



**RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Konkurso dalyviams

DĖL SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU VYKDOMO RASEINIŲ M. ŽVYRYNO G. (11R100) KAPITALINIO REMONTO DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO (CVP IS NR. 509356)

Raseinių rajono savivaldybės centrinė perkančioji organizacija, supaprastinto atviro konkurso būdu vykdydama Raseinių m. Žvyryno g. (11R100) kapitalinio remonto darbų viešąjį pirkimą, gavo vieno iš konkurso dalyvio klausimus ir teikia atsakymus į juos:

1. Klausimas. *Prašome patikslinti stabilizuojamo grunto storius. Kiekių žiniaraščiuose parašyta, jog važiuojamojoje dalyje įrengiamas 35 cm storio pagrindo sluoksnis iš gruntų surištų cementu ir priedais. tačiau dangos skersiniuose profiliuose nurodomas 45 cm storio sluoksnis.*

Atsakymas. Gatvės dangos konstrukcijoje numatyta 45 cm storio viršutinio pagrindo sluoksnio įrengimas iš gruntų surištų cementu ir priedais.

2. Klausimas. *Prašome patikslinti stabilizuojamo grunto storius. Kiekių žiniaraščiuose parašyta, jog nuvažoje ties PK 1+60 atliekamas esamos dangos stabilizavimas 35 cm, tačiau dangos skersiniuose profiliuose nurodomas 40 cm storio esamos dangos sluoksnis.*

Atsakymas. Nuvažoje ties PK 1+60 numatyta 35 cm esamos dangos stabilizavimas. Skersiniuose šios nuvažos pjūvio nėra parodyta.

3. Klausimas. *Važiuojamojoje dalyje įrengiamas pagrindo sluoksnis iš naujo grunto, kuris stabilizuojamas, o nuvažoje ties PK 1+60 stiprinamas esamas gruntas?*

Atsakymas. Važiuojamoje dalyje numatyta įrengti 45 cm storio viršutinio pagrindo sluoksnio įrengimas iš gruntų surištų cementu ir priedais, nuvažoje ties PK1+60 numatomas esamos dangos konstrukcijos 35 cm stabilizavimas, pridedant rišiklių.

4. Klausimas. *Pagal žiniaraščius išvežama 60 m³ perteklinio dirvožemio. Tačiau jei nukasama dirvožemio 350 m³, iš kurių 260 m³ persijojama tolimesniam panaudojimui. Tai skirtumas yra 90 m³, o ne 60 m³.*

Atsakymas. Patikslintas sąnaudų kiekių žiniaraščio eilutė 2.1.4 į 90 m³.

Pažymime, jog šio pirkimo sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara, bet kokie projekto dokumentuose nustatyti kiekiai yra orientaciniai (projektiniai) ir neturi būti laikomi faktiniais ir tiksliais Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiais. **Tiekėjas privalo įsivertinti visus darbus numatytus techniniame darbo projekte.**

Pirmininkė

Viktorija Vaičiuvienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Raseinių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl supaprastinto atviro konkurso būdu vykdomo „Raseinių m. Žvyryno g. (11R100) kapitalinio remonto darbų viešojo pirkimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-12-20 Nr. (12.108 E) VP1-562
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Viktorija Vaičiuvienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-12-20 09:14
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-09-09 17:39 - 2026-09-08 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20241217.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-12-20)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-12-20 nuorašą suformavo Daiva Milašauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-