

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO

LITGRID AB pirkimų komisija (toliau – Komisija) atlieka „**IGNALINOS AE IR UTENOS 330 KV TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ SKIRSTYKLŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBAI DĖL LN 452 SUFORMAVIMO**“ pirkimą (toliau – Pirkimas). Teikiame atsakymus į gautus klausimus.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

Eil. Nr.	Klausimai	Atsakymas / paaiškinimai
1.	TSPĮ komplektas II per vienmodę optiką specifikacijoje nurodyta - 1 kompl. , nes SŽ ir schemose 2 kompl. ?	TPĮ projektuojami tokie: Utenos TP 1 vnt. TPĮ2 per optiką ir 1vnt. TPĮ1 per aukštą dažnį. Ignalinos AE TP 1vnt. TPĮ2 per optiką ir 1vnt. TPĮ1per aukštą dažnį. Prašome žiūrėti projekto 2024_002_02-XX-TP-PVA1 brėžinį 2024/002/02-XX-TP-PVA1.B-20
2.	Dėl TSPĮ perduodamų-priimamų signalų skaičiaus yra neaiškumų: keliose vietose specifikacijose nurodyta skirtingai 8 arba 4 +8. Kaip turi būti iš tikrųjų ?	Perduodamų - priimamų signalų kiekvienoje TPĮ turi būti po 12 vnt. iš jų 4 naudojami RAA ir 8 priešavarinei automatikai. 12 įėjimų ir 12 išėjimų kiekviename TPĮ.
3.	Dvipozicinės tarpinės relės RAA grandinių ir funkcijų valdymui specifikuotos 78 vnt., o schemose matome 88 vnt. Koks turi būti jų kiekis ?	Patiksliname, kad schemose yra ne 88 vnt., nes dvipozicinės tarpinės relės prie TPĮ, kur numatomas siųstuvo/imtuvo valdymas, atsikartoja. Iš viso jų reikia 80 vnt. Teikiame patikslintą techninių specifikacijų bylą 2024_002_02-XX-TP-PVA1.TS_12.01, lapas 15.
4.	Koks yra linijos LN-452 ilgis?	LN-452 linijos ilgis yra ~64,3 km.

Priedai:

- 2024_002_02-XX-TP-PVA1.TS_12.01.

Arūnas Gvozdvas, tel. +370 667 26457, el. p. arunas.gvozdvas@litgrid.eu