



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEJŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Tiekėjams

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi projekto „Vasaros koncertų estrados ir prieigų pritaikymas daugiatiksliam naudojimui“ rangos darbų su darbo projekto parengimu pirkimo atviro konkurso būdu (CVP IS ID 4520375) sąlygų aprašo 55 p., atsakome į gautus klausimus:

1. Klausimas:

Perskaičius atnaujintą LER darbų principinę schemą (TP-LER.B-02), naujas HDPE d110 klojimo darbų kiekis yra 503m (vietoj 387m). Prašome atnaujinti darbų ir medžiagų kiekį žiniaraštyje.

Atsakymas:

Pridedame patikslintą ER kiekių žiniaraštį.

2. Klausimas:

Pagal atnaujintą lauko elektroninių ryšių schemą padidėja apsauginių vamzdžių kiekis. Prašome patikslinti kiek reikės įrengti apsauginių vamzdžių?

Atsakymas:

Pridedame patikslintą ER kiekių žiniaraštį.

3. Klausimas:

Pagal pateiktus SKŽ, matome, jog trūksta E dalies TP. Prašome pateikti visų P22-037-KRTP-E dalių darbų techninius projektus.

Atsakymas:

Elektrotechnikos dalis yra pateikta.

4. Klausimas:

_06. P22-037-KRTP-SP.SKŽ

Skyrius 3.2. Betoninių trinkelėlių dangos įrengimo pasluoksniai, DT-01, 1510 m²:

3.2.3

Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys fr. 0/45 (dolomito skalda) E/V2 100 MPa (150 mm) 22.7 m³. Neteisingas kiekis žiniaraštyje. Kiekis turi būti 226,5 m³. Prašome patikslinti žiniaraštį.

Kadangi projekto žiniaraščiuose daug klaidų, prašome atsakymuose žymėti pakeistus duomenis kita spalva, pateikiant pakeistus žiniaraščius.

Atsakymas:

Pateikiame patikslintą žiniaraštį _06. P22-037-KRTP-SP.SKŽ.

5. Klausimas:

Biudžetinė įstaiga, Liepų g. 11, LT-92138 Klaipėda

Tel. (0 46) 39 60 27, faks. (0 46) 41 00 47, el. p. andrius.betingis@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710823



2025 -
Simono Dachometalis

Pateiktame naujame žiniaraštyje _06. P22-037-KRTP-SP.SKŽ pateiktas kiekis 3640 t. Prašome nurodyti ardomy dangu - asfalto su pasluoksniais, betoninių plytelių ir žvyro takų dangų pasluokšnių storius. Statybinės atliekos skaičiuojamos m³ arba tonomis. Jūsų pateiktas skaičius neatitinka tikrovės. Vien suskaldyto asfalto (jei pvz. storis būtų 10 cm) svoris būtų 3000 t. O kur kitų atliekų ir pagrindų sluokšnių storiai?

Prašome tikslinti statybinių atliekų kiekį.

Atsakymas:

Teikiame patikslintą sąnaudų kiekių žiniaraštį _06. P22-037-KRTP-SP.SKŽ

Preliminarūs statybinių atliekų kiekiai: asfalto dangos ardymas – visų pasluokšnių ir asfalto dangos storis skaičiuojamas apie 30 cm (atliekų kiekis – 5883,69 m³), betoninių trinkelėlių ardymas – visų pasluokšnių ir trinkelėlių dangos storis kartu skaičiuojamas apie 20 cm (atliekų kiekis – 1312,42 m³), žvyro takų ardymas – visų pasluokšnių ir viršutinės dangos storis skaičiuojamas apie 15 cm (atliekų kiekis – 22,97 m³). Betoninių bortų ardymas – laikoma, kad ardomo betono borto dydis yra 1000x150x300 mm (atliekų kiekis – 168,30 m³).

6. Klausimas:

Prašome pateikti viršutinių dangų sluokšnių brėžinius: Asfalto danga DA-01 (apatinis, viršutinis, pagrindo sluoksnis), vaikų žaidimo aikštelės danga DV-01. Jų nerandame projekte.

Atsakymas:

Prašome žiūrėti brėžiniuose P22-037-KRTP-SP.B-07, P22-037-KRTP-SP.B-08.

7. Klausimas:

Projekto SP dalies pjūviuose matosi, kad granitinės plokštės klojamos ant betono pamato. Prašome patikslinti kiek plokščių reikės klijuoti prie betoninio pagrindo?

Atsakymas:

Prie betoninio pamato klijuojamos granitinės plokštės rytinėje estradoje (DG-05.2 granitinė plokštė). Jų kiekis yra 1348,00 m². Pridedame patikslintą žiniaraštį P22-037-KRTP-SP.SKŽ (3.1.26 eil.).

8. Klausimas:

Projekto SP dalyje brėžinyje turėklų porankiai ir statramsčiai iš d45 mm nerūdijančio plieno vamzdžio, o techninėse specifikacijose statramsčiai iš 40x15 mm vamzdžio, tarp statramsčių kas 100 mm stulpeliai, porankiai ir apatinė dalis net iš 200x400 mm U profilio. Prašome patikslinti kuom vadovautis ir jei pagal technines specifikacijas ar tikrai toks griozdiškas porankis ir apatinė dalis 20x40 cm? Be to brėžinyje vaizduojama be apatinės dalies, statramstis tiesiai įbetonuojamas į betoninę dalį ir be tarpinių stulpelių.

Atsakymas:

Pridedame patikslintą techninę specifikaciją P22-037-KRTP-SP.TS (56 psl.).

9. Klausimas:

Projekto SP dalyje numatoma nerūdijančio plieno tvorelė su 2 vnt. dvigubų vartelių 139 m. Prašome pateikti tvorelės ir vartelių technines specifikacijas, kur matytųsi medžiagiškumas, gaminių elementų skerspjūvis ir gabaritų matmenys.

Atsakymas:

Pridedame patikslintą techninę specifikaciją P22-037-KRTP-SP.TS (54 psl.).

10. Klausimas:

Projekto LV dalies žiniaraštyje rašoma, kad ant d425 mm šulinukų įrengiamos kvadratinės grotelės, o toliau projekte pridėtas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos raštas, kuriame

numatomos laiptuoto tipo (bordiūrinės) grotelės. Prašome patikslinti kokios grotelės įrengiamos šiame projekte? Jei abiejų tipų, prašome patikslinti kiek kvadratinį ir kiek bordiūrinių grotelių įrengiama?

Atsakymas:

Projekte, atsižvelgiant į susisiekiimo dalies sprendinius, d425 šulinukams yra numatytos kvadratinės grotelės. Projektas yra suderintas su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. Prašome vadovautis techninio projekto sprendiniais.

11. Klausimas:

Projekto architektūrinėje dalyje apdailos darbų lentelėje rašoma, kad sienos klijuojamos 1200x1200 mm plytelėmis, o techninėje specifikacijoje 100x100 mm. Prašome patikslinti plytelių matmenis.

Atsakymas:

Sienos drėgnose patalpose klijuojamos 100x100mm plytelėmis, pridedame patikslintą apdailos darbų lentelę.

12. Klausimas:

Projekto architektūrinėje dalyje apdailos darbų lentelėje rašoma, kad grindys klijuojamos 1200x1200 mm plytelėmis, o techninėje specifikacijoje 750x750 mm. Prašome patikslinti plytelių matmenis.

Atsakymas:

Grindys drėgnose patalpose klijuojamos 750x750 mm plytelėmis, pridedame patikslintą apdailos darbų lentelę.

13. Klausimas:

TP numatytas AB „Energijos skirstymo operatorius“ priklausančio dujotiekio pertvarkymas (apsaugojimas). Prisijungimo sąlygose nurodoma: Bendrovei nuosavybės teise priklausantis dujų skirstomasis dujotiekio tinklas pertvarkomas pasirašius Sutartį ir/arba apmokėjus Sutartyje nurodytą preliminarią dujotiekio pertvarkymo darbų sąmatą. Prašome visiems rangovams pateikti dujotiekio, priklausančio ESO, pertvarkymo darbų vertę.

Atsakymas:

TP apimtyje nėra numatyta dujotiekio tinklų pertvarkymo (nurodytų sąlygų TP neradome). Kapitalinio remonto apimtyje numatytos gamtinės dujos fakelui. Daugiau žr. P22-037-KRTP-D.

14. Klausimas:

TP SP dalies SKŽ parašyta, kad savininkui reikia grąžinti: parkinius suolus, kelio ženklus, esamas vandens stoteles, parkinius šviestuvus, vėliavų stulpus, metalinius stulpus, dviračių stovus, šiukšliadėžes. Prašome nurodyti, koku adresu turėsime visas išardytas medžiagas išvežti.

Atsakymas:

Šiuo metu konkretaus adreso negalime įvardinti, tačiau tai bus Klaipėdos miesto ribose.

15. Klausimas:

TP SP dalies SKŽ parašyta, kad:

2.1	Statybos darbų atliekų išvežimas		km	10	3.2.
-----	----------------------------------	--	----	----	------

Prašome patikslinti, kokias čia atliekas turime išvežti 10 km.

Atsakymas:

Pateikiame patikslintą sąnaudų kiekių žiniaraštį P22-037-KRTP-SP.SKŽ. Išvežamos ardomy dangu atliekos, t. y. asfalto dangos ardymas su pagrindais, betoninių plytelių ardymas

(šaligatviai, rytinė tribūna (1c1m) su pagrindais, ardoma žvyro takų danga su pagrindais. Atkreiptinas dėmesys, kad išvežimo atstumas yra priimtas 10 km tik preliminariai sąmatai įvertinti.

16. Klausimas:

TP SP dalyje yra:

- Pavasarinis svogūninių gėlių miškas (Dek. česnakai, tuplės, narcizai, plukės, krokai) Balta spalvinė gama. Dydis – 15-100 cm		Vnt./m2	100
--	--	---------	-----

Prašome patikslinti kiekis yra duotas vienetais ar kvadratiniais metrais.

Atsakymas:

Bendras dekoratyvinių želdinių kiekis pateiktas P22-037-KRTP-SP.SKŽ (2.3.eil.). Aukščiau pateiktas kiekis (Priedas Nr. 1) yra nurodymas kaip sodinti augalus vienetais į kvadratinį metrą. Augalų kiekius, sodinimo schemas žiūrėti kartu su brėžiniais P22-037-KRTP-SP.B-06. Brėžiniuose pateikti konkretesni, atskirų dekoratyvinių želdinių kiekiai.

17. Klausimas:

TP SP dalyje yra:

3.1.27□	Granitinių plokščių danga, d-60 mm (500x245 mm)□	DG-05.3□	m ² □	111,00□	□
---------	--	----------	------------------	---------	---




Prašome pateikti TS aprašymą šioms plokštėms.

Atsakymas:

Pridedame patikslintą techninę specifikaciją P22-037-KRTP-SP.TS. Taip pat prašome žiūrėti „Dangų gaminių žiniaraštis“ P22-037-KRTP-SP.B-09.

18. Klausimas:

TP SP dalyje yra „Granitinis vejos bortas (lenktas)“ BGR-14. Prašome patikslinti ar čia ir yra bortas BGR-14:

Žymuo	Raštas	Rašto elementas
BGR-13 		

Atsakymas:

Taip, tai BGR-14. Patikslintas „Dangų gaminių žiniaraštis“ P22-037-KRTP-SP.B-09.

19. Klausimas:

Prašome patikslinti ar dviračių takas turi būti raudonos spalvos.

Atsakymas:

Asfalto spalva – raudona. Pridedame patikslintą techninę specifikaciją P22-037-KRTP-SP.TS 3.5.3.

20. Klausimas:

Prašome patikslinti vaikų žaidimų aikštelės dangos spalvą.

Atsakymas:

Numatoma įvairiaspalvė danga, konkretus raštas ir spalvos nurodomos darbo projekto rengimo metu.

21. Klausimas:

TP SP dalyje yra:

3.4.5.□	Geotekstilės grunto atskyrimui, įrengimas□	□	m ² □	14750□
---------	--	---	------------------	--------

Prašome pateikti šios geotekstilės TS.

Atsakymas: Patikslinta techninė specifikacija P22-037-KRTP-SP.TS (10 psl.)**22. Klausimas:**

TP SP dalyje yra:

5.21□	Nerūdijančio plieno plokštelių/ženklų įrengimas estrados eilių ženklavimui□	□	Vnt.□	780□	4.6.□
-------	---	---	-------	------	-------

Prašome patikslinti, kokių matmenų turėtų būti šios plokštelės ir pateikti pvz., kaip jos turėtų atrodyti.

Atsakymas:

Minimalus nerūdijančio plieno gaminio storis 1,5 mm, minimalus skaičiaus ar raidės dydis – 100 mm. Konkretus plokštelių/ženklų dizainas tikslinamas darbo projekto rengimo metu. Daugiau informacijos žr. P22-037-KRTP-SP.TS „4.6. Ženklavimo įrengimas estradoje“.

23. Klausimas:

TP SP dalyje yra:

5.22.□	Nerūdijančio plieno metalinė tvorelė su 2 vnt. dvigubų vartelių, h-1,1 m□	□	m□	139,00□	□
--------	---	---	----	---------	---

Prašome pateikti šios tvorelės su varteliais TS.

Atsakymas:

Pridedame patikslintą techninę specifikaciją P22-037-KRTP-SP.TS (54 psl.)

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujama teikiant pasiūlymus.

PRIDEDAMA:

1. Patikslintas kiekų žiniaraštis 06_P22-037-KRTP-LER.SZ, 1 lapas;
2. Patikslinta techninė specifikacija _05. P22-037-KRTP-SP-TS, 78 lapai;
3. Patikslintas kiekų žiniaraštis 06. P22-037-KRTP-SP.SKŽ, 11 lapų;
4. Patikslintas granito gaminių žiniaraštis, 24 lapai;
5. Brėžinys SP-B.07, 1 lapas;
6. Brėžinys SP-B.08, 1 lapas;
7. Brėžinys SP-B.08-1, 1 lapas;
8. Patikslintas TP-SA-ADL, 1 lapas.

Komisijos pirmininkas

Andrius Betingis

Jovita Šilkūnaitė, tel. (0 46) 39 60 71, el. p. jovita.silkunaite@klaipeda.ltVaiva Varnaitė, tel. (0 46) 39 61 27, el. p. vaiva.varnaite@klaipeda.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-12-01 Nr. (14.24E)-VP3-642
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Betingis, Vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
Sertifikatas išduotas	ANDRIUS BETINGIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-12-01 16:52:59 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-12-01 16:53:12 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-08-22 12:55:09 – 2030-08-22 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-12-01 16:53:41)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-12-01 16:53:41 Dokumentų valdymo sistema Avilys