



TVIRTINU
Žemės ūkio skyriaus vedėja
Jolanta Jasiūnienė
2023-11-24

KANALIZUOTO RATKUPIO UPELIO REMONTO DARBŲ SU PROJEKTAVIMO PASLAUGOMIS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)

Rokiškio rajono savivaldybės administracija, Sąjūdžio a. 1, LT- 42136 Rokiškis.

1.2. TIEKĖJAS

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka viešąjį pirkimą laimėjęs Tiekėjas.

1.3. FINANSAVIMO ŠALTINIS

Savivaldybės biudžeto lėšos.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Kanalizuoto Ratkupio upelio remonto darbai su projektavimo paslaugomis Kavoliškio kaime, Rokiškio kaimiškojoje seniūnijoje, Rokiškio r.

2.1. DARBŲ APIMTYS IR TERMINAI

Projektuojami ir vykdomi maždaug 0,237 km kanalizuotos Ratkupio upelio atkarpos remonto darbai. Pridedama upelio schema. Visus darbus privaloma atlikti per 6 mėn. nuo sutarties pasirašymo datos.

2.3. PROJEKTAVIMO PASLAUGOS

2.3.1. Techninio darbo projekto parengimo ir su jo parengimu susijusių paslaugų eiliškumas:

2.3.1.1. parengti projektinius pasiūlymus ir juos suderinti su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus atsakingu specialistu;

2.3.1.2. gavus Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus atsakingo specialisto pritarimą projektiniams sprendimams parengti techninį darbo projektą;

2.3.1.3. techninis darbo projektas turi būti suderintas su visais juridiniais asmenimis kurių inžineriniai tinklai, statiniai, žemės sklypai arba kita nuosavybės forma turi sąveikos su projektuojamu objektu, seniūnijos seniūnu bei Statytoju (Užsakovu);

2.3.1.4. techninio darbo projekto ekspertizė neprivaloma.

2.3.2. Nurodymai techninio darbo projekto rengimui:

2.3.2.1. Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, melioracijos techniniais reglamentais MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, MTR 1.12.01:2008, MTR 2.02.01:2006, kitais melioracijos normatyviniais dokumentais, standartais, normomis, statybos techniniais reglamentais bei projektavimo užduotimi;

2.3.2.2. Techninio darbo projekto sudėtis:

2.3.2.2.1. Bendroji dalis:

- Bendrieji duomenys – melioracijos statinių projekto pavadinimas, kuriame turi būti tiksliai nurodyta, statinių pavadinimas, vietovės schema;

- Melioracijos statinių projektavimo užduotis ir kiti privalomieji projekto rengimo dokumentai;
- Bendrieji techniniai rodikliai;
- Aiškinamasis raštas (priimtų projektinių sprendinių paaiškinimas, aptarti pagrindiniai skaičiavimų rezultatai, ypatingi statybos atvejai, principinių sprendinių trumpas aprašymas, apsauginės zonos ir kt.);
- Techninės specifikacijos (techniniai reikalavimai). Projektiniams sprendiniams įgyvendinti reikalingos sąlygos, statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų techniniai reikalavimai melioracijos statinių statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statybos darbų kokybės kontrolei vykdyti ir pastatytiems melioracijos statiniams naudoti;
- Statybos produktų, įrenginių ir darbų kiekių žiniaraščiai. Žiniaraščiai parengiami išskiriant melioracijos statinių grupes (griovių remonto darbai; griovių priežiūros darbai);
- Projektiniai sprendiniai pavaizduoti planuose ir brėžiniuose (planai, griovių išilginiai ir skersiniai, profiliai ir kt.). Griovių profiliai rengiami tik grioviams, kurie numatyti remontuoti;
- Melioracijos statinių koordinacių žiniaraštis;
- Reperių katalogas;
- Brėžiniai melioracijos statinių remonto bei priežiūros darbams vykdyti.

2.3.2.2.2. Aplinkos apsaugos dalis remonto darbams.

2.3.2.2.3. Statybos skaičiuojamos kainos nustatymas. Melioracijos statinių statybos kainos skaičiavimais įvertinama statybos produktų, statybos montavimo darbų ir mechanizmų sąnaudų kaina, visos papildomos išlaidos, susijusios su statyba. Išplėstinės lokalinės sąmatos parengiamos pagal darbų kiekių žiniaraščius išskiriant melioracijos statinių grupes.

2.3.2.3. Statytojui (Užsakovui) pateikiami 2 (du) techninio darbo projekto popieriniai egzemplioriai ir 2 (du) egzemplioriai techninio darbo projekto įrašyto į kompiuterinę laikmeną (brėžinių formatai – *.pdf, *.shp ; teksto – *.doc).

2.4. REMONTO DARBAI

2.4.1. Tiekėjas privalo vadovautis iš anksto parengtu ir suderintu techninius darbo projektu.

2.4.2. Tiekėjas privalo vadovautis visais su sutarties įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Tiekėjui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su sutarties įgyvendinimu.

2.4.3. Darbams atlikti turi būti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji.

2.4.4. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad iki galutinio atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos arba statybos užbaigimo dokumento pasirašymo, iš darbų atlikimo vietos būtų pašalinta visa Tiekėjui priklausanti ir darbams atlikti naudojama įranga, likusios atliekos, nepanaudotos medžiagos, o darbų vieta būtų tvarkinga ir išvalyta.

2.4.5. Baigus darbus pateikti darbų įvykdymo išpildomąją dokumentaciją. Kontrolinė geodezinė nuotrauka pateikiama kartu darbų perdavimo – priėmimo aktu. Kontrolinė geodezinė nuotrauka turi būti parengta vadovaujantis techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“ aktuali redakcija. Už išpildomosios nuotraukos atlikimą atsakingas Tiekėjas.