

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

ŠAMATA

Statinių grupė **251014 Kalvarijos sav. Liubavo sen. Salaperaugio k.v. melioracijos griovių GR-2, Gr.Nr.1, Gr.Nr.2 ir juose esančių statinių remonto techninis darbo projektas**

Statinys **1 Hidrotechniniai statiniai. Melioracijos statiniai**

Žiniaraštis **1 Griovių remonto darbai**

2025.11.03

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 GR-2						
1	MN7P-0120	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai tankūs k9=1.15	100m2	9.250		
2	MN4-33	Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas tankus k9=1.15	ha	0.090		
3	MN7P-0120	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai reti k9=1.15	100m2	120.020		
4	MN4-31	Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas retas k9=1.15	ha	1.200		
5	MN4-5	Medžių 17-24 cm skersmens pjovimas. k9=1.15	100vnt	0.650		
6	MN4-9	Medžių kamienų nuo 17 iki 25 cm skersmens vilkimas traktoriais 300 m atstumu ir medienos supjaustymas. k9=1.15	100vnt	0.650		
7	MN7-1	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m k9=1.15	100m	2.480		
8	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15	100m	4.230		
9	MN7-3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip k9=1.15	100m	6.800		
10	MN7-8	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3 m k9=1.15	m3	84.000		
11	MN7P-0306	Dirbtinių kliūčių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais k1=1.25,k2=1.25,k9=1.15	m3	80.000		
12	MN1-46	Supulto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	1.300		
13	MN7-4	Pagrivių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k4=2.000,k9=1.15	ha	1.300		
14	MN7-17	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo k9=1.15	ha	1.580		
15	MN7-27	Nušienautos žolės nugrėbimas nuo griovių	ha	1.580		

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		šlaitų ir išmetimas ant griovių krašto k9=1.15				
		Skryjuje 1			
	2 Gr.Nr.1					
1	MN7P-0120	.Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai tankūs k9=1.15	100m2		116.660	
2	MN4-33	Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas tankus k9=1.15	ha		1.170	
3	MN7P-0120	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai vidutinio tankumo k9=1.15	100m2		33.080	
4	MN4-32	Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas vidutin k9=1.15	ha		0.330	
5	MN4-5	Medžių 17-24 cm skersmens pjovimas. k9=1.15	100vnt		0.600	
6	MN4-9	Medžių kamienų nuo 17 iki 25 cm skersmens vilkimas traktoriais 300 m atstumu ir medienos supjaustymas. k9=1.15	100vnt		0.600	
7	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15	100m		0.850	
8	MN7-3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip k9=1.15	100m		7.850	
9	MN7-8	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3 m k9=1.15	m3		48.000	
10	MN7P-0306	Dirbtinių kliūčių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais k1=1.25,k2=1.25,k9=1.15	m3		60.000	
11	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3		1.080	
12	MN7-4	Pagrivių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k4=2.000,k9=1.15	ha		1.080	
13	MN7-17	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo k9=1.15	ha		1.750	
14	MN7-27	Nušienautos žolės nugrėbimas nuo griovių šlaitų ir išmetimas ant griovių krašto k9=1.15	ha		1.750	
		Skryjuje 2			
	3 Gr.Nr.2					
1	MN7P-0120	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai tankūs k9=1.15	100m2		58.140	
2	MN4-33	Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas tankus k9=1.15	ha		0.580	
3	MN4-5	Medžių 17-24 cm skersmens pjovimas.	100vnt		0.600	

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
4	MN4-9	k9=1.15 Medžių kamienų nuo 17 iki 25 cm skersmens vilkimas traktoriais 300 m atstumu ir medienos supjaustymas.	100vnt	0.600		
5	MN7-1	k9=1.15 Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m	100m	0.300		
6	MN7-2	k9=1.15 Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m	100m	0.950		
7	MN7-3	k9=1.15 Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip	100m	3.250		
8	MN7-8	k9=1.15 Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3 m	m3	12.000		
9	MN1-46	k9=1.15 Supulto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m.	t. m3	0.300		
10	MN7-4	k9=1.15 Pagrivių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo	ha	0.300		
11	MN7-17	k9=1.15 Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo	ha	0.700		
12	MN7-27	k9=1.15 Nušienautos žolės nugrėbimas nuo griovių šlaitų ir išmetimas ant griovių krašto	ha	0.700		

Skyriuje 3

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

Sudarė: M.Gricius
(Pavardė)



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

SAJAMATA

Statinių grupė **251014 Kalvarijos sav. Liubavo sen. Salaperaugio k.v. melioracijos griovių GR-2, Gr.Nr.1, Gr.Nr.2 ir juose esančių statinių remonto techninis darbo projektas**

Statinys **1 Hidrotechniniai statiniai. Melioracijos statiniai**

Žiniaraštis **2 Drenažo remonto darbai**

2025.11.03

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 GR-2						
1	MN7-8	Griovių valymas ties žiotimis rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3 m k9=1.15	m3	1.100		
2	MN3-174	Griovio šlaito po 110 mm skersmens drenažo žiotimis tvirtinimas k9=1.15	vnt.	6.000		
3	MN3-175	Griovio šlaito po 160 mm skersmens drenažo žiotimis tvirtinimas k9=1.15	vnt.	4.000		
4	MN3-176	Griovio šlaito po 200 mm skersmens drenažo žiotimis tvirtinimas k9=1.15	vnt.	1.000		
5	MN3-177	Melioracinio polietileno stulpelio pms-200 įrengimas k9=1.15	vnt.	11.000		
Skyriuje 1					
2 Gr.Nr.1						
1	MN3-174-110	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietilenu žiotimis k9=1.15	vnt.	5.000		
2	MN3-174-160	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietilenu žiotimis k9=1.15	vnt.	4.000		
Skyriuje 2					
3 Gr.Nr.2						
1	MN7-8	Griovių valymas ties žiotimis rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3 m k9=1.15	m3	0.600		
2	MN3-174	Griovio šlaito po 110 mm skersmens drenažo žiotimis tvirtinimas k9=1.15	vnt.	4.000		
3	MN3-175	Griovio šlaito po 160 mm skersmens drenažo žiotimis tvirtinimas k9=1.15	vnt.	1.000		
4	MN3-176	Griovio šlaito po 250 mm skersmens drenažo žiotimis tvirtinimas k9=1.15	vnt.	1.000		
5	MN3-177	Melioracinio polietileno stulpelio pms-200 įrengimas k9=1.15	vnt.	6.000		
Skyriuje 3					
žiniaraštyje 2					
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					
Iš viso žiniaraštyje 2					

Sudarė: M.Gricius
(Pavardė)



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė **251014 Kalvarijos sav. Liubavo sen. Salaperaugio k.v. melioracijos griovių GR-2, Gr.Nr.1, Gr.Nr.2 ir juose esančių statinių remonto techninis darbo projektas**

Statinys **1 Hidrotechniniai statiniai. Melioracijos statiniai**

Žiniaraštis **3 Pralaidų remonto darbai**

2025.11.03

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 GR-2						
1	MN7-51	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų k9=1.15	m3	5.500		
2	F46-1-3	Gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu k8=1.09	m3	4.100		
3	MN8-43	Įeinamų ir išeinamų antgalių iš monolitinio betono ir gelžbetonoio įrengimas, kai statinyje iki 3000 m3 betono k9=1.15	100m3	0.041		
4	MN1P-0801	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliais k9=1.15	val.	24.000		
5	HP1-3-8	Griovio šlaitų sutvirtinimų atstatymas, atvežant dirvožemį ir užsėjant žole k9=1.15	100 m2	1.200		
6	MN5-28	Žvyro dangos įrengimas k9=1.15	100m3	0.150		
7	H19K-14	Signalinių plastmasinių stulpelių pastatymas k9=1.15	vnt.	8.000		
Skiryje 1					
2 Gr.Nr.1						
1	MN7-51	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų k9=1.15	m3	7.500		
2	HP1-3-8	Griovio šlaitų sutvirtinimų atstatymas, atvežant dirvožemį ir užsėjant žole k9=1.15	100 m2	0.600		
3	MN5-28	Žvyro dangos įrengimas k9=1.15	100m3	0.150		
4	H19K-14	Signalinių plastmasinių stulpelių pastatymas k9=1.15	vnt.	4.000		
Skiryje 2					
3 Gr.Nr.2						
1	MN7-51	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų k9=1.15	m3	5.500		
2	F46-1-3	Gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu k8=1.09	m3	4.100		
3	MN8-43	Įeinamų ir išeinamų antgalių iš monolitinio betono ir gelžbetonoio įrengimas, kai statinyje iki 3000 m3 betono k9=1.15	100m3	0.041		
4	MN1P-0801	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliais k9=1.15	val.	24.000		
5	HP1-3-8	Griovio šlaitų sutvirtinimų atstatymas, atvežant dirvožemį ir užsėjant žole k9=1.15	100 m2	0.600		
6	H19K-14	Signalinių plastmasinių stulpelių pastatymas k9=1.15	vnt.	4.000		
Skiryje 3					

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

žiniaraštyje 3

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 3

Sudarė: M.Gricius
(Pavardė)



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

SAŪMATA

Statinių grupė 251014 Kalvarijos sav. Liubavo sen. Salaperaugio k.v. melioracijos griovių GR-2, Gr.Nr.1, Gr.Nr.2 ir juose esančių statinių remonto techninis darbo projektas

Statinys 1 Hidrotechniniai statiniai. Melioracijos statiniai

Žiniaraštis 4 Kolektoriaus remontas

2025.11.03

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Gr.Nr.1						
1	MN1-17	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.25 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0.040		
2	MN1-115	II gr. grunto kasimas rank. būdu iki 2 m pločio ir iki 2 m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5 m gylio duobių k9=1.15	10m3	0.600		
3	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas k9=1.15	m	3.800		
4	MN1P-0801	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliais k9=1.15	val.	8.000		
5	N1P-0701	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,40m3 k9=1.15	100m3	0.460		
6	F46-1-3	Gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu k8=1.09	m3	1.620		
7	MN8-43	Įeinamų ir išeinamų antgalių iš monolitinio betono ir gelžbetonoio įrengimas, kai statinyje iki 3000 m3 betono k9=1.15	100m3	0.0162		
8	HP1-3-8	Griovio šlaitų sutvirtinimų atstatymas, atvežant dirvožemį ir užsėjant žole k9=1.15	100 m2	0.300		
9	MN2-11	Griovio dugno tvirtinimas skalda k9=1.15	m3	1.000		
10	MN7-41	100 cm skersmens kontrolinio šulinio remontas atstatant viršutinius gelžbetoninius žiedus k9=1.15	vnt	3.000		
11	R23-197	Statinio gelžbetonio konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų k1=1.20,k2=1.20,k8=1.17	m	10.000		
12	HP4-3-3	.Kolektoriaus vamzdžių valymas hidrauliniu būdu k9=1.15	10m	34.000		
13	MN3P-0402-1	Gelžbetoninių paviršinio vandens nuleistuvų (F-10) montavimas k9=1.15	vnt.	1.000		
Skyriuje 1					
žiniaraštyje 4					
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					
Iš viso žiniaraštyje 4					

Sudarė: M.Gricius
(Pavardė)



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė 251014 Kalvarijos sav. Liubavo sen. Salaperaugio k.v. melioracijos griovių GR-2, Gr.Nr.1, Gr.Nr.2 ir juose esančių statinių remonto techninis darbo projektas

Statinsys 1 Hidrotechniniai statiniai. Melioracijos statiniai

Žiniaraštis 5 Papildomi darbai

2025.11.03

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Šam. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1	1-	Darbų išpildomosios nuotraukos atlikimas vnt		1.000		
		Skyriuje 1			
		žiniaraštyje 5			
		Iš viso žiniaraštyje 5			

Sudarė: M.Gricius
(Pavardė)

