

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

PRILIMINARI

Statinių grupė

Vilties g. 19 - 2 laipt.

Statiny

1 Vilties g. 19 - 2 laipt...

Žiniaraštis

1 Paprastasis remontas

Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis
Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas	100m ²	0.658
Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m ²	0.130
Vidaus paviršių viensluokisnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius	100m ²	0.130
Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m ²	0.658
Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais du kartus	100m ²	0.658
Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m ²	0.658
Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais du kartus voleliu	100m ²	0.658
Anksčiau dažytų sienų dažais nuvalymas	100m ²	1.696
Senų dažų šalinimas	100m ²	1.360
Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m ²	1.360
Vidaus paviršių viensluokisnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius	100m ²	1.360
Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m ²	1.360
Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	1.360
Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m ²	1.696
Sienų vidinių paviršių dažymas emaliais du kartus voleliu	100m ²	1.696
Metalinių paviršių gruntavimas ir dažymas	100m ²	0.234
Laiptų šoninių paviršių dažymas	100m ²	0.220
Durų paviršių dažymas voleliu	100m ²	0.026
Porankio išardymas	m	34.500
Iki 8 mm skersmens skylių grėžimas elektr. rankiniu grąžtu metalo konstrukcijose, kai grėžimo gylis iki 3 mm	100vnt	0.930
Medinių porankių įrengimas (minkštų veislių medienos (m porankio))	m	30.000

Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis
Med. porankių apdorojimas aliejui	100m2	0.048
Inventorinių pastolių įrengimas ir išardymas	100m2	0.200
Stat. šiukšlių valymas iš patalpų	t	0.200