

DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS

Statinių grupė 20251030 Pastatas- Laisvalaikio centras (U. Nr. 3398- 5003- 5017) Alovėlės g. 23, Alovės k., Alovės sen., Alytaus r. sav.

Statinys 1 Alovėlės g. 23, Alovės k., Alovės sen., Alytaus r. sav.

Žiniaraštis 1 Remonto darbai

2025-11-03

| Sąm. eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis |
|-----------------------------------|-------------|--|----------|--------|
| 1 Ardymo darbai | | | | |
| 1 | | Lubų karkasų aptaisymo perforuotomis 1 mm storio duraliuminio plokštėmis ardymas K1=0.6, K2=0.7, K3=0.0 | 100m2 | 1,84 |
| 2 | | Lentinių grindų ardymas | m2 | 255,57 |
| 3 | | Pakylos demontavimas | m2 | 6,5 |
| 4 | | Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo | m3 | 1,1 |
| 5 | | PVC pertvarų su durimis demontavimas K1=0.6, K2=0.7, K3=0.0 | m2 | 15,0 |
| 6 | | Inventorinių vamzdinių iki 16m aukščio pastolių įrengimas ir išardymas išorės apdailos darbams (100m2 vertik.projekc.) | 100m2 | 3,3 |
| 7 | | Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 15,0 |
| 8 | | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 15,0 |
| 9 | | Statybinių šiukšlių utilizavimo paslauga | t | 15,0 |
| 2 Bendrastatybiniai darbai | | | | |
| 1 | | Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex" | m2 | 255,37 |
| 2 | | Akust.pakabin.lubos su met.k-ja 'Amstrong' (k-te) | m2 | 255,37 |
| 3 | | Smėlio pasluoksnis ant grunto,vežant medžiagas karučiais(mažų apimčių) | m3 | 56,2 |
| 4 | | Grunto tankinimas žvyru rankiniu būdu(mažų apimčių) | 100m2 | 2,5537 |
| 5 | | Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes , kai putų polistireno plokštės storis 100 mm | 100m2 | 2,5537 |
| 6 | | Armatūros tinklų sudėjimas cementbetoninėje dangoje | 100m2 | 2,5537 |
| 7 | | Betoninių grindų dangų įrengimas siurbliu, kai sluoksnio storis 80.00 mm | 100m2 | 2,5537 |
| 8 | | Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 3.00 mm) | 100m2 | 2,5537 |
| 9 | | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio , plytelės plotas daugiau 0,05 iki 0,10m2 | m2 | 255,37 |
| 10 | | Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms , keramines grindų plyteles padarant grindjuostėmis | m | 136,0 |
| 11 | | Sienų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2 | m2 | 404,56 |
| 12 | | Sienų nutinkuotų pirmas glaistymas | 100m2 | 4,0456 |
| 13 | | Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | 100m2 | 4,0456 |
| 14 | | Sienų pagrindo išlyginimas "Atlas" glaistu 1 mm sluoksniu | m2 | 22,0 |
| 15 | | Mūrinių ir betoninių sienų mažų plotų aptaisymas lygiomis glazūruotomis plytelėmis | 100m2 | 0,22 |
| 16 | | Surenkamų - išardomų HPL pertvarų montavimas | m2 | 21,0 |
| 17 | | Viensluoksnės denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes , klojant iš viršaus, kai plokščių sluoksnio storis 200.00 mm | 100m2 | 1,86 |

| Sąm. eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis |
|-----------|-------------|---|-------------------|--------|
| 18 | | Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas , klojant plėvelę iš viršaus, suklijuojant sandūras | 100m ² | 1,86 |
| 19 | | Metalinio karkaso montažinių kampų (laikiklių) montavimas sienų šiltinimui , tvirtinant dviem sraigtais | vnt. | 1815,0 |
| 20 | | Montažinis kampas, 300 x 70 x 100 x 2 mm | vnt. | 1815,0 |
| 21 | | Metalinio karkaso plonasienių laikančių profilių montavimas, tvirtinant prie montažinių kampų, sienų šiltinimui , kai profilių skerspjūvis L | 100m | 3,1 |
| 22 | | Metalinio karkaso plonasienių laikančių profilių montavimas, tvirtinant prie montažinių kampų, sienų šiltinimui , kai profilių skerspjūvis T | 100m | 15,05 |
| 23 | | Sienų (išorinių paviršių) šiltinimas įrengtuose karkasuose , naudojant ventiliuojamų atitvarų mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 200.00 mm | 100m ² | 3,284 |
| 24 | | Sienų (išorinių paviršių) šiltinimas įrengtuose karkasuose,naudojant ventiliuojamų atitvarų priešvėjines mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 30 mm | 100m ² | 3,284 |
| 25 | | Pastatų išorinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis ant įrengto metalinio karkaso, kai plotas iki 0,5 m ² | m ² | 328,4 |
| 26 | | Plonasienio C profilio angokraščių montavimas | 100m | 0,65 |
| 27 | | Angokraščių (išorinių paviršių) šiltinimas įrengtuose karkasuose,naudojant ventiliuojamų atitvarų priešvėjines mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 30 mm | 100m ² | 0,13 |
| 28 | | Pastatų angokraščių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis ant įrengto metalinio karkaso, kai plotas iki 0,5 m ² | m ² | 13,0 |
| 29 | | 0,40m pločio sandrių, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos pakeitimas | m | 30,0 |
| 30 | | Metalinio karkaso laikančių profilių montavimas, tvirtinant prie montažinių kampų, cokolių šiltinimui, kai profilių skerspjūvis L | 100m | 0,3 |
| 31 | | Metalinio karkaso laikančių profilių montavimas, tvirtinant prie montažinių kampų, cokolių šiltinimui, kai profilių skerspjūvis T | 100m | 1,2 |
| 32 | | Cokolių (išorinių paviršių) šiltinimas įrengtuose karkasuose , naudojant ventiliuojamų atitvarų mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 200.00 mm | 100m ² | 0,5 |
| 33 | | Cokolių (išorinių paviršių) šiltinimas įrengtuose karkasuose,naudojant ventiliuojamų atitvarų priešvėjines mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 30 mm | 100m ² | 0,5 |
| 34 | | Pastatų cokolių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis ant įrengto metalinio karkaso, kai plotas iki 0,5 m ² | m ² | 50,0 |
| 35 | | Nuogrindų įrengimas , kai nuogrindos monolitinio betono | m ² | 50,0 |
| 36 | | Plonasienio C profilio kaminams montavimas | 100m | 0,6 |
| 37 | | Kaminų (išorinių paviršių) šiltinimas įrengtuose karkasuose,naudojant ventiliuojamų atitvarų priešvėjines mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 30 mm | 100m ² | 0,08 |
| 38 | | Kaminų aptaisymas metaliniais profiliuotais lakštais | 100m ² | 0,08 |
| 39 | | Kampų aptaisymas lenktais skardos profiliais, tvirtinant dviem eilėmis | 100m | 0,16 |
| 40 | | Langų keitimas mūro sienose plastiko langų blokais, išlaužiant mūrą, kai angos plotas iki 1 m ² | m ² | 0,98 |
| 41 | | Langų keitimas mūro sienose plastiko langų blokais, išlaužiant mūrą, kai angos plotas daugiau kaip 2 m ² | m ² | 30,56 |
| 42 | | Langų keitimas mūro sienose plastiko langų blokais, išlaužiant mūrą, kai angos plotas iki 2 m ² | m ² | 7,84 |
| 43 | | 0,40m pločio sandrių, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos pakeitimas | m | 30,0 |

| Sąm. eil. | Darbo kodu | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis |
|--------------|---------------|--|-------------|--------|
| 44 | | Durų keitimas mūro sienose ALU durų blokais, išlaužiant mūrą | m2 | 5,28 |

DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė 20251030 Pastatas- Laisvalaikio centras (U. Nr. 3398- 5003- 5017) Alovėlės g. 23, Alovės k., Alovės sen., Alytaus r. sav.

Statinyss 1 Alovėlės g. 23, Alovės k., Alovės sen., Alytaus r. sav.

Žiniaraštis 2 Elektrotechnikos darbai

2025-11-03

| Sąm. eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis |
|-----------------------------|-------------|--|----------|--------|
| 1 Ardymo darbai | | | | |
| 1 | | Luminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas | 100vnt | 0,42 |
| 2 | | Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose | 100m | 0,9 |
| 3 | | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose | 100 m | 0,9 |
| 2 Montavimo darbai E | | | | |
| 1 | | Iki 100 A galios automatinų jungiklių montavimas spintose | vnt | 5,0 |
| 2 | | 12 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt | 1,0 |
| 3 | | Kabelio tiesimas patalpų viduje, tvirtinant prie lyno kabėmis, kai 1m kabelio masė 1kg | 100m | 2,5 |
| 4 | | Kabelis Cu 3x2,5 mm ² | m | 220,0 |
| 5 | | Kabelis Cu 3x1,5 mm ² | m | 250,0 |
| 6 | | Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu | 100m | 0,3 |
| 7 | | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0,4 |
| 8 | | Kišt. Lizdai 230 V 10 A IP20 | vnt. | 40,0 |
| 9 | | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus , kai dėžutės apvalios d iki 100 mm | 100vnt | 0,68 |
| 10 | | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0,12 |

| | | | |
|----|---|-------------------|------|
| 11 | Jungiklis 1 kl., IP20 | vnt. | 6,0 |
| 12 | Jungiklis 2 kl., IP20 | vnt. | 4,0 |
| 13 | Perjungiklis 1 kl., IP 20 | vnt. | 2,0 |
| 14 | LED šviestuvų montavimas | 100vnt | 0,43 |
| 15 | LED panelė 60x60 34W | vnt. | 37,0 |
| 16 | LED panelė 18W | vnt. | 5,0 |
| 17 | LED šviestuvai su judesio davikliu | vnt. | 1,0 |
| 18 | Buitinės oro pašalinimo instaliacinės ventiliacijos montavimas | vnt. | 3,0 |
| 19 | Elektrinių šildymo radiatorių montavimas | vnt | 4,0 |
| 20 | Elektrinis šildymo radiatorius | vnt. | 4,0 |
| 21 | Kontūrinio įžeminimo įrengimas II gr. grunte | 100m | 0,8 |
| 22 | III grupės grunto kasimas 0,15 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą K1=1.1, K2=1.1 | 100m ³ | 0,2 |
| 23 | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,15m ³ | 100m ³ | 0,2 |
| 24 | Kabelio tiesimas paruoštose tranšėjose, neuždengiant, kai 1m kabelio masė iki 3 kg | 100m | 0,4 |
| 25 | Cu 5x6 įvadinis kabelis | m | 40,0 |

DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė 20251030 Pastatas- Laisvalaikio centras (U. Nr. 3398- 5003- 5017) Alovėlės g. 23, Alovės k., Alovės sen., Alytaus r. sav.

Statinys 1 Alovėlės g. 23, Alovės k., Alovės sen., Alytaus r. sav.

Žiniaraštis 3 Vandentiekis ir nuotekos

2025-11-03

| Sąm. eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis |
|------------------------------|-------------|---|----------|--------|
| 1 Ardymo darbai | | | | |
| 1 | | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas | m | 220,0 |
| 2 | | Senų radiatorių nuėmimas | vnt. | 12,0 |
| 3 | | Kieto kuro katilo demontavimas K1=0.6, K2=0.7, K3=0.0 | vnt. | 1,0 |
| 2 Montavimo darbai VN | | | | |
| 1 | | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) | m | 46,0 |
| 2 | | Vamzdis FV-plast PP-RCT Faser Hot DN32 (stabilizuotas stiklo pluoštu) PN20* tipo | m | 46,92 |
| 3 | | Vandens tiekimo magistralinių tinklų įrengimas | 100m | 0,16 |
| 4 | | Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas | m | 14,0 |
| 5 | | Šalto vandens apskaitos mazgo įrengimas (mazgas) K1=0.3 | vnt. | 1,0 |
| 6 | | Tūrinių šildytuvų montavimas, kai šildytuvo talpa iki 200 l | vnt. | 1,0 |
| 7 | | Tūrinis vandens šildytuvas 80l. | vnt. | 1,0 |
| 8 | | Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas | kompl. | 2,0 |
| 9 | | Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas | kompl. | 3,0 |
| 10 | | Unitazai | kompl. | 2,0 |
| 11 | | Unitazai ZN | kompl. | 1,0 |

| | | | |
|--------------------|---|--------|------|
| 12 | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų | vnt. | 3,0 |
| 13 | Praustuvas su maišytuvu | kompl. | 2,0 |
| 14 | Praustuvas su maišytuvu ZN | kompl. | 1,0 |
| 15 | Dušu vandens maišytuvų montavimas | vnt | 1,0 |
| 16 | Dušelis ZN | kompl. | 1,0 |
| 17 | Ranktūrių neįgaliesiems montavimas | vnt. | 4,0 |
| 18 | Atlenkiami ranktūriai ZN | vnt. | 2,0 |
| 19 | Praustuvo porankiai ZN | vnt. | 2,0 |
| 20 | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | 100m | 0,46 |
| 21 | Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų) | 100m | 0,14 |
| 22 | II grupės grunto kasimas 0,07 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą | 100m3 | 0,25 |
| 23 | Buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginių montavimas | vnt. | 1,0 |
| 24 88003009 | Nuotekų valymo įrenginys 16 žm. | kompl. | 1,0 |

DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė 20251030 Pastatas- Laisvalaikio centras (U. Nr. 3398- 5003- 5017) Alovėlės g. 23, Alovės k., Alovės sen., Alytaus r. sav.

Statinyys 1 Alovėlės g. 23, Alovės k., Alovės sen., Alytaus r. sav.

Žiniaraštis 4 Šildymo sistema oras- oras

2025-11-03

| Sąm. eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis |
|--------------------------------|-------------|--|----------|--------|
| 1 Montavimo darbai SSOO | | | | |
| 1 | | Atraminių konstrukcijų vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginiams montavimas | kompl. | 5,0 |
| 2 | | Kondicionieriaus išorinio agregato, kurio šaldymo galia 7,1 kW, montavimas | vnt. | 5,0 |
| 3 | | Kondicionieriaus vidinio sieninio agregato, kurio šaldymo galia iki 7,1 kW, montavimas | vnt. | 5,0 |
| 4 | | Išorinė kondicionieriaus dalis + sieninis vid. kondicionierius Qšm=2,7 kW | kompl. | 2,0 |
| 5 | | Išorinė kondicionieriaus dalis + sieninis vid. kondicionierius Qšm=2,7 kW | kompl. | 1,0 |
| 6 | | Išorinė kondicionieriaus dalis + sieninis vid. kondicionierius Qšm=7,1 kW | kompl. | 2,0 |
| 7 | | Technologiniai vamzdynai | kompl. | 1,0 |
| 8 | | Kabelio tiesimas mūro siena | 100m | 0,65 |
| 9 | | Kabelis Cu 3x2,5 mm ² | m | 65,0 |
| 10 | | Oro kondicionavimo sistemos paleidimas- derinimas | vnt. | 5,0 |

DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė 20251030 Pastatas- Laisvalaikio centras (U. Nr. 3398- 5003- 5017) Alovėlės g. 23, Alovės k., Alovės sen., Alytaus r. sav.

Statiny 1 Alovėlės g. 23, Alovės k., Alovės sen., Alytaus r. sav.

Žiniaraštis 5 Apsaugos ir gaisro signalizacijos sistemos

2025-11-03

| Sąm. eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis |
|--------------------------------|-------------|---|----------|--------|
| 1 Montavimo darbai AGSS | | | | |
| 1 | | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg | 100m | 1,2 |
| 2 | | Montažiniai laidai | m | 125,0 |
| 3 | | 8 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas | vnt. | 1,0 |
| 4 | | Korpusas centrlei | vnt. | 1,0 |
| 5 | | GSM apsaugos centralė FLEXI SP3 4G | vnt. | 1,0 |
| 6 | | Sirena vidaus AH-03127-S | vnt. | 2,0 |
| 7 | | Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje | vnt. | 2,0 |
| 8 | | Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje | vnt. | 1,0 |
| 9 | | Lauko sirena | vnt. | 1,0 |
| 10 | | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 22,0 |
| 11 | | Detektoriaus bazė KONVENCINĖ Apollo S65 (45681-200APO) | vnt. | 12,0 |
| 12 | | Detektorius dūmų KONVENCINIS Apollo S65 LED indikacija -20 +60° (55000-316APO) | vnt. | 12,0 |
| 13 | | Skaitmeninis/kombinuotas PIR detektorius PATROL 803 PET | vnt. | 10,0 |
| 14 | | Pavojaus mygtuko (laidinio) montavimas | vnt. | 2,0 |
| 15 | | Pavojaus mygtukas (FP3 CQR (RAUDONAS, IP44 vidaus, NO, gaisrinis, 470/680 Ohm) | vnt. | 2,0 |
| 16 | | Magnetinio kontakto montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 1,0 |
| 17 | | Magnetiniai kontaktai | vnt. | 1,0 |

| | | | |
|----|--|--------|------|
| 18 | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas | vnt. | 1,0 |
| 19 | Klaviatūra FLEXI SK LCD | vnt. | 1,0 |
| 20 | Transformatorių montavimas | 100vnt | 0,01 |
| 21 | Transformatorius | vnt. | 1,0 |