REIKALAVIMAI KONSTRUKCIJOMS

Kadangi formuojamo gaisrinio skyriaus **atsparumas ugniai laipsnis II** konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis kaip nurodyta žemiau.

Lentelė 1. Pastato antro aukšto elementų atsparumas ugniai

Statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.)		
Gaisrinių skyrių atskyrimo sienos ir perdangos		(R)EI-M 60
Laikančiosios konstrukcijos		R 45
Aukštų, pastogės, rūsio, mansardos perdangos		REI 20
Stogas		RE 20
Laiptinės	Vidinės sienos	REI 30
	Laiptatakiai ir aikštelės, laiptus laikančiosios dalys	R15[1]

Jei esamos rekonstruojamos konstrukcijos neužtikrina reikalaujama atsparumo ugniai laipsnį turi būti didinamas jų atsparumo ugniai laipsnis, konstrukcijos dažomos, aptaisomos nedegiomis medžiagomis ir pan.

Remontuojamo pastato fasado vietose, kur neišlaikomas priešgaisrinis atstumas tarp projektuojamo ir esamo pastato gaisrinio skyriaus, turi būti numatyti (R)EI-M 60 priešgaisrinės sienos (ekranai), juose priešgaisriniai EI_2 30 atsparumo ugniai langai ir EI2 30-C3 priešgaisrinės durys bei Broof degumo klasės stogas REI 60 atsparumo ugniai laipsnio.

Vėdinimo sistemų įrenginius įrengtus pastogėse (palėpėse) turi būti atitveriami ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai priešgaisrinėmis užtvaromis įrengiant EW 30 C0 duris.

Vestibiulis nuo besiribojančių patalpų turi būti atskiriamas ne mažesnio kaip EI **45 atsparumo ugniai** pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis bei priešdūminėmis, ne žemesnės kaip $C5S_m$ klasės, durimis.

Statinių konstrukcijoms ir (arba) jų apdailai būtina naudoti tokius statybos produktus, kurie nedidintų statinio gaisrinio pavojingumo. Statybos produktų, naudojamų vidinėms ir išorės sienoms, luboms, grindims įrengti, degumo klasės pateiktos 2 lentelėje.

Lentelė 2. Konstrukcijų ir elektros laidų, kabelių minimalios degumo klasės

Patalpos	**Konstrukcijos**	**Statybos produktų degumo klasės**	**Elektros laidų ir kabelių degumo klasės**
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo iš patalpos, kai jais evakuojasi iki 15 žmonių	sienos ir lubos	RN	C_{ca}
	grindys	RN	
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo iš patalpos, kai jais evakuojasi nuo 15 iki 50 žmonių	sienos ir lubos	C–s1, d0	C_{ca}
	grindys	D_{FL}–s1	
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo iš patalpos, kai jais evakuojasi 50 ir daugiau žmonių	sienos ir lubos	B–s1, d0	B_{1ca}, B_{2ca}
	grindys	B_{FL}–s1	
Patalpos, kuriose gali būti iki 15 žmonių	sienos ir lubos	D–s2, d2	C_{ca}
	grindys	RN	
Patalpos, kuriose gali būti nuo	sienos ir lubos	B–s1, d0	B_{1ca}, B_{2ca}

[1] Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, laiptus laikančiosioms dalims, kurios nuo kitų pastato patalpų atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir angų užpildais, atitinkančiais reikalavimus.

0		STATUSAS	
LAIDA	Išleidimo data	STATYBOS LEIDIMUI GAUTI, PATIKSLINUS TECHNINĘ UŽDUOTĮ	
Atest. Nr. 1690(AM)	VĮ „Lietuvos paminklai“	Statinio projekto pavadinimas Švėkšnos sinagoga Šilutės r. sav., Švėkšnos mstl. (Švėkšnos sen.) Unikalus objekto kodas Kultūris vertybių registre 30620 Objekto unikalus Nr. 8893-2005-0016	
	UAB “ID projektas”		
		Dokumento pavadinimas GAISRINĖ SAUGA G dalies projektavimo užduotis	Laida 0
TP	Statytojas: Šilutės rajono savivaldybės administracija Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutės m.	Dokumento žymuo LP-350(S-2016)-TP-G-PU	Lapas 1 Lapų 1

Patalpos	Konstrukcijos	Statybos produktų degumo klasės	Elektros laidų ir kabelių degumo klasės
50 iki 600 daugiau žmonių	grindys	B_{FL}–s1	
Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės virš kabamųjų lubų ar po dvigubomis grindimis ir pan.	sienos ir lubos	D–s2, d2	C_{ca}
	grindys	D_{FL}–s1	
Buitinio aptarnavimo patalpos	sienos ir lubos	B–s1, d0	C_{ca}
	grindys	D_{FL}–s1	

Pastato lauko sienų apdailai ir apšiltinti iš lauko, įskaitant dvigubus (vėdinamus) fasadus, draudžiama naudoti žemesnės kaip D–s2, d1 degumo klasės statybos produktus.

Laikančiosios pastato konstrukcijos ir perdangoms įrengti turi būti naudojami ne žemesnės kaip B-s3, d2 degumo klasės produktai.

Priešgaisrinės sienos (ekranai) turi būti iš ne žemesnės kaip A2–s2, d0 degumo klasės statybos produktų.

Pastato stogas turi būti ne mažesnis kaip $F_{ROOF}(t1)$ degumo klasės (išskyrus vietas, kuriose nėra išlaikomas priešgaisrinis atstumas tarp pastatų). Stogą laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.

Jei statybos produktų gaisrinis pavojingumas yra mažinamas naudojant priešgaisrines dangas (antipirenus, dažus, lakus, pastas ir kt.), šių dangų techniniuose reikalavimuose turi būti nurodytas jų keitimo arba atnaujinimo periodiškumas, atsižvelgiant į eksploatavimo sąlygas. Tokių statybos produktų negalima naudoti tose vietose, kur nėra galimybės jų periodiškai keisti arba atnaujinti.

Gaisro plitimas gali būti ribojamas žemesnės degumo klasės statybos produktus, naudojamus statinio konstrukcijoms (lauko ir vidinėms), dengiant mažesnio gaisrinio pavojingumo statybos produktais.

Užtvarų angose likę tarpai užsandarinami sandarinimo priemonėmis, užtikrinančiomis ne mažesnę negu užtvaros atsparumo ugniai klasę. Priešgaisrinės sandarinimo priemonės turi atitikti standartų LST EN 13501 reikalavimus ir turėti sertifikatus.

REIKALAVIMAI ARCHITEKTŪRINIAMS SPRENDIMAMS

Projektuojamo pastato fasadai, tose vietose kur nėra išlaikomas minimalus priešgaisrinis atstumas nuo gretimo pastato, turi būti numatyti (R)EI-M 60 priešgaisrinės sienos (ekranai), juose priešgaisriniai EI_2 30, EI_2 60 atsparumo ugniai langai ir EI_2 30-C3 priešgaisrinės durys.

Bendras angų plotas priešgaisrinėse užtvarose turi neviršyti 25 proc. užtvaros ploto.

Laiptinės vidinėje sienoje leidžiama įrengti C3Sm priešdūmines duris, kurių savaiminio užsidarymo mechanizmais klasė (C0-C3) parenkama pagal evakuojamų žmonių skaičių pro duris.

Evakavimo(si) kelio ilgis iš visuomeninės paskirties patalpų nuo tolimiausios žmonių buvimo vietos patalpose iki evakuacinio išėjimo turi būti ne ilgesnis kaip 30 m.

Evakavimo(si) kelias nuo labiausiai nutolusių visuomeninės paskirties patalpų durų (išskyrus prausyklas, tualetus, rūkomuosius, dušines ir kitas patalpas, kuriose nuolat nebūna žmonių), turi būti ne ilgesnis, kaip nurodyta lentelėje.

Lentelė 3. Evakavimo(si) kelių atstumai mokymo paskirties patalpose

Aukšto altitudės, matuojama nuo žemės paviršiaus altitudės, m	Atstumas (m), kai evakuojamų žmonių srauto tankis, D (žm./m^2)
	D≤2
Iš patalpų tarp laiptinių arba išėjimų į lauką	
6 ≥ A ≥ 0	60
Iš patalpų į akliną koridorių arba holą	
6 ≥ A ≥ 0	30

Evakuacija iš pastato antro aukšto turi būti numatyta L1 tipo laiptine. Iš pastato pirmo aukšto evakuacija turi būti numatyta tiesiai į lauką arba vestibiuliu tiesiai į lauką.

Evakavimo(si) kelių grindys projektuojamos lygios, o slenksčiai gali būti tik durų angose. Durų angoje esančio slenksčio aukštis ne didesnis kaip 15 cm. Leidžiamas grindų aukščių skirtumas – ne mažesnis kaip 45 cm, įrengiant ne mažiau kaip 3 pakopas. Evakavimo(si) kelių grindų nuolydis leidžiamas ne didesnis kaip 1:6.

Pastate įrengiami evakavimo(si) keliai turi būti ne siauresni kaip evakuaciniai išėjimai, ne mažesni kaip 2 m aukščio ir kaip 1 m pločio.

Visais atvejais evakavimo(si) kelių iš pastatų išorinės evakuacinės durys privalo turėti užraktus arba uždarymo mechanizmus, atidaromus iš vidaus.

Evakuacinių išėjimų durų spynos turi būti ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos – ne aukščiau kaip 1100 mm.

Evakuacinių išėjimų durų varčia atsidaro evakuacijos kryptimi, o evakuaciniai išėjimai, kai pro juos evakuojama(si), numatomi ne siauresni kaip:

- 0,8 m – 15 ir mažiau žmonių,
- 0,9 m – nuo 16 iki 50 žmonių,
- 1,2 m - nuo 51 ir daugiau žmonių.

Kai pro duris evakuojasi mažiau nei 15 žmonių, jos gali būti atidaromos į patalpos vidų.

Naudojant dvivėres evakuacinių išėjimų duris, atidaromos dalies (toliau – varčia) plotis turi būti ne mažesnis kaip 1200 mm. Dvivėrių durų pagrindinės varčios plotis turi būti ne mažesnis kaip 900 mm.

Evakuacinių išėjimų durų, pro kurias evakuojasi 50 ir daugiau žmonių, evakuaciniai užraktai parenkami pagal LST EN 179 serijos standarto reikalavimus.

Laiptų nuolydis evakavimo(si) keliuose turi būti ne didesnis kaip 1:1, pakopų aukštis – ne didesnis kaip 22 cm, pakopų plotis – ne mažesnis kaip 25 cm.

Evakuacijai numatytų laiptų plotis turi būti ne mažesnis už plačiausio išėjimo iš aukšto į laiptinę plotį, tačiau ne mažesnis kaip 1,2 m.

Išėjimo į lauką durų varčios plotis turi būti ne mažesnis už laiptų laiptatakių plotį.

Evakavimo(si) keliuose draudžiama įrengti laiptus, turinčius skirtingą pakopų aukštį ar plotį.

Evakavimo(si) keliuose praeigos aukštis ir durų varčia turi būti ne žemesni kaip 2 m. Techninio aukšto ir kitų patalpų, kuriose žmonių būna ne nuolat arba gali būti ne daugiau kaip 5 žmonės, praeigos ir durų varčios aukštis gali būti sumažintas iki 1,9 m.

L1 tipo laiptinės langai dūmams ir šilumai išleisti privalo turėti automatinį (bet kokio tipo paleidiklio veikimas nuo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos) ir (arba) rankinį (paspaudžiant mygtuką arba patraukiant rankeną) paleidimą. Atidarant rankiniu būdu turi būti įtaisas, kuris neleistų langui užsidaryti. Laiptinės viršutiniame aukšte turi būti numatyti ne mažesni kaip 1,2 m^2 atidaromi langai dūmams išleisti.

Evakuoti(s) skirtų laiptų aikštelių plotis turi būti ne mažesnis už laiptų plotį. Tarp laiptatakių turi būti ne mažesni kaip 50 mm tarpai, skirti gaisrinėms žarnoms nutempti, arba laiptinėje įrengtas sausvamzdis su ranka valdomomis sklendėmis ir jungiamosiomis movomis 52 mm gaisrinėms žarnoms prijungti ir gaisro metu lengvai nuimamomis aklėmis ant movų.

Pastato antro aukšto evakuacinės laiptinės aikštelėje numatoma saugos zona. Vienai neįgaliojo vežimėlio vietai įrengiama ne mažesnė kaip 1200×850 mm dydžio aikštelė. Aikštelės neįgaliųjų vežimėliams nesusiaurinti evakavimo(si) kelių norminio pločio.

Ant pastato stogo būtina įrengti parapetą arba tvorelę ne mažesnio kaip 0,6 m aukščio.

1,2 m aukščio tvorelė turi būti įrengiama balkonuose, atviruose lauko laiptuose, laiptinių maršuose ir aikštelėse.

Pirmo aukšto salėje ir vestibiulyje, lauko atitvarinėse konstrukcijose turi būti numatyti rankomis atidaromi langai, kurių angų geometrinis plotas, esantis aukščiau kaip 2,2 m, sudaro ne mažiau kaip 0,4 proc. apskaičiuoto patalpos ploto. Angos nuo tolimiausių patalpos vietų turi būti nenutolusios ne didesniu kaip 15 m atstumu.

Šalia, po ir ant patalpų, kuriose vienu metu būna 50 ir daugiau žmonių, negali būti patalpos, nepriskirtinos visuomeninėms patalpoms, kai jų gaisro apkrova viršija 600 MJ/m^2.

Vestibiulio gaisro apkrova neturi viršyti 250 MJ/ m^2.

Projektuojamo pastato pastogėje, vestibiulyje, pagalbinėse ir techninėse patalpose draudžiama degių medžiagų masė didesnė negu nurodyta aiškinamojo rašto 1 priedo lentelėje (LP-350(S-2016)-TP-G-AR).

REIKALAVIMAI VĖDINIMO SISTEMOMS

Vėdinimo sistemų įrenginius įrengtus pastogėse (palėpėse) turi būti atitverti ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai priešgaisrinėmis užtvaromis įrengiant EW 30 C0 atsparumo ugniai duris.

Vėdinimo sistemų įrenginiai neturi kelti gaisro ar sprogimo kilimo ir plitimo pavojaus. Ištraukiamųjų ir tiekiamųjų sistemų vėdinimo įrangos patalpos pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamos Eg kategorijai.

Per vėdinimo įrangos patalpas draudžiama tranzitu kloti lengvai užsiliepsnojančių, degiųjų skysčių ir dujų vamzdynus.

Vėdinimo įrangos patalpose klojamų ortakių ir kolektorių atsparumas ugniai nenormuojamas, išskyrus tranzitinius ortakius ir kolektorius.

Priešgaisrines užtvaras kertančių ar kitaip jungiančių ortakių atsparumas ugniai turi būti parenkamas pagal teisės aktų reikalavimus, nesumažinant priešgaisrinėms užtvaroms keliamų atsparumo ugniai reikalavimų. Priešgaisrinės sklendės tvirtinamos pertvaroje arba iš bet kurios pertvaros pusės taip, kad ortakio (nuo pertvaros iki sklendės) atsparumas ugniai liktų ne mažesnis kaip pertvaros.

Ortakiams kertant priešgaisrines pertvaras, kurių atsparumas ugniai EI 45 turi būti numatyti ugnies vožtuvai EI 30. Kitais atvejais priešgaisrinės sklendės atsparumas ugniai turi būti toks pat, kaip ir ortakio, kuriam jis skirtas, bet ne mažesnis kaip EI 15.

Leidžiamos bendros apykaitos kelių patalpų vėdinimo sistemos. Siekiant riboti degimo produktų plitimą, bendrosios apykaitos, vėdinimo sistemų ortakiuose būtina įrengti ortakių iš įvairių aukštų prijungimo prie vertikalaus kolektoriaus vietose priešgaisrines sklendes.

Patalpose gali būti nenormuojamo atsparumo ugniai tranzitiniai ortakiai iš ne žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės statybos produktų, tačiau kiekvienoje susikirtimo su priešgaisrine užtvara vietoje turi būti įrengiamos priešgaisrinės sklendės. Tranzitinius ortakius (išskyrus tiekiamojo priešdūminio vėdinimo) draudžiama tiesti laiptinėse.

Patalpų ortakiai ir kanalai, kuriuose gali kauptis degiosios dujos arba kondensuotis degiosios medžiagos, turi būti ne mažesnio kaip 0,005 nuolydžio oro judėjimo kryptimi, ne žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės ir ne mažesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai. Turi būti numatyta galimybė valyti ortakius ir kanalus.

Pastato A2–s2, d0 degumo klasės konstrukcijų tuštumomis leidžiama judėti orui, kuriame nėra lengvai besikondensuojančių garų. Šiuo atveju konstrukcijos turi būti hermetiškos, lygaus vidinio paviršiaus, o ortakiai įrengiami taip, kad juos būtų galima valyti.

Ortakiai iš A1 degumo klasės statybos produktų privalomi:

- techniniuose aukštuose;
- sistemose, kuriose transportuojamo oro temperatūra aukštesnė kaip 80 °C;
- vėdinimo sistemose, kuriose gali kauptis arba kondensuotis degiosios medžiagos;
- vėdinimo įrangos patalpose;
- bendrosios apykaitos ortakių tranzitinėse dalyse, kolektoriuose, vėdinimo sistemose.

Pastate gali būti projektuojami ortakiai iš ne žemesnės kaip C–s2, d1 degumo klasės statybos produktų.

Ortakiai iš žemesnės kaip C–s2, d1 degumo klasės statybos produktų gali būti įrengiami tik toje patalpoje, kuriai jie skirti.

Bet kurios paskirties sistemų tranzitiniai ortakiai ir kolektoriai gali būti:

- iš C–s2, d1 ir žemesnės degumo klasės statybos produktų, jeigu kiekvienas ortakis atskiriamas priešgaisrine užtvara, kurios atsparumas ugniai ne mažesnis kaip EI 30;
- iš A2–s1, d0 degumo klasės statybos produktų, mažesnio nei normuojamo atsparumo ugniai, tačiau ortakių ir kolektorių atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis kaip EI 15. Ortakiai ir kolektoriai turi būti nutiesti bendroje šachtoje, kurios atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis kaip EI 30.

Šalinamo oro šilumos atgaunamoji įranga (šilumos utilizatoriai) ir triukšmo slopintuvai turi būti pagaminti iš ne žemesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės statybos produktų. Šilumos utilizatorių vidiniai šilumos perduodamieji paviršiai (taip pat ir plastikiniai) gali būti C–s2, d1 degumo klasės.

Lankstieji ortakiai prie ventiliatorių turi būti iš ne žemesnės kaip B–s1, d0 degumo klasės statybos produktų.

Eg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamų patalpų vėdinimo sistemose gali būti įrengiami ortakiai iš nenormuojamos degumo klasės statybos produktų, jeigu jie sudaro ne daugiau kaip 10 proc. bendro vėdinimo sistemos ortakių ilgio.

Ortakių viduje draudžiama tiesti degiųjų medžiagų transportavimo vamzdynus, kabelius ir elektros laidus. Šiomis komunikacijomis taip pat draudžiama kirsti ortakius.

Ortakius leidžiama kloti priešgaisrinėse sienose nesumažinant sienų atsparumo ugniai.

Tiekiamo oro skirstytuvų ir traukos grotelių degumo klasė nereglamentuojama.

Draudžiama naudoti sprogiųjų ir degiųjų dulkių nusodinimo kameras.

Patalpose, kuriose įrengtos gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos vėdinimo sistemų elektros imtuvai (išskyrus elektros imtuvus, prijungtus prie vienfazio šviesos tinklo) yra blokuojami su įrenginiais, kad būtų galima atjungti vėdinimo sistemas (virtuvėje, WC).

Patalpų, kuriose nėra gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų, turi būti distancinio vėdinimo sistemų išjungimo galimybė. Šiuo atveju distancinio išjungimo įtaisai turi būti numatomi patalpose, kuriose neįrengiamos numatomos išjungti vėdinimo sistemos.

REIKALAVIMAI VANDENTIEKIO (IŠORĖS TINKLAI) SISTEMOMS

Atstumas nuo esamo požeminio hidranto iki tolimiausio Pastato taško turi būti ne didesnis kaip 200 m.

Išorės gesinimui turi būti numatytas ne mažiau kaip vienas hidrantas, kuris užtikrina **ne mažiau kaip 10 l/s** vandens tiekimą gaisro metu.

Lauko vandentiekis turi būti įrengtas žiediniame I vandens tiekimo kategorijos tinkluose.

Iki statinio eksploatavimo pradžios esamų gaisrinių hidrantų techninis stovis turi būti patikrintas.

REIKALAVIMAI AUTOMATIKOS DALIAI

Garsinio perspėjimo priemones įjungia budintis personalas, gavęs informaciją apie gaisro detektoriaus suveikimą. Leidžiama numatyti galimybę PGEVS įjungti paspaudus rankinio perspėjimo apie gaisrą mygtuką arba automatiškai suveikus gaisro detektoriams.

Automatizacijos projektas turi atitikti šildymo–vėdinimo, vidaus gesinimo projekto dalies sprendimus, o taip pat projektuotojo sumanymus bei šiuo metu egzistuojantį automatizacijos priemonių techninį lygį. Projektas turi būti atliktas prisilaikant pagrindinių normatyvinių reikalavimų.

Patalpose, kuriose įrengtos gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos vėdinimo sistemų elektros imtuvai (išskyrus elektros imtuvus, prijungtus prie vienfazio šviesos tinklo) turi būti blokuojami su įrenginiais, kad būtų galima atjungti vėdinimo sistemas.

Gaisro metu elektros tiekimas turi būti užtikrinamas priešgaisriniam skydui, priešgaisrinei-apsauginei signalizacijai, avariniam apšvietimui, gaisrinės automatikos skydui, priešgaisrinėms sklendėms, įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemai, evakuacinių durų atidarymo gaisro metu mechanizmams.

Elektros energiją turi būti tiekiama kabeliais, kurie atitinka jiems keliamus reikalavimus (ugniai atsparūs).

Bendru atveju priešgaisrinės įrangos automatinio suveikimo sprendiniai turi būti privaloma tvarka suderinti su elektrotechnikos, silpnų srovių, vėdinimo ir priešgaisrinio vandentiekio projekto dalių vadovais, pateikiant detalią, matricos tipo, bendrą dūmų šalinimo, gaisro gesinimo ir gaisro aptikimo sistemų įrangos algoritmų lentelę.

REIKALAVIMAI PRANEŠIMO APIE GAISRĄ IR EVAKUACIJOS VALDYMO SISTEMAI

Pastate turi būti numatyta **3 tipo perspėjimo apie gaisrą ir evakuavimo(si) valdymo sistema.**

Perspėjimo apie gaisrą ir evakuavimo(si) valdymo sistema (toliau – PGEVS) gali būti integruota į gaisrų aptikimo sistemą.

Garsinės sirenos įspėjančios apie gaisro kilimą turi būti projektuojamos ne mažesnio nei 65 dB garso stiprumo.

Projektuojant vadovautis LST EN 60849, LST EN 54 serijos standartų ir „Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų" taisyklių nuostatomis.

Valdymo ir rodymo įranga, pavojaus garsinio signalizavimo ir valdymo įranga turi atitikti LST EN 54-2+AC:2002/A1:2007, LST EN 54-2+AC:2002 ir LST EN 54-16:2008 standarto reikalavimus. Garso signalizatoriai turi atitikti LST EN 54-3+A1:2002, LST EN 54-3+A1:2002/A2:2006 standartų reikalavimus.

REIKALAVIMAI GAISRINĖS SIGNALIZACIJAI

Remontuojamame pastate numatoma įrengti ne mažesnę kaip **A – tipo** gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemą su dūmų davikliais. Ji įrengiama visose patalpose, išskyrus WC, prausyklas, dušų patalpas ir panašias patalpas. Patalpose, kuriose tarp pakabinamų lubų ir perdangos esanti erdvė didesnė kaip 0,4 m įrengiamas antras gaisrinių detektorių apsaugos lygis.

Patalpose, kuriose dūmų detektorių įrengimas nerekomenduojamas dėl technologinių sprendimų, turi būti numatyti temperatūriniai.

Pastate prie evakuacinių išėjimų (ir ne toliau kaip 30 m vienas nuo kito) turi būti numatyti rankiniai gaisro pavojaus signalizatoriai. Taip pat turi būti numatomos vidaus sirenos ir lauko sirena su blykste.

Pastato viduje ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai įrengiami evakuacijos keliuose, t.y. koridoriuose, gerai matomose vietose. Didžiausias atstumas nuo tolimiausios žmonių buvimo vietos iki artimiausio ranka valdomo pavojaus signalizavimo įtaiso neviršija 30 m. Pastato viduje valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai turi būti įrengiami prie evakuacinių išėjimų, ne toliau kaip 3 m nuo durų angos ar kitose lengvai prieinamose evakuacijos kelių vietose.

REIKALAVIMAI ELEKTROS TIEKIMUI

Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų (gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos) kabeliai turi būti apsaugoti nuo gaisro ir mechaninio pažeidimo. Tokių sistemų kabeliai nuo tiesioginio ugnies poveikio turi būti apsaugoti ne mažesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai atitvarinėmis konstrukcijomis arba tam tikslui naudojami specialūs ugniai atsparūs kabeliai, kurie užtikrintų tokių sistemų darbą ne trumpiau kaip 60 min. gaisro metu.

Projektuojami evakuacijos krypties (saugių sąlygų) **ženklai turi būti fotoliuminescenciniai** (patalpose iki 50 žmonių) ir **šviesiniai** (patalpose virš 50 žmonių).

Šviesiniams evakuacinio apšvietimo šviestuvams elektros tiekimas dingus įtampai turi būti užtikrintas ne mažiau negu 1 val.

Prie avarinio (evakuacinio) apšvietimo tinklo būtina prijungti šviečiančius ženklus, nurodančius evakuacinius išėjimus bei evakuacijos kryptis.

Evakuacinius išėjimus bei evakuacijos kryptis nurodantys šviestuvai išdėstomi taip, kad iš kiekvieno patalpos taško būtų matomas bent vienas ženklas. Avarinis apšvietimas užmaitinamas per automatinio rezervo įrenginį (ARĮ).

Avariniam apšvietimui turi būti naudojami šviestuvai su kaitinamosiomis arba žemo slėgio dujų išlydžio (liuminescencinėmis) lempomis. Didžiaslėges dujų išlydžio lempas leidžiama naudoti tik tuo atveju, jeigu įrengtos priemonės joms greitai uždegti. Avariniam apšvietimui turi būti naudojami tik stacionarieji šviestuvai.

Kokybiniai evakuacinio apšvietimo rodikliai turi būti priimami pagal LST EN 1838:2013 „Apšvietimo pritaikymas. Avarinis apšvietimas" standarto reikalavimus.

Avariniai šviestuvai ir evakuaciniai ženklai turi atitikti LST ISO 7010:2012 ir LST ISO 3864-1:2011 standartų reikalavimus.

Gaisro metu elektros tiekimas turi būti užtikrinamas priešgaisriniam skydui, priešgaisrinei-apsauginei signalizacijai, avariniam – evakuaciniam apšvietimui, gaisrinės automatikos skydui, priešgaisrinėms sklendėms, įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemai, evakuacinių durų atidarymo gaisro metu mechanizmams, priešgaisrinei užuolaidai.

Pirmai elektros tiekimo patikimumo kategorijai užtikrinti turi būti numatytas ARĮ arba/ir UPS pagalba.

KITI REIKALAVIMAI

Priešgaisrinės pertvaros, skiriančios patalpas su kabamosiomis lubomis, turi atskirti erdvę tarp patalpų su kabamosiomis lubomis ir perdangos (stogo). Erdvėje virš kabamųjų lubų negalima tiesti vamzdynų ir kanalų, skirtų sprogimui ar gaisrui pavojingoms medžiagoms tiekti.

Žmonių evakavimo planas turi būti pakabintas kiekvieno pastato visuose aukštuose, gerai matomoje vietoje, prie kiekvieno įėjimo ir (ar) išėjimo. Žmonių evakavimo planas, jo simboliai ir tekstas turi būti matomi iš ne mažesnio kaip 1 m atstumo.

Kėdės salėje, kurioje vienu metu būna daugiau kaip 50 žmonių, turi atitikti LST EN 1021-1 ir LST EN 1021-2 serijos standartų reikalavimus.

Žaibosauga

Žaibosauga turi būti įrengiama pagal LST EN 62305, LST EN 62561, STR 2.01.06:2009 reikalavimus ir kitas Lietuvoje galiojančias normas.

Su projektavimo užduotimi susipažinau, įvardinti reikalavimai yra teisingi, įsipareigoju juos vykdyti:

Architektūros dalis		
Konstrukcijų dalis		
Vėdinimo ir dūmų šalinimo dalis		
Vandentiekio dalis		
Automatikos dalis		
Gaisrinės signalizacijos dalis		
Elektrotechninė dalis		
(Projekto dalis)	Projekto dalies vadovo Vardas, Pavardė	Projekto dalies vadovo parašas

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2015-08-24 10:43:23

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **50/153533**
Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**
Sudarymo data: **1988-01-12**
Adresas: **Šilutės r. sav. Švėkšnos sen. Švėkšnos mstl. Liepų a. 12**
Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **4400-1455-9505**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **8872/0011:864 Švėkšnos k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Konservacinė**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Kultūros paveldo objektų žemės sklypai**
Žemės sklypo plotas: **0.0906 ha**
Užstatyta teritorija: **0.0906 ha**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **472 Eur**
Žemės sklypo vertė: **295 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **89 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2008-01-02**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2007-05-18**

2.2. **Pastatas - Sinagoga**
Unikalus daikto numeris: **8893-2005-0016**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Religinė**
Pažymėjimas plane: **1R2p**
Statybos pabaigos metai: **1932**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Krosninis šildymas**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Asbestcementis**
Aukštų skaičius: **2**
Bendras plotas: **389.88 kv. m**
Pagrindinis plotas: **379.62 kv. m**
Tūris: **2281 kub. m**
Užstatytas plotas: **362.00 kv. m**
Koordinatė X: **6156216.72**
Koordinatė Y: **349801.75**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **249055 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **56 %**
Atkuriamoji vertė: **109584 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **27396 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2002-12-11**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2002-12-03**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111102445**
Daiktas: **pastatas Nr. 8893-2005-0016, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **Priėmimo - perdavimo aktas pagal LRV 1995.09.20 d. nutarimą Nr. 1251 , 1996-09-30**
Įrašas galioja: **Nuo 2010-09-13**

4.2. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1455-9505, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **Apskrities viršininko įsakymas, 2007-12-11, Nr. 4-7238-(1.3)**
Įrašas galioja: **Nuo 2008-01-02**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1455-9505, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.**
Įrašas galioja: **Nuo 2010-07-01**

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. **Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1455-9505, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **Apskrities viršininko įsakymas, 2007-12-11, Nr. 4-7238-(1.3)**
Plotas: **0.0091 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2008-01-02**

6.2. **Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1455-9505, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **Apskrities viršininko įsakymas, 2007-12-11, Nr. 4-7238-(1.3)**

Plotas: 0.0091 ha
Įrašas galioja: Nuo 2008-01-02

6.3. Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1455-9505, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Apskritles viršininko įsakymas, 2007-12-11, Nr. 4-7238-(1.3)
Plotas: 0.0091 ha
Įrašas galioja: Nuo 2008-01-02

7. Juridiniai faktai:

7.1. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavėjas: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111102445
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1455-9505, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Panaudos sutartis, 2008-01-07, Nr. P88/2008-3
Plotas: 0.0906 ha
Įrašas galioja: Nuo 2008-01-21
Terminas: Nuo 2008-01-07 iki 2052-01-07

7.2. Nekilnojamasis daiktas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą
Daiktas: pastatas Nr. 8893-2005-0016, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: Kultūros vertybių apsaugos departamento įsakymas, 2005-04-18, Nr. Į-139
Aprašymas: 2005-06-02 Kultūros paveldo centro pranešimas Nr.31. Įregistravimo NKVR Nr. S1025.
Įrašas galioja: Nuo 2005-06-08

8. Žymos: įrašų nėra

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

9.1. Saugotini želdiniai, augantys ne miško žemėje
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1455-9505, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Apskritles viršininko įsakymas, 2007-12-11, Nr. 4-7238-(1.3)
Plotas: 0.0011 ha
Įrašas galioja: Nuo 2008-01-02

9.2. XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1455-9505, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Apskritles viršininko įsakymas, 2007-12-11, Nr. 4-7238-(1.3)
Plotas: 0.0906 ha
Įrašas galioja: Nuo 2008-01-02

9.3. VI. Elektros linijų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1455-9505, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Apskritles viršininko įsakymas, 2007-12-11, Nr. 4-7238-(1.3)
Plotas: 0.0082 ha
Įrašas galioja: Nuo 2008-01-02

9.4. I. Ryšių linijų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1455-9505, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Apskritles viršininko įsakymas, 2007-12-11, Nr. 4-7238-(1.3)
Plotas: 0.0015 ha
Įrašas galioja: Nuo 2008-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "AGROMETRA", a.k. 177422570
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1455-9505, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2007-05-18
Įrašas galioja: Nuo 2008-01-02


11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija:
Archyvinės bylos Nr.: 88/23618

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra


2015-08-24 10:43:23


Dokumentą atspausdino DAIVA THUMAT



PIRMAS AUKŠTAS

ANTRAS AUKŠTAS





NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
ŠILUTĖS SKYRIUS

SUTIKIMAS
TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

2016 m. rugsėjo mėn. 28 d. Nr. SUVA-5677 -(8.53-17.)
Šilutė

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilutės skyrius neprieštarauja dėl vandentiekio linijos tiesimo pagal pateiktą suvestinį inžinerinių tinklų planą Nr. LP-350 (S-2016) – KRTP, *kiek ji patenka į valstybinę žemę, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.* Inžineriniai tinklai tiesiami valstybinėje žemėje į žemės sklypą, kadastro Nr. 8872/0011:864, Liepų a. 12, Švėkšnos mstl, Švėkšnos sen., Šilutės r.sav.

Šis sutikimas galioja tik suvestiniame inžinerinių tinklų plane Nr. LP-350 (S-2016) – KRTP nurodytiems inžineriniams tinklams tiesti bei jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti pateiktame suvestiniame inžinerinių tinklų plane Nr. LP-350 (S-2016) – KRTP pažymėtoje vietoje.

Planuojami tiesti inžineriniai tinklai patenka į Liepų alėjos teritoriją, todėl suvestinį inžinerinių tinklų planą Nr. LP-350 (S-2016) – KRTP būtina derinti su Šilutės rajono savivaldybės administracija, taip patenka į sklypo, kadastrinis Nr. 8872/0011:862, teritoriją, būtina derinti su žemės sklypo savininkais.

Pateiktas suvestinis inžinerinių tinklų planas Nr. LP-350 (S-2016) – KRTP yra neatsiejama šio sutikimo dalis (1 lapas).

Sutikimas galioja 10 metų skaičiuojant nuo Sutikimo išdavimo datos, bet ne ilgiau kaip iki servituto, suteikiančio teisę tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, jais naudotis ir juos aptarnauti, įregistravimo Nekilnojamojo turto registre.

Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai nutiesti ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti pastatyti per 3 metus nuo Sutikimo išdavimo datos. Nenutiesus susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų bei nepastačius jiems funkcionuoti būtinų statinių per 3 metus, Sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi būti gautas nauja Sutikimas.

Biudžetinė įstaiga
Gedimino pr. 19,
01103 Vilnius
http://www.nzt.lt

Lietuvininkų g. 8, 99185 Šilutė
Tel. 8 706 85 911
Faks. 8 706 86 987
El. paštas silute@nzt.lt


Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188704927

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

Pagal Sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai bei jiems funkcionuoti būtini statiniai Sutikimo galiojimo laikotarpiu yra laikini statiniai ir neregistruojami Nekilnojamojo turto registre.

Pasibaigus išduoto Sutikimo terminui, pagal Sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai bei jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, išskyrus atvejus, kai asmeniui išduodamas naujas Sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams bei pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams naudotis ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Skyriaus vedėjas



SĄLYGINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Kapitalinis pastato remontas - restauravimas
	PastatoLiepų a.12, Švėkšnos mstl. sklypo ribos
	Takai iš kvadratinio profilio betoninių trinkelių, viso: 246.6m²
	Nuogrinda iš natūralaus akmens trinkelių, viso: 36.8m²
	Vielinė ažūrinė, paprasto sudalijimo ne aukštesnė, kaip 1.8m žalios spalvos, L=33.0m
IV1	Vielinių ažūrinių, paprasto sudalijimo ne aukštesnių, kaip 1.8m žalios spalvos vartų 2.5m pločio įrengimas. Vartai - 5.0m²
	Betoninis bortelis, L=76.8m
	Sutvarkomas žemės plotas, atsėjama žolė, viso: 150.0m²
V1	projektuojami vandentiekio tinklai
F1	projektuojami buitinių nuotekų tinklai
F1-1	projektuojami buitinių nuotekų šuliniai
	Projektuojamų vandentiekio ir buitinų nuotekų tinklų apsaugos zona
E1	projektuojami 0,4kV elektros tinklai
	elektros kabelis apsauginiame vamzdyje
	naikinami esami 0,4kV elektros tinklai
	įžeminimo kontūras
	įžemiklio elektrodas prijungimo dėžėje
	projekt. 0,4kV pereinamosios movos
T2 T1	projektuojami geoterminiai šilumos tinklai

KOORDINACIŲ SISTEMA: LKS-94				AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07
Aprašo Nr.	KELPROJEKTAS			
	Parengė	B.Ogintas		2016-05
	Darbų vad.	K.Barkauskas		2016-05
Etapas				

Švėkšnos sinagoga (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 30620), adresu: Liepų a. 12 Švėkšnos mstl., Šilutės r. sav.
Topografinis planas

Laida	Lapas	Lapų
0	1	1

VALSTYBINĖ ĮMONĖ "LIETUVOS ŠAMINKLAI"
Šnipiškių g. 3 LT-09309 Vilnius

ŠVĖKŠNOS SINAGOGA Šilutės r. sav.,Švėkšnos mstl.(Švėkšnos sen.)
Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 30620
Objekto unikalus Nr. 8893-2005-0016

ŠVĖKŠNOS SINAGOGOS (u. k. 30620) LIEPŲ A.12, ŠVĖKŠNOS MSTL., KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS PROJEKTAS

SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS
M1:250


LAIDA 0

ETAPAS	Statytojas:	LAPAS	LAPŲ
TP	ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA Dariaus ir Girėno g.1, Šilutės m.	1	1

LP -350 (S-2016) - KRTP

29/51 - 0299 | 29/51 - 0300

29/51 - 0319 | 29/51 - 0320



KOORDINAČIŲ SISTEMA LKS-94		AUKŠČIŲ SISTEMA LAS07	
Atestato Nr	KELPROJEKTAS	Šveksnos sinagogą (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 30620), adresu Liepų a. 12 Šveksnos mst., Šilutės r. sav.	
		Topografinis planas M1:500	Lapai 0
Etapas P	VALSTYBINĖ ĮMONĖ "LIETUVOS PAMINKLAI" Šnipiškių g. 3 LT-09309 Vilnius		Lapas 1 / Lapų 1

85

Planšetas LKS94			Šuliniai							Vamzdžiai																
				medžiaga			altitudės			1-o vamzdžio 6-o vamzdžio…			2-o vamzdžio 7-o vamzdžio…			3-o vamzdžio 8-o vamzdžio…			4-o vamzdžio 9-o vamzdžio…			5-o vamzdžio 10-o vamzdžio…		
	Šulinio Nr.	Paskirtis	Matmenys (m)	dangčio	sienų	dugno	dangčio	žemės paviršiaus	dugno	medžiaga	diametras	altitudė	medžiaga	diametras	altitudė	medžiaga	diametras	altitudė	medžiaga	diametras	altitudė	medžiaga	diametras	altitudė
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
29/51-0320	101	kų kanalizacijos š		Ketus	etona	etona	43.25	43.25		Keram	100	2.25 42.1	Keram	100	2.25 42.1	Keram	100	2.55 42.4						
29/51-0320	153	o komunikacijų šu		Ketus	etona	etona	42.49	42.49	40.99	Asbc.	2x100	1.79 41.6	Asbc.	2x100	1.69 41.5									
29/51-0320	151	kų kanalizacijos š		Ketus	etona	etona	42.29	42.29	40.29	Plast.	160	40.88	Plast.	160	40.08	Plast.	160	40.53	Plast.	100	40.49			
29/51-0320	152	andentiekio šuliny		Ketus	etona	etona	42.14	42.14	40.09	Plast.	110	0.44 40.3	Plast.	110	0.44 40.3	Plast.	110	0.41 40.3						

VĮ „LIETUVOS PAMINKLAI“

Įm. kodas 110051791,
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. (8-5) 272 40 95. Faksas (8-5) 272 40 54

Aplinkos ministerija
Kvalifikacijos atestatas Nr. 1690, išduotas 2011-01-21

PROJEKTUOJAMO OBJEKTO DUOMENYS	**ŠVĖKŠNOS SINAGOGA** Šilutės r. sav., Švėkšnos mstl.. (Švėkšnos sen.) Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 30620 Objekto unikalus Nr. 8893-2005-0016
PROJEKTO PAVADINIMAS	**ŠVĖKŠNOS SINAGOGOS (u.k. 30620) LIEPŲ A. 12, ŠVĖKŠNOS MSTL., KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS PROJEKTAS**
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)	**ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA** Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutės m., Šilutės m. sav. Tel. (8-441) 79201
BYLA	**LP-350 (S-2016)-PP**

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Direktorius

Projekto vadovas

2016 m.


29/51 - 0299 | 29/51 - 0300
29/51 - 0319 | 29/51 - 0320

349800 | 6156250

8872/11:830

8872/11:703

8872/11:862



SĄLYGINIAI ŽYMĖJIMAI

	Kapitalinis pastato remontas - restauravimas
	PastatoLiepų a.12, Švėkėnos mstl. sklypo ribos
	Takai iš kvadratinio profilio betoninių trinkelių, viso: 172.6m²
	Nuogrinda iš natūralaus akmens trinkelių arba skaldinėlio, viso: 36.8m²
	Vielinė ažūrinė, paprasto sudalijimo (vertikalus) ne aukštesnė, kaip 1. 8m žalios spalvos, L=33.0m
	Vielinių ažūrinių, paprasto sudalijimo (vertikalus) ne aukštesnių, kaip 1. 8m žalios spalvos vartų įrengimas Vartai - 5.0m²

PASTABOS:


1. Kadangi greta esantis sklypas labai a pleistas, reikėtų nuo restauruojamo pastato atriboti projektuojama tvora

KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94	AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07
Atestato Nr. KELPROJEKTAS	
Švėkšnos sinagoga (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 30620), adresu Liepų a. 12 Švėkšnos mstl., Šilutės r. sav.	
Topografinis planas	Laida 0
Etapas: It	Lapas 1 / Lapų 1

VALSTYBINĖ ĮMONĖ "LIETUVOS PAMINKLAI"

Atestato Nr. 1690	VĮ "Lietuvos paminklai"	ŠVĖKŠNOS SINAGOGA Šilutės r. sav.,Švėkšnos mstl.(Švėkšnos sen.) Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 30620 Objekto unikalus Nr. 8893-2005-0016
		ŠVĖKŠNOS SINAGOGOS (u. k. 30620) LIEPŲ A.12, ŠVĖKŠNOS MSTL., KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS PROJEKTAS
		SKLYPO PLANAS SU DANGOMIS M1:500 — LAIDA 0
ETAPAS: PD	Statytojas: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA Dariaus ir Girėno g.1, Šilutės m.	LP -350 (S-2016) - PP — LAPAS GP-1 / LAPŲ 1

88



PATALPŲ EKSPLIKACIJA

PAT. NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS M2
101	FOJE	27.36
102	RŪBINĖ	11.52
103	SALĖ	198.30
104	VESTIBIULIS	24.70
105	VYRŲ SANMAZGAS	9.30
106	MOTERŲ SANMAZGAS	9.30
107	SANMAZGAS NEĮGALESIEMS	3.24
108	TECHNINĖ PATALPA	5.30
109	LAIPTINĖ	4.40
	VISO	293.42

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

- NAUJAS MŪRAS, UŽMŪRIJAMOS ANGOS
- ĮRENGIAMOS NAUJOS PERTVAROS
- ESAMOS SIENOS APŠILTINAMOS PAROC VATA

Atestato Nr. 1690

VĮ "Lietuvos paminkai"

ŠVĖKŠNOS SINAGOGA Šilutės r. sav.,Švėkšnos mstl.(Švėkšnos sen.)
Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 30520
Objekto unikalus Nr. 8893-2005-0016

ŠVĖKŠNOS SINAGOGOS (u. k. 30520) LIEPŲ A.12, ŠVĖKŠNOS MSTL., KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS PROJEKTAS


PIRMO AUKŠTO PLANAS M1:100

LAIDA 0

ETAPAS	Statytojas:
PD	ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA Dariaus ir Girėno g.1, Šilutės m.

LP-350 (S-2016) - PP

LAPAS 1 | LAPŲ 1



PATALPŲ EKSPLIKACIJA


PAT. NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS M2
201	MUZIEJAUS PATALPA	86.7
202	PAGALBINĖ PATALPA	7.7
203	BALKONAS	14.45
	VISO	107.8

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

- NAUJAS MŪRAS, UŽMŪRIJAMOS ANGOS
- ĮRENGIAMOS NAUJOS PERTVAROS
- ESAMOS SIENOS APŠILTINAMOS PAROC VATA

Atestato Nr. 1690	VĮ "Lietuvos paminkai"	ŠVĖKŠNOS SINAGOGA Šilutės r. sav.,Švėkšnos mstl.(Švėkšnos sen.) Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 30620 Objekto unikalus Nr. 8893-2005-0016
		ŠVĖKŠNOS SINAGOGOS (u. k. 30620) LIEPŲ A.12, ŠVĖKŠNOS MSTL., KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS PROJEKTAS
		ANTRO AUKŠTO PLANAS M1:100 — LAIDA 0
ETAPAS: PD	Statytojas: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA Dariaus ir Girėno g.1, Šilutės m.	LP-350 (S-2016) - PP — LAPAS 2 — LAPŲ 1


90



PASTABOS :

1. PAGRINDINIAME FASADE ĮRENGIAMAS PANDUSAS, PATEKIMUI ŽMONĖMS SU NEGALIA IR NAUJI DVIPUSIAI LAIPTAI


Atestato Nr.	VĮ "Lietuvos paminkai"	ŠVĖKŠNOS SINAGOGA Šilutės r. sav.,Švėkšnos mstl.(Švėkšnos sen.) Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 30620 Objekto unikalus Nr. 8893-2005-0016	
		ŠVĖKŠNOS SINAGOGOS (u. k. 30620) LIEPŲ A.12, ŠVĖKŠNOS MSTL., KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS PROJEKTAS	
		PIETINIS FASADAS (TARP AŠIŲ 1-3) M1:100	LAIDA 0
ETAPAS PD	Statytojas: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA Dariaus ir Girėno g.1, Šilutės m.	LP-350 (S-2016) - PP	LAPAS 3 / LAPŲ 1



PASTABOS :


1. PAGRINDINIAME FASADE ĮRENGIAMAS PANDUSAS, PATEKIMUI ŽMONĖMS SU NEGALI IR NAUJI DVIPUSIAI LAIPTAI


Atestato Nr. 1690	VĮ "Lietuvos paminkai"	ŠVĖKŠNOS SINAGOGA Šilutės r. sav.,Švėkšnos mstl.(Š vėkšnos sen.) Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 30620 Objekto unikalus Nr. 8893-2005-0016
		ŠVĖKŠNOS SINAGOGOS (u. k. 30620) LIEPŲ A.12, ŠVĖKŠNOS MSTL., KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS PROJEKTAS
		RYTINIS FASADAS (TARP AŠIŲ A-B) M1:100 — LAIDA 0
ETAPAS: PD	Statytojas: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA Dariaus ir Girėno g.1, Šilutės m.	LP-350 (S-2016) - PP — LAPAS 4 — LAPŲ 1



Atestato Nr. 1690	VĮ "Lietuvos paminkai"	ŠVĖKŠNOS SINAGOGA Šilutės r. sav.,Švėkšnos mstl.(Š vėkšnos sen.) Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 30620 Objekto unikalus Nr. 8893-2005-0016		
		ŠVĖKŠNOS SINAGOGOS (u. k. 30620) LIEPŲ A.12, ŠVĖKŠNOS MSTL., KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS PROJEKTAS		
		PJŪVIS C-C M1:100		LAIDA 0
ETAPAS PD	Statytojas: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA Dariaus ir Girėno g.1, Šilutės m.	LP-350 (S-2016) - PP	LAPAS 7	LAPŲ 1

93





Atestato Nr. 1690	VĮ "Lietuvos paminkai"	ŠVĖKŠNOS SINAGOGA Šilutės r. sav.,Švėkšnos mstl.(Švėkšnos sen.) Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 30620 Objekto unikalus Nr. 8893-2005-0016
		ŠVĖKŠNOS SINAGOGOS (u. k. 30620) LIEPŲ A.12, ŠVĖKŠNOS MSTL., KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS PROJEKTAS
		PJŪVIS A-A M1:100 IŠKLOTINĖ B-B — LAIDA 0
ETAPAS: PD	Statytojas: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA Dariaus ir Girėno g.1, Šilutės m.	LP-350 (S-2016) - PP — LAPAS 8 — LAPŲ 1

I

Švėkšnos sinagoga

★★★★★

Aprašymas

Unikalus objekto kodas
30620

Pilnas pavadinimas
Švėkšnos sinagoga

Adresas
Šilutės rajono sav., Švėkšnos sen., Švėkšnos mstl., Liepų a. 12

Įregistravimo registre data
2005-04-18

Statusas
Valstybės saugomas

Objekto reikšmingumo lygmuo yra
Regioninis

Rūšis
Nekilnojamas

Teritorijos
KVR objektas: 906.00 kv. m

Vertybė pagal sandarą
Pavienis objektas

Seni kodai
Kodas registre iki 2005.04.19: S1025

Amžius
1928 m., XX a. 4 deš., keičiant stogą, nuimtas viršutinis karnizas su hebrajų įrašais, pastatas pažemint sovietiniu laikotarpiu P fasade, vietoje buvusio lango, įrengtas įėjimas, atlikti vidaus perplanavimo darb

Vertingųjų savybių pobūdis
Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);

Vertingosios savybės

1.1.1. aukštis ir aukštingumas - **1 a. su palėpe** (-; būklė gera; FF Nr. 2, 3, 7, 22; 2014 m.);

1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija, tūris - **kompaktiškas, stačiakampio plano** (-; būklė gera; AP 1; FF 2014 m.); **stogo forma - keturšlaitė** (-; -; FF Nr. 3, 21; 2014 m.); **dangos medžiaga - skardos** IKONOGR 1, 2; 2014 m.);

1.1.3. kapitalinės sienos - **kapitalinių sienų tinklas** (viduje išplanavimas pakeistas; būklė patenkinam FF Nr. 4-6; 2014 m.); **sienų angos, nišos - stačiakampės durų angos** (-; -; FF Nr. 2, 6, 8; **smailiaarkės langų angos Š, P R fasaduose** (12 smailiarkių langų; -; FF Nr. 4, 11; 2014 m.); **stač langų angos ir langų angos su segmentinėmis sąramomis P, V ir Š fasaduose** (-; -; IKONOGF 2014 m.); **V, Š, R fasaduose virš įėjimų apvalūs švieslangiai** (R fasade užmūrytas; -; Schema; FF

95

12; 2014 m.);

1.1.4. fasadų apdaila ir puošyba - **sienos puoštos trumpais ir plonais piliastrais** (-; -; FF Nr. 11, 1
m.); **virš langų karpyto kontūro archivoltai** (-; -; FF Nr. 2-5; 2014 m.); **Dovydo žvaigždė Š fasad**
žvaigždė buvo ant visų fasadų; -; FF Nr. 4, 22; 2014 m.); **fasadų tinko tipas** (nutrupėjęs; būklė blo
11-13; 2014 m.); **profiliuoto karnizo tipas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 9, 20; 2014 m.); **profiliuotų**
tipas (-; būklė patenkinama; FF Nr. 13; 2014 m.);

1.1.5. konstrukcijos - **pamatas su akmens mūro cokoliu** (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė patenk
Nr. 7, 18; 2014 m.); **raudonų plytų mūro sienos** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 4, 13; 2014 m.
gegninė stogo konstrukcija ir jos tipas (-; būklė bloga; Schema, FF Nr. 24-27; 2018 m.); **me**
perdanga ir jos tipas (-; būklė bloga; FF Nr. 25-27; 2018 m.); **metalinė sijų perdanga ir jos tipa**
bloga; žr. Priedas Nr. 1, 2, FF Nr. 28; 2018 m.); **stalių ir kitų medžiagų gaminiai - medinių langų,**
(-; -; FF Nr. 4, 5, 8, 23; 2014 m.);

5. Faktai apie įvykius - **Po 1925 m. gaisro Švėkšnoje, vietoje stovėjusios medinės sinagogos, mūrinė. Sovietiniu laikotarpiu pastate veikė kultūros namai, vėliau buvo įrengta sporto salė.**


Dokumentai

1. KVAD direktoriaus įsakymas; 2005-04-18 ; Nr: Į-139 ;
2. Dėl pripažinimo valstybės saugomu ; 2005-04-29 ; Nr: ĮV-190;
3. Dėl duomenų patikslinimo; 2014-09-29 ; Nr: KPD-AV-761; TRP Aktas
4. Papildoma medžiaga; 2014-09-30 ; Nr: ID-114085; IKONOGR 1. 1928 m. prezidento Antano Sme sutikimas Švėkšnoje Schema IKONOGR 2. XX a. 3 deš. IKONOGR 3, 1936 m. AP 2 AP 1
5. DĖL DUOMENŲ PATIKSLINIMO; 2018-03-13 ; Nr: KPD-RM-2675; Aktas_KPD-RM-2675.pdf Prie Priedas Nr. 2

Šaltiniai ir medžiagos

1. NORKUTĖ, Ona. Švėkšnos sinagoga. [Žiūrėta 2014-06-05]. Prieiga per internetą: http://samogitia.m
2. Kultūros vertybės pagrindinis dosje (sud. V. Norvaišienė). Klaipėdos TP. 2004.
3. RUPEIKIENĖ, Marija. Nykstantis kultūros paveldas. Lietuvos sinagogų architektūra. Vilnius, 2003 p.
4. Synagogues in Lithuania:a catalogue. Vilnius, 2012, t. 2, p. 155-163.
5. Švėkšnos sinagogos tvarkybos darbų projektas (VĮ ,,Lietuvos paminklai", proj. vadovas J. Tilvikas) K Klaipėdos skyrius. 2016.
6. VALANČIŪTĖ, Janina. Istoriniai tyrimai. KPD Klaipėdos skyrius. 2016.


Nuotraukos




1




2




3



4




5




6




7



8





97

Kiti šaltiniai apie objektą

Naujas komentaras / nuotrauka

© Kultūros paveldo departamentas, Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius, tel. 273 42 56, faks. 272 40 58, el. paštas centras@herita
Labbis

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO TEIKTI ŠVĖKŠNOS SINAGOGOS (U. K. 30620) TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAVIMO PARAIŠKĄ

2015 m. birželio 25 d. Nr. T1-2572
Šilutė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 13 punktu, Šilutės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti, kad būtų teikiama Švėkšnos sinagogos (u. k. 30620) tvarkybos darbų projektavimo paraiška Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos paveldotvarkos programai.

2. Įsipareigoti skirti Savivaldybės administracijos projekto daliai įgyvendinti iš Savivaldybės biudžeto ne mažiau kaip 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, jeigu šis projektas 2016 m. bus finansuojamas iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos paveldotvarkos programos.

3. Įgalioti Administracijos direktorių pasirašyti visus su paraiška susijusius dokumentus.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Šilutės rajono savivaldybės
Gauta
2015.11.12 Nr. R2-8753

KLAIPĖDOS APSKRITIES PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO VALDYBOS
ŠILUTĖS PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO TARNYBOS
VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS PRIEŽIŪROS POSKYRIS

Biudžetinė įstaiga, Trilapio g. 12, 92191 Klaipėda.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191012312.
Poskyrio duomenys: Lietuvininkų g. 22, 99179 Šilutė, tel. (8 441) 62 053, faks. (8 441) 62 054, el. p. silute.pgt@vpgt.lt

Šilutės r. savivaldybės administracijos
direktoriui Sigitui Šepučiui

2015-11-12 Nr. 1-21-265
I 2015-11-10 Nr. R3-(4.1.21)-7925

DĖL GAISRINĖS SAUGOS BŪKLĖS

Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Šilutės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyris pažymi, kad pastatai, Liepų g. 12, Švėkšnos mstl., Šilutės r. sav. ir Sodų g. 5, Žemaičių Naumiesčio mstl., Šilutės r. sav., neatitinka Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių (Žin., 2010, Nr. 99-5167) keliamų reikalavimų.

Valstybinės priešgaisrinės priežiūros
poskyrio viršininkas

(Statinio (-ių) techninės priežiūros patikrinimo akto forma)

Šilutės rajono savivaldybė Švėkšnos seniūnija

viešojo administravimo subjekto pavadinimas

statinio (-ių) naudotojo pavadinimas

STATINIO (-IŲ) TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PATIKRINIMO

AKTAS NR. V6-188

2014m. gruodžio 29 d.

Švėkšna

Statinių naudojimo priežiūros komisija pirmininkas - Birutė

Dzikienė, nariai - Kaulius Šiaučiulis, nar[illegible]

pareigos, vardas, pavardė

dalyvaujant statinio (-ių) techniniam prižiūrėtojui _____

juridinio asmens pavadinimas,

_____

techninio prižiūrėtojo vardas, pavardė

patikrino statinio (-ių) techninę priežiūrą ir nustate:

1. Statinio (-ių) naudotojui priklauso šie statiniai:

Eil. Nr.	Statinio adresas, pavadinimas, paskirtis	Unikalus Nr.	Pastatymo metai	Sienų medžiaga	Statinio adresas
1.	Sinagoga - religinė	8893-2005-0016	1932	Plytos	Šilutės r. sav., Švėkšna, [illegible]

2. Techninis prižiūrėtojas pateikė šiuos dokumentus:

2.1. statinio projektą _____

2.2. statinio techninį pasą _____

2.3. statinio techninės priežiūros žurnalą _____

2.4. statinio apžiūrų aktus _____

2.5. statinio tyrimų ir auditų išvadas _____

2.6. techninės priežiūros taisykles ir norminius dokumentus _____

_____

3. Apžiūrėjus Statinio - sinagogos, esančios
Liepų g. 12, Šiluvoje
statinio pavadinimas, paskirtis

jo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė tokia: stogo dangų ir lietaus
nuotekų sistemų apie pilnų pakeitimų. Dauduvės
techninės būklės ir pastebėtų defektų aprašymas bei įvertinimas
Dalis perdangos konstrukcijų sluoksnių ir balkių pavyzdžių
tiesiai pastato vidaus. Pastato fasado atskirose vietose
plytos silpnai laikosi, nuolei iširusios.

4. Techninio prižiūrėtojo veiklos aprašymas ir įvertinimas:

4.1. statinio techninės priežiūros žurnalo tvarkymas (nuolatinių stebėjimų įrašai, apžiūrų aktų registravimas, reikalavimai dėl defektų pašalinimo bei jų vykdymas ir kt.

_____

_____

_____

_____

4.2. periodinių ir specializuotų apžiūrų atlikimas ir jų išvadų vykdymo organizavimas

4.3. remonto būtinumas ir jo organizavimas _____

4.4. kitų dokumentų tvarkymas _____

SIŪLYMAI _____

statinių naudojimo priežiūros komisijos siūlymai bei reikalavimai

_____

_____

_____

_____

statinių naudojimo priežiūros komisija

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

ĮGALIOJIMAS

2016-07-29 Nr. R3-(4.1.23.)-5505

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Šilutės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo , įgalioja VĮ „Lietuvos paminklai“ (įm. k. 110051791, Šnipiškių g.3, Vilnius) projekto vadovą , atstovauti Šilutės rajono savivaldybės administracijai Klaipėdos ESO, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyriuje, Nacionalinės žemės tarnybos prie LR žemės ūkio ministerijos Šilutės skyriuje, rengiant Švėkšnos sinagogos pastato (u. k. 30620), esančio adresu Liepų a. 12, Švėkšnos mstl., Šilutės r. sav., kapitalinio remonto techninį projektą kuriame numatomi paveldo tvarkybos ir kapitalinio remonto darbai. Taip pat, pasinaudojant LR statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“, pateikti Šilutės rajono savivaldybės administracijai projektinę dokumentaciją ir prašymą rašytiniam pritarimui gauti.

Įgaliojimas galioja iki 2016-12-31.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis administracijos direktorių

Biudžetinė įstaiga
Dariaus ir Girėno g. 1
LT-99133 Šilutė


Tel. (8 441) 79 266
Faks. (8 441) 51 517
El. p. administracija@silute.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188723322

LP – 350 (S-2016)-TP

ŠVĖKŠNOS SINAGOGOS (u.k. 30620) LIEPŲ A. 12, ŠVĖKŠNOS MSTL., ŠILUTĖS R. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS


BRĖŽINIAI



Šeto metalinių pavojingų atmatytų nuolelio atstoja

TECHNINIAI - EKONOMINIAI RODIKLIAI

EIL.Nr.	RODIKLIS	PLOTAS m2
1	SKLYPO PLOTAS	0.0906ha
2	SKLYPO UŽSTATYMO PLOTAS	362.0
3	SKLYPO UŽSTATYMO TANKIS	40%
4	SKLYPO UŽSTATYMO INTENSYVUMAS	63.3%
5	BENDRAS PASTATO PLOTAS	573.56



SITUACIJOS SCHEMA



SĄLYGINIAI ŽYMĖJIMAI

	Kapitalinis pastato remontas - restauravimas
	Pastato Liepų a.12, Švėkšnos mstl. sklypo ribos
	Takai iš kvadratinio profilio betoninių trinkelių, viso: 246.6m²
	Nuogrinda iš natūralaus akmens trinkelių viso: 36.8m²
	Vielinė ažūrinė, paprasto sudalijimo tvora (vertikalus) ne aukštesnė, kaip 1.8m žalios spalvos, L=33.0m
M	Vielinių ažūrinių, paprasto sudalijimo (vertikalus) ne aukštesnių, kaip 1.8m žalios spalvos vartų 2.5m pločio įrenginys. Vartai - 5.0m²
	Betoninis bortelis, vienarne lygyje su trinkelėmis, L=80.8m
	Plastikiniai vejų bortai, klojami visu dangų išorinio paviršiaus perimetru, besiliečiančiu su veja bortelis, L=96.7m
	Sutvarkomas žemės plotas, atsėjama žolė, viso: 150.0m²
	Šalinamas menkavertis medis (gluosnis Ø8cm), kuris išaugęs nuo pamato 75cm atstumu
	Buitinių atliekų konteinerių vieta


PASTABOS:
1. Visi sklypo tvarkymo darbų kiekiai tekstinėje dalyje darbų kiekių žiniaraštyje

KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94				AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07
Atestato Nr.	KELPROJEKTAS			
	Pad. ved.	R.Ogintikas		2016-05
GKV-1128	Darbų vad.	K.Barkauskas		2016-05
				Laida
				Švėkšnos sinagoga (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 30620), adresas: Liepų a. 12 Švėkšnos mstl., Šilutės r. sav.
Etapas				Lapas / Lapų
lt				1 / 1

Atestato Nr. 1690	VĮ "Lietuvos paminklai"	ŠVĖKŠNOS SINAGOGA Šilutės r. sav., Švėkšnos mstl.(Švėkšnos sen.) Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 30620 Objekto unikalus Nr. 8893-2005-0016	
		ŠVĖKŠNOS SINAGOGOS (u. k. 30620) LIEPŲ A.12, ŠVĖKŠNOS MSTL., KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS PROJEKTAS	
		SKLYPO PLANAS SU DANGOMIS M1:500	LAIDA 0
ETAPAS TP	Statytojas: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutės m.	LP -350 (S-2016) -TP	LAPAS SP-1 / LAPŲ 1


VALSTYBINĖ ĮMONĖ "LIETUVOS PAMINKLAI"

124



TECHNINIAI - EKONOMINIAI RODIKLIAI


EIL.Nr.	RODIKLIS	PLOTAS m2
1	SKLYPO PLOTAS	0.0906ha
2	SKLYPO UŽSTATYMO PLOTAS	362.0
3	SKLYPO UŽSTATYMO TANKIS	40%
4	SKLYPO UŽSTATYMO INTENSYVUMAS	63.3%
5	BENDRAS PASTATO PLOTAS	573.56



SĄLYGINIAI ŽYMĖJIMAI

	Kapitalinis pastato remontas - restauravimas
	PastatoLiepų a.12, Švėkšnos mstl. sklypo ribos
	Takai iš kvadratinio profilio betoninių trinkelių, viso: 246.6m²
	Nuogrinda iš natūralaus akmens trinkelių viso: 36.8m²
	Vielinė ažūrinė, paprasto sudalijimo tvora (vertikalus) ne aukštesnė, kaip 1.8m žalios spalvos, L=33.0m
	Vielinių ažūrinių, paprasto sudalijimo (vertikalus) ne aukštesnių, kaip 1.8m žalios spalvos vartų 2.5m pločio įrengimas. Vartai - 5.0m²
	Betoninis bortelis, viename lygyje su trinkelėmis, L=80.8m
	Plastikiniai vejų bortai, klojami visu dangų išorinio paviršiaus perimetru, besiliečiančiu su veja bortelis, L=96.7m
	Sutvarkomas žemės plotas, atsėjama žolė, viso: 150.0m²
	Šalinamas menkavertis medis (gluosnis Ø8cm), kuris išaugęs nuo pamato 75cm atstumu
	Buitinių atliekų konteinerių vieta

SITUACIJOS SCHEMA



Sinagogos pastatas


PASTABOS:
1.Visi sklypo tvarkymo darbų kiekiai tekstinėje dalyje darbų kiekių žiniaraštyje

KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07		
Atestato Nr.	KELPROJEKTAS			
				Laida
		Švėkšnos sinagoga (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 30620), adresu Liepų a. 12 Švėkšnos mstl., Šilutės r. sav. Topografinis planas		
Etapas			Lapas	Lapų
lt			1	1

Atestato Nr. 1690	VĮ "Lietuvos paminklai"	ŠVĖKŠNOS SINAGOGA Šilutės r. sav.,Švėkšnos mstl.(Švėkšnos sen.) Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 30620 Objekto unikalus Nr. 8893-2005-0016	
		ŠVĖKŠNOS SINAGOGOS (u. k. 30620) LIEPŲ A.12, ŠVĖKŠNOS MSTL., KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS PROJEKTAS	
		SKLYPO PLANAS SU DANGOMIS M1:500	LAIDA 0
ETAPAS	Statytojas: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA Dariaus ir Girėno g.1, Šilutės m.	LP -350 (S-2016) -TP	LAPAS SP-1 / LAPŲ 1
TP			

VALSTYBINĖ ĮMONĖ "LIETUVOS PAMINKLAI"

122




SĄLYGINIAI ŽYMĖJIMAI

	Kapitalinis pastato remontas - restauravimas
	PastatoLiepų a.12, Švėkėnos mstl. sklypo ribos
	Takai iš kvadratinio profilio betoninių trinkelių, viso: 246.6m²
	Nuogrinda iš natūralaus akmens trinkelių , viso: 36.8m²
	Vielinė ažūrinė, paprasto sudalijimo ne aukštesnė, kaip 1.8m žalios spalvos, L=33.0m
	Vielinių ažūrinių, paprasto sudalijimo ne aukštesnių, kaip 1.8m žalios spalvos vartų 2.5m pločio įrengimas. Vartai - 5.0m²
	Betoninis bortelis, L=76.8m
	Sutvarkomas žemės plotas, atsėjama žolė, viso: 150.0m²
	projektuojami vandentiekio tinklai
	projektuojami buitinių nuotekų tinklai
F1-1	projektuojami buitinių nuotekų šuliniai
	Projektuojamų vandentiekio ir buitinų nuotekų tinklų apsaugos zona
E1	projektuojami 0,4kV elektros tinklai
	elektros kabelis apsauginiame vamzdyje
	naikinami esami 0,4kV elektros tinklai
	įžeminimo kontūras
	įžemiklio elektrodas prijungimo dėžėje
	projekt. 0,4kV jungiamosios movos
T2 T1	projektuojami geoterminiai šilumos tinklai

KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94				AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07	
Atestato Nr.	KELPROJEKTAS				
				Švėkšnos sinagoga (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 30620), adresu: Liepų a. 12 Švėkšnos mstl., Šilutės r. sav. Topografinis planas	Laida
					0
Etapas				Lapas	Lapų
lt				1	1

VALSTYBINĖ ĮMONĖ "LIETUVOS PAMINKLAI"
Šnipiškių g. 3 LT-09309 Vilnius

Atestato Nr. 1690	VĮ "Lietuvos paminklai"	ŠVĖKŠNOS SINAGOGA Šilutės r. sav.,Švėkšnos mstl.(Švėkšnos sen.) Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 30620 Objekto unikalus Nr. 8893-2005-0016	
		ŠVĖKŠNOS SINAGOGOS (u. k. 30620) LIEPŲ A.12, ŠVĖKŠNOS MSTL., KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS PROJEKTAS	
		SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS M1:250	LAIDA 0
ETAPAS TP	Statytojas: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA Dariaus ir Girėno g.1, Šilutės m.	LP -350 (S-2016) - KRTP	LAPAS 1 / LAPŲ 1



PATALPŲ EKSPLIKACIJA

PAT. NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS M2
101	FOJE	49.4
102	SALĖ	198.30
103	LAIPTINĖ	18.81
104	VYRŲ SANMAZGAS	9.30
105	MOTERŲ SANMAZGAS	9.30
106	SANMAZGAS NEĮGALESIEMS	3.24
107	TECHNINĖ PATALPA	5.30
	VISO	293.65

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

- UŽMŪRIJAMOS ANGOS
- MŪRIJAMOS NAUJOS PERTVAROS
- SIENŲ APŠILTINIMAS IQ - THERM 50 PLOKŠTĖMIS PAGAL REMMERS TECHNOLOGIJAS ARBA ANALOGIŠKAS JOMS
- SIENŲ VIRŠUTINĖS DALIES TRAFARETINIO DAŽYMO ATKŪRIMAS ŽIŪR. TvDP

PASTABOS

1. BRĖŽINĮ ŽIŪRĖTI KARTU SU TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTU
2. VISI MŪRO RESTAURAVIMO IR REMONTO DARBAI TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTE
3. SĄRAMŲ ĮRENGIMĄ ŽIŪRĖTI KONSTRUKCIJŲ DALYJE SK.B-7
4. BRĖŽINĮ ŽIŪRĖTI KARTU SU PJŪVIAIS C-C LAPE -8, A-A IR IŠKLOTINĘ B-B LAPE -9
5. LAUKO DURYS LD-1 LAPE-12
6. DURIS D-1*,D-5*, D-6-8 ŽIŪRĖTI LAPE -13,14

Atestato Nr. 1690

VĮ "Lietuvos paminkai"

ŠVĖKŠNOS SINAGOGA Šilutės r. sav.,Švėkšnos mstl.(Švėkšnos sen.)
Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 30620
Objekto unikalus Nr. 8893-2005-0016

ŠVĖKŠNOS SINAGOGOS (u. k. 30620) LIEPŲ A.12, ŠVĖKŠNOS MSTL., ŠILUTĖS R. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

PIRMO AUKŠTO PLANAS M1:100


LAIDA 0

LP-350 (S-2016) - TP

LAPAS 1 LAPŲ 1

ETAPAS TP

Statytojas:
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Dariaus ir Girėno g.1, Šilutės m.



PATALPŲ EKSPLIKACIJA

PAT. NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS M2
101	FOJE	49.4
102	SALĖ	198.30
103	LAIPTINĖ	18.81
104	VYRŲ SANMAZGAS	9.30
105	MOTERŲ SANMAZGAS	9.30
106	SANMAZGAS NEĮGALESIEMS	3.24
107	TECHNINĖ PATALPA	5.30
	VISO	293.65

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

- UŽMŪRIJAMOS ANGOS
- MŪRIJAMOS NAUJOS PERTVAROS
- SIENŲ APŠILTINIMAS iQ - THERM 50 PLOKŠTĖMIS PAGAL REMMERS TECHNOLOGIJAS ARBA ANALOGIŠKAS JOMS
- SIENŲ VIRŠUTINĖS DALIES TRAFARETINIO DAŽYMO ATKŪRIMAS ŽIŪR. TvDP
- ŽEMĖS JUDINIMO DARBAI GILIAU NEGU 30CM

PASTABOS

1. BRĖŽINĮ ŽIŪRĖTI KARTU SU TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTU
2. VISI MŪRO RESTAURAVIMO IR REMONTO DARBAI TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTO DALYJE
3. SĄRAMŲ ĮRENGIMĄ ŽIŪRĖTI KONSTRUKCIJŲ DALYJE SK.B-16
4. BRĖŽINĮ ŽIŪRĖTI KARTU SU PJŪVIAIS C-C LAPE -8, A-A IR IŠKLOTINĘ B-B LAPE -9
5. LAUKO DURYS LD-1 LAPE-12
6. DURIS D-1*,D-5*, D-6-8 ŽIŪRĖTI LAPE -13,14

Atestato Nr. 1690 VĮ "Lietuvos paminkai"

ŠVĖKŠNOS SINAGOGA Šilutės r. sav.,Švėkšnos mstl.(Švėkšnos sen.)
Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 30620
Objekto unikalus Nr. 8893-2005-0016


ŠVĖKŠNOS SINAGOGOS (u. k. 30620) LIEPŲ A.12, ŠVĖKŠNOS MSTL., KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS PROJEKTAS

PIRMO AUKŠTO PLANAS M1:100
SU PAŽYMĖTOMIS ŽEMĖS JUDINIMO VIETOMIS, GILIAU NEGU 30CM

LAIDA 0

ETAPAS	Statytojas:	LP-350 (S-2016) - TP	LAPAS	LAPŲ
TP	ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA Dariaus ir Girėno g.1, Šilutės m.		1**	1

125




PATALPŲ EKSPLIKACIJA

PAT. NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS M2
101	FOJE	49.4
102	SALĖ	198.30
103	LAIPTINĖ	18.81
104	VYRŲ SANMAZGAS	9.30
105	MOTERŲ SANMAZGAS	9.30
106	SANMAZGAS NEĮGALESIEMS	3.24
107	TECHNINĖ PATALPA	5.30
	VISO	293.65

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI ŽN sanmazgo patalpos Nr.7
Remiantis STR 2.03.01:2001 "Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms"

a - vertikalus vamzdis 35 mm skersmens turėklas;
b - horizantalus vamzdis 35 mm skersmens turėklas;
c - prie unitazo 800 mm-900 mm aukštyje nuo grindų įrengiamas atlenkiammas ar pasukamas horizontalūs turėklas su alkūnramsčiais;
d - unitazas turi būti pastatytas taip, kad iš vieno jo šono liktų ne siauresnis kaip 900 mm tarpas vežimėliui pastatyti.. Unitazo viršus turi būti 430-520 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus.
f - 1-4 WC (ŽN) patalpoje ŽN įrengiamas vienas praustuvas. Jis turi būti pakabintas ne arčiau kaip 300 mm nuo šoninės sienos; praustuvo viršus turi būti 750-850 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Abipus ŽN pritaikyto praustuvo 800 mm-900 mm aukštyje pritvirtinti turėklai.
g - šalia unitazo ant kabinos sienos 1 000-1 200 mm nuo grindų paviršiaus būtina pritvirtinti 2-3 kablius viršutiniams drabužiams, ramentams ar krepšiui pakabinti.
h - karšto oro rankų džiovintuvas;
k - Veidrodžiai turi būti pakabinti taip, kad apatinė atspindžio paviršiaus briauna būtų ne aukščiau kaip 850 mm nuo grindų paviršiaus.
l - Horizontalus turėklas durims uždarinėti.
m - avarinio signalo aktyvavimo virvutė, pagalbos mygtuko įrengimas. Pavojaus signalas turi būti perduodamas garsu ir šviesa. Gaisrinės signalizacijos įrengimą reglamentuoja normos .

Rankaluosčius, rankų džiovintuvus, popieriaus, muilo laikiklius ir kitus elementus būtina kabinti 850-1 200 mm aukštyje nuo grindų.



PASTABA
Užtikrinti galimybę neįgaliesiems pakilti į II aukštą naudojamas sertifikuotas nuožulnus keltuvas, montuojamas ant turėklų (tur), iškvietimo pultas (pul). Platformos matmenys–plotis x gylis: 700 x 750 mm (standartinė minimali platforma). Platformos pagrindas iš neslidaus rifliuoto aliuminio, užvažiavimui ant platformos yra automatiniai saugumo sparneliai/rampos. Platforma užlenkiama rankiniu būdu.

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

- UŽMŪRIJAMOS ANGOS
- MŪRIJAMOS NAUJOS PERTVAROS
- SIENŲ APŠILTINIMAS iQ - THERM 50 PLOKŠTĖMIS PAGAL REMMERS TECHNOLOGIJAS ARBA ANALOGIŠKAS JOMS

Atestato Nr. 1690

VĮ "Lietuvos paminkai"

ŠVĖKŠNOS SINAGOGA Šilutės r. sav.,Švėkšnos mstl.(Švėkšnos sen.)
Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 30620
Objekto unikalus Nr. 8893-2005-0016

ŠVĖKŠNOS SINAGOGOS (u. k. 30620) LIEPŲ A.12, ŠVĖKŠNOS MSTL., ŠILUTĖS R. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

PIRMO AUKŠTO PLANAS M1:100

LAIDA 0

ETAPAS TP


Statytojas:
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Dariaus ir Girėno g.1, Šilutės m.

LP-350 (S-2016) - TP

LAPAS 1*

LAPŲ 1

126



PATALPŲ EKSPLIKACIJA

PAT. NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS M2
201	MUZIEJAUS PATALPA	86.7
202	KABINETAS	7.7
203	BALKONAS	14.45
	VISO	107.8

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

- UŽMŪRIJAMOS ESAMOS ANGOS
- ĮRENGIAMOS KARKASINĖS PERTVAROS
- ESAMOS SIENOS APŠILTINIMAS IQ - THERM 50 PLOKŠTĖMIS PAGAL REMMERS TECHNOLOGIJAS ARBA ANALOGIŠKAS JOMS

PASTABOS

1. VISI MŪRO RESTAURAVIMO IR REMONTO DARBAI TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTE
2. NAUJOSE PLYTŲ MŪRO PERTVAROSE SĄRAMAS ŽIŪRĖTI SK.B-7
3. BRĖŽINĮ ŽIŪRĖTI KARTU SU PJŪVIAIS C-C LAPE-8, A-A IR IŠKLOTINĘ B-B LAPE-9

Atestato Nr. 1690

VĮ "Lietuvos paminkai"

ŠVĖKŠNOS SINAGOGA Šilutės r. sav.,Švėkšnos mstl.(Švėkšnos sen.)
Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 30620
Objekto unikalus Nr. 8893-2005-0016

ŠVĖKŠNOS SINAGOGOS (u. k. 30620) LIEPŲ A.12, ŠVĖKŠNOS MSTL., ŠILUTĖS R. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS


ANTRO AUKŠTO PLANAS M1:100

LAIDA	LAPAS	LAPŲ
0	2	1

ETAPAS: TP

Statytojas: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Dariaus ir Girėno g.1, Šilutės m.

LP-350 (S-2016) - TP



PATALPŲ EKSPLIKACIJA


PAT. NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS m^2
301	REKUPERATORIAUS PATALPA	22.7
302	NENAUDOJAMA PASTOGĖ	149.41

PASTABOS

1. BRĖŽINĮ ŽIŪRĖTI SU PROJEKTO KONSTRUKCIJŲ DALIMI SK.B
2. PASTOGĖS LANGŲ Ln-8 BRĖŽINIAI, TVARKYBOS DARBŲ P.

Atestato Nr. 1690	VĮ "Lietuvos paminkai"	ŠVĖKŠNOS SINAGOGA Šilutės r. sav.,Švėkšnos mstl.(Švėkšnos sen.) Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 30620 Objekto unikalus Nr. 8893-2005-0016
		ŠVĖKŠNOS SINAGOGOS (u. k. 30620) LIEPŲ A.12, ŠVĖKŠNOS MSTL., ŠILUTĖS R. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
		PASTOGĖS PLANAS M1:100 — LAIDA 0
ETAPAS: TP	Statytojas: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Dariaus ir Girėno g.1, Šilutės m.	LP-350 (S-2016) - TP — LAPAS 3 — LAPŲ 1

128




PASTABOS :

1. PAGRINDINIAME FASADE ĮRENGIAMAS PANDUSAS PN-1, PATEKIMUI ŽMONĖMS SU NEGALIA IR NAUJI DVIPUSIAI LAIPTAI LL-1, ŽIŪR. SK.B-21-23
2. BRĖŽINĮ ŽIŪRĖTI SU TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTU

Atestato Nr. 1690	VĮ "Lietuvos paminkai"	ŠVĖKŠNOS SINAGOGA Šilutės r. sav.,Švėkšnos mstl.(Švėkšnos sen.) Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 30620 Objekto unikalus Nr. 8893-2005-0016
		ŠVĖKŠNOS SINAGOGOS (u. k. 30620) LIEPŲ A.12, ŠVĖKŠNOS MSTL., KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS PROJEKTAS
		PIETINIS FASADAS (TARP AŠIŲ 1-3) M1:100 — LAIDA 0
ETAPAS: TP	Statytojas: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA Dariaus ir Girėno g.1, Šilutės m.	LP-350 (S-2016) - TP — LAPAS 4 — LAPŲ 1


129



PASTABOS :


1. PAGRINDINIAME FASADE ĮRENGIAMAS PANDUSAS PN-1, PATEKIMUI ŽMONĖMS SU NEGALIA IR NAUJI DVIPUSIAI LAIPTAI LL-1, ŽIŪR. SK.B-21-23
2. BRĖŽINĮ ŽIŪRĖTI SU TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTU

Atestato Nr. 1690	VĮ "Lietuvos paminkai"	ŠVĖKŠNOS SINAGOGA Šilutės r. sav.,Švėkšnos mstl.(Švėkšnos sen.) Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 30620 Objekto unikalus Nr. 8893-2005-0016
		ŠVĖKŠNOS SINAGOGOS (u. k. 30620) LIEPŲ A.12, ŠVĖKŠNOS MSTL., KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS PROJEKTAS
		RYTINIS FASADAS (TARP AŠIŲ A-B) M1:100 — LAIDA 0
ETAPAS: TP	Statytojas: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA Dariaus ir Girėno g.1, Šilutės m.	LP-350 (S-2016) - TP — LAPAS 5 — LAPŲ 1



PASTABOS :
1. BRĖŽINĮ ŽIŪRĖTI SU TVARKYBOS DABRŲ PROJEKTU
2. ĮRENGIAMI NAUJI LAIPTAI LL-3, ŽIŪR. SK.B-31

Atestato Nr. 1690	VĮ "Lietuvos paminkai"	ŠVĖKŠNOS SINAGOGA Šilutės r. sav.,Švėkšnos mstl.(Švėkšnos sen.) Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 30620 Objekto unikalus Nr. 8893-2005-0016	
		ŠVĖKŠNOS SINAGOGOS (u. k. 30620) LIEPŲ A.12, ŠVĖKŠNOS MSTL., KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS PROJEKTAS	
		ŠIAURINIS FASADAS (TARP AŠIŲ 3-1) M1:100	LAIDA 0
ETAPAS TP	Statytojas: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA Dariaus ir Girėno g.1, Šilutės m.	LP-350 (S-2016) - TP	LAPAS 6 / LAPŲ 1




PASTABOS :

1. BRĖŽINĮ ŽIŪRĖTI SU TVARKYBOS DABRŲ PROJEKTU
2. ĮRENGIAMI NAUJI LAIPTAI LL-2, ŽIŪR. SK.B-31, PAGRINDINIAMEFASADE NAUJI DVIPUSIAI LAIPTAI LL-1, ŽIŪR. SK.B-21-23
3. ELEKTROS SKYDINĖ MONTUOJAMA PILKOS SPALVOS, KITU ATVEJU NUDAŽOMA PILKA FASADO SPALVA

Atestato Nr. 1690	VĮ "Lietuvos paminkai"	ŠVĖKŠNOS SINAGOGA Šilutės r. sav.,Švėkšnos mstl.(Švėkšnos sen.) Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 30620 Objekto unikalus Nr. 8893-2005-0016
		ŠVĖKŠNOS SINAGOGOS (u. k. 30620) LIEPŲ A.12, ŠVĖKŠNOS MSTL., KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS PROJEKTAS
		VAKARINIS FASADAS (TARP AŠIŲ B-A) M1:100 — LAIDA 0
ETAPAS: TP	Statytojas: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA Dariaus ir Girėno g.1, Šilutės m.	LP-350 (S-2016) - TP — LAPAS 7 — LAPŲ 1

PJŪVIS C-C M1:100



PASTABOS :

1. **VYKDANT ŽEMĖS KASIMO DARBUS PASTATO VIDUJE DIDESNIAME GYLYJE KAIP 30cm, BŪTINI DETALIEJI ARCHEOLOGINIAI TYRIMAI**

Atestato Nr. 1690	VĮ "Lietuvos paminkai"	ŠVĖKŠNOS SINAGOGA Šilutės r. sav.,Švėkšnos mstl.(Švėkšnos sen.) Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 30620 Objekto unikalus Nr. 8893-2005-0016
		ŠVĖKŠNOS SINAGOGOS (u. k. 30620) LIEPŲ A.12, ŠVĖKŠNOS MSTL., KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS PROJEKTAS
		PJŪVIS C-C M1:100 — LAIDA 0
ETAPAS: TP	Statytojas: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA Dariaus ir Girėno g.1, Šilutės m.	LP-350 (S-2016) - TP — LAPAS 8 — LAPŲ 1