

Atliekamų apdailos darbų aprašas

NR.	Dalies pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastaba
1	Dekoratyvinė gipso kartono siena, (vieno gipso sluoksnio) glaistoma, dažoma RAL 9016, matiniais, plaunamais dažais	aukštis-2,30m plotis-3,10m storis -0,125m	1 vnt.	Statoma neiki lubų, perimetru atitraukta nuo sienos 0,10m
2	Dekoratyvinis (poliuretaninis) profilis SX181 ORAC DEKOR, kiljuojamas ant gipso kartono sienos, dažomas matiniais sienų dažais RAL 9016,	m	10,44 m	Kiljuojama suformuojant rėmą, kampus jungiant 45', į rėmo vidų kiljuojama foto tapetas
3	Sienos, langų angokraščiai, glaistomi, dažomi matiniais, plaunamais dažais, spalva RAL 9016	m ²	40,0 m ²	Sienos dažomos nuo ~ 1.13 m aukščio iki lubų (2.58m), apatinė sienų dalis dengiama baldiniais paneliais. Sienose kertamos vagos sieninių šviestuvų įrengimui, atstumus žr. projekte
4	Lubos glaistomos, dažomos matiniais, plaunamais dažais, spalva RAL 9016	m ²	44,0 m ²	Lubose kertamos vagos, lubiniams šviestuvams įrengti, ant lubų kiljuojami dekoratyviniai profiliai
5	Ant lubų kiljuojami poliuretaniniai dekoratyviniai ORAC DEKOR profiliai : SX 187 SX181	m	15,04 m 21,44 m	Profiliai kiljuojami jungiant 45'kampais, dažomi matiniais dažais, spalva RAL 9016
6	Grindys dengiamos kilimine danga plytelėmis 50x50cm, pagal pateiktą piešinį (žr. projekte). Grindjuostės baldinės	m ²	40,70 m	Grindyse kertamos vagos, įrengiami kanalai laidams bei grindinių rozečių dėžutės