

3. SUVESTINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Žymuo TS	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1.	Paruošiamieji darbai				
1.1	Esamos asfalto dangos išardymas mechanizuotai Hvid.-0,06m	TS2.7	m2	495	
1.1	Esamos asfalto dangos frezavimas Hvid.-0,04 m (grįžtamosios medžiagos)	TS2.7	m2/t	- 81/5	
1.2	Esamos betono dangos išardymas Hvid.-0,10 m	TS2.7	m2	13	
1.3	Esamos trinkelų dangos išardymas	TS2.7	m2	12	
1.4	Esamų gatvės bordiūrų išardymas	TS2.7	m	122	
1.5	Kelio ženklų skydų demontavimas	TS2.7	vnt	11	
1.6	Kelio ženklų atramų demontavimas	TS2.7	vnt	7	
1.7	Esamų šiukšlių dėžių demontavimas	TS2.7	vnt	6	
1.8	Medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 32 cm	TS2.7	vnt.	1	
1.9	Kelmų rovimas ekskavatoriais, kai kelmo skersmuo daugiau 32 cm	TS2.7	vnt.	1	
1.10	Didesnio kaip 30 cm skersmens kelmų transportavimas pasirinktu rangovo atstumu	TS2.7	vnt.	1	
1.11	Statybinių šiukšlių išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	TS2.7	t	60	
2	Žemės darbai				
2.1	Augalinio grunto h-0,15m iškasimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	TS2.10	m3	55	
2.2	Augalinio grunto h-0,15m iškasimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu į sandėliavimo vietą	TS2.10	m3	60	
2.3	Grunto kasimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	TS2.12	m3	450	
2.4	Grunto kasimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu į sandėliavimo vietą	TS2.12	m3	50	
2.5	Sankasos planiravimas ir tankinimas	TS2.12	m2	775	
2.6	Esamo grunto supylimas prie naujai įrengtų bordiūrų	TS2.12	m3	50	
2.7	Plotų planiravimas rankiniu būdu	TS2.12	m2	610	
2.8	10 cm storio augalinio grunto paskleidimas ir vejos pasėjimas	TS2.24	m2	450	
2.9	Pažeistų plotų išlyginimas ir vejos pasėjimas	TS2.24	m2	150	

0	2025-08	Statybai, statybos leidimui		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
Kval. patv. Dok. Nr.	 VAKARŲ INŽINERIJA Šilutės pl. 2-517, Klaipėda, mob. 068734573, 061219090, info@vakaruinzerija.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Griežpelkiai I–Vilkyškiai ruožo nuo 8,645 km iki 8,720 km ir nuo 8,910 km iki 9,304 km paprastas remontas suremontuojant taką	
33281	PV	M. Toliušis	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Rajoninis kelias Nr. 4532 Griežpelkiai I-Vilkyškiai	
41688	PDV	A. Ruginis		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis	
LT	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: AB Via Lietuva / Pagėgių savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO VINZ-25-268-PRA -SDKZ	
			Lapas	Lapų
			1	4

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Žymuo TS	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
3.	Bordiūrai				
3.1	Betoninių gatvės bordiūrų įrengimas ant C20/25 betono pagrindo	TS2.21	m	481	
3.2	Betoninių vejos bordiūrų 100x20x8cm įrengimas ant C12/15 betono pagrindo	TS2.21	m	384	
3.3	Bituminės sandarinimo juostos įrengimas	TS2.23	m	481	
3.4	Asfalto siūlių klijai (Biguma Plast arba analogas)	TS2.23	m	481	
3.5	Asfalto dangos atstatymas rankiniu būdu iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VS, h-4 cm	TS2.23	m ²	57	
3.6	Betono dangos atstatymas rankiniu būdu iš C20/25 betono	TS2.23	m ³	0,50	
4.	Pėsčiųjų-dviračio tako dangos konstrukcija				
4.1	Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas h-0,17 m	TS2.19	m ³	205	
4.2	Skaldos pagrindo sluoksnio fr. 0/32 įrengimas h-0,20 m	TS2.19	m ²	712	
4.3	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio įrengimas iš asfalto mišinio AC 16 PD h-0,08 m	TS2.23	m ²	676	
4.4	Betoninių trinkelų dangos įrengimas h-0,08 m (raudonos spalvos, įspėjamasis paviršius neregiamas)	TS2.22	m ²	36	
4.5	Betoninių trinkelų dangos išardymas ir atstatymas panaudojant esamas trinkeles ir pridėdant iki 30 proc. naujų trinkelų	TS2.22	m ²	48	
4.6	Skaldos pagrindo sluoksnio fr. 0/32 įrengimas h-0,15 m	TS2.19	m ²	48	
4.7	Pasluoksnio iš atsijų fr. 0/5 įrengimas h-0,03 m (48+36=84)	TS2.20	m ²	84	
5.	Pėsčiųjų tako dangos konstrukcija				
5.1	Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas h-0,20 m	TS2.19	m ³	12	
5.2	Skaldos pagrindo sluoksnio fr. 0/32 įrengimas h-0,15 m	TS2.19	m ²	39	
5.3	Pasluoksnio iš atsijų fr. 0/5 įrengimas h-0,03 m	TS2.20	m ²	39	
5.4	Betoninių trinkelų dangos įrengimas h-0,08 m (pilkos spalvos, be nuožulnų)	TS2.22	m ²	36	
5.5	Betoninių trinkelų dangos įrengimas h-0,08 m (geltonos spalvos, įspėjamasis paviršius neregiamas)	TS2.22	m ²	2	
5.6	Betoninių trinkelų dangos įrengimas h-0,08 m (geltonos spalvos, vedimo paviršius neregiamas)	TS2.22	m ²	1	
5.7	Betoninių trinkelų dangos išardymas ir atstatymas panaudojant esamas trinkeles ir pridėdant iki 30 proc. naujų trinkelų	TS2.22	m ²	27	
5.8	Skaldos pagrindo sluoksnio fr. 0/32 įrengimas h-0,15 m	TS2.19	m ²	27	

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Žymuo TS	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
5.9	Pasluoksnio iš atsijų fr. 0/5 įrengimas h-0,03 m	TS2.20	m2	27	
6.	Nuovažos				
	Su trinkelio dangą				
6.1	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas h-0,29 m	TS2.19	m3	37	
6.2	Skaldos pagrindo sluoksnio fr. 0/32 įrengimas h-0,20 m	TS2.19	m2	101	
6.3	Pasluoksnio iš atsijų fr. 0/5 įrengimas h-0,03 m	TS2.20	m2	101	
6.4	Betoninių trinkelio dangos įrengimas h-0,08 m (juodos spalvos, be nuožulnų)	TS2.22	m2	101	
	Su asfalto dangą (Pk 91+50)				
6.5	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas h-0,28 m	TS2.19	m3	9	
6.6	Skaldos pagrindo sluoksnio fr. 0/32 įrengimas h-0,20 m	TS2.19	m2	25	
6.7	Asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC22PS h-0,08 m	TS2.23	m2	25	
6.8	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	TS2.23.6	m2	25	
6.9	Asfalto viršutinio dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC11VS h-0,04 m	TS2.23	m2	25	
	Su asfalto dangą (Pk 90+50)				
6.10	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas h-0,28 m	TS2.19	m3	20	
6.11	Skaldos pagrindo sluoksnio fr. 0/32 įrengimas h-0,20 m	TS2.19	m2	60	
6.12	Asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC22PS h-0,08 m	TS2.23	m2	60	
6.13	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	TS2.23.6	m2	60	
6.14	Asfalto viršutinio dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC11VS h-0,04 m	TS2.23	m2	60	
	Su asfalto dangą (Pk 90+80 ir Pk 91+20)				
6.15	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas h-0,65 m	TS2.19	m3	73	
6.16	Skaldos pagrindo sluoksnio fr. 0/32 įrengimas h-0,20 m	TS2.19	m2	87	
6.17	Asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC22PS h-0,10 m	TS2.23	m2	87	
6.18	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	TS2.23.6	m2	87	
6.19	Asfalto apatinis dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC16AS h-0,06 m	TS2.23	m2	87	
6.20	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	TS2.23.6	m2	87	
VINZ-25-268-PRA-SDKZ			Lapas	Lapų	Laida
			3	4	0

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Žymuo TS	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
6.21	Asfalto viršutinio dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC11VS h-0,04 m	TS2.23	m2	87	
6.22	Karštas siūlių sandariklis N2	TS2.23	m	9	
	Sankryžos asfalto dangos remontas (Pk 90+90)				
6.23	Esamos asfalto dangos frezavimas Hvid.-0,04 m (grįžtamosios medžiagos)	TS2.7	m2/t	387/18	
6.24	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	TS2.23.6	m2	387	
6.25	Išlyginamojo sl. įrengimas iš mišinio AC11AN, panaudojant klotuvą su automat. aukščio reguliavimu	TS2.23	t	15	
6.26	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	TS2.23.6	m2	387	
6.27	Asfalto viršutinio dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC11VS h-0,04 m	TS2.23	m2	387	
7.	Kiti darbai				
7.1	Šiukšlių dėžių pastatymas	TS2.26	vnt.	7	
7.2	Šulinių liukų pakeitimas, aukščių suregulavimas	TS2.8	Vnt.	8	
7.3	Komunikacijų žymėjimo ženklo išardymas ir perstatymas	TS2.24	vnt	1	
7.5	Sudedami kabelių apsaugos vamzdžiai 110 mm	TS2.14	m	59	
7.6	Latako įrengimas iš lauko akmenų	TS2.22	m2	23	
7.7	Pažvyravimas dangų suvedimui iš mineralinių medžiagų nesurištojo mišinio 0/22, hvid.-15 cm	TS2.19	m2	26	
8.	Eismo organizavimas				
8.1	Kelio ženklo skydų montavimas prie viensiebių atramų (I gr.)	TS2.24	vnt	10	
8.2	Kelio ženklo skydų montavimas prie apšvietimo atramų (I gr.)	TS2.24	vnt	10	
8.3	Kelio ženklo skydų (sferinio veidrodžio) montavimas prie viensiebių atramų	TS2.24	vnt	1	
8.4	Esamo kelio ženklo skydo montavimas prie viensiebių atramos	TS2.24	vnt	1	
8.5	Metalinių kelio ženklų atramų d76,1/2,0 mm įrengimas įbetonuojant C25/30 XF2, F50	TS2.24	vnt	8	
8.6	Kelio dangos ženklavimas termoplastu	TS2.24	m ²	10	
10	Archeologiniai tyrimai				
10.1	Archeologiniai tyrimai (Vilkyškių miestelio istorinė dalis (kodas 17124)).		m ²	100	