

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė GJ251202 Priedangos

Statinys 1 Jurbarko m. sav., Rūsio remontas priedangai

Žiniaraštis 1 Jurbarko m. sav., Vydūno g. 56D, VŠĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

2025.12.16

Suma objektui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Elektros įrengimas						
1 R21-21		Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	100m	1,5		
2 R21-24		Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose lubose	100m	1,48		
3 N21-191		Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	2,97		
4 N21P-0317		Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0,26		
5 N21-198		Jungiklio, rozetės montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,64		
6 N21P-0706		Vidaus apšvietimo LED 600x600 šviestuvų montavimas	vnt	37,0		
7 N21P-0316		Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	1,5		
8 N21P-0316		Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus lubų paviršiuose	100m	1,47		
9 D1-3		Susižadinimo sistema su faziniu jėgos kompaundavimu, kai generatoriaus galingumas iki 40 kW	vnt.	1,0		
10 R63P-0143		Avarinio apšvietimo įrengimas pastatuose	laipt.nar v	3,0		
Skyriuje 1						
2 Vėdinimo sistemos įrengimas ar sutvarkymas						
1 N20P-0207		Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt	20,0		
2 N20-220		Ortakiai iš 1,0mm koroz.atssp.plieno, kurių D iki 160mm k1=1.10	m2	22,0		
3 N20P-0204		Buitinių ventilacijos grotelių montavimas (tvirtinimas savisriegiais) k1=1.10	vnt	20,0		
4 N20P-0201		Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm k1=1.10	vnt	4,0		
5 N15P-0318		Siūlių sandarinimas elastiniais hermetikais, kai siūlės skerspjūvis iki 0,25 cm2 (100m siūlės) k1=1.25,k2=1.25	100m	0,4		
6 N46-35		Angų pramušimas betoninėse konstrukcijose k1=1.20,k2=1.20	m3	0,47		
7 F46-1-2		Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu	m3	0,47		
8 N20P-0301		Kasetinių filtrų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm k1=1.10	vnt	4,0		

9 N20-521	Atbulinių vožtuvų, kurių perimetras iki 540mm, montavimas k1=1.17	vnt.	4,0
10 R8-91	Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas	vnt	4,0
11 N20-1	Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 160mm	m2	22,0
12 N20-954	Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 500 m3/h, montavimas	vnt.	4,0
13 N12-141	Stogelių įrengimas iš cinkuotos skardos virš ventiliacijos šachtų su dviem kanalais	vnt	2,0
14 D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas	vnt.	1,0
15 N20-934	Triukšmo slopintuvų montavimas apvaliuose ortakiuose,	vnt.	4,0
16 N16P-1401	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis (sienose)	vnt.	4,0
17 N21P-0141	Horizontalių skylių gręžimas daugiau 80mm iki 250mm skersmens deimantiniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose , kai skylės skersmuo 160mm, gylis 200 mm	100vnt	0,04

Skyriuje 2

3 Gaisro Aptikimo sistema

1 N50-309	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1,0
2 N50-271	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (nesprogus variantas)	vnt	21,0
3 N50-322	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	2,0
4 N50-365	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	100m	2,75
5 N50-325	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio su rezerviniu maitinimu montavimas patalpos viduje	vnt.	3,0
6 N50-327	Aliarmo sirenos, blykstės su rezerviniu maitinimu montavimas išorėje	vnt.	1,0
7 N50-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1,0

Skyriuje 3

4 Langų apsauga

1 N2P-0114	Apsauginių susukamų žaliuzių montavimas, kai žaliuzių plotas daugiau 2 m2	vnt	10,0
------------	---	-----	------

Skyriuje 4

5 Išorinių durų montavimas

1 A5-32-1	Durų varčios nuėmimas	vnt	4,0
2 F10-4-5	Išorinių durų demontavimas (m2 bloko)	m2	3,72
3 R7-4	Langų ir durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką	vnt.	2,0
4 N15P-0505	Vidaus paviršių paprastas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 7.00 mm , angokraščiai)	100m2	0,02
5 N15-124	Vidaus patalpų tinkuotų ir mūrinių sienų dažymas silikatiniais dažais	100m2	0,02
6 N7-248-1	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	100m	0,12
7 N10-140	Durų varčių įstatymas į staktas,kai sienos angos plotas iki 2m2	m2	3,72

8 R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,5
9 F10-4-9	Evakuacinės durys	vnt	2,0
Skyriuje 5			
6 Avarinio praėjimo įrengimas			
1 R7-1	Langų rėmų išėmimas	vnt.	1,0
2 N46-181	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100m2	0,09
3 R7-4	Langų ir durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką	vnt.	1,0
4 N15P-0505	Vidaus paviršių paprastas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 7.00 mm , angokraščiai) k8=1.17	100m2	0,02
5 N15-124	Vidaus patalpų tinkuotų ir mūrinių sienų dažymas silikatiniais dažais	100m2	0,02
6 N7-248-1	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu k9=1.15	100m	0,04
7 N10-140	Durų varčių įstatymas į staktas,kai sienos angos plotas iki 2m2	m2	0,86
8 N23P-0910	Avarinio liuko įrengimas	vnt	1,0
9 R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,5
10 N11P-1402	Betoninių grindų dangų įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 30 mm	100m2	0,03
11 R27P-17-1	Betono plytelių šaligatvio dangos ardymas k9=1.15	100m2	0,04
12 F46-1-2	Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu k8=1.10	m3	3,1
13 H07K-26	II gr.grunto kasimas ekskavat,su 0,25 m3 kaušu,pakrov.į autosaviv., vežioj.iki 3 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0,04
14 F6-2-1	.Monolitiniai gelžbetonio pamatai k8=1.04,k9=1.15	m3	5,62
15 N26P-1201	Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas , naudojant pagrindo mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm	100m2	0,38
16 R62P-0404	Ritinių medžiagų hidroizoliacijos įrengimas, šiltinant cokolius ir rūsio sienas (tvirtinant drenažo ritininę dangą)	m2	37,5
17 F8-1-13	Dujų silikato blokelių mūras k8=1.12,k9=1.15	m3	0,2
18 N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100m2	0,18
19 N11P-1402	Betoninių grindų dangų įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 30 mm	100m2	0,18
20 N11P-1404	Betoninių grindų dangų šlifavimas	100m2	0,18
21 N11-170	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0,04
22 N11-168-1	Betoninių grindų susitraukimo siūlių įrengimas, hermetizuojant sandarinimo juosta	100m	0,05
23 N26P-1101	Grindų ant grunto šiltinimas , naudojant pagrindo mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm	100m2	0,18
24 N30-4	Smėlio-žvyro posluoksnio po pamatais įrengimas	m3	2,0

25 N6-229	Monolitinio gelžbetonio perdangų įrengimas, naudojant liktiniams klojiniams "Durisol" blokus, kurių aukštis 260 mm k9=1.15	m2	18,0
-----------	--	----	------

Skyriuje 6

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso skyriuje 6

7 Projektavimas

1 AR-9-4	Projekto parengimas	vnt.	1,0
----------	---------------------	------	-----

Skyriuje 7

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso skyriuje 7

žiniaraštyje 1

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė GJ251202 Priedangos

Statinyss 1 Jurbarko m. sav., Rūsio remontas priedangai

Žiniaraštis 2 Jurbarko m. sav., Vydūno g. 56, VŠĮ Jurbarko ligoninė

2025.12.16

Suma objektui EUR

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Elektros instaliacija						
1 R21-21		Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	100m	1,8		
2 R21-24		Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose lubose	100m	5,81		
3 N21-191		Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	7,61		
4 N21P-0317		Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0,34		
5 N21-198		Jungiklio, rozetės montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,82		
6 N21P-0316		Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	1,8		
7 N21P-0316		.Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus lubų paviršiuose	100m	5,81		
8 D1-3		Susižadinimo sistema su faziniu jėgos kompaundavimu, kai generatoriaus galingumas iki 40 kW	vnt.	1,0		
9 R63P-0143		Avarinio apšvietimo įrengimas pastatuose	laipt.nar v	3,0		
Skyriuje 1						
2 Vėdinimo sistemos įrengimas ar sutvarkymas						
1 N20P-0207		Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt	23,0		
2 N20-220		Ortakiai iš 1,0mm koroz.atrsp.plieno, kurių D iki 160mm k1=1.10,k8=1.01	m2	43,0		
3 N20P-0204		Buitinių ventilacijos grotelių montavimas (tvirtinimas savisriegiais) k1=1.10	vnt	23,0		
4 N20P-0201		Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm k1=1.10	vnt	4,0		
5 N15P-0318		Siūlių sandarinimas elastiniais hermetikais, kai siūlės skerspjuvis iki 0,25 cm2 (100m siūlės) k1=1.25,k2=1.25	100m	0,4		
6 N46-35		Angų pramušimas betoninėse konstrukcijose k1=1.20,k2=1.20,k8=1.17	m3	0,47		
7 F46-1-2		Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu k8=1.10	m3	0,47		
8 N20P-0301		Kasetinių filtrų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm k1=1.10	vnt	2,0		
9 N20-521		Atbulinių vožtuvų, kurių perimetras iki 540mm, montavimas k1=1.17	vnt.	4,0		
10 R8-91		Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas k9=1.15	vnt	4,0		
11 N20-1		Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 160mm k8=1.01	m2	23,0		
12 N20-954		Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 500 m3/h, montavimas	vnt.	4,0		

13 N12-141	Stogelių įrengimas iš cinkuotos skardos virš ventiliacijos šachtų su dviem kanalais	vnt	4,0
14 D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas	vnt.	1,0
15 N20-934	Triukšmo slopintuvų montavimas apvaliuose ortakiuose,	vnt.	4,0
16 N16P-1401	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis (sienose)	vnt.	4,0
17 N21P-0141	Horizontalių skylių gręžimas daugiau 80mm iki 250mm skersmens deimantiniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose , kai skylės skersmuo 160mm, gylis 200 mm	100vnt	0,04

Skyriuje 2

3 Gaisro aptikimo sistema

1 N50-309	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1,0
2 N50-271	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (nesproguos variantas)	vnt	18,0
3 N50-322	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	7,0
4 N50-365	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	100m	5,3
5 N50-325	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio su rezerviniu maitinimu montavimas patalpos viduje	vnt.	4,0
6 N50-327	Aliarmo sirenos, blykstės su rezerviniu maitinimu montavimas išorėje	vnt.	1,0
7 N50-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1,0

Skyriuje 3

4 Langų apsauga

1 N2P-0114	Apsauginės plėvelės montavimas, kai plėvelės plotas daugiau 2 m2	vnt	10,0
------------	--	-----	------

Skyriuje 4

5 Išorinių durų montavimas

1 A5-32-1	Durų varčios nuėmimas	vnt	6,0
2 F10-4-5	Išorinių durų demontavimas (m2 bloko)	m2	5,4
3 R7-4	Langų ir durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką	vnt.	3,0
4 N15P-0505	Vidaus paviršių paprastas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 7.00 mm , angokraščiai) k8=1.17	100m2	0,03
5 N15-124	Vidaus patalpų tinkuotų ir mūrinių sienų dažymas silikatiniais dažais	100m2	0,03
6 N7-248-1	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu k9=1.15	100m	0,19
7 N10-140	Durų varčių įstatymas į staktas, kai sienos angos plotas iki 2m2	m2	5,4
8 R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,8
9 F10-4-9	Evakuacinės durys	vnt	3,0

Skyriuje 5

6 Statybos projekto parengimas

1 AR-9-4	Projekto parengimas	vnt.	1,0
----------	---------------------	------	-----

Skyriuje 6

Žiniaraštyje 2

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 2

Sudaré :

/Pavardé/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė GJ251202 Priedangos

Statinyss 1 Jurbarko m. sav., Rūsio remontas priedangai

Žiniaraštis 3 Jurbarko m. sav., Dariaus ir Girėno g. 120A, Jurbarko švietimo centras

2025.12.16

Suma objektui EUR

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Elektros instaliacija						
1 R21-21		Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	100m	2,44		
2 R21-24		Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose lubose	100m	1,46		
3 N21-191		Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	3,9		
4 N21P-0317		Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0,28		
5 N21-198		Jungiklio, rozetės montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,67		
6 N21P-0706		.Vidaus apšvietimo LED 600x600 šviestuvų montavimas	vnt	37,0		
7 N21P-0316		Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	1,5		
8 N21P-0316		Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus lubų paviršiuose	100m	1,47		
9 D1-3		Susižadinimo sistema su faziniu jėgos kompaundavimu, kai generatoriaus galingumas iki 40 kW	vnt.	1,0		
10 R63P-0143		Avarinio apšvietimo įrengimas pastatuose	laipt.nar v	2,0		
Skyriuje 1						
2 Vėdinimo sistemos įrengimas ar sutvarkymas						
1 N20P-0207		Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt	25,0		
2 N20-220		Ortakiai iš 1,0mm koroz.atstp.plieno, kurių D iki 160mm k1=1.10,k8=1.01	m2	24,0		
3 N20P-0204		Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas (tvirtinimas savisriegiais) k1=1.10	vnt	20,0		
4 N20P-0201		Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm k1=1.10	vnt	4,0		
5 N15P-0318		Siūlių sandarinimas elastiniais hermetikais, kai siūlės skerspjūvis iki 0,25 cm2 (100m siūlės) k1=1.25,k2=1.25	100m	0,4		
6 N46-35		Angų pramušimas betoninėse konstrukcijose k1=1.20,k2=1.20,k8=1.17	m3	0,47		
7 F46-1-2		Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu k8=1.10	m3	0,47		
8 N20P-0301		Kasetinių filtrų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm k1=1.10	vnt	4,0		
9 N20-521		Atbulinių vožtuvų, kurių perimetras iki 540mm, montavimas k1=1.17	vnt.	4,0		
10 R8-91		Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas k9=1.15	vnt	4,0		
11 N20-1		Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 160mm k8=1.01	m2	24,0		

12 N20-954	Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 500 m3/h, montavimas	vnt.	4,0
13 N12-141	Stogelių įrengimas iš cinkuotos skardos virš ventiliacijos šachtų su dviem kanalais	vnt	2,0
14 D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas	vnt.	1,0
15 N20-934	Triukšmo slopintuvų montavimas apvaliuose ortakiuose,	vnt.	4,0
16 N16P-1401	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis (sienose)	vnt.	4,0
17 N21P-0141	Horizontalių skylių gręžimas daugiau 80mm iki 250mm skersmens deimantiniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose , kai skylės skersmuo 160mm, gylis 200 mm	100vnt	0,04

Skyriuje 2

3 Gaisro aptikimo sistema

1 N50-309	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1,0
2 N50-271	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (nesproguos variantas)	vnt	19,0
3 N50-322	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	4,0
4 N50-365	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	100m	6,0
5 N50-325	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio su rezerviniu maitinimu montavimas patalpos viduje	vnt.	8,0
6 N50-327	Aliarmo sirenos, blykstės su rezerviniu maitinimu montavimas išorėje	vnt.	1,0
7 N50-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1,0

Skyriuje 3

4 Langų apsauga

1 N2P-0114	Apsauginių susukamų žaliuzių montavimas, kai žaliuzių plotas iki 2 m2	vnt	16,0
------------	---	-----	------

Skyriuje 4

5 Evakuacinių durų montavimas

1 A5-32-1	Durų varčios nuėmimas	vnt	4,0
2 F10-4-5	Išorinių durų demontavimas (m2 bloko)	m2	5,16
3 R7-4	Langų ir durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką	vnt.	2,0
4 N15P-0505	Vidaus paviršių paprastas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 7.00 mm , angokraščiai) k8=1.17	100m2	0,02
5 N15-124	Vidaus patalpų tinkuotų ir mūrinių sienų dažymas silikatiniiais dažais	100m2	0,02
6 N7-248-1	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu k9=1.15	100m	0,14
7 N10-140	Durų varčių įstatymas į staktas, kai sienos angos plotas iki 2m2	m2	5,16
8 R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,5
9 F10-4-9	Evakuacinės durys	vnt	2,0
10 N50-406	Uždedamų el. magnetinių spynų montavimas durų sąvarose	vnt	2,0

Skyriuje 5

6 Statybos projekto parengimas

1 AR-10-185	Statybos projekto parengimas	objektas	1,0
-------------	------------------------------	----------	-----

Skyriuje 6

žiniaraštyje 3

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 3

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė GJ251202 Priedangos

Statinyss 1 Jurbarko m. sav., Rūsio remontas priedangai

Žiniaraštis 4 Jurbarko m. sav., Vytauto Didžiojo g. 53A, Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla

2025.12.16

Suma objektui EUR

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Elektros instaliacija						
1 R21-21		Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	100m	1,78		
2 R21-24		Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose lubose	100m	3,7		
3 N21-191		Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	5,48		
4 N21P-0317		Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0,54		
5 N21-198		Jungiklio, rozetės montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	1,04		
6 N21P-0316		Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	1,78		
7 N21P-0316		Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus lubų paviršiuose	100m	3,7		
8 D1-3		Susižadinimo sistema su faziniu jėgos kompaundavimu, kai generatoriaus galingumas iki 40 kW	vnt.	1,0		
9 R63P-0143		Avarinio apšvietimo įrengimas pastatuose	laipt.nar v	3,0		
Skyriuje 1						
2 Vėdinimo sistemos įrengimas ar sutvarkymas						
1 N20P-0207		Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt	25,0		
2 N20-220		Ortakiai iš 1,0mm koroz.atrsp.plieno, kurių D iki 160mm k1=1.10,k8=1.01	m2	26,0		
3 N20P-0204		Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas (tvirtinimas savisriegiais) k1=1.10	vnt	25,0		
4 N20P-0201		Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm k1=1.10	vnt	4,0		
5 N15P-0318		Siūlių sandarinimas elastiniais hermetikais, kai siūlės skerspjūvis iki 0,25 cm2 (100m siūlės) k1=1.25,k2=1.25	100m	0,4		
6 N46-35		Angų pramušimas betoninėse konstrukcijose k1=1.20,k2=1.20,k8=1.17	m3	0,47		
7 F46-1-2		Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu k8=1.10	m3	0,47		
8 N20P-0301		Kasetinių filtrų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm k1=1.10	vnt	4,0		
9 N20-521		Atbulinių vožtuvų, kurių perimetras iki 540mm, montavimas k1=1.17	vnt.	4,0		
10 R8-91		Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas k9=1.15	vnt	4,0		
11 N20-1		Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 160mm k8=1.01	m2	26,0		
12 N20-954		Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 500 m3/h, montavimas	vnt.	4,0		

13 N12-141	Stogelių įrengimas iš cinkuotos skardos virš ventiliacijos šachtų su dviem kanalais	vnt	2,0
14 D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas	vnt.	1,0
15 N20-934	Triukšmo slopintuvų montavimas apvaliuose ortakiuose,	vnt.	4,0
16 N16P-1401	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis (sienose)	vnt.	4,0
17 N21P-0141	Horizontalių skylių gręžimas daugiau 80mm iki 250mm skersmens deimantiniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose , kai skylės skersmuo 160mm, gylis 200 mm	100vnt	0,04

Skyriuje 2

3 Gaisro aptikimo sistema

1 N50-309	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1,0
2 N50-271	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (nesprogus variantas)	vnt	45,0
3 N50-322	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	8,0
4 N50-365	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	100m	10,0
5 N50-325	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio su rezerviniu maitinimu montavimas patalpos viduje	vnt.	10,0
6 N50-327	Aliarmo sirenos, blykstės su rezerviniu maitinimu montavimas išorėje	vnt.	1,0
7 N50-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1,0

Skyriuje 3

4 Evakuacinių vartų montavimas

1 N9-318	Metalinų vartų demontavimas	m2	7,1
2 A5-32-1	Durų varčios nuėmimas	vnt	4,0
3 R7-4	Langų ir durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką	vnt.	1,0
4 N15P-0505	Vidaus paviršių paprastas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 7.00 mm , angokraščiai) k8=1.17	100m2	0,02
5 N15-124	Vidaus patalpų tinkuotų ir mūrinių sienų dažymas silikatiniais dažais	100m2	0,02
6 N7-248-1	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu k9=1.15	100m	0,11
7 N10-142	Durų varčių įstatymas į staktas, kai sienos angos plotas didesnis kaip 3m2	m2	7,1
8 R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,7
9 N2P-0409	.Metalinių atveriamų garažų vartų montavimas	m2	7,1

Skyriuje 4

5 Evakuacinių durų montavimas

1 A5-32-1	Durų varčios nuėmimas	vnt	4,0
2 F10-4-5	Išorinių durų demontavimas (m2 bloko)	m2	5,38
3 R7-4	Langų ir durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką	vnt.	2,0
4 N15P-0505	Vidaus paviršių paprastas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 7.00 mm , angokraščiai) k8=1.17	100m2	0,03
5 N15-124	Vidaus patalpų tinkuotų ir mūrinių sienų dažymas silikatiniais dažais	100m2	0,03

6 N7-248-1	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makroflexu k9=1.15	100m	0,14
7 N10-140	Durų varčių įstatymas į staktas, kai sienos angos plotas iki 2m2	m2	5,38
8 R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,2
9 F10-4-9	Evakuacinės durys	vnt	2,0
10 N50-406	Uždedamų el. magnetinių spynų montavimas durų sąvarose	vnt	2,0

Skyriuje 5

6 Statybos projekto parengimas

1 AR-10-185	Statybos projekto parengimas	objektas	1,0
-------------	------------------------------	----------	-----

Skyriuje 6

žiniaraštyje 4

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 4

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė GJ251202 Priedangos

Statinyss 1 Jurbarko m. sav., Rūsio remontas priedangai

Žiniaraštis 5 Jurbarko m. sav., Lauko g. 17-1A, VŠĮ Jurbarko socialinės paslaugos

2025.12.16

Suma objektui EUR

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2 Vėdinimo sistemos įrengimas ar sutvarkymas						
1	N20P-0207	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt	8,0		
2	N20-220	Ortakiai iš 1,0mm koroz.atrsp.plieno, kurių D iki 160mm k1=1.10,k8=1.01	m2	10,0		
3	N20P-0204	Buitinių ventilacijos grotelių montavimas (tvirtinimas savisriegiais) k1=1.10	vnt	8,0		
4	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm k1=1.10	vnt	2,0		
5	N15P-0318	Siūlių sandarinimas elastiniais hermetikais, kai siūlės skerspjūvis iki 0,25 cm2 (100m siūlės) k1=1.25,k2=1.25	100m	0,2		
6	N46-35	Angų pramušimas betoninėse konstrukcijose k1=1.20,k2=1.20,k8=1.17	m3	0,17		
7	F46-1-2	Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu k8=1.10	m3	0,17		
8	N20P-0301	Kasetinių filtrų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm k1=1.10	vnt	1,0		
9	N20-521	Atbulinių vožtuvų, kurių perimetras iki 540mm, montavimas k1=1.17	vnt.	1,0		
10	R8-91	Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas k9=1.15	vnt	2,0		
11	N20-1	Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 160mm k8=1.01	m2	12,0		
12	N20-954	Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 500 m3/h, montavimas	vnt.	2,0		
13	N12-141	Stogelių įrengimas iš cinkuotos skardos virš ventilacijos šachtų su dviem kanalais	vnt	1,0		
14	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas	vnt.	1,0		
15	N20-934	Triukšmo slopintuvų montavimas apvaliuose ortakiuose,	vnt.	1,0		
16	N16P-1401	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis (sienose)	vnt.	2,0		
17	N21P-0141	Horizontalių skylių gręžimas daugiau 80mm iki 250mm skersmens deimantiniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose , kai skylės skersmuo 160mm, gylis 200 mm	100vnt	0,02		

Skyriuje 2

3 Gaisro aptikimo sistema

1	N50-309	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1,0		
2	N50-271	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (nesprogus variantas)	vnt	12,0		
3	N50-322	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	2,0		

4 N50-365	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	100m	1,1
5 N50-325	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio su rezerviniu maitinimu montavimas patalpos viduje	vnt.	2,0
6 N50-327	Aliarmo sirenos, blykstės su rezerviniu maitinimu montavimas išorėje	vnt.	1,0
7 N50-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1,0
Skyriuje 3			
4 Evakuacinių durų montavimas			
1 A5-32-1	Durų varčios nuėmimas	vnt	2,0
2 F10-4-5	Išorinių durų demontavimas (m2 bloko)	m2	2,32
3 R7-4	Langų ir durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką	vnt.	2,0
4 N15P-0505	Vidaus paviršių paprastas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 7.00 mm , angokraščiai) k8=1.17	100m2	0,02
5 N15-124	Vidaus patalpų tinkuotų ir mūrinių sienų dažymas silikatiniais dažais	100m2	0,02
6 N7-248-1	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu k9=1.15	100m	0,07
7 N10-140	Durų varčių įstatymas į staktas, kai sienos angos plotas iki 2m2	m2	2,32
8 R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,5
9 F10-4-9	Evakuacinės durys	vnt	1,0
Skyriuje 4			
5 Vidinių durų demontavimas			
1 A5-32-1	Durų varčios nuėmimas	vnt	2,0
2 F10-4-5	Vidinių durų demontavimas (m2 bloko)	m2	3,0
3 R7-4	Langų ir durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką	vnt.	1,0
4 N15P-0505	Vidaus paviršių paprastas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 7.00 mm , angokraščiai) k8=1.17	100m2	0,02
5 N15-124	Vidaus patalpų tinkuotų ir mūrinių sienų dažymas silikatiniais dažais	100m2	0,02
6 R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,2
Skyriuje 5			
6 Statybos projekto parengimas			
1 AR-10-185	Statybos projekto parengimas	objektas	1,0

Skyriuje 6

žiniaraštyje 5

Pridėtinės vertės mokestis 21,00%

Iš viso žiniaraštyje 5

Sudarė :

/Pavardė/