



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
VIEJŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Tiekėjams

**DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO IR PATIKSLINIMO**

Vadovaudamiesi projekto „Darnaus judumo priemonių įgyvendinimas (Taikos pr.)“ IV-V etapų rangos darbų pirkimo atviro (tarptautinio) konkurso būdu (CVP IS ID 5719429) sąlygų aprašo 55 p., atsakome į gautus klausimus:

**1. Klausimas:**

IV etapo susisiekimo dalies projekte pateikta kertamų medžių atkuriamoji vertė - IV etape 4803,3 Eur. Prašome patikslinti ar tiekėjams reikia įsivertinti kertamų medžių atkuriamąją vertę?

**Atsakymas:**

Tiekėjams į pasiūlymų kainą nereikia įsivertinti medžių atkuriamosios vertės.

**2. Klausimas:**

Prašome patikslinti, ar tiekėjams reikia įsivertinti archeologinius tyrinėjimus?

**Atsakymas:**

Informacija apie archeologinius tyrinėjimus yra nurodyta Užsakovo užduoties (techninės specifikacijos) 34 p.

**3. Klausimas:**

IV etapo susisiekimo dalies projekto žiniaraštyje 2.1 eilutėje duotas kiekis 11128 ir du mato vnt. m2 ir m3. Prašome patikslinti ar čia kiekis duotas m3 ar m2?

**Atsakymas:**

IV etapo susisiekimo dalies projekto žiniaraštyje 2.1 eilutėje duotas kiekis 11128 yra m2.

**4. Klausimas:**

V etapo susisiekimo dalies projekto žiniaraštyje 2.1 eilutėje duotas kiekis 573 ir du mato vnt. m2 ir m3. Prašome patikslinti ar čia kiekis duotas m3 ar m2?

**Atsakymas:**

V etapo susisiekimo dalies projekto žiniaraštyje 2.1 eilutėje duotas kiekis 573 yra m2.

**5. Klausimas:**

Biudžetinė įstaiga, Liepų g. 11, LT-92138 Klaipėda

Tel. (0 46) 39 60 27, faks. (0 46) 41 00 47, el. p. andrius.betingis@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710823



2025 -  
Simono Dacho  
metali

Prašome patikslinti kodėl V etapo susisiekimo dalies projekto žiniaraštyje 12.13 eilutėje yra 0 kiekis? Ar tokio darbo šioje projekto dalyje nėra?

**Atsakymas:**

Taip, reiškia V etape susisiekimo dalyje šio kiekio nėra.

**6. Klausimas:**

IV etapo susisiekimo dalies projekto žiniaraštyje 14.34 eilutėje pateiktas dviračių stovas 2 m, o 14.38 eilutėje dviračių stulpelis 26 vnt. Techninėje specifikacijoje aprašomas stulpelis. Gal 2 m turėjo būti tvorelės? Prašome patikslinti.

**Atsakymas:**

IV etapo susisiekimo dalies projekto žiniaraštyje 14.34 eilutėje pateiktas eilutės pavadinimas Dviračių stovas yra teisingas, mato vienetas ir kiekis turėtų būti 1 vnt. Teikiame dviračių stovo technines specifikacijas: Dviračių stovas (2- jų vietų) turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno 80x8 mm. Dviračio stovas turi būti papildomai padengtas 8 mm guma, kuri neleidžia braižytis dviračio rėmui. Išmatavimai: 800 x 80 x 800 mm. Gali būti įbetonuojamas arba ankeriuojamas.

**7. Klausimas:**

Ar teisingai suprantame, kad paviljonai perkeliami esami?

**Atsakymas:**

Taip, jeigu nurodyta, kad perkeliamas paviljonas, reiškia, kad esamas.

**8. Klausimas:**

Prašome pateikti medžių šaknų apsaugos grotelių technines specifikacijas, nes pateiktas yra tik šaknų apsaugos barjeras.

**Atsakymas:**

Teikiame medžių šaknų apsaugos grotelių technines specifikacijas: metalinė medžių šaknų apsauga (1500x1500mm, vidinis diametras ne mažiau 70 cm). Aukštis: 4 cm, padengta antikoroziniu gruntu.

**9. Klausimas:**

Kadangi statybos darbai bus vykdomi tankiai užstatytoje teritorijoje, to rezultate galimi faktinės situacijos neatitikimai projektui ir su kiekvienu pakeitimu, reikės rengti naują projekto laidą. Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad Techniniame darbo projekte numatyti konkretūs gaminiai, Rangovas pasirinkdamas analogišką gaminį (pvz.: projekte numatytas gaminytis yra nebegaminamas ir pan.), taip pat turės inicijuoti naujos projekto laidos parengimą.

Prašome patikslinti, kad esant būtinybei keisti projektinius sprendinius bus apmokama už papildomus projektavimo darbus, atsižvelgiant į tai, kad projekto stadija – Techninis darbo projektas, kuriame numatyti konkretūs gaminiai ir sprendiniai, o darbo projektas nebus rengiamas.

Prašome atsakyti, ar Rangovas turi įsivertinti Techninio darbo projekto naujų laidų parengimą, ar šias paslaugas apmokės Statytojas?

**Atsakymas:**

Jei keitimas atliekamas užsakovo iniciatyva (dėl užsakovo pageidavimų) – už projekto keitimą moka užsakovas, jei taisoma projekto klaida – projektuotojas tai atlieka savo sąskaita, o jei keitimas atliekamas rangovo iniciatyva (pvz., rangovas siūlo keisti projekte numatytą gaminį) – už projekto keitimą turi apmokėti rangovas.

Atsiradus poreikiui pirkti papildomus darbus, tai bus atliekama vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis ir sutarties bendrųjų ir specialiųjų sąlygų punktais.

#### 10. Klausimas:

Techninio darbo projekto, IV ir V etapų, susisiekimo dalių, techninių specifikacijų 6.3.4 skyriuje pateikti reikalavimai geotekstilei drenažo prizmės įrengimui tačiau pateikti reikalavimai neatitinka MTR 2.02.01:2006 7 lentelėje keliamų reikalavimų.

Prašome patvirtinti, kad rangovas galės naudoti geotekstilę drenažo vamzdžių apvyniojimui bei drenažo prizmės įrengimui, vadovaujantis techninėmis specifikacijomis pateiktomis MTR 2.02.01:2006 7 lentelėje.

Techniniai parametrai, privalomi vadovaujantis standartu EN 13252				Geotekstilės tipas	
	Charakteristika	Metodas	Matavim o vienetas	Austinė	Neaustinė kamšytinė/ neaustinė - termiškai surišta
	Atsparumas tempimui	EN ISO 10319	kN/m	MD ≥ 1,0 CMD ≥ 1,0	MD ≥ 2,5 CMD ≥ 1,7
	Pailgėjimas	EN ISO 10319	%	MD ≤ 90 / CMD ≤ 90	MD ≤ 120/ CMD ≤ 120
	Atsparumas statiniam pradūrimui (CBR test)	EN ISO 12236	kN	≥ 0,4	≥ 0,4
	Atsparumas dinaminiam prakirtimui (Cone drop test)	EN ISO 13433	mm	≤ 25	≤ 25
	Būdingas kiaurymės matmuo O <sub>90</sub>	EN ISO 12956	µm	45 -200	45 -200
	Laidumas vandeniui plokštumai statmena kryptimi	EN ISO 11058	l/(m <sup>2</sup> s)	> 40	> 40
	Ilgamžiškumas	EN ISO 13252 (priedas B)	metai	> 50	> 50 <sup>a</sup>

**Atsakymas:**

Pažymime, kad rangovai turi vadovautis ir vertintis geosintetines medžiagas pagal projektuotojo pateiktą techninių specifikacijų lentelę ir turi tenkinti ne prastesnius reikalavimus nei:

<b>Savybės</b>	<b>Funkcijos</b>	<b>Atskyrimas ir filtravimas (minimalios/maksimalios reikšmės)</b>
Plotinis tankis		$\geq 150 \text{ g/m}^2$
Atsparumas statiniam pradūrimui		$\geq 2,0 \text{ kN}$
Stipris tempiant abiem kryptimis		$F_{k,5\%} \geq 11 \text{ kN/m}$
Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai		$\geq 45 \%$
Atsparumas dinaminiam parkirtimui		$\leq 20 \text{ mm}$
Pralaidumas vandeniui		$\geq 60 \text{ l/m}^2\text{s}$
Ilgamžiškumas		Ne trumpesnis nei 100 metų, natūraliuose gruntuose, kurių aplinkinė terpė $4 \leq \text{pH} \leq 9$ bei grunto temperatūra $<25^\circ\text{C}$ .
Polimeras		PP

#### **11. Klausimas:**

Prašome patikslinti ardomos betoninės dangos storį.

#### **Atsakymas:**

Esamam betoninės dangos ardymui įsivertinti ne mažiau 6 cm dangos storį.

#### **12. Patikslinimas Perkančiosios organizacijos iniciatyva:**

Tiksliname reikalavimus IV-V etapams procesų valdymo ir automatizavimo projektų dalyje numatyti vaizdo stebėjimo sistemai. Pridedame patikslintą specifikaciją, prašome vadovautis ja.

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujama teikiant pasiūlymus.

PRIDEDAMA:

1. Vaizdo stebėjimo sistemos techninė specifikacija, 1 lapas.

Komisijos pirmininkas

Andrius Betingis

Martynas Dargužas, tel. +37061191529, el. p. [martynas.darguzas@klaipeda.lt](mailto:martynas.darguzas@klaipeda.lt)

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO IR PATIKSLINIMO
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-12-19 Nr. (14.24E)-VP3-670
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Andrius Betingis, Vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	ANDRIUS BETINGIS LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-12-19 15:41:05 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-12-19 15:41:17 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2025-08-22 12:55:09 – 2030-08-22 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-12-19 15:43:14)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2025-12-19 15:43:14 Dokumentų valdymo sistema Avilys