

DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1 Sporto salės vidaus patalpų remontas (1-1)				
1		Inventorinių vamzdinių iki 6m aukščio pastolių įrengimas ir išardymas vidaus apdailos darbams (100m2 horizont. projekc.)	100m2	3,5
2		Lubų tinko pertrynimasis, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2	m2	150,0
3		Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	6,4435
4		Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	6,4435
5		Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	6,4435
6		Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	6,4435
7		Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	6,4435
8		Sienų atskirų vietų (angų) mūrijimas, iškraunant ir panešant medžiagas į darbo vietą	m3	1,0
9		Plastikinės balkono ir vidaus durys (m2 bloko)	m2	3,4
10		Sienų tinko pertrynimasis, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2	m2	911,12
11		Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	57,0
12		Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m2	9,11
13		Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100m2	9,11
14		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	9,11
15		Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	9,11
16		Sijų tinko pertrynimasis, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2	m2	140,4
17		Sijų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	1,404
18		Sijų vidinių paviršių glaistymas cementiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,404
19		Sijų vidinių paviršių glaistymas cementiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,404
20		Sijų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1,404
21		Gerasis tinkuotų sijų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	1,404
22		Balkonų apdailos keitimas	m2	130,0
23		Lubų aptaisymas medinėmis lentelėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles (balkonų apačia)	100m2	1,3
24		Kalorifero, kurio svoris iki 0,125t, montavimas	vnt	4,0
25		Kalorifero pajungimo žarna	vnt.	8,0
26		Centrinio šildymo sistemų magistraliniai plieniniai vamzdiniai d25mm	100m	0,36
27		Interjerinių kompaktinių LED šviestuvų, tvirtinamų prie lubų, sienų montavimas (po balkonais)	m.	72,0
2 Patalpų pritaikymas neįgaliesiems (1-12)				
1		Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse sienose	100m2	0,042
2		Sąramų, kurių masė iki 0.3t, montavimas daugiaaukščiuose pastatuose	vnt	2,0
3		Perdangos išramstymas	vnt	4,0
4		Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	15,0

10	Sienų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m ²	m ²	911,12
11	Sienų atskirų vietų iki 1 m ² ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m ²	57,0
5	Mūrinių konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu	m ³	1,7
6	Vidaus durys (m ² bloko)	m ²	4,2
7	OSB sienų aptaisymo išardymas	100m ²	0,58
8	Pakabinamų lubų iš PVC dailienčių išardymas	100m ²	0,2778
9	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija	m ²	27,78
10	Sienų atskirų vietų iki 1 m ² ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m ²	32,5
11	Sienų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m ²	m ²	60,36
12	Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m ²	0,6036
13	Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100m ²	0,6036
14	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0,6036
15	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m ²	0,6036
16	PVC kelių spalvų linoleumo danga, išlyg. pagr., gruntuojant, klijuoj. bei sulydant siūles, tvirtinant grindjuostas	100m ²	0,2778
17	Šviestuvų su kaitrinėmis lempomis keitimas (LED)	vnt.	8,0
18	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai rankiniu būdu tinkuotose sienose	100m	0,15
19	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100 m	0,225
20	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	3,0
21	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	2,0
22	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100 m	0,15
23	Vidaus vamzdžių (iki 50 mm skersmens) paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m ²	0,03
24	Vidaus vamzdžių (iki 50 mm skersmens) paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku	100m ²	0,03
3 Patalpų pritaikymas neįgaliesiems (1-13)			
1	Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse sienose	100m ²	0,021
2	Sienų atskirų vietų (angų) mūrijimas, iškraunant ir panešant medžiagas į darbo vietą	m ³	0,252
3	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m ²	32,138
4	Ventiliatoriaus kanalinio keitimas	kompl.	1,0
5	Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles (WC)	100m ²	0,0627
6	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0,0627
7	Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m ²	0,0627
8	Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu (WC)	100m ²	0,0627
9	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0,0627
10	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	0,0627
11	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu (WC)	100m ²	0,0627
12	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	1,0
13	Sienų atskirų vietų iki 1 m ² ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m ²	5,0
14	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0,34238

10	Sienų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m ²	m ²	911,12
11	Sienų atskirų vietų iki 1 m ² ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m ²	57,0
15	Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	100m ²	0,34238
16	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m ²	0,0627
17	Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu	m ³	0,5016
18	Grunto kasimas rankiniu būdu	m ³	0,5
19	Grindų ritinių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, suklijuojant siūles	m ²	6,27
20	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 150 mm	100m ²	0,0627
21	Betoninių grindų dangų įrengimassiuurbliu, kai sluoksnio storis 100 mm	100m ²	0,0627
22	Keraminių plytelių praplatintom siūlėm danga, kai plytelės klijuojamos sausų klijų mišiniais	100m ²	0,0627
23	Boilerio demontavimas ir sumontavimas	kompl.	1,0
24	Ketinio trapo, kurio skersmuo 100 mm, keitimas	vnt	1,0
25	Praustuvų keitimas praustuvais su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų ant kronšteinų	vnt.	1,0
26	Unitazų keitimas, kai unitazai pritaikyti žmonėms su negalia	vnt.	1,0
27	Vandens maišytuvų keitimas vandens maišytuvais su dušo galvutėmis (BIDÉ)	vnt.	1,0
28	PVC kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų atskirų ruožų keitimas pastato viduje	m	2,5
29	Vidaus vandentiekio skirstomieji vamzdynai iš plastikinių d25mm vamzdžių	100m	0,06
30	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	3,0
31	Šviestuvų su kaitrinėmis lempomis keitimas (dvilempės bra, plafonai)	vnt.	1,0
32	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai rankiniu būdu tinkuotose sienose	100m	0,1
33	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100 m	0,1
34	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	1,0
35	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100 m	0,1

4 Patalpų pritaikymas neįgaliesiems (1-14)

1	Langų ir durų staktų išėmimas iš mūro, išlaužiant užkaitus (persirengimo kambarių ir WC)	vnt	3,0
2	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m ²	32,49
3	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m ²	0,0802
4	Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles	100m ²	0,0802
5	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0,0802
6	Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytyų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m ²	0,0802
7	Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytyų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100m ²	0,0802
8	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0,0802
9	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	0,0802
10	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	0,0802
11	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	3,0
12	Sienų atskirų vietų iki 1 m ² ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m ²	5,0
13	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0,3039

10	Sienų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m ²	m ²	911,12
11	Sienų atskirų vietų iki 1 m ² ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m ²	57,0
14	Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	100m ²	0,3039
15	Vertikalių paviršių elastomerinė izoliacija, užtepant hidroizoliacinį mišinį (dušo zona)	m ²	14,25
16	Horizontalių paviršių elastomerinė izoliacija, užtepant hidroizoliacinį mišinį	m ²	8,02
17	Keraminių plytelių praplatintom siūlėm danga, kai plytelės klijuojamos sausų klijų mišiniais	100m ²	0,0802
18	Ketinio trapo, kurio skersmuo 100 mm, keitimas	vnt	3,0
19	Šviestuvų keitimas (LED)	vnt.	2,0
20	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai rankiniu būdu tinkuotose sienose	100m	0,2
21	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100 m	0,2
22	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	1,0
23	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100 m	0,2
24	Maišytuvų be dušo įrangos keitimas	vnt	3,0
25	Dušo kabinos (pertvaros) montavimas	kompl.	3,0

5 Patalpų pritaikymas neįgaliesiems (1-17)

1	Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse sienose	100m ²	0,042
2	Sąramų, kurių masė iki 0.3t, montavimas daugiaaukščiuose pastatuose	vnt	2,0
3	Perdangos išramstymas	vnt	4,0
4	Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	15,0
5	Mūrinių konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu	m ³	0,7
6	Vidaus durys (m ² bloko)	m ²	4,2
7	OSB sienų aptaisymo išardymas	100m ²	0,58
8	Pakabinamų lubų iš PVC dailienės išardymas	100m ²	0,2878
9	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija	m ²	28,78
10	Sienų atskirų vietų iki 1 m ² ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m ²	20,5
11	Sienų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m ²	m ²	62,0
12	Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytių gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m ²	0,62
13	Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytių gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100m ²	0,62
14	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0,62
15	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m ²	0,62
16	PVC kelių spalvų linoleumo danga, išlyg. pagr., gruntuojant, klijuoj. bei sulydant siūles, tvirtinant grindjuostas	100m ²	0,2878
17	Šviestuvų su kaitrinėmis lempomis keitimas (LED)	vnt.	8,0
18	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai rankiniu būdu tinkuotose sienose	100m	0,25
19	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100 m	0,285
20	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	3,0
21	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	2,0
22	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100 m	0,15
23	Vidaus vamzdžių (iki 50 mm skersmens) paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m ²	0,03

10	Sienų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m ²	m ²	911,12
11	Sienų atskirų vietų iki 1 m ² ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m ²	57,0
24	Vidaus vamzdžių (iki 50 mm skersmens) paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku	100m ²	0,03
6 Patalpų pritaikymas neįgaliesiems (1-16)			
1	Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse sienose	100m ²	0,021
2	Sienų atskirų vietų (angų) mūrijimas, iškraunant ir panešant medžiagas į darbo vietą	m ³	0,252
3	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m ²	32,138
4	Ventiliatoriaus kanalinio keitimas	kompl.	1,0
5	Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles (WC)	100m ²	0,0624
6	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0,0624
7	Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m ²	0,0624
8	Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu (WC)	100m ²	0,0624
9	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0,0624
10	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	0,0624
11	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu (WC)	100m ²	0,0624
12	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	1,0
13	Sienų atskirų vietų iki 1 m ² ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m ²	5,0
14	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0,34238
15	Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	100m ²	0,34238
16	Kerminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m ²	0,0624
17	Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu	m ³	0,5016
18	Grunto kasimas rankiniu būdu	m ³	0,5
19	Grindų ritinių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, suklijuojant siūles	m ²	6,24
20	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 150 mm	100m ²	0,0624
21	Betoninių grindų dangų įrengimasiurbliu, kai sluoksnio storis 100 mm	100m ²	0,0624
22	Kerminių plytelių praplatintom siūlėm danga, kai plytelės klijuojamos sausų klijų mišiniais	100m ²	0,0624
23	Boilerio demontavimas ir sumontavimas	kompl.	1,0
24	Ketinio trapo, kurio skersmuo 100 mm, keitimas	vnt	1,0
25	Praustuvų keitimas praustuvais su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų ant kronšteinų	vnt.	1,0
26	Unitazų keitimas, kai unitazai pritaikyti žmonėms su negalia	vnt.	1,0
27	Vandens maišytuvų keitimas vandens maišytuvais su dušo galvutėmis (BIDĖ)	vnt.	1,0
28	PVC kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdinių atskirų ruožų keitimas pastato viduje	m	2,5
29	Vidaus vandentiekio skirstomieji vamzdiniai iš plastikinių d25mm vamzdžių	100m	0,06
30	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	3,0
31	Šviestuvų su kaitrinėmis lempomis keitimas (dvilempės bra, plafonai)	vnt.	1,0
32	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai rankiniu būdu tinkuotose sienose	100m	0,1
33	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100 m	0,1

10	Sienų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m ²	m ²	911,12
11	Sienų atskirų vietų iki 1 m ² ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m ²	57,0
34	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	1,0
35	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100 m	0,1

7 Patalpų pritaikymas neįgaliesiems (1-15)

1	Langų ir durų staktų išėmimas iš mūro, išlaužiant užkaitus (persirengimo kambarių ir WC)	vnt	3,0
2	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m ²	32,49
3	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m ²	0,0797
4	Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles	100m ²	0,0797
5	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0,0797
6	Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisyto gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m ²	0,0797
7	Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisyto gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100m ²	0,0797
8	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0,0797
9	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	0,0797
10	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	0,0797
11	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	3,0
12	Sienų atskirų vietų iki 1 m ² ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m ²	5,0
13	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0,3039
14	Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	100m ²	0,3039
15	Vertikalių paviršių elastomerinė izoliacija, užtepant hidroizoliacinį mišinį (dušo zona)	m ²	14,25
16	Horizontalių paviršių elastomerinė izoliacija, užtepant hidroizoliacinį mišinį	m ²	7,97
17	Keraminių plytelių praplatintom siūlėm danga, kai plytelės klijuojamos sausų klijų mišiniais	100m ²	0,0797
18	Ketinio trapo, kurio skersmuo 100 mm, keitimas	vnt	3,0
19	Šviestuvų keitimas (LED)	vnt.	2,0
20	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai rankiniu būdu tinkuotose sienose	100m	0,2
21	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100 m	0,2
22	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	1,0
23	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100 m	0,2
24	Maišytuvų be dušo įrangos keitimas	vnt	3,0
25	Dušo kabinos (pertvaros) montavimas	kompl.	3,0

8 Sporto salės langų apklijavimas matine plėvele (1-1)

1	Pastato atskirų dalių uždengimas polietilenine plėvele (100 m ² uždengto ploto)	100m ²	0,832
---	--	-------------------	-------

9 Sporto salės grindų remontas (1-1)

1	Medinių lentinių grindų išardymas	100m ²	6,4
2	Gulekšnių ardymas	m ²	640,0
3	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	23,0
4	Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš žvyro mažų apimčių	m ³	192,0
5	Grindų ritinių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, suklijuojant siūles	m ²	640,0

10	Sienų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m ²	m ²	911,12
11	Sienų atskirų vietų iki 1 m ² ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m ²	57,0
6	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 150 mm	100m ²	6,4
7	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	1,35
8	Betoninių grindų dangų įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 100 mm	100m ²	6,4
9	Parketo lentelių danga (pritvirtinant grindjuostas ir nulakuojant)	100m ²	6,4
10	Tinklinio stovų laikykliai (betonuojami į grindis)	vnt	2,0

10 Koridoriaus ir tambūro remontas (1-11, 1-5)

1	Lubų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m ² (laiptinė)	m ²	40,0
2	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0,4
3	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0,4
4	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais (laiptinė)	100m ²	0,4
5	Sienų aptaisymo cementinėmis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m ²	22,0
6	Sienų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m ²	m ²	40,0
7	Sienų atskirų vietų iki 1 m ² ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m ²	8,0
8	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	2,68
9	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m ²	2,68
10	Alpinariumo demontavimas	vnt	1,0
11	Sienų tinkavimas dekoratyviniais tinko skiediniais (sluoksnis 2.00 mm, kai sienos su angomis)	100m ²	2,68
12	Cementinių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m ²	1,2
13	Statybinių šiukšlių pakrovimas į autosavivarčius rankiniu būdu ir išvežimas iki 11 km	t	10,0
14	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 40 mm	100m ²	1,2
15	PVC kelių spalvų linoleumo danga, išlyg. pagr., gruntuojant, klijuoj. bei sulydant siūles, tvirtinant grindjuostas	100m ²	1,2
16	Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles (vamzdynų)	100m ²	0,5
17	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) su laiptine	100m ²	1,26
18	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) su laiptine	100m ²	1,26
19	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu su laiptine	100m ²	1,26
20	Gerasis tinkuotų lubų dažymas vandens emulsiniais dažais su laiptine	100m ²	1,26
21	Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m ²	45,0
22	Radiatorių pakeitimas	vnt.	8,0
23	Vidaus vamzdžių (iki 50 mm skersmens) paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m ²	
24	Vidaus vamzdžių (iki 50 mm skersmens) paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku	100m ²	0,15
25	Vidaus apšvietimo halogeninių lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių)	vnt.	12,0
26	Plastikinių palangių lentų įstatymas	m	38,0
27	Durų keitimas plastiko durimis, nudaužant tinką (įėjimas)	m ²	26,5

10	Sienų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m ²	m ²	911,12
11	Sienų atskirų vietų iki 1 m ² ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m ²	57,0
28	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys) (m ² bloko) (su spynos) iš koridoriaus į patalpas	m ²	13,23
29	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai vagotuvu betono sienose	100m	0,3
30	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100 m	0,3
31	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	8,0
32	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (3 dalių jungiklių-kištukinių lizdų blokai)	vnt.	8,0
33	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100 m	0,3

11 Stogo remonto darbai

1	0,7m pločio sandrikų, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos nuardymas	m	130,0
2	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė	vnt.	11,0
3	Smulkių denginių (parapetų, nuosvyrų ir t.t.) įrengimas iš cinkuotos skardos	100m ²	1,65
4	Sutapdintas ventiliuojamas stogas, šiltinant mineralinės vatos pl., jas tvirtinant ir prilydant 2 sl. dangos	100m ²	6,802
5	Apkrovas laikančios mineralinės vatos izoliacinės plokštės	m ³	99,9894
6	Kietos mineralinės vatos plokštės plokštiesiems stogams	m ³	28,5684
7	Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas	m	44,0
8	Lietaus stovų apkalimas GK plokštėmis	m ²	38,0
9	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0,4
10	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0,38
11	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0,38
12	Paruoštų dažymui sienų paprastas dažymas vandens emulsiniais dažais	100m ²	0,4

12 Krepšinio ir tinklinio stovų įrengimas (1-1)

1	Krepšinio konstrukcijos	kompl.	2,0
2	Tinklinio stovas	kompl.	1,0
3	Tinklinio tinklas	vnt.	1,0

13 Panduso įrengimas, kiemo ir laiptų sutvarkymas

1	Metalinių vartelių remontas	vnt	1,0
2	Statinio betono konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūkle	m	12,0
3	Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu	m ³	1,5
4	Grunto kasimas rankiniu būdu	m ³	2,0
5	Gręžinių gręžimas poliems slankiuose gruntuose sraigtniu grąžtu su apsauginiu vamzdžiu, kai gręžinio D iki 500mm I-II grupės grunte	m	10,0
6	Panduso betonavimas siurbliu	m ³	2,3
7	Kronšteinų, rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas	t	0,075
8	Žvyro pasluoksnis ant grunto, vežant medžiagas karučiais (mažų apimčių) ir vidinis kiemas	m ³	10,0
9	Skaldos pasluoksnis ant grunto, vežant medžiagas karučiais ir vidinis kiemas	m ³	16,2
10	Gazoninių bortelių 100.8.20 įrengimas ant skaldos pagrindo	100 m	0,25
11	3,0 cm storio pasluoksnio iš atsiju įrengimas ir vidinis kiemas	100m ²	1,62
12	Betono trinkelio įrengimas, užpilant siūles (atsijos) vidinis kiemas	100m ²	1,62

10	Sienų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m ²	m ²	911,12
11	Sienų atskirų vietų iki 1 m ² ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m ²	57,0
13	Laiptų pakopų paviršių aptaisymas betono trinkelėmis	m ²	8,5
14	Plieninių turėklų gaminimas	t	0,25
15	Plieno turėklai, grotelės (gruntuojant ir dažant du kartus)	t	0,25

