

TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
direktorius

Jevgenijus Bardauskas

**Pirkimo „Statybos darbai, vykdant Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo)
Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., supaprastinto statybos
projektą Nr. VS-20.22“**

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SAŲOKOS IR SUTRUMPINIMAI	1. Užsakovas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sendvario seniūnija Ežero g. 47, Slengiai, Klaipėdos r. 2. Mokėtojas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Įm. k. 188773688, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai. 3. Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Darbų pirkimo-pardavimo sutartį.
2. PIRKIMO OBJEKTAS	Statybos darbai, vykdant Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., supaprastinto statybos projektą Nr. VS-20.22 (toliau – Darbai).
3. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS	3.1. Darbų atlikimo vieta – Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., (žemės sklypo kadastrinis Nr. 5558/0007:1542). 3.2. Darbų detalumas ir apimtys nurodytos projekto Nr. VS-20.22 Techninėje specifikacijoje, <u>išskyrus nurodytus darbus Techninės specifikacijos TS 07 dalyje „Kolumbariumai“</u>. Pastaba: elektros instaliacijos įrengimo darbai (nenurodyti techniniame projekte Nr. VS-20.22) pagal pridedamą schemą. 3.3. Darbai, vykdant projektą Nr. VS-20.22, turi būti atlikti kokybiškai, laiku, vadovaujantis LR Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais normatyviniais statybos reglamentais. 3.4. Vykdam darbus, Rangovas privalo: - savarankiškai apsirūpinti Darbams atlikti reikalinga technika ir kitais ištekliais, užtikrinti objekte darbų saugą, priešgaisrinę ir aplinkos ekologinę saugą; - Darbų metu sugadinus ar pažeidus kitus statinius arba inžinerinius tinklus, informuoti tų statinių ar tinklų savininkus ir juos atstyti (kompensuoti žalą) savo lėšomis, apie įvykį informuoti Užsakovą. 3.5. Darbų atlikimo terminas – 7 (septyni) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. <u>Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.</u>
4. DARBŲ KAINODARA, SUTARTIES GALIOJIMAS	4.1. Darbų kainodara – fiksuota kaina. Į Darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, medžiagų kaina, darbo jėgos, technikos, kuro ir kitos Rangovo sąnaudos, būtinos tinkamam ir pilnos apimties Darbų įvykdymui. 4.2. Sutarties forma – rašytinė. Sutarties galiojimo terminas – 7 (septyni) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

5. PIRKIMO OBJEKTUI TAIKOMI APLINKOS MINISTERIJOS NUSTATYTI APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI	5.1. Pirkimui taikomi aplinkosaugos kriterijai, nustatyti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija), 2 priedo „Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“, 2 skyriuje „Pakuotės“, 11 skyriuje „Viešųjų erdvių, želdynų ir želdinių priežiūra ir tvarkymas“ ir 13 skyriuje „Statybinės medžiagos“. 5.2. Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis priemonėmis, mažinančiomis neigiamą poveikį aplinkai. Susidariusios statybinės atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybinių atliekų tvarkymą. Rangovo naudojamos technikos saugojimo vietoje ir darbų vykdymo vietoje negali būti tepalų ar kitų kenksmingų skysčių nuotekų.
6. PRIEDAI	1. Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., supaprastinto statybos projektas Nr. VS-20.22, skaitmeninė versija (PDF), 1 vnt. (129 puslapiai); 2. Detalieji archeologiniai tyrimai, 8 lapai; 3. Mokslinės archeologijos komisijos posėdžio protokolas, el. dokumento nuorašas, 5 lapai; 3. Archeologiniai žvalgymai, el. dokumento nuorašas, 6 lapai; 4. Elektros instaliacijos įrengimo darbų schema, 1 lapas.

Pirkimo iniciatorė
Sendvario seniūnijos seniūnė

Karina Novikova



**KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS**

Gerb. Kęstučiui Peseckui
kestutis.peseckas@gmail.com

2022-08- Nr.
į 2022-08-02 Prašymą

**DĖL MOKSLINĖS ARCHEOLOGIJOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO IŠRAŠO
PATEIKIMO**

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas), informuoja, kad 2022-08-02 gavo Jūsų prašymą dėl Mokslinės archeologijos komisijos (toliau – MAK) 2022-07-19 posėdžio, kuriame buvo svarstyta „Slengių kapinyno (13072) teritorijos Slengių kaimo senosiose kapinėse, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. 2022 m. detaliųjų archeologinių tyrimų pažyma“ (toliau – Pažyma), protokolo išrašo pateikimo.

Pažymime, kad MAK 2022-07-19 posėdyje nutarta Pažymai rekomenduoti pritarti.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies nuostatomis, Departamentas teikia Jums MAK 2022-07-19 posėdžio Nr. 113-28 protokolo išrašą.

Šis Departamento atsakymas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui.

PRIDEDAMA.

1. 2022-07-19 MAK posėdžio Nr. 113-28 protokolo išrašas, 2 lapai;
2. Informacinis pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą, 1 lapas.

Direktorius

Vidmantas Bezaras

Lijana Muradian, tel. (8 5) 232 51 05, e. p. lijana.muradian@kpd.lt

**MOKSLINĖS ARCHEOLOGIJOS KOMISIJOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

2022 m. liepos 19 d. Nr. 113–28

Vilnius

POSĖDŽIO PRADŽIA: 2022-07-19, 13:02.

POSĖDŽIO PABAIGA: 2022-07-19, 16:25.

POSĖDŽIO FORMA: nuotolinis posėdis per ZOOM platformą.

POSĖDŽIO PIRMININKĖ: Mokslinės archeologijos komisijos (toliau – MAK) pirmininkė dr. Elena Pranckėnaitė.

POSĖDŽIO SEKRETORĖ: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamento) Teritorijų planavimo ir paveldo tyrimų organizavimo skyriaus vyr. specialistė Lijana Muradian.

POSĖDYJE DALYVAVO:

MAK nariai: dr. Gabrielė Gudaitienė, dr. Irena Kaminskaitė, dr. Laurynas Vytis Kurila, dr. Elena Pranckėnaitė, dr. Miglė Urbonaitė-Ubė (5 iš 9).

Ne MAK nariai: <...>

DARBOTVARKĖ:

1. <...>
2. <...>
3. Archeologinių tyrimų pažymos;
4. <...>
5. <...>

NUTARTA: dėl 4.19, 4.20, 4.21, 4.23 klausimų balsuota, dėl kitų klausimų vienbalsiai.

<...>

3. Archeologinių tyrimų pažymos:

<...>

3.8. Peseckas K. Slengių kapinyno (13072) teritorijos Slengių kaimo senosiose kapinėse, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. 2022 m. detaliųjų archeologinių tyrimų pažyma.

NUTARTA: Archeologinių tyrimų pažymai rekomenduoti pritarti.

<...>

PASTABA: kompiuterinėje laikmenoje saugoma su šiuo posėdžiu susijusi medžiaga:

1. <...>
2. Archeologinių tyrimų pažymos (1 aplankas, 12 failų);
3. <...>
4. <...>
5. <...>
6. Posėdžio garso įrašas (1 aplankas, 1 įrašas) (duomenų subjektai informuoti apie posėdžio metu daromą garso įrašą).

Pirmininkė

dr. Elena Pranckėnaitė

Sekretorė

Lijana Muradian

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), teikiame Jums informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:

1. Asmens duomenų valdytojas – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, juridinio asmens kodas 188692688, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, el. pašto adresas centras@kpd.lt

2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos valstybės tarnautojo, atliekančio duomenų apsaugos pareigūno funkcijas, kontaktai – el. pašto adresas duomeni.apsauga@kpd.lt, tel. (8 5) 272 4038.

3. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) Jūsų asmens duomenis tvarko šiais tikslais ir pagrindais: norėdamas įvykdyti Jūsų ar Jūsų atstovaujamo asmens pateiktą prašymą, suteikti administracinę paslaugą ar vykdydamas sutartį (arba siekdamas imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį), kurios šalis Jūs esate ir (arba) kuriai Jūs atstovaujate, vykdydamas teisinę prievolę, kurią Departamentui nustato teisės aktai, siekdamas atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdydamas Departamentui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

4. Teisės aktų nustatytais atvejais asmens duomenis Departamentas gauna iš kitų valstybės ar savivaldybės institucijų, įstaigų ir jų valdomų valstybės registų, informacinių sistemų, taip pat kitų asmenų.

5. Teisės aktų nustatytais atvejais Departamentas teikia asmens duomenis valstybės registrams ir informacinėms sistemoms, Departamento veiklos patikrinimus atliekančioms valstybės institucijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms, kitiems asmenims, kuriems teikti asmens duomenis Departamentą įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai. Prireikus, asmens duomenys gali būti teikiami teismams, teisėsaugos institucijoms. Departamentas gali pasitelkti techninės ir programinės įrangos priežiūros ir palaikymo, duomenų centrų ir kitas paslaugas teikiančius paslaugų teikėjus, kuriems būtų teikiami asmens duomenys arba būtų sudaroma galimybė susipažinti su asmens duomenimis. Minėti paslaugų teikėjai, tvarkydami asmens duomenis veikia Departamento vardu ir pagal jo nurodymus.

6. Informuojame Jus, kad turite šias duomenų subjekto teises: teisę prašyti, kad Jums būtų leista susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į asmens duomenų perkeliamumą, teisę reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu asmens duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas. Šias teises įgyvendinamos Reglamento (ES) 2016/679 nustatytais terminais ir tvarka, išskyrus Reglamente (ES) 2016/679 nustatytas išimtis.

7. Kai asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies a punktu arba 9 straipsnio 2 dalies a punktu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos tvarkymo, pagrįsto sutikimu iki jo atsiėmimo, teisėtumui.


8. Asmens duomenų saugojimo terminas yra toks, kaip nustatyta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, Departamento direktoriaus patvirtintame Departamento dokumentacijos plane ir kituose teisės aktuose.

9. Jei manote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (tel. (8 5) 279 1445, el. p. ada@ada.lt).

10. Informacija apie Departamente atliekamą asmens duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą patalpinta Departamento interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Asmens duomenų apsauga“, kuri viešai prieinama/pateikiama asmens duomenų subjektui jo asmens duomenų gavimo Departamente dieną.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 188692688, Šnipiškių g. 3, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL MOKSLINĖS ARCHEOLOGIJOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO IŠRAŠO PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	–
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vidmantas Bezaras, Direktorius
Sertifikatas išduotas	VIDMANTAS BEZARAS, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-08 15:55:39 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-08-08 15:55:50 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-11-05 09:11:32 – 2024-11-04 09:11:32
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.51
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo „Registravimo data“ turi būti nurodytas Metaduomuo „Dokumento registracijos Nr.“ turi būti nurodytas Metaduomuo „Priskirtos bylos (tomo) indeksas“ turi būti nurodytas Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-08-08 15:56:01)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-08-08 15:56:01 Dokumentų valdymo sistema Avilys





**KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
KLAIPĖDOS TERITORINIS SKYRIUS**

Gerb. Mantui Daubarui

2022-05 Nr.
į 2022-05-05 Nr.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai

**DĖL SLENGIŲ KAPINYNŲ (U.K. 13072) TERITORIJOS SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN.,
KLAIPĖDOS R. SAV. 2022 M. ATLIKTŲ ARCHEOLOGINIŲ ŽVALGYMŲ PAŽYMO**

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius, vadovaudamasis paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ 74 p., Mokslinės archeologijos komisijos posėdžio protokolo 2022-05-10 Nr. 113-18 punktu Nr. 2.2., siunčia patvirtintą „Slengių kapinyno (u.k. 13072) teritorijos Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. 2022 m. atliktų archeologinių žvalgymų pažymą“.

PRIDEDAMA: Slengių kapinyno (u.k. 13072) teritorijos Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. 2022 m. atliktų archeologinių žvalgymų pažyma, 4 lapai.

Vedėjas

Almantas Mureika

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritoriniam skyriui

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Mokslinei archeologijos komisijai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai

Slengių kapinyno (u.k.13072) teritorijos
Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.
2022 m. atliktų
archeologinių žvalgymų pažyma

Vilnius
2022-05-03

2022 m. balandžio 28 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos užsakymu buvo atlikti archeologiniai žvalgymai (vad. M. Daubaras) Slengių kapinyno (u.k.13072) teritorijoje, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius leidimą vykdyti tyrimus LA-88 išdavė 2022-04-22 pagal Mokslinės archeologijos aprobuotą 2022-04-12 projektą.

Archeologiniai žvalgymai buvo vykdomi saugomos teritorijos plote numatytų įrengti takų vietose prieš pradėdant jų įrengimo darbus. Viešojo pirkimo metu buvo nupirkta archeologinių žvalgymų atlikimas prieš žemės judinimo darbų pradžią, tad šioje pažymoje aprašomi tyrimai buvo vykdyti tik prieš numatomų kapinių sutvarkymo darbų pradžią, o ne jų metu. Viso žvalgymų metu tirtas apie 277 m² plotas.

Žvalgymai vykdyti vizualiai bei metalo iešiklio pagalba. Vizualiai žvalgant teritoriją jokių archeologinių radinių nerasta, nes beveik visoje žvalgymų teritorijoje auga žolė – vizualiai pastebėtos tik pavienės XXI a. šiukšlės. Teritoriją žvalgant metalo iešiklio pagalba surinkta didelis kiekis XX-XXI a. šiukšlių (butelių kamštelių, vielų, kapų žvakių detalių, neiškių skardos bei vielos fragmentų. Taipogi surasta šovinio gilzė ir 2008 m. 10 centų moneta. Archeologinių radinių nerasta.

Apibendrinant archeologinių žvalgymų rezultatus, galima teigti, kad tyrimų vietose surasta tik XX-XXI a. šiukšlių, o archeologinių radinių nerasta.

Paveldosauginės rekomandacijos:

- Numatytų įrengti takų vietose reikiamus žemės judinimo darbus iki projektinio (t.y. 15 cm) gylio vykdyti galima;
- Žemės judinimo darbų metu aptikus archeologinių radinių, sluoksnių ar struktūrų – stabdyti darbus ir apie radinius informuoti atsakingas institucijas.

PRIEDAI:

1. Tirtų vietų planas, M1:500.
2. Fotofiksacija.

Archeologas

Mantas Dauboras

Tirtų vietų planas, M1:500





Fotografija nr. 1 P-PR žvalgymų vietos bendras vaizdas iš P.



Fotografija nr. 2 Tipingi žvalgymų metu surinkti metaliniai radiniai.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 188692688, Šnipiškių g. 3, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL SLENGIŲ KAPINYNO (U.K. 13072) TERITORIJOS SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. 2022 M. ATLIKTŲ ARCHEOLOGINIŲ ŽVALGYMŲ PAŽYMOŠ
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-05-20 Nr. (12.30-Kl)2Kl-594
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Almantas Mureika, Vedėjas, Klaipėdos teritorinis skyrius
Sertifikatas išduotas	ALMANTAS MUREIKA, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-05-20 11:11:40 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žyme nurodytas laikas	2022-05-20 11:11:57 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentų išrašymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2020-07-07 10:27:48 – 2023-07-07 10:27:48
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, į.k. 188692688 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:34:42 iki 2024-12-19 09:34:42
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.51
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-05-20 13:44:32)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-05-20 13:44:32 Dokumentų valdymo sistema Avilys

Archeologas Kęstutis Peseckas

Skirta:

Mokslinei archeologijos komisijai

Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritoriniam skyriui

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai

Slengių kapinyno (13072) teritorijos Slengių kaimo senosiose kapinėse, Slengių k.,

Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.,

2022 m. detaliųjų archeologinių tyrimų

PAŽYMA

2022-07-12

2022 m. liepos 4–6 d. Slengių kapinyno teritorijoje, Slengių kaimo senosiose kapinėse, buvo vykdomi detalieji archeologiniai tyrimai. Tyrimai vykdyti pagal archeologo Kęstučio Pesecko parengtą ir Mokslinės archeologijos komisijos 2022 m. birželio 7 d. aprobuotą archeologinių tyrimų projektą bei 2022 m. liepos 4 d. išduotą leidimą nr. LA-222. Tyrimų užsakovas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija. Tyrimų eigos fotofiksaciją atliko Augustinas Bernotas, brėžinį parengė Irmėna Kaminskaitė.

Tyrimų eiga

Detalieji archeologiniai tyrimai vykdyti planuojamų kolumbariumų bei kapinių vartų įrengimo vietose. Šių tyrimų metu ištirtos 3 perkastos, iš viso detaliai ištirtas 54 m² plotas. Tyrimų metu buvo naudojamas metalo iešiklis, o aptiktų objektų užpildas sijojamas.

Perkasa Nr. 1 buvo tirama PR kapinių dalyje, 24 m² ploto (3x8 m dydžio), orientuota ŠV-PR kryptimi (2 priedas: 1, 3 pav.). Po velėna, didžiojoje PV perkastos dalyje vyravo supiltinis grunto sluoksnis iš skaldos, dengiančios vėlyvą perkasimą su maišyto grunto sluoksniu iš pilkai rudo priesmėlio su smulkiomis XX–XXI a. šiukšlėmis. Likusioje perkastos dalyje po velėna – armuo, sudarytas iš pilkai rudo priesmėlio, įžemis – rusvas žvyringas priesmėlis P perkastos dalyje ir rusvas priemolis Š dalyje, pasiektas 0,3–0,5 m gylyje. Tirtos perkastos P dalyje, 0,38 m gylyje aptikta įgilinta struktūra Nr. 1, nueinanti į PR sienelę (2 priedas: 4 pav.). Joje aptikta lipdytos keramikos indo dalis ir papuošalo dalis iš vario lydinio. Galimai tai arimo suardyto kapo dalis, tačiau jokios osteologinės medžiagos, patvirtinančios, kad tai yra palaidojimo vieta nebuvo aptikta, todėl perkastos praplėtimas šioje vietoje nedarytas. Įgilintos struktūros turinys buvo paimtas makrobotaniniams tyrimams.

Perkasa Nr. 2 buvo tiriama P kapinių dalyje, 20 m² ploto (2x10 m dydžio), orientuota ŠR-PV kryptimi (2 priedas: 2, 5 pav.). Viršutinis sluoksnis – velėna ir armuo sudarytas iš pilkai rudo priesmėlio. Įžemis – gelsvas priesmėlis ŠR perkastos dalyje bei pilkšvas priemolis PV perkastos dalyje. Tirtu ploto PV dalyje perkasą kirta melioracijos drenažas. Įžemis pasiektas 0,7–0,9 m gylyje. Perkastos dugne fiksuotos 4 įgilintos struktūros be radinių.

Perkasa Nr. 3 tirta būsimų kapinių vartų vietoje, 10 m² ploto (2x5 m dydžio), orientuota ŠV-PR kryptimi (2 priedas: 2, 6 pav.). Viršutinį sluoksnį sudarė supiltinis skaldos ir stambaus žvyro sluoksniai, po juo ėjo pilkai rudo žvyringo priesmėlio sluoksnis. R perkastos dalyje po juo giliau, už melioracijos perkaso, ėjo vėlyvas kultūrinis sluoksnis, sudarytas iš humusingo juosvai pilko priesmėlio su XIX–XX a. radiniais. Įžemis gelsvas, vietomis rusvas priesmėlis arba priemolis, pasiektas apie 0,75–0,85 m gylyje.

Visose perkasose neaptikta kultūrinių sluoksnių, kuriuos būtų galima datuoti ankstesniu nei XIX a. Tyrimų metu vėlyvų žemės judinimų metu suardytuose sluoksniuose rasta apie 5 – 7 su kapinynu siejami metaliniai radiniai, pagrinde papuošalų liekanos, viena kaltinė vario lydinio vinutė. Taip pat aptiktas mėlyno stiklo karoliukas, akmeninis verpstukas, bei kelios kapinyno laikotarpiui priskirtinos keramikos šukės. Taip pat aptikta XIX–XX a. datuojamų radinių, monetų, akmens masės keramikos, stiklo dirbinių šukių, metalinių dirbinių.

Pabaigus tyrimus perkastos užkastos ir į vietą atgal grąžintas nuimtas velėnos sluoksnis.

Paveldosauginės rekomendacijos:


1. Detaliaisiais tyrimais ištirtame plote galima vykdyti žemės judinimo ir/ar statybos darbus be tolimesnių archeologinių tyrimų.

PRIDEDAMA:

1. 2022 m. vykdytų detaliųjų archeologinių tyrimų planas.
2. Tirtu ploto ir aptiktų radinių fotofiksacija.

Archeologas Kęstutis Peseckas

Slengių kapinyno (13072) 2022 m. vykdytų detaliųjų archeologinių tyrimų
PLANAS (M 1:250)



-  Slengių kapinyno (13072) teritorija
-  2022 m. ištirtos perkastos
-  Sklypo riba

Tirtų plotų ir aptiktų radinių fotofiksacija



1 pav. Perkastos Nr. 1 vieta prieš tyrimus iš V



2 pav. Perkastos Nr. 2 ir Nr. 3 vieta prieš tyrimus iš V



3 pav. Ištirta perkasa Nr. 1 iš Š



4 pav. Perkasoje Nr. 1 aptiktas objektas Nr. 1



5 pav. Ištirta perkasa Nr. 2 iš ŠR.



6 pav. Ištirta perkasa Nr. 3 iš ŠV.



7 pav. Su kapinynu siejami radiniai



8 pav. Akmeninis verpstukas



9 pav. Keramikos radiniai



Turgaus aikštė 21, Klaipėda, tel. +3 7 0 6 8 2 4 8 1 9 0,
el.paštas: vasiluetas@gmail.com, www.vsarchitektai.lt

Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., supaprastintas statybos projektas



Projekto numeris: VS-20.22
Projekto etapo žymuo: SPP
Statinio pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinis statinys (kolumbariumas)
Bylos laidos žymuo: 0
Bylos išleidimo data: 2020

Direktorius
Projekto vadovė, atestatų Nr. 3542; A336

Mantas Daukšys
Laima Šliogerienė

**KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (KOLUMBARIUMO) SLENGIŲ RIBOTO LAIDOJIMO KAPINĖSE
SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS**

SUPAPRASTINTO PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų skaičius	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos	Lapo Nr.
a	b	c	d	e	f
TEKSTINIAI DOKUMENTAI					
	1	0	Antraštinis lapas		1
SPP-BSŽ	2	0	Bylos sudėties žiniaraštis		2-3
SPP-AR	1	0	Aiškinamasis raštas		4
SPP-BSR	6	0	Bendrieji statinių rodikliai		5-10
SPP-TS	18	0	Techninė specifikacija		11-28
SPP-FF	1	0	Esamos padėties fotofiksacija		29
SPP-ĮS	1	0	Programinės įrangos sąrašas		30
SPP-PS	1	0	Atliktų projekto suderinimų, pritarimų sąrašas		31
SPP-SŽ	9	0	Sąnaudų kiekių žiniaraščiai		32-40
PRIEDAI					
	1		Antraštinis lapas		41
	2		Techninė užduotis		42-43
	6		Specialiosios, prisijungimo ir techninės sąlygos		44-49
	3		Sklypo teisinės registracijos dokumentas		50-52
	1		Topografinė nuotrauka		53
	9		Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas 2020 m.		54-62
	6		Archeologinių tyrimų analizė		63-68
	1		Numatomų detaliųjų archeologinių tyrimų plotų schema		69
	6		Pritarimas projektiniams pasiūlymams, projektiniai pasiūlymai		70-75
	3		Viešo susirinkimo protokolo kopija		76-78
	2		Projektuotojo registravimo ir draudimo dokumentai		79-80
	1		Projekto vadovo paskyrimo dokumentas		81
	2		Statytojo įgaliojimai		82-83
	4		Projektuotojų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai		84-87
	14		Derinimų ir pritarimų dokumentai		88-101
	3		Projekto tvirtinimo dokumentas		102-104
	1		Projekto priėmimo-perdavimo aktas		105
BRĖŽINIAI					
			Antraštinis lapas		106
SPP – 1	1	0	Situacijos schema		107
SPP – 2	1	0	Sklypo planas		108
SPP – 3	1	0	Sklypo aukščių ir inžinerinių tinklų planas		109

0	2020	Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis			
Kval. dok. Nr.	Pagrindinis projektuotojas:		Projekto pavadinimas:		
	UAB "Vakarų siluetas" Turgaus a.21, Klaipėda; tel.:8-682-48190		Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., supaprastintas statybos projektas		
3542	PV	L. Šliogerienė	Dokumento pavadinimas:		Laida
A1083	Arch.	M. Daukšys	Supaprastinto projekto dokumentų sudėties žiniaraštis		0
A1090	Arch.	I. Daukšienė			
Kalba:	Statytojas:		Dokumento žymuo:		Lapas
LT	Klaipėdos rajono savivaldybė		VS-20.22 - SPP - BSZ		Lapų
				1	2

SPP – 4	1	0	Kolumbariumo statinių išdėstymo planas		110
SPP – 5	1	0	Kolumbariumo segmento „S1“ fasadai ir planas		111
SPP – 6	1	0	Kolumbariumo segmento „S2“ fasadai ir planas		112
SPP – 7	1	0	Granito apdailos schema ir žiniaraštis		113
SPP – 8	2	0	Kolumbariumo segmentų schema ir žiniaraštis		114-115
SPP – 9	1	0	Vartų schema		116
SPP – 9	1	0	Dangų pjūviai		117
SK-01	1	0	Polių planas tarp ašių „1/2“ ir „B1/A1“		118
SK-02	1	0	Polių planas tarp ašių „7/8“ ir „G1/H2“		119
SK-03	1	0	Gręžtinis polis GP-1		120
SK-04	1	0	Pamatų plokštės planas tarp ašių „1/2“ ir „B1/A1“		121
SK-05	1	0	Pjūvis A-A		122
SK-06	1	0	Pamatų plokštės planas tarp ašių „7/8“ ir „G1/H2“		123
SK-07	1	0	Pjūvis B-B		124
	5	0	Vizualizacija		125-129

**KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (KOLUMBARIUMO) SLENGIŲ RIBOTO LAIDOJIMO KAPINĖSE
SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS**

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI


Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I. SKLYPAS			
1. sklypo plotas	m ²	2284	
2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	0	
3. sklypo užstatymo tankumas	%	0,8	būsimas, 18 kv.m.
II. PASTATAI			
-			
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS			
-			
IV. INŽINERINIAI TINKLAI			
-			
V. KITI STATINIAI			
1. Kitos paskirties inžinerinis statinys – kolumbariumas A			
1.1 Plotas*	m ²	2,6	
1.2 Statinio aukštis*	m	2,5	
2. Kitos paskirties inžinerinis statinys – kolumbariumas B			
2.1 Plotas*	m ²	2,6	
2.2 Statinio aukštis*	m	2,5	
3. Kitos paskirties inžinerinis statinys – kolumbariumas C			
3.1 Plotas*	m ²	2,6	
3.2 Statinio aukštis*	m	2,5	
4. Kitos paskirties inžinerinis statinys – kolumbariumas D			
4.1 Plotas*	m ²	5,1	
4.2 Statinio aukštis*	m	2,5	
5. Kitos paskirties inžinerinis statinys – kolumbariumas E			
5.1 Plotas*	m ²	5,1	
5.2 Statinio aukštis*	m	2,5	
6. Kitos paskirties inžinerinis statinys – vartai			
5.1 Statinio aukštis*	m	1,5	

Pastabos:

- Neprojektuojama;

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovė:

Laima Šliogerienė,  kv.at. Nr. 3542
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

0	2020	Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis			
Kval. dok. Nr.	Pagrindinis projektuotojas:		Statinio projekto pavadinimas:		
	 VAKARŲ SILUETAS Turgaus a. 21, Klaipėda, tel.: 8 682 48190		Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., supaprastintas statybos projektas		
	3542	PV	L. Šliogerienė	Dokumento pavadinimas:	Laida
	A1083	Arch.	M. Daukšys		Bendrieji statinių rodikliai
A1090	Arch.	I. Daukšienė			
Kalbos tr.	Statytojas / užsakovas:		Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų
LT	Klaipėdos rajono savivaldybė		VS-20.22 - SPP -BSR	1	1

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (KOLUMBARIUMO) SLENGIŲ RIBOTO LAIDOJIMO KAPINĖSE SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

TURINYS:

1. BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
3. INFORMACIJA APIE PROJEKTUOJAMO OBJEKTO TIPĄ IR VIETĄ
4. ESAMOS BŪKLĖS APRAŠYMAS
5. KONKREČIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS
6. SPRENDINIŲ POVEIKIO IR PASEKMIŲ VERTINIMAS

1. BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

Projektas (projekto pavadinimas): Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., supaprastintas statybos projektas.

Projekto etapas: Supaprastintas projektas.

Projekto žymuo (numeris): VS-20.22 -SPP.

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Statinio projektas rengiamas pagal 2020-05-05 d. rangos darbų pirkimo sutartį Nr. VP-9 tarp UAB „Vakarų siluetas“ ir Klaipėdos rajono savivaldybės.

Projektas rengiamas vadovaujantis:

- Statybos įstatymu, kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, kitais teisės aktais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais;
- Projektavimo darbų rangos sutartimi (projektavimas atliekamas rangos būdu) ir užduotimi;
- Žemiau išvardintais Privalomaisiais dokumentais.

PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI:

1. Projektavimo užduotis;
2. Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir miesto planavimo skyriaus specialieji reikalavimai;
3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio specialieji paveldosaugos reikalavimai (Laikinasis apsaugos reglamentas);
4. Sklypo kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai;
5. Slengių kapinyno (13072) teritorijos, Klaipėdos rajono sav., Sendvario sen., Slengių k., vykdytų archeologinių tyrimų analizė;
6. Statybos sklypo tyrinėjimų dokumentai (sklypo topografinis planas).


Pagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų, kurių pagrindu parengtas Projektas, sąrašas:

ĮSTATYMAI IR VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. (1996-03-19 d.; Nr. I-1240), aktuali redakcija;
2. 2011-03-09 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011;
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas. (1994-12-22 d.; Nr. I-733), aktuali redakcija;
4. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas. (2019-06-06 Nr. XIII-2166), aktuali redakcija;
5. Želdynų įstatymas. (2007-06-28 d. Nr. X-1241), aktuali redakcija;
6. Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymas (2007-12-20 d. Nr. X-1404), aktuali redakcija;
7. Kiti įstatymai, reglamentuojantys statinio saugos ir paskirties reikalavimus, kiti teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai ir normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai;

STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI

1. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas. Patvirtinta 2016-10-27 AM įsakymu Nr. D1-713, aktuali redakcija;
2. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys. Patvirtintas 2002-12-05 įsakymu Nr. 622 (Žin., 2002 Nr. 119-5372), aktuali redakcija;
3. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. Patvirtinta 2016-11-7 AM įsakymu Nr. D1-738, aktuali redakcija;

0	2020	Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis			
Kval. dok. Nr.	Pagrindinis projektuotojas:  VAKARŲ SILUETAS Turgaus a. 21, Klaipėda, tel.: 8 682 48190			Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., supaprastintas statybos projektas	
3542	PV	L. Šliogerienė		Dokumento pavadinimas:	Laida
A1083	Arch.	M. Daukšys		Bendrasis aiškinamasis raštas	0
A1090	Arch.	I. Daukšienė			
4065	Archeologas	M. Mockus			
Kalbos tr.	Statytojas:			Dokumento žymuo:	Lapas
LT	Klaipėdos rajono savivaldybė			VS-20.22 - SPP - AR	Lapų
					1
					6

4. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas. Patvirtintas 2016-12-12 AM įsakymu Nr. D1-878, aktuali redakcija;
5. STR 1.06.01: 2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. Patvirtintas 2016-12-02 AM įsakymu Nr. D1-848, aktuali redakcija;
6. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė. Patvirtintas 2002-10-30 AM įsakymu Nr.565 (Žin. 2002, Nr. 109-4837), aktuali redakcija;
7. STR 2.01.01(1):2005. Esminis statinio reikalavimas "Mechaninis atsparumas ir pastovumas". Patvirtintas 2005-09-21 AM įsakymu Nr. D1-455 (Žin., 2005, Nr.115-4195), aktuali redakcija;
8. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga. Patvirtintas 1999-12-27 AM įsakymu Nr. 422 (Žin., 2000, Nr. 17-424), aktuali redakcija;
9. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. Patvirtintas 1999 12 27 AM įsakymu Nr. 420 (Žin., 2000, Nr. 8-215), aktuali redakcija;
10. STR 2.01.01(4):2008. Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“. Patvirtintas 2007-12-27 AM įsakymu Nr. D1-706 (Žin., 2008, Nr. 1-34), aktuali redakcija;
11. STR 2.01.01(5):2008. Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“. Patvirtintas 2008-03-12 AM įsakymu Nr. D1-132 (Žin., 2008., Nr. 35-1255), aktuali redakcija;
12. STR 2.01.01(6):2008. Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“. Patvirtintas 2008-03-12 AM įsakymu Nr. D1-131 (Žin., 2008., Nr. 35-1255), aktuali redakcija;
13. STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. Patvirtintas 2019-11-04 AM įsakymu Nr. D1-653, aktuali redakcija;
14. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. Patvirtintas 2014-06-17 AM įsakymu Nr. D1-533, aktuali redakcija.
15. STR 1.01.04:2015 "Statybos produktų, neturinčių darnių techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklarasavimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas"

PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAI

1. PTR 2.13.01:2011 Archeologinio paveldo tvarkyba. Patvirtintas 2011-08-16 LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-538.

TAISYKLĖS, STANDARTAI, APRAŠAI IR KT.

1. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. Patvirtintos 2005-02-28 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus įsakymu Nr. 64 (2010-07-27 įsakymo Nr. 1-223 redakcija), aktuali redakcija;
2. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. Patvirtintos 2010-12-07 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-338, aktuali redakcija;
3. Saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas. Patvirtintas 2020-01-06 AM įsakymu Nr. D1-6;
4. LST 1516:2015. Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai.

3. INFORMACIJA APIE PROJEKTUOJAMO OBJEKTO TIPĄ IR VIETĄ

Projektuojamo statinio (statinių) statybos vieta.

Adresas: Slengių km., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., (žemės sklypo kadastrinis Nr. 5558/0007:1542).

Statybos rūšis.

Naujo statinio statyba.

Statinio paskirtis.

Kitos paskirties inžinerinis statinys – kolumbariumas.

Statinio kategorija (ypatingas, neypatingas, nesudėtingas).

I grupės nesudėtingas statinys.

Projekto tikslas: sudaryti alternatyvą tradiciniam laidojimui bei padidinti laidojimo vietų skaičių riboto laidojimo kapinėse.

4. ESAMOS BŪKLĖS APRAŠYMAS

Statybos sklypo aprašymas. Sklype esantys statiniai, inžineriniai tinklai ir įrenginiai, želdiniai, geologinės, hidrogeologinės sąlygos.

Sklypas, kuriame projektuojama statyba priklauso valstybei, su Klaipėdos rajono savivaldybe sudaryta panaudos sutartis. Sklypo naudojimo būdas: Bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos.

Sklype veikia riboto naudojimo kapinės. Registruotų statinių nėra. Sklype yra šulinys ir valstybei priklausančios melioracijos sistemos – drenažo rinktuvai ir sausintuvai. Sklype auga brandūs medžiai ir krūmai.

Pietrytinė sklypo kraštinė ribojasi su Plikių Šv. Šeimos-Jėzaus, Marijos ir Juozapo parapijos bažnyčios sklypu, pietvakarinė – su pravažaviu, šiaurės vakarų ir šiaurės rytų - su valstybine žeme.

Susisiekimo sistema.

Įėjimas į kapinių teritoriją esamas iš greta pietvakarinės sklypo ribos esančio pravažavimo.

VS-20.22 - SPP - AR	Lapas	Lapų	Laida
	2	6	0



Pav. 1. Sklypo vieta. Šaltinis: www.registrucentras.lt



Pav. 2. Sklypo vieta. Šaltinis: www.tpdri.lt

Aplinkinis užstatymas ir kt.

Sklypas yra Slengių kaimo teritorijoje, netoli vakarinės Klaipėdos rajono ribos, prie Dangaus gatvės. Besiribojančiame sklype stovi bažnyčios pastatas, gretimuose sklypuose užstatymo nėra. Aplinkinis užstatymas kitose Dangaus ir Miglos gatvių pusėse pavieniais vieno-dviejų aukštų su mansarda pastatais. Pastatai turi skirtingos, įvairios architektūrinės stilistikos požymių.

Statybos teritorijoje esantys statiniai.

Statybos darbais numatoma pastatyti kolumbariumą, sudarytą iš penkių atskirų statinių su nišomis, skirtomis urnų su mirusiųjų palaikais laikymui.

Žemės sklype (teritorijoje) esantys želdiniai, vandens telkiniai.

Sklype auga brandūs medžiai. Yra šulinys, skirtas kapų priežiūrai, bendro naudojimo suoliukai, informacinis stendas aktualiai informacijai skelbti ir tipinis Klaipėdos rajono senųjų kapinių informacinis stendas įrengtas pagal techninį projektą "Senųjų kapinių informacinio ženklų sukūrimas" (Projekto Nr. 103-NS-TP-SA. Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybė, 2015 m.).

Higieninė ir ekologinė situacija.

Esama situacija gera.

Statybos sklypo statybinių tyrinėjimų aprašymas.

Rengiant projektą vadovautasi topografiniu planu, parengtu 2020 m.

5. KONKREČIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS**Projektuojamų statinių sąrašas, pagrindinės charakteristikos, paskirtis, planuojamos ūkinės veiklos programa.**

Projektuojamas kolumbariumas, sudarytas iš penkių atskirų statinių, skirtų urnų su mirusiųjų palaikais laikymui.

Suprojektuoti dviejų tipų statiniai. Mažasis kolumbariumo statinys (kolumbariumai **A**, **B** ir **C**) bus sudarytas iš 16 nišų. Didysis kolumbariumo statinys (kolumbariumai **D** ir **E**) bus sudarytas iš 32 nišų. Vienoje nišoje bus talpinamos keturios urnos. Prie kiekvienos nišos numatyta vieta žvakėms ir gėlėms statyti.

Technologinio proceso, technologinių inžinerinių sistemų aprašymas

Kolumbariumo statinius suprojektuota statyti pietrytinėje sklypo dalyje, pradedant nuo įėjimo į kapines, laisvose žaliosiose zonose. Projektuojami pėsčiųjų takai iki statomo kolumbariumo statinių, kurie darniai susijungs su esamais takais. Numatoma įrengti mažosios architektūros elementus: vartus, suoliukus, informacinius stendus, autonominius apšvietimo įrenginius.

Atitiktimo teritorijų planavimo dokumentams vertinimas.

Teritorijai nėra parengto detaliojo plano. Projektuojamų statinių paskirtis atitiks žemės sklypo registro dokumente nurodytą naudojimo būdą. Kitos paskirties inžineriniai statinys gali būti statomas bendrojo naudojimo teritorijoje.

Statinių (pastatų) techniniai ir paskirties rodikliai.

Sklypo plotas – 2284 kv. m;

Sklypo užstatymo plotas:

- 2284 kv. m (Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašo duomenys);

Sklypo užstatymo procentas:

- 100 % (Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašo duomenys);

Projektuojamų statinių plotas:

- Kolumbariumas **A** – 2,6 kv. m; Kolumbariumas **B** – 2,6 kv. m; Kolumbariumas **C** – 2,6 kv. m; Kolumbariumas **D** – 5,1 kv. m; Kolumbariumas **E** – 5,1 kv. m; Viso projektuojamais statiniais bus užstatyta 18 kv.m.

Projektuojamų statinių aukštis:

- 2,50 m.

Tvarkomos teritorijos plotas

~ 320 kv.m., joje molio-skaldos mišinio danga padengtas plotas ~ 231 kv.m.

VS-20.22 - SPP - AR	Lapas	Lapų	Laida
	3	6	0

Suprojektuoti 3 statiniai, turintys po 16 kriptų ir 2 statiniai, turintys po 32 kriptas, viso 112 kriptų urnoms.

Statinio architektūra, ryšys su gretimu užstatymu.

Projektuojama kolumbariumo statinius išdėstyti taip, kad žmonės atėję lankyti savo mirusiųjų jaustųsi patogiai, jų netrikdytų kiti lankytojai. Tam, kad sudaryti intymumo jspūdį, nišos sugrupuotos po keturias į kolonas, kurios prastumtos viena kitos atžvilgiu ir nukreiptos į skirtingas puses. Tokiu būdu žmogus, atėjęs aplankyti savo mirusiojo atsiduria individualioje erdviėje, kurios uždarumą siūloma papildomai kurti sodinant augalus. Kolumbariumo aklinių dalių apdailai suprojektuota granito juostelių apdaila, primenanti dailylenčių raštą, kuris derės prie greta stovinčios bažnyčios sienų medinės apdailos. Į aklinašias dalis numatyta įmontuoti šviečiantį elementą. Šviečiančios juostelės sukurs amžinai degančios ugnies jspūdį, padės orientuotis kapinėse tamsiu paros metu. Nišų durelės siūlomos šlifuoto granito plokščių. Kiekvienai nišai suprojektuota granito lentynėlė žvakei pastatyti.

Šiuo projektą suprojektuoti nauji vartai esamo įvažiavimo į kapines vietoje. Numatytas esamo informacinio stendo įrengto pagal techninį projektą "Senujų kapinių informacinio ženklo sukūrimas" (Projekto Nr. 103-NS-TP-SA. Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybė, 2015 m.) perkėlimas prie vartų bei naujo stendo (analogiško esamam) įrengimas kitoje vartų pusėje.

Prieš pradedant žemės judinimo darbus būtina visoje tvarkomoje teritorijoje atlikti archeologinius žvalgymus. Kolumbariumų, vartų, stendų statybos, bei tujų sodinimo vietose būtina atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus.

Sklypo dangų įrengimo ir apželdinimo sprendiniai.

Apie projektuojamo kolumbariumo segmentus numatytos įrengti grūntinės dangos aikštelės bei nauji prisijungimai prie esamų takų. Taip pat projektu numatyta įrengti grūntinę dangą centrinio kapinių tako atkarpa iki senosios kapinių dalies. Kad įrengti tinkamo pločio takus iki kolumbariumo, numatyta nukirsti 3 vnt. medžių:

- 1 vnt. Sidabrinė eglė (IV grupės medis, auga per arti esamo kapo);
- 2 vnt. Vakarinės tujos (II grupės medžiai augantys per arti esamų kapų).

Suprojektuota paserdinti 1 krūmą (Vakarinę tują).

Vadovaujantis „Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašu“ medžius, kurie auga kapinėse ir ardo paminklus, antkapius, kitus kapinių statinius ar įrenginius galima kirsti (šalinti) neatlyginamai. Nukirstų medžių kelmai nebus šalinami.

Kirtimas bus kompensuotas sodinant naujus želdinius prie projektuojamo kolumbariumo ties rytine sklypo kraštine. Taip pat suprojektuota pratęsti esamą gyvatvorę iki kapinių vartų

Sodinamų krūmų kiekis:

- 3 vnt. pavienės Vakarinės tujos (*Thuja occidentalis*) 'Smaragd';
- 18 vnt. Vakarinių tujų (*Thuja occidentalis*) 'Brabant' esamos gyvatvorės pratęsimui.

Inžinerinių tinklų aprašymas; energetinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai; vandens, nuotekų ir energetinio aprūpinimo inžinerinių tinklų apibūdinimas.

Inžineriniai tinklai neprojektuojami.

Apšvietimui numatyta atsinaujinančią energiją naudojančius įrenginius.

Lietaus vanduo nuo kolumbariumo statinių viršaus ir projektuojamų takų bus nuvesti ant žaliųjų dangų.

Susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų aprašymas; išorinio ir vidinio transporto judėjimo organizavimo principai.

Privažiavimas prie sklypo esamas nekeičiamas. Automobilų sustojimo vietos esamos nekeičiamos. Minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius tenkina STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ reikalavimus.

Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas.

Sklypo aptvėrimas esamas nekeičiamas. Esamo įvažiavimo užtvarto (grandinės su dviem kuolais) vietoje suprojektuoti vartai. Suprojektuotas autonominis kolumbariumo statinių apšvietimas. Kolumbariumo nišų durelės suprojektuotos tvirtinti sraigtiniais elementais, be galimybės jas atidaryti pašaliniais asmenimis.

Aplinkos ir statinių pritaikymo žmonėms su negalia sprendinių aprašymas.

Takai iki kolumbariumo, priėjimas prie nišų bei mažoji architektūra pritaikyti naudotis žmonėms su negalia.

Statybos sklype esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas.

Teritorijoje yra drenažo rinktuvai, atkarpa, patenkanti po projektuojama urnų saugykla, bus perkelta greta. Darbų atlikimo vieta ir technologija derinama su archeologinių tyrimų vadovu. Drenažas remontuojamas, didinamas laidumas žemiausioje vietoje, kad paviršinys vanduo būtų efektyviai šalinamas. Kitų inžinerinių tinklų nėra, griovimo ir perkėlimo darbai nenumatyti.

6. SPRENDINIŲ POVEIKIO IR PASEKMIŲ VERTINIMAS

Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms.

Statybos darbai bus vykdomi sklypo ribose, aptveriant konkrečią darbų zoną aplink statomą statinį. Numatoma, kad statybos darbų sąlygota tarša aplinkai turės minimalią įtaką.

Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (nurodant saugomos teritorijos apsaugos reglamentą).

Statybos sklypas yra saugomoje nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės teritorijoje.

Specialieji paveldosaugos reikalavimai (nurodant apsaugos reglamentą).

Sklypas yra Nekilnojamosios kultūros vertybės Slengių kapinyno (u.o.k. 13072, A414P) apibrėžtos teritorijos ribose. Sklypui nustatytas apribojimas: *Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos* (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų įstatymo V skyrius, pirmasis skirsnis).

Nekilnojamoji kultūros paveldo vertybė Slengių kapinynas registruota Kultūros vertybių registre kaip pavienis kultūros paveldo objektas (vieta). Vertybės vertingosios savybės nustatytos 2020-11-04 d. NKP vertinimo tarybos aktu KPD-VL-623/1) **žemės ir jos paviršiaus elementai:**

VS-20.22 - SPP - AR	Lapas	Lapų	Laida
	4	6	0

- **reljefas** (atskira, apie 200 m ilgio ŠŠV-PPR kryptimi ir iki 65 m pločio nežymi lėkštašlaitė, kiek aukštesniu P galu, pakiluma, bei jos gana lygios R ir V pašlaitės; teritorija apardyta ilgalaikių arimų, melioracijos, P dalis sužalota XIX a. įrengiant senąsias kaimo kapines, bei vėliau joms plečiantis, 1977-1978, 1996, 2001, ir 2012 m. archeologinių tyrimų metu teritorijoje ir artimiausioje jos aplinkoje ištirtas bendras apie 461 kv. m. dydžio plotas, šiuo metu didžioji teritorijos dalis neardoma – dirvonuoja, tik senųjų kapinių teritorija apaugusi pavieniais medžiais ir krūmais; TRP; FF Nr. 1-4, 7-9; 2014 ir 2020 m.).
- **kapai** (degintiniai ir griautiniai žmonių kapai su įkapėmis ar be jų; kapai apardyti įvairių žemės judinimo darbų metu, nurodoma, jog 1972 m. melioruojant teritoriją aplink senąsias kapines rasta įvairių archeologinių dirbinių, kurių dalis pateko į MLIM, tais pačiais metais lankantis archeologams pastebėta degintinių kapų, vėlesnių archeologinių tyrimų metu ištirti 33 degintiniai ir 10 griautinių žmonių kapų, bei fiksuota įvairių įgilintų struktūrų, kurių dalis sietinos su kapinyno ar senovės gyvenvietės veikla, taip pat surinkta archeologinių dirbinių iš suardytų palaidojimų; FF Nr. 5-6; 2014 ir 2020 m.).

Vertybės vertingųjų savybių pobūdis lemiantis reikšmingumą archeologinis. reikšmingumo lygmuo – nacionalinis.

Būsimų kolumbariumo segmentų statybos vietose numatoma atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus. Remiantis „Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011“ punktu 21.2. („Kapinynuose kasamų perkamų dydis negali būti mažesnis nei 10 kv. m.“), numatoma atlikti ne mažiau dviejų perkamų urnų saugyklų vietose ir viena perkama vartų ir informacinių stendų statybos vietoje. Bendras detaliųjų archeologinių tyrimų plotas: 54 kv. m.

Likusioje tvarkomoje teritorijoje, vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011“ punktu 22.3. („Archeologiniai žvalgymai gali būti atliekami žemės darbų (kasimo, žemės paviršiaus dangų remonto, pakeitimo ir pan.) vietose, kai gruntas judinamas iki 50 cm gylyje. Jeigu tokių archeologinių žvalgymų metu aptinkamas archeologinis sluoksnis, iki projekto šių darbų gylis turi būti atliekami žvalgomieji archeologiniai tyrimai arba detalieji archeologiniai tyrimai“), numatyta atlikti archeologinius žvalgymus.

Aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos priemonių principinių sprendinių trumpas aprašymas.

Aplinkos apsaugos situacijos projektuojamas objektas nekeičia. Galimas poveikis gamtai neviršys leistinų ribų.

Projektuojamas statinys bus įtvirtintas poliais konkrečiose projektu numatytose vietose, todėl archeologiniai tyrimai numatomi grunto judinimo vietose jau po statybą leidžiančio dokumento išdavimo (statybos metu), atsakingoms institucijoms pritarus statinių vietoms. Sprendiniai nepažeis nekilnojamoji kultūros paveldo vertybės Slengių kapinyno vertingųjų savybių:

- Reljefas statybos metu nebus keičiamas;
- Ištirti degintiniai ir griautiniai žmonių kapai nepatenka į statybos teritoriją
- Kultūrinis sluoksnis bus judinamas tik su archeologo priežiūra ir tik tiek, kiek reikės kolumbariumo segmentų sujungimui su žeme
- grūtinės dangos aplink kolumbariumą įrengimui bus nukastas tik augalinis sluoksnis.

Projekto sprendiniai nepažeidžia kultūros vertybės vertingųjų savybių, užtikrina jų apsaugą ir daro teigiamą poveikį minėtai vertingajai savybei.

Gaisrinės ir civilinės saugos sprendinių projektuojamas objektas neįtakoja.

Apsauginės ir sanitarinės zonos.

Sklypas patenka į Klaipėdos miesto pirmosios vandenvietės Liepų g. 49A sanitarinės apsaugos zonos 3-ąją (cheminės taršos apribojimo) juostą. Sklypui nustatytas apribojimas: *Požeminio vandens vandenvietės apsaugos zona* (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų įstatymo VI skyrius, vienuoliktas skirsnis).

Projektuojamas statinys sanitarinių apsaugos zonų nenustatys, požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonai įtakos nedarys.

Projekte numatytų poveikį aplinkai mažinančių priemonių aprašymas.

Sklype bus išsaugoti visi vertingi želdiniai.

Visos atliekos bus tvarkomos LR įstatymo numatyta tvarka. Statybinės atliekos bus laikinai surenkamos į konteinerį, pastatomą automobilių stovėjimo aikštelėje, vėliau išvežamos į sąvartas. Buitinės atliekos bus renkamos į uždarus konteinerius šalia sklypo esančioje aikštelėje ir išvežamos pagal sutartį su specializuota tvarkymo įmone.

Statybinių atliekų tvarkymas

Statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis LR atliekų įstatymo Nr.VIII-787 31 straipsnyje nustatyta tvarka.

Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos, kaip numatyta „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“ (patvirtintos LR AM 2006-12-29 d. įsakymu Nr. D1-637, aktuali redakcija).

Statybinės atliekos statybos proceso metu statybietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios:

- komunalinės atliekos – maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas;
- inertinės atliekos – betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai;
- perdirtbi ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos – pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirtbi tinkamos atliekos ir (ar) perdirtbi ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos;
- pavojingosios atliekos – tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, esdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą;
- netinkamos perdirtbi atliekos (izoliacinės medžiagos, akmenų vata ir kt.).

Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos rūšis, jų apimtį ir atliekų tvarkymo galimybes. Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.

VS-20.22 - SPP - AR	Lapas	Lapų	Laida
	5	6	0

Nepavojingos statybinės atliekos statybos metu iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvortoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos.

Pavojingos statybinės atliekos turi būti laikinai laikomos pagal "Atliekų tvarkymo taisyklėse" nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos, tai gali atlikti spec. įmonės. Taip pat jis atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą į sąvartyną.

Statybos aikštelė Rangovo turi būti pastoviai tvarkoma. Šiukšlės turi būti kaupiamos konteineriuose: atskirai buitinėms atliekoms, atskirai statybos atliekoms ir cheminių medžiagų atliekoms. Šiukšlės ir buitinės nuotekos Rangovo turi būti savalaikiai išvežamos.

Skystų ir kitų cheminių medžiagų atliekų surinkimui turi būti numatyti specialūs indai. Tokių medžiagų šalinimas turi būti vykdomas tiksliai susitarus su vietinėmis specializuotomis tarnybomis.

Statybinių atliekų kiekius žr. Planuojamų atliekų lentelėje. Statybinių atliekų kiekiai tikslinami pagal faktą.

Statybinis laužas pakraunamas į savivarčius ir išvežamas į:

- statybinio laužo utilizavimo aikštelę (asfaltas, plytelės);
- statybinių medžiagų sąvartyną (kitas statybinis laužas);

Statytojas, baigęs statybą, priduodamas statinį priėmimo komisijai, pateikia dokumentus apie faktinį, susidariusių atliekų, netinkamų naudoti ir perdirbti, pristatymą į oficialų sąvartyną.

Vykdamas darbus, būtina prižiūrėti statybos aikštelę, kelius bei greta statybos objektų esančias gatves ir šaligatvius. Statybos aikštelėje įrengiamas laikinas ratų plovimo įrenginys. Automobilų ratai turi būti prieš išvažiuojant iš statybų teritorijos valomi ir plaunami. Esant sausiams bei vėjautiems orams, statybos aikštelė drėkinama.

Vykdamas statybos darbus nepažeisti leidžiamų skleidžiamo į aplinką triukšmo ribojamos galios reikalavimų.

Rangovas privalo visomis priemonėmis saugoti statybos teritoriją nuo užterštumo, nes už tuos pažeidimus atsako pagal baudžiamąją ir administracinę teisę.

Lentelė 1. Planuojamas statybinių atliekų kiekis pagal atskiras statybinių atliekų rūšis, jų tvarkymo ar sunaudojimo būdai

	Atliekos						Atliekų saugojimas objekte		Numatomi atliekų naudojimo ar šalinimo būdai	Tvarkymo veiklos kodas
	Eilės Nr.	Pavadinimas	Kiekis, t	Agregatinis būvis	Atliekų kodas pagal atliekų sąrašą*	Pavojingumas	Laikymo sąlygos	Laikymo terminas		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
Esamų statinių griovimo darbai ir statybos darbai	1.	inertinės atliekos (betonas, plytos, keramika ir pan. atliekos)	~2,0	Kietos, neapdorotos	1701 01 1705 04, 08 1709 04	Nepavojinga	Konteineriai, talpos, tik gruntas gali būti pylimuose	Gruntas – iki vienerių metų. Visa kita nesandėliuojama. Pakraunama į autotransportą ir išvežama	Tinkamas gruntas panaudojamas vietoje. Visa kita perduodama atliekas tvarkančiai įmonei	D1
	2.	perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos (medis, stiklas, plastikas, metalas, pakuočių atliekos)	~0,25		1702 (išskyrus 1702 04) 1704 (išskyrus 1704 09, 10) 1501 (išskyrus 1501 10, 11)					R4, R5
	3.	pavojingosios atliekos (tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės)	~0,02		1702 04, 10	Pavojinga				D5
	4.	netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmenų vata ir kt.)	~0,05		1706 04	Nepavojinga				D1
	5.	komunalinės atliekos	~0,15		2003 01, 07, 99					R1, D1

* „Atliekų tvarkymo taisyklės“, patvirtintos LR AM 1999-07-14 d. įsakymu Nr. 217 (LR AM 2017-10-9 d. įsakymo Nr. D1-831 redakcija)

Bendras atliekų kiekis ~2,5 t.. Atliekų kiekis tikslinamas statybos metu, vedamas apskaitos žurnalas, vadovaujamas Atliekų tvarkymo taisyklėmis ir Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (aktualia redakcija).

Trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos apsaugotos pagal LR Statybos įstatymo 6 str 4 dalies nuostatas.

VS-20.22 - SPP - AR	Lapas	Lapy	Laida
	6	6	0

**KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (KOLUMBARIUMO) SLENGIŲ RIBOTO LAIDOJIMO KAPINĖSE
SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS**

BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Terminai

Statytojas – Klaipėdos rajono savivaldybė.

Projektuotojas - UAB „Vakarų siluetas“.

Techninės priežiūros vadovas – Statytojo paskirtas darbuotojas/įmonė ar jų teisių perėmėjai, kurie atstovauja Statytojui statybos metu ir vykdo statybos Techninę priežiūrą.

Projektas – UAB „Vakarų siluetas“ parengtas Supaprastintas statybos projektas: brėžiniai, techninės specifikacijos, medžiagų žiniaraščiais bei kita pateikta informacija.

Projekto vadovas – asmuo pasirašęs šį projektą kaip projekto vadovas, Statybos įstatymo nustatyta tvarka.

Rangovas – įmonė, organizacija, įsipareigojusi vykdyti statybos darbus pagal Statytojo pateiktą projektą ir reikalavimus.

Subrangovas – įmonė, organizacija, kuri vykdo statybas, montavimo darbus pagal Rangovo užsakymus.

Rangos sutartis – sutartis sudaryta tarp Statytojo ir konkurso ar kitokiu būdu parinkto statybos darbų Rangovo, statybos ir kitiems projekte „Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., supaprastintas statybos projektas“ paminėtiems darbams ar darbų daliai atlikti.

Projekto vykdymo priežiūra – Statytojo organizuota ir Projektuotojo atliekama statybos priežiūra, įstatymu nustatyta tvarka.

1. Būtinės Projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai, kurių privalu laikytis įgyvendinant Projektą

Teisės aktų laikymasis ir gaunami leidimai

Statytojas, Projekto vykdymo priežiūros vadovas, Techninės priežiūros vadovas, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso dalyviai privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir galiojančiais teisės aktais.

Prieš pradedant statybos darbus būtina gauti statybą leidžiantį dokumentą, STR 1.05.01:2017^[14] nustatyta tvarka.

Statybos vykdymui statinio statybos techninė ir projekto vykdymo priežiūra privaloma.

Projektuotojo teisės ir pareigos, susijusios su statybos priežiūra ir kontrole, nustatomos Statytojo ir Projektuotojo sudarytoje Projektavimo darbų sutartyje arba Projekto vykdymo priežiūros sutartyje, taip pat statybos Rangos sutartyje.

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valstybinių įstaigų ir kitų institucijų gavimą: žemės darbams, medžių kirtimui, žalių vejų panaikinimui, grunto ir šiukšlių išvežimui (tame tarpe užteršto grunto ir statybinio laužo) pastovių ir laikinų inžinerinių komunikacijų pasijungimui, gretimų kelių ar dangų užtvėrimui ar laikinam panaudojimui bei visų kitų galimų ar reikalingų darbams atlikti leidimų gavimą. Rangovas atsako už savalaikį aukščiau paminėtų bei kitų leidimų gavimą ir mokesčių sumokėjimą, jei tai nenumatyta kitaip ir nėra aiškiai išskirta Techninėse specifikacijose ar Rangos sutartyje.

Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą.

Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, išleistas bet kurios valstybinės įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikštelė.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti Techninės priežiūros vadovo, tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

Rangovas turi dirbti glaudžiai bendradarbiaudamas su Techninės priežiūros vadovu, parenkant statybos sprendinius, medžiagas, bei priimant kitus sprendimus. Visos statyboje naudojamos medžiagos, įrengimai, bei kitokie gaminiai turi būti suderinti bei patvirtinti Techninės priežiūros vadovo. Techninės priežiūros vadovo patvirtintos medžiagos ar sprendiniai neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už darbų kokybę, termių ar normų pažeidimą.

Jei Rangovas naudojasi Subrangovų paslaugomis, prieš pradedant konkretų darbą turi gauti Techninės priežiūros vadovo sutikimą. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Techninės priežiūros vadovu ir gauti jo pritarimą. Techninės priežiūros vadovo Subrangovų patvirtinimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už darbų kokybę, terminų ar normų pažeidimą.

0	2020	Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis		
Kval. dok. Nr.	Pagrindinis projektuotojas:		Statinio projekto pavadinimas:	
	 VAKARŲ SILUETAS Turgaus a. 21, Klaipėda, tel.: 8 682 48190		Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., supaprastintas statybos projektas	
3542	PV	L. Šliogerienė	Dokumento pavadinimas: Bendroji ir detalizuota techninė specifikacija	Laida
A1083	Arch.	M. Daukšys		0
A1090	Arch.	I. Daukšienė		
Kalbos tr.	Statytojas / užsakovas:		Dokumento žymuo:	Lapas
LT	Klaipėdos rajono savivaldybė		VS-20.22 - SPP -BTS	Lapų
				1
				18

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių nors skirtumų, pirmenybė teikiama šiai specifikacijai. Tačiau Rangovas turi atkreipti Projekto vadovo, Techninės priežiūros vadovo ir Statytojo dėmesį į visus neatitikimus prieš nuspręsdamas dėl konkrečios šios specifikacijos ir/ ar atitinkamų brėžinių interpretacijos.

Jei dėl pakeitimų Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose, šios specifikacijos ir/ ar brėžiniai tampa nesuderinami su galiojančių teisės aktų imperatyviais reikalavimais, Statytojas, Projekto vadovas ir Rangovas privalo nedelsiant tarpusavy susitarimu pakeisti ir/ ar papildyti atitinkamas šių specifikacijų nuostatas ar brėžinių dalis tokiu būdu, kad jos atitiktų galiojančių teisės aktų imperatyvius reikalavimus.

Tuo atveju, jeigu šios specifikacijos ir/ ar brėžiniai tampa nesuderinami su rekomendacinio pobūdžio standartais, taisyklėmis ar kita dokumentacija, susijusia su darbų vykdymu, turi būti vadovaujama šiomis specifikacijomis ir atitinkamais brėžiniais, išskyrus atvejus, jei Statytojas ir Projekto vadovas raštu nurodys kitaip. Rangovas turi nedelsiant informuoti Statytoją ir Projekto vadovą apie visus aukščiau nurodytus specifikacijų ir/ ar brėžinių nesuderinimus prieš atlikdamas tolimesnius darbus.

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais statybos darbų užbaigimui ir tinkamam statinių bei inžinerinių sistemų eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne.

Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį

Vykdamas statybos darbus, būtina vadovautis šiais pagrindiniais dokumentais:

1. LR Statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101 3597);
2. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas. (1994-12-22 d.; Nr. I-733), aktuali redakcija;
3. LR Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas (2013-06-2 d. Nr. XII-459).
4. LR Standartizacijos įstatymas (2000-04-11 d. Nr. VIII-1618);
5. LR Priešgaisrinės saugos įstatymas (2002-12-5 d. Nr. IX-1225);
6. LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., 2003-07-16, Nr. 70-3170);
7. LR Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas (Žin., 1996, Nr. 46 116; 2000, Nr. 89 2742);
8. LR Atliekų tvarkymo įstatymas (1998-06-16 d. Nr. VIII-787);
9. LR Civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74 2262);
10. PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkymas“. Patvirtintas 2011-08-16 LR Kultūros ministro įsakymu Nr. IV-538.
11. STR 1.02.01:2017 "Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas" (patvirtinta LR AM 2016-12-12 d. įsakymu Nr. D1-880);
12. STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“. Patvirtintas 2002-04-12 AM įsakymu Nr. 173, aktuali redakcija;
13. STR 1.04.04: 2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (patvirtinta LR AM 2016-11-7 d. įsakymu Nr. D1-738).
14. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (patvirtinta LR AM 2016-12-12 d. įsakymu Nr. D1-878).
15. STR 1.07.03:2017 "Statinų techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka". Patvirtintas 2016-12-30 AM įsakymu Nr. D1-971, aktuali redakcija;
16. STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“. Patvirtintas 2002-10-30 AM įsakymu Nr. 565, aktuali redakcija;
17. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (patvirtinta LR AM 2016-12-2 d. įsakymu Nr. D1-848);
18. „Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas“ (patvirtinta LR AM 2017-02-7 d. įsakymu Nr. D1-123);
19. STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“. Patvirtintas 2015-12-10 AM įsakymu Nr. D1-901, aktuali redakcija;
20. „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“. Patvirtintos 2005-02-18 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus įsakymu Nr. 64 (2010-07-27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija), aktuali redakcija;
21. „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“. Patvirtinti 2010-12-07 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus įsakymu Nr. 1-338, aktuali redakcija;
22. "Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai". (patvirtinta LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Aplinkos ministro 2008-01-15 įsakymu Nr. A1-22/D1-34 (Žin., 2008-01-24, Nr. 10-362)).
23. „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00“ (patvirtinta LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000-12-22 d. įsakymu Nr. 346 (Žin., 2001, Nr. 3 74));
24. "Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės" (patvirtinta LR AM 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-63).
25. LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai.“.

Taip pat dokumentais, nurodytais Aiškinamojo rašto privalomųjų dokumentų ir pagrindinių normatyvinių dokumentų sąraše. Vadovautis dokumentų paskutinėmis redakcijomis.

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Pagal Statybos įstatymą^[1] būti Rangovu turi teisę:

- Lietuvos Respublikoje įsteigtas ar užsienio valstybės juridinis asmuo, kita užsienio organizacija ar jų padalinys, turintis teisę užsiimti šia veikla kultūros paveldo objekte;

VS-20.22 - SPP - BTS	Lapas	Lapų	Laida
	2	18	0

- Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai, pripažinus jų kilmės valstybėje turimą teisę užsiimti atitinkama veikla kultūros paveldo objekte;
- Statybos inžinierius, turintis teisę užsiimti šia veikla kultūros paveldo objekte.

Statytojas turi teisę pasirinkti statybos rangovus. Jiems taikomos LR Statybos įstatymo ^[1] ir STR 1.06.01:2016 ^[15] nuostatos. Rangovas turi turėti visus įstatymų tvarka nustatytus, bendruosius statybos darbus leidžiančius vykdyti, kvalifikacinių reikalavimų dokumentus. Specialiųjų darbų atlikimui kvalifikacinių reikalavimų apibrėžtį nustato statybos Rangovas ir Statytojas Rangos sutartyse, įstatymų nustatyta tvarka. Pagal LR Statybos įstatymo ^[1] 18 str. 8 p. Rangovas turi teisę konkurso tvarka arba savo nuožiūra pasirinkti subrangovus, jeigu to nedraudžia statybos Rangos sutartis. Subrangovui keliami tokie patys reikalavimai kaip ir Rangovui. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Statytoju ir gauti jo raštišką pritarimą jeigu nesusitariama kitaip.

Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams

Statybai turi būti paskirtas statybos vadovas, kuriam taikomi LR Statybos įstatymo ^[1], STR 1.06.01:2016 ^[17] ir STR 1.02.01:2017 ^[11] nuostatos. Statybai gali vadovauti tik atestuotas specialistas.

Statinio statybos techninė priežiūra privaloma ir turi būti organizuojama pagal STR 1.06.01:2016 ^[17] nuostatas.

Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai

Statyboje turi būti įrengtos darbo vietos vadovaujantis nurodymais [6], [22]. Statytojas paskiria saugos koordinatorių, kuris jo vardu koordinuoja saugos ir sveikatos priemones statybos metu, vadovaudamasis įstatymų ir teisės aktų nurodymais [7], [9], [23]. Iki statybos pradžios būtina paruošti medžiagų ir gaminių sandėliavimo vietas. Statybai vadovaujantys asmenys atsakingi už nurodymų praktinį išpildymą ir laikymąsi. Statybos valstybinę priežiūrą atliks Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, vadovaudamiesi LR Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymu ^[3].

Trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu

Statybos darbai turi būti organizuojami taip, kad nepažeistų trečiųjų asmenų teisių. Rangovas yra atsakingas už trečiųjų asmenų interesų apsaugą statybos metu.

Kiti reikalavimai ir nurodymai

Statytojas informaciją apie numatomą statybos pradžią, Rangovo, statinio Projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio Statybos vadovo bei statinio statybos Techninės priežiūros vadovo pasamdymą ar paskyrimą ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki statybos pradžios paskelbia STR 1.05.01:2017 ^[14] IV skyriaus septyntame skirsnyje nurodyta tvarka: skelbia IS „Infostatyba“ interneto tinklalapyje www.planuojustatyti.lt arba pateikia raštu Inspekcijai, nurodydamas statybos pradžios datą ir:

- duomenis apie Rangovą: fizinio asmens vardą, pavardę, atestato numerį, gyvenamąją vietą, el. pašto adresą, telefono numerį, juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimą, juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių kodą, juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių buveinę, atestato numerį, pasamdymo dokumento pavadinimą ir datą;
- duomenis apie vadovus: vardą, pavardę, atestato numerį, pasamdymo ar paskyrimo dokumento pavadinimą ir datą, pridedant pasamdymo ar paskyrimo dokumento kopiją, statinio techninio priežiūrėtojo minimalų darbo laiką, apskaičiuotą pagal STR 1.04.04:2017 ^[13], el. pašto adresą ir telefono numerį;
- statytojo duomenis: fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą, juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimą, juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių kodą, juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių buveinę;
- duomenis apie statybą leidžiantį dokumentą: numerį, išdavimo datą, išdavusio subjekto pavadinimą; jei išduotas statybą leidžiantis dokumentas nebuvo įregistruotas IS „Infostatyba“, papildomai pateikiama statybą leidžiančio dokumento kopija;
- statybos vietos duomenis; jei statybą leidžiantis dokumentas išduotas ne per IS „Infostatyba“, o informacija teikiama naudojantis IS „Infostatyba“, papildomai suvedami duomenys apie statybos objektą.

Rangovas yra atsakingas už darbų vykdymo priešgaisrinę apsaugą pagal LR galiojančių teisės aktų reikalavimus.

Rangovas privalo palaikyti ryšį su kompetetingomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos šios institucijos nustatys minėtų patikrinimų metu.

2. Nurodymai ir reikalavimai Projekto ir statybos dokumentų parengimui

Statinio projekto ekspertizės būtinumas

Privaloma – žr. STR 1.04.04: 2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ^[13].

Reikalingi (rengiant Darbo projektą ar statybos metu) tyrimai: archeologiniai, geologiniai ir pan.

Vadovaujantis PTR 2.13.01:2011 ^[10] prieš pradedant statybos darbus turi būti atlikti archeologiniai žvalgymai visose žemės darbų (kasimo, žemės paviršiaus dangų remonto, pakeitimo ir pan.) vietose, kai gruntas judinamas iki 50 cm gylyje. Jeigu tokių archeologinių žvalgymų metu aptinkamas archeologinis sluoksnius, iki projekcinio šių darbų gylio turi būti atliekami žvalgomieji archeologiniai tyrimai arba detalieji archeologiniai tyrimai.

Kolumbariumų statybos vietose būtina atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus.

VS-20.22 - SPP - BTS	Lapas	Lapų	Laida
	3	18	0

Būtinai parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) Projekto ir statybos dokumentai, pvz., Darbo projekto brėžiniai, jų privalomą atitiktį Projekto sprendiniams ir techninėms specifikacijoms, apimtis ir detalumas

Šis statinio Supaprastintas statybos projektas yra dokumentas, kuriuo vadovaujantis pasiekiami techninio darbo projekto tikslai pagal STR 1.04.04:2017^[13], ir kitų teisės aktų reikalavimus. Prieš pradėdant statybos darbus būtina natūroje įvertinti situaciją, fiksuoti pakitimus.

Prieš pradėdant kolumbariumų gamybos darbus turi būti parengti detalizuoti darbo brėžiniai gamybai.

Detalizuotų darbo brėžinių sprendiniai turi atitikti dokumentų, nurodytų Aiškinamojo rašto privalomųjų dokumentų ir pagrindinių normatyvinių dokumentų sąrašė, reikalavimus, taip pat Supaprastinto projekto sprendinius ir technines specifikacijas. Darbo brėžiniais negali būti keičiami (ar supaprastinami) techninėje specifikacijoje ir Supaprastinto projekto brėžiniuose išdėstyti reikalavimai ir sprendiniai.

Detalizuotų darbo brėžinių sprendiniai turi būti suderinti su Projekto vadovu, parengusiu Supaprastintą projektą.

Baigus darbus ir pridodant statybą turi būti parengti ir pateikti Statytojui išpildomieji brėžiniai ir dokumentacija su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kitais patikslinimais natūroje. Išpildomieji brėžiniai turi būti paruošiami kompiuteriu ir patvirtinti užrašu „Taip pastatyta“.

Statybos darbų technologijos projekto būtinumas ir apimtis

Prieš pradėdant statybos darbus Rangovas, vadovaudamasis STR 1.06.01:2016^[17], nuostatomis, turi įvertinti situaciją, dėl statybos darbų technologijos projekto būtinumo. Rengiant statybos darbų technologijos projektą, jis turi būti tokių apimčių, kad Supaprastintame projekte numatyti įgyvendinti darbai nesukeltų grėsmės aplikai ir tretiesiems asmenims.

Specifinių ir naujų konstrukcijų, inžinerinių sistemų bei įrenginių naudojimo instrukcijos

Specifinės konstrukcijos ir inžinerinės sistemos neprojektuojamos.

Brėžiniai ir techninės specifikacijos su užrašu „TAIP PASTATYTA“

Statybos vadovas privalo įforminti statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus, kaip nurodyta STR 1.06.01:2016^[17]. Pastatytam statiniui bus patvirtinta deklaracija apie statybos darbų užbaigimą, Supaprastinto projekto technines specifikacijas ir brėžinius pažymint žyma „Taip pastatyta“, kaip nurodyta STR 1.05.01:2017^[14].

Rangovas atsakingas už detaliųjų gamyklinių brėžinių parengimą. Rangovas parengtus detaliuosius gamyklinius brėžinius pateikia PDF ir DWG formatuose Supaprastinto projekto autoriui suderinimui ir tik gavęs rašytinį pritarimą pradeda gaminių gamybą.

Rangovo parengtų Projekto ir statybos dokumentų derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos techninės priežiūros vadovu atvejai ir tvarka

Statybos darbai gali būti atliekami pagal Supaprastinto projekto brėžinius ir Rangovo ar Statytojo užsakymu parengtus papildomus detalizuotus darbo brėžinius gamybai. Visi detalizuotų darbo brėžinių sprendiniai turi būti suderinti su Supaprastinto projekto sprendiniais.

Planuojant pakeitimus - gauti raštiškus Statytojo ir Projekto vadovo sutikimus.

Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas

Statinio projekto keitimo tvarka nurodyta STR 1.04.04: 2017^[13], kurios privaloma laikytis.

Rangovas projekte nurodytas konkretaus gamintojo medžiagas gali keisti į kito gamintojo ne prastesnių savybių medžiagas, keitimus suderinęs su Projekto vadovu ir Statytoju.

Pagal STR 1.04.04:2017^[13] VI sk. projektas keičiamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos Techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka Projektą parengęs Projektuotojas.

Kai keičiami LR Statybos įstatymo^[1] 2 straipsnio 11 dalyje nurodyti esminiai statinio sprendiniai, turi būti atlikta pakeisto Projekto ekspertizė (kai ji privaloma), projektas patvirtintas ar jam pritarta.

Atlikti Projekto sprendinių pakeitimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

Rangovas statybos metu Projekte nurodytas konkrečias statybines medžiagas ir sprendinius gali keisti į analogiškų parametrų medžiagas ir sprendinius, neprieštaraujančius pirkimo sąlygoms ir projektavimo užduočiai. Atliktiems Projekto sprendinių pakeitimams turi pritarti Projekto vadovas. Projekto sprendinių pakeitimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių dokumentą, suteikiant šiam dokumentui naują laidą. Jei Projekto dokumentai keičiami, papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieną kartą dokumentui suteikiama nauja laida. Projekto dokumentų keitimai, papildymai ir taisymai įforminami LST 1516:2015^[25] nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti Projekto naujos laidos dokumentai pasirašomi reglamentų nustatyta tvarka.

Projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui LST 1516:2015^[25], STR 1.05.01:2017^[14], kitų reglamentų, standartų ir Projektavimo darbų rangos sutarties nustatyta tvarka. Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos šios Projekto dalys: Supaprastinto projekto ir statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

3. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiais ir medžiagoms), įrenginiams, darbams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka

Bendri nurodymai darbų vykdymui ir medžiagoms

Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus kvalifikacinius atestatus.

Darbai vykdomi, suderinus su Statytoju darbų eigą ir tvarką, turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako Rangovas.

Prieš pradėdant statybos darbus, Statytojui, Projekto vadovui ir Techninės priežiūros vadovui Rangovas turi pateikti

VS-20.22 - SPP - BTS	Lapas	Lapų	Laida
	4	18	0

dokumentus, patvirtinančius gaminių, medžiagų ir įrenginių technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus. Statybos metu nerekomenduojama keisti medžiagas, gaminius ar įrenginius kitais, negu numatyta projekte.

Statybos metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį, sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 „Polimeriniai statybos produktai ir polimerinės baldinės medžiagos“ reikalavimus.

Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus.

Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti.

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su medžiagomis, gaminiais bei įrengimais.

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo. Po statybos darbų neturi pablogėti aplinkinės teritorijos elementų eksploatacinės savybės, ji turi būti palikta tokioje pat būklėje, kokiaje buvo iki darbų pradžios.

Įgyvendinant projektą privalu laikytis Statybos įstatymo ^[1] ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų.

Vykdamas statybos darbus statybvietėje ir statinyje turi būti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi būti užtikrinta trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu.

Iki statybos darbų pradžios būtina parengti: montažinius brėžinius montavimo ir inžinerinių sistemų įrengimo darbams vykdyti, gamyklinius brėžinius statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementams pagaminti bei statybos darbų technologijos projektą.

Tik įvykdžius techninėse specifikacijose pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui keliami esminiai reikalavimai.

Darbų kiekių įsivertinimas

Rangovas konkurso metu savo rizika ir sąskaita įsivertina esamą situaciją, faktišką darbų apimtį, pasitikrina ir persiskaičiuoja medžiagų sąnaudų žiniaraštį, statybos darbų apimtį, tame tarpe ir požeminių konstrukcijų ir tinklų kiekį, bei kitus kiekius ir sprendinius reikalingus pilnam ir galutiniam Projekto įgyvendinimui. Medžiagų kiekių žiniaraštį ir darbų apimtį vertinti kartu su pateiktomis: techninėmis specifikacijomis, aiškinamaisiais raštais, brėžiniais ir kiekių žiniaraščiais. Projekte pateikti preliminarūs medžiagų kiekiai.

Rangovas visais atvejais atsakingas už teisingą medžiagų ir darbų kiekių įsivertinimą.

Rangovas turi įsivertinti ir tokius nenumatytus darbus, kurie projekte nėra aiškiai išskirti, bet juos būtina atlikti siekiant užtikrinti statybos darbų organizavimą, saugumą, pilną statinio ir/ar darbų užbaigtumą, statinio perdavimą eksploatacijai, nepertraukiamą pastatų veiklą gretimuose sklypuose, nepabloginant eksploatacijos sąlygų. Būtina įsivertinti ir tokius darbus, kurie yra nesuderinti tarp Šalių, tačiau kuriuos pradėti bei vykdyti yra būtina, siekiant užtikrinti Statinio stabilumą ir pilną išbaigtumą ar išvengti nuostolių dėl nenumatytų grunto savybių ar netikėto požeminio vandens prasiveržimo bei kitų nenumatytų gamtos faktorių poveikio, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus reikalavimus, normatyvus ir reglamentus.

Apie nenumatytus bet būtinus vykdyti darbus privaloma informuoti Projekto vadovą, Techninės priežiūros vadovą ir Statytoją.

Nurodymai dėl statybos produktų (gaminų ir medžiagų), įrenginių privalomos atitikties techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybė ir sąlygos keisti analogiškais

Visi statybinių gaminių, medžiagų ir priedai turi atitikti nurodytus Projekto dokumentacijoje ir turi būti nauji.

Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus reikalavimus. Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuota arba pripažinta tinkančia naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir privalo turėti atitikties įvertinimo dokumentą.

Galimybė keisti gaminius analogiškais nurodytiems projekte realizuojama tik suderinus su Projekto vadovu ir Statytoju.

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, gaminiais bei įrengimais.

Nenaudotinos medžiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.)

Statyboje draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenilių (pvz. teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų (pvz. kaučiuko, ABS plastiko), chlorpreno kaučiuko (pvz. neoprene), poliacetatų, poliuretanų, polivinilchloridų, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje, pvz. gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje.

Statybos produktų (gaminų ir medžiagų), įrenginių kokybę įrodantys privalomieji dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos)

Tikrinant statybos produktų dokumentus, vadovautis „Reglamentuojamų statybos produktų sąrašu“ ^[18], aktualia redakcija.

Statybos produktų (gaminų ir medžiagų) kokybės kontrolė

Visi gaminiai, medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus.

Visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti tokiaime įpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas – su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę.

Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nekristų jų kokybė. Medžiagos, sandėliuojamos aikštelėje, turi būti tinkamai išdėstytos, kai reikalinga – izoliuotos, džiovinamos ir tinkamai vėdinamos, taip, kad kiekviena medžiaga būtų

VS-20.22 - SPP - BTS	Lapas	Lapų	Laida
	5	18	0

skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apžiūrėjimui.

Medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Vengti ilgesnio medžiagų sandėliavimo.

Atvežtos į statybą medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat apžiūrimi ir, jei yra defektų ar neatitikimų užsakymams – pateikiamos raštu pretenzijos tiekėjams.

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. Visiems nukrypimams nuo techninių specifikacijų turi būti gautas Projekto vadovo, Techninės priežiūros vadovo ir Statytojo sutikimas.

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;
- specifikacija;
- naudojimo instrukcija;
- nuoroda kam skiriama (interjerui, eksterjerui ir kt.);
- spalvos nuoroda;
- pagaminimo data.

Rangovas privalo Statytojui pateikti visų pagrindinių produktų ir įrangos užsakymo kodus, kilmės vietą bei pavadinimą, priežiūros, valymo bei pakeitimo tikslu.

Statytojas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą be jokių papildomų išlaidų Statytojui, jei ji neatitinka specifikacijos ar estetikai keliamų reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrangą, kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Statytojas, neatsižvelgiant į Rangovo deklaruotas kainas.

Rangovas neturi teisės užsakyti pagrindinės įrangos be išankstinio Statytojo patvirtinimo.

Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs pasiūlymai, jei jie sumažins Darbų kainą, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių.

Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota Projekto dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokių reikalavimų apmokėti papildomas išlaidas, atsiradusias dėl pristatytos netinkamo dydžio įrangos modifikavimo.

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia informacija turi būti nurodoma kitu Statytojui priimtiniu būdu. Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški.

Rinkdamas komponentus ir medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į būtinybę nepanašius kontaktuojančius metalus apsaugoti nuo korozijos.

Supaprastinto projekto techninėse specifikacijose pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama Projekto vadovo ir Statytojo patvirtinimui.

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima palikti jų matomais turi būti lengvai ir visiškai atidengiami

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka

Pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Techninės priežiūros vadovu.

Vykdamas statybos (montavimo) darbus, nuokrypių nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos norminiuose dokumentuose nurodytų dydžių. Nukrypimai derinami su Projekto vadovu ir Statytoju.

Konkrečioje specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Projekto vadovui ir Statytojui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. Rangovas neturi teisės užsakyti pagrindinių produktų be išankstinio Projekto vadovo ir Statytojo patvirtinimo.

Nuolatiniam suliginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų užbaigimo.

Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs pasiūlymai, jei jie sumažins darbų kainą, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. Statytojas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą be jokių papildomų išlaidų Statytojui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitus statybos produktus, kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Statytojas, neatsižvelgiant į Rangovo deklaruotas kainas.

Kilus abejonėi dėl apdailos medžiagos spalvos atitikimo projektui ar būtinybei parinkti analogišką medžiagos spalvą pagal tikslines Rangovo pasirinktos apdailos medžiagos paletes, būtina kreiptis į Projekto vadovą konsultacijai.

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos

Vadovautis gamintojo ir tiekėjo instrukcijomis ir specifikacijomis.

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyta pristatymo pranešime.

Gaminių ir medžiagų pristatymas koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Rangovas privalo vengti nereikalingo gaminių ir/ ar medžiagų saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su atitinkamais dokumentais.

Atvežtų prekių (gaminių ir medžiagų) išvaizdą, jų galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimus dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui (arba gamintojui).

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminių nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo (ar tiekėjo) pateiktų nuorodų.

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei pagal prekės charakteristikas taip būtina, izoliuotose, sausose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta tinkamai ir lengvai patikrinama.

VS-20.22 - SPP - BTS	Lapas	Lapų	Laida
	6	18	0

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. Už medžiagų ir gaminių apgadinimus ir/ ar praradimus visiškai atsako Rangovas.

Nebaigtos ir užbaigtos statinio dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo.

Visa technika, įranga, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais numatytus darbo saugos reikalavimus.

Paslėptų darbų priėmimo tvarka

Vadovautis STR 1.06.01:2016^[17], kitais statybos techniniais reglamentais.

Projektuotojo atstovas neprivalo dalyvauti paslėptų darbų priėmime.

Projektuotojui pareiškus norą dalyvauti paslėptų darbų priėmime, Rangovas privalo įtraukti projektuotoją į paslėptų darbų priėmimo komisiją ir iš anksto informuoti Projektuotoją apie numatomus priduoti paslėptus darbus.

Rangovas privalo informuoti Statytoją, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant paslėptas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus, ne vėliau kaip prieš 24 val. Techninės priežiūros vadovas privalo per 24 val. atvykti ir patikrinti užbaigtus darbus. Techninės priežiūros vadovui neatvykus per minėtą laiką laikoma, kad darbai yra priimti ir Rangovas gali tęsti tolimesnių konstrukcijų, dangų ir t.t. montavimą. Patikrinimų rezultatai turi būti užfiksuoti atitinkamais aktais ir įrašais statybos darbų žurnale. Rangovas turi pastoviai atlikinėti dengiamųjų darbų fotofiksaciją.

Paslėptų darbų patikrinimo aktai arba laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktai pasirašomi tik tada, kai šios rūšies darbai užbaigiami visame objekte. Kai šiuos darbus būtina atlikti dalimis, Statytojo, Rangovo ir Projekto vykdymo priežiūros (kai surašant aktą dalyvauja ir Projektuotojo atstovas) atstovai patikrina atliktų darbų dalį ir apie tai padaro tam skirtą įrašą Statybos darbų žurnale. Remiantis minėtais įrašais, užbaigus šios rūšies darbą objekte, pasirašomas paslėptų darbų patikrinimo aktas.

Statinio Projektuotojas turi teisę, jeigu statybos darbai atliekami pažeidžiant statinio Projektą arba nustatoma avarijos grėsmė, iš Rangovo reikalauti šiuos darbus sustabdyti ir pranešti apie tai Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Rangovas privalo statinio Projektuotojo įgaliojams asmenims, kai tai susiję su jų pareigų vykdymu, netrukdomiems pateikti į statybą statinį bei minėtų asmenų reikalavimu pateikti visus statybos dokumentus, pranešti apie avariją Projektuotojui.

Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka

Vadovautis STR 1.06.01:2016^[17], kitais statybos techniniais reglamentais.

Turi būti atlikti visi Lietuvos Respublikos teisės aktuose ar galiojančiuose standartuose numatyti tyrimai. Bandymus Rangovas privalo atlikti tik dalyvaujant Statytojui. Bandymų rezultatai turi būti saugomi Statybos aikštelėje ir vėliau pristatomi susipažinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai neatitinka taikomų reikalavimų, Rangovas nedelsdamas privalo apie tai informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti su Jomis susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ar pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi, dalyvaujant Statytojui, testuoti instaliacijas, kaip reikalauja tam nustatyta tvarka. Visas aukščiau minėtam testavimui ir apžiūrai reikalingas priemonės bei instrumentus turi pateikti Rangovas. Be to, Rangovas taip pat privalo atlikti visus su minėtu testavimu ir apžiūra susijusius darbus.

Prieš pradėdant bandymus, Rangovas:

- suderina su Statytoju bandymo laiką, vietą ir būdą,
- turi užtikrinti praėjimą prie visų bandomų vietų,
- privalo užtikrinti, kad bandymams būtų prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai.

Bandymų ir pavyzdžių arovavimo būdai turi būti suderinti su Techninės priežiūros vadovu ir Statytoju.

4. Nurodymai statybos sklypo paruošimui

Griaunami pastatai, statybinių atliekų panaudojimas ir (ar) ar utilizavimas

Statybinių atliekų tvarkymas atliekamas vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis.

Griaunamų pastatų nėra. Už statybos darbų eigoje susidariusio statybinio laužo išvežimą atsako Rangovas. Susidaręs statybinis laužas turi būti išvežamas į specialios paskirties sąvartynus. Statybinio laužo išvežimo tvarka nustatoma Rangovo statybos darbų organizavimo plane.

Statybiniuose turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ataskaitos, naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema, Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale, kaip nurodyta STR 1.06.01:2016^[17].

Statybinių atliekų panaudojimo ir (ar) utilizavimo sprendiniai pateikti Aiškinamajame rašte.

Vadovaujantis STR 1.05.01:2017^[14], pripažįstant statinį tinkamu naudoti, statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai turi būti pateiktos pažymos apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais nustatyto būdu.

Medžių, krūmų kirtimas, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas ir tolimesnis panaudojimas

VS-20.22 - SPP - BTS	Lapas	Lapų	Laida
	7	18	0

Derlingasis žemės sluoksnis turės būti išsaugotas, nustumtas prieš pradedant kasimo darbus ir vėliau panaudotas sklypo vejų įrengimui.

Būtinai laikini pastatai ir inžineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinos sąlygos jiems

Turės būti įrengta aikštelė statybinių medžiagų iškrovimui, statybinių atliekų laikinam sandėliavimui (iki jos bus nustatyta tvarka [22] išvežtos į sąvartynus). Už statybvietės parengimą statybai ir statybos vykdymui būtinus laikinus pastatus, tinklus, kelius ir laikinas sąlygas jiems atsako statybos Rangovas.

Kiti nurodymai

Darbo vietos statyboje turės būti įrengtos, kaip nurodyta [6], [22].

5. Statybos darbų organizavimas ir metodai

Statinių statybos eiliškumas

Statyba gali būti vykdoma dviem etapais: I etapas - kolumbariumų **A, B, C** ir jų eksploatacijai reikiamos infrastruktūros (takų, suoliukų) statyba, II etapas - kolumbariumų **D, E** ir jų eksploatacijai reikiamos infrastruktūros statyba.

Prieš statybos darbų pradžią Rangovas sudaro ir suderina su Statytoju statybos darbų grafiką, pagal kurį bus atliekami statybos darbai.

Specialūs reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir/ ar Statytojo pageidautinus darbo metodus, įdarbinant ar pasitelkiant patyrusį ir tinkamą personalą. Jeigu darbų atlikimo metu Statytojas nustato, kad Rangovas darbams atlikti samdo nepatyrusį personalą, kuris negali kokybiškai atlikti darbų, arba Rangovo personalas, vykdydamas darbus, nesilaiko atitinkamiems darbams nustatytų ir taikytinų technologijų, tokiu atveju Statytojas turi teisę, tokį personalą pašalinti iš statybos aikštelės ir reikalauti, kad Rangovas tokius darbuotojus pakeistų kitais, kurie turi tinkamą kvalifikaciją ir patyrimą atitinkamų darbų atlikimui.

Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo Supaprastinto projekto dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi gauti Techninės priežiūros vadovo sutikimą. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokių būdu neapriboja Rangovo atsakomybės. Bet kokio perprojektavimo ar kitų papildomų darbų, susijusių su darbo metodo pakeitimu, atlikimo išlaidas privalo kompensuoti Rangovas.

Rangovas yra atsakingas už darbų vykdymo koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais. Rangovas sudaro darbų vykdymo planą prieš pradedant darbus, o darbų metu užtikrina, kad darbai vyktų teisingai ir pagal projektą.

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentaciją ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus.

Darbo sąlygos ir kita faktoriai, turintys įtakos darbų tinkamam įvykdymui, turi būti numatyti ir aptarti su Statytoju.

Matavimai

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų išdėstymas lyginant su oficialių koordinatinių padėtimi. Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į vieną pusę.

Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. Atliekant statybos darbus turi būti laikomasi Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų, jeigu nenurodyta kitaip.

Inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos

Statybos metu Rangovas, Subrangovai privalo vykdyti statybos montavimo darbų (SMD) geodezinę kontrolę. Geodezinė / instrumentinė kontrolė vykdoma visoms požeminėms ir antžeminėms komunikacijoms ir konstrukcijoms. Faktinė konstrukcijų padėtis plane ir pagal aukštį, jų vertikalumas, horizontalumas arba duotas, nukrypimo kampas, plokštumų sutapimas, taip pat įdėtinų detalių įdėjimo vieta ir jų padėtis statybinės organizacijos turi būti kontroliuojama visuose statybos etapuose.

Vykdam geodezinę SMD atlikimo kontrolę nukrypimai gali būti ne didesni, negu juos numato statybinės normos ir taisyklės, valstybiniai standartai.

Remontas (defektų taisymas)

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems taikytus reikalavimus. Remontas leidžiamas tais atvejais, kai tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos. Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis arba tuo atveju, jeigu konstrukcija neatitinka nurodytų reikalavimų, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sąskaita pagal su Statytoju suderintą laiko grafiką. Jei remontuotinas taškas pagamintas iš profilinių detalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi būti keičiama nauja. Jei suremontuotas taškas turi būti dažomas, dažoma turi būti visa jį supanti aplinka.

Atliekų tvarkymas

Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR Atliekų tvarkymo įstatymo ^[7] nustatyta tvarka.

Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į:

- tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių termoizoliacinių medžiagų ir kt. nedegių medžiagų), kurias planuojama panaudoti aikštelių pravažiavimų, takų dangų

VS-20.22 - SPP - BTS	Lapas	Lapų	Laida
	8	18	0

- pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai;
- tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos, betono, keramikos, bituminės medžiagos), pristatomas į perdirbimo gamyklas;
- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagomis užteršta tara ir pakuotė), išvežamas į sąvartas, kaip nurodyta [24].

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos konteineryje, uždaroje talpoje ar tvarkingoje krūvoje, jei jos neužteršia aplinkos. Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą.

Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie netinkamą perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas.

Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms

Statybos darbai kultūros paveldo objekte gali būti atliekami tik rankiniu būdu arba (esant reikalui) naudojant mažosios mechanizacijos priemones. Sunkiasvorės statybinės technikos, kuri gali pažeisti objekto vertingąsias savybes- reljefą, kultūrinį sluoksnį (0,35-0,6 m storio žemės sluoksnį) naudoti negalima.

6. Statinio pripažinimas tinkamu naudoti

Statybos užbaigimas

Iki statinio statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos Rangovas turi pašalinti visas šiukšles, išvalyti purvą, pilnai ir tinkamai sutvarkyti statybos aikštelę (statybvietę), atsižvelgdamas į ankstesnę būklę suremontuoti privažiavimo kelius, gražinti Statytojo atstovui projekcinę dokumentaciją bei perduoti Statytojo atstovui tinkamai užpildytą išpildomąją („Taip pastatyta“ brėžiniai, matavimų protokolai ir t.t.) ir kitą dokumentaciją.

Visi aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinti. statiniai turi būti palikti švarūs. atstatoma veja ir pažeistos dangos į neprastesnę būklę, nei buvo iki statybos pradžios.

Rangovo ir subrangovų parengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Kaip nurodyta STR 1.05.01:2017 ^[14].

Rangovas (Subrangovai) darbams ir konstrukcijoms, atliekamiems pagal alternatyvų pasiūlymą, turi savo sąskaita parengti darbo brėžinius.

Brėžiniai turi būti suderinti su Projekto vadovu, Techninės priežiūros vadovu bei Statytoju ir tik tada gali būti perduoti vykdymui. Rangovas atsako už savo parengtą darbo brėžinių sprendinius ir pasekmes. Brėžiniai ir kita dokumentacija turi būti ruošiami nustatyta tvarka.

Baigus darbus ir pridudant statybą turi būti parengti ir pateikti Statytojui išpildomieji brėžiniai ir dokumentacija su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debita ir kitais patikslinimais natūroje. Rangovas taip pat pateikia statinių inventarizavimo dokumentaciją, reikalingą pridudant statinius naudoti. Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, kuri bus reikalinga teikiant dokumentus statybos užbaigimui nustatyta tvarka.

Rangovas turi pateikti tokius dokumentus:

- panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos sertifikatus, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas;
- įrenginių veikimo principų ir sistemos aprašymą;
- naudojimo instrukcijas;
- gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms;
- dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus;
- lauko inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius;
- tiekėjų ir Subrangovų sąrašus su kontaktais;
- kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais

Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems Subrangovams ir jų naudojamoms medžiagoms bei įrenginiams. Dokumentacija turi būti sukomplektuota byloje ir sutvarkyta pagal turinį. Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. Nelietuvių kalba parengti dokumentacijos užrašai turi būti išversti į lietuvių kalbą.

Statybos darbų priėmimo tvarka ir dokumentai

Darbai ir Statinsys priimami ir priėmimo dokumentai įforminami normatyvinių statybos dokumentų nustatyta tvarka. Rangovas ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų privalo pranešti Statytojui apie Statinio statybos užbaigimą. Per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Rangovo pranešimo apie užbaigtus darbus Statytojas ir/ar Statytojo atstovas sudaro komisiją, kuri parengia bet kokių likusių nebaigtų ar taisytinų darbų sąrašą, nurodydama jų ištaisymo terminą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie darbų defektai, kuriuos Statytojas sutinka, kad būtų pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai.

Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti Statytojui patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, Statytojas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar jų dalys būtų nuimamos. Procedūrą nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas yra tinkamas.

Statybos metu Rangovas turi įsigyti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Statytojo peržiūrai ir pastaboms.

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, kad galėtų surašyti tikrinimo aktą ir priduoti darbus. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus.

VS-20.22 - SPP - BTS	Lapas	Lapų	Laida
	9	18	0

Nebaigtų ar taisytinų darbų sąrašo sudarymas ir Statytojo pasirašymas ant pridavimo prašymo ir ant priėmimo – perdavimo akto neatleidžia Rangovo nuo tolimesnių galimų atsirasti trūkumų ar defektų šalinimo iki galutinio – Statinio priėmimo – perdavimo akto pasirašymo bei garantinio laikotarpio metu.

Statinio statybos pridavimą valstybinėms institucijoms, Statinio statybos užbaigimo aktą, ir kitus reikiamus dokumentus organizuoja ir rengia Rangovas savo lėšomis, tame tarpe ir pridavimo dokumentacijos kėlimą į IS Infostatyba. Rangovas organizuoja objekto pridavimą valstybinėms institucijoms ir Statytojui pagal STR 1.05.01:2017^[14]. Rangovas vadovaudamasis reglamento 10 priedu „Komisijai pateikiamų dokumentų sąrašas“ bei kitais reglamento punktais suruošia visą reikiamą objekto pridavimui dokumentaciją, užpildo prašymą ir Statytojo vardu pagal įgaliojimą sukelia į valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“, (toliau IS „Infostatyba“). Tam tikslui Statytojas suteikia Rangovui įgaliojimą.

Statinio statybos užbaigimo akto pasirašymas, kuriuo Statinys pripažįstamas užbaigtu ir tinkamu naudoti, savaime nereiškia, kad Statinį ir Darbus priėmė Statytojas ir/ar Statytojo atstovas. Statinys ir Darbai pagal Rangos sutartį yra priimti, kai Statytojas ir Rangovas pasirašo Statinio galutinį priėmimo – perdavimo aktą. Pasirašius Statinio statybos užbaigimo aktą, Statinį perima Statytojas, tačiau galutinis Darbų priėmimas vykdomas, kaip numatyta žemiau:

- po to, kai teisės aktų nustatyta tvarka sudaryta priėmimo komisija pasirašo Statinio statybos užbaigimo aktą (pripažįsta Statinį tinkamu naudoti), ir po to, kai Rangovas ištaiso priėmimo komisijos ir Statytojo ir/ar Statytojo atstovo nurodytus trūkumus taip, kaip to reikalauja Statytojas ir/ar Statytojo atstovas, o taip pat Rangovui pateikus Rangos sutartyje numatytą banko garantiją, Statytojas ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų pasirašo Statinio galutinį priėmimo – perdavimo aktą. Dėl nustatytų trūkumų priėmimas gali būti atidėtas iki jų pašalinimo.
- trūkumus pašalina Rangovas savo lėšomis ir jų šalinimo laikotarpiu Rangovas moka netesybas, kaip tai nustatyta Rangos sutartyje.
- laikoma, kad Statytojas Statinį ir Darbus priėmė, Rangovas tinkamai įvykdė įsipareigojimus pagal Rangos sutartį ir Darbai yra baigti nuo šio punkto nurodyto Statinio galutinio priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

Rangovo Statytojui pateikiamų dokumentų sąrašas:

- Statinio statybos užbaigimo aktas;
- Statinių kadastro duomenų byla, kai ji būtina pridavimui;
- Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos;
- Kita objekto pridavimui reikalinga dokumentacija, pagal STR 1.05.01:2017^[14];

Atsakomybės už defektus laikotarpis ir garantija

Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti pataisomi iškart. Galutinis patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo visos statybos užbaigimo datos. Priėmimo metu turi būti priimamas sprendimas dėl to, kokių mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti galutiniam defektų tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija. Visi remonto darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų, esant tinkamai Rangovo priežiūrai. Visi remonto darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų, pateikiamų Rangos sutartyje.

Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesulpnins konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos. Remontą reikia riboti iki minimumo ir nedaryti iš anksto nepatikrinus tokio užtaisymo masto ir metodo. Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų reikalavimų, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sąskaita pagal numatytą laiko grafiką. Jei remontuotinas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi būti pakeičiama nauja. Jei suremontuotas taškas turi būti dažomas, dažoma turi būti visa supanti aplinka.

Garantija privalo atitikti bendrų Rangos sutarties nuostatų reikalavimus. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu.

Statinio garantinis terminas nustatomas statinio Rangos sutartyse. Šis terminas negali būti trumpesnis (skaičiuojant nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos) kaip 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų, – 20 metų.

Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, atsiradusius dėl nekokybiškai atliktų Darbų, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų.

Garantija apima ir reikalingą techninį veikimą (aptarnavimą). Garantijos trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

Garantis aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo išlaidas, susijusias su aptarnavimo išvykomis Rangos sutartyje nurodytame laikotarpyje. Aptarnavimas įforminamas atitinkamais dokumentais.

DETALIZUOTA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techninė specifikacija TS 01

STATYBOS SKLYPO PARUOŠIMAS (ARDYMAS)

Prieš pardedant statybos darbus atliekami paruošiamieji darbai:

- išardomas medinis standas ST;
- standas ST-1 išmontuojamas ir sandėliuojamas, kol bus perkeltas į naują vietą sklype. Stendo būklė sandėliavimo metu neturi pablogėti. Atsiradus matomiems pažeidimams, sumontavus standą naujoje vietoje, jis turi būti suremontuotas ir perdažytas analogiška spalva;
- suoliukas Su-2 perkeliamas į naują vietą sklype;

VS-20.22 - SPP - BTS	Lapas	Lapų	Laida
	10	18	0

- nuimamas augalinis dirvožemio sluoksnis nuo būsimų takų trasų ir kolumbariumų statybos vietų. Reljefo pobūdis nekeičiamas.

Statybos aikštelėje nuimamo augalinio sluoksnio storis 0,10 m. Augalinis sluoksnis laikinai sandėliuojamas, kad netrukdytų statybai. Vėliau šis sluoksnis bus panaudojamas takų pakraščių vejose atstatymui.

Įvažiavimui į statybvietybę bus naudojamas esamas privažiavimas prie kapinių iš Dangaus gatvės. Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, kad netoliese yra pavojaus zona.

Statybos aikštelėje išskertami numatyti kirsti medžiai. Kelmai archeologinio paveldo vietovėje negali būti šalinami. Numatytas perkelti krūmas persodinamas į naują vietą, pritvirtinamas diržais prie trijų medinių kuoliukų. Persodintam krūmui ir medžiams, esantiems greta statybos vietos, turi būti įrengtos apsaugos iš medinių lentų, kad apsaugoti nuo sužalojimo statybine technika.

Techninė specifikacija TS 02

ŽEMĖS DARBAI

Bendrieji žemės darbų vykdymo reikalavimai

Pagrindines žemės darbų apimtis sudarys būsimų takų trasų paviršiaus planiravimas, gręžtinių pamatų kolumbariumo statiniams, stendams ir vartams įrengimas, drenažo sausintuvo d50 iškėlimas.

Rangovas atsakingas už žemės darbų leidimo gavimą. Rangovas privalo susipažinti su vietovės sąlygomis. **Prieš pradedant žemės judinimo darbus, būtina atlikti archeologinius žvalgymus.**

Paviršiaus planiravimas

Kultūros paveldo objekto teritorijoje esamas reljefas nebus keičiamas. Numatytas 15 cm augalinio sluoksnio nuėmimas. Būsimų takų paviršiaus altitudės iškils 10 cm virš esamo žemės paviršiaus ir tiksliai atkartos esamą reljefą.

Grunto kasimas

Gręžiant duobes, turi būti numatytos techninės priemonės greta esančių želdinių pastovumui išsaugoti. Išskasti grunta ir uolienos taip atskiriamos, pakraunamos, pervežamos ir įrengimo vietoje ar tarpiniame sandėlyje išpilamos taip, kad nebūtų pakenkta jų statybinėms savybėms. Jei iškasant pasitaiko grunta, uolienos ar kitos skirtingo tinkamumo medžiagos ir jei jų panaudojimas turi būti skirtingas, tai jos atskiriamos ir toliau naudojamos atskirai. Grunto tinkamumas nustatomas tyrimais. Rangovas turi pateikti Užsakovui tinkamumo bandymais nustatytus tyrimo rezultatus. Bet kuris paviršinis gruntas ir iškasta medžiaga, kuri netinkama užpylimui statybos aikštelėje, turi būti utilizuojama. Užterštas gruntas pašalinamas gamtai nepavojingu būdu, pagal galiojančias gamtosaugines taisykles. Prieš pradedant šalinti užterštas atliekas ar užterštą neleistinos koncentracijos teršalais gruntą, būtina suderinti su atitinkamomis žinybomis pašalinimo arba nukenksminimo planą.

Vykdamas žemės darbus, draudžiama užversti gruntu ar statybos produktais bei jų atliekomis želdinius, geodezijos ženklus, kitus įrenginius bei priešgaisrinius kelius.

Šalčio ir atšilimo (polaidžio) laikotarpiais kasimo ir užpylimo darbai atliekami tik laikantis būtinų atsargos priemonių. Apie dėl šalčio nutrauktus žemės darbus ir vėlesnį jų atnaujinimą turi būti pranešama Užsakovui ir/ar Techniniam priežiūretojui. Atlikant darbus žiemos metu būtina nuolat valyti privažiavimo kelius ir darbo vietas nuo sniego ir ledo.

Grunto užpylimas

Grunto užpylimo negalima pradėti tol, kol konstrukcijų, kurios turės būti užpildytos, nepatikrins Techninis priežiūretojas ir nepadarys atitinkamų įrašų dengiamų darbų aktuose. Vienu kartu užpilamo grunto sluoksnio storį reikia pasirinkti tokį, kad būtų patenkinti tankinimo reikalavimai, atsižvelgiant į tankinamą medžiagą ir tankinimo įrangą. Bendru atveju tankinamo grunto sluoksnis neturi būti >500 mm. Supiltas gruntas, tarnaujantis kaip pagrindas po dangomis sutankinamas volu. Sutankinimo rodiklis 95-97% (dangoms).

Užpildame grunte negali būti ledo, sniego ar sušalusio grunto gabalų. Atlikus sutankinto grunto lauko laboratorinius bandymus ir pateikus juos statybos Techniniam priežiūretojui surašomi dengtų darbų aktai.

Žemės darbų vykdymo kontrolė

Žemės darbų vykdymo kontrolė atliekama ir dengtų darbų aktai žemės darbams surašomi pagal „Leistini statybos ir montavimo darbų nuokrypiai“ nurodymus. Jei vykdamas žemės darbus pastebimi kokie nors nukrypimai, kurie galėtų pakenkti statybai, Rangovas turi nedelsdamas apie tokius nukrypimus pranešti Užsakovui.

Techninė specifikacija TS 03

PAGRINDŲ ĮRENGIMAS

Bendrieji nurodymai

Pėsčiųjų takų dangos konstrukcija parinkta minimalaus storio, atsižvelgiant į jų tiesimo vietą - nacionalinio reikšmingumo archeologinio pobūdžio kultūros vertybės teritorija.

Takų įrengimą sudarys bazinio sluoksnio, metalinių bortų ir viršutinio (dėvimojo) sluoksnio įrengimas. Prieš dangos tiesimo darbus turi būti suformuoti nuolydžiai ir lygūs paviršiai, kurie turi būti nuvalyti nuo akmenų, purvo, tinkamos formos ir minimaliai sutankinti volu į vienodą ir tolygų paviršių. Baigto paviršiaus konstrukcija turi būti be įdubų, banguotumo, nelygumų, įvairių atliekų ir kitų defektų ir tikslaus profilio, tolygi ir horizontali.

Grunto planiravimas turi būti atliktas taip, kad faktiškai aukščiau nenukryptų nuo projektinių aukščių daugiau kaip $\pm 5,0$ cm. Matuojant lygumą, plyšiai po 4 m ilgio linijoje neturi būti didesni kaip 3,0 cm. Skersiniai nuolydžiai neturi nukrypti daugiau kaip $\pm 0,5\%$; pločiai ne daugiau kaip $\pm 5,0$ cm.

Gruntas

Gruntas tankinamas po visomis naujai įrengiamomis dangomis tiek kiek pavyksta, nepažeidžiant esamo kultūrinio sluoksnio. Grunto sutankinimas tikrinamas pagal LST 1360.2:2014. Vadovautis archeologo rekomendacijomis.

VS-20.22 - SPP - BTS	Lapas	Lapų	Laida
	11	18	0

Bazinis pagrindas

Takų bazinis pagrindas bus iš žvyro ir molingų dalelių mišinio. Bazinio pagrindo tamprumo modulis $E \geq 200$ MPa. Žvyro ir molingų dalelių pagrindo įrengimui turi būti naudojami 0-32 mm frakcijos mišiniai. Klojant sluoksnį skleidžiamas mišinys turi būti optimalaus drėgčio. Bazinio pagrindo frakcinės medžiagos išbarstomos ir sutankinamos sluoksniais iki maksimalaus sluoksnio storio ir palaistomos. Po sutankinimo išbarstoma užpildomoji medžiaga ir bazinis pagrindas galutinai sutankinamas. Bazinis pagrindas turi būti sutankintas taip, kad būtų pasiektas sutankinimo rodiklis $D_{pr} \geq 103\%$.

Frakcinės medžiagos sluoksnis beriamas 30% storesnis, kad sutankinus būtų pasiektas reikiamas storis. Prieš beriant frakcinės medžiagas, lovio briaunos sustiprinamos, sumontuojant metalinius bortus. Užbaigus bazinį pagrindą, turi būti atlikti kontroliniai bandymai, kuriuos atlieka Rangovas ir patvirtina Užsakovas.

Leistini nukrypimai baziniam pagrindui:

Projektiniai aukščiai : ± 5 cm.

Skersinis nuolydis : $\pm 0,5\%$.

Lygumas : maksimalus plyšys po 4 m linijoje ≤ 2 cm.

Faktinis storis : $\leq 15\%$ už projektinį.

Techninė specifikacija TS 04**BORTŲ ĮRENGIMAS**

Rangovas prieš statybos darbų pradžia ir gaminių užsakymą privalo bortų gaminius ir jų technines charakteristikas suderinti su Projekto autoriais, Techninės priežiūros vadovu ir Užsakovu.

Naujų takų dangos atskyrimui nuo vejos įrengiami plieniniai bortai. Bortai montuojami ant sutankinto grunto (suvoluoto volu). Kiekvienas bortelis tvirtinamas rankiniu būdu, 400 mm smeigės sukamos į žemę ir varžtais sujungiamos su borteliu.

Šalia dangos klojamas bortas turi būti 2-3 mm žemiau už dangos paviršių. Vietose, kur takų dangos jungiasi kampu, būtina naudoti specialius kampinius bortus tiek vidiniam tiek išoriniam kampui suformuoti. Bortai komplektuojami su tvirtinimo auselėmis, cinkuotomis smeigėmis ir varžtais.

Techninė specifikacija TS 05**DANGŲ ĮRENGIMAS****Bendrieji nurodymai**

Teritorijoje numatyta įrengti molio bei dolomito atsijų mišinio dangą.

Įrengiant dangą vadovautis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis (KPT SDK 19), Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių bei rišiklių įrengimo taisyklėmis (JT SBR 19) ir Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašu (TRA SBR 19).

Danga turi būti įrengta pagal projekte nurodytą paviršiaus aukštį, skersinį ir išilginį nuolydį. Paklojus dangą, pėsčiųjų takai turi būti švarūs, lygūs ir atitikti projektuojamus nuolydžius. Takai turi būti įrengti taip, kad nesusidarytų balos.

Dangos konstrukcijos pavaizduotos projekto brėžiniuose. Visų gaminių parametrai ir spalvos nurodyti Dangų žiniaraštyje.

Molio ir dolomito atsijų mišinio danga

Molio ir dolomito atsijų mišinio danga įrengiama pėsčiųjų takams gamtinėje aplinkoje. Įrengiant takus nukasama ne daugiau kaip 15 cm esamo grunto sluoksnio. Išilginis takų nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, išlaikant ne didesnę kaip 1:20 (5 %) nuolydį. Skersinis takų nuolydis formuojamas pagal esamą reljefą, bet ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %). Esamo centrinio kapinių tako trasa suformuojama iš laikinų bortų (medinių lentų), kurie, įrengus abu tako sluoksnius ir juos sutankinus, išardomi ir, jų vietoje, sudedama velėna (žr. **TS 09**). Naujų takų trasa suformuojama iš metalinių bortų.

Rangovas prieš statybos darbų pradžia ir gaminių užsakymą privalo molio ir dolomito atsijų mišinio gaminių ir jo technines charakteristikas suderinti su Projekto autoriais, Techninės priežiūros vadovu ir Užsakovu. Įrengus pagrindą (žr. **TS 03**), klojamas molio ir dolomito atsijų mišinio sluoksnis, frakcija 0/4. Dangos sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip 5 cm storio. Mišinys turi būti taip iškraunamas ir paskleidžiamas, kad jis neišsiskirstytų frakcijomis (neįvyktų kenksminga segregacija). Išsiskirsčiusias frakcijas medžiagas draudžiama naudoti. Mišinys turi būti pakankamo drėgčio, parinkto remiantis tinkamumo bandymu, ir tolygiai vienu sluoksniu paklojamas bei sutankinamas. Dangos sluoksnis turi būti taip sutankintas, kad būtų garantuotas tolygus paviršiaus vientisumas ir profilis užtikrintų patekusio ant sluoksnio paviršiaus vandens greitą nuleidimą.

Leistinieji paviršiaus nelygumai gali būti padaryti ilgesniame ruože tik palaipsniui ir taisyklingai.

Leistini nukrypimai molio ir dolomito atsijų mišinio dangai:

Projektiniai aukščiai : $\pm 3,0$ cm.

Skersinis nuolydis : $\pm 0,5$ % (absoliut.).

Sluoksnio plotis : $\leq \pm 10$ cm.

Paviršiaus nelygumai: plyšys po 3 m linijoje ≤ 2 cm.

Sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) arba sluoksniui sunaudotų medžiagų svoris neturi būti daugiau kaip 15% mažesnis už nustatytą projektinę vertę, tačiau nė viena atskiroji vertė neturi būti daugiau kaip 20% mažesnė už nustatytą projektinį storį arba svorį.

Visos dangos dalys su trūkumais turi būti rekonstruotos ir padarytos pagal techninius dokumentus arba Techninio prižiūrėtojo nurodymus Rangovo sąskaita.

Mulčio danga

Rangovas prieš statybos darbų pradžia ir gaminių užsakymą privalo mulčio spalvas ir jo technines charakteristikas suderinti su Projekto autoriais, Techninės priežiūros vadovu ir Užsakovu. Danga įrengiama esamo medžio,

VS-20.22 - SPP - BTS	Lapas	Lapų	Laida
	12	18	0

persodinto krūmo, naujai sodinamų krūmų ir gyvatvorės šaknų apsaugai.

Įrengiama organinio mulčio (smulkinta, sijota spygliuočių ir lapuočių medžių mediena) danga. Mulčio dangos storis ne mažesnis kaip 10-15 cm. Turi būti paliekamas ne mažesnis kaip 10-15 cm, tarpas tarp medžio bei krūmo kamieno ir mulčio dangos.

Mulčio danga įrengiama pavasarį arba rudenį.

Techninė specifikacija TS 06

BETONO DARBAI

Kolumbariumams, vartams ir informaciniams stendams įrengiami gręžtiniai poliniai betono pamatai. Pamatų parametrus žr. projekto konstrukcijų brėžiniuose. **Prieš pradedant pamatų įrengimo darbus, būtina atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus brėžiniuose nurodytose vietose.**

Atlikus detaliuosius archeologinius tyrimus statybos aikštelė planuojama. Pamatų duobių centrai pažymimi kuoliukais, o ant sargelių užrašomas pamato projektinis skersmuo ir gylis.

Visi žemės kasimo ir užpylimo darbai vykdomi prižiūrint archeologui.

Pamatams įrengti žemėje išgręžiama ertmė. Gręžiant naudojami plieniniai apsauginiai vamzdžiai. Išgręžus reikiamo gylio angą, sutankinamas ertmės dugno gruntas ir užpildoma betonu. Jei reikia, pašalinamas susikaupęs vanduo.

Gręžimo agregatas turi būti pastatytas tiksliai gręžtinio pamato vietoje, grąžto centro nuokrypa nuo pamato duobės centrą žyminčio kuoliuko gali būti ne didesnė kaip 2 cm.

Duobės gręžiamos nedideliu judriu gręžimo agregatu. Rieduliai iš gręžinio iškeliami arba iškasami.

Sušalęs gruntas pirmiau atšildomas, po to gręžiama įprastiniu būdu. Atšildyti gruntą galima karštu smėliu arba elektra. Pamatų duobių vietose žemės paviršius iš anksto padengti termoizoliacinėmis medžiagomis arba sausu smėliu, kad gruntas nesusaltų.

Per vieną dieną reikia gręžti tiek pamatų duobių, kiek galima jų per dieną užbetonuoti. Kai laikantįjį sluoksnį sudaro smėlis su spūdinio požeminiu vandeniu, o virš jo slūgso molinis gruntas, pamato duobės dugne paliekamas nepragręžtas apsauginis 20-30 cm storio molinio grunto sluoksnis. Tokiose vietose gręžiama prieš pat betonavimą.

Gręžtinio pamato duobės dugną, baigus gręžti, reikia išvalyti, jame negali likti pribyrėjusių žemių. Kai gręžinio dugne slūgso smėlis, jį reikia sutankinti rankiniu plūktuvu.

Betonuoti gręžtinius pamatus reikia tuojau pat išgręžus jiems duobes. Laiko tarpas tarp gręžimo pabaigos ir betonavimo neturi būti didesnis kaip viena para. Jeigu pamatas bus betonuojamas ne tuoj pat baigus gręžti, rekomenduojama pamato duobės negręžti iki projekcinio gylio, o palikti jos dugne grunto sluoksnį, kurį galima išimti vienu gręžimo ciklu. Tas paskutinis ciklas gręžiamas prieš pat betonavimą. Pamatą reikia užbetonuoti visą iš karto.

Baigus gręžti, tikrinama gręžtinio pamato duobės padėtis plane pamato ašij atžvilgiu – jos centro nuokrypa neturi būti didesnė kaip 20 mm. Jei keli gręžtiniai pamatai sujungiami rostverku, jų duobių centrų nuokrypos turi būti ne didesnės kaip 150 mm. Pamato duobės gylis turi būti ne didesnis ir ne mažesnis už projekcinį daugiau kaip 100 mm. Pamato duobės vertikaliosios ašies posvyris nuo vertikalės gali būti ne didesnis kaip 0,01 cm.

Betono mišiniai turi atitikti LST 1330:2000 reikalavimus. Betono markė ir armatūros klasė nurodyta projekto konstrukcijų brėžiniuose.

Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos). Nelaidžiam ir atspariam agresyviai aplinkai betonui gauti į betono mišinį dedamas hidroizoliacinis priedas, veikiantis kristalizacijos principu. Jis pagerina betono nelaidumo klasę, padaro jį atsparų agresyviai aplinkai.

Vanduo betono mišiniui ruošti ir betonui laistyti turi būti švarus, be žalingų, normalų betono kietėjimą stabdančių priemaišų (rūgščių, sulfatų, riebalų, druskų, geležies nuosėdų, kenksmingų priemaišų ir pan.). Jame gali būti ne daugiau kaip 5000 mg/l įvairių ištirpusių druskų, iš jų sulfatų - ne daugiau kaip 500 mg/l.

Sudėtinių medžiagų kiekio matavimų tikslumas turi būti ne mažesnis, kaip:

Cementas	±3% reikalaujamo kiekio;
Skalda	±5% reikalaujamo kiekio;
Vanduo	±3% reikalaujamo kiekio;
Priedai	±5% reikalaujamo kiekio;

Mišinio sudėtis, kai mišinys išpilamas iš maišyklės, negali būti keičiama.

Į gręžtinius pamatus stendams ir vartams turi būti įbetonuotos įdėtinės detalės.

Įrengus pamatus pradedami rostverko betonavimo darbai. Rostverko parametrus žr. projekto konstrukcijų brėžiniuose. Klojiniai turi būti įrengiami griežtai pagal betonuojamų konstrukcijų gabaritus ir padėtį, tokios konstrukcijos, kad patikimai atlaikytų sukloto betono krūvį ir papildomus krūvius, kurie gali atsirasti, betonavimo metu ir po betonavimo, kol konstrukcija nesukietėja. Į rostverka turi būti įbetonuotos įdėtinės detalės kolumbariumų tvirtinimui (žr. konstrukcijų brėžinius).

Betono mišinio temperatūra, betonuojant konstrukcijas, kurių paviršiaus modulis (paviršiaus ploto ir tūrio santykis) yra virš 3 neturi viršyti 30-35 °C.

Dėl plastinio nusėdimo betono paviršiuje atsiradus plyšiams, leistinas pakartotinas betono vibravimas ne vėliau kaip 0,5-1 h po sudėjimo pabaigos.

Šviežiai sudėto betono priežiūrą pradėti iš karto po betono sudėjimo ir vykdyti iki tol, kol betonas nepasieks 70 % projekcinio stiprumo.

Šviežiai sudėtas mišinys pradiniam etape turi būti apsaugotas nuo vandens trūkumo.

Kietėjantį betoną reikia apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių uždengus jį šilumą izoliuojančiomis medžiagomis.

Kontroliuojant darbus, esant karštam orui, reikia tikrinti:

- betono mišinio slankumą ir standumą (prieš klojant ir po pagaminimo);

VS-20.22 - SPP - BTS	Lapas	Lapų	Laida
	13	18	0

- vandens, betono mišinio, oro temperatūra;
- betono stiprumą, nepralaidumą vandeniui, atsparumą šalčiui.

Techninė specifikacija TS 07

KOLUMBARIUMAI

Kolumbariumų įrengimo darbus sudarys:

- gręžtinių pamatų ir rostverko su įdėtinėmis detalėmis įrengimas (žr. **TS 06**);
- horizontalios hidroizoliacijos įrengimas;
- kolumbariumų gamyba specializuotoje įmonėje pagal detalizuotus darbo brėžinius gamybai;
- kolumbariumų montavimas prie įdėtinių detalių;
- cokolio ir papėdžių apdailos iš klijuojamų granito plokščių įrengimas.

Horizontali hidroizoliacija

Konstrukcijų brėžiniuose nurodytose vietose įrengiama bituminė lakštinė (ritininė) hidroizoliacinė danga, pagaminta pagal EN 13707 ir 13696 reikalavimus.

Gaminys turi būti skirtas pamatų hidroizoliacijai įrengti dviem sluoksniais.

Medžiagos parametrai:

- nepralaidumas vandeniui - 300 kPa;
- atsparumas tempimui: didžiausioji tempimo jėga, N/50 - 1000 / 900 (±200) mm;
- atsparumas tempimui: pailgėjimas - 40 / 40 (±20) %;
- atsparumas plėsimui vinimi - 400 (±100) N;
- lankstumas žemoje temperatūroje - ≤ -25 °C;
- atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje - ≥ 100 °C;
- degumas – E.

Hidroizoliacijos ritinius laikyti ir pervežti tik vertikaliajoje padėtyje temperatūroje ne aukštesnėje +40°C.

Šaltuoju metų laikotarpiu prieš klojant, danga turi būti išlaikyta ne mažiau 12 val. temperatūroje ne žemesnėje kaip +5°C.

Kolumbariumų gamyba

Kolumbariumai gaminami specializuotoje įmonėje pagal detalizuotus darbo brėžinius gamybai. Rangovas prieš gaminio užsakymą privalo kolumbariumų detalizuotus darbo brėžinius suderinti su Projekto autoriais, Techninės priežiūros vadovu ir Užsakovu. Rangovas patiekia ir sumontuoja visus brėžiniuose specifikuotus kolumbariumus.

Granito plokščių parametrai:

- suspaudimo stiprio vidutinė vertė – 144,8-163 MPa;
- lankstumo stiprio vidutinė vertė – 14,2-16,3 MPa;
- atsparumas dilimui – 17-19,5 mm;
- vandens sugeriamumas – 0,2-0,3 %;
- tankis – 2624-2709 Kg/m³;
- atviras poringumas – 0,5-0,7 %.

Granito plokščių petrografinis aprašas:

- vienarūšis šiek tiek porfyris (su mineralų kristalais), vidutinio grūdėtumo granitas, šviesi pilka spalva.

Kolumbariumų montavimas

Atvežti į statyvietę kolumbariumai tvirtinami prie rostverkuose iš anksto įbetonuotų įdėtinių detalių.

Granito plokščių apdaila

Rangovas prieš statybos darbų pradžią ir gaminio užsakymą privalo granito plokštės gaminį ir jos technines charakteristikas suderinti su Projekto autoriais, Techninės priežiūros vadovu ir Užsakovu.

Iš granito plokščių gaminamos kolumbariumų lentynos, fasadinės plokštės (nišų "durys") ir įrengiama kolumbariumų cokolio ir papėdžių apdaila.

Plokščių paviršius:

- Lentynoms – poliruota viršutinė plokštuma ir trys matomos kraštinės;
- Fasadinėms plokštėms – poliruota priekinė plokštuma ir visos keturios kraštinės;
- Klijuojamų cokolio plokščių – poliruota matoma plokštuma, papėdžių plokštėse išgraviruojami grioveliai apsaugai nuo slydimo.

Granito plokščių parametrai:

- suspaudimo stiprio vidutinė vertė – 144,8-163 MPa;
- lankstumo stiprio vidutinė vertė – 14,2-16,3 MPa;
- atsparumas dilimui – 17-19,5 mm;
- vandens sugeriamumas – 0,2-0,3 %;
- tankis – 2624-2709 Kg/m³;
- atviras poringumas – 0,5-0,7 %.

Granito plokščių petrografinis aprašas:

- vienarūšis šiek tiek porfyris (su mineralų kristalais), vidutinio grūdėtumo granitas, tamsiai pilka spalva.

Plokštės klijuojamos užbaigus kolumbariumų montavimo darbus. Pagrindas, prie kurio bus klijuojamos plokštės, turi būti tvirtas, vientisas, neužterštas ir be įtrūkimų. Pagrindas nuvalomas nuo dulkių ir pagruntuojamas. Kolumbariumų papėdės įrengiamos su 1-1,4% nuolydžiu vandens nubėgimui. Užbaigus apdailos darbus, vanduo ant papėdžių neturi stovėti (turi nubėgti).

Plokštės prie pagrindo klijuojamos elastingais klijais skirtais lauko sąlygoms. Klijai turi būti cementiniai, ypač

VS-20.22 - SPP - BTS	Lapas	Lapų	Laida
	14	18	0

elastingi (S1 klasės), šalčiui, šilumai, vandeniui atsparūs, vidutiniu ir plonu sluoksniu tepami, greitai stingstantys plytelių klijai tinkantys didelio formato plokštėms klijuoti. Klijai turi atitikti darniojo standarto LST EN 12004:2007+A1:2012 nurodytą klasę C2FES1.

- Atsparumas temperatūros poveikiui: nuo -20 iki +80 °C
- Sukibimo stipris su betonu: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- Klijų sluoksnio storis: 3-20 mm.

Plokštės klijuojamos su 5 mm tarpais. Siūlės užpildomos epoksidiniu užpildu. Klijai po plokšte padengiami visu paviršiumi. Darbai atliekami laikantis gamintojo instrukcijų.

Užbaigus darbus, visi plokštėmis padengti paviršiai padengiami gamtiniam akmeniui skirtu impregnantu giliai įsiskverbiančiu į akmenį, suformuojančiu nematomą barjerą drėgmei ir apsaugančiu nuo dėmių, kurias gali sukelti purvas, oro užterštumas ar pelėsiai. Impregnantas turi nekeisti natūralaus akmens spalvos, nesudaryti jokio tipo plevelės, leisti akmeniui kvėpuoti. Gaminys turi būti pritaikytas naudojimui lauke, atsparus UV spindulių poveikiui.

Visi akmens paviršiai prieš impregnuojant turi būti visiškai švarūs ir sausi. Impregnantas tepamas voleliu, šepetėliu arba žemo slėgio purkštuvu. Užtepęs, nuvalomas perteklius. Prieš naudojant produktą būtina išbandyti ant mažo ploto. Darbai atliekami laikantis gamintojo instrukcijų.

Techninė specifikacija TS 08

VARTAI

Bendrieji nurodymai

Vartai gaminami specializuotoje įmonėje pagal detalizuotus darbo brėžinius gamybai. Rangovas atsakingas už detalizuotų darbo brėžinių parengimą ir gaminio užsakymą. Prieš gaminio užsakymą Rangovas privalo vartų detalizuotus darbo brėžinius suderinti su Projekto autoriais, Techninės priežiūros vadovu ir Užsakovu.

Vartų laikantys stulpai montuojami ant gręžtinių pamatų (žr. **TS 06**). Vartai turi būti varstomi, dviejų varčių, varstymo kryptis į abi puses. Gaminys turi turėti užrakinimo mechanizmą, 2 vnt. judėjimo fiksavimo kaiščius ir reguliuojamus vyrius. Gaminys turi būti antivandalinis.

Vartų laikantys stulpai gaminami iš kvadratinio profilio metalinių vamzdžių. Vamzdžio viršus turi būti užaklintas.

Vartų laikantis karkasas gaminamas iš kvadratinio profilio metalinių vamzdžių. Vamzdžiai tarpusavyje suvirinami.

Vartų užpildas iš pilnavidurio skerspjuvio, kvadratinio profilio strypų. Užpildo strypai turi būti kalviško apdirbimo.

Visi vartams naudojami metalo gaminiai ir jų jungtys turi būti atsparios korozijai.

Metalinių elementų naudojimo aplinka pagal LST EN ISO 12944-1:2000 yra C3 (vidutinis agresyvumas). Elementų apsaugai numatytas galvanizavimas arba cinkavimas ir dažymas antikoroziniais dažais.

Antikorozinė metalinių paviršių padengimo danga turi būti ilgaamžė, atspari drėgmei, klimatiniams, cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti ištisinę dangą, kurioje neturi būti įtrūkimų, pūslelių, nutekėjimų. Danga turi būti gerai sukibusi su pagrindu. Dangos patvarumas turi būti aukštas - pagal LST EN ISO 12944-1:2000 - ne mažiau kaip 15 metų. Varžtai sujungimams turi būti karštai galvanizuoto arba nerūdijančio plieno.

Suvirinimo darbai

Suvirinimo darbai atliekami specializuotoje įmonėje. Prieš suvirinimą kiekviena virinama detalė turi būti gerai nuvalyta, ir visokie nešvarumai, šlakas, rūdys, tepalai, dažai bei kitos pašalinės medžiagos turi būti pašalintos. Metalų konstrukcijų suvirinimas turi būti atliekamas tik patikrinus surinkimo tikslumą. Visas suvirinimas turi būti atliekamas taip, kad būtų garantuota, jog nėra jokių sujungiamų dalių deformacijų. Visos suvirinimo siūlės 100 % turi būti apžiūretos vizualiai, patikrintos siūlių formos ir dydžiai. Suvirinant rankiniu ar mechanizuotu būdu patikrinama ultragarsu 5% suvirinimo siūlių kiekio, o suvirinant automatiniu būdu - 2% visų siūlių. Suvirinimo vietos, kuriose aptikta kiaurymių, įvirinto šlako, perkaitinimo ar nepakankamo sulydymo, turi būti pašalintos išdrožimu, šlifavimu, išpjovimu ir pan., nepažeidžiant kito suvirinto metalo, ir po to tas vietas reikia pervirinti.

Dažymo darbai

Vartų gruntavimas ir dažymas turi būti atliktas specializuotoje įmonėje ir turi atitikti LST EN ISO 12944-2:2000 „Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis“ reikalavimus. Dažomi visi vartų elementai.

Darbų atlikimo eiliškumas:

- metalinių paviršių valymas (nuriebinimas)
- paviršių valymas mechaniniu būdu;
- paviršių gruntavimas;
- padengimas vienu dažų sluoksniu;
- šlifavimas;
- padengimas antru dažų sluoksniu.

Nuo naujų galvanizuotų paviršių, kurie bus dažomi, turi būti kruopščiai tirpikliu pašalintos tepalų dėmės. Dulkės nuo paviršių nusiurbiamos.

Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal gamintojo instrukcijoje nurodytą technologiją. Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi visiškai išdžiūti, prieš dedant kitą.

Dažoma 2 sluoksniais ant paruošiamojo grunto sluoksnio. Dažymas turi būti atliekamas purškimu aukštu slėgiu. Dažymas teptuku atliekamas tik atskirų vietų pataisymui taip, kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių.

Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis ir apdailinis dažų sluoksniai turi būti iš vieno gamintojo. Medžiagos turi būti tiekiamos į statybos aikštelę, paruoštos naudojimui, su nurodyta informacija:

- gamintojo rekvizitai;

VS-20.22 - SPP - BTS	Lapas	Lapų	Laida
	15	18	0

- pavadinimas ir savybės;
- pritaikymo sritis;
- reikalavimai paviršiams, skiediklio tipui, dažymo būdai;
- spalvos nuoroda pagal ES standartus;
- siuntos numeris ir pagaminimo data.

Plieniniai paviršiai dažomi sintetiniais emaliniais dažais. Jie turi būti atsparūs drėgmei, dėvėjimui ir dilimui, visiems įprastiniams valikliams, savybių turi nekeisti 15-20 metų. Dažymas turi apsaugoti metalą nuo korozijos. Gruntavimo ir antikorozinės – dekoratyvios dangų medžiagos privalo būti suderintos tarpusavyje. Konstrukcijas dažyti dekoratyviomis emalėmis, spalva nurodyta žiniaraštyje. Dažant būtina griežtai laikytis tų rekomendacijų ir taisyklių, kurias nurodo gamintojai ar platintojai.

Dažai turi tenkinti reikalavimus:

- atsparumas atmosferos poveikiams dirbtinio klimato kameroje, pagal LST ISO–4628–1998 – daugiau kaip 40 ciklų be pokyčio;
- blizgesys – pusiau matinis;
- adhezija (kietų dalelių sukibimas su paviršiumi) – 1,5 – 2,0 Mpa;
- atsparumas spalvos blukimui pagal LST ISO–4628–1998 – 40 ciklų be pokyčio.

Visi dažais dažyti paviršiai turi atitikti bandomojo dažymo pavyzdžius ir etalonus. Reikalavimai dangos sluoksniams:

- kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų;
- dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi;
- dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams visiškai išdžiūvus;
- vietiniai ištaisymai 3 m atstumu nuo paviršiaus neturi būti matomi;
- paviršiai, padengti dažais, turi būti vienodo tono, be dėmių, nuotekų, pusrų ir ištrintų vietų;
- negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, dažų kruopelių, nelygumų, teptuko ar volelio žymių, neturi prasišviesti apatiniai dažai;
- pridėjus prie išdžiūvusio dažyto paviršiaus tamponą ir juo pabraukus, ant jo neturi likti dažų žymių.

Techninė specifikacija TS 09

MAŽOJI ARCHITEKTŪRA

Suoliukai

Rangovas prieš statybos darbų pradžią ir gaminio užsakymą privalo suoliuko gaminį ir jo technines charakteristikas suderinti su Projekto autoriais, Techninės priežiūros vadovu ir Užsakovu. Gaminys privalo būti antivandalinis. Rangovas patiekia ir sumontuoja visus brėžiniuose specifiкуotus suoliukus.

Suoliukas turi būti pagamintas iš metalo su medine sėdimąja dalimi ir atlošu. Pamatai suoliukams neprojektuojami, juos numatyta statyti tiesiai ant sutankintos molio ir dolomito atsijų mišinio dangos, todėl gaminys turi būti tokios konstrukcijos, kad nesusidarytu koncentruotos taškinės apkrovos į dangą („laisvai stovintis“). Taip pat jis turi būti pakankamo svorio, kad nebūtų galimybės jį pajudinti iš vietos eksploatacijos metu.

Metalinės suoliuko dalys turi būti cinkuotos, gruntuotos antikoroziniu gruntu ir dažytos milteliniais dažais. Medinės suoliuko dalys gali būti pagamintos iš ąžuolo, tropinio kietmedžio arba termomedienos, padengtos medienos apsaugos priemonėmis ir dažais gamykloje.

Gaminio spalvos ir parametrai nurodyti Įrenginių žiniaraštyje.

Informaciniai stendai

Tvarkomoje teritorijoje suprojektuota įrengti du informacinius stendus: **ST-1** – esamas perkeliamas, **ST-2** – naujas, analogiškas esamam ST-1 stendui.

Stendai montuojami ant gręžtinių pamatų (žr. **TS 06**). Stendas **ST-2** gaminamas specializuotoje įmonėje pagal Techniniame projekte "Senujų kapinių informacinio ženklų sukūrimas" (Projekto Nr. 103-NS-TP-SA. Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybė, 2015 m.) brėžinius. Stendas atvežamas į statybos aikštelę ir sumontuojami brėžiniuose nurodytoje vietoje. Stendas turi būti pagamintas iš analogiškų esamam stendui ST-1 medžiagų ir nudažytas analogiška spalva. Rangovas prieš gaminio užsakymą privalo jo technines charakteristikas suderinti su Projekto autoriais, Techninės priežiūros vadovu ir Užsakovu. Gaminys privalo būti antivandalinis.

Techninė specifikacija TS 10

APŽELDINIMAS

Darbų atlikimas

Visi želdinimo darbai turi būti vykdomi pagal Supaprastintą statybos projektą.

Augalų vietų nužymėjimo ir sodinimo metu būtina autorinė priežiūra. Bet kokie nukrypimai turi būti suderinti su projekto autoriais.

Augalų sodinimui naudojamas statybos metu sukauptas sustumtas derlingas viršutinis dirvožemio sluoksnis bei papildomai naujai į teritoriją atvežamas augalinis substratas, kuris bus naudojamas vejos ir krūmų įrengimui. Atvežtas dirvožemis turi atitikti Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie SAM reikalaujamus kokybės standartus dirvožemiui visuomenei prieinamose zonose. Dirvožemis negali būti užterštas statybinėmis medžiagomis, atliekomis, šiukšlėmis ir pan.

Naujų želdinių sodinimas atliekamas vadovaujantis „Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis“, patvirtintomis AM 2016-08-24 d. įsakymu Nr. D1-565 (aktualia redakcija).

VS-20.22 - SPP - BTS	Lapas	Lapų	Laida
	16	18	0

Visa augalinė medžiaga ir visi į statybos sklypą atvežti sodinukai turi atitikti "Sodmenų kokybės reikalavimus" (patvirtinti LR AM 2011-12-16 d. įsakymu Nr. D1-983). Augalai turi būti pateikti su gerai išsivysčiusia šaknų sistema ir tinkamai suformuota antžemine dalimi.

Sklype sodinami nauji krūmai, gyvatvorė ir veja.

Krūmų sodinimas

Krūmams sodinti paruošiamos duobės 2 kartus didesnės negu šaknų sistema. Jeigu gruntas sunkus ir nelaidus, būtina įrengti drenažo sluoksnį, ne mažesnę kaip 0,30 m. Gruntas duobės dugne sutankinamas.

Reikalavimai krūmų sodinukams:

- sodinuko aukštis ne mažesnis nei 100 cm;
- šaknų žemės gumulas – ne mažesnis kaip 30–40 cm (sodinukui su žemės gumulu);
- konteinerio talpa - ne mažesnė kaip 30 L (konteineryje pasodintam sodinukui).

Krūmas įstatomas į duobę ir užpilamas dirvožemiu, kuris atitinka agrocheminius reikalavimus sodinamai krūmų rūšiai (pagal sodinukų tiekėjo rekomendacijas). Aplink krūmą atsargiai suspaudžiama žemė. Vazone susiformavusio kero aukštis turi būti vienodame aukštyje su aplink esančiu gruntu. Pasodinus aplink augalą suformuojama 5–8 cm aukščio juosiamasis pylimėlis, kad susidarytų įduba. Pasodinti augalai palaistomi 5-10 l vienam sodinukui. Krūmynas nuo vejės atskiriamas įgilintu grioveliu, kuris 2-3 kartus per sezoną atnaujinamas.

Sodinant konteineryje išaugintus krūmus, prieš sodinimą šaknis reikia išlaisvinti. Sodinant krūmus plikomis šaknimis (BG) reikia stebėti, kad nebūtų užlenktos šaknys.

Krūmų šaknų apsaugai įrengiama mulčio danga (žr. TS 05).

Gyvatvorės sodinimas

Nauja gyvatvorė sodinama, kad pratęsti esamą gyvatvorę, todėl jos sodinimo kryptis turi tiksliai sutapti su esamu gyvatvorės kontūru. Būsimoji gyvatvorės kontūro ištempinama virvutė, pagal ją iškasamas 40-60 cm pločio vientisas griovys (tranšėja). Tranšėjos gylis - pagal sodinamų krūmų šaknyną. Iškastinis gruntas permaišomas su naujai atvežtus augaliniu gruntu, santykiu 50% ir 50%. Tranšėjos dugnas išpurenamas kastuvu, supilama derlinga kompostinė žemė. Ant jos tvarkingai paskleidžiamos sodinamo augalo šaknys, taip, kad šaknies kaklelis būtų sulig žemės paviršiumi ir užpilama augalinės žemės ir komposto mišiniu. Augalai sodinami kas 50 cm, 2-3 augalai vienam gyvatvorės metrui. Aplink pasodintus krūmus atsargiai suminama žemė. Augalai palaistomi. Gyvatvorė pagal ištemptą virvutę šiek tiek paformuojama: žirkklėmis sulyginamos augalų viršūnės. Vėliau, kas pavasarį gyvatvorės turi būti tręšiamos.

Vejos ir velėnos įrengimas

Apželdinimas atliekamas brėžiniuose nurodytose vietose. Rangovas užbaigus statybos darbus atstato su sklypo ribomis besiribojančias dangas, kurios buvo pažeistos statybos vykdymo metu.

Veja įrengiama pavasarį arba rudenį. Velėna gali būti įrengiama bet kuriuo metu, kai žemėje nebėra įšalo. Velėnos juostos įrengiamos abipus esamo atnaujinamo centrinio kapinių tako. Velėnos juostų plotis 50 cm.

Įrengiant veją, įdirbamas ne mažesnis kaip 15–20 cm dirvožemio sluoksnis. Išnaikinamos daugiametės piktžolės, išrenkami stambesni grumstai, akmenys, šiukšlės ir kitos nereikalingos medžiagos. Sureguliuojamas dirvos pH. Idealus vejai pH 5,6–6,7. Pagerinamas dirvožemis (įterpiama durpų ir ceolito). Nesuspausta, puri dirva sutankinama. Paviršius išlyginamas, didesni plotai niveliuojami, nustatant bazinių aukščių taškus ir tarp jų suformuojant plokštumas. Suformuojamas 1–2 % nuolydis vandeniui nubėgti. Dirvožemis papildomas organinėmis ir mineralinėmis trąšomis. Sėjant veją neturi būti vėjo, plotas padalinamas į sektorius, sėklos sėjamos dviem kryptimis, pasėtos sėklos įterpiamos 0,5–1,0 cm gylyje. Sėkla užvoluojama ir palaistoma.

Į statybos aikštelę pristatytas sėklų mišinys turi turėti mišinio kokybės išrašą. Jei perkamos sėklos, jos privalo turėti kokybės sertifikatus.

Vejos sėklų mišinio sudėtis: Raudonasis eraičinas (*Festuca Ruba L.*) - 30%; Smilga baltoji (*Agrostis Alba*) -10%; Miglė paprastoji (*Poa Pratesis*) -60%. Sėklų kiekis žolyne g/m²: Raudonasis eraičinas -10, Baltoji smilga -3, Miglė paprastoji -6.

Prieš įrengiant ritininę velėną dirva išlyginama, suspaudžiama ir sudrėkinama. Dirva turi būti drėgna min 15 cm sluoksnyje. Baigus kloti velėną ji privaluojama su volu, likę tarpeliai apibarstomi žemėmis. Vėliau visas plotas vėl gausiai palaistomas. Velėna laistoma kol prigis.

Velėnos sėklų mišinio sudėtis: Raudonasis eraičinas (*Festuca Ruba L.*); Smilga baltoji (*Agrostis Alba*); Miglė paprastoji (*Poa Pratesis*).

Pirmaisiais metais veja ir velėna ravima rankomis, išraunant ar nupjaunant piktžoles.

Rangovas yra atsakingas už vejės ir velėnos priežiūrą kol ji bus priimta Techninės priežiūros vadovo. Rangovas veją priduoja po pirmo pjovimo. Iki pirmo pjovimo už žolės priežiūrą ir laistymą atsakingas Rangovas. Veja laikoma tinkama priimti, kai žolė visame sodintame plote pilnai ir tolygiai sudygsa, žolė būna žalia, paviršius tinkamai išlygintas, be piktžolių ir kitų pašalinių augalų.

Augalų priežiūra

Pasodinus augalus, iškart pradedamas priežiūros procesas (laistymas, ravėjimas, defektų šalinimas). Iki statinio pridavimo eksploatacijai, už pasodintų ir persodintų augalų priežiūrą atsako Rangovas. Priežiūros išlaidas Rangovas turi numatyti ir suplanuoti prieš teikdamas projekto įgyvendinimo finansinį pasiūlymą. Visi pasodinti augalai laistomi tol, kol pilnai prigis ir įsitvirtins pirmojo vegetacijos sezono metu. Galutinis pasodintų augalų priėmimas privalo būti vegetacinio sezono antroje pusėje, kuomet geriausiai pastebimi defektai.

Techninė specifikacija TS 11

DRENAŽO LINIJOS ĮRENGIMAS (ATSTATYMAS)

Suprojektuotas drenažo sausintuvo d50 linijos įrengimas. Vykdamas darbus vadovautis LR Melioracijos įstatymu. Perkeliama po urnų saugykla (kolumbariumu D) atsidurianti melioracijos trasos dalis turi atitikti MTR 2.02.01:2006

VS-20.22 - SPP - BTS	Lapas	Lapų	Laida
	17	18	0

„Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ reikalavimus.

Prieš statybos darbų pradžią turi būti patikslinta magistralinio drenažo rinktovo d150 buvimo vieta (ties kolumbariumu E). Nustačius, kad rinktuvas atsiduria po statiniu, būtina parengti šio rinktovo iškėlimo projektą ir jį įgyvendinti. Rangovas turi įsivertinti šių darbų kainą teikdamas dokumentus rangos konkursui.

Pradėjus statybos darbus turi būti įvertinta kitų melioracijos įrenginių tvarkomoje teritorijoje būklė. Prireikus, rangovas informuoja statytoją apie papildomų drenažo linijų remonto, išvalymo ar kt. darbų būtinumą, kad drenažo sistema veiktų kaip numatyta.

Suprojektuotas plastikinio perforuoto su filtracine medžiaga d50 mm vid. skersmens rinktovo įrengimas. Posūkiuose ir seno rinktovo sujungimo su nauju vietose, pritaikyti drenažo jungiamąsias formines detales, įrengti revizijas. Rinktuvą užpilti žvyru taip, kad apačioje liktų >10 cm, virš vamzdžių - >5 cm storio sluoksnis. Padidinti grunto virš drenažo filtraciją jį pakeičiant vandeniui pralaidžiu neskaldytų mineralinių medžiagų užpildu. Juodžemis ant rinktuvų nepilamas. Naudojami statybos produktai turi atitikti reikalaujamus ir deklaruojamus geometrinius rodiklius ir techninius reikalavimus.

Darbų atlikimo technologiją derinti su archeologijos tyrimų vadovu. Ekskavatorių, kitos sunkiosios technikos naudojimas negalimas, atliekama rankiniu būdu. Grunto sutankinimui naudojami rankiniai plūktuvai.

Derlingasis sluoksnis saugomas (darbų metu perstumiamas, kad būtų panaudotas paviršių formavimui, vejų įrengimui). Saugoti gruntą nuo užteršimo. Seni rinktuvai paliekami, atliekų susidarymas nenumatomas. Rangovas privalo užtikrinti aktualią aplinkosauginių reikalavimų statybai laikymąsi.

VS-20.22 - SPP - BTS	Lapas	Lapų	Laida
	18	18	0

**KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (KOLUMBARIUMO) SLENGIŲ RIBOTO LAIDOJIMO KAPINĖSE
SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS**

ESAMOS BŪKLĖS FOTOFIKSACIJA



Vaizdas nuo pagrindinio tako



Vaizdas nuo įvažiavimo

0	2020	Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis		
Kval. dok. Nr.	Pagrindinis projektuotojas:  VAKARŲ SILUETAS Turgaus a. 21, Klaipėda, tel.: 8 682 48190		Statinio projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., supaprastintas statybos projektas	
3542	PV	L. Šliogerienė	Dokumento pavadinimas: Fotofiksacija	Laida
A1083	Arch.	M. Daukšys		0
A1090	Arch.	I. Daukšienė		
Kalbos tr.	Statytojas / užsakovas:		Dokumento žymuo:	Lapas
LT	Klaipėdos rajono savivaldybė		VS-20.22 - SPP -FF	Lapy
				1
				1

**KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (KOLUMBARIUMO) SLENGIŲ RIBOTO LAIDOJIMO KAPINĖSE
SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS**

**PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO
PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Projekto dalis	Naudota programinė įranga	Pastabos
a	b	c	d
1	Supaprastintas statybos projektas	Microsoft Works 8.5, Nuance PaperPort 12 SE Autodesk,Architectural Desktop 2008	
10	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas	Informacinis programinis kompleksas SĄMATA (versija 6.0/0101) 2020-04	

0	2020	Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis		
Kval. dok. Nr.	Pagrindinis projektuotojas:		Statinio projekto pavadinimas:	
	 VAKARŲ SILUETAS Turgaus a. 21, Klaipėda, tel.: 8 682 48190		Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., supaprastintas statybos projektas	
3542	PV	L. Šliogerienė	Dokumento pavadinimas: Programinės įrangos sąrašas	Laida
A1083	Arch.	M. Daukšys		0
A1090	Arch.	I. Daukšienė		
Kalbos tr.	Statytojas / užsakovas:		Dokumento žymuo:	Lapas
LT	Klaipėdos rajono savivaldybė		VS-20.22 - SPP -JS	Lapy
				1
				1

**KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (KOLUMBARIUMO) SLENGIŲ RIBOTO LAIDOJIMO KAPINĖSE
SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS**

ATLIKTŲ PROJEKTO SUDERINIMŲ, PRITARIMŲ SĄRAŠAS

Derinusi, pritarusi institucija, jos atstovo pareigos	Derinimo, pritarimo dokumentas, data	Išvada, pastaba, pasirašęs asmuo
Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyrius	Raštas Nr. 12SD-4637-(14.12.104.) 2020-09-10	Diana Pačkauskienė
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė	Įrašas brėžinyje 2020-08-26	Aurelija Latakienė Prieš statybų pradžią tikslinti rinktuvo 150 mm buvimo vietą. Pažeidus melioracijos tinklus, nedelsiant atstatyti arba parengti iškėlimo projektą ir įgyvendinti projektą.


0	2020-08-23	Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis		
Kval. dok. Nr.	Pagrindinis projektuotojas:  VAKARŲ SILUETAS Turgaus a. 21, Klaipėda, tel.: 8 682 48190		Statinio projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., supaprastintas statybos projektas	
3452	PV	L. Šliogerienė	Dokumento pavadinimas: Atliktų projekto suderinimų, pritarimų sąrašas	Laida
A1083	Arch.	M. Daukšys		0
A1090	Arch.	I. Daukšienė		
Kalbos tr.	Statytojas / užsakovas:		Dokumento žymuo:	Lapas
LT	Klaipėdos rajono savivaldybė		VS-20.22 - SPP -PS	Lapų
				1
				1

**KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (KOLUMBARIUMO) SLENGIŲ RIBOTO LAIDOJIMO KAPINĖSE
SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS**

SANAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

STATYBOS DARBŲ ŽINIARAŠTIS

SKLYPO TVARKYMO DARBAI								
Poz.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Nuo- roda į brė- žinį	Žy- muo brėži- nyje	Ma- to vnt.	Kiekis	Kaina		Pastabos
Eil. Nr.						Vie- ne- to	Viso kie- kio	
1. Pasiruošimas statybai								
1.1	Vejos ardymas (augalinio sluoksnio nustūmimas)	TS 01	G1	m²	277			Sluoksnio storis 15 cm. Gruntas paskleidžiamas vietoje.
1.2	Esamų medžių laikinos apsaugos įrengimas	TS 01		vnt.	2			Tikslinti statybos aikštelėje statybos metu.
1.3	Medžių pašalinimas	TS 01	Ž1	vnt.	3			Žr. Sklypo plano brėžinį. Tik kirtimas, be kelmų šalinimo
1.4	Krūmo perkėlimas	TS 01	Ž2	vnt.	1			Žr. Sklypo plano brėžinį. Perkeltas krūmas pritvirtinamas 3 vnt. mediniais kuoliukais ir diržais. Įrengiama laikina apsauga statybos laikotarpiui.
1.5	Medinio stendo demontavimas	TS 01	ST	vnt.	1			H=2,3 m, L=1,5m..Dvi medinės atramos sutvirtintos skersiniais, medžio drožlių plokštė ir šlaitinis stogelis su gontų danga. Atramos įtvirtintos metalinėmis įdėtinėmis detalėmis įbetonuotomis į pamatus.
1.6	Medinio stendo perkėlimas	TS 01	ST-1	vnt.	1			H=2,3 m, L=0,8m.. Stendas nuimamas nuo esamų pamatų ir sumontuojamas ant naujuose pamatuose įbetonuotų įdėtinų detalių.
1.7	Suoliuko perkėlimas	TS 01	Su-2	vnt.	1			H=0,45 m, L=1,2m. Metalinės kojos su medine sėdimąja dalimi. Suoliukas sumontuojami brėžinyje nurodytoje vietoje.
2. Žemės darbai								
2.1	Detalieji archeologiniai tyrimai	TS 02 TS 06		m²	39			Atliekami Sklypo plane nurodytose vietose.
2.2	Archeologiniai žvalgymai	TS 02 TS 06		m²	277			Atliekami visose žemės judinimo vietose.
2.3	Drenažo linijos D50 perkėlimas ir drenažo būklės teritorijoje įvertinimas	TS 11		m	8,7			Perkeliama po statiniu atsидurianti drenažo linija. Įvertinama esama drenažo linijų teritorijoje būklė, statytojui pateikiamos kvalifikuotos rekomendacijos
3. Antžemio darbai								
3.1 Dangų įrengimo darbai								
3.1.1	Molio ir dolomito atsijų mišinio (fr. 0/4, h=5 cm) dangos įrengimas	TS 03 TS 05	D1	m²	267			Danga skirta pėsčiųjų judėjimui. Pasluoksnio storis: žvyro ir moliųgų dalelių mišinio sluoksnis – 20 cm; Dangos parametrai žr. Dangų žiniaraštyje. Galutinį gaminį derinti su architektais *.
3.1.2	Velėnos įrengimas	TS 09	D2	m²	22			Velėnuojami takų kraštai. Velėnos juostos plotis 0,5 m. Velėnos parametrai žr. Dangų žiniaraštyje.
3.1.3	Vejos įrengimas	TS 09	D3	m²	36,3			Sėklų mišinio parametrai žr. Dangų žiniaraštyje.

0	2020		Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai			
Laida	Išleidimo data		Laidos statusas ir išleidimo priežastis			
Kval. dok. Nr.	Pagrindinis projektuotojas:  VAKARŲ SILUETAS Turgaus a. 21, Klaipėda, tel.: 8 682 48190		Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., supaprastintas statybos projektas			
3542	PV	L. Šliogerienė		Dokumento pavadinimas:		Laida
A1090	Arch.	I. Daukšienė		Sąnaudų kiekių žiniaraštis. Statybos darbų žiniaraštis		0
Kalba: LT	Statytojas / užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybė			Dokumento žymuo: VS-20.22 - SPP - SŽ_SDŽ	Lapas 1	Lapų 3

3.1.4	Organinio dekoratyvinio mulčio po sodinamais augalais įrengimas	TS 05	D4	m ²	9			Mulčio parametrus žr. Dangų žiniaraštyje. Galutinį gaminį derinti su architektais.
3.1.5	Metalinio borto įrengimas Matmenys: 150 x 15 x 0,8 cm.	TS 04	Db1	m	96			Bortai skirti atsiųstų mišinio dangai atskirti nuo vejos. Bortų parametrus žr. Dangų žiniaraštyje. Galutinį gaminį derinti su architektais.
3.2 Kolumbariumo montavimo darbai								
3.2.1	Kolumbariumai A, B, C							
3.2.1.1	Gręžtinių pamatų įrengimas	TS 06		vnt. m ³				Įrengimą žr. pamatų brėžinyje.
3.2.1.2	G/b rostverko su įdėtinėmis detalėmis įrengimas	TS 06		m ³				Įrengimą žr. pamatų brėžinyje.
3.2.1.3	Teptinės hidroizoliacijos įrengimas	TS 07		m ²				Įrengimą žr. pamatų brėžinyje.
3.2.1.4	Kolumbariumų montavimas	TS 07	A,B,C	vnt.	3			Tvirtinimas pagal gamintojo nurodymus.
3.2.1.5	Nerūdijančio plieno laikiklių fasadinėm kolumbariumų lentoms montavimas	TS 07		vnt.	192			3 kolumbariumai po 64 vnt. Laikiklių matmenis ir spalvą žr. brėžiniuose, parametrus žr. TS. Galutinį gaminį derinti su architektais.
3.2.1.6	Kolumbariumų fasadinių lentų iš granito plokščių montavimas	TS 07		m ² m ³	10,5 0,32			3 kolumbariumai po 16 vnt. Plokštės storis 3 cm. Plokščių matmenis ir spalvą žr. brėžiniuose, parametrus žr. TS. Galutinį gaminį derinti su architektais.
3.2.1.7	Kolumbariumų cokolių ir papėdžių apdaila klijuojamomis granito plokštėmis	TS 07		m ² m ³	4,8 0,01			Plokščių matmenis ir spalvą žr. brėžiniuose, parametrus žr. TS. Galutinį gaminį derinti su architektais.
3.2.2	Kolumbariumai D, E							
3.2.2.1	Gręžtinių pamatų įrengimas	TS 06		m ²				Įrengimo schemą žr. SP dalies brėžiniuose.
3.2.2.2	G/b rostverko su įdėtinėmis detalėmis įrengimas	TS 06		m ³				Įrengimą žr. pamatų brėžinyje.
3.2.2.3	Teptinės hidroizoliacijos įrengimas	TS 07		m ²				Įrengimą žr. pamatų brėžinyje.
3.2.2.4	Kolumbariumų montavimas	TS 07	D, E	vnt.	2			Tvirtinimas pagal gamintojo nurodymus.
3.2.1.5	Nerūdijančio plieno laikiklių fasadinėm kolumbariumų lentoms montavimas	TS 07		vnt.	256			2 kolumbariumai po 128 vnt. Laikiklių matmenis ir spalvą žr. brėžiniuose, parametrus žr. TS. Galutinį gaminį derinti su architektais.
3.2.1.6	Kolumbariumų fasadinių lentų iš granito plokščių montavimas	TS 07		m ² m ³	14 0,42			2 kolumbariumai po 32vnt. Plokštės storis 3 cm. Plokščių matmenis ir spalvą žr. brėžiniuose, parametrus žr. TS. Galutinį gaminį derinti su architektais.
3.2.1.7	Kolumbariumų cokolių ir papėdžių apdaila klijuojamomis granito plokštėmis	TS 07		m ² m ³	6 0,12			Plokščių matmenis ir spalvą žr. brėžiniuose, parametrus žr. TS. Galutinį gaminį derinti su architektais.
3.3. Mažosios architektūros elementų montavimo darbai								
3.3.1	Vartų įrengimas							
3.3.1.1	Gręžtinių pamatų su įdėtinėmis detalėmis vartų stulpams įrengimas	TS 06		m ³				2 vnt. Įrengimą žr. pamatų brėžinyje.
3.3.1.2	Vartų montavimas	TS 08	V-1	vnt.	1			Gaminys komplektuojamas su tvirtinimo detalėmis. Gaminio parametrus žr. Įrenginių žiniaraštyje. Galutinį gaminį derinti su architektais.
3.3.2	Informacinių stendų ST-1 ir ST-2 įrengimas							
3.3.2.1	Gręžtinių pamatų stendų kojoms įrengimas	TS 06		m ³	0,48			d= 350 mm; 1200 mm; 4 vnt. Įrengimą žr. stendo projekte**
3.3.2.2	Įdėtinių detalių montavimas			kg	26,4			Metalo juosta 70 x 1200 x 5 mm; 8 vnt. Įrengimą žr. stendo projekte**
3.3.2.3	Armatūros ankerių įdėtinėms detalėms montavimas			kg	1,84			L=190mm, d=14 mm; 8 vnt. Įrengimą žr. stendo projekte**
3.3.2.4	Stendų montavimas	TS 09	ST-1 ST-2	vnt.	2			ST-1 esamas stendas, ST-2 naujas stendas, analogiškas esamam. Montuoti pagal gamintojo instrukcijas.
3.3.3	Suolų montavimas	TS 09	Su-1	vnt.	6			Gaminys komplektuojamas su tvirtinimo detalėmis. Gaminio parametrus žr. Įrenginių žiniaraštyje. Galutinį gaminį derinti su architektais.

3.4. Želdinių sodinimo darbai								
3.4.1	Dirvos paruošimas	TS 10		m ²	115,4			Dirvos mišinio sudėtį žr. TS
3.4.2	Vakarinės tujos (Thuja occidentalis) 'Brabant' sodinimas	TS 10	Ž3	vnt. m	16 8			Tujos skirtos esamos gyvatvorės pratęsimui. Augalo parametrus žr. Įrenginių žiniaraštyje. Galutinį produktą derinti su architektais.
3.4.3	Vakarinės tujos (Thuja occidentalis) 'Smaragd' sodinimas	TS 10	Ž4	vnt.	3			Augalo parametrus žr. Įrenginių žiniaraštyje. Galutinį produktą derinti su architektais.

PASTABOS:

Galutinį gaminį derinti su architektais * - prieš užsakant gaminius, jų parametrus (matmenis, spalvas, techninius duomenis) būtina suderinti su šio projekto autoriais.

Stendo projektas ** - Techninis projektas "Senujų kapinių informacinio ženklo sukūrimas". Projekto Nr. 103-NS-TP-SA. Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybė, 2015 m.

TS – Supaprastinto projekto Techninė specifikacija.

Žiniaraštyje pateikti medžiagų kiekiai yra orientaciniai. Tikslinti sąnaudas privalo darbų Rangovai, susipažinę su visais projekto dokumentais ir Užsakovo poreikiais.

Žiniaraštyje nepateikti smulkūs darbai ir pagalbinės medžiagos reikalingos tų darbų atlikimui: tvirtinimo elementai, varžtai, sandarinamo juostos, klijai ir kt. .

Sąnaudų kiekių žiniaraštį žiūrėti kartu su brėžiniais ir Techninėmis specifikacijomis. Jei randami neatitikimai tarp šio žiniaraščio ir kitų projekto dokumentų, būtina informuoti projekto autorius.


Žemės darbai ir jų kiekiai turi būti tikslinami vietoje.

Prieš statybos darbų pradžią turi būti patikslinta magistralinio drenažo rinktovo d150 buvimo vieta (ties kolumbariumu **E**). Nustačius, kad rinktovas atsiduria po statiniu, būtina parengti šio rinktovo iškelimo projektą ir jį įgyvendinti. Rangovas turi įsivertinti šių darbų kainą teikdamas dokumentus rangos konkursui.


VS-20.22 - SPP – SŽ_SDŽ	Lapas	Lapų	Laida
	3	3	0

**KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (KOLUMBARIUMO) SLENGIŲ RIBOTO LAIDOJIMO KAPINĖSE
SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS**

**SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
ĮRENGINIŲ ŽINIARAŠTIS**

POZICIJA EIL. NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO	MATO VNT.	KIEKIAI	PASTABOS (ANALOGAI)
a	b	c	d	e	f
1. MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS GAMINIŲ IR ĮRANGOS ŽINIARAŠTIS					
1.1	Vartai Matmenys: L=2,90; H=1-1,5 m Medžiagos: laikantys stulpai ir karkasas - metaliniai vamzdžiai; užpildas - pilnaviduriai strypai su kalvišku apdirbimu. Žr. brėžinį. Spalva: tamsi pilka RAL 7024. Galutinį gaminį ir jo spalvą būtina tikslinti ir derinti su architektais statybos metu	V-1	vnt.	1	 
1.2	Stendas Matmenys: analogiški esamo stendo matmenims. Žr. stendo projektą* Medžiaga: ažuolas. Spalvos: analogiškos esamo stendo spalvoms. Galutinį gaminį ir jo spalvą būtina tikslinti ir derinti su architektais statybos metu	ST-2	vnt.	1	 

0	2020	Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis				
Kval. dok. Nr.	Pagrindinis projektuotojas:  VAKARŲ SILUETAS Turizmo pl. 21, Klaipėda, tel: 8 653 48190		Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., supaprastintas statybos projektas			
3542	PV	L. Šliogerienė	Dokumento pavadinimas: Sanaudų kiekių žiniaraštis. Įrenginių žiniaraštis		Laida	
A 1083	Arch.	M. Daukšys			0	
A 1090	Arch.	I. Daukšienė				
Kalba:	Statytojas:		Dokumento žymuo:		Lapas	Lapų
LT	Klaipėdos rajono savivaldybė		VS-20.22- SPP - SŽ_S Ž		1	3

a	b	c	d	e	f
1.3	Suoliukas su medine sėdimąja dalimi ir atlošu Matmenys: 1,50 × 0,7 × 0,45 m; Medžiagos: karkasas metalinis, sėdimoji dalis ir atlošas mediniai. Spalva: metalinio karkaso tasi pilka RAL 7024, medžio - tamsi ruda, analogiška esamo stendo spalvai. Galutinį gaminį ir jo spalvą būtina tikslinti ir derinti su architektais statybos metu	Su-1	vnt.	5	
1.4	Šviestuvas įleidžiamas į fasadą su saulės baterija Matmenys: 30 × 50 × 500-600 mm; Medžiagos: korpusas iš aliuminio, difuzorius iš grūdinto stiklo arba polikarbonato. Galingumas: 24lm/led, Atsparumas drėgmei: > IP65. Antivandalinis: > IK07. Spalvinė temperatūra: 3000K (šiltai gelsva spalva). Jungiamas prie saulės baterijos skirtos naudoti lauko sąlygomis. Galutinį gaminį ir jo spalvą būtina tikslinti ir derinti su architektais statybos metu	S-1	vnt.	20	

2. ŽELDINIŲ ŽINIARAŠTIS

2.2	Vakarinė tuja gyvatvorei (Thuja occidentalis) 'Brabant' Gyvatvorės sodinuko aukštis ne mažesnis nei 40 cm. Sodinukai turi turėti gerai susiformavusią šaknų sistemą Galutinį produktą, kiekius ir tikslus priiřimus būtina tikslinti ir derinti su architektais statybos metu. Būtina konsultuotis su apželdinimo specialistais.	Ž3	vnt.	16	
-----	--	-----------	------	----	---

Dokumento žymuo:

VS -20.22 - SPP-SŽ_S|Ž

Lapas

2

Lapų

3

a	b	c	d	e	f
2.2	Vakarinė tuja (Thuja occidentalis) 'Smaragd' Sodinuko aukštis ne mažesnis nei 100 cm. Šaknų žemės gumulas – ne mažesnis kaip 30–40 cm (sodinukui su žemės gumulu); Konteinerio talpa - ne mažesnė kaip 30 L (konteineryje pasodintam sodinukui). Galutinį produktą, kiekius ir tikslus pririšimus būtina tikslinti ir derinti su architektais statybos metu. Būtina konsultuotis su apželdinimo specialistais.	Ž4	vnt.	3	

Pastabos:

* - Techninis projektas "Senujų kapinių informacinio ženklo sukūrimas". Projekto Nr. 103-NS-TP-SA. Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybė, 2015 m.

Žiniaraštyje pateikti gaminių ir produktų kiekiai yra orientaciniai.

Kiekius ir gaminių technines charakteristikas tikslinti statybos darbų metu.


Konkrečius gaminius ir kiekius būtina suderinti su projekto autoriais statybos darbų metu.

Kilus klausimams ar neaiškumams, taip pat, pastebėjus neatitikimus brėžiniuose, būtina informuoti ir konsultuotis su projekto autoriais.

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (KOLUMBARIUMO) SLENGIŲ RIBOTO LAIDOJIMO KAPINĖSE
SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

DANGŲ IR BORTŲ ŽINIARAŠTIS

ŽYMĖJIMAS SKLYPO PLANE	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	MATO VNT.	KIEKIAI	PASTABOS (ANALOGAI)
a	b	c	d	e
1. DANGŲ ŽINIARAŠTIS				
D1	Molio ir dolomito atsijų mišinys Frakcija: 0/4 Spalva: natūrali	m²	231	
	Galutinį gaminį ir jo spalvą būtina tikslinti ir derinti su architektais statybos metu			
D2	Velėna Sėklų mišinio sudėtis mišri: Miglė paprastoji (Poa Pratensis), Raudonasis eraičinas (Festuca Rubra L.), Smilga baltoji (Agrostis Alba).	m²	22	
	Būtina konsultuotis su apželdinimo specialistais			

0	2020	Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis			
Kval. dok. Nr.	Pagrindinis projektuotojas:  VAKARŲ SILUETAS Turgeaus a. 21, Klaipėda, tel.: 8 653 48190		Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., supaprastintas statybos projektas		
3542	PV	L. Šliogerienė	 Dokumento pavadinimas: Dangų ir bortų žiniaraštis		Laida
A 1083	Arch.	M. Daukšys			0
A 1090	Arch.	I. Daukšienė			
Kalba:	Statytojas:		Dokumento žymuo:		Lapas
LT	Klaipėdos rajono savivaldybė		VS-20.22- SPP - SŽ_SDŽ		1
					3

a	b	c	d	e
D3	Veja Sėklų mišinio sudėtis: Raudonasis eraičinas (Festuca Ruba L.) - 30%; Smilga baltoji (Agrostis Alba) -10%; Miglė paprastoji (Poa Pratesis) -60%. Sėklų kiekis žolyne g/m2: Raudonasis eraičinas -10, Baltoji smilga -3, Miglė paprastoji -6. Būtina konsultuotis su apželdinimo specialistais	m ²	36,3	
D4	Organinis dekoratyvinis mulčias po sodinamais augalais Medžiaga: smulkinta, sijota spygliuočių ir lapuočių medžių mediena. Frakcija: 0-3 cm. Spalva ruda. Galutinį gaminį ir jo spalvą būtina tikslinti ir derinti su architektais statybos metu	m ²	9	

2. BORTŲ ŽINIARAŠTIS

Db1	Metalinis vejos bortas Matmenys: 15 x 150 cm, storis - 5 mm. Galutinį gaminį ir jo spalvą būtina tikslinti ir derinti su architektais statybos metu	m	88,5	 
-----	--	---	------	--

Dokumento žymuo:

VS -20.22 - SPP- SŽ_SDŽ

Lapas	Lapų
2	3

Pastabos:

Žiniaraštyje pateikti medžiagų kiekiai yra orientaciniai.

Kiekius ir gaminių technines charakteristikas tikslinti statybos darbų metu.

Konkrečius gaminius ir kiekius būtina suderinti su projekto autoriais statybos darbų metu.

Kilus klausimams ar neaiškumams, taip pat, pastebėjus neatitikimus brėžiniuose, būtina informuoti ir konsultuotis su projekto autoriais.

Dokumento žymuo: VS -20.22 - SPP- SŽ_SDŽ	Lapas	Lapų
	3	3

PRIEDAI

TVIRINU

Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos Sendvario
seniūnijos seniūnė
Loreta Urbutė

2020-04-10 Nr. VPD-41

KOLUMBARIUMO SENDVARIO SENIŪNIJOS SLENGIŲ RIBOTO NAUDOJIMO KAPINĖSE
STATYBOS PROJEKTAVIMO
TECHNINĖ PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

1. PIRKĖJAS	Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sendvario seniūnija Saulės g. 1, LT-92337 Slengiai, Klaipėdos r.
2. MOKĖTOJAS	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija įm. k. 188773688, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai Klaipėdos r.
3. PAVADINIMAS	Kolumbariumo Sendvario seniūnijos Slengių riboto naudojimo kapinėse statybos projektavimo parengimo paslauga
4. PIRKIMO OBJEKTO KRITERIJUS	Mažiausia pasiūlyta kaina
5. DARBŲ APRAŠYMAS	1. Kolumbariumai Slengių riboto naudojimo kapinėse turėtų būti suprojektuoti kapinių žaliosiuose laisvose zonose, schemoje pažymėtose vietose Nr.1 ir Nr.2. pateikti architektūrinių sprendimų ir aplinkos sutvarkymo idėją, įvertinant teritorijos reljefą, esamus takus. 2. Numatomų kolumbariumų aukštis (įrengiamų nišų aukštis be pamato ir stogelio) – iki 2 m. Kolumbariumo nišos gylis ir plotis 0,4 – 0,6 m, aukštis – ne mažiau kaip 0,5 m, kad tilptų 4 vnt. standartinių kapsulių urnose (standartinis vienos kapsulės aukštis 0,23 m, plotis 0,16 m). 3. Kolumbariumų nišų durelės turėtų būti su užraktais arba tvirtinamos nerūdijančiais sraigtiniais elementais. 4. Būtina numatyti pėsčiųjų takus (plytelės/trinkelės) iki statomų kolumbariumo sienelių, pagal galimybes suprojektuojant apšvietimą ir išsprendžiant tiek gruntinio, tiek lietaus vandens nuleidimą. Konkurso sąlygose nėra reikalaujama statyti lietaus nuotekynės tinklų įrengiant pėsčiųjų takus. Lietaus vandens nuleidimas nuo kolumbariumo turi būti sprendžiamas taip, kad susikaupęs lietaus vanduo neužpiltų takų ir netoliese esančių kapaviečių. 5. Projektuojant kolumbariumo nišas būtina numatyti vietas žvakėms ir gėlėms pastatyti, taip pat nišos ventiliavimo galimybę. 6. Reikalaujama pateikti kolumbariumo architektūrinių sprendimų ir aplinkos sutvarkymo idėją, įvertinant teritorijos reljefą. 7. Numatyti mažosios architektūros elementus (suoliukus, šiukšliadėžes, apšvietimas), pateikti siūlymus dėl vietų šiukšlių konteineriams pastatyti. 8. Pateikti kolumbariumo eskizus, išklotines (su matmenimis) ir erdvinį vaizdą, įkomponuotą esamoje aplinkoje. 9. Pateikti medžiagų specifikaciją bei medžiagų sertifikatus.

	10. Parengtas projektas bus įgyvendinamas etapais. I etapas vietos Nr. 1, II etapas Nr. 2
PROJEKTO TIKSLAS	Sudaryti alternatyvą tradiciniam laidojimui bei padidinti laidojimo vietų skaičių riboto laidojimo kapinėse. Projekto rengėjas projektą rengia vadovaujantis Užsakovo pateikta technine projektavimo užduotimi, projektavimą reglamentuojančiais galiojančiais teisės aktais bei kitais normatyviniais dokumentais. Projekto rengėjas rengia ir atlieka visus reikalingus projekto rengimui tyrinėjimus) inžinerinė geodezija, topografija, geologija, geotechniniai tyrimai, konstrukcijų, ir kt. dokumentai) ir duomenis.
PROJEKTAVIMO DARBŲ TRUKMĖ	Numatoma pradžios data yra paslaugų teikimo sutarties pasirašymo data. Numatomas užduoties atlikimo laikotarpis 90 kalendorinių dienų skaičiuojant nuo sutarties pasirašymo dienos. Esant būtinybei sutartis gali būti pratęsta 1 (vieną) kartą ne ilgiau kaip vienam mėnesiui.
PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTYS	Įprastos paslaugos (paslaugos, kurias Projektuotojas privalo atlikti pagal statybos projektą): 1. Projektiniai pasiūlymai (pateikti derinti Užsakovui) 2. Bendrieji duomenys; 3. Topografinį planą parengia (užsako) projekto rengėjas; 4. Architektūriniai statinių brėžiniai 5. Želdinių tvarkymo aprašymas 6. Statinių konstrukcijų aprašymas; 7. Sąnaudų kiekiai, žiniaraščiai ir techninė specifikacija; 8. Projektą suderina su KVAD ir prie projekto prideda išduotas sąlygas 9. Statinių statybos ir įrenginių įrengimo skaičiuojamosios kainos nustatymas.
PROJEKTO EGZEMPLIORIŲ SKAIČIUS	Pateikti užsakovui 3 (tris) supaprastinto projekto egzempliorius ir 1 (vieną) supaprastinto projekto egzempliorių kompiuterinėje laikmenoje (projektas turi būti suskirstytas failais po 30 mb dydžio ir įrašytas vienu iš *.pdf, *.jpg failų formatu)
Užsakovas projekto rengėjui pateikia	Dokumentų sąrašas: 1. Teritorijos schemą 2. Techninė projektavimo užduotis

Pirkimo organizatorius



Kęstutis Šriupša

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Klaipėdos rajono sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas

Klaipėdos rajono savivaldybė, 188773688, Gargždai, Klaipėdos g. 2

Duomenys apie statinio projektą

Pavadinimas Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., supaprastintas statybos projektas

PRIDEDAMA:

Specialieji architektūros reikalavimai SARD-34-200929-00180, 2020-09-29
(Nr., data)

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai Nėra

(Nr., data)

Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra

(Nr., data)

Specialiuosius reikalavimus išdavė

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas, data)

(vardas, pavardė)

SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Klaipėdos rajono sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Klaipėdos rajono savivaldybė, 188773688, Gargždai, Klaipėdos g. 2

Ryšio duomenys

El. paštas vasiluetas@gmail.com tel. (8682)8248190 mob. tel. 868248190 faks. Nėra

Duomenys apie statinio projektą

Pavadinimas Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., supaprastintas statybos projektas

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Nesudėtingas Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 5558/0007:1542

Unikalūs Nr. Nėra

Adresas (-ai)(*jei suteiktas*) Klaipėdos rajono sav., Sendvario sen., Slengiai

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Taip, Slengių kapinynas(13072)

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Taip, Slengių kapinynas(13072)

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Vadovautis projektiniais pasiūlymais, kuriems pritarta 2020-09-02. Vadovautis 2020-09-22 išduotais Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais Nr. SPRD-00-200922-00162.

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Vadovautis projektiniais pasiūlymais, kuriems pritarta 2020-09-02

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Vadovautis projektiniais pasiūlymais, kuriems pritarta 2020-09-02

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Vadovautis projektiniais pasiūlymais, kuriems pritarta 2020-09-02

6. Užstatymo tipas Vadovautis projektiniais pasiūlymais, kuriems pritarta 2020-09-02

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Vadovautis projektiniais pasiūlymais, kuriems pritarta 2020-09-02

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nepažeisti trečiųjų šalių interesų.

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Visuomenė informuota. Susirinkimas įvyko 2020-07-30.

12. Kiti reikalavimai Projektą rengti atliktų archeologinių tyrimų išvadų pagrindu, nustatyta 2020-09-22 išduotais Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais Nr. SPRD-00-200922-00162.

13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja 5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą, specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.

14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos formos punktuose.

15. 3–9 punktuose išvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai.

Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas, data)

(vardas, pavardė)

TVIRTINU _____
(parašas)

(pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)
_____ m. _____ d.
(data)

SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI (LAIKINASIS APSAUGOS REGLAMENTAS)

_____ m. _____ d. Nr. _____

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys
(teritorinio padalinio pavadinimas)

I. BENDRIEJI DUOMENYS

1. Projekto pavadinimas

Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., supaprastintas statybos projektas

2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, el. pašto adresas, tel.)

Klaipėdos rajono savivaldybė, 188773688, Gargždai, Klaipėdos g. 2, 868248190

3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastas remontas, statinio griovimas)
Naujo statinio statyba

4. Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.

Klaipėdos rajono sav., Sendvario sen., Slengiai, 5558/0007:1542, Nėra

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)

Slengių kapinynas, 13072

Slengių kapinynas, 13072

II. SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

1. Projektuojamas objektas patenka į registruotos kultūros vertybės, turinčios paminklo statusą – Slengių kapinyno (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 13072), Kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. IV-190, pripažintos saugoti moksliniam pažinimui, teritoriją. Projektuojant vadovautis Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymo (toliau – NKPAĮ) 17 str., 231 str., konkrečius sprendinius nurodant projekto sudėtyje.

2. Vadovautis kultūros vertybių registro duomenimis, kurie yra viešai prieinami adresu: <http://kvr.kpd.lt/heritage/> ir nepažeisti Slengių kapinyno apskaitos dokumentuose nustatytų vertingųjų savybių, konkrečius sprendinius nurodant projekto sudėtyje. 3. Vadovaujantis NKPAĮ 17 str., paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ 12.3 p., 119 p. nuostatomis, projektuoti atliktų archeologinių tyrimų pagrindu. KPD Klaipėdos skyrius pateiktiems projektiniams pasiūlymams teikia šias pastabas: 1. Nėra atsižvelgta į KPD Klaipėdos skyriaus 2020-08-20 raštu Nr. (12.7-KI)2KI-664 projektiniams pasiūlymams išsakytas pastabas - nėra projektuojama atliktų archeologinių tyrimų pagrindu. 2. Projektu numatoma nukasti augalinį sluoksnį, šalinti, sodinti medžius, tačiau nėra sprendinių užtikrinančių galimų archeologinio pobūdžio vertingųjų savybių išsaugojimą. Informuojame, jog moksliniam pažinimui saugomos registruotos kultūros

vertybės teritorijoje negali būti raunami kelmai, o bet kokie darbai, tarp kurių ir medžių sodinimas galimi tik atliktų archeologinių tyrimų išvadų pagrindu.

PASTABA:

Bet kokie esminiai pataisymai laikinajame apsaugos reglamente negalimi, išskyrus klaidų pataisymą. Klaidos turi būti pataisytos abiejuose laikinojo apsaugos reglamento egzemplioriuose ir patvirtintos juos parengusio ir išdavusio valstybės tarnautojo ir teritorinio padalinio vedėjo parašu, nurodant pataisymo datą.

Norėdamas keisti išduotus specialiuosius reikalavimus, statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas asmuo teikia laisvos formos motyvuotą prašymą dėl patvirtinto laikinojo apsaugos reglamento pripažinimo netekusiu galios ir užpildo 1 priede nurodytos formos prašymą naujiems specialiesiems paveldosaugos reikalavimams išduoti. Nauji specialieji paveldosaugos reikalavimai (laikinasis apsaugos reglamentas) išduodami Aprašo nustatyta tvarka.

Laikinąjį apsaugos reglamentą (specialiuosius paveldosaugos reikalavimus) parengė:

Vardas, pavardė

parašas

pareigų pavadinimas

A.V.

Elektroninio dokumento metaduomenys

Pagrindinio dokumento metaduomenys

Dokumento metaduomenys

Dokumento pavadinimas: Specialieji reikalavimai

Dokumento rūšis: Specialieji reikalavimai

Turinio rinkmena

Rinkmenos pavadinimas: pagrindinis_dokumentas.pdf

Rinkmenos tipas: application/pdf

Priedai

Pridedami dokumentai

Pridedamo dokumento rinkmenos pavadinimas: LN-D200929092830680.adoc

Pridedamo dokumento rinkmenos tipas: application/vnd.lt.archyvai.adoc-2008

Pasirašomieji metaduomenys

Sukūrimo data: Nėra

Autoriai

Fizinis asmuo: Ne

Juridinio asmens kodas: 188773688

Pavadinimas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Adresas: Gargždai, Klaipėdos g. 2

Ribojimai

Nėra

Registravimo metaduomenys

Registravimo data: 2020-09-29

Dokumento registracijos Nr.: SRD-34-200929-00164

Dokumentą užregistravęs darbuotojas: JELENA MAKAVECKIENĖ; Vyresnioji specialistė JELENA MAKAVECKIENĖ; Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Dokumentą užregistravusios įmonės (įstaigos) kodas: 188773688

Gauto dokumento metaduomenys

Nėra

Parašai

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures0.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2020-09-29

El. parašo paskirtis: pasirašymas

Pasirašęs asmuo: JELENA MAKAVECKIENĖ; Vyresnioji specialistė JELENA MAKAVECKIENĖ; Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures1.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2020-09-29

El. parašo paskirtis: registravimas

Pasirašęs asmuo: JELENA MAKAVECKIENĖ; Vyresnioji specialistė JELENA MAKAVECKIENĖ; Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Nepasirašomieji metaduomenys

Nėra



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2020-05-06 14:01:35

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2154162**

Registro tipas: **Žemės sklypas**

Sudarymo data: **2017-08-08**

Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Slengių k.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypas

Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Slengių k.

Unikalus daikto numeris: **4400-4695-6728**

Žemės sklypo kadastro numeris ir

kadastro vietovės pavadinimas: **5558/0007:1542 Tauralaukiok.v.**

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**

Žemės sklypo naudojimo būdas: **Bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos**

Žemės sklypo plotas: **0.2284 ha**

Užstatyta teritorija: **0.2284 ha**

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **31.0**

Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**

Indeksuota žemės sklypo vertė: **1429 Eur**

Žemės sklypo vertė: **893 Eur**

Vidutinė rinkos vertė: **23600 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-03-14**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**

Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-03-14**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė

Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-4695-6728, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2017-07-13 Nacionalinės žemė tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 12SK-1183-(14.12.110.)**

Įrašas galioja: **Nuo 2017-08-08**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1.

Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: **Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-4695-6728, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2017-07-13 Nacionalinės žemė tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 12SK-1183-(14.12.110.)**

Įrašas galioja: **Nuo 2017-08-08**

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1.

Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: **KLAIPĖDOS RAJONOS SAVIVALDYBĖ, a.k. 111103732**

Daiktas: žemėssklypas Nr. 4400-4695-6728, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimopagrindas: 2017-08-30 Panaudos sutartis Nr. 12SUN-21
Plotas: 0,2284 ha
Įrašasgalioja: Nuo 2017-09-15
Terminas: Nuo 2017-08-30 iki 2047-08-22

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemėssklypas Nr. 4400-4695-6728, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimopagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0,2284 ha
Įrašasgalioja: Nuo 2020-01-02

9.2. Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemėssklypas Nr. 4400-4695-6728, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimopagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0,2284 ha
Įrašasgalioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: žemėssklypas Nr. 4400-4695-6728, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimopagrindas: 2017-03-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2017-07-13 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 12SK-1183-(14.12.110.)

Įrašasgalioja: Nuo 2017-08-08

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
SVAJŪNAS BUTKUS

Daiktas: žemėssklypas Nr. 4400-4695-6728, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimopagrindas: 2009-07-24 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1047
2017-03-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla


Įrašasgalioja: Nuo 2017-08-08

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:500
Sklypo plotas 2284 m²



ŽE... KIDOG
 PAŽYMET... STENO ŽEMĖLAPYJE
 2017 08 08
 VI... Zita Andrijauskienė
 (parašas) (pavardė)

Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos Klaipėdos skyriaus
vyriausioji specialistė
Ingrida Gečienė
2017 m. 06 mėn. 01 d.

Kadastro:	vietovė	Tauralaukio	blokas				sklypas				
Žemės sklypo kadastro Nr:			5	5	5	8	0	0	0	7	1542

Gatvė, namo Nr.	
Kaimas (miestelis)	Slengių
Seniūnija	Sendvario
Miestas (rajonas)	Klaipėdos
Apskritis	Klaipėdos

Gretimybė	Gretimio žemės sklypo kadastro Nr.	Pastabos
1-5	-	V2F
5-1	5558/0007.135	kadastriniai matavimai
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

[illegible]

Su paženklinomis vietovėse žemės sklypo ribomis, aprašytomis 2017 m.
03 mėn. 14 d. žemės sklypo paženklinimo parodymo akte, ir nustatytu plotu sutinku:
Žemės savininkas (naudotojas):

Klaipėdos rajono savivaldybė
(vards, pavardė)  2017 03 14
(paršas) (data)

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius
Sigitas Karbauskis

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
Klaipėdos rajono skyrius Klaipėdos r. skyrius
vyriausiasis specialistas

Patikrinio: Valdemaras Žigys
Suderinio: Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪK
(pareigos) (pareigos) (vardas, pavardė) (data)
vadeja

Daiva Bukavičienė A.V.

UAB NT SFERA

Turgaus a. 22, Darbėnų mstl., Kretingos r., +37060023293
 Įm.k 302719271, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1047

Pareigos	Parašas	Vardas, pavardė	Data
Matininkas		S. Butkus	2017 03 14

[illegible]

24/56 - 0295

323500
6181450

555800070210

$$\begin{array}{r} \text{\textcolor{red}{.80}} \\ 6181402.49 \\ \hline 323456.19 \end{array}$$

TOPD sistemoje suteiktas numeris ID: 55:20:2312
<https://www.geoportal.lt/topd/topdmap/process.view>

Žemės sklypų ribos perkeltos iš V.J. "Registru centras" duomenų bazės

OBJEKTAS	55:20:2312	ADRESAS: Slengių k., Klaipėdos r. sav.	
KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS – 94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LIETUVOS	
 VAKARŲ VALDA J.k. 300580549 S.Daukanto g. 22a–21, Klaipėda +370 657 77922, +370 657 77933 www.vakaruvalda.lt	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M–M–1493, 1GKV–424 IŠDUOTA 2011 06 16		
	VARDAS IR PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA
	Direktorius Marius Matulaitis		2020 05 20
Geodezininkas Marius Juknevičius		2020 05 20	 A.V.

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2011 m. birželio 15d. įsakymu Nr. IV-446
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2017 m. kovo 29 d. įsakymo
Nr. IV-510 redakcija)

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS KETVIRTOJI

(nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarytojo pavadinimas kilmininko linksniu)

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBA A K T A S

2020-11-04 Nr. KPD-VL-623/1

data

Vilnius

vieta

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba (toliau – Taryba) s u d a r y t a
**Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2019-05-17 įsakymu
Nr. Į-147**

(teisės akto sudarytojas kilmininko linksniu, data, dokumento rūšis įnagininko linksniu, „Nr.“ ir jo registracijos numeris)

Taryba, s u s i d e d a n t i i š
pirmininko (-ės) Aleksiejaus Luchtano ir narių:
(vardas ir pavardė kilmininko linksniu)

**Algimanto Merkevičiaus, Gedimino Petrausko, Povilo Blaževičiaus, Ievos Masiulienės, Džiugo
Brazaičio, Gintauto Rackevičiaus,**

(vardai ir pavardės kilmininko linksniu, asmenis nurodyti per kablelį)

v a d o v a u d a m a s i Tarybos nuostatais, patvirtintais

**Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2019-10-17 įsakymu
Nr. Į-279**

(teisės akto sudarytojas kilmininko linksniu, data, dokumento rūšis įnagininko linksniu, „Nr.“ ir jo registracijos numeris, dokumentus nurodyti per kablelį)

n u s t a t o, kad:

1. Nekilnojamoji kultūros vertybė (toliau – vertybė) registruojama Kultūros vertybių registre
(toliau – Registras) kaip:

- ☒ pavienis kultūros paveldo objektas (toliau – objektas)
☐ kompleksinis objektas (toliau – kompleksas),
kurį sudarantys objektai registruojami savarankiškai
☐ kultūros paveldo vietovė (toliau – vietovė)

pažymėti tik vieną

2. Pavienis objektas yra: ☒ vieta ☐ statinys ☐ kitas nekilnojamasis
daiktas

(pažymėti tik vieną)

3. Komplexo dalys:

(kompleksą sudarantys objektai, jų kodai, priedo Nr.; objektus nurodyti per kabliataškį)

4. Vertybei suteikiamas pavadinimas su vardu ar vardais:

Slengių kapinynas

(pilnas vertybės pavadinimas; vardas, vardai suderinami su pavadinimu)

5. Vertybei suteikiamas pavadinimas:

kapinynas

(pagal Registro pavadinimų klasifikatorių)

6. Vertybė yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -) apima adresą objektą:

(gatvės pavadinimas ir jos tipas) (g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)	(pastato) (Nr.)	(korpuso) (Nr.)
Slengiai (k.)	Sendvario sen.	Klaipėdos rajono sav.
(gyvenamoji vietovė ir jos tipas) (vs., k., gelež. st., mstl., m.)	(seniūnija)	(savivaldybė ir jos tipas) (r., m., sav.)

7. Vertybės (**V-XII a.;**) vertingosios savybės yra:

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - **reljefas** (atskira, apie 200 m ilgio ŠŠV-PPR kryptimi ir iki 65 m pločio nežymi lėkštašlaitė, kiek aukštesniu P galu, pakiluma, bei jos gana lygios R ir V pašlaitės; teritorija apardyta ilgalaikių arimų, melioracijos, P dalis sužalota XIX a. įrengiant senąsias kaimo kapines, bei vėliau joms plečiantis, 1977-1978, 1996, 2001 ir 2012 m. archeologinių tyrimų metu teritorijoje ir artimiausioje jos aplinkoje ištirtas bendras apie 461 kv. m dydžio plotas, šiuo metu didžioji teritorijos dalis neardoma - dirvonuoja, tik senųjų kapinių teritorija apaugusi pavieniais medžiais ir krūmais; TRP; FF Nr. 1-4, 7-9; 2014 ir 2020 m.); **kapai** (griautiniai ir degintiniai žmonių kapai su įkapėmis ar be jų; kapai apardyti įvairių žemės judinimo darbų metu, nurodoma, jog 1972 m. melioruojant teritoriją aplink senąsias kapines rasta įvairių archeologinių dirbinių, kurių dalis apteko į MLIM, tais pačiais metais lankantis archeologams pastebėta degintinių kapų, vėlesnių archeologinių tyrimų metu ištirti 33 degintiniai ir 10 griautinių žmonių kapų, bei fiksuota įvairių įgilintų struktūrų, kurių dalis sietinos su kapinyno ar senovės gyvenvietės veikla, taip pat surinkta archeologinių dirbinių iš suardytų palaidojimų; FF Nr. 5-6; 2014 ir 2020 m.);

(apibūdinimas, būklė, nuoroda į pridedamą fiksaciją, aprašymo data; nurodyti per kabliataškį)

(Tarybos akto, kuriuo anksčiau nustatytos vertingosios savybės ir apibrėžtos teritorijos ribos, data ir Nr.*)

8. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, yra kultūros paveldo statinio vertingosios savybės:

(kilnojamosios kultūros vertybės, jų kodai; nurodyti per kablelį)

9. Nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje yra:

9.1. Pavienio objekto teritorijoje yra:

-

(pavienio objekto teritorijoje esantys vertingųjų savybių požymių turintys objektai; nurodomi per kabliataškį; arba priedo, kuriame jie pateikiami, Nr.)

9.2. Komplekso teritorijoje yra:

(komplekso teritorijoje esantys vertingųjų savybių požymių turintys objektai; nurodomi per kabliataškį; arba priedo, kuriame jie pateikiami, Nr.)

9.3. Vietovėje yra:

(į vietovę įeinančios vertybės, jų kodai; vertingųjų savybių požymių turintys objektai; nurodomi per kabliataškį; arba priedo, kuriame jie pateikiami, Nr.)

10. Vertybės vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

☒ Archeologinis	☒ lemiantis reikšmingumą		
☐ Povandeninis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Mitologinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Etnokultūrinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Architektūrinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Urbanistinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Želdynų	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Inžinerinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Istorinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Memorialinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Dailės	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Sakralinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kultūrinės raiškos	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kraštovaizdžio			
(galima pažymėti kelis)	(galima pažymėti kelis)	(pažymėti kiekvienam pobūdžiui tik vieną)	

11. Pavienio ar kompleksinio objekto, ar vietovės reikšmingumo lygmuo yra:

☒ nacionalinis ☐ regioninis ☐ vietinis

(pažymėti tik vieną)

12. Vertybės apibrėžtos teritorijos:

12.1. ribos yra:

Taško Nr., Atkarpa	Būdas	Tiksluma s (cm)	X (abscisē)	Y (ordinatē)	Geokodas	Aprašymas
1	K	20	323307,90	6181550,05	kv2	
1-2	-	-	-	-		
2	K	20	323434,01	6181603,09	kv2	
2-3	-	-	-	-		
3	K	20	323463,07	6181615,64	kv2	
3-4	-	-	-	-		
4	K	20	323515,56	6181476,02	kv2	
4-5	-	-	-	-		
5	K	20	323492,97	6181453,00	kv2	
5-6	-	-	-	-		
6	K	20	323462,74	6181411,59	kv2	
6-7	-	-	-	-		
7	K	20	323438,60	6181378,05	kv2	
7-8	-	-	-	-		
8	K	20	323434,97	6181373,86	kv2	
8-9	-	-	-	-		
9	K	20	323409,94	6181381,15	kv2	
9-10	-	-	-	-		
10	K	20	323406,29	6181383,36	kv2	
10-11	-	-	-	-		
11	K	20	323403,97	6181386,44	kv2	
11-12	-	-	-	-		
12	K	20	323397,85	6181399,60	kv2	
12-13	-	-	-	-		
13	K	20	323386,00	6181395,05	kv2	
13-14	-	-	-	-		
14	K	20	323372,69	6181424,23	kv2	
14-15	-	-	-	-		
15	K	20	323348,73	6181471,19	kv2	
15-16	-	-	-	-		
16	K	20	323323,11	6181521,40	kv2	
16-17	-	-	-	-		
17	K	20	323307,90	6181550,05	kv2	
17-1	-	-	-	-		

12.2. plotas yra:

28719,00 kv. m

13. Vertybės apibrēžta apsaugos zona:

13.1. nustatytas**:

☒ apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis

☐ vizualinės apsaugos pozonis

(pažymėti galima abu arba tik vieną)

13.2. apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio:

13.2.1. ribos yra:

Taško Nr., Atkarpa	Būdas	Tiksluma s (cm)	X (abscisė)	Y (ordinatė)	Geokodas	Aprašymas
1	K	20	323474,97	6181622,10	nz12	
1-2	-	-	-	-		
2	K	20	323530,04	6181483,28	nz12	
2-3	-	-	-	-		
3	K	20	323515,56	6181476,02	nz12	
3-4	-	-	-	-		
4	K	20	323463,07	6181615,64	nz12	
4-5	-	-	-	-		
5	K	20	323474,97	6181622,10	nz12	
5-1	-	-	-	-		

13.2.2. plotas yra:

2205,00 kv. m

13.3. vizualinės apsaugos pozonio

13.3.1. ribos yra:

13.3.2. plotas yra:

0 kv. m

13.4. apsaugos zonos plotas yra:

2205,00 kv. m

13.5. ☐ nustatyta, kad apsaugos zona nereikalinga***.

14. Dėl pripažinimo valstybės saugomu , Įsakymas, 2005-04-29, Nr. ĮV-190

(sprendimas, kuriuo objektas ar vietovė paskelbti ar inicijuoti skelbti saugomais****)

15. Šaltiniai ir literatūra (archyvinė medžiaga, tyrimų ataskaitos, publikacijos ir kt.):

15.1. BALTRAMIEJŪNAITĖ, Dovilė. Slengių kapinynas ir neįtvirtinta sodybvietė. Sendvaris. Lietuvos valsčiai. Vilnius, 2019, p. 147-152.

15.2. BALTRAMIEJŪNAITĖ, Dovilė. Slengių kapinyno (u.k. 13072) apsaugos zonos (Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Slengių k.) žvalgomųjų ir detaliųjų archeologinių tyrimų 2012 m. ataskaita.

- 15.3. BALTRAMIEJŪNAITĖ, Dovilė. Slengių neįtvirtinta gyvenvietė. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2012 metais. Vilnius, 2013, p. 48-50 (48-52).
- 15.4. BANYTĖ-ROWELL, Rasa. Slengių plokštinio kapinyno (Klaipėdos raj.) apsaugos zonos archeologiniai tyrinėjimai 1996 metais ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1342.
- 15.5. BRACIULIENĖ, Ramunė. Slengių kapinynas. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais. Vilnius, 2002, p. 117.
- 15.6. BRACIULIENĖ, Ramunė. Slengių plokštinio kapinyno apsaugos zonos archeologijos tyrinėjimai 2001 metais ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 962.
- 15.7. DAKANIS, Bronius. Klaipėdos rajono senkapiai. Muziejai ir paminklai. Vilnius, 1983, Nr. 5, p. 48-49.
- 15.8. DAKANIS, Bronius. Senkapiai Klaipėdos rajone. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 27, ap. 1, b. 87, p. 20-21.
- 15.9. Kultūros vertybės pagrindinis dosjė: Slengių kapinynas (A414P). Vilnius, 2004. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka.
- 15.10. Lietuvos TSR archeologijos atlasas: I-XIII a. laidojimo paminklai. Vilnius, 1977, t. 3, p. 105.
- 15.11. Lietuvos TSR Klaipėdos rajono, Klaipėdos ir Neringos miesto kultūros ir gamtos paminklų katalogas. Vilnius, 1978. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 4, ap. 1, b. 30, p. 11.
- 15.12. Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas: tęsinys. Vilnius, 1977, p. 20
- 15.13. STANKEVIČIŪTĖ, Eglė. Slengių kapinyno (13072) apsaugos zonos, Klaipėdos r. sav., Slengių k., 2012 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 7091.
- 15.14. TAUTAVIČIUS, Adolfas. Duomenys apie 1976 m. žvalgytus archeologinius paminklus Klaipėdos, Šilutės, Tauragės, Kaišiadorių, Kauno, Prienų raj. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 511, p. 3.
- 15.15. ŽULKUS, Vladas. Slengių senkapio (Klaipėdos raj.) radiniai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1978 ir 1979 metais. Vilnius, 1980, p.101-103.
- 15.16. ŽULKUS, Vladas. Slengių senkapis, Klaipėdos raj. Archeologinių tyrimų 1977-1978 m. ataskaita. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 671.
- 15.17. ŽULKUS, Vladas; GENYS, Jonas; ir PATKAUSKAS, Stasys. Duomenys apie Klaipėdos rajono Laistų, Purmalių r Žardės archeologinius paminklus /1980-1981 m./. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 974, p. 2.

16. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas administraciniam teismui.

Taryba šiuo a k t u

- ☐ n u t a r i a, jog vertybei reikalinga teisinė apsauga.
- ☒ n u t a r i a, jog turi būti patikslinti Registre registruotos vertybės duomenys
- ☐ n u t a r i a, jog Registre registruotai vertybei tik apibrėžiama ar patikslinama apsaugos zona
- ☐ n u t a r i a, jog vertybei apsauga netaikoma

13072

(kodas)

(kodas)

PRIDEDAMA:

1. Apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų planas, 1 lapas.
2. Kadastro žemėlapių ištrauka ir Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, 6 lapai.
3. Fotofiksacija (9 nuotraukos), 9 lapai.
4. 1987 m. planas, 1 lapas.

Pirmininkas

Aleksiejus Luchtanas

PASTABOS

* Pildoma, kai Taryba nutaria, jog Registre registruotai vertybei tik apibrėžiama ar patikslinama apsaugos zona

** Kultūros paveldo objekto apsaugos zonos ribos nustatomos paskelbtam ar inicijuotam skelbti saugomu objektui. Jeigu objektas inicijuotas skelbti saugomu, nustatytos apsaugos zonos ribos įsigalioja objektą paskelbus saugomu

*** Kultūros paveldo objekto apsaugos zonos ir jos pozonių ribos nenustatomos, jei jis yra draustinyje ar rezervate, taip pat nepaskelbtam saugomu ar neinicijuotam skelbti saugomu objektui bei Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių nustatytais atvejais

**** Pildoma, kai kultūros paveldo objektas ar vietovė yra paskelbti saugomais ar inicijuoti skelbti saugomais

SLENGIŲ KAPINYNAS (13072, A414P)

APIBRĖŽTŲ TERITORIJOS BEI APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANAS

Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

Palanga



M 1 : 10 000 (viename cm - 100 m)

Vertybės teritorijos ribų taškų koordinatės
1994 m. Lietuvos koordinatės sistemoje

Taško Nr.	Koordinatės Y (E) m	X (N) m	Lapo nomenklatūra
1	323307.90	6181550.05	24/56
2	323434.01	6181603.09	
3	323463.07	6181615.64	
4	323515.56	6181476.02	
5	323492.97	6181453.00	
6	323462.74	6181411.59	
7	323438.60	6181378.05	
8	323434.97	6181373.86	
9	323409.94	6181381.15	
10	323406.29	6181383.36	
11	323403.97	6181386.44	
12	323397.85	6181399.60	
13	323386.00	6181395.05	
14	323372.69	6181424.23	
15	323348.73	6181471.19	
16	323323.11	6181521.40	
17	323307.90	6181550.05	

Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio
ribų taškų koordinatės
1994 m. Lietuvos koordinatės sistemoje

Taško Nr.	Koordinatės Y (E) m	X (N) m	Lapo nomenklatūra
1	323474.97	6181622.10	24/56
2	323530.04	6181483.28	
5	323474.97	6181622.10	

Sutartiniai ženklai:

Nekilnojamosios kultūros vertybės apibrėžtos teritorijos ribos

Geodeziškai matuotų sklypų ribos

Preliminariai matuotų sklypų ribos

5558/7:1542 Žemės sklypo kadastro numeris


5 Teritorijos ribų koordinuotų taškų numeriai

5 Apsaugos zonos ribų koordinuotų taškų numeriai

X=6181400.00
Y=323600.00 Koordinačių tinklėlio sankirta

Greta esantys nekilnojamojo kultūros paveldo objektai

Apibrėžtas nekilnojamosios kultūros vertybės apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis



M 1 : 2 000 (viename cm - 20 m)

Nekilnojamoji kultūros vertybė:

1. Slengių kapinynas (13072, A414P)

Greta esantys nekilnojamojo kultūros paveldo objektai:

2. Slengių senovės gyvenvietė (37963)

Teritorijos plotas - 28719 m²

Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio plotas - 2205 m²

	KULTŪROS PAVELDO CENTRAS	Slengių kapinyno (13072, A414P) apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų plano projektas	
Teritorijos bei apsaugos zonos ribas ir vertingąsias savybes pažymėjo Duomenų skyriaus Vietų poskyrio vyresn. paminklotvarkininkas			
		A. S. S.	Algirdas Skrupskelis
Plano projektą sudarė Duomenų skyriaus Statinių poskyrio vyr. paminklotvarkininkė			
(Licencija Nr. G - 449 - (793). Kvalifikacijos pažymėjimas Nr.: 1GKV-1299)			Rima Putrimienė
Plano projektą patikrino Duomenų skyriaus Vietų poskyrio vedėjas			
			Arūnas Strazdas
Plano projektą priėmė			
direktorius			Virgilijus Kačinskas
			2020-09-29

KULTŪROS VERTYBIŲ
REGISTRAS

Paminklų kultūros vertybių paieška

Paieška ▲

Pavadinimas	
Savivaldybė	Pasirinkite
Miestas/gyvenvietė	
Gatvė	
Pastato Nr.	
Unikalus kodas	
Kiti kodai	
Tipas	Pasirinkite tipą
Potipis	Pasirinkite potipį
Statusas	Pasirinkite statusą
Ištrauktas iš sąrašus	Pasirinkite
Reikšmingumo lygmuo	Pasirinkite
Medžiagiškumas	
Reikšmingumą lemiantis vertingųjų savybių pobūdis	Pasirinkite
Apsaugos sutartis	Pasirinkite
Išvalyti	Ieškoti

Rezultatai

Unikalus objekto kodas	13072
Pilnas pavadinimas	Slengių kapinynas
Adresas	Klaipėdos rajono sav., Sendvario sen., Slengių k.,
Įregistravimo registre data	1993-03-22
Statusas	Paminklas
Objekto reikšmingumo lygmuo yra	Nacionalinis
Rūšis	Nekilnojamas
Teritorijos	Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis: 2205.00 kv. m KVR objektas: 28719.00 kv. m
Vertybė pagal sandarą	Pavienis objektas
Pavienio objekto teritorijoje yra	-
Seni kodai	Kodas registre iki 2005.04.19: A414P Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašė: AV1875
Amžius	V-XII a.
Vertingųjų savybių pobūdis	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą);
Vertingosios savybės	

7.1.3.4. Žemės ir jos paviršiaus elementai - **reljefas** (atskira, apie 200 m ilgio ŠŠV-PPR kryptimi 65 m pločio nežymi lėkštašlaitė, kiek aukštesniu P galu, pakiluma, bei jos gana lygios R ir V pašlaitės teritorija apardyta ilgalaikių arimų, melioracijos, P dalis sužalota XIX a. įrengiant senąsias kapines, bei vėliau joms plečiantis, 1977-1978, 1996, 2001 ir 2012 m. archeologinių tyrimų metu teritorijoje ir artimiausioje jos aplinkoje ištirtas bendras apie 461 kv. m dydžio plotas, šiuo metu didžioji teritorijos dalis neardoma - dirvonuoja, tik senųjų kapinių teritorija apaugusi pavieniais medžiais, krūmais; TRP; FF Nr. 1-4, 7-9; 2014 ir 2020 m.); **kapai** (griautiniai ir degintiniai žmonių kapai, įkapėmis ar be jų; kapai apardyti įvairių žemės judinimo darbų metu, nurodoma, jog 1972 m. melioruojant teritoriją aplink senąsias kapines rasta įvairių archeologinių dirbinių, kurių dalis aptinkama MLIM, tais pačiais metais lankantis archeologams pastebėta degintinių kapų, vėlesnių archeologinių tyrimų metu ištirti 33 degintiniai ir 10 griautinių žmonių kapų, bei fiksuota įvairių įgilintų struktūrų, įskaitant dalis sietinos su kapinyno ar senovės gyvenvietės veikla, taip pat surinkta archeologinių dirbinių suardytų palaidojimų; FF Nr. 5-6; 2014 ir 2020 m.);

Dokumentai

1. KVAO direktoriaus įsakymas; 1997-12-31; Nr. 380;
2. Dėl paskelbimo kultūros paminklu; 1998-05-19; Nr. 612;
3. Dėl pripažinimo valstybės saugomu; 2005-04-29; Nr. IV-190;
4. Dėl duomenų patikslinimo; 2014-05-27; Nr. KPD-VL-623; Senas planas TRP Aktas
5. Dėl duomenų patikslinimo; 2020-11-04; Nr. KPD-VL-623/1; Registravimo Registre data: 2020-12-09; TRP Aktas_KPD-VL-6231.pdf

Šaltiniai ir medžiagos

1. BALTRAMIEJŪNAITĖ, Dovilė. Slengių kapinynas ir neitvirtinta sodybvietė. Sendvaris. Lietuvos

Kultūros paveldo departamento Klaipėdos skyriui,
Įmonei UAB „Vakarų siluetas“

**Slengių kapinyno (13072) teritorijos,
Klaipėdos rajono sav., Sendvario sen., Slengių k.,
vykdytų archeologinių tyrimų analizė**

Klaipėda,
2020-08-26

Apskaitos duomenys

Projekto vykdymo vieta – Klaipėdos rajono sav., Sendvario sen., Slengių k., Slengių kapinyno (13072) teritorija (*Priedas nr. 3*).

Kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių pobūdis:

Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)

Vertingosios savybės:

1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - **reljefas** (atskira, apie 200 m ilgio ŠŠV-PPR kryptimi ir iki 65 m pločio nežymi lėkštašlaitė, kiek aukštesniu P galu, pakiluma, bei jos gana lygios R ir V pašlaitės; pakilumos P dalyje įrengtos veikiančios Slengių kaimo senosios kapinės, į PV nuo jų yra betonuota mašinų stovėjimo aikštelė, likusi teritorijos dalis apardyta ilgalaikių arimų, melioracijos, tiesiant įvairias komunikacijas, 1977-1978, 1996, 2001, 2012 m. teritorijoje ištirtas bendras 423,9 kv. m plotas, šiuo metu teritorija dirvonuoja; TRP; FF Nr. 1-4; 2014 m.); **kapai** (degintiniai ir griautiniai žmonių kapai su įkapėmis; apardyti ilgalaikių arimų, kitų žemės judinimo darbų metu, archeologinių tyrimų metu ištirti 33 sudeginti, 10 nedegintų mirusiųjų kapų, bei 1 kenotafas; FF Nr. 5; 2014 m.); **kultūrinis sluoksnis** (pilkos apie 0,35-0,6 m storio žemės sluoksnis su akmenų grindinėliu, duobėmis bei archeologiniais radiniais; kultūrinis sluoksnis apardytas ilgalaikių arimų, kitų žemės judinimo darbų metu; FF Nr. 6; 2014 m.);

Projekto sprendiniai

Projekto vieta - Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

Tvarkomos teritorijos plotas ~ 320 kv.m., joje molio-skaldos mišinio danga padengtas plotas ~ 231 kv.m. Likusiame plote projektuojamas kolumbariumas, sudarytas iš penkių atskirų statinių, skirtų urnų su mirusiųjų palaikais laikymui. Apie projektuojamo kolumbariumo segmentus numatytos įrengti gruntinės dangos aikštelės bei nauji prisijungimai prie esamų takų. Taip pat projektu numatyta įrengti gruntinę dangą centrinio kapinių tako atkarpai iki senosios kapinių dalies. Kad įrengti tinkamo pločio takus iki kolumbariumo, numatyta nukirsti 3 vnt. medžius. Taip pat planuojamas esamo drenažo rinktuvo perkėlimas šalia kolumbariumo.

Ankstesni archeologiniai tyrimai

Slengių kapinynas buvo aptiktas 1972 m. teritorijoje vykdant melioracijos darbus.

1977-1978 m. prof. Vl. Žulkaus tyrimai. 1977 m. Klaipėdos kraštotyros muziejus bandė nustatyti paminklo ribas. Minėtais metais ištirtos 7 perkastos (57 m²), tyrimų metu rasti 9 degintiniai kapai iš kurių vienas dvigubas. 1978 m. tyrimai buvo tęsiami ištirtos 3 perkastos (172 m²) bei aptikti dar 24 kapai. Taigi 1977-1978 m. tyrimų metu ištirti 226 m² ir aptikti 33 degintiniai kapai. Kapai rasti 0,5-0,9 m gylyje.¹

1996 m. dr. R. Banytės-Rowell tyrimai. 1996 m. tyrimų metu archeologiškai vertingo kultūrinio sluoksnio ar kapų neaptikta. Tyrimų metu paviršiniuose sluoksniuose surinkti atsitiktiniai radiniai.²

2001 m. R. Bračiulienės tyrimai. 2001 m. tyrimų metu ištirtos 3 perkastos (110 m²), aptikta 10 griautinių kapų iš kurių du suardyti. Kapai rasti 0,5-0,65 m gylyje.³

2012 m. D. Baltramiejūnaitės tyrimai. 2012 m. ištirti 10 šurfų (65,55 m²), šurfuose Nr. 4, 6 ir 10 0,4-1,10 gylyje aptiktas archeologiškai vertingas kultūrinis sluoksnis.⁴

2012 m. E. Stankevičiūtės tyrimai. 2012 m. ištirta 1 perkasa ir 1 šurfas (22 m²). Tyrimu metu archeologiškai vertingo sluoksnio neaptikta.⁵

2013 m. T. Ivanausko tyrimai. 2013 m. ištirti 7 šurfai (28 m²). Tyrimų metu archeologiškai vertingo sluoksnio neaptikta.⁶

Paminklosauginiai reikalavimai

1. Atlikus ankstesnių tyrimų analizę, atsižvelgiant į projektuojamo sklypo dydį, formą bei atstumą nuo 1996 ir 2012 m. tirtų plotų netikslinga projektavimo metu vykdyti papildomus archeologinius žvalgomouosius tyrimus.

2. Projekto įgyvendinimo metu, vietose kur žemės judinimo darbai bus atliekami giliau nei 50 cm (tvarkant kapinių vartus, statomų kolumbariumų vietose) tikslinga atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus (*Priedas nr. 4*).

3. Atsižvelgiant į tai, kad 1996 m. ir 2012 m. atliktų archeologinių tyrimų plotai yra šalia planuojamos tvarkyti teritorijos (*Priedas nr. 2*), o jų metu neaptikta archeologiškai vertingų kultūrinių sluoksnių bei palaidojimų, o tvarkoma sklypo dalis patenka į saugomą Slengių kapinyno (13072) teritoriją, vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011“ punktu „22.3. archeologiniai žvalgymai gali būti atliekami žemės darbų (kasimo, žemės paviršiaus dangų remonto, pakeitimo ir pan.) vietose, kai gruntas judinamas iki 50 cm gylyje. Jeigu tokių archeologinių žvalgymų

¹ ATL 1978 ir 1979 metais, Vilnius, 1980, p. 101-103.

² Banytė-Rowell, R. *Slengių plokštinio kapinyno apsaugos zonos archeologiniai tyrinėjimai* 1996 m. Ataskaita. Klaipėda, 1997. MLIM, Pg. m. 8112. P. 10.

³ Bračiulienė, R. *Slengių plokštinio kapinyno apsaugos zonos archeologijos tyrinėjimai* 2001 m. Ataskaita. Klaipėda, 2002. KPC, F.39, B.962. P. 11.

⁴ ATL 2012 metais, Vilnius, 2013, p. 48-52.

⁵ Ten pat. P. 671.

⁶ ATL 2013 metais, Vilnius, 2014, p. 510.

metu aptinkamas archeologinis sluoksnis, iki projektinio šių darbų gylis turi būti atliekami žvalgomieji archeologiniai tyrimai arba detalieji archeologiniai tyrimai“ projekto įgyvendinimo metu visoje tvarkomoje teritorijoje reikia atlikti archeologinius žvalgymus.

Priedamų priedų sąrašas:

1. PRIEDAS Nr. 1. Atestatas.
2. PRIEDAS Nr. 2. Slengių kapinyno (13072) teritorijos dalies, į kurią patenka tvarkoma sklypo dalis bei 1996 m ir 2012 m. ištirti plotai. M 1:1200.
3. PRIEDAS Nr. 3. Slengių kapinyno (13072) teritorijoje ir jos artimoje aplinkoje vykdytų archeologinių tyrimų suvestinis planas. M 1:2500
4. PRIEDAS Nr. 4. Tvarkomos teritorijos planas su pažymėtomis vietomis, kuriose rekomenduojama atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus. M 1:500.

Archeologas

Marius Mockus



Tel. Nr.: +370 615 91593

El. paštas: mariuspaveldas@gmail.com


KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

**NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS
SPECIALISTO ATESTATAS**

2016-08-25 Nr. 4065
(data)

MARIUS MOCKUS
A. k. 38491200418

*VEIKLOS RŪŠIS - TAIKOMŲJŲ MOKSLINIŲ ARDOMŲJŲ TYRIMŲ VYKDYMAS,
SPECIALIZACIJA - ARCHEOLOGIJOS TYRIMAI,
TREČIA KAT.*

Atestatas galioja iki 2021-08-25
(data)

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
direktorius:


(parašas)

Diana Vornaitė
(vardas ir pavardė)

Atestavimo komisijos pirmininkas



(parašas)

Aušrelė Angelė Racevičienė
(vardas ir pavardė)

2016-08-25 15:08:58



- 1996 m. dr. R. Banytės-Rowell tirti plotai
- 2012 m. E. Stankevičiūtės tirti plotai
- Tvarkoma teritorija



----- Slengių kapynas (13072)

----- Slengių senovės gyvenvietė (37963)

----- 1977-78 m. tyrimų vieta (vad. V. Žulkus)

----- 1996 m. tyrimų vieta (vad. R. Banytė-Rowell)


----- 2001 m. tyrimų vieta (vad. R. Bračiulienė)

----- 2012 m. tyrimų vieta (vad. D. Baltramiejūnaitė)

----- 2012 m. tyrimų vieta (vad. E. Stankevičiūtė)

----- 2013 m. tyrimų vieta (vad. T. Ivanauskas)

Sklypo planas



Sutartiniai žymėjimai

- - - - - Sklypo kad. nr. 5558/0007:1542 riba
- - - - - Numatoma tvarkyti teritorija

- Plotai, patenkansys po projektuojamais statiniais, tiriami detaliesiais archeologijos tyrimais

[Elektroninės paslaugos](#)

[Savavališkos statybos](#)

[Apskaita ir dokumentai](#)

[Bendroji informacija](#)

[Pranešimai](#)

[Elektroninės paslaugos](#) / [Prašymai](#) / [pranešimai](#) / [Pateiktų prašymų būsenos](#) /

Prašymai / pranešimai ▼

- ▶ Sukurti naują prašymą / pranešimą
- ▶ Mano prašymai
- ▶ Mano deklaracijos
- ▶ Mano prašymai ištaisyti klaidas dokumentuose
- ▶ **Pateiktų prašymų būsenos**

[Mano statybos](#) >

[Veiklos vertinimai](#) >

[Profilis](#) >

[Neapmokėti dokumentai](#) >

[Mano užsakymai](#) >

[Žinutės](#) >

[Vidinių naudotojų sritis](#) >

Prašymo / pranešimo būsenos

Brėžinys

Registracijos numeris: PSP-100-200827-02580

Registracijos data: 2020-08-27

Tipas: Prašymas pritarti projektiniams pasiūlymams

Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas

Nagrinėjantis asmuo: Skyriaus vedėjas Gytis Kasperavičius

Pastabos:

Būsenos:

Būsena	Data	Naudotojas
Pasiūlymams pritarta	2020-09-02 14:55	Skyriaus vedėjas Gytis Kasperavičius
Priimtas	2020-08-31 08:50	Skyriaus vedėjas Gytis Kasperavičius
Tikrinamas	2020-08-28 09:19	Skyriaus vedėjas Gytis Kasperavičius
Užregistruotas	2020-08-27 14:32	Išorinė sistema
Įvestas į sistemą	2020-08-27 14:32	Išorinė sistema

[Atgal į paiešką](#)

Sklypo planas

Sutarliniai žymėjimai

- Sklypo kad. nr. 5558/0007:1542 riba
- Gretimų sklypų ribos
- Tvarkoma teritorija
- Esamas pateikimas į sklypą
- Esamos automobilių sustojimo vietos
- Kolumbariumo segmentas
- Suolas
- Stendas
- Šulinys
- Varteliai
- Esami medžiai
- Šalinami medžiai
- Perkeliami medžiai
- Sodinami medžiai
- Esama gyvatvorė
- Sodinama gyvatvorė
- Atliekų konteineris
- Molio ir dolomito atsijų mišinio danga
- Skaldos danga
- Gruntinė danga
- Veja
- Esamos kapavietės
- Mulčio danga po dekoratyviniais augalais

2 0.8 0.4 0 1 2 3 4 METRAI

0	2020 07 08	Svarstymui su visuomene
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Kval. dok. Nr.	Projekto rengėjas:	Projekto pavadinimas:
A 1083	PV	M. Daukšys
A 1090	Arch.	I. Daukšienė
MK 4184	Arch.	E. Pilvelis
Kalba: LT	Statytojas:	Klaipėdos rajono savivaldybė

KOORDINACIJŲ SISTEMA: LKS - 94				AUKŠČIŲ SISTEMA: LIETUVOS	
Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1493, 1GKV-424 ĮSDUOTA 2011 06 16					
VARDAS IR PAVARDE		PARAŠAS	DATA		
Direktorius Marius Matulaitis			2020 05 20		
Geodezininkas Marius Juknevičius			2020 05 20		

Žemės sklypų ribos perkažtos iš V.I. "Registru centras" duomenų bazės

OBJEKTAS: ADRESAS: Slengių k., Klaipėdos r. sav.




Sklypo planas

0

Lapas 1

OBJEKTAIS		ADRESAS: Slengļu k., Rāpides r. sav.		
KOORDINĀCIJAS SISTEMA: LKS - 94		AUKŠŅU SISTEMA: LIETUVAS		
 YAKARĒ VALBĀ LA 3009048 Aizsargi 2761, Neptū +37167 7322, +37167 7703 www.kps.lv	Kvalifikācijas pārzinājums Nr.: 2M-M-1493, 1GKV-424 IŠDUOTA 2011 06 16			
	VARDAS IR PAVARDE		PARAŠAS	DATA
	Direktors	Māris Matulis		2020 05 20
	Geotehniskais	Māris Juknevičs		2020 05 20
				A.V.

0	2020 07 08	Svarstymui su visuomėne				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)				
Kval. dok. Nr.	Projekto rengėjas:		Projekto pavadinimas:			
	 VAKARŲ SILUETAS Turgaus a. 21, Klaipėda, tel.: 8 662 48190		Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektiniai pasiūlymai			
A 1083	PV	M. Daukšys	Brėžinys:	Sklypo planas	Laida	
A 1090	Arch.	I. Daukšienė			0	
MK 4184	Arch.	E. Pilvelis				
			Dokumento žymuo:	VS.20.22-PP-2	Lapas	
Kalba: LT	Statytojas:	Klaipėdos rajono savivaldybė			1	Lapų
					1	1





Kolumbariumai 32

Sutartiniai žymėjimai

- Marmuro plokštės ir lentynos
- Reljefini betonas
- Šviestuvai
- Monolitas
- Lentynos


1	2020 06 23	Svarstymui su visuomėne			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. dok. Nr.	Projekto rengėjas:		Projekto pavadinimas:		
	 VAKARŲ SILUETAS Turgaus a. 21, Klaipėda, tel.: 8 682 48190		Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektiniai pasiūlymai		
	A 1083	PV	M. Daukšys	Brėžinys:	
	A 1090	Arch.	I. Daukšienė		
MK 4184	Arch.	E. Pilvelis			
		Dokumento žymuo:		Lapas	
		VS.20.22-PP-4		Lapų	
Kalba: LT	Statytojas:		1		
		Klaipėdos rajono savivaldybė	1		




Kolumbariumai 16

Sutartiniai žymėjimai

- Marmuro plokštės ir lentynos
- Reljefini betonas
- Šviestuvai
- Monolitas
- Lentynos

1	2020 06 23	Svarstymui su visuomėne				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)				
Kval. dok. Nr.	Projekto rengėjas:		Projekto pavadinimas:			
	 VAKARŲ SILUETAS Turgaus a. 21, Klaipėda, tel.: 8 682 48190		Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektiniai pasiūlymai			
A 1083	PV	M. Daukšys		Brėžinys:	Laida	
A 1090	Arch.	I. Daukšienė			Kolumbariumo segmento "16" fasadai ir planas	0
MK 4184	Arch.	E. Pilvelis				
				Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų
Kalba: LT	Statytojas:	Klaipėdos rajono savivaldybė			VS.20.22-PP-5	1







Turgaus aikštė 21, Klaipėda; tel.: 8 682 48190; e.paštas: vasiluetas@gmail.com; www.vsarchitektai.lt

Projektuotojas: UAB „Vakarų siluetas“
Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybė
Projektuojamo statinio tipas: Kitos paskirties inžinerinis statinys – kolumbariumas
Žemės sklypo adresas: Slengių km., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.,
(žemės sklypo kadastrinis Nr. 5558/0007:1542).

Viešo svarstymo procedūros
VIEŠO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2020-07-30 Nr. 2020.07.30-1
Slengiai

Viešas susirinkimas įvyko 2020 m. liepos 30 d. Sendvario seniūnijos patalpose, adresu: Saulės g. 1, Slengių k., Klaipėdos r..

Viešo susirinkimo pradžia: 17 val. 00 min.
Viešo susirinkimo pabaiga: 18 val. 00 min.
Viešo susirinkimo pirmininkas, projekto vadovas - Mantas Daukšys
Viešo susirinkimo sekretorius – Inga Daukšienė.
Dalyvavo: 5 asmenys, sąrašas pridedamas.

DARBOTVARKĖ:

- I. Viešo susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai;
- II. Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektinių pasiūlymų svarstymas.

SVARSTYTA:

Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektiniai pasiūlymai.

SUSIRINKIMO EIGA:

1. Seniūnė pristatė susirinkimo dalyvius.
2. Susirinkimo pirmininku pasiūlyta išrinkti projekto vadovą Mantą Daukšį, sekretore –architektę Inga Daukšienę. Pritarta vienbalsiai, susilaikiusių ir prieštaraujančių nebuvo.
3. UAB „Vakarų siluetas“ direktorius Mantas Daukšys susirinkusiems priminė bendrąją tvarką: dalyviai turi užsiregistruoti ir pasirašyti dalyvių sąrašą, susirinkimas bus protokoluojamas, bus daromas garso įrašas, per 3 darbo dienas bus surašytas protokolas. Toliau yra pristatomas parengti projektiniai pasiūlymai, siūlomi sprendiniai, po pristatymo gaįima bus užduoti klausimus, taip pat iki viešo susirinkimo pabaigos bus galima teikti pasiūlymus raštu, į kuriuos bus taip pat atsakyta raštu.
4. Projekto vadovas Mantas Daukšys pristatė Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektinius pasiūlymus.

5. Susirinkimo dalyviai žodžiu pateikė tokius pasiūlymus:

- projekte numatyti priemonės paviršinio lietaus vandens nukreipimui nuo kapinių pietvakarinio kampo, kad apsaugoti įėjimą ir statomą kolumbariumą nuo patvinimo;
- kolumbariumo nišose numatyti tinkamą nuolydį vandens išbėgimui;
- atkreipti dėmesį į reikalavimą kolumbariumo armuoto betono sienų ilgaamžiškumui;
- kolumbariumo segmentų apšvietimo įrenginius suprojektuoti tokius, kad jie būtų lengvai keičiami ir prireikus remontuojami;
- pateikti projekto skaičiuojamosios kainos dalį;
- pasiūlymuose numatytą surištos skaldos dangą pratęsti ant esamo tako, iki senosios kapinių dalies.

6. Projekto vadovas pateiktiems pasiūlymams pritarė.

7. Susirinkimo pirmininkas ir dalyviai įsitikino, kad kiti suinteresuoti trečiųjų šalių asmenys į susirinkimą neatvyko, pasiūlymų jokia forma nepateikė.

NUTARTA:

Viešo svarstymo procedūrą baigti. Procedūrą įforminti protokolu. Procedūros metu pasiūlymų nebuvo gauta. Priimta, kad visuomenė rekonstruojamų pastatų projektiniams pasiūlymams pastabų neturi. Pasiūlymus pateikti savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo, atliekančio savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas pritarimui gauti nustatyta tvarka.

Susirinkimo pirmininkas, projekto vadovas

Mantas Daukšys

Susirinkimo sekretorė

Inga Daukšienė



Turgaus alkštė 21, Klaipėda; tel.: 8 682 48190; e.paštas: vasiliuetas@gmail.com; www.vsarchitektai.lt

Projektuotojas: UAB "Vakarių siluetas"

Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybė

Projektuojamo statinio tipas: Kitos paskirties inžinerinis statinys – kolumbariumas.

Žemės sklypo adresas: Slengių km., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.,
(žemės sklypo kadastrinis Nr. 5558/0007:1542).

Viešo svarstymo procedūros
VIEŠO SUSIRINKIMO DALYVIŲ SĄRAŠAS

Susirinkimo vieta: Sendvario seniūnijos patalpos, adresu: Saulės g. 1, Slengių k., Klaipėdos r. sav.

Susirinkimo data ir laikas: 2020 m. liepos mėn. 30 d., 17 val. 00 min.

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Adresas, telefono numeris/atstovaujamos institucijos adresas, telefono numeris	Parašas	Pasiūlymo registracijos Nr.
1.	Vytautas Jankauskas	Slengių km. 516	[Signature]	
2.	Jonas Šturmavala	Slengių km. 516	[Signature]	
3.	Šarūnė Urbutė	Slengių km. 516	[Signature]	
4.	Viktoras Daujotas	Slengių km. 516	[Signature]	
5.	Algis Dambauskis	Slengių km. 516	[Signature]	
6.	Henrikas Dambauskis	Slengių km. 516	[Signature]	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				

Posėdžio pirmininkas,
Projekto vadovas

Posėdžio sekretorius

H. Dambauskis

[Signature]



LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: **Uždaroji akcinė bendrovė "VAKARŲ
SILUETAS"**

Kodas: **1418 30214**

Buvęs kodas: **4183021**

Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**

Įregistravimo data: **1999 m. birželio 16 d.**

Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonė Registrų centras**

Pažymėjimą išdavė: **Valstybės įmonės Registrų centro
Klaipėdos filialas**

Juridinių asmenų
registravimo skyriaus
vedėja



Audronė Budrienė

Pažymėjimas išduotas: **2005 m. rugpjūčio 12 d.**

Nr. 069523

Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas

Serija LD Nr. 117202892
TIA Nr. 621068946

Draudikas:	AB „Lietuvos draudimas“, J. Basanavičiaus g. 12, 03600 Vilniaus m. Įmonės kodas 110051834
Draudėjas:	UAB Vakarų siluetas Minijos g. 93, 93234 Klaipėdos m. Tel. (8 ~ 46) 36 8018, mob.tel. (8 ~ 682) 48 190, faks. (8 ~ 46) 36 6072 El.paštas vasilueta@gmail.com Įmonės kodas 4183021
Draudimo laikotarpis:	2020-05-16 00:00 val. - 2021-05-15 24:00 val.
Draudimo grupė:	Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
Draudimo rūšis:	Bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimas
Draudimo objektas:	Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
Draudimo sutarties dalys:	1. Prašymas draudimo sutarčiai sudaryti. 2. Draudimo sąlygos, pateiktos priede prie šio draudimo liudijimo.
Draudimo sutarties pagrindas:	Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu 03-225, publikuota: Valstybės žinios, 2012-11-06, Nr. 128-6459, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.
Projektuojamo statinio pavadinimas ir adresas:	
Draudimo suma kiekvienam draudimui įvykiui	
Bendra draudimo suma:	
Bendra draudimo įmoka:	
Besąlyginė išskaita (franšizė)	
Įmokos mokėjimo terminai:	
Draudiminio įvykio atveju pranešti:	AB „Lietuvos draudimas“ trumpuoju telefonu 1828.

Draudikas

AB "Lietuvos draudimas" Pardavimų plėtros skyrius
(Vakarų)
J. Basanavičiaus g. 12, 03600 Vilniaus m.
Ramūnas Bučiūnas
Mob. tel. (8 ~ 686) 67 830
ramunas.buciunas@ld.lt



(A.V. ir parašas)

Draudėjas / Sutartį sudarantis asmuo

Pasirašydamas draudimo sutartį ir (arba) sumokėdamas draudimo įmoką (arba jos dalį) patvirtinu, kad:

- pritariu draudimo sutarties sąlygoms ir sudarau šią draudimo sutartį;
- esu supažindintas su Draudimo taisyklėmis ir man yra įteikta jų kopija;
- patvirtinu, kad visi duomenys, pateikti šiame dokumente ir jo prieduose, yra teisingi;
- sutinku, kad draudikas ar jo įgaliotieji tretieji asmenys naudotų pateiktus įmonės duomenis ir (arba) kreiptųsi į valstybės registrus, bankus, teisėsaugos institucijas, draudimo bendroves ir kitus trečiuosius asmenis, kurie turi reikiamos informacijos, ir šie suteiktų duomenis, reikalingus nagrinėjant prašymą sudaryti draudimo sutartį, vertinant per sutarties galiojimo laikotarpį atsitikusius įvykius ir nustatant išmokėjimų dydžius;

Draudimo liudijimo išdavimo data 2020-05-08 09:33

(A.V. ir parašas)



Turgaus aikštė 21, Klaipėda; tel.: 8 682 48190; el.paštas: vasiluetas@gmail.com; www.vsarchitektai.lt

ĮSAKYMAS DĖL PROJEKTO VADOVO PASKYRIMO

2020-05-10
Klaipėda

Skiriu Laimą Šliogerienę (kvalifikacijos atestato Nr. 3542) projekto vadove Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., supaprastintam statybos projektui, pagal 2020-05-05 d. rangos darbų pirkimo sutartį Nr. VP-9 tarp UAB „Vakarų siluetas“ ir Klaipėdos rajono savivaldybės.

Įmonės direktorius



Mantas Daukšys



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,
tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

UAB „Vakarų siluetas“
El. p. vasiluetas@gmail.com

ĮGALIOJIMAS

2020 m. gegužės d. Nr.
Gargždai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188773688, esanti adresu Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, Klaipėdos r. sav., atstovaujama Administracijos direktoriaus Artūro Bogdanovo, įgalioja techninio darbo projekto rengėjo UAB „Vakarų siluetas“ (2020-05-05 rangos darbų pirkimo sutartis Nr. VP-9) projekto vadovą Mantą Daukšį, a. k.37409130068, atstovauti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai derinant su suinteresuotomis institucijomis projektą „Kolumbariumo Sendvario seniūnijos Slengių riboto naudojimo kapinėse statybai“, pildyti ir pasirašyti prašymus, gaunant šiam projektui rengti reikalingas technines sąlygas ar kitas sąlygas bei reikalavimus, reikalingus sutikimus ir pritarimus bei pateikti prašymą per IS „Infostatyba“ statybą leidžiančiam dokumentui gauti.

Įgaliojimas galioja iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo dienos.

Direktorius

Artūras Bogdanovas



Dėl įgaliojimo kolumbariumo statybai.docx

LORETA URBUTĖ, Klaipėdos rajono savivaldybės adn

ARTŪRAS BOGDANOVAS, Klaipėdos rajono savivald

Priedai

Pridedami savarankiški dokumentai

Metaduomenys

Pavadinimas: Įgaliojimas, rūšis: Įgaliojimas

Sudarytojai

Sudarymo data: 2020-05-11

Registravimai

Data: 2020-05-11, Nr.: (5.1.30 E) A5-2784

RITA RUDGALVIENĖ, LT



Vienas ar daugiau parašų yra negaliojantys

RITA RUDGALVIENĖ, LT

Parašas yra **negaliojantis** dėl šių priežasčių:

- Sertifikato (subjektas: RITA RUDGALVIENĖ, galioja nuo: 2019-01-21 16:52:59) kelio tikrinimas nesėkmingas. Sertifikatas patvirtintas nepatikimu sertifikavimo centro sertifikatu (subjektas: RCSC IssuingCA).
- Laiko žyma „SignatureTimeStamp“ sukurta nepatikimos laiko žymų tarnybos (naudotas nepatikimas sertifikatas (subjektas: CenCert QTSP TSA ECC, galioja nuo: 2017-06-05 12:58:39)). Sertifikatas patvirtintas nepatikimu sertifikavimo centro sertifikatu (subjektas: Narodowe Centrum Certyfikacji).

LORETA URBUTĖ, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, LT

Parašas yra **negaliojantis** dėl šių priežasčių:

- Sertifikato (subjektas: LORETA URBUTĖ, galioja nuo: 2018-11-07 12:51:43) kelio tikrinimas nesėkmingas. Sertifikatas patvirtintas nepatikimu sertifikavimo centro sertifikatu (subjektas: ADIC CA-A).

ARTŪRAS BOGDANOVAS, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, LT

Parašas yra **negaliojantis** dėl šių priežasčių:

- Sertifikato (subjektas: ARTŪRAS BOGDANOVAS, galioja nuo: 2019-05-10 10:53:30) kelio tikrinimas nesėkmingas. Sertifikatas patvirtintas nepatikimu sertifikavimo centro sertifikatu (subjektas: ADIC CA-B).
- Laiko žyma „SignatureTimeStamp“ sukurta nepatikimos laiko žymų tarnybos (naudotas nepatikimas sertifikatas (subjektas: CenCert QTSP TSA ECC, galioja nuo: 2017-06-05 12:58:39)). Sertifikatas patvirtintas nepatikimu sertifikavimo centro sertifikatu (subjektas: Narodowe Centrum Certyfikacji).



LIETUVOS RESPUBLIKOS
KULTŪROS MINISTERIJA

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALISTO KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2020-11-09 Nr. 0714

(data)

Laima Šliogerienė

(atestuoto specialisto vardas, pavardė)

Nekilnojamojo kultūros paveldo taikomieji moksliniai ir ardomieji tyrimai – architektūriniai tyrimai.

Tvarkybos darbų projektų rengimas ir vadovavimas projektavimui – architektūrinio paveldo tvarkybos darbų projektavimas.

Tvarkybos darbų projektų vykdymo priežiūra ir vadovavimas tvarkybos darbų projektų vykdymo priežiūrai – architektūrinio paveldo tvarkybos darbų projektų sprendinių įgyvendinimo priežiūra

(nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos veikla (-os) ir specializacija (-os))

Lietuvos Respublikos kultūros ministras

A. V.

Simonas Kairys

(vardas ir pavardė)

(parašas)

A 0714

Architekto

KVALIFIKACIJOS A T E S T A T A S

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI

Nr. A 336

Laima Šliogerienė

yra atestuota

**Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros, statinio projekto
ekspertizės vadovė**

Statinių rūšys: pastatai ir inžineriniai statiniai.
Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

**Statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės
dalies vykdymo priežiūros, statinio projekto architektūrinės dalies ekspertizės
vadovė**

Statinių rūšys: pastatai ir inžineriniai statiniai.
Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

Lietuvos architektų rūmų pirmininkas
Juožas Vaškevičius



Architekto

KVALIFIKACIJOS A T E S T A T A S

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI

Nr. A 1089

Mantas Daukšys

**Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros,
statinio projekto architektūrinės dalies,
statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros,
statinio projekto architektūrinės dalies ekspertizės vadovas**

Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai, įskaitant statinius, esančius kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius)

Teritorijų planavimo vadovas

Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rūšies:

vietovės lygmens detalieji planai ir vietovės, savivaldybės lygmens bendrieji planai

Lietuvos architektų rūmų l.e.p. pirmininkas



Linas Tuleikis

Architektų profesinio atestavimo komisijos

2013 m. birželio mėn. 13 d. posėdžio protokolas Nr. 79

2018 m. liepos mėn. 25 d. posėdžio protokolas Nr. 143

Architekto

KVALIFIKACIJOS ATTESTATAS

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI

Nr. A 1090

Inga Daukšienė

**Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros,
statinio projekto architektūrinės dalies,
statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovė**
Statinų kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai, įskaitant statinius,
esančius kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros
paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius)

Lietuvos architektų rūmų l.e.p. pirmininkas



Linas Tuleikis

Architektų profesinio atestavimo komisijos

2013 m. birželio mėn. 13 d. posėdžio protokolas Nr. 79

2018 m. liepos mėn. 25 d. posėdžio protokolas Nr. 143



KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

UAB „Vakarų siluetas“
info@vsarchitektai.com

2021-05- Nr.
į 2021-04-22 Nr. 2021-04-22-1

Kopija
Kultūros paveldo departamento
Klaipėdos teritoriniam skyriui
klaipeda@kpd.lt

DĖL MOKSLINĖS ARCHEOLOGIJOS KOMISIJOS IŠVADOS PATEIKIMO

Informuojame, kad Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) gavo Jūsų 2021 m. balandžio 22 d. prašymą, kuriame prašoma Mokslinės archeologijos komisijos (toliau – MAK) posėdyje apsvarstyti ir pateikti išvadą dėl Mariaus Mockaus parengtų paminkloauginių reikalavimų Slengių kapinyno (13072) teritorijos, Klaipėdos rajono sav., Sendvario sen., Slengių k., vykdytų archeologinių tyrimų analizėje, kuri reikalinga kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., supaprastintam statybos projekto įgyvendinimui.

Atsižvelgiant į Jūsų prašymą, klausimas įtrauktas į MAK 2021-04-27 posėdžio darbotvarkę. MAK išvadą teikiame protokolo išrašu.

PRIDEDAMA. MAK 2021-04-27 posėdžio Nr. 113-16 protokolo išrašas, 2 lapai.

Direktorius

Vidmantas Bezasas

Lijana Muradian, tel. (8 5) 232 51 05, e. p. lijana.muradian@kpd.lt

**MOKSLINĖS ARCHEOLOGIJOS KOMISIJOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

2021 m. balandžio 27 d. Nr. 113–16

Vilnius

POSĖDŽIO PRADŽIA: 2021-04-27, 13.00.

POSĖDŽIO PABAIGA: 2021-04-27, 17:52.

POSĖDŽIO FORMA: nuotolinis posėdis per *Zoom* programą.

POSĖDŽIO PIRMININKAS: Mokslinės archeologijos komisijos (toliau – MAK) pirmininkė dr. Elena Pranckėnaitė dėl 1.1-4.2.

POSĖDŽIO SEKRETORIUS: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamento) Veiklos koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Ričardas Dediala.

POSĖDYJE DALYVAVO:

MAK nariai: dr. Gabrielė Gudaitienė, dr. Irena Kaminskaitė, doc. dr. Giedrė Keen, prof. dr. Albinas Kuncevičius, dr. Laurynas Vytis Kurila, dr. Elena Pranckėnaitė, doc. dr. Gintautas Zabiela (7 iš 7).

Ne MAK nariai: <...> archeologas Marius Mockus, Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projekto vadovė Laima Šliogerienė, projekto užsakovė, Sendvario seniūnė Loreta Urbutė, svarstomo projekto rengėjo UAB „Vakarų siluetas“ direktorius, architektas Mantas Daukšys dėl 4.1. klausimo <...>

DARBOTVARKĖ:

1. <...>
2. <...>
3. <...>
4. Kiti klausimai.

NUTARTA: dėl 3.8., 3.18, 3.28. klausimų balsuota, dėl kitų klausimų vienbalsiai.

NUSIŠALINIMAI: prof. dr. A. Kuncevičius dėl 2.4., 3.8., 3.18. klausimų; dr. G. Gudaitienė dėl 2.2.; doc. dr. Gintautas Zabiela dėl 2.4., 3.8., 3.18.

<...>

4. Kiti klausimai.

4.1. 2021-04-22 gautas UAB „Vakarų siluetas“ prašymas apsvarstyti ir pateikti išvadą ar paminkloauginiai reikalavimai, pateikti archeologo Mariaus Mockaus Slengių kapinyno (13072) teritorijos, Klaipėdos rajono sav., Sendvario sen., Slengių k., vykdytų archeologinių tyrimų analizėje, yra tinkami vadovautis rengiant kolumbariumo Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektą (toliau - Projektas).

NUTARTA: MAK pritaria, kad žvalgomieji archeologiniai tyrimai projektavimo stadijoje nėra tikslingi.

<...>

PASTABA: kompiuterinėje laikmenoje saugoma su šiuo posėdžiu susijusi medžiaga:

1. <...>
2. <...>
3. <...>
4. Dėl Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., kolumbariumo statybos projekto; Dėl Liuteronų sodo projekto ir archeologo V. Šagamogo žvalgomųjų archeologinių tyrimų projekto (2 aplankai, 7 failai);
5. Posėdžio garso įrašas (1 aplankas, 1 įrašas);
6. Nusišalinimo anketos (1 aplankas, 3 failai).

Posėdžio pirmininkė

dr. Elena Pranckėnaitė

Posėdžio sekretorius


 TTKRA
 Mokslinės archeologijos komisijos sekretorė
 Lijana Muradian
 2021 m. gegužės mėn. 10 d.

Ričardas Dediala

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 188692688, Šnipiškių g. 3, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL MOKSLINĖS ARCHEOLOGIJOS KOMISIJOS IŠVADOS PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-05-11 Nr. (9.71 E)2-1091
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vidmantas Bezaras, Direktorius
Sertifikatas išduotas	VIDMANTAS BEZARAS, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-05-11 09:54:03 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-05-11 09:54:13 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2018-12-06 09:44:13 – 2021-12-05 09:44:13
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Kultūros paveldo departamentas prie KM, į.k.188692688 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 13:50:17 iki 2021-12-26 13:50:17
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.34
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-05-11 10:06:17)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-05-11 10:06:17 Dokumentų valdymo sistema Avilys



**NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
KLAIPĖDOS RAJONO SKYRIUS**

UAB „Vakarų siluetas“
Turgaus aikštė 21
LT-91246 Klaipėda

2020-09-10 Nr. 12SD-4634-(14.12.104.)
I 2020-08-26 Nr. 2020-08-26-1

(Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos įgaliotas asmuo)

DĖL KOLUMBARIUMO STATYBOS

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius (toliau – Klaipėdos rajono skyrius) gavo Jūsų prašymą išduoti sutikimą statyti nesudėtingus kitos paskirties statinius (kolumbariumą) žemės sklype (kadastro Nr. 5558/0007:1542), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Slengių k.

Išnagrinėję Jūsų prašymą, informuojame, kad Klaipėdos rajono skyrius ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 2017 m. rugpjūčio 30 d. pasirašė valstybinės žemės panaudos sutartį (toliau – Sutartis) Nr. 12SUN-21. Pagal šią Sutartį Klaipėdos rajono savivaldybei yra perduoda neatlygintinai naudotis 0.2284 ha ploto kitos paskirties (bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos) žemės sklypu (kadastro Nr. 5558/0007:1542). Sutarties 4.1 punkte yra nurodyta, kad *žemės sklype statyti naujus statinius ar įrenginius ir rekonstruoti esamus galima, jeigu tokia statyba ar rekonstrukcija neprieštaruja teritorijų planavimo dokumentu nustatytam teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimui.*

Klaipėdos rajono skyrius atskiro sutikimo statyti nesudėtingus kitos paskirties statinius (kolumbariumą) neišduos. Atliekant statybos darbus žemės sklype (kadastro Nr. 5558/0007:1542), vadovautis pasirašyta Sutartimi. Statybos darbai turi būti atliekami pagal nustatyta tvarka parengtą projektą, laikantis statybos įstatymo reikalavimų, nepažeidžiant trečiųjų šalių interesų.

Jeigu Jūs manote, kad valstybės valdymo institucijos savo priimtais sprendimais, veiksmais ar jos kompetencijai priskirtų veiksmų atlikimo vilkinimu pažeidžia Jūsų teises arba nesutinkate su

šiuo Klaipėdos rajono skyriaus atsakymu, turite teisę valstybės valdymo institucijų sprendimus, veiksmus ar neveikimą skusti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (adresas – H. Manto g. 37, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda).

Skyriaus patarėja,
pavaduojanti skyriaus vedėją



Diana Pačauskienė

**NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO STATINIO TVARKOMŲJŲ STATYBOS
DARBŲ PROJEKTO AR TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ PROJEKTO
PAVELDOSAUGOS (SPECIALIOSIOS) EKSPERTIZĖS
AKTAS**

2020-12-21 Nr. 20-12-03

Vilnius

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO STATINIO DUOMENYS

TERITORIJA.

Unikalus objekto kodas: 13072

Pilnas pavadinimas: Slengių kapinynas

Adresas: Klaipėdos rajono sav., Sendvario sen., Slengių k.,

(pavadinimas, unikalus Kultūros vertybių registro kodas, adresas)

PROJEKTO PAVADINIMAS

Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., supaprastintas statybos projektas

Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-4695-6728

(statinio ir statinio užimamo ar jam naudoti reikalingo žemės sklypo unikalus numeris Nekilnojamojo turto registre)

DUOMENYS APIE TVARKOMŲJŲ STATYBOS DARBŲ PROJEKTO RENGĖJĄ

UAB „Vakarų siluetas“, įm. kodas 141830214 Turgaus aikštė 21, Klaipėda, tel. +370 68248190, el.paštas: vasiluetas@gmail.com, www.vsarchitektai.

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė)

Projekto vadovas: L. Šliogerienė, kvalifikacijos atestatas Nr.3542 galioja iki 2020-11-05

(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato data bei numeris)

PROJEKTO VERTINIMAS

(Bendroji dalis, specialieji paveldosaugos reikalavimai, specialieji architektūros reikalavimai, vertingosios savybės, atlikti tyrimai, projektiniai pasiūlymai, tvarkomieji paveldosaugos darbai, tvarkomieji statybos darbai)

Unikalus objekto kodas: 13072.

Pilnas pavadinimas: Slengių kapinynas

Adresas: Klaipėdos rajono sav., Sendvario sen., Slengių k.,

Įregistravimo registre data: 1993-03-22.

Statusas: Paminklas

Objekto reikšmingumo lygmuo yra: Nacionalinis.

Rūšis: Nekilnojamas

Teritorijos. Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis: 2205.00 kv. m.

Slengių kapinynas (13072)



KVR objektas: 28719.00 kv. m.

Vertybė pagal sandarą: Pavienis objektas

Pavienio objekto teritorijoje yra: -

Seni kodai.

Kodas registre iki 2005.04.19: A414P

Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašė: AV1875

Amžius: V-XII a.

Vertingųjų savybių pobūdis: Archeologinis (lemiantis reikšmingumą);

Vertingosios savybės

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - reljefas (atskira, apie 200 m ilgio ŠŠV-PPR kryptimi ir iki 65 m pločio nežymi lėkštašlaitė, kiek aukštesniu P galu, pakiluma, bei jos gana lygios R ir V pašlaitės; teritorija apardyta ilgalaikių arimų, melioracijos, P dalis sužalota XIX a. įrengiant senąsias kaimo kapines, bei vėliau joms plečiantis, 1977-1978, 1996, 2001 ir 2012 m. archeologinių tyrimų metu teritorijoje ir artimiausioje jos aplinkoje ištirtas bendras apie 461 kv. m dydžio plotas, šiuo metu didžioji teritorijos dalis neardoma - dirvonuoja, tik senųjų kapinių teritorija apaugusi pavieniais medžiais ir krūmais; TRP; FF Nr. 1-4, 7-9; 2014 ir 2020 m.); kapai (griautiniai ir degintiniai žmonių kapai su įkapėmis ar be jų; kapai apardyti įvairių žemės judinimo darbų metu, nurodoma, jog 1972 m. melioruojant teritoriją aplink senąsias kapines rasta įvairių archeologinių dirbinių, kurių dalis apteko į MLIM, tais pačiais metais lankantis archeologams pastebėta degintinių kapų, vėlesnių archeologinių tyrimų metu ištirti 33 degintiniai ir 10 griautinių žmonių kapų, bei fiksuota įvairių įgilintų struktūrų, kurių dalis sietinos su kapinyno ar senovės gyvenvietės veikla, taip pat surinkta archeologinių dirbinių iš suardytų palaidojimų; FF Nr. 5-6; 2014 ir 2020 m.);

Dokumentai:

KVAD direktoriaus įsakymas; 1997-12-31; Nr: 380;

Dėl paskelbimo kultūros paminklu; 1998-05-19; Nr: 612;

Dėl pripažinimo valstybės saugomu ; 2005-04-29; Nr: IV-190;

Dėl duomenų patikslinimo; 2014-05-27; Nr: KPD-VL-623; Senas planas TRP Aktas

Dėl duomenų patikslinimo; 2020-11-04; Nr: KPD-VL-623/1; Registravimo Registre data: 2020-12-09; TRP Aktas_KPD-VL-6231.pdf

PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS:

- LR Statybos įstatymas;
- Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas;
- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
- PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“;
- Kultūros vertybių registro duomenys - Nr: KPD-VL-623/1; Registravimo data: 2020-12-09;
- Specialieji architektūros reikalavimai SARD-34-200929-00180, 2020-09-29;
- Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio specialieji paveldosaugos reikalavimais Nr. SPRD-00-200922-00162.
- Techninė projektavimo užduotis 2020-04-20 Nr.VPD-41.

ATLIKTI TYRIMAI:

- Slengių kapinyno (13072) teritorijos vykdytų (1996 m. ir 2012 m.) archeologinių tyrimų analizė. 2020-08-26. Archeologas M. Mockus, atestatas Nr. 4065

Slengių kapinynas (13072)



SPRENDINIŲ APRAŠYMAS (projekto aiškinamasis raštas):

Sklype veikia riboto naudojimo kapinės. Registruotų statinių nėra. Sklype yra šulinys ir valstybei priklausančios melioracijos sistemos – drenažo rinktuvai ir sausintuvai. Sklype auga brandūs medžiai ir krūmai. Įėjimas į kapinių teritoriją esamas iš greta pietvakarinės sklypo ribos esančio pravažiavimo.

Statybos darbais numatoma pastatyti kolumbariumą, sudarytą iš penkių atskirų statinių su nišomis, skirtomis urnų su mirusiųjų palaikais laikymui.

Projektuojamas kolumbariumas, sudarytas iš penkių atskirų statinių, skirtų urnų su mirusiųjų palaikais laikymui. Suprojektuoti dviejų tipų statiniai. Mažasis kolumbariumo statinys (kolumbariumai A, B ir C) bus sudarytas iš 16 nišų.

Didysis kolumbariumo statinys (kolumbariumai D ir E) bus sudarytas iš 32 nišų. Vienoje nišoje bus talpinamos keturios urnos. Prie kiekvienos nišos numatyta vieta žvakėms ir gėlėms statyti.

Kolumbariumo statinius suprojektuota statyti pietrytinėje sklypo dalyje, pradedant nuo įėjimo į kapines, laisvose žaliosiose zonose. Projektuojami pėsčiųjų takai iki statomo kolumbariumo statinių, kurie darniai susijungs su esamais takais. Numatoma įrengti mažosios architektūros elementus: vartus, suoliukus, informacinius standus, autonominius apšvietimo įrenginius.

Šiuo projektų suprojektuoti nauji vartai esamo įvažiavimo į kapines vietoje. Numatytas esamo informacinio stendo įrengto pagal techninį projektą "Senųjų kapinių informacinio ženklo sukūrimas" (Projekto Nr. 103-NS-TP-SA. Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybė, 2015 m.) perkėlimas prie vartų bei naujo stendo (analogiško esamam) įrengimas kitoje vartų pusėje.

Prieš pradedant žemės judinimo darbus būtina atlikti archeologinius žvalgymus. Kolumbariumų, vartų ir stendų statybos vietose būtina atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus.

Projektuojamas statinys bus įtvirtintas poliais konkrečiose projektu numatytose vietose, todėl archeologiniai tyrimai numatomi grunto judinimo vietose jau po statybą leidžiančio dokumento išdavimo (statybos metu), atsakingoms institucijoms pritarus statinių vietoms. Sprendiniai nepažeis nekilnojamoji kultūros paveldo vertybės Slengių kapinyno vertingųjų savybių: – reljefas statybos metu nebus keičiamas; – ištirti degintiniai ir griautiniai žmonių kapai nepatenka į statybos teritoriją; – kultūrinis sluoksnis bus judinamas tik su archeologo priežiūra ir tik tiek, kiek reikės kolumbariumo segmentų sujungimui su žeme; – gruntinės dangos aplink kolumbariumą įrengimui bus nukastas tik augalinis sluoksnis.

Tvarkomos teritorijos plotas. ~ 320 m²., joje molio-skaldos mišinio danga padengtas plotas 231 m².

VERTINIMAS

Projektas patikslintas ir papildytas pagal paveldosauginės ekspertizės 2020-11-11 Nr. 20-11-02 privalomas pastabas:

1. Projekte pateikiami 1996 m. ir 2012 m. atliktų archeologinių tyrimų duomenys ir archeologo M. Mockaus atlikta ankstesnių tyrimų analizė ir paveldosauginė išvada bei rekomendacijos.
2. Projektas papildytas patikslintais registro duomenimis – pateiktas 2020-11-04 Kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-VL-623/1.
3. Papildytas aiškinamasis raštas dėl archeologinių tyrimų tujų sodinimo vietose.

Projekto paveldosauginė dalis atlikta kvalifikuotai ir yra pakankama paveldosauginei ekspertizei atlikti. Projektas atitinka išduotas tvarkybos darbų projektavimo sąlygas. Projekte pateikta ankstesnių archeologinių tyrimų analizė. Archeologinių tyrimų privalomumas numatytas.

Projekto sprendiniuose nėra numatytų darbų galinčių sunaikinti ar neigiamai paveikti Slengių kapinyno (13072) vertingąsias savybes.

Slengių kapinynas (13072)



PRIVALOMŲ PASTABŲ IR REKOMENDACIJŲ PROJEKTUI TOBULINTI NĖRA.

Jeigu atliekant darbus bus aptinkama archeologinių radinių, vertingų savybių turinčių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ar dar nenustatytų vertingųjų savybių užsakovas ar darbus atliekantis asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui. Tokiu atveju darbai turi būti stabdomi vadovaujantis NKPAĮ 9 straipsnio p.3 nustatyta tvarka.

PROJEKTO ĮVERTINIMO IŠVADOS

Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., supaprastintas statybos projektas atitinka specialiuosius paveldosaugos reikalavimus, paveldo tvarkybos reglamentų reikalavimus ir kituose teisės aktuose nustatytus paveldosaugos reikalavimus užtikrinančius autentiškumo išsaugojimą. Projektą siūloma derinti.

Ekspertizę atliko:

KPD atestatas 2016-02-18, Nr. 3764

(kvalifikacijos atestato data ir Nr.)

(parašas)

Arvydas Trapikas

(vardas, pavardė)

Slengių kapinynas (13072)



PROJEKTO BENDROSIOS EKSPERTIZĖS AKTAS

2021-02-03 Nr.780 – 466(20)/1/2020

Vilnius

DĖL KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (KOLUMBARIUMO)
SLENGIŲ RIBOTO LAIDOJIMO KAPINĖSE, SENDVARIO sen.,
KLAIPĖDOS r. sav., STATYBOS SUPAPRASTINTO PROJEKTO

EKSPERTIZEI PATEIKTO PROJEKTO APŽVALGA

1. **Statytojas (Užsakovas)** – Klaipėdos rajono savivaldybė.
2. **Projektuotojas** – UAB „Vakarų siluetas“.
Projekto vadovas – Laima Šliogerienė
(kvalif. atestatas Nr. A336; KPD at. Nr.3542).
3. **Privalomieji statinio projekto rengimo dokumentai:**
 - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sendvario seniūnijos patvirtinta 2020-04-20 Nr. VPD-41 Techninė projektavimo užduotis;
 - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Specialieji reikalavimai 2020-09-29 Nr.SRD-34-200929-00164:
 - o Specialieji architektūros reikalavimai SARD-34-200929-00180, 2020-09-29;
 - o Specialieji paveldosaugos reikalavimai SPRD-00-200922-0000162, 2020-09-22.
 - Projektiniai pasiūlymai (InfoStatyba 2020-09-02 reg. Nr. PSP-100-200827-02580);
 - Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus 2020-09-10 raštas Nr. 12SD-4637-(14.12.104.) „Dėl kolumbariumo statybos“;
 - Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą turtą, reg. Nr. 44/2154162 (Žemės sklypas).
4. **Trumpa projekto apžvalga:**

Ekspertizei pateikta: supaprastintas statybos projektas.

Sklype veikia riboto naudojimo kapinės. Registruotų statinių nėra. Sklype yra šulinys ir valstybei priklausančios melioracijos sistemos – drenažo rinktuvai ir sausintuvai. Sklype auga brandūs medžiai ir krūmai. Įėjimas į kapinių teritoriją esamas iš greta pietvakarinės sklypo ribos esančio pravažiavimo.

Statybos darbais numatoma pastatyti kolumbariumą, sudarytą iš penkių atskirų statinių su nišomis, skirtomis urnų su mirusiųjų palaikais laikymui.

Projektuojamas kolumbariumas, sudarytas iš penkių atskirų statinių, skirtų urnų su mirusiųjų palaikais laikymui. Suprojektuoti dviejų tipų statiniai. Mažasis kolumbariumo statinys (kolumbariumai A, B ir C) bus sudarytas iš 16 nišų.

Didysis kolumbariumo statinys (kolumbariumai D ir E) bus sudarytas iš 32 nišų. Vienoje nišoje bus talpinamos keturios urnos. Prie kiekvienos nišos numatyta vieta žvakėms ir gėlėms statyti.

Kolumbariumo statinius suprojektuota statyti pietrytinėje sklypo dalyje, pradedant nuo įėjimo į kapines, laisvose žaliosiose zonose. Projektuojami pėsčiųjų takai iki statomo kolumbariumo statinių, kurie darniai susijungs su esamais takais. Numatoma įrengti mažosios architektūros elementus: vartus, suoliukus, informacinius standus, autonominius apšvietimo įrenginius.

Šiuo projektų suprojektuoti nauji vartai esamo įvažiavimo į kapines vietoje.

Tvarkomos teritorijos plotas ~ 320 kv.m., joje molio-skaldos mišinio danga padengtas plotas ~ 231 kv.m.



Bendrieji statinio rodikliai:

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I SKYRIUS SKLYPAS			
1. sklypo plotas	m ²	2 284,00	
2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	0	
3. sklypo užstatymo tankumas	%	0,8	
4. kiti rodikliai: būsimas užstatymo plotas	m ²	18,00	
V SKYRIUS KITI STATINIAI			
5.1. kitos paskirties inžineriniai statiniai:			
5.1.1. kolumbariumas A: plotas*	m ²	2,60	
aukštis*	m	2,50	
5.1.2. kolumbariumas B: plotas*	m ²	2,60	
aukštis*	m	2,50	
5.1.3. kolumbariumas C: plotas*	m ²	2,60	
aukštis*	m	2,50	
5.1.4. kolumbariumas D: plotas*	m ²	5,10	
aukštis*	m	2,50	
5.1.5. kolumbariumas E: plotas*	m ²	5,10	
aukštis*	m	2,50	
5.1.6.vartai: aukštis	m	1,50	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

Statybos skaičiuojamoji kaina:

Bendra statybos skaičiuojamoji kaina (2020-04 kainomis)	209,12 t. €
iš jos: statybos montavimo darbai	55,25 t. €
įrenginiai	113,33 t. €
kitos išlaidos	19,72 t. €
projektavimas ir inžinerinės paslaugos	11,80 t. €
užsakovo rezervas	9,02 t. €

5. Specialiųjų ekspertizių aktai, atlikti projekto derinimais:

- Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės aktas 2020-12-21 Nr. 20-12-03 atliko NKPA specialistas Arvydas Trapikas (KPD atestatas Nr.3764).;
- Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2020-12-18 įsakymas Nr.(5.1.1E)AV-2973;
- Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sendvario seniūnijos 2021-01-21 raštas Nr. V4-6;
- Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius, 2020-08-26 (su pastaba);
- Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus 2020-09-10 raštas Nr. 12SD-4637-(14.12.104.) „Dėl kolumbariumo statybos“.



Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto
laidojimo kapinėse, Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statyba

PROJEKTO ĮVERTINIMAS

Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse, Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos supaprastintas projektas atitinka Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.

Supaprastintą projektą galima tvirtinti.

Bendrosios ekspertizės vadovė

(kvalifikacijos atestatas Nr. 8698, tel.: 8-691 17977, zita@ekspertize.com)

 Zita Grigienė

UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“


Direktorius pavaduotoja
Zita Grigienė





**KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (KOLUMBARIUMO)
SLENGIŲ RIBOTO LAIDOJIMO KAPINĖSE SENDVARIO SEN.,
KLAIPĖDOS R. SAV., PROJEKTO TVIRTINIMO**

2020 m. gruodžio d. Nr. AV-
Gargždai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 26 straipsnio 1 dalimi, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 52 ir 53 punktais,

t v i r t i n u Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., supaprastintą statybos projektą su bendraisiais statinio rodikliais (bendrieji statinio rodikliai pridedami).

Direktorius

Artūras Bogdanovas

PATVIRTINTA
Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. gruodžio d. įsakymu Nr.
AV-

**KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (KOLUMBARIUMO) SLENGIŲ RIBOTO LAIDOJIMO
KAPINĖSE SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS**

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI


	Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I. SKLYPAS				
1.	sklypo plotas	m ²	2284	
2.	sklypo užstatymo intensyvumas	%	0	
3.	sklypo užstatymo tankumas	%	100	
II. PASTATAI				
-				
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS				
-				
IV. INŽINERINIAI TINKLAI				
-				
V. KITI STATINIAI				
2.	Kitos paskirties inžinerinis statinys – kolumbariumas A			
1.1	Plotas*	m ²	2,6	
1.2	Statinio aukštis*	m	2,5	
3.	Kitos paskirties inžinerinis statinys – kolumbariumas B			
2.1	Plotas*	m ²	2,6	
2.2	Statinio aukštis*	m	2,5	
4.	Kitos paskirties inžinerinis statinys – kolumbariumas C			
3.1	Plotas*	m ²	2,6	
3.2	Statinio aukštis*	m	2,5	
5.	Kitos paskirties inžinerinis statinys – kolumbariumas D			
4.1	Plotas*	m ²	5,1	
4.2	Statinio aukštis*	m	2,5	
6.	Kitos paskirties inžinerinis statinys – kolumbariumas E			
5.1	Plotas*	m ²	5,1	
5.2	Statinio aukštis*	m	2,5	
7.	Kitos paskirties inžinerinis statinys – vartai			
5.1	Statinio aukštis*	m	1,5	


Pastabos:

- Neprojektuojama;

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovė:

Laima Šliogerienė  kv.at. Nr. 3542
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)



Gauta:
kontora@klaipėdos-r.lt
2020-12-21 15:19
Skirta: UAB Vakarų siluetas

Siunčiame užregistruotą teisės aktą 2020-12-18 Nr. (5.1.1 E) AV-2973 "Dėl kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., projekto tvirtinimo "

Klaipėdos rajono savivaldybė

el.paštas savivaldybe@klaipėdos-r.lt ; tel. 846452545

Šis pranešimas buvo automatiškai sugeneruotas dokumentų valdymo sistemos „Kontora“.

IVYKDYTO SUTARTINIO DARBO PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS

DATA

NR.

AKTAS

2020 m. liepos 31 d.

2020-07-31-1 /1

• **VYKDYTOJAS:**

UAB „Vakarų siluetas“

Įmonės kodas 141830214

PVM kodas LT418302113

Turgaus aikštė 21, Klaipėda

AB „SEB bankas“

A/S Nr. LT557044060008137699

Tel.: 8 682 48190, El. p. vasiluetas@gmail.com

• **UŽSAKOVAS:**

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos

Sendvario seniūnija

Įm. kodas 188661970

Saulės g. 1, Slengiai, Klaipėdos r. sav.

Sutinkamai su 2020-05-05 d. projektavimo darbų sutartimi Nr. **VP-9** dėl *kolumbariumo Sendvario seniūnijos Slengių riboto naudojimo kapinėse statybos projektavimo paslaugos*, užsakovui perduodamas užbaigtas darbas. Su projekto įgyvendinimu susijusios Vykdytojo, projektuotojo, pareigos lieka galioti kol objektas bus įgyvendintas.

SUTARTINĮ DARBĄ PRIDAVĖ:

UAB „Vakarų siluetas“



SUTARTINĮ DARBĄ PRIĖMĖ:



Mantas Daukšys

Sendvario seniūnijos
pasiūlymas
Kestutis Ščiupša


BRĚŽINIAI




Situacijos schema

Sutartiniai žymėjimai

- Sklypo kad. nr. 5558/0007:1542 riba
- Gretimų sklypų ribos
- Tvarkoma teritorija
- Esamos kapavietės
- Kitu projektu suprojektuotas pastatas
- Esama automobilių stovėjimo aikštelė
- Esamas pateikimas į sklypą




0	2020	Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. dok. Nr.	Projekto rengėjas:	Projekto pavadinimas:		
	 VAKARŲ SILUETAS Turgaus a. 21, Klaipėda, tel.: 8 682 48190	Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., supaprastintas statybos projektas		
3542	PV	L. Šliogerienė	Situacijos schema	Laida
A 1083	Arch.	M. Daukšys		0
A 1090	Arch.	I. Daukšienė		
MK 4184	Arch.	E. Pilvelis	Dokumento žymuo:	Lapas
Kalba: LT	Statytojas:	Klaipėdos rajono savivaldybė		Lapų
			VS.20.22-SPP-1	1 1




Pastaba: * 0,5 m. atstumu aplink tvarkomą teritoriją įrengiama nauja veja (jei nėra esamų dangu), ir atstatoma gretimų dangu būklė, jei ji buvo pažeista statybos metu.




0	2020	Statybos leidimai		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. dok. Nr.	Projekto rengėjas:  VAKARŲ SILUETAS Turgaus a. 21, Klaipėda, tel.: 8 682 48190			
3542	PV	L. Štiogorienė	Brėžinys:	Laida
A 1083	Arch.	M. Daukšys	 Sklypo planas. Statinių nužymėjimas ir dangos.	0
A 1090	Arch.	I. Daukšienė		
MK 4184	Arch.	E. Pilvelis		
Kaiba: LT	Statytojas:	Klaipėdos rajono savivaldybė	Dokumento žymuo: VS.20.22-SPP-2	Lapas 1
				Lapų 1




0	2020	Statybos leidimai		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. dok. Nr.	Projekto rengėjas:  VAKARŲ SILUETAS Turgaus a. 21, Klaipėda, tel.: 8 682 48190		Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., supaprastintas statybos projektas	
3542	PV	L. Šliogerienė	 Brėžinys:	Laida
A 1083	Arch.	M. Daukšys	  	Sklypo aukščių ir inžinerinių tinklų planas 0
A 1090	Arch.	I. Daukšienė		
MK 4184	Arch.	E. Pilvelis		
Kalba: LT	Statytojas:	Klaipėdos rajono savivaldybė		Lapas 1
		VS.20.22-SPP-3		Lapų 1


Kolumbariumo statinių išdėstymo ir ašių pririšimo planas




Pastabos:
Kolumbariumo statiniai A, B, C, D, E surenkami iš akmens plokščių supjautų gamykloje pagal detalizuotus darbo brėžinius gamybai. Segmentai S1 ir S2 surenkami vietoje ant pamato

0	2020	Statybos leidimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. dok. Nr.	Projekto rengėjas:  VAKARŲ SILUETAS Turgaus a. 21, Klaipėda, tel.: 8 682 48190		Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., supaprastintas statybos projektas		
3542	PV	L. Šliogerienė	Brėžinys:  Kolumbariumo statinių išdėstymo planas	Laida	
A 1083	Arch.	M. Daukšys		0	
A 1090	Arch.	I. Daukšienė			
MK 4184	Arch.	E. Pilvelis	Dokumento žymuo: VS.20.22-SPP-4	Lapas	Lapų
Kalba: LT	Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybė			1	1


Segmento S1 fasadai (dešinės, nugaros, kairės, priekio)




Kolumbariumo statinio A planas
(analogiškas statiniams B ir C)



Pamatų statiniui A planas
(analogiškas statiniams B ir C)




Segmento S1 planas



Pastabos:
Kolumbariumo statiniai A, B, C, D, E surenkami iš akmens plokščių supjautų gamykloje pagal detalizuotus darbo brėžinius gamybai.
Segmentai S1 ir S2 surenkami vietoje ant pamato.
Matmenis tikslinti pagal konkrečius gaminius.

0	2020	Statybos leidimui
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Kval. dok. Nr.	Projekto rengėjas: VAKARŲ SILUETAS Turgaus a. 21, Klaipėda, tel.: 8 682 48190	Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., supaprastintas statybos projektas
3542	PV	L. Šliogerienė
A 1083	Arch.	M. Daukšys
A 1090	Arch.	I. Daukšienė
MK 4184	Arch.	E. Pilvelis
Kalba: LT	Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybė	Dokumento žymuo: VS.20.22-SPP-5
Laida		
0		
Lapas		
1		
Lapų		
1		



Segmento S2 fasadai (dešinės, nugaros, kairės, priekio)



Kolumbariumo statinio E planas (analogiškas statiniui D)

Pamatų statiniui E planas (analogiškas statiniui D)

Segmento S1 planas



0	2020	Statybos leidimui
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Kval. dok. Nr.	Projekto rengėjas: VAKARŲ SILUETAS Turgaus a. 21, Klaipėda, tel.: 8 682 48190	Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., supaprastintas statybos projektas
3542	PV	L. Šliogerienė
A 1083	Arch.	M. Daukšys
A 1090	Arch.	I. Daukšienė
MK 4184	Arch.	E. Pilvelis
Kalba: LT	Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybė	Dokumento žymuo: VS.20.22-SPP-6
		Laida
		0
		Lapas
		1
		Lapų
		1

Architectural floor plan of a building with dimensions and labels. The plan shows a complex layout with multiple rooms and corridors. Key dimensions include overall width of 550 and overall height of 106. Specific room dimensions include 570, 314, 375, 325, 600, 460, 500, and 570. Labels include 'Apdaila pakopoms' (Appliances), 'Apdaila cokoliui' (Appliances for the chimney), and 'Fasadinė lenta' (Exterior cladding). Red rectangles indicate the locations of appliances and cladding.



0.08 m. aukščio granito apdaila cokoliui, 2cm storio - 3.8 kv. m.
0.6 x 0.38 m. apdailos pakopoms, 2 cm storio - 7 kv.m.
0,46 x 0,46 m. fasadinių lentų, 3 cm storio - 24.5 kv.m.
448 vnt. nerūd. plieno laikiklių fasad. lentoms

Architectural floor plan of a building with the following dimensions and labels:



- Overall Dimensions:**
 - Top horizontal: 550
 - Left vertical: 575
 - Right vertical: 375
 - Bottom vertical: 550
 - Bottom horizontal: 550
- Internal Dimensions and Segments:**
 - Top horizontal segments: 375, 325, 325
 - Right vertical segments: 325, 325
 - Bottom horizontal segments: 325, 325, 375
 - Left vertical segments: 325, 325
 - Internal horizontal segments: 380, 600, 380
 - Internal vertical segments: 460, 600, 460
 - Small offset: 106
- Labels:**
 - Apdaila pakopoms** (Finishing level) - points to the top horizontal section.
 - Apdaila cokoliui** (Finishing for the base) - points to the top horizontal section.
 - Fasadinē lenta** (Facade board) - points to the bottom horizontal section.
- Other Features:**
 - Red rectangular outlines highlight specific internal areas.
 - Black arrows indicate the direction of the labels.

7.5 m. x 0.08 m. aukščio granito apdaila cokoliui, 2cm storio - 0.6 kv. m.
4 vnt. 0.6 x 0.38 m. apdailos pakopoms, 2 cm storio - 1 kv.m.
16 vnt. 0,46 x 0,46 m. fasadinių lentų, 3 cm storio - 3.5 kv.m.
64 vnt nerūd. plieno laikiklių fasad. lentoms

0	2020	Statybos leidimui				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)				
Kval. dok. Nr.	Projekto rengėjas:  VAKARŲ SILUETAS Turgaus a. 21, Klaipėda, tel.: 8 682 48190		Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., supaprastintas statybos projektas			
3542	PV	L. Šliogerienė	Brėžinys: Granito apdailos žiniaraštis			Laida
A 1083	Arch.	M. Daukšys				0
A 1090	Arch.	I. Daukšienė				
MK 4184	Arch.	E. Pilvelis	Dokumento žymuo: VS.20.22-SPP-7			Lapas
Kalba: LT	Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybė					Lapų
					1	1




0	2020	Statybos leidimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. dok. Nr.	Projekto rengėjas: VAKARŲ SILUETAS Turgaus a. 21, Klaipėda, tel.: 8 682 48190		Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinės Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., supaprastintas statybos projektas		
3542	PV	L. Šliogerienė	Būžinys:		Laida
A 1083	Arch.	M. Daukšys	Kolumbariumo komplektai		0
A 1090	Arch.	I. Daukšienė			
MK 4184	Arch.	E. Pilvelis	Dokumento žymuo:		Lapas
Kalba: LT	Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybė		VS.20.22-SPP-8		Lapų
					1 2



Detalė	Matmenys	Komplekte A	Komplektų A	Komplekte B	Komplektų B	Iš viso	Pastaba
F1	500x550x20	8	10	8	4	112	
L1	500x550x30	1		0		10	
L2	500x590x30	1		0		10	
L3	500x700x30	2		4		36	
L4	500x720x30	2		0		20	
L5	* 750x1320x30	1		0		10	
L6	* 750x1420x100	1		0		10	
L7	500x570x30	0		2		8	
L8	* 600x1450x30	0		1		4	
L9	600x1650x100	0		1		4	
S1A	640x1160x50	1		0		10	
S1B	640x1130x50	1		0		10	
S2A	660x1160x50	1		0		10	
S2B	660x1130x50	1		0		10	
S3A	500x1160x50	1		1		14	
S3B	500x1130x50	1		1		14	
S4A	1420x1160x50	1		2		18	
S4B	1420x1130x50	1		2		18	
S5	640x1210x20-30	2		0		20	
S6	760x1210x20-30	2		0		20	

0	2020	Statybos leidimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. dok. Nr.	Projekto rengėjas:	Projekto pavadinimas:			
	 VAKARŲ SILUETAS Turgaus a. 21, Klaipėda, tel.: 8 682 48190	Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., supaprastintas statybos projektas			
3542	PV	L. Šliogerienė	Brėžinys:		Laida
A 1083	Arch.	M. Daukšys			0
A 1090	Arch.	I. Daukšienė			
MK 4184	Arch.	E. Pilvelis	Dokumento žymuo:		Lapas
Kalba: LT	Statytojas:	Klaipėdos rajono savivaldybė		VS.20.22-SPP-8	Lapų
				2	2

Vartų schema




Pastabos:
Vartelių strypai pilnavidurio skerspjūvio, kalviško apdirbimo.
Visi metaliniai elementai padengiami antikorozine danga, dažomi RAL 7024.
Užrakto mechanizmai - sertifikuoto gamintojo.
Pamatai liejami iš armuoto betono.

0	2020	Statybos leidimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. dok. Nr.	Projekto rengėjas: VAKARŲ SILUETAS Turgaus a. 21, Klaipėda, tel.: 8 682 48190		Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., supaprastintas statybos projektas		
3542	PV	L. Šliogerienė	Brėžinys: Kapinių varteliai	Laida	
A 1083	Arch.	M. Daukšys		0	
A 1090	Arch.	I. Daukšienė			
MK 4184	Arch.	E. Pilvelis	Dokumento žymuo: VS.20.22-SPP-9	Lapas	Lapų
Kalba: LT	Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybė			1	1


DANGOS TIES KOLUMBARIUMAIS PJŪVIS

molio ir dolomito atsijų mišinio sluoksnis fr. 0/4 5 cm
 žvyro pagrindo sluoksnis fr. 0/32 20 cm
 esamas sutankintas gruntas
 (šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis -25 cm)



TAKO PJŪVIS

molio ir dolomito atsijų mišinio sluoksnis fr. 0/4 5 cm
 žvyro pagrindo sluoksnis fr. 0/32 20 cm
 esamas sutankintas gruntas
 (šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis -25 cm)




PASTABOS:

1. Prieš pradėdant žemės judinimo darbus būtina atlikti archeologinius tyrimus;
2. Įrengiant dangą nukasama ne daugiau kaip 15 cm esamo grunto sluoksnio. Pagrindui naudojamas žvyras fr. 0/32 su molingomis dalelėmis;
3. Dangų lygių skirtumai ir nelygumai neturi būti didesni kaip 20 mm. Įrengiant dangą vadovautis "Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos R PDTP 12" ir STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.
4. Matmenys pateikti centimetrais.

0	2020	Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis			
Kval. dok. Nr.	Projekto rengėjas: 		Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., supaprastintas statybos projektas		
3542	PV	L. Šliogerienė	Dokumentų pavadinimas: Dangų pjūviai	Laida	
A 1083	Arch.	M. Daukšys		0	
A 1090	Arch.	I. Daukšienė			
4065	Archeologas	M. Mockus	Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų
Kalba:	Statytojas:		VS - 20.22-SPP - 10	1	1
LT	Klaipėdos rajono savivaldybė				


Polių planas tarp ašių "1/2" ir "B1/A1"



- PASTABOS:
1. Gręžtiniai poliai suprojektuoti pagal LST EN 1997-1 EUROCODE 7.
 2. Gruntas po pamatais paskaičiuotas: dulkingas smulkusis smėlis (siFSa), qc vid = 5,1 MPa, E=27,5 MPa, ρ=1980 kg/m³, radus blogesnių rodiklių gruntą, pamatų sprendinius reikalinga tikslinti.
 3. Rostverkas - monolitinis gelžbetoninis.
 4. Betono markė C20/25 XC2, pagal LST EN 206:2014.
 5. Armatūros klasė S500, pagal LST ISO EN 15630-1:2011.
 6. Nenurodytas apsauginis betono sluoksnis 30mm.
 7. Horizontali hidroizoliacija - 2sl. "Midos" danga.
 8. Tranšėjas pamatams, iškastas žiemos metu, reikia apsaugoti nuo peršalimo, pilnai neiškasant grunto arba jas uždengiant apšiltintuoju. Gruntą iškasti iki projektuojamos altitudės prieš pamatų montavimą.
 9. Polių nuokrypis plane neturi viršyti 5cm.

0	2020-09	Statybos darbams vykdyti.		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
Atestato Nr.	UAB Vakarų siluetas Turgaus aikštė 21, Klaipėda, tel. 8 682 48190			Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektiniai pasiūlymai
3542	PV	L. Šliogerienė	Statinio Nr. ir pavadinimas: Statinio konstrukcijų (kolumbariumas)	
Atestato Nr.	K. Rimkus, individualios veiklos pagal pažymą NR. 541140 mob.tel. +370 606 03830 / www.facebook.com/statinukonstravimas25777 Adresas: Pramonės g.6, Klaipėda			Dokumento pavadinimas: Polių planas tarp ašių "1/2" ir "B1/A1"
25777	KPDV	K. Rimkus	Laida 0	
Kalba	Statytojas/Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybė			Dokumento žymuo: VS.20.22-PP-SK-01
LT				Lapas 1
			Lapų 1	

Polių planas tarp ašių "7/8" ir "G1/H2"




PASTABOS:


1. Gręžtiniai poliai suprojektuoti pagal LST EN 1997-1 EUROCODE 7.
2. Gruntas po pamatais paskaičiuotas: dulkingas smulkusis smėlis (siFSa), qc vid = 5,1 MPa, E=27,5 MPa, p=1980 kg/m³., radus blogesnių rodiklių gruntą, pamatų sprendinius reikalinga tikslinti.
3. Rostverkas - monolitinis gelžbetoninis.
4. Betono markė C20/25 XC2, pagal LST EN 206:2014.
5. Armatūros klasė S500, pagal LST ISO EN 15630-1:2011.
6. Nenurodytas apsauginis betono sluoksnis 30mm.
7. Horizontali hidroizoliacija - 2sl. "Midos" danga.
8. Tranšėjas pamatams, iškastas žiemos metu, reikia apsaugoti nuo peršalimo, pilnai neiškasant grunto arba jas uždengiant apšiltintuoju. Gruntą iškasti iki projektuojamos altitudės prieš pamatų montavimą.
9. Polių nuokrypis plane neturi viršyti 5cm.

0	2020-09	Statybos darbams vykdyti.		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
Atestato Nr.	UAB Vakarų siluetas Turgaus aikštė 21, Klaipėda, tel. 8 682 48190			Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektiniai pasiūlymai
3542	PV	L. Šliogerienė		Statinio Nr. ir pavadinimas: Statinio konstrukcijų (kolumbariumas)
Atestato Nr.	K. Rimkus, individualios veiklos pagal pažymą NR. 541140 mob.tel. +370 606 03830 / www.facebook.com/statiniukonstravimas25777 Adresas: Pramonės g. 6, Klaipėda			Dokumento pavadinimas: Polių planas tarp ašių "7/8" ir "G1/H2"
25777	KPDV	K. Rimkus		Laida 0
Kalba	Statytojas/Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybė			Dokumento žymuo: VS.20.22-PP-SK-02
LT				Lapas 1
				Lapų 1

Gręžtinis polis GP-1



Pjūvis 1-1




PASTABOS:

- Gręžtiniai poliai suprojektuoti pagal LST EN 1997-1 EUROCODE 7.
- Gruntas po pamatais paskaičiuotas: dulkingas smulkusis smėlis (siFSa), qc vid = 5,1 MPa, E=27,5 MPa, ρ=1980 kg/m³, radus blogesnių rodiklių gruntą, pamatų sprendinius reikalinga tikslinti.
- Rostverkas - monolitinis gelžbetoninis.
- Betono markė C20/25 XC2, pagal LST EN 206:2014.
- Armatūros klasė S500, pagal LST ISO EN 15630-1:2011.
- Nenurodytas apsauginis betono sluoksnis 30mm.
- Horizontali hidroizoliacija - 2sl. "Midos" danga.
- Tranšėjas pamatams, iškastas žiemos metu, reikia apsaugoti nuo peršalimo, pilnai neiškasant grunto arba jas uždengiant apšiltintuoju. Gruntą iškasti iki projektuojamos altitudės prieš pamatų montavimą.
- Polių nuokrypis plane neturi viršyti 5cm.

0	2020-09	Statybos darbams vykdyti.		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
Atestato Nr.	UAB Vakarų siluetas Turgaus aikštė 21, Klaipėda, tel. 8 682 48190			Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektiniai pasiūlymai
3542	PV	L. Šliogerienė	Statinio Nr. ir pavadinimas: Statinio konstrukcijų (kolumbariumas)	
Atestato Nr.	K. Rimkus, individualios veiklos pagal pažymą NR. 541140 mob.tel. +370 606 03830 / www.facebook.com/statiniukonstravimas25777 Adresas: Pramonės g.6, Klaipėda			Dokumento pavadinimas: Gręžtinis polis GP-1
25777	KPDV	K. Rimkus	Laida 0	
Kalba	Statytojas/Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybė			Dokumento žymuo: VS.20.22-PP-SK-03
LT				Lapas 1
			Lapų 1	

Pamatų plokštės planas tarp ašių "1/2" ir "B1/A1"



Medžiagų žiniaraštis pamatų plokštės planas tarp ašių "1/2" ir "B1/A1" įrengimui


Žymėjimas	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
	Poliai GP-1		4
LST EN ISO 15630-1:2011	Ø 12 S500, L=28m	kg	24,9
LST EN ISO 15630-1:2011	Ø 6 S240, L=24m	kg	5,4
LST EN 206-1:2014	Betonas C20/25 XC2	m ³	0,32
	Pamato plokštė	m²	2,27
LST EN ISO 15630-1:2011	Ø 6 S240, L=20m	kg	5,5
LST EN ISO 15630-1:2011	Ø 10 S500, L=50m	kg	30,9
LST EN 206-1:2014	Betonas C25/30 XC2	m ³	0,47
LST EN 206-1:2014	Betonas C8/10	m ³	0,12

PASTABOS:

- Plokštės betonas C25/30 XC2, pagal LST EN 206:2014.
- Plokštės storis d=200 mm.
- Nenurodytas apsauginis betono sluoksnis 30mm.
- Armatūros fiksavimui klojiniuose naudoti gamyklinius fiksatorius.
- Armatūrinis plienas pagal LST ISO EN 15630-1:2011.
- Plokštė armuota dviem pagrindiniais tinklais Ø10/Ø10/200/200 S500.
- Skersinė armatūra Ø6 S240, kas 400.
- Šachmatiškai suduriant armatūros strypus pagal ilgį, jų užlaidimas 40Ø.

0	2020-09	Statybos darbus vykdyti.		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
Atestato Nr.	UAB Vakarų siluetas Turgaus aikštė 21, Klaipėda, tel. 8 682 48190		Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektiniai pasiūlymai	
3542	PV	L. Šliogerienė	Statinio Nr. ir pavadinimas: Statinio konstrukcijų (kolumbariumas)	
Atestato Nr.	K. Rimkus, individualios veiklos pagal pažymą NR. 541140 mob.tel. +370 606 03830 / www.facebook.com/statiniukonstravimas25777 Adresas: Pramonės g.6, Klaipėda		Dokumento pavadinimas: Pamatų plokštės planas tarp ašių "1/2" ir "B1/A1"	
25777	KPDV	K. Rimkus	Laida 0	
Kalba	Statytojas/Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybė		Dokumento žymuo: VS.20.22-PP-SK-04	
LT			Lapas 1	Lapų 1

Pjūvis A-A




PASTABOS:

1. Plokštės betonas C25/30 XC2, pagal LST EN 206:2014.
2. Gręžtinių polių betonas C20/25 XC2, pagal LST EN 206:2014.
3. Nenurodytas apsauginis betono sluoksnis 30mm.
4. Armatūros fiksavimui klojiniuose naudoti gamyklinius fiksatorius.
5. Armatūrinis plienas pagal LST ISO EN 15630-1:2011.
6. Šachmatiškai suduriant armatūros strypus pagal ilgį, jų užleidimas 40Ø.

Kolumbariumas
2sl. "Midos" danga.
Armuota g/b plokštė, d=200 mm, betonas C25/30 XC2
2x tinklai Ø10/Ø10/200/200 S500 , Ø6 skersinė S240, kas 400mm
Paruošiamasis sl. C8/10, d=50mm
Sutankintas žvyro-smėlio sl., E _{vd} = 40MPa, d=200mm
Sutankintas esamas gruntas, E _{vd} =25MPa

0	2020-09	Statybos darbams vykdyti.		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
Atestato Nr.	UAB Vakarų siluetas Turgaus aikštė 21, Klaipėda, tel. 8 682 48190			Projekto pavadinimas:
				Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektiniai pasiūlymai
3542	PV	L. Šliogerienė	Statinio Nr. ir pavadinimas:	
Atestato Nr.	K. Rimkus, individualios veiklos pagal pažymą NR. 541140 mob.tel. +370 606 03830 / www.facebook.com/statiniukonstravimas25777 Adresas: Pramonės g.6, Klaipėda			Statinio konstrukcijų (kolumbariumas)
				Dokumento pavadinimas:
25777	KPDV	K. Rimkus	Pjūvis A-A	
Kalba	Statytojas/Užsakovas:			Laida
	Klaipėdos rajono savivaldybė			0
LT				Dokumento žymuo:
			VS.20.22-PP-SK-05	Lapas
				Lapų
				1
				1

Pamatų plokštės planas tarp ašių "7/8" ir "G1/H2"




Medžiagų žiniaraštis pamatų plokštės planas tarp ašių "7/8" ir "G1/H2" įrengimui


Žymėjimas	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
	Poliai GP-1		6
LST EN ISO 15630-1:2011	Ø 12 S500, L=42m	kg	37,3
LST EN ISO 15630-1:2011	Ø 6 S240, L=36m	kg	8,0
LST EN 206-1:2014	Betonas C20/25 XC2	m ³	0,48
	Pamato plokštė	m²	4,6
LST EN ISO 15630-1:2011	Ø 6 S240, L=45m	kg	10,0
LST EN ISO 15630-1:2011	Ø 10 S500, L=100m	kg	61,7
LST EN 206-1:2014	Betonas C25/30 XC2	m ³	0,97
LST EN 206-1:2014	Betonas C8/10	m ³	0,25

PASTABOS:

- Plokštės betonas C25/30 XC2, pagal LST EN 206:2014.
- Plokštės storis d=200 mm.
- Nenurodytas apsauginis betono sluoksnis 30mm.
- Armatūros fiksavimui klojiniuose naudoti gamyklinius fiksatorius.
- Armatūrinis plienas pagal LST ISO EN 15630-1:2011.
- Plokštė armuota dviem pagrindiniais tinklais Ø10/Ø10/200/200 S500.
- Skersinė armatūra Ø6 S240, kas 400.
- Šachmatiškai suduriant armatūros strypus pagal ilgį, jų užleidimas 40Ø.

0	2020-09	Statybos darbams vykdyti.		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
Atestato Nr.	UAB Vakarų siluetas Turgaus aikštė 21, Klaipėda, tel. 8 682 48190			Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projekciniai pasiūlymai
3542	PV	L. Šliogerienė		Statinio Nr. ir pavadinimas: Statinio konstrukcijų (kolumbariumas)
Atestato Nr.	K. Rimkus, individualios veiklos pagal pažymą NR. 541140 mob.tel. +370 606 03830 / www.facebook.com/statinlukonstravimas25777 Adresas: Pramonės g. 6, Klaipėda			Dokumento pavadinimas: Pamatų plokštės planas tarp ašių "7/8" ir "G1/H2"
25777	KPDV	K. Rimkus		Laida 0
Kalba	Statytojas/Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybė			Dokumento žymuo: VS.20.22-PP-SK-06
LT				Lapas 1
				Lapų 1

Pjūvis B-B



PASTABOS:

1. Plokštės betonas C25/30 XC2, pagal LST EN 206:2014.
2. Gręžtinių polių betonas C20/25 XC2, pagal LST EN 206:2014.
3. Nenurodytas apsauginis betono sluoksnis 30mm.
4. Armatūros fiksavimui klojiniuose naudoti gamyklinius fiksatorius.
5. Armatūrinis plienas pagal LST ISO EN 15630-1:2011.
6. Šachmatiškai suduriant armatūros strypus pagal ilgį, jų užleidimas 40Ø.

Kolumbariumas
2sl. "Midos" danga.
Armuota g/b plokštė, d=200 mm, betonas C25/30 XC2
2x tinklai Ø10/Ø10/200/200 S500 , Ø6 skersinė S240, kas 400mm
Paruošiamasis sl. C8/10, d=50mm
Sutankintas žvyro-smėlio sl., $E_{vd}=40\text{MPa}$, d=200mm
Sutankintas esamas gruntas, $E_{vd}=25\text{MPa}$

0	2020-09	Statybos darbams vykdyti.		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
Atestato Nr.	UAB Vakarų siluetas Turgaus aikštė 21, Klaipėda, tel. 8 682 48190			Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektiniai pasiūlymai
3542	PV	L. Šliogerienė	Statinio Nr. ir pavadinimas: Statinio konstrukcijų (kolumbariumas)	
Atestato Nr.	K. Rimkus, individualios veiklos pagal pažymą NR. 541140 mob.tel. +370 606 03830 / www.facebook.com/statinukonstravimas25777 Adresas: Pramonės g.6, Klaipėda			Dokumento pavadinimas: Pjūvis B-B
25777	KPDV	K. Rimkus	Laida 0	
Kalba	Statytojas/Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybė			Dokumento žymuo: VS.20.22-PP-SK-07
LT				Lapas 1
			Lapų 1	











DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pirkimo „Statybos darbai, vykdant Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., supaprastinto statybos projektą Nr. VS-20.22“ techninė specifikacija
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-07 Nr. A37-246
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Karina Novikova Seniūnas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-12-09 15:19
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2025-05-28 15:44 - 2026-05-28 15:44
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jonas Jackus Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-12-12 13:15
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2025-06-30 10:19 - 2026-06-30 10:19
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Karina Novikova Seniūnas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-12-12 13:25
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2025-05-28 15:44 - 2026-05-28 15:44
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jevgenijus Bardauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-12-12 13:27
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2025-04-02 09:51 - 2029-04-01 09:51
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	5
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Elektroninio dokumento nuorašas (Protokolas dėl Arch. tyrimo paž.).pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-

Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Elektros instaliacija20250929.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	KPD_Elektroninio dokumento nuorašas Arc.žvalgymų pažyma 2022 m..pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	peseckas_klaipedosrsav_slengiuk Arch. tyrimų pažyma.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	VS-20.22-SPP_kolumbariumasc pilnas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20251129.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-12-12)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-12-12 nuorašą suformavo Karina Novikova
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-12-12 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“