



Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekso, Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos projektas

SUTARTIES PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos projektas
STATINIO PROJEKTO NUMERIS	8858
UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)	[Redacted]
STATINIO STATYBOS RŪŠIS	Nauja statyba
STATINIO NAUDOJIMO PASKIRTIS	Susisiekimo komunikacijos: vandens uostų statiniai
STATINIO KATEGORIJA	Neypatingasis statinys
STATINIO PROJEKTO ETAPAS	Techninis projektas
STATINIO PROJEKTO DALIS	Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis
BYLOS ŽYMUO	8858-00-TP- SP-02.01
BYLOS LAIDA	0
BYLOS IŠLEIDIMO DATA	2024-03

PROJEKTUOTOJAS	KVALIF. PATVIRT. DOK. NR.	PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS
UAB „Kelprojektas“		Klaipėdos kelių skyriaus vadovė	Anastasija Potapova	
	39928	Statinio projekto vadovas	Rimantas Valančius	
	33282	Statinio projekto dalies vadovas	Rimantas Valančius	
	A 1962	Architektė	Kristina Paužienė	

22KNS1518

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos	Lapo Nr.
Tekstiniai dokumentai:					
8858-00-TP-SP-02.01.BSŽ	1	0	Projekto dalies bylos (segtuvo) sudėties žiniaraštis		2
8858-00-TP-SP-02.01.AR	14	0	Aiškinamasis raštas		3
8858-00-TP-SP-02.01.TS	21	0	Techninės specifikacijos		17
8858-00-TP-SP-02.01.ŽTŽ-01	65	0	Želdinių taksacijos žiniaraštis (pagal B-05)		38
8858-00-TP-SP-02.01.ŽTŽ-02	15	0	Želdinių taksacijos žiniaraštis (pagal B-06)		103
8858-00-TP-SP-02.01.SKŽ-01	4	0	Suvestinis sąnaudų kiekių žiniaraštis (I etapas)		118
8858-00-TP-SP-02.01.SKŽ-02	1	0	Suvestinis sąnaudų kiekių žiniaraštis (II etapas)		122
8858-00-TP-SP-02.01.SKŽ-03	1	0	Suvestinis sąnaudų kiekių žiniaraštis (III etapas)		123
Brėžiniai:					
8858-00-TP-SP-02.01.B-01	1	0	Situacijos schema M 1:5000		124
8858-00-TP-SP-02.01.B-02	2	0	Sklypo planas, M 1:2000		125
8858-00-TP-SP-02.01.B-03	1	0	Nužymėjimo, aukščių planas, M 1:2000		127
8858-00-TP-SP-02.01.B-04	3	0	Skersiniai pjūviai, M 1:50		128
8858-00-TP-SP-02.01.B-05	3	0	Želdinių tvarkymo planas, M 1:500		131
8858-00-TP-SP-02.01.B-06	3	0	Želdinių tvarkymo planas grunto sandėliavimo aikštelės teritorijoje, M 1:500		134
Priedai:					
Priedas Nr. 1	9	-	Projektavimo užduotis		138
Priedas Nr. 2	6	-	Papildoma projektavimo užduotis Nr. 1		147
Priedas Nr. 3	1	-	Projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestatas		153
Priedas Nr. 4	1	-	Architektės kvalifikacijos atestatas		154
Priedas Nr. 5	8	-	Medžių koordinacių žiniaraštis		155

1. BENDRA INFORMACIJA

„Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos projektas“ (toliau – Projektas) parengtas, vadovaujantis paslaugų pirkimo sutartimi (Nr. 34-2022-245, 2022-07-14), sudaryta tarp [redacted] ir UAB „Kelprojektas“.

Projekto konstrukciniai sprendiniai parengti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos normatyvinių dokumentų reikalavimus. Statybinėms medžiagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi galiojantys valstybiniai standartai bei europiniai EN standartai, kurių vartojimas yra įteisintas Lietuvos Respublikos atitinkamų žinybų.

Parengtas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekso Projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatų reikalavimus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projektiniai sprendiniai:

- atitinka (ES) Reglamente Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus, įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus;

- nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.

Normatyviniai ir kiti dokumentai bei duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis bei kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis nurodyti šio aiškinamojo rašto 8 skyriuje.

Pastaba. Techninio projekto rengimo etape sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami pagal sustambintus sąnaudų rodiklius. Darbo projekto rengimo etape šie rodikliai yra tikslinami (*pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintą 2016 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, 6.11 punktą*).

2. STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)

Statytojas – [redacted]

3. PROJEKTUOTOJAS

Uždaroji akcinė bendrovė „KELPROJEKTAS“, Jonavos g. 7, D korpusas, LT-44192 Kaunas, Lietuva, info@kelprojektas.lt, www.kelprojektas.lt, įmonės kodas 234004210.

Statinio projekto vadovas – Rimantas Valančius, [redacted] el. p. rimantas.valancius@kelprojektas.lt

Statinio projekto dalies vadovas – Rimantas Valančius, [redacted] el. p. rimantas.valancius@kelprojektas.lt


Architektė – Kristina Paužienė, el. p. kristina.pauziene@kelprojektas.lt

4. ESAMA SITUACIJA

Statinių statyba numatyta adresu Kairių gatvė 17, sklypo unik. Nr. 4400-0764-6013, teritorijos plotas 10,9693 ha, sklype, kurio unik. Nr. 4400-2199-4594, teritorijos plotas 269,6896 ha ir laisvoje valstybinėje žemėje, Klaipėdos mieste. Šiuos valstybinės žemės sklypus patikėjimo teise valdo [redacted]. Sklypuose, projektuojamo statinio ribose, statinių nėra. Sklypuose yra nustatytos kitoms

žinyboms priklausančių inžinerinių tinklų ar komunikacijų šios apsaugos zonos ir veiklos apribojimai (servitutai)(žr. kartu su brėžiniu 8858-00-TP-SP-02.01.B-02):

- Magistralinio dujotiekio vamzdyno apsaugos zona (po 25 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies) su nustatytais specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 28 straipsnį;
- Magistralinio dujotiekio vietovės klasės teritorija (po 200 metrų į abi puses nuo vamzdyno ašies) su nustatytais specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis pagal LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 34 straipsnį;
- Požeminių elektros kabelių apsaugos zona (sausumoje – po 1 metrą, vandenyje - po 100 metrų į abi puses nuo kabelio ašies) su nustatytais specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis pagal LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 25 straipsnį;
- Elektros tinklų oro linijos apsaugos zona (110 kV – po 20 metrų į abi puses nuo kraštinių laidų) su nustatytais specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis pagal LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 25 straipsnį;
- Paviršinių nuotekų tinklo apsaugos zona (po 10 metrų į abi puses nuo vamzdyno ašies) su nustatytais specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis pagal LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 43 straipsnį;
- Šilumos perdavimo tinklo apsaugos zona (po 5 metrus nuo išorinių ribų) su nustatytais specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis pagal LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 49 straipsnį;
- Ryšių kabelių apsaugos zona (po 1 metrą į abi puses nuo kabelio ašies) su nustatytais specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis pagal LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 46 straipsnį;
- RAIN kabelių apsaugos zona (po 2 metrus į abi puses nuo kabelio ašies) su nustatytais specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis pagal LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 46 straipsnį;
- Vandenvietės apsaugos zonų cheminės taršos apribojimo zona.



1 pav. Situacijos schema

4.1. Klimato sąlygos

Klimato sąlygos: Pagal RSN 156-94 [redacted] duomenis bei [redacted] stebėjimų duomenis, Klaipėdos m. sav. yra sekančios klimatinės sąlygos:

- vidutinė metinė oro temperatūra $+ (7,8) ^\circ\text{C}$;
- šalčiausio mėnesiai (vasaris) vidutinė oro temperatūra atitinkamai $- (1,4) ^\circ\text{C}$;
- Šilčiausias mėnuo – rugpjūtis vidutinė oro temperatūra atitinkamai $+ (17,8) ^\circ\text{C}$;
- Drėgnumas: santykinis metinis oro drėgnumas Klaipėdos mieste 81%.

Krituliai:

- vidutinis metinis kritulių kiekis 770 mm;

Pagal STR 2.05.04:2003 Klaipėdos m. sav. priskiriama I-jam sniego apkrovos rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakterine reikšme $1,2 \text{ kN/m}^2$ (120 kg/m^2). Maksimalus sniego svoris per žiemą –Klaipėdoje neišmatuotas, todėl nėra sniego svorio duomenų, maksimalus sniego priaugis per parą 41 kg (galimas 1 kartą per 50 metų). Maksimalus žemės išalo gylis (galimas 1 kartą per 10 metų) 79 cm , (galimas 1 kartą per 50 metų) 108 cm .

4.2. Vėjo kryptis ir stiprumas

Vėjai: Vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: kovo – balandžio mėn. – iš PV, V, ŠV; liepos mėn. – iš PR, V.


Pagal STR 2.05.04:2003 Klaipėdos m. sav. priskiriama III-jam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine vėjo greičio reikšme 32 m/s . Skaičiuojamasis vėjo greitis (galimas 1 kartą per 10 metų) H- 10m nuo žemės pav. 33 m/s , (galimas 1 kartą per 50 metų) 39 m/s .

4.3. Augantys želdiniai

Želdinių nužymėjimo lentelė pateikiama 8858-00-TP-SP-02.01.Ž-01. Projekto sprendiniuose numatoma išsaugoti geros būklės medžius, kurie netrukdo įgyvendinti projektinius sprendinius. Pašalinami želdiniai, kurie kelia grėsmę saugumui bei trukdo įgyvendinti projektinius sprendinius.

4.4. Saugomos teritorijos

Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastrą nagrinėjamoje teritorijoje saugomų teritorijų nėra.




2 pav. Nagrinėjamos teritorijos vieta saugomų teritorijų žemėlapyje

Detalesnė saugomų teritorijų apžvalga pateikta 8858-XX-TP-BD-01.01.BAR.

4.5. Kultūros paveldo vertybės

Nagrinėjama teritorija nepatenka į Lietuvos Respublikos Kultūros vertybių registre registruotų kultūros paveldo vietovių teritoriją.



3 pav. Kultūros paveldo objektų teritorijos ir apsaugos zonos

5. PAGRINDINIAI MOTYVAI, PAGRINDŽIANTYS PATEIKTUS PROJEKTINIUS SPRENDINIUS

Pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys pateiktus projektinius sprendinius yra:

- projektavimo darbų užduotis;
- projektiniai pasiūlymai;
- 2021 m. atlikti inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai;
- 2022 m. atlikti inžineriniai geologiniai tyrinėjimai;
- 2019 m. PAV sprendimas

6. INFORMACIJA IR SPRENDINIŲ DUOMENYS

6.1. Pastatų, inžinerinių statinių, tinklų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymas sklype

Statybos darbų metu atliekamas akvatorijos gilinimas ir nauja pietinės, šiaurinės dambų, prieplaukos ir krantinės statyba. Darbų metu įrengiamas laikinas privažiavimas prie statybvietės. Detalesni sprendimai pateikiami brėžiniuose ir atitinkamose projekto dalyse.

6.2. Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų altitudžių parinkimas

Statybos darbų metu įrengiamų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų altitudės parenkamos taip, kad užbaigus statybos darbus būtų užtikrintas krantinės darbas, prieplaukos veikimas. Visi įrengti dangų paviršių aukščiai, nuolydžiai privalo nesulaikyti lietaus nuotekų vandens ir užtikrinti pasišalinimą nuo dangų.

6.3. Geologinės ir hidrogeologinės sklypo sąlygos

Tyrimų sklypai yra pietinėje Klaipėdos miesto dalyje, Kuršių marių priekrantės ir pakrantės zonoje. Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso holoceno ir vėlyvojo ledynmečio Baltijos jūros duburio srityje, esančiam Kuršių marių duburio rajono, Drevernos jūrinės lygumos mikrorajonui. Reljefo absoliutiniai aukščiai tyrimų vietose siekia 0,0 – 0,3m.

Sklypas yra vidutinių platumų klimato zonoje ir priklauso Atlanto kontinentinės miškų srities pietvakarinio posričio Pajūrio rajono jūros pakrantės parajoniui. Vidutinė metinė oro temperatūra apie 7,80C. Absoliutinis temperatūros minimumas -27,80C, maksimumas 33,60C. Vidutinis metinis kritulių kiekis yra apie 770mm. Laikotarpio su sniego danga trukmė yra apie 60 dienų. Saulės spindėjimo trukmė 1950 val. Svarbiausi procesai, sąlygojantys klimato ypatumus yra jūrinio oro pernaša į žemyną, pakrantės brizinė cirkuliacija, aukštas gruntinių vandenų lygis ir smėlio dirvožemiai.

Sklypo geologinę sandarą sudaro: technogeniniai dariniai (tIV), Holoceno jūrinės nuosėdos (mIV), Holoceno pelkių (balų) nuogulos (bIV), Holoceno Postlitorinos jūros nuosėdos (mIVPL), Holoceno Litorinos jūros nuosėdos (mIVL), viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės limnoglacialinės nuosėdos (lgIIIbl) ir viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės glacialinės nuogulos (gIIIbl).

Technogeninius darinius (tIV) sudaro: dirbtinis gruntas (Mg): supiltas smėlis, geltonai rudas, drėgnas – vandeningas. Piltinis gruntas nustatytas tyrimų vietose Nr. 27 – 29. Jo storis siekia 0,6 – 1,0m.

Holoceno jūrinės nuosėdas (mIV) sudaro dulkingas smėlis (siSa), šviesiai gelsvas ir pilkas, su nedidele organikos ir žvyro priemaiša, drėgnas – vandeningas. Komplexas išskirtas tyrimų taškuose Nr. 21 ir 23 – 29. Tyrimų vietoje Nr. 26 jis slūgso dviem sluoksniais, tarp kurių įsiterpusios pelkių (balų) nuogulos. Komplexo storis kinta nuo 0,3m iki 1,5m.

Holoceno pelkių (balų) nuogulas (bIV) sudaro dumbblas (Dy): smėlingas mažo plastiškumo dulkis su mažą organinės medžiagos priemaiša (saSiOL), tamsiai pilkas ir rudas, vietomis su žalsvu atspalviu, su detrito priemaiša, vandeningas. Komplexas išskirtas tyrimų taškuose Nr. 1 – 22 ir 24 - 29. Jo storis kinta nuo 0,2m iki 2,4m.

Holoceno Postlitorinos jūros nuosėdas (mIVPL) sudaro tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis (SaFU), rudas, pilkas, tamsiai pilkas ir žalsvai pilkas, su nedidele organikos ir detrito priemaiša, vandeningas. Komplexas išskirtas tyrimų taškuose Nr. 1 – 25 ir 27 - 29. Jo storis kinta nuo 0,3m iki 4,9m.

Holoceno Litorinos jūros nuosėdas (mIVL) sudaro:

- blogai išrūšiuotas smėlis (SaP), pilkas, vandeningas, su nedidele detrito priemaiša;
- blogai išrūšiuotas žvyringas smėlis (grSaP), pilkas, vandeningas;
- smėlingas mažo plastiškumo dulkis su mažą organinės medžiagos priemaiša (saSiOL), pilkas, prisotintas vandeniu, vietomis su smėlio lėšiais;
- smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saCIL-SiL), tamsiai pilkas, prisotintas vandeniu, su nedidele organikos priemaiša;
- tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), šviesiai pilkas ir gelsvai pilkas, vietomis su žvyro ir gargždo priemaiša, vandeningas.

Komplexas išskirtas visuose tyrimų taškuose. Jo padas nepasiektas tyrimų vietose Nr. 1 – 26. Iširtas komplekso storis kinta nuo 2,2m iki 10,9m.

Viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės limnoglacialinės nuosėdas (lgIIIbl) sudaro mažo plastiškumo molis ir dulkis (CIL-SiL), pilkas ir rudai pilkas. Komplexas išskirtas tyrimų taškuose Nr. 27 – 29. Jo padas nepasiektas tyrimų vietoje Nr. 27. Iširtas komplekso storis kinta nuo 0,5m iki 1,5m.

Viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės glacialinės nuogulas (qIIIbl) sudaro: smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saCIL), rudai pilkas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%. Komplexas išskirtas tyrimų taškuose Nr. 28 ir 29. Jo padas nepasiektas. Iširtas komplekso storis kinta nuo 1,8m iki 2,0m.

Apibendrinus tyrimų rezultatus galima teigti, kad podirvio sluoksnį sudaro pelkių (balų) ir jūrinės nuogulos. Įžemio gruntas (po dumblo sluoksniu) – įvairaus rūšiuotumo smėlis, kuriame pasitaiko smulkaus grunto (įvairios granulometrinės sudėties dulkių) tarp sluoksnių. Po jūriniais smėliais slūgso limnoglacialinis molio-dulkio sluoksnis, o pojais nustatytos moreninio smėlingo molio nuogulos. Tyrimų teritorijoje išskirti 4 litologiniai grunto tipai. Sąlygiškai silpni sluoksniai (organinis gruntas (IGS 2), purūs smėliai (IGS 3 ir 4) ir silpnos molio – dulkio nuogulos (IGS 11)) vyrauja viršutinėje ir vidurinėje inžinerinių geologinių pjūvių dalyje iki 8,2m gylis nuo žemės paviršiaus. Pjūvyje paplitę horizontalūs ir subhorizontalūs grunto sluoksniai ir lėšiai. Palaidoto paleoreljefo formų ir ikikvarterinių uolienų neaptikta.

Atlikus laboratorinius vandens cheminės analizės tyrimus, nustatyta, kad gruntinis vanduo neagresyvus betono konstrukcijoms. Tyrimų vietoje Nr. 1 gruntinio vandens rūgštingumas (pH) yra labai arti ribinės vertės. Į tai būtina atsižvelgti projektuojant betonines konstrukcijas ir parenkant betono klasę.

Kuršių marių priekrantės ir pakrantės vandenyje vyrauja didelės natrio katijonų (Na⁺) ir chloro anijonų (Cl⁻) koncentracijos. Taip pat didelė bendra vandens mineralizacija. Iš to galima spręsti, kad šioje Kuršių marių zonoje vyksta gėlo ir jūrinio vandens maišymosi procesai.

6.4. Paruošiamieji darbai

Statybos vietos (statybvietsės) ruošimo metu rangovas privalo:

- garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą;
- apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.;
- vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo;
- pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas;
- iškirsti krūmus, medžius, trukdančius projekto įgyvendinimui, ir pašalinti kelmus;
- teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą;
- pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus.

Pastaba: atliekant darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonose išsikviesti tinklų atstovus.

6.4.1. Laikinių privažiavimo kelių įrengimas

Informacija apie statybos darbams reikalingus laikinus privažiavimo kelius ar inžinerinius tinklus, bei kitus statybos darbų organizavimo darbus pateikiama šio projekto Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje 8858-XX-TP-SO-07.01. Laikino privažiavimo įrengimo kiekiai pateikti Z01_8858-00-TP-SP-02.01.SKZ-01.

6.4.2. Teritorijos aptvėrimas

Informacija apie sklypo aptvėrimą, vykdant statybos darbus, pateikiama Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje 8858-XX-TP-SO-07.01.

6.4.3. Dirvožemio, augmenijos ir iškasto grunto pašalinimas

Projektuojamiems statiniams trukdančius želdinius numatyta pašalinti. Pašalintų medžių kelmai, šakos ir krūmai susmulkinami ir išvežami į atliekų tvarkymo centro žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę arba į užsakovo nurodytą vietą. Prieš pradėdant želdinių šalinimo darbus šalia MDV (magistralinio dujotiekio vamzdyno) apsaugos zonos, rangovas privalo suderinti darbų atlikimo būdą su MDV eksploatuotoju. Želdiniai šalinami 1 ir 2 projekto etapuose, šalinamų želdinių kiekiai pateikti suvestiniuose sąnaudų kiekių žiniaraščiuose (žr. 8858-00-TP-SP-02.01.SKŽ-01 ir 8858-00-TP-SP-02.01.SKŽ-02). Želdinių taksacijos žiniaraščiuose (žr. 8858-00-TP-SP-02.01.ŽTŽ-01 ir 8858-00-TP-SP-02.01.ŽTŽ-02) pateikiami inventorizuoti ir dendrologiškai įvertinti želdiniai.

Tose zonose, kuriose pagal projekto brėžinius yra numatytas statinių įrengimas, nuimamas viršutinis augalinis sluoksnis, šaknys, augmenija, pašalinamas dumbblas krantinių, dambų ir gilinamoje teritorijose. Vertingą dirvožemio sluoksnį numatoma išsaugoti arba laikinai sandėliuoti laisvose nuo užstatymo vietose. Perteklinis gruntas turi būti vežamas ir pilamas į vietas, suderintas su užsakovu, viena iš galimų – Kairių g. 19. Po statybos nuimtas dirvožemio sluoksnis panaudojamas žalių plotų rekultivacijai.

Akvatorijos gilinimo metu iškastas nestabilus grunto sluoksnis plukdomas į grunto šalinimo jūroje vietą.

Gilinojimo metu iškastas stabilus mineralinis gruntas (smėlis):

1. Panaudojamas papildymams papildyti/atkurti, jeigu jis atitinka I užterštumo klasę ir sanitarinius-higieninius reikalavimus numatytus LAND 46A-2002.
2. Šalinamas į jūrą, jeigu gruntas atitinka II-III užterštumo klasę, bet neatitinka punkto Nr. 1 sąlygos.
3. Užsakovui nurodžius, transportuojamas ir supilamas grunto sandėliavimo aikštelėje Kairių g. 19.

Užsakovui pasirinkus variantą Nr. 3 taikomos šios sąlygos:

- Jeigu po I akvatorijos gilinimo etapo nedelsiant pradedami II akvatorijos gilinimo etapo darbai, sandėliuojamo grunto pylimai užpilami dirvožemiu ir užsėjami veja II akvatorijos gilinimo etapo pabaigoje.
- Jeigu atlikus I akvatorijos gilinimo etapo darbus nedelsiant nepradedamas II gilinimo etapas, suformuoti sandėliuojamo grunto pylimai, nepriklausomai nuo jų aukščio, užpilami dirvožemiu ir užsėjama veja I akvatorijos gilinimo etapo pabaigoje.

Lentelėje 6.4.3. pateikiami preliminarūs grunto sandėliavimo aikštelės įrengimo ir sutvarkymo darbų kiekiai.

6.4.3. lentelė. Preliminarūs grunto sandėliavimo aikštelės įrengimo ir sutvarkymo darbų kiekiai.

Poz., eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
3.	ŽEMĖS DARBAI		
3.1.	Dirvožemio pašalinimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir išvežimas vid. 3 km arba rangovo pasirinktu atstumu, arba į Užsakovo nurodytą vietą	m ³	5826
3.2.	Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas vid. 15 km atstumu	m ³	790
4.	BAIGIAMIEJI DARBAI		
4.1.	Teritorijos rekultivavimas, plotų planiravimas ir padengimas dirvožemiu, paskleidžiant ir pasėjant žolės, hvid. 10 cm	m ²	32270
4.2.	Šlaitų padengimas dirvožemiu, paskleidžiant ir pasėjant žolės, hvid. 10 cm	m ²	25400

6.4.4. Atliekų tvarkymas

Statybos metu susidariusių atliekų tvarkymas turi būti vykdomas pagal statybinių atliekų tvarkymo taisyklių nustatytus reikalavimus.

Išrūšiuotos statybinės atliekos, kad neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus, iki statybos darbų pabaigos gali būti kaupiamos ir saugomos aptvortoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. Tinkamos naudoti ar perdirbti statybinės atliekos saugomos specialiose aikštelėse iki jų realizavimo ar išvežimo perdirbti. Statybinės atliekos, susidariusios statant statinius, ir statybinių gaminių brokas, turi būti rūšiuojami jų susidarymo vietoje. Statybinių atliekų krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo. Statybinės atliekos, kurias gabenant teršiama aplinka, turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu.

6.5. Aplinkos tvarkymas, teritorijos apželdinimas

Teritorija, pažeista statybos darbų metu, sutvarkoma ir užsėjama veja.

6.6. Lietaus vandens surinkimas, valymas ir nuleidimas

Numatomos lietaus vandens surinkimo sistemos vietos. Prieplaukoje ir krantinėje lietaus nuotekos numatomos surinkti paviršinio vandens surinkimo latakais. Detalūs sprendiniai pateikti atitinkamose projekto dalyse (žr. 8858-03-TP-VN-05.01, 8858-04-TP-VN-05.02).

6.7. Statinių dangų konstrukcijos

Laikino privažiuojamojo kelio konstrukcija (žiūrėti projekto 8858-XX-TP-SO-07.01 dalį):

- dangos sluoksnis be rišiklių iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/16 h – 0,05 m;
- žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 h – 0,15 m;
- šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h – ≥0,30 m.

Pietinės dambos viršutinės dalies dangos konstrukcija (žiūrėti projekto 8858-01,02-TP-SK-04.01 dalį):

- fibrobetono danga – 0,20 m;
- skaldos pagrindo sluoksnis ($E_{v2} \geq 120$ MPa) – 0,40 m;
- Suformuotos šerdies sankasos viršus ($E_{v2} \geq 45$ MPa).

Šiaurinės dambos viršutinės dalies dangos konstrukcija (žiūrėti projekto 8858-01,02-TP-SK-04.01 ir 8858-02-TP-SK-04.04 dalis):

- mineralinio grunto – skaldos 0/45 danga ($E_{v2} \geq 150$ MPa) – 0,60 m;
- Suformuotos šerdies sankasos viršus ($E_{v2} \geq 45$ MPa).

Prieplaukos dangos konstrukcija (žiūrėti projekto 8858-03-TP-SK-04.02 dalį):

- fibrobetono danga (travelifto zonoje papildomai armuota armatūros strypais) – 0,20 m;
- skaldos pagrindo sluoksnis ($E_{V2} \geq 120$ MPa) – 0,40 m;
- apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis ($E_{V2} \geq 45$ MPa) – 0,45 m;
- Suformuota sankasa ($E_{V2} \geq 45$ MPa).

Krantinės dangos konstrukcija (žiūrėti projekto 8858-04-TP-SK-04.03 dalį):

- fibrobetono danga (travelifto zonoje papildomai armuota armatūros strypais) – 0,20 m;
- skaldos pagrindo sluoksnis ($E_{V2} \geq 120$ MPa) – 0,40 m;
- apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis ($E_{V2} \geq 45$ MPa) – 0,45 m;
- Suformuota sankasa ($E_{V2} \geq 45$ MPa).

6.8. Sklypo apšvietimas, vizualinės, elektroninio vaizdo informacijos įrengimas

Numatomas visų projektuojamų statinių apšvietimas. Apšvietimas įrengiamas su mažai energijos naudojančiais LED šviestuvais.

Ant pietinės ir šiaurinės dambų įrengiami navigaciniai ženklai perimetru apšviečiami juostinio tipo šviestuvais (4 pav.).



4 pav. Navigacinio ženklo apšvietimo principinis sprendinys

Projektuojamų šviestuvų montavimo aukštis 4 m, 10 m, 12 m. Ant 4 m ir 10 m aukščio atramų įrengiamų šviestuvų pavyzdys pateiktas 5 pav. Gali būti parinktas analogiškas įrenginys, bet neprastesnių charakteristikų. Rangos metu įrenginių spalvą ir medžiagiškumą būtina derinti su projekto vadovu.

5 pav. Šviestuvai (arba analogas)

Prieklauskos laivų slipas su traveliftu apšviečiamas prožektoriais (6 pav.), montuojamais ant 12 m aukščio apšvietimo atramos su gembe. Gali būti parinktas analogiškas įrenginys, bet neprastesnių charakteristikų. Rangos metu įrenginių spalvą ir medžiagiškumą būtina derinti su projekto vadovu.



6 pav. Prožektorius (arba analogas)

Apšvietimo atramų, šviestuvų ir prožektorių spalva matinė juoda (RAL 9004 MATT).
 Detalūs teritorijos apšvietimo sprendiniai pateikti projekto apšvietimo dalyse.
 Teritorijoje vizualinės, elektroninio vaizdo informacijos priemonių įrengti nenumatoma.

6.9. Suoliukai ir šiukšliadėžės

Pietinės dambos pėsčiųjų take įrengiami suoliukai ir šiukšliadėžės.

Statomi lauko suoliukai, šiukšliadėžės turi būti pagaminti iš tvirtų medžiagų, kad apriboti galimus vandalizmo atvejus. Visos metalinės detalės cinkuotos bei dažytos aplinkos poveikiui atspariais dažais, RAL 7016 spalva. Siekiant užtikrinti aukštą ir ilgalaikį atsparumą pasirinkta dažų sistema turi atitikti LST EN ISO 12944 arba lygiaverčių reikalavimus.

Suoliuko sėdimoji dalis ne trumpesnė kaip 1,5 m ir ne siauresnė kaip 0,5 m. Įrengiamų suoliukų pavyzdys pateiktas 7 pav.

Tipiniu atveju suoliukas gali būti tvirtinamas inkariniais varžtais, kai tvirtinama į specialiai tam

pritaikytą plokštę ar į kitą surištą dangą, arba prie paruošto pamato su plieninėmis tvirtinimo detalėmis.

Gali būti parinktas analogiškas įrenginys, bet neprastesnių charakteristikų. Rangos metu įrenginių spalvą ir medžiagiškumą būtina derinti su projekto vadovu.



7 pav. Suoliukas (arba analogas)

Šiukšliadėžių talpa ne mažesnė kaip 50 l. Vidinė dalis (įdėklas, kibiras ar pan.) išimama. Būtinai stogelis. Įrengiamų šiukšliadėžių pavyzdys pateiktas 8 pav.

Gali būti parinktas analogiškas įrenginys, bet neprastesnių charakteristikų. Rangos metu įrenginių spalvą ir medžiagiškumą būtina derinti su projekto vadovu.




8 pav. Šiukšliadėžė (arba analogas)

Rangovas, pasirinkdamas suoliukų ir šiukšliadėžių tvirtinimo būdą, turi atsižvelgti į galimus vandalizmo atvejus.

Suoliukų ir šiukšliadėžių tipą papildomai derinti su Statytoju.


6.10. Sklypo aptvėrimas ir apsaugos priemonės

Statybos darbų metu teritorija aptveriamama lokaliai. Ilgalaikių sklypo aptvėrimo ir apsaugos priemonių įrengti nenumatoma. Pietinėje damboje palei projektuojamą pėsčiųjų taką saugumui užtikrinti įrengiami nerūdijančio plieno turėklai (9 pav.).



9 pav. Nerūdijančio plieno turėklai

Ant šiaurinės dambos įrengiama eismą ribojanti tvora su vartais (10 pav.) – patekimas ant šiaurinės dambos leidžiamas tik Statytojo pavieniam aptarnaujančiam transportui.



10 pav. Šiaurinės dambos tvora su vartais

6.11. Sklype įrengiami autotransporto privažiavimo keliai, stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takai

Šio projekto apimtimi neprojektuojami nuolatiniai privažiavimo keliai ir automobilių stovėjimo aikštelės. Projektuojamas pėsčiųjų takas pietinėje damboje. Dangų įrengimo darbai aprašomi 8858-01,02-TP-SK-04.01 ir 8858-00-TP-SO-07.01 dalyse.

6.12. Projektinių sprendinių atitikimas projekto rengimo dokumentams, teritorijų planavimo dokumentams, esminiems statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams aplinkos ir statinių pritaikymo neįgaliesiems reikalavimams

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius statinio projekto rengimo dokumentus, teritorijų planavimo dokumentus, esminius statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių reikalavimus, taip pat nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų.

6.13. Gaisrinių mašinų įvažiavimas į sklypą, privažiavimas prie statinių ir apsisukimo (jei reikia) aikštelės; gaisrinių hidrantų ar vandens telkinių išdėstymas.

Detalūs sprendimai pateikti brėžiniuose ir atitinkamoje projekto dalyje 8858-00-TP-VN-05.01.

7. TECHNINIAI ŽEMĖS SKLYPO RODIKLIAI

7.1. Bendrieji žemės sklypo rodikliai

7.1.1 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis iki statybos	Kiekis po statybos	Pastabos
Sklypas					
1.1. Sklypas, KAIRIŲ g. 17, KLAIPĖDA (unikalus Nr. 4400-0764-6013)					
1.1.1.	Sklypo plotas	ha	10.9693	10.9693	Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių apsaugos zonos – 0.0541 Požeminio vandens vandenvečių apsaugos zonos – 1.545 Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos – 3.2559 Paviršiniai vandens telkiniai – 7.7134
1.1.2.	Sklypo užstatymo intensyvumas	%	-	9	
1.1.3.	Sklypo užstatymo tankumas	%	-	-	
1.1.4.	Sklypo užstatymas	m ²	-	9493	
1.1.5.	Apželdintas sklypo plotas	m ²	32559	20277	
1.2. Sklypas, ... KLAIPĖDA (unikalus Nr. 4400-2199-4594)					
1.2.1.	Sklypo plotas	ha	269.6896	269.6896	Ryšių linijų apsaugos zonos – 1.5791; Elektros tinklų apsaugos zonos – 2.9664 Magistralinių dujotiekių apsaugos zonos – 8.7337
1.2.2.	Sklypo užstatymo intensyvumas	%	-	4	
1.2.3.	Sklypo užstatymo tankumas	%	-	-	
1.2.4.	Sklypo užstatymas	m ²	-	106453	
1.2.5.	Apželdintas sklypo plotas	m ²	-	-	

8. PROJEKTO RENGIMO IR PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI, BEI KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS

8.1. Projekto rengimo dokumentai:

Dokumento indeksas	Pavadinimas	Pastabos
	Projektavimo darbų užduotis	
2189-XX-PP	Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekso, Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos projektiniai pasiūlymai	Nepridedamas
	Klaipėdos miesto bendrasis planas	Nepridedamas
	Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrasis planas	Nepridedamas
8858-XX-TP-BD-01.04	Topografiniai (geodeziniai) tyrinėjimai	Žr. BD priedas Nr. 1
8858-XX-TP-BD-01.05	Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai	Žr. BD priedas Nr. 2

8.2. Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši projekto dalis:


Eil. Nr.	Gamintojas	Programos pavadinimas
1.	Autodesk	AutoCAD Civil 3D
2.	Autodesk	Vault Professional
3.	Autodesk	AutoCAD LT

4.	Microsoft	Office 365 Enterprise E3
----	-----------	--------------------------

8.3. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai:

STR 1.01.03:2017	Statinių klasifikavimas;
STR 1.01.08:2002	Statinio statybos rūšys;
STR 1.04.02:2011	Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai;
STR 1.04.04:2017	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė;
STR 1.06.01:2016	Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra;
STR 2.01.01(1):2005	Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas;
STR 2.01.01(3):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;
STR 2.01.01(4):2008	Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“;
STR 2.03.01:2019	Statinių prieinamumas;
STR 2.05.05:2005	Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas;
STR 2.05.19:2005	Inžinerinė hidrologija. Pagrindiniai skaičiavimų reikalavimai;
STR 2.06.04:2014	Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai;
STR 2.07.01:2003	Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai;
MTR 2.02.01:2006	Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai;
GKTR 2.08.01:2000	Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai;
GKTR 2.11.03:2014	Topografinių erdviųjų objektų rinkinys ir topografinių erdviųjų objektų sutartiniai ženklai;
ST 188710638.07:2004	Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendimai;
R ISEP 10	Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos;
KPT SDK 19	Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės;
IT ŽS 17	Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės;
IT SBR 19	Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės;
TRA GEOSINT ŽD 13	Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas;
LST EN 13253	Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinios charakteristikos naudojant apsaugos nuo erozijos statiniuose (krantų apsaugai ir šlaitų sutvirtinimui)
R PDTP 12	Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos;
MN GEOSINT ŽD 13	Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai;
APR-VTA 10	Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR-VTA 10;
STR 2.02.06:2004	Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinės nuostatos
STR 2.05.15:2004	Hidrotechninių statinių poveikiai ir apkrovos
STR 2.05.21:2016	Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai
STR 2.05.04:2003	Poveikiai ir apkrovos
A1-425	Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklės
LAND 46A-2002	Gruntų kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijoje bei iškastų gruntų tvarkymo taisyklės
PIANC	Tarptautinės navigacijos asociacijos normos atmušų sistemoms

APR-BĮA 10	Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Biologinės įvairovės apsauga APR-BĮA 10;
APR-VTA 10	Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR-VTA 10;
	Lietuvos teritorijos natūralioje gamtinėje aplinkoje gyvenančių ar laikinai esančių saugomų laukinių gyvūnų, augalų ir grybų rūšių informacinė sistema;
D1-193	Dėl želdinių apsaugos, vykdančios statybos darbus, taisyklių patvirtinimo;
	Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės;
	Klaipėdos valstybinio jūrų uosto naudojimo taisyklės;
	Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklės;
	Klaipėdos valstybinio jūrų uosto navigacinių zonų nustatymo ataskaita 2015 m.;
	Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos techninės priežiūros taisyklės.

0	2024-03	Statybos leidimui, konkursui		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
Projektuotojas	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas
UAB „Kelprojektas“	39928	SPV	Rimantas Valančius	
	33282	SPDV	Rimantas Valančius	
	A 1962	Architektė	Kristina Paužienė	

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.1. Bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant projekto dalies projektą

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, statinio ekspertizė“ reikalavimais, statinio projekto brėžiniai (planai) rengiami ant ne senesnio kaip 3 metų topografinio plano (nuo statinio projektavimo pradžios), kuris tikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu.

1.2. Specifiniai normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus

Vykdant statybos darbus:

- žemės darbai turi būti vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
- rengiant konstrukcijos pagrindo sluoksnius, vadovautis Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis IT SBR 19, Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašu TRA SBR 19, Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašu TRA UŽPILDAI 19.

1.3. Kiti bendrieji reikalavimai

Visą darbų vykdymo laikotarpį iki dambų, prieplaukos, krantinės atidavimo Statytojui naudoti, Rangovas yra atsakingas už jų priežiūrą. Atsako už tretiesiems asmenims padarytą žalą.

Darbų metu turi būti užtikrintas visų inžinerinių tinklų funkcionavimas. Prieš darbų pradžią, rangovas privalo nustatyti ir patikslinti [redacted] elektros kabelio planinę padėtį ir plieninio apsauginio vamzdžio viršaus altitudes (v. v. alt.), statybos zonoje patenkančioje į kabelio apsaugos zoną ir pateikti derinti [redacted] Rangovas turi numatyti išlaidas šioms darbams.

Rangovas gali susidurti su neesminiais sprendinių ir/ar kiekių neatitikimais. Pastebėjęs neatitikimus Rangovas privalo nedelsiant kreiptis į techninės priežiūros vadovą (Inžinierių), išsamiai išaiškinant situaciją. Inžinieriaus pavedimu Projektuotojas įvertina gautą informaciją ir motyvuotai atsako Inžinieriui ar Rangovo pastebėti neatitikimai yra galimi. Projekto pakeitimus galima daryti tik tuo atveju, jeigu gautas Projektuotojo ir Statytojo sutikimas.

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių dokumentą vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, statinio ekspertizė“ reikalavimais.

1.4. Statyboje naudojamos medžiagos

Statyboje naudojamos medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakyme Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (vadovautis aktuاليا redakcija – galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-01-01).

2. PARUOŠIAMIEJI DARBAI

2.1. Įvadas

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai darbų pradžioje atliekamų paruošiamųjų darbų atlikimui, kontrolei ir priėmimui.

Statybos vietos (statyb vietės) ruošimo metu rangovas privalo:

- garantuoti statyb vietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą;

- apsaugoti statybvieta nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.;
- vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo;
- pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas;
- iškirsti krūmus, medžius ir pašalinti kelmus;
- teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą;
- pagal statybvieta ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus.

2.2. Darbų atlikimas

2.2.1. Reikalavimai geodeziniais žymėjimo darbams

Reikalavimai geodeziniais žymėjimo darbams pagal inžinerinių geodezinių statybinių tyrimų reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-530.

2.2.2. Vandens nuleidimas

Taikyti šių TS „Žemės darbų atlikimas“ skyriaus, „Vandens nuleidimas keliuose statybos darbų metu“ poskyrio reikalavimus.

2.2.3. Dirvožemio ir augmenijos atliekų pašalinimas

Taikyti šių TS „Žemės darbų atlikimas“ skyriaus, „Dirvožemio darbai“ poskyrio reikalavimus.

Krūmai, ar kita pelkių augalija, kurie projekte numatyti pašalinti, šalinami kartu su kelmais. Pjovimo, kirtimo atliekas, kelmus rekomenduojama išvežti į regiono atliekų tvarkymo centro žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę, ar susmulkinus paskleisti kartu su dirvožemiu. Rangovui pasirinkus smulkintos augmenijos paskleidimą kartu su dirvožemiu, rekomenduojama tai atlikti ant erozijai nejautrių plotų, nes didelis biodegraduojančių atliekų kiekis stabdo žolinės augalijos vegetaciją (veikia kaip mulčias, kuris gali pakeisti agrocheminę dirvos sudėtį). Tvarkant plotus augalų atliekos (pavyzdžiui, pjovimo, kirtimo atliekos, kelmai) nedeginamos ar neužverčiamos gruntu. Jos utilizuojamos aukščiau nurodytu būdu ar kitu tinkamu būdu. Želdinių ir augmenijos atliekų tvarkymo būdus Rangovas turi suderinti su Statytoju.

Dirvožemio ir augmenijos atliekų pašalinimo apimtys nurodytos projekto dokumentuose. Jeigu projekte nėra konkrečiai nurodyta kurioje vietoje augmenija privalo būti pašalinta, ar nėra nurodyta saugotinos augmenijos, tai šalinama visa augmenija trukdanti atlikti projekto įgyvendinimo darbus.

Pastaba. Rangovas turi įsivertinti, kad augmenijos kiekiai dėl natūralaus prieaugio, ar kitos įtakos gali neatitikti projekte nurodytų kiekių.

2.2.4. Medžių pašalinimas

Rangovas turi pašalinti projekto įgyvendinimui trukdančius medžius. Projekte nurodyti medžiai pjaunami rankiniais ar mechaniniais pjūklais. Plonų medžių kamienai išraunami su šaknimis. Storų medžių kelmai turi būti pašalinti kastuvais, ekskavatoriais ar kitu būdu. Siekiant išvengti vandens prasiskverbimo į gruntą, po kelmų rovimo atsiradusios duobės tuoj pat turi būti užpildytos gruntu iki žemės paviršiaus lygio, užpilamas gruntas sutankinamas pagal reikalavimus.

Medienos ir medienos atliekų pašalinimo apimtys nurodytos projekto dokumentuose. Jeigu projekte nėra konkrečiai nurodyta kurioje vietoje augmenija privalo būti pašalinta, ar nėra nurodyta saugotinos augmenijos, tai šalinama visa augmenija trukdanti atlikti projekto įgyvendinimo darbus.

Pastaba. Rangovas turi įsivertinti, kad augmenijos kiekiai dėl natūralaus prieaugio, ar kitos įtakos gali neatitikti projekte nurodytų kiekių.

2.2.4.1 Statybinės atliekos

Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus¹ (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo išlaidas).

2.2.5. Konkretūs paruošiamieji ir baigiamieji darbai

Pagrindiniai paruošiamieji darbai apima: medžių, augalijos ir augalinio grunto pašalinimą darbų zonoje. Baigiamieji darbai apima: nurodytos teritorijos planiravimą, rekultivavimą ir apsėjimą žole.

2.3. Darbų priėmimas

Tikrinant darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statyb vietės pašalintos visos projekte nurodytos medžiagos, ar gruntas sutankintas. Po tranšėjų užpylimo turi būti atlikta žemės paviršiaus geodezinė nuotrauka ir nustatomos tikrosios žemės darbų apimtys.

3. ŽEMĖS DARBŲ ATLIKIMAS

3.1. ĮVADAS

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai žemės darbų atlikimui. Be šio skyriaus pateiktų reikalavimų, taip pat galioja ir kiti reikalavimai nurodyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklėse IT ŽS 17, bei būtina vadovautis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ V skyriumi „Žemės darbai“.

Pastabos:

1. Požeminių kabelių apsaugos zonose žemės darbus atlikti rankiniu būdu, išsikvietus komunikacijų atstovus.

3.2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

3.2.1. Parengiamieji ir lydimieji darbai

Žemės darbų apimtį įrengiant dambas, prieplauką ir krantinę sudaro:

- grunto kasimas iki projekte numatytų altitudžių;
- grunto užpylimai iki projekte numatytų altitudžių;
- grunto transportavimas į statybos aikštelę (esant būtinybei ir iš jos);
- teritorijos planiravimas ir tvarkymas.

Plačiau 8805-01,02-TP-SK.04.01-TS-01, 8805-00-TP-SK.04.02-TS-06, 8805-00-TP-SK.04.03-TS-06.

Užsakovas turi įvertinti ir nustatyti statybos vietą ir jos būklę. Rekomenduojama, kad tiekėjai taip pat susipažintų su vieta.

Jeį teikiant alternatyvų pasiūlymą būtina įvertinti statybos vietos sąlygas, tai yra tiekėjo atsakomybė.

Rangovas privalo susipažinti su vietovės sąlygomis.

Statybos darbams naudojami plotai visą laikotarpį turi būti laikomi tvarkingos būklės. Reikia pasirūpinti, kad nebūtų pažeidžiami besiribojantys plotai ir statiniai, taip pat želdiniai.

3.2.2. Statybinės medžiagos

Laikino privažiuojamojo kelio žemės sankasai įrengti naudojama:

- gruntai ir uolienos;

¹ Žiūrėti TP Bendroji dalis, Poveikio aplinkai ir aplinkos apsaugos aprašas, 3 skyrius. Atliekos.

- statybinės medžiagos;
- geosintetika;
- vandens nuleidimo, drenavimo, filtravimo, hidroizoliavimo bei kitos medžiagos, reikalingos kai kuriems darbams.

Atvežtinės medžiagos naudojamos darbų, prieplaukos ir krantinės konstrukcijai, turi tenkinti galiojančius Lietuvos standartus (LST), techninius reikalavimus.

3.2.3. Darbų atlikimas

Žemės darbai turi būti atliekami laikantis visų darbų saugos reikalavimų.

Atliekant žemės darbus ypatingose zonose, pavyzdžiui, saugomų vandenų ar kultūros paveldo apsaugos teritorijose, turi būti laikomasi projekte nurodytų atitinkamų techninių reglamentų nuostatų.

3.2.4. Bandymai

Pagal IT ŽS 17, V skyriaus, ketvirtąjį skirsnį.

3.2.5. Darbų priėmimas

Pagal IT ŽS 17, V skyriaus, penktąjį skirsnį.

3.2.6. Defektų valdymas

Pagal IT ŽS 17, V skyriaus, šeštąjį skirsnį.

3.2.7. Garantiniai terminai

Pagal IT ŽS 17, V skyriaus, septintąjį skirsnį.

3.2.8. Atsiskaitymas už atliktus darbus

Pagal IT ŽS 17, V skyriaus, aštuntąjį skirsnį.

3.3. Gruntai, uolienos ir kitos statybinės medžiagos

3.3.1. Gruntai, uolienos, statybinės medžiagos ir lengvosios statybinės medžiagos

Pagal IT ŽS 17, VII skyriaus, pirmąjį, antrąjį, ketvirtąjį skirsnius.

3.4. Dirvožemio darbai

Bendrieji nurodymai pateikti IT ŽS 17, IX skyriuje.

Konkretūs sprendiniai nurodyti projekto dokumentuose.

3.5. Šlaitai

Bendrosios šlaitų įrengimo, sutvirtinimo, apsaugos nuo erozijos ir kitos priemonės pateiktos IT ŽS 17, X skyriuje.

Konkretūs sprendiniai nurodyti projekto dokumentuose.

3.6. Bandymai pasiektai kokybei nustatyti

3.6.1. Bendrosios nuostatos

Pagal IT ŽS 17, XVIII skyriaus, pirmąjį skirsnį.

3.6.2. Sutankinimo savybių tikrinimo metodai

Pagal IT ŽS 17, XVIII skyriaus, antrąjį skirsnį.

3.6.3. Bandymų metodai sutankinimo rodikliui nustatyti

Pagal IT ŽS 17, XVIII skyriaus, trečiąjį skirsnį.

3.6.4. Deformacijos modulio, profilio padėties ir lygumo bandymas

Pagal IT ŽS 17, XVIII skyriaus, ketvirtąjį skirsnį.

3.6.5. Apdorotų gruntų bandymai

Pagal IT ŽS 17, XVIII skyriaus, penktąjį skirsnį.

3.6.6. Kiti bandymo metodai

Pagal IT ŽS 17, XVIII skyriaus, septintąjį skirsnį.

3.7. Leistinieji nuokrypiai

Kontroliuojami dydžiai, leistinų nuokrypių arba dydžių reikšmės bei kontrolinių bandymų apimtys nurodytos IT ŽS 17, XVIII skyriaus, septintajame skirsnyje, 12 lentelėje Žemės sankasos nuokrypiai ir kontrolė.

3.8. Kokybės užtikrinimo dokumentai

Pagal IT ŽS 17, XIX skyrių.
reikalavimus.

3.3. GRUNTAI, UOLIENOS IR KITOS STATYBINĖS MEDŽIAGOS

3.3.1. Gruntai, uolienos, statybinės medžiagos ir lengvosios statybinės medžiagos

- Pagal IT ŽS 17, VII skyriaus, pirmąjį, antrąjį, ketvirtąjį skirsnius.
- Aptašo akmuo. 1 dalis. Techniniai reikalavimai. (LST EN 13383-1) arba lygiavertis.
- Hidrotechninis akmenų užpildas. 2 dalis. Bandymo metodai (LST EN 13383-2) arba lygiavertis.

3.3.2. Geosintetikos gaminiai

3.3.2.1. Bendrosios nuostatos

Geosintetinės medžiagos turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA GEOSINT ŽD 13 (toliau – TRA GEOSINT ŽD 13) reikalavimus ir šiose TS nurodytus patikslintus reikalavimus.

Bandymai nurodyti: Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, metodiniai nurodymai MN GEOSINT ŽD 13 (toliau – MN GEOSINT ŽD 13), TRA GEOSINT ŽD 13 ir IT ŽS 17. Medžiagų transportavimui, saugojimui ir įrengimo technologijai naudoti gaminių aprašus su gamintojo rekomendacijomis.

3.3.2.2. Geotekstilė ir kombinuotosios medžiagos (geokompozitai) apsaugai nuo erozijos

Funkcijos: laikinai apsemtų pylimų šlaitų apsauga (pvz., potvynio zonose arba dambose); šlaito ir pado apsauga nuo srūvančio vandens sukeliamos erozijos ir grunto išplovimo.

Taikymo sritis: telkinių šlaitų apsauga nuo erozijos panaudojant geotekstilės apsauginius sluoksnius ir filtruojančius sluoksnius.

Nurodymai medžiagoms parinkti: turi atitikti 3.3.2.1 lentelėje nurodytus pagrindinius reikalavimus.

Nurodymai darbams atlikti: vadovautis MN GEOSINT ŽD 13 VI skyriaus VI skirsnio reikalavimais, bei gamintojo rekomendacijomis.

3.3.2.1 lentelė. Gaminio savybės, svarbios pasirenkant ir teikiant pasiūlymą

Savybės / Funkcijos	Apsauga nuo erozijos
Plotinis tankis	*
Storis	*
Atsparumas statiniam pradūrimui	*
Stipris tempiant	*
Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai	—
Valkšnumas	—
Trintis	*
Sugadinimas instaliuojant	2)
Būdingasis kiaurymės matmuo	—
Pralaidumas vandeniui	—
Cheminio senėjimo atsparumas	Eksplotacijos laikas iki 5 metų, natūraliuose gruntuose, kai aplinkinė terpė ($4 \leq \text{pH} \leq 9$).
Atmosferos poveikio atsparumas	—
* poveikis yra, bet nenustatomas – neatsižvelgiama; 2) įrengimo metodas derinamas prie gaminio.	

3.3.2.3. Geotekstilė (neauštinė) kaip atskiriamasis sluoksnis

Funkcijos: stabdyti stambiagrūdžio užpilo susimaišymą su smulkiagrūdžiu besiribojančiu gruntu;

Taikymo sritis: atskirti silpną sankasos apatinės dalies smulkiagrūdį gruntą nuo tolesnės pylimo konstrukcijos grunto;

Nurodymai medžiagoms parinkti: turi atitikti 3.3.2.3 lentelėje nurodytus pagrindinius reikalavimus.

Nurodymai darbams atlikti: vadovautis MN GEOSINT ŽD 13 VI skyriaus II skirsnio reikalavimais, bei gamintojo rekomendacijomis.

3.3.2.3 lentelė. Gaminio savybės, svarbios pasirenkant ir teikiant pasiūlymą

Savybės / Funkcijos	Atskyrimas
Plotinis tankis	GRK 3 klasė ($\geq 150 \text{ g/m}^2$)
Storis	—
Atsparumas statiniam pradūrimui	GRK 3 klasė ($\geq 1,5 \text{ kN}$)
Stipris tempiant	GRK 3 klasė
Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai	—
Valkšnumas	—
Trintis	—
Sugadinimas instaliuojant	GRK 3 klasė
Būdingasis kiaurymės matmuo	($0,06 \text{ mm} \leq \text{pasirinktas } O_{90} \leq 0,20 \text{ mm}$)
Pralaidumas vandeniui	($k_{v,5\%} \geq 1 \cdot 10^{-4} \text{ m/s}$)
Cheminio senėjimo atsparumas	Eksplotacijos laikas yra ne trumpesnis nei 25 metai, natūraliuose gruntuose, kai aplinkinė terpė ($4 \leq \text{pH} \leq 9$).

Žymuo

8858-00-TP-SP-02.01.TS

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos projektas. Laida 0. 2023 m

Puslapis 6 iš 22

Savybės / Funkcijos	Atskyrimas
Atmosferos poveikio atsparumas	Pagal MN GEOSINT ŽD 13 IX skyriaus IV skirsnio 425 punkto 6 lentelės reikalavimus, bei gamintojo rekomendacijas.
GRK – neaustos geotekstilės tvirtumo klasės.	

3.3.2.4. Geotinklas kaip žemės statinių armatūra

Funkcijos: žemės sankasos paviršiaus stabilumo padidinimas, kai žemės sankasos pagrindų laikomoji galia nėra pakankama.

Taikymo sritis: geotinklo įrengimas po pylimu kaip armatūra.

Nurodymai medžiagoms parinkti: turi atitikti 3.3.2.4 lentelėje nurodytus pagrindinius reikalavimus.

Nurodymai darbams atlikti: vadovautis MN GEOSINT ŽD 13 VI skyriaus V skirsnio reikalavimais, bei gamintojo rekomendacijomis.

3.3.2.4 lentelė. Gaminio savybės, svarbios pasirenkant ir teikiant pasiūlymą

Savybės / Funkcijos	Armavimas
Plotinis tankis	—
Storis	—
Atsparumas statiniam pradūrimui	—
Stipris tempiant	$F_{d,min}^{1)} \geq F_{2,0}^{2)}$ kN/m $F_{2,0} = A_2^{3)} \cdot 8,0$ kN/m
Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai	Nurodo gamintojas tipinės tempimo jėgos ir pailgėjimo kreivės ar kita išraiška.
Valkšnumas	Nustato gamintojas arba rangovas pagal MN GEOSINT ŽD 13 VIII skyriaus VII skirsnio nurodytus bandymų metodus.
Trintis	Nustato gamintojas arba rangovas pagal MN GEOSINT ŽD 13 VIII skyriaus VI skirsnio nurodytus bandymo metodus.
Sugadinimas instaliuojant	Saugos koeficientai nustatomi remiantis laboratoriniais bandymais (pagal LST EN ISO 10722 arba lygiaverčio) arba įrengimo imitaciniais bandymais, arba taikomi remiantis analogiškais ankščiau vykdytais bandymais. Saugos koeficientus nustato rangovas arba gamintojas.
Būdingasis kiaurymės matmuo	$O_{ef, min} = 6$ mm; $O_{ef, max} = 40$ mm
Pralaidumas vandeniui	—
Cheminio senėjimo atsparumas	Eksplotacijos laikas yra ne trumpesnis nei 100 metų (ilgalaikis naudojimas), natūraliuose gruntuose, kai aplinkinė terpė ($4 \leq pH \leq 9$). Saugos koeficientus nurodo gamintojas pagal MN GEOSINT ŽD 13 IX skyriaus IV skirsnio 412–418 punktų reikalavimus.
Atmosferos poveikio atsparumas	Pagal MN GEOSINT ŽD 13 IX skyriaus IV skirsnio 425 punkto 6 lentelės reikalavimus, bei gamintojo rekomendacijas.

¹⁾ Minimalus užtikrintas ilgalaikis stipris tempiant išilgai/skersai;

²⁾ Minimalus stipris tempiant išilgai/skersai esant 2 % pailgėjimui;

³⁾ Saugos koeficientas dėl gaminio pažeidimų įrengiant, naudojant nurodytą užpilą. Koeficientas nustatomas bandymais ir nurodomas geoarmatūros gamintojo.

Pastaba. Rangovui rekomenduojama pasirinkti dviašius (izotropinius) gaminius, kurie išilgine ir skersine kryptimis turi kuo artimesnes stiprio ir standumo vertes. Lemiamą reikšmę turi vertės, taikomos silpnėnei kryptčiai.

3.4. IŠKASOS IR PYLIMAI

3.4.1. Kasimas ir pakrovimas

3.4.1.1. Bendrosios nuostatos

Gruntai ir uolienos taip atskiriamos, pakraunamos, pervežamos ir įrengimo vietoje ar tarpiniame sandėlyje išpilamos taip, kad nebūtų pakenkta jų statybinėms savybėms. Jei iškasant pasitaiko grunta, uolienos ar kitos skirtingo tinkamumo medžiagos ir jei jų panaudojimas turi būti skirtingas, tai jos atskiriamos ir toliau naudojamos atskirai.

Priepilaukos ir krantinės statybos darbai bus vykdomi po vandeniu arba sausai (kranto zonoje), todėl grunto vandens pažeminimo nereikės, išskyrus laivų slipo statybos metu.

Jei statinio zonoje, po statinių rangovas susiduria su silpnu-nestabiliu gruntu, rangovas turi silpną gruntą pašalinti jį pakeičiant geru. Grunta, kuriuose organinių priemaišų ar rišlių (dulkio/molio) gruntų yra daugiau kaip 10%, negali būti naudojami pagrindams ir pagrindų užpylimams. Tokie grunta turi būti pašalinti ir pakeisti žvyringu smėliu (plačiau atitinkamose projekto dalyse).

3.4.1.2. Transportavimas

Grunto transportavimo metodus, technologinių procesų seką nustato, mechanizmus parenka rangovai pagal savo kompetenciją, kurią apibrėžia jų taikomos statybos taisyklės. Rangovų taikomos statybos taisyklės neturi prieštarauti IT ŽS 17 taisyklių nurodymams.

Naudojant hidraulinį grunto supylimo būdą, grunto kasimas, gabenimas ir paskleidimas priklauso tam pačiam darbo procesui.

Rengiant žemės sankasą, grunto gabenimo priemonės parenka rangovai, atsižvelgdami į techniniame projekte nurodytus rekomenduojamus gabenimo kelius. Iškastas gruntas neperduodamas rangovų nuosavybėn (priklauso Užsakovui).

3.4.2. Įrengimas ir sutankinimas

Pagal IT ŽS 17, VIII skyriaus, antrąjį skirsnį.

3.4.3. Žemės sankasos viršus

Pagal IT ŽS 17, VIII skyriaus, trečiąjį skirsnį.

3.4.4. Deformacijos modulis

Jeigu pagal statybos sutartį yra atliekami ir žemės darbai, ir dangos konstrukcijos įrengimo darbai, tai prieš pat dangos konstrukcijos sluoksnių įrengimą turi būti įvykdyti reikalavimai nurodyti IT ŽS 17, VIII skyriaus, ketvirtajame skirsnyje.

3.4.5. Vandens nuleidimas keliuose statybos darbų metu

Rangovai, atlikdami žemės sankasos įrengimo darbus, privalo rūpintis nuolatiniu vandens nuleidimu, kad nebūtų padaroma žala. Visose žemės sankasos įrengimo stadijose vandens nuleidimo darbai ir reikalingos apsaugojimo nuo vandens priemonės priklauso pagalbiniais darbams.

Bendrieji reikalavimai vandens nuvedimui nurodyti Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklių KPT VNS 16 (toliau – KPT VNS 16) XII skyriuje ir IT ŽS 17 VIII skyriaus, penktajame skirsnyje.

3.4.6. Kelkraščiai

Pagal IT ŽS 17, VIII skyriaus, šeštąjį skirsnį.

3.4.7. Darbų atlikimas šaltuoju metų laiku

Pagal IT ŽS 17, VIII skyriaus, septintąjį skirsnį.

3.5. DIRVOŽEMIO DARBAI

Bendrieji nurodymai pateikti IT ŽS 17, IX skyriuje.
Konkretūs sprendiniai nurodyti projekto dokumentuose.

3.6. PAMATŲ DUOBĖS, VANDENS PRALAIIDŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ TRANŠĖJOS**3.6.1. Bendrosios nuostatos**

Pagal IT ŽS 17, XIII skyriaus, pirmąjį skirsnį.

3.6.2. Vandens pralaidų užpylimas

Pagal IT ŽS 17, XIII skyriaus, antrąjį skirsnį.

3.6.3. Statybinės medžiagos

Jeigu projekto dokumentuose nėra specialių nurodymų, užpylimui tinkami gruntai turi būti parenkami atsižvelgiant į jų tinkamumą pagal IT ŽS 17, XIII skyriaus, trečiąjį skirsnį.

3.6.4. Įrengimas ir sutankinimas

Pagal IT ŽS 17, XIII skyriaus, ketvirtąjį skirsnį.

3.6.5. Reikalavimai sutankinimui

Pagal IT ŽS 17, XIII skyriaus, penktąjį skirsnį.

3.7. LEISTINIEJI NUOKRYPIAI

Kontroliuojami dydžiai, leistinų nuokrypių arba dydžių reikšmės bei kontrolinių bandymų apimtys nurodytos IT ŽS 17, XVIII skyriaus, septintajame skirsnyje, 12 lentelėje Žemės sankasos nuokrypiai ir kontrolė.

3.8. KOKYBĖS UŽTIKRINIMO DOKUMENTAI

Pagal IT ŽS 17, XIX skyrių.

4. VANDENS NULEIDIMAS**4.3. ĮVADAS**

Šiame KTS skyriuje pateikti reikalavimai kelių vandens pralaidų, drenažo, taip pat žemės sankasoje rengiamų požeminių komunikacijų vamzdžių medžiagoms, pralaidų ir vamzdynų įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui.

4.4. MEDŽIAGOS**4.4.1. Plastikiniai vamzdžiai**

Vandens pralaidoms iš plastikų (HDPE, PP) naudojami Europos sąjungos šalyse sertifikuoti apvalaus skerspjūvio gaminiai.

Projekte gali būti naudojami plastikiniai nuotekų vamzdžiai ir fasoninės dalys atitinkančios šiuos standartus: LST EN 13476-1, LST EN 13476-2, LST EN 13476-3, LST EN 1401, LST EN 13598 serijos, LST EN 476 (arba lygiavertį).

Plastikinėms pralaidoms naudojami vamzdžiai turi atitikti šiuos reikalavimus:

- žiedo standumas – 8 kN/m^2 (pagal LST EN ISO 9969 arba lygiavertį);
- žiedo lankstumas – 30 % deformacija be pažeidimų (pagal LST EN ISO 13968 arba lygiavertį);
- terminis stabilumas – 110° , $t = 30 \text{ min.}$ (pagal LST EN 12091 arba lygiavertį);
- atsparumas smūgiams – $H_{50} \geq 1000 \text{ mm}$ (pagal LST EN ISO 11173 arba lygiavertį).

Pralaidų mechaninį patvarumą ir pastovumą turi užtikrinti pralaidos sienutės storis, medžiagos stiprumas, bangos geometrija ir sujungimo būdas, – tiekėjas šiuos parametrus privalo nurodyti gaminio atitikties sertifikate.

4.4.1.1. Polipropileniniai (PP) gofruoti nuotekų vamzdžiai ir fasoninės dalys

Savitakiniai lietaus nuotekų tinklai montuojami iš beslėgių polipropileninių (PP) gofruotų dvigubos sienelės vamzdžių. PP vamzdžių sistema sudaryta iš DN 500 vamzdžių (DN = ID, nominalusis vidinis skersmuo), taip pat iš unifikuotų vamzdinių sistemos jungiamųjų detalių.

Vamzdžiai pagaminti iš polipropileno (PP), kuris užtikrina aukštą elastingumo modulį, bei žiedo standumą SN8 pagal LST EN ISO 9969 arba lygiavertio standarto reikalavimus.

Savitakinėms nuotekų sistemoms skirti PP gofruoti vamzdžiai ir fasoninės dalys atitinka LST EN 13476-3 arba lygiavertio standarto reikalavimus.

4.2.1.1 lentelė. Vamzdžio fizinės ir mechaninės savybės

Tankis	0,9 g/cm ³
Tempiamasis stiprumas	20 N/mm ²
Žiedinis standumas	≥8 kPa
Linijinis šilumos plėtimosi koeficientas	0,12 mm/mK

Projekte galima naudoti tokių pat arba aukštesnių charakteristikų vamzdžius.

4.4.1.2. Geotekstilė (neauštinė) kaip atskiriamasis, apsauginis sluoksnis vandens pralaidų įrengime

Funkcijos: stabdyti užpilo susimaišymą su besiribojančiu gruntu; Pralaidų antikoroziinių dangų apsaugai nuo mechaninių pažeidimų.

Taikymo sritis: neauštinė geotekstilė naudojama įgilintai pralaidos antgalio zonai iškloti tuo pačiu apsaugant pralaidos geomembraną (kai ją numatyta įrengti) nuo grunto svorio poveikio, arba kaip gruntu atskirianti medžiaga pralaidos užpilo prizmei apsaugoti; Metalinių pralaidų antikoroziinių dangų apsaugai nuo mechaninių pažeidimų montavimo, transportavimo metu; Plastikinių bei metalinių pralaidų apsaugai nuo grunto išplovimo ties apkabomis.

Nurodymai medžiagoms parinkti: turi atitikti 4.4.1.2 lentelėje nurodytus pagrindinius reikalavimus.

Nurodymai darbams atlikti: vadovautis MN GEOSINT ŽD 13 VI skyriaus II skirsnio reikalavimais, bei gamintojo rekomendacijomis.

4.4.1.2 lentelė. Gaminio savybės, svarbios pasirenkant ir teikiant pasiūlymą

Savybės	Funkcijos	Atskyrimas / apsauga*
Plotinis tankis		GRK 3 klasė ($\geq 150 \text{ g/m}^2$)
Storis		—

Žymuo

8858-00-TP-SP-02.01.TS

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos projektas. Laida 0. 2023 m

Puslapis 10 iš 22

Savybės / Funkcijos	Atskyrimas / apsauga*
Atsparumas statiniam pradūrimui	GRK 3 klasė ($\geq 1,5$ kN)
Stipris tempiant	GRK 3 klasė
Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai	—
Valkšnumas	—
Trintis	—
Sugadinimas instaliuojant	GRK 3 klasė
Būdingasis kiaurymės matmuo	$(0,06 \text{ mm} \leq \text{pasirinktas } O_{90} \leq 0,13 \text{ mm})$
Pralaidumas vandeniui	$(k_{v,5\%} \geq 1 \cdot 10^{-4} \text{ m/s})$
Atmosferos poveikio atsparumas	Pagal MN GEOSINT ŽD 13 IX skyriaus IV skirsnio 425 punkto 6 lentelės reikalavimus, bei gamintojo rekomendacijas.
GRK – neaustos geotekstilės tvirtumo klasės. * Pralaidų antikorozinės dangos apsaugai nuo mechaninių pažeidimų montavimo ir transportavimo metu naudojama geotekstilė turi atitikti gamintojo nustatytus reikalavimus, bet neprastesnius nei nurodyta lentelėje. Šiai apsaugai naudojama geotekstilė projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiuose² <u>nejtraukta</u>.	

4.5. DARBŲ ATLIKIMAS

4.5.1. Vandens pralaidų ir inžinerinių tinklų tranšėjos

Šis skirsnis apima bendrąsias nuostatas, vandens pralaidų užpylimą, statybines medžiagas, įrengimą ir sutankinimą, bei reikalavimus sutankinimui.

Taikyti šių TS „Žemės darbų atlikimas ir žemės sankasos įrengimas“ skyriaus, „Pamatų duobės, vandens pralaidų ir inžinerinių tinklų tranšėjos“ poskyrio reikalavimus.

Dėl vandens cirkuliacijos Pietinių vartų uosto akvatorijoje, pietinės dambos konstrukcijoje, įrengiami plieniniai spirališkai gofruoti vamzdžiai. Spirališkai gofruoti vamzdžiai montuojami po vandeniu. Plieninius spirališkai gofruotus vamzdžius naudoti atitinkančius minimalius techninius reikalavimus pateiktus lentelėje arba jiems lygiaverčius (plačiau 8858-01,02-TP-SK.04.01-TS-01).

4.5.2. Vandens pralaidų antgalių pamatai

Pralaidų įtekamojo ir ištekamojo antgalių pamato tipas – šalčiui atsparus gruntas, parinktas pagal pagrindo grunto skaičiuojamąjį stiprį bei vamzdžio skersmenį, vadovaujantis rekomendacijomis pateiktomis ST 188710638.07:2004.

Pralaidų antgaliai montuojami ant šalčiui atsparaus grunto pagrindo su polimerinės geosintetinės užtvartos ekranu.

Rengiant polimerinės geosintetinės užtvartos vadovautis MN GEOSINT ŽD 13 VI skyriaus VIII skirsnio reikalavimais, bei gamintojo rekomendacijomis.

² **Pastaba.** Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintą 2016 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, techninio projekto rengimo etape sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami pagal sustambintus sąnaudų rodiklius. Darbo projekto rengimo etape šie rodikliai yra tikslinami.

4.5.3. Vandens pralaidų vamzdžių sujungimas

Vamzdžių sujungimai atliekami griežtai pagal gamintojo nurodymus.

Plastikinės vandens pralaidos turi būti surenkamos pagal gamintojo pateiktas rekomendacijas. Atskiros vamzdžių sekcijos turi būti sujungiamos apkabomis pagal statybos taisyklę ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendiniai“ reikalavimus. Plastikinių pralaidų apkabos apgaubiamos neaustine geotekstile. Plastikinės pralaidos gali būti ir movinio tipo su elastingais sandarinimo žiedais. Movinėms plastikinių pralaidų sandūroms su elastingais sandarinimo žiedais geotekstilė nenaudojama.

Konstrukcijų galai nupjaunami pagal sankasos šlaito nuolydį ir sutvirtinami.

4.5.4. Tvirtinimas prie vandens pralaidų

Prie vandens pralaidų įtekamojo ir ištekamojo antgalių pylimų šlaitai ir griovių dugnas bei šlaitai tvirtinami pagal ST 188710638.07:2004 ir ST 8871063.02:2003 nurodytus tvirtinimo būdus.

Tolimesni sankasos šlaitai tvirtinami dirvožemio apsėto žole 0,10 m storio sluoksniu.

0,5 m skersmens pralaidoms antgalių sutvirtinimai rengiami iš 8 cm storio C12/15 monolitinio betono, vagos dugnas tvirtinimas 10 cm storio skalda 22/32.

4.5.5. Griovių kasimas ir valymas

Kasant griovius žemės darbai vykdomi pagal IT ŽS 17 ir Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų nurodymus ir reikalavimus.

Darbams naudojami vienkaušiai ir daugiakaušiai ekskavatoriai bei įvairaus galingumo buldozeriai. Grunto sutankinimui naudojami rankiniai plūktuvai. Dalis darbų vykdoma rankiniu būdu (sunkiai prieinamos vietose, šalia statinių bei inžinerinių tinklų, elektros linijų). Žemės darbai tranšėjų susikirtimo vietose su esamais inžineriniais tinklais vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant šių tinklų. Esami tinklai susikirtimo vietose su kasama tranšėja laikinai pakabinami, išramstomi. Visi naudojami mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą draudžiamas.

Žemės darbų metu išardytos esamos dangos (lauko kelias, žalios vejų) atstatomos į pradinę padėtį.

4.5.6. Vandens pašalinimas

Rengiant pralaidas rangovas turi numatyti priemones apsaugančias nuo paviršinio ar gruntinio vandens patekimo į statybvietę. Tam gali būti naudojama vandens atsiurbimas iš tranšėjų, adatinių filtrų panaudojimas ar kitos priemonės, panaudojant laikinus ir pastovius įrenginius.

Reikalavimai apsaugai nuo paviršinio ir gruntinio vandens išdėstyti ST 121895674.100:2012 Žemės ir statybvietės įrengimo darbai, III skyriuje.

4.6. DARBŲ PRIĖMIMAS

Bandymai atliekami vadovaujantis: LST EN 1610:2016 „Nuotekyno tiesimas ir bandymas“, Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklėmis KPT VNS 16 ir kitais norminiais dokumentais nurodytais prie konkrečių gaminių (medžiagų).

Numatomų užpilti konstrukcijų darbai, nurodant žemės paviršiaus aukščius, turi būti priimti prieš užpylimą.

Konstrukcijos ar jų dalys, ruošiamos statybos darbų vietoje, turi būti pateiktos priėmimui nustatytu laiku. Be to, rangovas turi pateikti projekto pakeitimų brėžinių originalus, bet kuriam technologinio proceso etapui taikytą dokumentaciją, įskaitant jų darbo ir priežiūros instrukcijas.

Prieš priėmimą rangovas, naudojant Baltijos aukščių sistemą, turi atlikti vamzdinių, drenažo ir kitų tinklų matavimus, iš anksto pranešus Inžinieriui arba jo atstovui.

Vandens nuleidimo griovių, drenažo, tranšėjų dugno aukščio nuokrypiai pateikti IT ŽS 17.

Kelyje įrengtų šulinėlių dangčių aukštis turi atitikti dangos paviršiaus aukštį.

5. KELIO DANGOS KONSTRUKCIJA

5.1. Įvadas

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai kelių pagrindų sluoksnių medžiagoms ir jų mišiniams, šių medžiagų ir mišinių paruošimui, pagrindų sluoksnių įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui.

5.2. KELIŲ PAGRINDAI

5.2.1. Medžiagos

5.2.1.1. Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksniai

Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių medžiagos turi atitikti: Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19, Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 ir Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių IT SBR 19 reikalavimus.

Pagrindo sluoksniams naudojamos medžiagos nurodytos 5.2.1.1 lentelėje.

5.2.1.1 lentelė.

Sluoksnių pavadinimas	Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai ir grunta pagal TRA SBR 19
ŠNS apatinė dalis	0/2, 0/4 ir 0/5 užpildai, 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63 nesurištieji mišiniai, ir grunta, kurių grupė ŽG, ŽP, ŽB, SG, SP ir SB, pagal standartą LST 1331 arba lygiavertį.
AŠAS viršutinė dalis 0,20 m storio	0/5 užpildai, 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63 nesurištieji mišiniai, ir grunta, kurių grupė ŽG ir ŽP, pagal standartą LST 1331 arba lygiavertį.
Žvyro pagrindo sluoksnis	nesurištieji mišiniai 0/32, 0/45;

Pastaba. Naudojamų skalvų frakcijų dydžiai parenkami pagal mišinio granulimetrinę sudėtį.

5.2.2. Darbų atlikimas

Pagal IT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės reikalavimus.

5.2.3. Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas

Pagal TRA SBR 19, TRA UŽPILDAI 19 ir IT SBR 19 reikalavimus.

5.2.4. Sluoksnių be rišiklių leistinieji nuokrypiai ir kontrolė

Leistini sluoksnių įrengimo nuokrypiai pagal Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės IT SBR 19.

Šalčiui nejautrių medžiagų (ŠNS) sluoksnis – pagal IT SBR 19 VII skyriaus, ketvirtą skirsnį:

1) sluoksnių profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai:

– aukščio nuokrypiai nuo projekte nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip $\pm 2,0$ cm;

– skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte nurodytų skersinių nuolydžių neturi skirtis daugiau kaip $\pm 0,5\%$ (absoliut).

2) sluoksnio plotis – kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projekte nurodytų pločių daugiau kaip $\pm 10,0$ cm.

3) sluoksnio lygumas – matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote turi būti ne didesnės kaip 30 mm.

4) sluoksnio storiui taikomi šie reikalavimai:

– įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnis už projekte nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm viršijančios projekte nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti imama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma;

– nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už projekte nurodytą sluoksnio storį.

Žvyro pagrindo sluoksniai (ŽPS) – pagal IT SBR 19 VIII skyriaus, ketvirtą skirsnį:

1) sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai:

– aukščio nuokrypiai nuo projekte nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip $\pm 2,0$ cm;

– skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte nurodytų skersinių nuolydžių neturi skirtis daugiau kaip $\pm 0,5\%$ (absoliut).

2) sluoksnio plotis – kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projekte nurodytų pločių daugiau kaip $-10,0$ cm.

3) sluoksnio lygumas – matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote turi būti ne didesnės kaip 20 mm.

4) sluoksnio storiui taikomi šie reikalavimai:

– įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 1,0 cm mažesnis už projekte nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm viršijančios projekte nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti imama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma;

– nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnė už projekte nurodytą sluoksnio storį.

Dangos sluoksniai be rišiklių (DSBR) – pagal IT SBR 19 IX skyriaus ketvirtą skirsnį:

1) sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai:

– aukščio nuokrypiai nuo projekte nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip $\pm 2,0$ cm;

– skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte nurodytų skersinių nuolydžių neturi skirtis daugiau kaip $\pm 0,5\%$ (absoliut).

2) sluoksnio plotis – kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projekte nurodytų pločių daugiau kaip -5 cm.

3) sluoksnio lygumas – matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote turi būti ne didesnės kaip 20 mm.

4) sluoksnio storiui taikomi šie reikalavimai:

– įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 0,0 cm mažesnis už projekte nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 1,5 cm viršijančios projekte nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti imama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte nurodyto sluoksnio storio ir 1,5 cm storio suma;

– nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 1,5 cm mažesnė už projekte nurodytą sluoksnio storį.

5.3. KITOS DANGOS

5.3.1. Žvyro dangos

Viršutiniam, ne mažesniau kaip 5 cm storio, dangos sluoksniui įrengti naudojamas žvyro mišinys 0/16. Apatiniam dangos sluoksniui įrengti naudojamas skaldos mišinys 0/32.

Apsauginiam šalčiui atspariam sluoksniui (apatinei daliai) įrengti gali būti naudojami:

- užpildai – 0/2, 0/4 ir 0/5;
- nesurištieji mišiniai – 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;
- gruntai pagal standartą LST 1331 arba lygiavertį – ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP.

Apsauginiam šalčiui atspariam sluoksniui (viršutinei 20 cm daliai) įrengti gali būti naudojami:

- užpildai – 0/5;
- nesurištieji mišiniai – 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;
- gruntai pagal standartą LST 1331 arba lygiavertį – ŽG ir ŽP.

6. KITI STATINIAI IR ĮRENGINIAI, APLINKOSAUGINĖS PRIEMONĖS, ŽELDINIMO DARBAI

6.1. DAMBOS, PRIEPLAUKA, KRANTINĖ

Įrengiant dambų šerdies konstrukciją vadovautis TRA SBR 19 techninių reikalavimų V skyriaus „Pagrindiniai nurodymai“, (Pirmas skirsnis „Nesurištieji mišiniai“) punktu 10. Nesurištųjų mišinių medžiagoms taikomi techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 [5.3] reikalavimai. (Plačiau apie dambų įrengimą ir dangas 8858-01,02-TP-SK.04.01-TS-01).

Įrengiant prieplaukos konstrukciją – pagrindą-sankasą naudoti atvežtinį ir vietinį iškastinį smėlinį ir/arba žvyrinį gruntą, kuris išgaunamas vykdant uosto akvatorijos gilinimo darbus. Prieplaukos pagrindo-sankasos formavimui galimas naudoti atvežtinius pagamintus nesurištinius mišinius ir atvežtinius stambiagrūdžius gruntuos, kurių klasifikacija turi atitikti TRA SBR 19 reikalavimus. Įrengiant prieplaukos pagrindo-sankasos konstrukciją vadovautis TRA SBR 19 techninių reikalavimų V skyriaus „Pagrindiniai nurodymai“. (Plačiau apie prieplaukos įrengimą ir dangas 8858-00-TP-SK-04.02-TS-01).

Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote. Kad visa betoninė konstrukcija būtų vienalytė, ką tik paruoštą betono mišinį reikia kloti ant ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradėjo stingti. (Plačiau apie prieplaukos įrengimą ir dangas 8858-00-TP-SK-04.02-TS-01).

6.2. ŽELDINIMO DARBAI

Skyriuje aprašomi želdinimo bei aplinkos sutvarkymo darbai, reikalavimai naudojamoms medžiagoms.

Želdinimo darbai turi tenkinti dokumento „Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. D1-228 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-717 „Dėl medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės), nurodytus reikalavimus.

Medžių ir krūmų sodinimo bei vejų įrengimo rekomendacijos yra pateiktos Želdynų ir želdinių tvarkymo metodikoje, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2013 m.

6.2.1. Veja

Techniniai reikalavimai sėkloms. Sėklos turi atitikti Europos sąjungos sertifikuotus normatyvų keliamus reikalavimus. Švarumas ne mažesnis kaip 90 proc. ir daigumas – ne mažesnis kaip 85 proc.

Vietomis, kur dirvožemis sutvirtinamas užsėjant žole, rekomenduojamas žolių sėklų mišinys: raudonasis šakniastiebinis eraičinas – 30 %; raudonasis kuokštinis eraičinas – 20 %; pievinė miglė – 20 %; paprastoji smilga – 15 %; žemaūgis motiejukas – 10 %; daugiametė svidrė – 5 %. Mišinio sėklų kiekis – 10 g/m². Žolės parinktos nereiklios dirvožemiui ir priežiūrai (taip pat reikalaujančios mažai išlaidų priežiūrai), žemos,

atsparesnės drėgmės trūkumui, atsparios druskingumui (raudonieji kuokštiniai ir šakniastiebiniai eraičinai ir kt.).

6.2.2. Darbų atlikimas

6.2.2.1. Esami želdiniai

Esamiems išsaugomiems medžiams patenkantiems į darbų vykdymo zoną (ne mažesniu kaip 3 m atstumu) apsaugos tikslais nustatomi šie reikalavimai: prieš pradedant statybos darbus išsaugomi medžiai turi būti aptverti ne mažesniu kaip 1,5 m atstumu nuo kamienų ir ne žemesniais kaip 1,5 m skydais ar lentomis; statybos darbų vykdymo metu negalima sandėliuoti statybinių medžiagų ir grunto, statyti automobilių bei mechanizmų arčiau kaip 2 m nuo medžių lajų krašto; natūralų grunto lygį prie medžių pageidautina keisti ne daugiau kaip ± 5 cm.

6.2.2.2. Vejos įrengimas

Bet kokie vejų įrengimo darbai pradedami nuo šiukšlių pašalinimo. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į vietas, kur į dirvožemį galėjo patekti cementas arba kitokie chemikalai. Tą dirvožemį patartina visiškai pašalinti.

Siekiant gero rezultato, prieš įrengiant vejas derėtų pasikonsultuoti su patyrusiais specialistais, įvertinti augavietės sąlygas ir pagal jas pasirinkti tinkamą vejų žolių mišinį. Sėklų kokybę apibūdina kokybės išrašas, arba pavieniai sertifikatai. Galimi tarptautiniai ISTA arba EU nacionaliniai sertifikatai. Sėklų kokybę reglamentuoja privalomieji dauginamosios medžiagos kokybės reikalavimai.

Pirmiausia turi būti numatomos vejų ribos ir kontūrai, pašalinami menkaverčiai augalai. Dirvožemis tolygiai paskleidžiamas visame būsimos vejų plote, jo paviršius volu sutankinamas, prieš sėjant žolių mišinį dirvožemio paviršius lengvai išpurenamas. Dirvožemio sluoksnio storis – 10,0 cm. Dirvožemį pasiruošti reikėtų 10–12 d. prieš sėjant. Dirvožemio sudėtis, kokybė ir derlingumas – esminiai faktoriai, lemiantys vejų būklę ir ilgą amžiumą. Vejai sodinti tinkamas rūgštumas, 6–7 pH, dirvožemis. Dirva turi būti maistinga, todėl patartina naudoti tinkamas trąšas. Dirvožemį reikia tręšti prieš tris savaites iki sodinant sėklas. Tam, kad žinotumėte, ar dirvožemis pakankamai rūgštus ir maistingas, prieš sėjimą patariame ištirti dirvos sudėtį.

Paruošus dirvožemį galima pradėti sėjimą. Žolių sėjos laikas priklauso nuo dirvožemio paruošimo ir klimatinės sąlygos. Esant pakankamai drėgmės, žolių sėklas galima sėti visą vegetacijos laikotarpį. Geriausia sėti pavasarį, antroje vasaros pusėje ir ankstyvą rudenį iki rugsėjo antros pusės. Sėklos sėjamos rankiniu būdu arba sėjamosiomis maždaug 1,5–3 cm gyliu. Sėjant svarbiausia užtikrinti, kad sėkla tolygiai būtų paskleista po visą plotą. Neliktų plikų plotų. Patartina visą sėklos normą padalinti į dvi dalis ir sėti per du kartus, vieną kartą išilgai, kitą – skersai užsėjamo ploto. Užsėto ploto dirvožemio paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas. Išplautos vietos atsėjamos. Pirmųjų daigų galime laukti jau po 2–3 savaitių, o pilnai veja susiformuoja per 10–12 savaitių laikotarpį. Vejos formavimosi laikotarpiu rangovas privalo imtis papildomų priemonių dirvožemio ir sankasos erozijai išvengti. Šios priemonės į darbų kiekius neįtrauktos, jas rangovas įsivertina pats.

Projekto įgyvendinimo metu galima naudoti ir alternatyvius vejų įrengimo būdus, kaip hidrosėja, ritininės vejų įrengimas, kurie sutrumpina vejų įrengimo laiką iki 2–3 savaitių. Papildomos išlaidos alternatyvioms priemonėms projekte nenumatytos, jas rangovas įsivertina pats.

Žolė pirmą kartą pjaunama, kai ji pasiekia 10–12 cm aukštį. Rangovas turi užtikrinti vejų priežiūros darbus visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

6.3. SUOLIUKAI IR ŠIUKŠLIADĖŽĖS

Statomi lauko suoliukai, šiukšliadėžės turi būti pagaminti iš tvirtų medžiagų, kad apriboti galimus vandalizmo atvejus. Visos metalinės detalės cinkuotos bei dažytos aplinkos poveikiui atspariais dažais. Siekiant užtikrinti aukštą ir ilgalaikį atsparumą pasirinkta dažų sistema turi atitikti LST EN ISO 12944 arba lygiavertį reikalavimą.

Suoliuko sėdimoji dalis ne trumpesnė kaip 1,5 m ir ne siauresnė kaip 0,5 m.

Tipiniu atveju suoliukas gali būti tvirtinamas inkariniais varžtais, kai tvirtinama į specialiai tam pritaikytą plokštę ar į kitą surištą dangą, arba prie paruošto pamato su plieninėmis tvirtinimo detalėmis.

Šiukšliadėžių talpa ne mažesnė kaip 50 l. Vidinė dalis (įdėklas, kibiras ar pan.) išimama. Būtinai stogelis.

Rangovas, pasirinkdamas suoliukų ir šiukšliadėžių tvirtinimo būdą, turi atsižvelgti į galimus vandalizmo atvejus.

7. STANDARTAI

7.1.	LST EN 13242:2003+A1:2008 LST EN 13242:2003+A1:2008/P:2009	Kelių mineralinės medžiagos nesurištiems ir hidrauliškai surištiems mišiniais, naudojamiems inžineriniams statiniams ir keliams tiesti (arba lygiavertis);
7.2.	LST EN 13285:2018	Nesurištieji mišiniai. Techniniai reikalavimai (arba lygiavertis);
7.3.	LST EN 13286-1:2022	Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 1 dalis. Bandymo metodai laboratoriniam atskaitos tankiui ir vandens kiekiui nustatyti. Įvadas, bendrieji reikalavimai ir ėminių ėmimas (arba lygiavertis);
7.4.	LST EN 13286-2:2010 LST EN 13286-2:2010/AC:2013	Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 2 dalis. Bandymo metodai laboratoriniam atskaitos tankiui ir vandens kiekiui nustatyti. Proktoro tankinimas (arba lygiavertis);
7.5.	LST EN 13286-41:2022	Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 41 dalis. Bandymo metodas hidrauliškai surištų mišinių gniuždomajam stipriui nustatyti (arba lygiavertis);
7.6.	LST EN 13286-47:2022	Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 47 dalis. Bandymo metodas laikomosios gebos Kalifornijos rodikliui, tiesioginės laikomosios gebos rodikliui ir linijiniam išbrinkimui nustatyti (arba lygiavertis);
7.7.	LST EN 13476-1:2018	Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U), polipropileno (PP) ir polietileno (PE) profiliuotųjų sienelių vamzdynų sistemos. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai ir eksploatacinės charakteristikos (arba lygiavertis);
7.8.	LST EN 13476-2:2018+A1:2020	Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U), polipropileno (PP) ir polietileno (PE) profiliuotųjų sienelių vamzdynų sistemos. 2 dalis. A tipo lygiojo vidinio ir išorinio paviršiaus vamzdžių ir jungiamųjų detalių bei iš jų sudarytos sistemos techniniai reikalavimai (arba lygiavertis);

7.9.	LST EN 13476-3:2018+A1:2020	Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U), polipropileno (PP) ir polietileno (PE) profiliuotųjų sienelių vamzdynų sistemos. 3 dalis. B tipo lygiojo vidinio ir profiliuotojo išorinio paviršiaus vamzdžių ir jungiamųjų detalių bei iš jų sudarytos sistemos techniniai reikalavimai (arba lygiavertis);
7.10.	LST CEN/TS 13476-4:2020	Beslėgio požeminio nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U), polipropileno (PP) ir polietileno (PE) struktūruotųjų sienelių vamzdynų sistemos. 4 dalis. Atitikties vertinimas (arba lygiavertis);
7.11.	LST EN 13598-1:2020	Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U), polipropilenas (PP) ir polietilenas (PE). 1 dalis. Techniniai reikalavimai, keliami pagalbinėms jungiamosioms detalėms, įskaitant negilias kontrolės kameras (arba lygiavertis);
7.12.	LST EN 13598-2:2020	Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U), polipropilenas (PP) ir polietilenas (PE). 2 dalis. Šulinių ir apžiūros šulinėlių techniniai reikalavimai (arba lygiavertis);
7.13.	LST CEN/TS 13598-3:2022	Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U), polipropilenas (PP) ir polietilenas (PE). 3 dalis. Atitikties vertinimas (arba lygiavertis);
7.14.	LST EN 1610:2016	Nuotakyno tiesimas ir bandymas (arba lygiavertis);
7.15.	LST EN 1852-1:2018+A1:2022	Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Polipropilenas (PP). 1 dalis. Vamzdžių, jungiamųjų detalių ir sistemos techniniai reikalavimai (arba lygiavertis);
7.16.	LST CEN/TS 1852-2:2020	Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Polipropilenas (PP). 2 dalis. Atitikties vertinimo nurodymai (arba lygiavertis);
7.17.	LST EN 752:2017	Lauko nuotakynai. Nuotakyno valdymas (arba lygiavertis);
7.18.	LST EN ISO 10319:2015	Geosintetika. Tempimo, naudojant plačią juostą, bandymas (ISO 10319:2015) (arba lygiavertis);
7.19.	LST EN ISO 10722:2020	Geosintetika. Mechaninių pažeidimų įvertinimo procedūros, bandant kartotine apkrova. Pažeidimai, kurias sukelia granuliuotosios medžiagos (laboratorinis bandymo metodas) (ISO 10722:2019) (arba lygiavertis);
7.20.	LST EN ISO 11058:2019	Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Pralaidumo vandeniui statmenai plokštumai charakteristikų nustatymas be apkrovos (ISO 11058:2019) (arba lygiavertis);

7.21.	LST EN ISO 12236:2006	Geosintetika. Statinis pradūrimo bandymas (CBR bandymas) (ISO 12236:2006) (arba lygiavertis);
7.22.	LST EN ISO 12956:2020	Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būdingojo kiaurymės matmens nustatymas (ISO 12956:2019) (arba lygiavertis);
7.23.	LST EN ISO 13426-1:2020	Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Vidinių struktūrinių jungčių stipris. 1 dalis. Geosintetiniai elementai (ISO 13426-1:2019) (arba lygiavertis);
7.24.	LST EN ISO 13426-2:2005	Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Vidinių struktūrinių jungčių stipris. 2 dalis. Geokompozitai (ISO 13426-2:2005) (arba lygiavertis);
7.25.	LST EN ISO 13433:2006	Geosintetika. Dinaminis prakirtimo bandymas (kūgio kritimo bandymas) (ISO 13433:2006) (arba lygiavertis);
7.26.	LST EN ISO 14001:2015	Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės (ISO 14001:2015) (arba lygiavertis);
7.27.	LST EN ISO 14002-1:2020	Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. ISO 14001 taikymo aplinkos apsaugos aspektams ir sąlygoms tam tikroje aplinkos apsaugos srityje gairės. 1 dalis. Bendrieji dalykai (ISO 14002-1:2019) (arba lygiavertis);
7.28.	LST EN ISO 14025:2010	Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. III tipo aplinkosauginės deklaracijos. Principai ir procedūros (ISO 14025:2006) (arba lygiavertis);
7.29.	LST EN ISO 17892-1:2015	Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014) (arba lygiavertis);
7.30.	LST EN ISO 17892-1:2015/A1:2022	Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas 1 keitinys (ISO 17892-1:2014/Amd 1:2022) (arba lygiavertis);
7.31.	LST EN ISO 17892-2:2015	Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. Tūrinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014) (arba lygiavertis);
7.32.	LST EN ISO 17892-3:2016	Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis. Dalelių tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015, pataisyta 2015-12-15 versija) (arba lygiavertis);
7.33.	LST EN ISO 17892-4:2017	Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas (ISO 17892-4:2016) (arba lygiavertis);
7.34.	LST EN ISO 17892-11:2019	Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui bandymai (ISO 17892-11:2019) (arba lygiavertis);

7.35.	LST EN ISO 9001:2015 LST EN ISO 9001:2015/P:2017	Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO 9001:2015) (arba lygiavertis);
7.36.	LST EN ISO 9863-1:2016 LST EN ISO 9863-1:2016/A1:2020	Geosintetika. Storio nustatymas esant nurodytiems slėgiams. 1 dalis. Pavieniai sluoksniai (ISO 9863-1:2016) / (ISO 9863-1:2016/Amd 1:2019) (arba lygiavertis);
7.37.	LST EN ISO 9864:2005	Geosintetika. Geotekstilė ir su geotekstile susijusių gaminių plotinio tankio nustatymo metodas (ISO 9864:2005) (arba lygiavertis);
7.38.	ISO 21542:2021	Building construction — Accessibility and usability of the built environment (arba lygiavertis);
7.39.	LST 1331:2022	Gruntai, skirti kelių ir jų statinių statybai. Klasifikacija (arba lygiavertis);
7.40.	LST 1360-3:2020	Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Vandens kiekio nustatymas greitaisiais metodais (arba lygiavertis);
7.41.	LST 1360.4:1995	Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas (arba lygiavertis);
7.42.	LST 1360-5:2019	Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Statinio apkrovimo plokšte bandymas (arba lygiavertis);
7.43.	LST 1360-6:2020 LST 1360-6:2020/P:2020	Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas vietovėje (arba lygiavertis);
7.44.	LST 1360.7:1995	Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto dalelių tankio nustatymas (arba lygiavertis);
7.45.	LST 1361.7:1995	Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Tankio, vidutinio tankio, tankio koeficiento ir poringumo nustatymas (arba lygiavertis).
7.46.	LST 1974:2012	LST EN 206-1 taikymo taisyklės ir papildomieji nacionaliniai reikalavimai (arba lygiavertis).

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai.


8. NORMINIAI DOKUMENTAI		
8.1.	KTR 1.01:2008	Automobilių keliai.
8.2.	STR 1.01.03:2017	Statinių klasifikavimas.
8.3.	STR 1.01.04:2015	Statybos produktų, neturinčių darnųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklarasavimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas.
8.4.	STR 1.04.02:2011	Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.
8.5.	STR 1.05.01:2017	Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.
8.6.	STR 1.06.01:2016	Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.
8.7.	STR 2.03.01:2019	Statinių prieinamumas.
8.8.	STR 2.06.04:2014	Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.
8.9.	MTR 2.02.01:2006	Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai.
8.10.	GKTR 2.08.01:2000	Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai.
8.11.	GKTR 2.11.03:2014	Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai.
8.12.	ST 188710638.07:2004	Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendiniai.
8.13.	BGG-97	Lietuvos informaciniai statybų katalogai. Betono ir gelžbetonio gaminiai.
8.14.	KPT SDK 19	Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės.
8.15.	IT ŽS 17	Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės.
8.16.	IT SBR 19	Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės.
8.17.	KPT VNS 16	Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės.
8.18.	T DVAER 12	Automobilių kelių darbų vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės.
8.19.	TRA GEOSINT ŽD 13	Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas.
8.20.	TRA SBR 19	Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas.
8.21.	TRA UŽPILDAI 19	Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas.
8.22.	MN SSN 15	Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniai nurodymai.
8.23.	MN PAS 15	Automobilių kelių dangos iš paviršiaus apdaro sluoksnių įrengimo metodiniai nurodymai.
8.24.	MN ŠRK 18	Metodiniai nurodymai atliekant regeneravimą kelyje šaltuoju būdu.
8.25.	MN ŠRM 18	Metodiniai nurodymai atliekant regeneravimą maišykloje šaltuoju būdu.
8.26.	MN DP-GPR 11	Darbų priėmimo panaudojant GPR metodą metodiniai nurodymai.
8.27.	MN GEOSINT ŽD 13	Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, metodiniai nurodymai.

8.28.	MN GPSR 12	Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai.
8.29.	BN GPR 12	Gruntų, pagerintų rišikliais, bandymo nurodymai.
8.30.	APR-BIA 10	Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Biologinės įvairovės apsauga.
8.31.	APR-VTA 10	Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga.
8.32.	MND-19-1998	Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai.
8.33.	Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166).	
8.34.	Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 „Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“, (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-01-20).	
8.35.	Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo, priimtas 1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimu Nr. 1116 „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“.	
8.36.	Želdinių apsaugos, vykdančios statybos darbus, taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdančios statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-12-24).	
8.37.	Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-01-31).	
8.38.	Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-07-01).	

Pateiktiems reglamentams, normoms, instrukcijoms, taisyklėms galioja ir lygiaverčiai dokumentai.

Tiekėjas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su šio projekto įgyvendinimu susijusiais teisės aktais.

Informaciją apie teisės aktus ir jų pakeitimus galima rasti Teisės aktų registre (TAR), internete adresu <https://www.e-tar.lt/>.

0	2023-11	Statybos leidimui, konkursui		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
Projektuotojas	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas
UAB „Kelprojektas“	33282	SPDV	Rimantas Valančius	

Darbų vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/nesaugotiniams) ³	Pastabos
Kursių marių pakrantė									
48	Beržas	M	1	10	44	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
49	Juodalksnis	M	2	10	18; 36	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
50	Juodalksnis	M	1	8	35	2. Patenkinama būklė	Išsaugomas	Saugotina	
51	Juodalksnis	M	2	10	35; 40	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
52	Gluosnis	M	2K	7	18; 60	2. Patenkinama būklė (kamieno defektai) / 3. Bloga būklė	Išsaugomas	Saugotina	
53	Gluosnis	M	3K	6	15; 15; 45	3. Bloga būklė (pasvirę)	Išsaugomas	Saugotina	
54	Gluosnis	M	1	16	70	2. Patenkinama būklė (kamieno defektai, vienašonė laja)	Išsaugomas	Saugotina	
55	Gluosnis	M	3K	16	60; 40; 30	2. Patenkinama būklė (vienašonė laja)	Išsaugomas	Saugotina	
56	Gluosnis	M	1	17	70	2. Patenkinama būklė (daug nudžiūvusių šakų)	Išsaugomas	Saugotina	
57	Gluosnis	M	1	8	70	3. Bloga būklė (nulūžęs, žuvęs)	Išsaugomas	Saugotina	
58	Gluosnis	M	2K	8	15; 15	2. Patenkinama būklė (kamieno defektai)	Išsaugomas	Saugotina	
59	Gluosnis	M	1	8	25	3. Bloga būklė (pasvirę)	Išsaugomas	Saugotina	
60	Gluosnis	M	2K	9	25; 25	3. Bloga būklė (pasvirę)	Išsaugomas	Saugotina	
61	Gluosnis	M	1	9	30	3. Bloga būklė (pasviręs)	Išsaugomas	Saugotina	

¹ K- kietos veislės medžiai; M- minkštos veislės medžiai.

² Lentelės grafa „Želdinių būklė“ pildoma naudojant 4 balų skalę nuo (1 – gera būklė, 2 – patenkinama, 3 – bloga, 4 – žuvęs želdinys). Želdinių būklė vertinama apibendrinant kelis rodiklius: genėjimo intensyvumo laipsnį, defoliacijos laipsnį, ligų intensyvumą, kenkėjų gausumą ir pakenkimo laipsnį, medžio kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumą, pasvirimo laipsnį.

³ Želdiniai priskiriami saugotiniams arba nesaugotiniams vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu (2008 03 12 d. Nr. 206) „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniams, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniams“ (pagal šiai dienai (2022-03-24) galiojančią suvestinę redakciją nuo 2021-12-24, pagal nutarimo priedo lentelės 5 p. (t. y. „Kitos paskirties žemėje visuomeninės paskirties, rekreacinės, bendrojo naudojimo, atskirųjų želdynų teritorijose <...> 12 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės, paprastieji kadagiai – didesni kaip 3 m“).

Saugotiniams želdiniams kirsti reikalingas savivaldybės leidimas. Prieš vykdant statybos darbus Rangovas įpareigojamas šį leidimą išsiimti.

Darbių vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
62	Gluosnis	M	1	7	45	2. Patenkinama būklė	Išsaugomas	Saugotina	
63	Gluosnis	M	1	7	20	2. Patenkinama būklė	Išsaugomas	Saugotina	
64	Gluosnis	M	5K	7	20; 20; 20; 20; 8	2. Patenkinama būklė	Išsaugomas	Saugotina (20 Ø) Nesaugotina (8 Ø)	
65	Gluosnis	M	17K	6	17vnt. 9 Ø	2. Patenkinama būklė (išvirtę)	Išsaugomas	Nesaugotina	
66	Gluosnis	M	5K	15	60;60; 60; 75; 90	2. Patenkinama būklė / 3. Bloga būklė (D90 žuvs)	Išsaugomas	Saugotina	
67	Tuopa	M	1	18	90	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
68	Gluosnis	M	1	15	65	2. Patenkinama būklė	Išsaugomas	Saugotina	
69	Gluosnis	M	8K	13	23	2. Patenkinama būklė (keli pasvirę)	Išsaugomas	Saugotina	
			1	13	18	2. Patenkinama būklė (kamieno defektai)	Išsaugomas	Saugotina	
			2K	6	9	2. Patenkinama būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
70	Gluosnis	M	1	16	50	2. Patenkinama būklė (pasviręs, viršūnė nulūžus)	Išsaugomas	Saugotina	
71	Gluosnis	M	1	15	35	2. Patenkinama būklė (pasviręs)	Išsaugomas	Saugotina	
72	Gluosnis	M	1	16	60	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
73	Gluosnis	M	1	16	50	2. Patenkinama būklė (pasviręs)	Išsaugomas	Saugotina	
			1	6	18	2. Patenkinama būklė (pasviręs)	Išsaugomas	Saugotina	
74	Gluosnis	M	1	16	40	2. Patenkinama būklė	Išsaugomas	Saugotina	
75	Gluosnis	M	1	12	35	2. Patenkinama būklė	Išsaugomas	Saugotina	
76	Šeivamedis	K	2K	6	6; 8	2. Patenkinama būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
77	Gluosnis	M	3K	5	11	2. Patenkinama būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
78	Gudobelė	K	2K	5	5; 6	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	

Darbo vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
79	Gluosnis	M	1	16	45	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
80	Gluosnis	M	4K	10	18; 18; 15; 23	2. Patenkinama būklė (pasvirę)	Išsaugomas	Saugotina	
81	Gudobelė	K	4K	6	9; 9; 5; 5	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
82	Gluosnis	M	1	10	40	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
83	Gluosnis	M	1	16	50	2. Patenkinama būklė (pasvirę)	Išsaugomas	Saugotina	
84	Gluosnis	M	1	16	30	2. Patenkinama būklė	Išsaugomas	Saugotina	
85	Gluosnis	M	4K	16	18; 20; 25; 60	2. Patenkinama būklė	Išsaugomas	Saugotina	
			4K	8	10; 10; 10; 8	2. Patenkinama būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
86	Gluosnis	M	1	7	25	2. Patenkinama būklė (pasvirę)	Išsaugomas	Saugotina	
87	Gluosnis	M	1	17	100	2. Patenkinama būklė (pasvirę)	Išsaugomas	Saugotina	
88	Gluosnis	M	2K	16	90; 50	2. Patenkinama būklė (D50 nulūžęs)	Išsaugomas	Saugotina	
89	Gluosnis	M	1	15	40	2. Patenkinama būklė	Išsaugomas	Saugotina	
90	Gluosnis	M	12K	10	30; 30; 30; 30; 25; 25; 18; 18; 12; 12	2. Patenkinama būklė	Išsaugomas	Saugotina	
91	Gluosnis	M	1	5	10	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
92	Gluosnis	M	1	5	8	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
93	Gluosnis	M	1	5	8	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
94	Gluosnis	M	2K	7	8; 15	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina (8 Ø) Saugotina (15 Ø)	
95	Gluosnis	M	1	6	8	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
96	Gluosnis	M	1	5	6	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
97	Gluosnis	M	3K	6	12; 12; 14	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
98	Gluosnis	M	1	6	15	3. Bloga būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
99	Blindė	M	6K	5	8; 8; 8; 8; 8; 10	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	

Darbų vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
100	Gluosnis	M	3K	6	20; 20; 20	2. Patenkinama būklė (vienas medis pasviręs) / 3. Bloga būklė (du žuvę)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
101	Blindė	M	3K	4	15; 20; 20	2. Patenkinama būklė (vienas medis pasviręs) / 3. Bloga būklė (du žuvę, nulūžę)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
102	Pušis	M	1	2	8	2. Patenkinama būklė (išvirtęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
103	Gluosnis	M	7K	10	25; 25; 28; 28; 35; 35; 38	2. Patenkinama būklė (pasviręs) / 3. Bloga būklė (keli žuvę, nulūžę, pasviręs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
104	Juodalksnis	M	5K	12	30; 45; 6; 20; 20	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (20, 30, 45 Ø) Nesaugotina (6 Ø)	
105	Klevas	M	2K	4	5; 10	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
106	Juodalksnis	M	2K	12	20; 25	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			2K	10	8; 10	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
107	Juodalksnis	M	1	12	35	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	6	12	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
108	Juodalksnis	M	2K	12	20; 23	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			2K	6	12; 14	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
109	Juodalksnis	M	1	12	18	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
110	Juodalksnis	M	1	8	16	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
111	Juodalksnis	M	1	10	22	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
112	Juodalksnis	M	2K	10	15; 15	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	12	12	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	

Darbų vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
113	Juodalksnis	M	1	10	10	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
114	Juodalksnis	M	1	13	32	2. Patenkinama būklė (pasviręs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
115	Juodalksnis	M	1	13	25	2. Patenkinama būklė (pasviręs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
116	Juodalksnis	M	3K	10	8; 10; 12	3. Bloga būklė (pasviręs, vienas medis nupjautas)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (12 Ø) Nesaugotina (8, 10 Ø)	
117	Juodalksnis	M	1	12	15	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
118	Juodalksnis	M	1	12	18	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
119	Juodalksnis	M	1	13	18	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
120	Juodalksnis	M	1	12	25	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
121	Juodalksnis	M	1	11	13	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
122	Juodalksnis	M	1	12	18	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
123	Juodalksnis	M	1	12	18	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	6	5	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
124	Juodalksnis	M	1	13	25	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
125	Juodalksnis	M	1	12	22	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
126	Juodalksnis	M	1	12	18	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
127	Juodalksnis	M	1	13	20	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			5K	5	2; 4; 5; 5; 6	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
128	Juodalksnis	M	1	12	18	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	5	8	3. Bloga būklė (nudžiūvęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
129	Juodalksnis	M	3K	12	18; 18; 18	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
130	Juodalksnis	M	2K	8	5; 5	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
131	Gudobelė	K	1	3	2	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	

Darbių vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
132	Juodalksnis	M	1	12	21	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
133	Juodalksnis	M	1	12	18	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	8	12	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
134	Juodalksnis	M	1	12	19	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	12	20	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
135	Juodalksnis	M	1	12	15	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
136	Juodalksnis	M	1	2	3	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
			1	12	20	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
137	Juodalksnis	M	1	5	8	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
			1	10	12	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	12	15	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
138	Juodalksnis	M	1	3	7	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
			1	13	22	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
139	Juodalksnis	M	2K	12	18; 20	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
140	Juodalksnis	M	1	2	7	3. Bloga būklė (nudžiūvęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
			1	13	23	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
141	Juodalksnis	M	1	12	23	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
142	Juodalksnis	M	1	12	25	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
143	Gudobelė	K	1	2,5	3	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
144	Juodalksnis	M	1	8	15	2. Patenkinama būklė (pakrypęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			2K	10	22; 27	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
145	Juodalksnis	M	1	10	17	2. Patenkinama būklė (pasviręs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	

Darbų vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
146	Juodalksnis	M	1	10	16	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
147	Juodalksnis	M	1	11	23	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	9	16	2. Patenkinama būklė (pasviręs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
148	Juodalksnis	M	1	4	6	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
			1	12	24	2. Patenkinama būklė (pasviręs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
149	Juodalksnis	M	1	12	19	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
150	Juodalksnis	M	2K	13	38; 45	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
151	Gluosnis	M	1	11	45	2. Patenkinama būklė (nulužę šakos)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
152	Gluosnis	M	1	5	24	2. Patenkinama būklė (pasviręs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
153	Juodalksnis	M	1	8	6	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
154	Gluosnis	M	1	12	36	2. Patenkinama būklė (pasviręs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
155	Juodalksnis	M	2K	13; 14	15; 21	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
156	Juodalksnis	M	1	14	24	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
157	Juodalksnis	M	1	7	19	3. Bloga būklė (išsiraitęs kamienas)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
158	Juodalksnis	M	1	5	11	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
160	Juodalksnis	M	1	10	18	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
161	Juodalksnis	M	1	13	38	2. Patenkinama būklė (Yra sausų šakų)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
162	Juodalksnis	M	1	10	21	2. Patenkinama būklė (Nulinkus viršūnė)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
163	Juodalksnis	M	1	5	11	2. Patenkinama būklė (Nulinkus viršūnė)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	

Darbų vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
164	Juodalksnis	M	2K	5	7; 10	2. Patenkinama būklė (Palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
165	Juodalksnis	M	1	6	8	2. Patenkinama būklė (Palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
166	Juodalksnis	M	1	8	15	2. Patenkinama būklė (Vienašonė laja)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
167	Klevas	M	1	7	8	2. Patenkinama būklė (Kamieno defektai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
168	Klevas	M	1	9	9	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
169	Juodalksnis	M	5	14	28; 33; 11; 25; 28	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (28, 33, 25 Ø) Nesaugotina (11 Ø)	
170	Juodalksnis	M	3	14	22; 25; 25	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
171	Juodalksnis	M	1	13	23	2. Patenkinama būklė (Viršūnė nulinkus)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
172	Juodalksnis	M	1	13	21	2. Patenkinama būklė (Vienašonė laja)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
173	Juodalksnis	M	1	6	11	2. Patenkinama būklė (Vienašonė laja)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
174	Slyva	K	1	6	7	2. Patenkinama būklė (Pasviręs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
175	Juodalksnis	M	1	3	7	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
176	Juodalksnis	M	1	8	15	3. Bloga būklė (Šaknys išplautos)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
177	Juodalksnis	M	1	8	15	3. Bloga būklė (Šaknys išplautos)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
178	Gluosnis	M	1	13	34	3. Bloga būklė (Šausos šakos)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
179	Juodalksnis	M	1	12	21	2. Patenkinama būklė (Nulinkus viršūnė)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	

Darbių vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
180	Juodalksnis	M	1	11	20	2. Patenkinama būklė (Palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
181	Juodalksnis	M	1	5	7	2. Patenkinama būklė (Vienašonė laja)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
182	Juodalksnis	M	1	5	6	2. Patenkinama būklė (Palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
183	Juodalksnis	M	1	5	6	2. Patenkinama būklė (Palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
184	Juodalksnis	M	2K	12	26; 20	2. Patenkinama būklė (Sausas)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
185	Klevas	M	2	9	10; 11	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
186	Gudobelė	K	1	6	7	2. Patenkinama būklė (Kamieno defektai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
187	Juodalksnis	M	1	10	16	2. Patenkinama būklė (Palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
188	Juodalksnis	M	1	10	16	2. Patenkinama būklė (Pasviręs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
189	Juodalksnis	M	1	10	17	2. Patenkinama būklė (Pažeista žievė)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
190	Klevas	M	1	8	9	2. Patenkinama būklė (Vienašonė laja)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
191	Juodalksnis	M	2K	14	28; 22	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
192	Juodalksnis	M	3	14	31; 27; 34	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
193	Gudobelė	K	2K	4	6; 6	3. Bloga būklė (Išvirtęs su šaknimis)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
194	Juodalksnis	M	1	7	18	3. Bloga būklė (Sausuolis)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
195	Juodalksnis	M	1	11	24	3. Bloga būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
196	Klevas	M	1	9	12	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
197	Juodalksnis	M	1	10	14	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	

Darbų vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
198	Klevas	M	1	8	11	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
199	Juodalksnis	M	1	10	14	2. Patenkinama būklė (Sausas)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
200	Gluosnis	M	2K	15	35; 38	2. Patenkinama būklė (Vienas kamienas nulinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
201	Gluosnis	M	1	14	40	3. Bloga būklė (Nuvirtęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
202	Skroblas	K	2K	8	8; 9	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
203	Skroblas	K	1	7	9	2. Patenkinama būklė (Viršūnė nulinkus)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
204	Juodalksnis	M	1	11	19	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
205	Gluosnis	M	1	13	23	3. Bloga būklė (Nulinkės ir sausas)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
206	Juodalksnis	M	1	13	21	2. Patenkinama būklė (Beveik nėra šakų)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
207	Juodalksnis	M	3	14	20; 13; 19	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
208	Juodalksnis	M	1	15	34	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
209	Juodalksnis	M	1	15	25	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
210	Gudobelė	K	1	5	6	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
211	Juodalksnis	M	3	13	23; 13; 33	2. Patenkinama būklė (Vieno viršūnė nulinkus)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
212	Juodalksnis	M	1	13	20	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
213	Juodalksnis	M	1	13	19	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
214	Gluosnis	M	1	10	13	3. Bloga būklė (Nulinkės ir aplūžęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
215	Juodalksnis	M	1	10	20	2. Patenkinama būklė (Nulinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
216	Juodalksnis	M	2	13	21; 23	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	

Darbų vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
217	Juodalksnis	M	1	14	26	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
218	Juodalksnis	M	1	14	29	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
219	Juodalksnis	M	1	14	22	2. Patenkinama būklė (Sausas)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
220	Ieva	M	2K	6	6; 9	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
221	Juodalksnis	M	2	11	24; 29	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
222	Juodalksnis	M	2	7	11; 11	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
223	Juodalksnis	M	1	7	14	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
224	Juodalksnis	M	1	5	8	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
225	Juodalksnis	M	2	13	21; 22	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
226	Ieva	M	1	4	6	2. Patenkinama būklė (Pasviręs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
227	Juodalksnis	M	1	12	18	2. Patenkinama būklė (Sausas)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
228	Juodalksnis	M	3	11	16; 17; 14	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
229	Juodalksnis	M	2	14	24; 25	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
230	Juodalksnis	M	1	12	15	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
231	Juodalksnis	M	1	13	14	2. Patenkinama būklė (Sausas)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
232	Juodalksnis	M	1	10	20	2. Patenkinama būklė (Pasviręs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
233	Juodalksnis	M	1	10	25	2. Patenkinama būklė (Nulūžusi viršūnė)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	

Darbų vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priemonės)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
234	Juodalksnis	M	1	10	23	2. Patenkinama būklė (Pasvires)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
235	Gluosnis	M	3K	12	31; 16; 32	2. Patenkinama būklė (Nulinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
236	Klevas	M	1	8	15	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
237	Juodalksnis	M	1	12	25	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
238	Juodalksnis	M	2K	12	22; 27	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
239	Juodalksnis	M	1	4	7	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
240	Juodalksnis	M	1	14	28	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
241	Juodalksnis	M	4	13	10; 23; 15; 23	3. Bloga būklė (D10 nulūžęs) / 1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina (10 Ø) Saugotina (23, 15 Ø)	
242	Juodalksnis	M	4	13	16; 20; 20; 23	2. Patenkinama būklė (D16 nulinkusi viršūnė) / 1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
243	Juodalksnis	M	1	11	16	2. Patenkinama būklė (Viršūnė nulinkusi)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
244	Juodalksnis	M	1	11	18	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
245	Juodalksnis	M	5	11	20; 19; 18; 21; 17	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
246	Juodalksnis	M	3	12	22; 19; 20	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
247	Obelis	K	1	4	6	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
248	Gluosnis	M	1	13	31	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
249	Juodalksnis	M	1	13	38	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	

Darbų vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
250	Juodalksnis	M	1	12	26	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
255	Juodalksnis	M	1	10	17	2. Patenkinama būklė (Nuvirtęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
256	Juodalksnis	M	1	10	14	2. Patenkinama būklė (Viršūnė pakrypusi)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
257	Juodalksnis	M	2	11	18; 13	2. Patenkinama būklė (Išvirtę)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
258	Juodalksnis	M	1	9	11	2. Patenkinama būklė (Nuvirtęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
259	Juodalksnis	M	1	11	12	2. Patenkinama būklė (Nuvirtęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
260	Juodalksnis	M	1	7	10	2. Patenkinama būklė (Nulinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
261	Juodalksnis	M	1	6	6	2. Patenkinama būklė (Nulinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
262	Juodalksnis	M	1	8	13	2. Patenkinama būklė (Nulinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
263	Juodalksnis	M	2	12	16; 19	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
264	Juodalksnis	M	2	13	25; 18	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
265	Juodalksnis	M	2K	13	16; 23	1. Gera būklė / 3. Bloga būklė (Sausuolis)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
266	Juodalksnis	M	2	13	21	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
267	Juodalksnis	M	1	6	7	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
268	Juodalksnis	M	1	13	23	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
269	Juodalksnis	M	1	13	21	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	13	21	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	2	10	3. Bloga būklė (Nulūžęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
270	Juodalksnis	M	1	9	9	3. Bloga būklė (Sausuolis)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	

Darbų vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
271	Juodalksnis	M	2	12	17; 16	3. Bloga būklė (Sausuolis) / 2. Patenkinama būklė (turi sausų šakų)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
272	Juodalksnis	M	1	13	14	2. Patenkinama būklė (Gumbas ant kamieno)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
273	Juodalksnis	M	1	9	14	2. Patenkinama būklė (Nulinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
274	Juodalksnis	M	1	7	9	2. Patenkinama būklė (Palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
275	Juodalksnis	M	7	12	16; 10; 13; 16; 15; 20; 17	2. Patenkinama būklė (Sausi ir palinkę)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (16, 13, 15, 20, 17 Ø) Nesaugotina (10 Ø)	
276	Juodalksnis	M	2	12	23; 27	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			2	7	14; 11	2. Patenkinama būklė (Nulinkę)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (14 Ø) Nesaugotina (11 Ø)	
277	Juodalksnis	M	5	12	16; 13; 17; 13; 9	2. Patenkinama būklė (Sausi)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (16, 13, 17 Ø) Nesaugotina (9 Ø)	
278	Juodalksnis	M	1	12	21	2. Patenkinama būklė (Netiesus kamienas)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
279	Juodalksnis	M	1	12	28	2. Patenkinama būklė (Netiesus kamienas)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
280	Juodalksnis	M	1	13	20	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
281	Slyva	K	2K	6	6	3. Bloga būklė (Pažeista žievė)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
282	Juodalksnis	M	1	13	28	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
283	Juodalksnis	M	1	8	13	2. Patenkinama būklė (Pavirtęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
284	Juodalksnis	M	1	9	13	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
285	Juodalksnis	M	2	9	13; 10	2. Patenkinama būklė (Pavirtę)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (13 Ø) Nesaugotina (10 Ø)	

Darbų vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
286	Juodalksnis	M	1	13	22	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
287	Klevas	M	1	10	15	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
288	Juodalksnis	M	1	10	17	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
289	Juodalksnis	M	1	9	13	2. Patenkinama būklė (Palinkės)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
290	Juodalksnis	M	2	12	27; 19	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
291	Juodalksnis	M	3K	13; 8; 9	40; 9; 23	2. Patenkinama būklė (Visi nulinkę)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (40, 23 Ø) Nesaugotina (9 Ø)	
292	Juodalksnis	M	1	11	22	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
293	Juodalksnis	M	2	11	15; 19	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
294	Juodalksnis	M	1	11	22	2. Patenkinama būklė (Pasviręs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
295	Juodalksnis	M	1	10	20	2. Patenkinama būklė (Pavirtęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
296	Klevas	M	1	9	9	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
297	Juodalksnis	M	1	10	18	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
298	Juodalksnis	M	1	10	16	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
299	Juodalksnis	M	1	7	8	2. Patenkinama būklė (Palinkės)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
300	Juodalksnis	M	1	8	13	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
301	Juodalksnis	M	1	9	11	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
302	Juodalksnis	M	1	8	7	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
303	Obelis	K	1	4	12	3. Bloga būklė (palei žemę kamienas)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
304	Juodalksnis	M	1	12	20	2. Patenkinama būklė (Pasviręs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
305	Juodalksnis	M	1	7	9	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
306	Juodalksnis	M	1	8	8	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	

Darbų vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
307	Juodalksnis	M	1	9	9	2. Patenkinama būklė (Pasviręs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
308	Juodalksnis	M	1	10	15	2. Patenkinama būklė (Palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
309	Juodalksnis	M	3	8	14; 10; 14	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (14 Ø) Nesaugotina (10 Ø)	
310	Gudobelė	K	3	8	10; 10; 7	2. Patenkinama būklė (Pasviręs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
311	Gudobelė	K	1	7	8	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
312	Gudobelė	K	1	6	8	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
313	Ieva	M	4	8	6; 6; 8; 10	2. Patenkinama būklė (Pasviręs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
314	Gudobelė	K	1	6	9	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
315	Juodalksnis	M	10	11	21; 12; 19; 10; 11; 20; 20; 10; 8; 9	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (21, 12, 19, 20 Ø) Nesaugotina (10, 11, 8, 9 Ø)	
316	Slyva	K	1	5	6	2. Patenkinama būklė (Kamieno defektai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
317	Gudobelė	K	1	5	6	2. Patenkinama būklė (Yra sausų šakų)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
318	Klevas	M	1	7	6	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
			1	12	14	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
319	Gudobelė	K	1	7	7	2. Patenkinama būklė (Kamieno defektai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
320	Juodalksnis	M	1	12	40	2. Patenkinama būklė (Kamieno defektai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
321	Juodalksnis	M	1	11	24	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys, kamieno defektai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	

Darbių vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/nesaugotiniams) ³	Pastabos
322	Juodalksnis	M	1	11	25	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
323	Juodalksnis	M	2	10; 7	20; 13	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
324	Juodalksnis	M	1	10	18	3. Bloga būklė (sausuolis)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	7	14	3. Bloga būklė (sausuolis)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	11	18	2. Patenkinama būklė (išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
325	Obelis	K	1	5	9	3. Bloga būklė (išvirtęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
326	Juodalksnis	M	1	8	24	3. Bloga būklė (išvirtęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
327	Juodalksnis	M	1	11	24	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
328	Juodalksnis	M	1	8	14	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
329	Juodalksnis	M	1	9	9	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
			1	7	9	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
330	Juodalksnis	M	1	10	12	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
331	Juodalksnis	M	2	12	21; 18	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
332	Juodalksnis	M	1	9	10	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
333	Juodalksnis	M	1	8	14	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
334	Juodalksnis	M	1	8	10	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	

Darbių vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/nesaugotiniams) ³	Pastabos
						(Išplautos šaknys)			
335	Juodalksnis	M	1	12	21	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
336	Juodalksnis	M	1	12	20	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
337	Juodalksnis	M	1	12	20	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
338	Juodalksnis	M	1	11	22	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
339	Juodalksnis	M	1	9	11	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
			1	4	6	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
			1	7	9	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
340	Juodalksnis	M	1	12	15	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	10	11	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
			1	8	9	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
341	Juodalksnis	M	2	12	28; 24	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
342	Juodalksnis	M	1	11	13	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	6	6	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
			1	10	17	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	

Darbių vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
						(Išplautos šaknys)			
343	Juodalksnis	M	1	13	24	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	11	20	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
344	Juodalksnis	M	1	13	24	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
345	Klevas	M	1	10	22	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
346	Juodalksnis	M	1	12	16	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	9	13	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	6	6	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
347	Juodalksnis	M	1	11	18	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	11	21	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	5	8	3. Bloga būklė (išplautos šaknys, nulūžusi viršūnė)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
			1	9	11	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
348	Juodalksnis	M	4	10	11; 14; 11; 21	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina (11 Ø) Saugotina (14, 21 Ø)	
349	Juodalksnis	M	1	12	22	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	

Darbų vieta, medžio, krūmų Nr., plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
350	Juodalksnis	M	3	11	14; 19; 18	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
351	Juodalksnis	M	1	11	20	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
352	Juodalksnis	M	1	10	19	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
353	Juodalksnis	M	1	10	15	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
354	Gluosnis	M	3K	8; 9; 9	18; 23; 15	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
355	Gluosnis	M	2	8	22	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
356	Juodalksnis	M	3	11	20; 21; 18	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
357	Beržas	M	1	9	9	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
358	Beržas	M	1	13	15	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
359	Juodalksnis	M	4	13	23; 18; 18; 15	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
360	Juodalksnis	M	2	12	20; 19	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
361	Juodalksnis	M	5	12	20; 22; 13; 9; 21	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (20, 22, 13, 21 Ø) Nesaugotina (9 Ø)	
362	Gluosnis	M	1	12	27	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
363	Juodalksnis	M	1	4	10	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	

Darbų vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
364	Juodalksnis	M	1	13	20	2. Patenkinama būklė (Išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
365	Klevas	M	1	5	6	2. Patenkinama būklė (nulūžę šakos)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
366	Juodalksnis	M	1	8	15	2. Patenkinama būklė (kamieno defektai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
367	Klevas	M	1	8	10	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
368	Juodalksnis	M	1	11	20	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
369	Juodalksnis	M	1	11	25	2. Patenkinama būklė (palinkęs, kelios nupjautos šakos)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
370	Juodalksnis	M	3	12	16; 26; 21	2. Patenkinama būklė (palinkęs, kelios nulūžusios šakos)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
371	Slyva	K	1	7	11	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
372	Slyva	K	1	7	9	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
373	Šermukšnis	K	1	6	9	2. Patenkinama būklė (palinkęs, pažeista žievė)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
374	Slyva	K	5	6	9; 7; 6; 8; 9	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
375	Juodalksnis	M	1	8	17	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
376	Juodalksnis	M	2	11	24	2. Patenkinama būklė (palinkęs, yra nudžiūvusių šakų)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
377	Juodalksnis	M	1	7	9	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	

Darbių vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
378	Juodalksnis	M	1	11	24	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
379	Juodalksnis	M	1	10	15	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
380	Juodalksnis	M	1	10	15	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
381	Juodalksnis	M	1	10	15	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
382	Juodalksnis	M	1	9	11	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
383	Juodalksnis	M	3	11	18; 12; 11	1. Gera būklė / 3. Bloga būklė (sausuolis) / 2. Patenkinama būklė (pasviręs, yra sausų šakų)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (18, 12 Ø) Nesaugotina (11 Ø)	
384	Juodalksnis	M	1	11	17	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
385	Juodalksnis	M	2	11	13; 15	3. Bloga būklė (Sausuolis) / 2. Patenkinama būklė (kamieno defektai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
386	Juodalksnis	M	1	2	13	3. Bloga būklė (sausuolis, nulūžęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	5	11	3. Bloga būklė (sausuolis, nulūžęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
387	Klevas	M	1	10	16	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
388	Juodalksnis	M	1	11	30	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
389	Juodalksnis	M	1	10	14	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
390	Juodalksnis	M	3	10	29; 25; 28	3. Bloga būklė (sausuoliai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
391	Uosis	K	1	8	9	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
392	Uosis	K	1	8	11	2. Patenkinama būklė (kamieno defektai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
393	Juodalksnis	M	1	7	9	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	

Darbų vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priemonės)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
						(kamieno defektai)			
394	Juodalksnis	M	1	6	7	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
395	Klevas	M	1	9	12	2. Patenkinama būklė (kamieno defektai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
396	Juodalksnis	M	1	12	23	2. Patenkinama būklė (kamieno defektai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
397	Šermukšnis	K	1	6	7	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
398	Juodalksnis	M	1	7	9	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
399	Juodalksnis	M	1	12	21	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
400	Juodalksnis	M	1	2	14	3. Bloga būklė (nupjautas)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
401	Juodalksnis	M	1	10	13	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
402	Juodalksnis	M	1	13	31	2. Patenkinama būklė (yra nupjautų šakų)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
403	Juodalksnis	M	2	12	19; 17	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
404	Klevas	M	1	9	12	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
405	Juodalksnis	M	1	8	6	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
406	Juodalksnis	M	1	8	10	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
407	Juodalksnis	M	1	8	10	2. Patenkinama būklė (kamieno defektai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
408	Juodalksnis	M	1	4	6	2. Patenkinama būklė (kamieno defektai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
409	Juodalksnis	M	2	13	15; 21	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
410	Klevas	M	1	9	12	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	

Darbų vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
411	Juodalksnis	M	3	13	17; 16; 23	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
412	Gluosnis	M	1	10	25	3. Bloga būklė (nuviręs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
413	Gluosnis	M	3	15	33; 25; 22	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
414	Gluosnis	M	2	14	20; 22	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
415	Juodalksnis	M	1	7	9	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
416	Juodalksnis	M	1	7	8	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
417	Juodalksnis	M	1	7	7	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
418	Gluosnis	M	1	6	42	3. Bloga būklė (supjaustytas ant žemės medis)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
419	Klevas	M	1	7	9	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
420	Juodalksnis	M	2	12	22; 20	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
421	Juodalksnis	M	1	12	18	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	12	36	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	7	15	2. Patenkinama būklė (Nulinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
422	Klevas	M	1	6	8	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
423	Juodalksnis	M	1	10	15	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
424	Beržas	M	2	8	10; 8	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
425	Uosis	K	1	8	8	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
426	Gluosnis	M	1	9	13	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
427	Klevas	M	1	10	14	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
428	Gluosnis	M	1	10	21	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	

Darbu vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
429	Pušis	M	1	10	22	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
430	Gluosnis	M	4	11	43; 13; 18; 41	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
431	Juodalksnis	M	1	8	14	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
432	Juodalksnis	M	1	7	7	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
433	Klevas	M	1	10	14	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
434	Klevas	M	1	12	23	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	12	22	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	7	7	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
435	Juodalksnis	M	2	10	14; 21	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
436	Juodalksnis	M	1	12	15	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
437	Juodalksnis	M	1	12	18	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
438	Juodalksnis	M	1	10	11	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
439	Juodalksnis	M	1	12	25	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
440	Juodalksnis	M	1	12	27	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
441	Beržas	M	1	9	12	2. Patenkinama būklė (kamieno defektai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
442	Juodalksnis	M	1	5	6	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
443	Juodalksnis	M	1	9	11	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
444	Juodalksnis	M	1	10	17	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
445	Gluosnis	M	1	12	28	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	

Darbių vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
446	Juodalksnis	M	1	5	7	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
447	Klevas	M	1	7	8	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
448	Juodalksnis	M	2K	12	26; 22	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	12	21	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	6	9	3. Bloga būklė (sausuolis)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
449	Klevas	M	1	6	7	3. Bloga būklė (sausuolis)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
450	Juodalksnis	M	1	7	10	3. Bloga būklė (sausuolis)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
451	Klevas	M	1	7	8	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
452	Juodalksnis	M	1	9	14	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
453	Juodalksnis	M	1	9	12	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
454	Juodalksnis	M	1	4	10	3. Bloga būklė (sausuolis)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
			1	3	7	3. Bloga būklė (sausuolis)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
			2K	10	11; 12	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina (11 Ø) Saugotina (12 Ø)	
455	Klevas	M	1	9	9	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
456	Juodalksnis	M	1	7	6	3. Bloga būklė (sausuolis)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
457	Juodalksnis	M	1	8	11	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
458	Juodalksnis	M	1	5	6	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
459	Juodalksnis	M	1	7	8	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
460	Juodalksnis	M	1	6	7	2. Patenkinama būklė (palinkęs, pažeista žievė)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	

Darbu vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
461	Juodalksnis	M	1	7	9	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
462	Juodalksnis	M	2	12	16; 21	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
463	Juodalksnis	M	1	9	12	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
464	Juodalksnis	M	1	12	18	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	5	17	3. Bloga būklė (sausuolis)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
465	Juodalksnis	M	1	12	14	2. Patenkinama būklė (Yra sausų šakų)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
466	Juodalksnis	M	4K	12; 12; 9; 12	11; 12; 9; 14	2. Patenkinama būklė (palinkę)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina (11, 9 Ø) Saugotina (12, 14 Ø)	
467	Juodalksnis	M	1	8	10	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
468	Juodalksnis	M	1	8	11	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
469	Juodalksnis	M	1	8	7	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
470	Juodalksnis	M	2	9	10; 8	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
471	Juodalksnis	M	1	8	10	2. Patenkinama būklė (kamieno defektai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
472	Juodalksnis	M	2	9	7; 8	2. Patenkinama būklė (kamieno defektai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
473	Klevas	M	1	10	11	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
474	Juodalksnis	M	1	12	30	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
475	Juodalksnis	M	2	11	15; 14	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
476	Juodalksnis	M	1	13	19	2. Patenkinama būklė (Yra sausų šakų)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
477	Juodalksnis	M	1	6	7	3. Bloga būklė (nuviręs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
478	Juodalksnis	M	1	12	21	2. Patenkinama būklė (vienpusė laja, nulinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	

Darbų vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
479	Juodalksnis	M	2K	12; 9	19; 10	2. Patenkinama būklė (kamieno defektai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (19 Ø) Nesaugotina (10 Ø)	
480	Juodalksnis	M	1	4	20	3. Bloga būklė (rastas)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
481	Gluosnis	M	3	12	22; 19; 19	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
482	Gluosnis	M	1	10	26	3. Bloga būklė (nuvirtęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	8	7	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
483	Gluosnis	M	3K	9; 8; 8	21; 14; 22	1. Gera būklė / 1. Gera būklė / 3. Bloga būklė (Nuvirtęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
484	Gluosnis	M	1	5	7	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
485	Gluosnis	M	2K	9; 8	18; 12	2. Patenkinama būklė (palinkę)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
486	Gluosnis	M	1	7	13	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
487	Gluosnis	M	1	7	14	2. Patenkinama būklė (palinkęs, pažeista žievė)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
488	Juodalksnis	M	1	14	28	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
489	Juodalksnis	M	2K	10; 12	11; 33	2. Patenkinama būklė (palinkę)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina (11 Ø) Saugotina (33 Ø)	
490	Juodalksnis	M	1	8	8	3. Bloga būklė (sausuolis)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
491	Juodalksnis	M	2	13	16; 13	2. Patenkinama būklė (palinkę)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
492	Juodalksnis	M	1	13	22	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
493	Klevas	M	2	11	17; 8	2. Patenkinama būklė (palinkę)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (17 Ø) Nesaugotina (8 Ø)	
494	Klevas	M	1	11	13	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	11	13	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	

Darbų vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priemonės)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
			2	12	20; 22	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
495	Juodalksnis	M	2	13	15; 21	2. Patenkinama būklė (palinkęs) / 1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
496	Gluosnis	M	2	15	30; 20	1. Gera būklė / 2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
497	Juodalksnis	M	2	6	7	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
498	Gluosnis	M	3	10	17; 14; 18	2. Patenkinama būklė (palinkę)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
499	Gluosnis	M	2	9	10; 16	2. Patenkinama būklė (palinkę)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina (10 Ø) Saugotina (16 Ø)	
500	Ieva	M	1	6	10	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
501	Juodalksnis	M	1	9	12	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
502	Juodalksnis	M	1	13	27	2. Patenkinama būklė (išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
503	Klevas	M	1	7	8	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
504	Uosis	K	1	8	10	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
505	Juodalksnis	M	1	13	29	2. Patenkinama būklė (išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
506	Juodalksnis	M	1	7	11	2. Patenkinama būklė (išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
507	Juodalksnis	M	1	13	17	2. Patenkinama būklė (išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
508	Klevas	M	1	7	7	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
509	Juodalksnis	M	3	15	18; 30; 35	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
510	Juodalksnis	M	1	14	22	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
511	Juodalksnis	M	1	4	10	3. Bloga būklė (nulūžęs viršus)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	

Darbų vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
512	Gluosnis	M	1	15	37	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
513	Juodalksnis	M	1	15	23	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
514	Juodalksnis	M	1	14	21	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
515	Juodalksnis	M	1	5	6	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
516	Juodalksnis	M	1	13	19	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
517	Ieva	M	1	5	6	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
518	Ieva	M	1	5	6	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
519	Klevas	M	1	13	22	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	9	8	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
520	Juodalksnis	M	5	13	14; 21; 22; 11; 17	2. Patenkinama būklė (išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (14, 21, 22, 17 Ø) Nesaugotina (11 Ø)	
521	Juodalksnis	M	3K	14; 13; 6	27; 25; 8	2. Patenkinama būklė (išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (27, 25 Ø) Nesaugotina (8 Ø)	
522	Juodalksnis	M	1	11	18	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
523	Juodalksnis	M	2	9	9	2. Patenkinama būklė (kamieno defektas)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
524	Juodalksnis	M	2K	15; 9	29; 15	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
525	Juodalksnis	M	1	12	15	2. Patenkinama būklė (kamieno defektas)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
526	Juodalksnis	M	1	5	6	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
527	Juodalksnis	M	1	13	19	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
528	Juodalksnis	M	1	10	13	3. Bloga būklė (sausuolis)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
529	Juodalksnis	M	1	14	20	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
530	Juodalksnis	M	1	14	24	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	

Darbų vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priemonės)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/nesaugotiniams) ³	Pastabos
531	Juodalksnis	M	1	8	7	3. Bloga būklė (sausuolis)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
532	Ieva	M	1	7	8	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
533	Juodalksnis	M	1	13	20	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
534	Juodalksnis	M	1	14	27	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
535	Gluosnis	M	2	12	21; 23	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
536	Juodalksnis	M	2	14	22; 20	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
537	Gluosnis	M	1	14	24	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
538	Juodalksnis	M	1	15	21	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
539	Juodalksnis	M	2	14	13; 18	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
540	Juodalksnis	M	1	10	14	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
541	Gudobelė	K	1	8	8	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
542	Gudobelė	K	1	4	6	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
543	Uosis	K	1	9	8	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
544	Juodalksnis	M	2	12	11; 10	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
545	Juodalksnis	M	2K	6; 14	8; 16	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina (8 Ø) Saugotina (16 Ø)	
546	Juodalksnis	M	1	14	15	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
547	Uosis	K	1	8	7	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
548	Juodalksnis	M	1	11	11	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
549	Juodalksnis	M	1	12	14	2. Patenkinama būklė (yra sausų šakų)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
550	Juodalksnis	M	1	13	18	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
551	Juodalksnis	M	1	14	25	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
552	Juodalksnis	M	1	11	14	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	

Darbų vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
553	Juodalksnis	M	1	15	20	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	14	21	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
554	Juodalksnis	M	1	12	17	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	6	12	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	13	30	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	8	8	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
555	Juodalksnis	M	1	15	19	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	14	15	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
556	Klevas	M	1	13	21	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
557	Juodalksnis	M	1	12	15	2. Patenkinama būklė (kamieno defektai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
558	Juodalksnis	M	1	13	12	2. Patenkinama būklė (kamieno defektai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
559	Juodalksnis	M	1	12	21	2. Patenkinama būklė (nulinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	13	22	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
560	Gluosnis	M	1	8	13	2. Patenkinama būklė (kamieno defektai, nulinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
561	Juodalksnis	M	1	14	24	2. Patenkinama būklė (kamieno defektai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
562	Juodalksnis	M	1	14	20	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
563	Juodalksnis	M	1	14	27	2. Patenkinama būklė (kamieno defektai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
564	Juodalksnis	M	1	14	23	3. Bloga būklė (pažeistas kamienas)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
565	Klevas	M	1	6	9	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	

Darbų vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
566	Juodalksnis	M	1	15	26	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
567	Juodalksnis	M	1	14	26	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
568	Klevas	M	1	8	8	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
			1	7	6	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
569	Juodalksnis	M	3K	11; 9; 14	10; 9; 16	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina (10, 9 Ø) Saugotina (14 Ø)	
570	Ieva	M	2K	9; 8	12; 10	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (12 Ø) Nesaugotina (10 Ø)	
571	Juodalksnis	M	1	9	8	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
572	Juodalksnis	M	2	14	14; 10	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (14 Ø) Nesaugotina (10 Ø)	
573	Juodalksnis	M	2K	7; 12	6; 15	2. Patenkinama būklė (palinkęs) / 1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (15 Ø) Nesaugotina (6 Ø)	
574	Juodalksnis	M	1	10	11	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
575	Juodalksnis	M	2K	16; 15	17; 12	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
576	Gluosnis	M	3K	15; 15; 8	16; 22; 10	1. Gera būklė / 1. Gera būklė / 2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (16, 22 Ø) Nesaugotina (10 Ø)	
577	Juodalksnis	M	2	15	16; 12	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
578	Juodalksnis	M	1	3	9	3. Bloga būklė (sausuolis)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
			1	15	23	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	14	11	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
579	Juodalksnis	M	1	8	8	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
580	Juodalksnis	M	1	15	23	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
581	Juodalksnis	M	1	5	6	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	

Darbų vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
582	Gluosnis	M	4K	8; 14; 14; 3	17; 34; 32; 9	2. Patenkinama būklė (palinkęs) / 1. Gera būklė / 1. Gera būklė / 2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (17, 34, 32 Ø) Nesaugotina (9 Ø)	
583	Gluosnis	M	6K	13	28; 24; 27; 15; 18; 15	2. Patenkinama būklė (nulinke)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
584	Juodalksnis	M	2K	13; 7	16; 6	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (16 Ø) Nesaugotina (6 Ø)	
585	Juodalksnis	M	1	11	12	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	12	13	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	10	11	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
			1	6	7	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
586	Juodalksnis	M	2	15	15; 14	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
587	Gluosnis	M	2K	8	6; 9	2. Patenkinama būklė (yra sausų šakų, palinkę)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
588	Juodalksnis	M	1	14	13	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
589	Juodalksnis	M	1	9	7	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
590	Gluosnis	M	3	14	15; 14; 14	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	5	8	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
			1	8	11	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
591	Juodalksnis	M	1	15	17	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
592	Juodalksnis	M	1	4	6	3. Bloga būklė (sausuolis, nulūžusi viršūnė)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
593	Juodalksnis	M	1	13	11	2. Patenkinama būklė (kamieno defektai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
594	Juodalksnis	M	2	14	15; 14	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	

Darbų vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
			1	11	15	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
595	Juodalksnis	M	1	5	6	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
			2	13	11; 13	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (13 Ø) Nesaugotina (11 Ø)	
596	Juodalksnis	M	2	14	13; 15	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
597	Juodalksnis	M	4	12	20; 17; 26; 17	2. Patenkinama būklė (pažeistas kamienas)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
598	Juodalksnis	M	1	11	18	2. Patenkinama būklė (išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
599	Gluosnis	M	2	15	28; 25	2. Patenkinama būklė (pažeista žievė)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
600	Gluosnis	M	3	12	19; 20; 20	2. Patenkinama būklė (palinkę)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
601	Gluosnis	M	2	12	17; 26	2. Patenkinama būklė (palinkę)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
603	Gluosnis	M	5	10	11; 21; 15; 18; 15	2. Patenkinama būklė (palinkę)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (21, 15, 18 Ø) Nesaugotina (11 Ø)	
604	Gluosnis	M	2	12	22; 27	2. Patenkinama būklė (palinkę)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
605	Gluosnis	M	5	12	18; 16; 10; 12; 23	2. Patenkinama būklė (palinkę)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (18, 16, 12, 23 Ø) Nesaugotina (10 Ø)	
606	Gluosnis	M	2	12	24; 21	2. Patenkinama būklė (palinkę)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
607	Juodalksnis	M	1	13	25	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
608	Juodalksnis	M	1	13	18	2. Patenkinama būklė (palinkę)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
609	Juodalksnis	M	4	12	15; 12; 18; 25	2. Patenkinama būklė (palinkę)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
610	Juodalksnis	M	1	6	10	2. Patenkinama būklė (palinkę)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	

Darų vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
			1	10	27	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	5	6	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
611	Juodalksnis	M	1	14	28	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	10	7	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
612	Juodalksnis	M	3	12	21; 20; 16	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	6	8	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
			1	7	10	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
613	Juodalksnis	M	3	9	17; 11; 6	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (17 Ø) Nesaugotina (11, 6. Ø)	
614	Juodalksnis	M	3	8	11; 12; 8	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (12 Ø) Nesaugotina (11, 8 Ø)	
615	Juodalksnis	M	1	12	19	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
616	Juodalksnis	M	1	8	8	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
617	Juodalksnis	M	3	12	20; 20; 17	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
618	Juodalksnis	M	1	13	15	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
619	Juodalksnis	M	1	13	20	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
620	Slyva	K	2	5	8; 9	2. Patenkinama būklė (pažeista žievė)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
621	Gluosnis	M	1	11	34	3. Bloga būklė (nuvirtęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
622	Šermukšnis	K	1	10	13	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
623	Šermukšnis	K	2	8	12; 17	3. Bloga būklė (išvirtęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
624	Slyva	K	1	10	13	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	

Darbo vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
625	Gluosnis	M	3	12	14; 11; 6	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (14 Ø) Nesaugotina (11, 6 Ø)	
626	Šermukšnis	K	1	11	13	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
627	Gluosnis	M	5	10	17; 9; 7; 18; 11	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (17, 18 Ø) Nesaugotina (9, 7, 11 Ø)	
628	Gluosnis	M	2	9	8; 9	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
629	Juodalksnis	M	1	10	8	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
630	Slyva	K	2	8	9; 7	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
631	Slyva	K	1	8	8	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
632	Juodalksnis	M	1	13	22	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
633	Juodalksnis	M	1	13	20	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
634	Juodalksnis	M	1	13	22	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
635	Juodalksnis	M	1	13	24	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
636	Gluosnis	M	1	13	29	2. Patenkinama būklė (išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
637	Juodalksnis	M	2	8	8; 13	2. Patenkinama būklė (išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (13 Ø) Nesaugotina (8 Ø)	
638	Juodalksnis	M	2	13	8; 25	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (25 Ø) Nesaugotina (8 Ø)	
			1	8	23	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
639	Juodalksnis	M	2	14	17; 14	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
640	Juodalksnis	M	1	9	8	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
641	Juodalksnis	M	1	10	16	2. Patenkinama būklė (išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			3	6	8; 12; 10	2. Patenkinama būklė (išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (12 Ø) Nesaugotina (8, 10 Ø)	

Darbių vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/nesaugotiniams) ³	Pastabos
			1	13	30	2. Patenkinama būklė (išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
642	Juodalksnis	M	3	12	18; 13; 22	2. Patenkinama būklė (išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			3	6	9; 9; 8	2. Patenkinama būklė (išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
643	Juodalksnis	M	1	12	15	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
644	Juodalksnis	M	1	10	11	2. Patenkinama būklė (išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
645	Juodalksnis	M	1	8	9	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
646	Juodalksnis	M	1	12	16	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
647	Juodalksnis	M	4	12	13; 8; 9; 13	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (13 Ø) Nesaugotina (8, 9 Ø)	
648	Juodalksnis	M	1	11	20	2. Patenkinama būklė (išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
649	Juodalksnis	M	1	12	34	3. Bloga būklė (skylė kamieno palei šaknis)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
650	Juodalksnis	M	2K	10; 8	13; 7	2. Patenkinama būklė (palinkę)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (13 Ø) Nesaugotina (7 Ø)	
651	Gluosnis	M	4K	12	22; 21; 32; 29	2. Patenkinama būklė (palinkę)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
652	Juodalksnis	M	1	11	13	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
653	Juodalksnis	M	1	13	14	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
654	Juodalksnis	M	1	14	23	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
655	Juodalksnis	M	1	13	13	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
656	Juodalksnis	M	1	9	10	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	

Darbų vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
657	Juodalksnis	M	1	11	14	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
658	Juodalksnis	M	1	13	13	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
659	Juodalksnis	M	2	12	15; 13	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
660	Juodalksnis	M	4	12	6; 13; 8; 22	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (13, 22 Ø) Nesaugotina (6, 8 Ø)	
661	Juodalksnis	M	1	10	10	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
662	Juodalksnis	M	1	13	12	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
663	Juodalksnis	M	2	14	13; 14	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
664	Juodalksnis	M	1	12	10	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
			1	4	10	3. Bloga būklė (nulūžusi viršūnė)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
			1	6	8	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
665	Juodalksnis	M	1	11	10	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
666	Juodalksnis	M	1	12	22	2. Patenkinama būklė (išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
667	Obelis	K	1	4	10	2. Patenkinama būklė (išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
668	Juodalksnis	M	2	12	15; 14	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	7	8	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
			1	3	7	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
669	Juodalksnis	M	1	15	23	2. Patenkinama būklė (išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			2	8	14; 18	2. Patenkinama būklė (išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
670	Juodalksnis	M	3	11	10; 8; 11	2. Patenkinama būklė (išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	

Darbų vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
671	Gluosnis	M	3K	8; 10; 6	18; 23; 11	2. Patenkinama būklė (išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (18, 23 Ø) Nesaugotina (11 Ø)	
672	Juodalksnis	M	1	12	26	2. Patenkinama būklė (išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
673	Juodalksnis	M	1	9	10	2. Patenkinama būklė (išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
674	Juodalksnis	M	1	12	11	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
675	Juodalksnis	M	2	12	19; 10	2. Patenkinama būklė (išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (19 Ø) Nesaugotina (10 Ø)	
676	Juodalksnis	M	1	13	18	2. Patenkinama būklė (išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
677	Juodalksnis	M	1	13	20	2. Patenkinama būklė (išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
678	Juodalksnis	M	1	12	14	2. Patenkinama būklė (išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
679	Juodalksnis	M	1	12	16	2. Patenkinama būklė (išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
680	Gluosnis	M	2K	12; 7	32; 18	2. Patenkinama būklė (išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
681	Juodalksnis	M	2	6	10; 8	3. Bloga būklė (išversti)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
682	Juodalksnis	M	2	11	20; 16	2. Patenkinama būklė (išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
683	Juodalksnis	M	2	13	28; 23	2. Patenkinama būklė (išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
684	Juodalksnis	M	1	11	9	2. Patenkinama būklė (išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
685	Juodalksnis	M	1	10	12	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	

Darbų vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
						(išplautos šaknys)			
686	Juodalksnis	M	1	12	11	2. Patenkinama būklė (išplautos šaknys)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
687	Juodalksnis	M	1	12	16	3. Bloga būklė (sausuolis)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
688	Juodalksnis	M	1	13	18	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	4	8	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
689	Juodalksnis	M	2	10	15; 7	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (15 Ø) Nesaugotina (7 Ø)	
690	Juodalksnis	M	1	12	19	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
691	Juodalksnis	M	5	13	19; 11; 6; 22; 21	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (19, 22, 21 Ø) Nesaugotina (11, 6 Ø)	
692	Juodalksnis	M	6	12	18; 18; 20; 19; 14; 21	2. Patenkinama būklė (palinkę)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
693	Juodalksnis	M	1	14	17	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
694	Juodalksnis	M	1	7	10	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
			1	11	17	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
695	Juodalksnis	M	2	13	14; 21	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
696	Juodalksnis	M	1	8	7	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
			1	4	6	3. Bloga būklė (nulūžęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
			1	12	15	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
697	Juodalksnis	M	2K	7; 13	11; 21	2. Patenkinama būklė (yra nulūžusių šakų) / 1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (21 Ø) Nesaugotina (11 Ø)	
698	Juodalksnis	M	1	13	19	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
699	Juodalksnis	M	2	12	16; 13	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
700	Juodalksnis	M	1	13	12	3. Bloga būklė (sausuolis)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	

Darbų vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
701	Juodalksnis	M	1	14	19	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
702	Juodalksnis	M	3	13	14; 20; 16	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
703	Gluosnis	M	1	15	32	2. Patenkinama būklė (kamieno defektai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
704	Juodalksnis	M	1	3	12	3. Bloga būklė (nulūžęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
705	Gluosnis	M	1	14	21	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
706	Gluosnis	M	1	15	20	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
707	Gluosnis	M	1	15	24	2. Patenkinama būklė (nulinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
708	Gluosnis	M	1	7	9	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
709	Gluosnis	M	4	7	11; 8; 9; 9	2. Patenkinama būklė (pažeistas kamienas) / 1. Gera būklė / 2. Patenkinama būklė (palinkęs) / 2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Išsaugomas	Nesaugotina	
710	Gluosnis	M	1	7	9	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
711	Gluosnis	M	1	7	7	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
713	Šermukšnis	K	1	6	15	2. Patenkinama būklė (pažeistas kamienas)	Išsaugomas	Saugotina	
714	Gluosnis	M	1	7	9	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Išsaugomas	Nesaugotina	
715	Gluosnis	M	12	8	13; 7; 7; 11; 8; 10; 18; 10; 11; 12; 18; 7	2. Patenkinama būklė (išvirtę)	Išsaugomas	Saugotina (13, 18, 12 Ø) Nesaugotina (7, 11, 8, 10 Ø)	
716	Gluosnis	M	4	6	8; 10; 10; 8	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
717	Gluosnis	M	1	6	6	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
718	Gluosnis	M	4	6	10; 6; 13; 10	3. Bloga būklė (išlūžę)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (13 Ø) Nesaugotina (10, 6 Ø)	
719	Gluosnis	M	6	6	7; 6; 14; 10; 10; 7	2. Patenkinama	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (14 Ø)	

Darbų vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
						būklė (išvirtę)		Nesaugotina (7, 6, 10 Ø)	
720	Gluosnis	M	3	5	12; 6; 6	2. Patenkinama būklė (išvirtę)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (12 Ø) Nesaugotina (6 Ø)	
721	Gluosnis	M	3K	7; 2; 7	10; 7; 10	3. Bloga būklė (nulūžę)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
722	Beržas	M	1	15	40	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
723	Gluosnis	M	1	6	9	3. Bloga būklė (nulūžęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
724	Ieva	M	4	8	7; 7; 7; 7	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
725	Gluosnis	M	5	7	15; 24; 18; 20; 17	2. Patenkinama būklė (palinkę) / 3. Būklė bloga (vienas nulūžęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
726	Gluosnis	M	2	5	22; 17	3. Bloga būklė (nulūžę)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
727	Gluosnis	M	12	5	9; 12; 11; 7; 7; 7; 9; 11; 10; 8; 10; 10	3. Bloga būklė (išlūžę)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (12 Ø) Nesaugotina (9, 11, 7, 10, 8 Ø)	
728	Gluosnis	M	2	9	19; 22	2. Patenkinama būklė (palinkę)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
729	Gluosnis	M	1	10	18	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
730	Gluosnis	M	4	12	22; 19; 19; 12	2. Patenkinama būklė (palinkę)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
731	Gluosnis	M	5	6	11; 12; 10; 12; 6	2. Patenkinama būklė (palinkę, nulūžę šakos)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (12 Ø) Nesaugotina (11, 10, 6 Ø)	
732	Gluosnis	M	1	12	42	2. Patenkinama būklė (palinkęs, kamieno defektai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
733	Slyva	K	1	5	10	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
734	Gluosnis	M	1	4	13	3. Bloga būklė (nugriuvęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
735	Gluosnis	M	2	4	10	3. Bloga būklė (nulūžę)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
736	Gluosnis	M	2	5	18; 8	3. Bloga būklė (išversti su šaknimis)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (18 Ø) Nesaugotina (8 Ø)	

Darbų vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
737	Gluosnis	M	1	9	22	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
738	Gluosnis	M	1	12	32	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
739	Gluosnis	M	1	12	26	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
740	Gluosnis	M	3	5	10; 7; 9	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
741	Gluosnis	M	1	5	19	3. Bloga būklė (nulužęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
742	Gluosnis	M	2K	12; 10	22; 9	2. Patenkinama būklė (pažeistas kamienas)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (22 Ø) Nesaugotina (9 Ø)	
743	Gluosnis	M	2	11	12; 13	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
744	Gluosnis	M	3	6	18; 18; 15	3. Bloga būklė (išvirtę)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
745	Gluosnis	M	4	9	12; 11; 11; 9	1. Gera būklė / 3. Bloga būklė (išlužę) / 3. Bloga būklė (išlužę) / 3. Bloga būklė (išlužę)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (12 Ø) Nesaugotina (11, 9 Ø)	
746	Gluosnis	M	1	9	10	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
747	Gluosnis	M	4	6	8; 7; 10; 13	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (13 Ø) Nesaugotina (8, 7, 10 Ø)	
748	Gluosnis	M	2	12	26	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
749	Gluosnis	M	2	5	9	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
750	Juodalksnis	M	1	17	60	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
751	Gluosnis	M	3	5	14; 7; 7	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (14 Ø) Nesaugotina (7 Ø)	
752	Gluosnis	M	4	12	47; 22; 21; 45	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
753	Gluosnis	M	4	6	7; 7; 13; 10	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (13 Ø) Nesaugotina (7, 10 Ø)	
754	Gluosnis	M	3	11	19; 23; 19	2. Patenkinama	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	

Darbų vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
						būklė (palinkę)			
755	Gluosnis	M	3	7	7; 9; 11	3. Bloga būklė (nulūžę)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
756	Gluosnis	M	1	4	12	3. Bloga būklė (nulūžęs)	Išsaugomas	Saugotina	
757	Uosis	K	1	13	15	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
758	Beržas	M	1	15	20	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
759	Beržas	M	1	13	14	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
760	Beržas	M	3	13	24; 13; 14	1. Gera būklė / 1. Gera būklė / 2. Patenkinama būklė (pažeista žievė)	Išsaugomi	Saugotina	
761	Beržas	M	1	13	18	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
762	Beržas	M	1	9	6	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
763	Beržas	M	1	13	21	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
764	Beržas	M	1	13	22	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
765	Beržas	M	1	13	12	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
766	Beržas	M	1	13	18	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
767	Beržas	M	1	10	8	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
768	Beržas	M	1	14	19	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
769	Beržas	M	1	14	15	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
770	Beržas	M	2	14	13; 18	1. Gera būklė	Išsaugomi	Saugotina	
771	Beržas	M	1	14	19	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
772	Beržas	M	1	14	17	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
773	Beržas	M	1	14	18	2. Patenkinama būklė (pažeista žievė)	Išsaugomas	Saugotina	
774	Uosis	K	1	6	7	3. Bloga būklė (išviręs)	Išsaugomas	Nesaugotina	
775	Uosis	K	1	5	6	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
776	Beržas	M	1	13	11	2. Patenkinama būklė (kamieno defektai)	Išsaugomas	Nesaugotina	
777	Uosis	K	1	7	7	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
778	Uosis	K	1	7	8	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
779	Uosis	K	1	7	9	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
780	Uosis	K	1	7	8	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	

Darbų vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priemonės)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
781	Beržas	M	1	7	7	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
782	Uosis	K	1	8	9	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
783	Uosis	K	1	7	8	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
784	Uosis	K	1	10	11	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
785	Uosis	K	1	10	12	3. Bloga būklė (sausuolis)	Išsaugomas	Saugotina	
786	Uosis	K	1	10	10	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
787	Uosis	K	1	10	10	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
788	Uosis	K	2	12	7; 11	1. Gera būklė	Išsaugomi	Nesaugotina	
789	Uosis	K	1	12	13	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
790	Uosis	K	1	12	15	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
791	Uosis	K	2	12	14; 9	1. Gera būklė	Išsaugomi	Saugotina (14 Ø) Nesaugotina (9 Ø)	
792	Uosis	K	1	12	11	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
793	Uosis	K	1	12	11	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
			1	7	7	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
794	Uosis	K	1	12	10	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
795	Uosis	K	1	12	14	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
796	Uosis	K	1	6	9	3. Bloga būklė (nulūžęs)	Išsaugomas	Nesaugotina	
797	Beržas	M	1	14	17	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
798	Beržas	M	1	14	14	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
799	Beržas	M	1	11	9	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
800	Gluosnis	M	1	6	8	3. Bloga būklė (sausuolis)	Išsaugomas	Nesaugotina	
801	Gluosnis	M	3	6	13; 14; 9	3. Bloga būklė (nulūžęs)	Išsaugomi	Saugotina (13, 14 Ø) Nesaugotina (9 Ø)	
802	Uosis	K	1	15	13	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
803	Uosis	K	3	10	12; 13; 15	3. Bloga būklė (nulūžęs)	Išsaugomi	Saugotina	
804	Beržas	M	1	16	24	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
805	Uosis	K	3	14	24; 22; 13	1. Gera būklė	Išsaugomi	Saugotina	
806	Šermukšnis	K	2	10	13; 11	1. Gera būklė	Išsaugomi	Saugotina (13 Ø) Nesaugotina (11 Ø)	
807	Uosis	K	2	14	24; 15	1. Gera būklė	Išsaugomi	Saugotina	
808	Beržas	M	1	14	24	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	

Darbų vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/nesaugotiniams) ³	Pastabos
809	Beržas	M	1	10	9	2. Patenkinama būklė (kamieno defektai)	Išsaugomas	Nesaugotina	
810	Beržas	M	1	14	20	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
811	Beržas	M	1	14	19	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
812	Beržas	M	1	14	15	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
813	Beržas	M	1	14	18	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
814	Beržas	M	1	14	15	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
815	Beržas	M	1	14	18	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
816	Beržas	M	1	14	20	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
817	Beržas	M	1	14	18	2. Patenkinama būklė (nulinkęs)	Išsaugomas	Saugotina	
			1	9	8	2. Patenkinama būklė (nulinkęs)	Išsaugomas	Nesaugotina	
818	Beržas	M	1	14	18	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
819	Beržas	M	2	13	9; 8	1. Gera būklė	Išsaugomi	Nesaugotina	
820	Uosis	K	2	10	12; 11	3. Bloga būklė (rastai, nulūžę)	Išsaugomi	Saugotina (12 Ø) Nesaugotina (11 Ø)	
821	Beržas	M	1	14	17	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
822	Uosis	K	1	14	14	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
823	Uosis	K	1	14	15	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
824	Uosis	K	1	14	16	3. Bloga būklė (sausuolis)	Išsaugomas	Saugotina	
825	Uosis	K	1	13	11	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
826	Uosis	K	1	12	12	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
827	Beržas	M	1	11	12	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
828	Uosis	K	1	11	10	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
829	Beržas	M	1	11	9	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
830	Beržas	M	1	11	10	2. Patenkinama būklė (nulinkęs)	Išsaugomas	Nesaugotina	
831	Beržas	M	1	11	10	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
832	Beržas	M	2	9	6; 8	2. Patenkinama būklė (nulinkę)	Išsaugomi	Nesaugotina	
833	Beržas	M	1	12	12	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
834	Beržas	M	1	14	16	2. Patenkinama būklė	Išsaugomas	Saugotina	

Darbų vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
						(pažeistas kamienas)			
835	Beržas	M	1	14	18	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
836	Šermukšnis	K	1	9	10	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
837	Uosis	K	1	11	10	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
838	Beržas	M	1	15	27	2. Patenkinama būklė (nulinkęs)	Išsaugomas	Saugotina	
839	Šermukšnis	K	3	9	9; 6; 6	1. Gera būklė	Išsaugomi	Nesaugotina	
840	Beržas	M	1	12	10	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
841	Beržas	M	1	14	21	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
842	Beržas	M	1	14	19	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
843	Beržas	M	1	14	18	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
844	Uosis	K	1	15	25	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
845	Beržas	M	1	15	27	2. Patenkinama būklė (nulinkęs)	Išsaugomas	Saugotina	
846	Beržas	M	1	15	23	2. Patenkinama būklė (nulinkęs)	Išsaugomas	Saugotina	
847	Beržas	M	2	15	24; 25	1. Gera būklė / 2. Patenkinama būklė (nulinkęs)	Išsaugomi	Saugotina	
848	Uosis	K	1	15	17	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
849	Uosis	K	2	15; 9	12; 6	3. Bloga būklė (nuvirtęs)	Išsaugomi	Saugotina (12 Ø) Nesaugotina (6 Ø)	
850	Beržas	M	1	15	22	2. Patenkinama būklė (nulinkęs)	Išsaugomas	Saugotina	
851	Uosis	K	2	10	9; 11	3. Bloga būklė (sausuolis) / 3. Bloga būklė (nuvirtęs)	Išsaugomi	Nesaugotina	
852	Beržas	M	1	10	11	2. Patenkinama būklė (nulinkęs)	Išsaugomas	Nesaugotina	
853	Uosis	K	1	10	7	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
854	Uosis	K	1	10	8	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
855	Uosis	K	1	10	10	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
856	Uosis	K	1	10	9	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
857	Uosis	K	1	9	7	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
858	Uosis	K	1	10	8	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	

Darbų vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priemonės)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
859	Uosis	K	1	8	6	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
860	Beržas	M	2	14	17; 19	2. Patenkinama būklė (nulinke)	Išsaugomi	Saugotina	
			1	4	13	2. Patenkinama būklė (nulinke)	Išsaugomas	Saugotina	
			1	13	19	2. Patenkinama būklė (nulinke)	Išsaugomas	Saugotina	
861	Beržas	M	1	14	13	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
862	Beržas	M	1	14	8	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
863	Beržas	M	1	11	9	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
864	Beržas	M	3	11	9	1. Gera būklė	Išsaugomi	Nesaugotina	
865	Beržas	M	2	14	9; 18	1. Gera būklė	Išsaugomi	Saugotina (18 Ø) Nesaugotina (9 Ø)	
866	Beržas	M	1	13	12	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
867	Uosis	K	1	13	10	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
868	Uosis	K	1	13	11	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
869	Beržas	M	1	10	10	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
870	Beržas	M	1	9	6	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
871	Beržas	M	1	11	11	2. Patenkinama būklė (nulinke)	Išsaugomas	Nesaugotina	
872	Slyva	K	2	8	12; 17	1. Gera būklė	Išsaugomi	Saugotina	
873	Beržas	M	1	9	8	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
874	Beržas	M	1	9	7	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
875	Uosis	K	1	15	19	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
876	Beržas	M	1	14	20	2. Patenkinama būklė (pažeistas kamienas)	Išsaugomas	Saugotina	
877	Uosis	K	1	8	7	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
878	Uosis	K	1	8	6	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
879	Uosis	K	1	12	12	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
880	Uosis	K	1	12	8	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
881	Uosis	K	1	12	10	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	

Darbų vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
882	Beržas	M	1	6	13	3. Bloga būklė (nulūžęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
883	Beržas	M	1	7	14	3. Bloga būklė (nulūžusi viršūnė)	Išsaugomas	Saugotina	
884	Beržas	M	1	10	8	2. Patenkinama būklė (nulinkęs)	Išsaugomas	Nesaugotina	
885	Beržas	M	1	10	8	2. Patenkinama būklė (nulinkęs)	Išsaugomas	Nesaugotina	
886	Beržas	M	1	10	9	3. Bloga būklė (nulūžęs)	Išsaugomas	Nesaugotina	
887	Beržas	M	1	14	15	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
888	Beržas	M	1	14	13	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
889	Beržas	M	1	3	13	3. Bloga būklė (nulūžęs)	Išsaugomas	Saugotina	
890	Beržas	M	1	11	8	2. Patenkinama būklė (nulinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
891	Beržas	M	1	14	10	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
892	Beržas	M	3	15	18; 19; 21	1. Gera būklė	Išsaugomi	Saugotina	
893	Beržas	M	1	10	7	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
894	Beržas	M	1	10	8	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
895	Beržas	M	1	10	7	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
896	Beržas	M	1	10	11	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
897	Beržas	M	1	14	19	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
898	Beržas	M	1	3	11	3. Bloga būklė (nulūžęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
899	Beržas	M	1	10	7	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
900	Beržas	M	1	10	9	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
901	Beržas	M	1	10	7	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
902	Beržas	M	1	10	7	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
903	Beržas	M	2	12	10	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	

Darbų vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
904	Beržas	M	1	12	12	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
905	Beržas	M	1	14	10	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
906	Beržas	M	1	14	12	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
907	Beržas	M	1	12	9	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
908	Beržas	M	2	12	7; 11	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
909	Beržas	M	1	12	8	3. Bloga būklė (sausuolis)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
910	Beržas	M	1	10	6	3. Bloga būklė (sausuolis)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
			1	12	7	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
911	Beržas	M	1	12	7	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
			1	10	8	3. Bloga būklė (sausuolis)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
912	Beržas	M	1	15	13	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
913	Beržas	M	1	13	9	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
914	Beržas	M	1	11	10	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
915	Beržas	M	1	5	10	3. Bloga būklė (nulūžusi viršūnė)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
916	Uosis	K	1	7	6	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
917	Beržas	M	1	10	9	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
918	Beržas	M	1	12	21	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
919	Beržas	M	1	12	12	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
920	Beržas	M	1	12	11	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
921	Beržas	M	1	12	16	2. Patenkinama būklė (nulinkęs, pažeistas kamienas)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
922	Beržas	M	1	13	14	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	10	6	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	

Darbų vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
923	Beržas	M	1	13	14	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
924	Beržas	M	1	13	16	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
925	Beržas	M	1	12	11	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
926	Beržas	M	1	11	13	3. Bloga būklė (sausuolis)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
927	Beržas	M	1	12	8	3. Bloga būklė (sausuolis)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
928	Beržas	M	1	12	12	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
929	Beržas	M	1	11	6	3. Bloga būklė (sausuolis)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
930	Beržas	M	1	10	9	3. Bloga būklė (sausuolis)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
931	Beržas	M	1	10	8	2. Patenkinama būklė (yra sausų šakų)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
932	Beržas	M	1	12	13	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
933	Beržas	M	1	12	12	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
934	Beržas	M	1	13	9	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
935	Beržas	M	1	13	9	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
936	Beržas	M	1	13	10	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
937	Beržas	M	1	13	10	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
938	Beržas	M	1	13	10	3. Bloga būklė (sausuolis)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
939	Beržas	M	2	13	16; 15	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
940	Uosis	K	1	7	7	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
941	Uosis	K	1	10	10	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
942	Uosis	K	1	12	11	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
943	Uosis	K	1	12	10	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
944	Uosis	K	2K	12	16; 12	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
945	Uosis	K	2K	12	16; 7	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (16 Ø)	

Darbų vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
								Nesaugotina (7 Ø)	
946	Uosis	K	1	13	20	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių igyvandinimo)	Saugotina	
947	Uosis	K	1	12	8	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių igyvandinimo)	Nesaugotina	
948	Uosis	K	2	12	8; 9	2. Patenkinama būklė (yra sausų šakų)	Kirtimas (dėl sprendinių igyvandinimo)	Nesaugotina	
949	Uosis	K	1	12	9	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių igyvandinimo)	Nesaugotina	
950	Uosis	K	1	12	6	2. Patenkinama būklė (yra sausų šakų)	Kirtimas (dėl sprendinių igyvandinimo)	Nesaugotina	
951	Uosis	K	1	13	16	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių igyvandinimo)	Saugotina	
952	Beržas	M	1	13	18	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių igyvandinimo)	Saugotina	
953	Beržas	M	1	13	13	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių igyvandinimo)	Saugotina	
954	Uosis	K	1	8	6	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių igyvandinimo)	Nesaugotina	
955	Uosis	K	1	8	7	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių igyvandinimo)	Nesaugotina	
956	Uosis	K	1	9	10	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių igyvandinimo)	Nesaugotina	
957	Uosis	K	1	10	9	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių igyvandinimo)	Nesaugotina	
958	Uosis	K	1	10	11	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių igyvandinimo)	Nesaugotina	
959	Uosis	K	1	10	13	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių igyvandinimo)	Saugotina	
960	Uosis	K	1	11	14	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių igyvandinimo)	Saugotina	
961	Uosis	K	1	11	12	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių igyvandinimo)	Saugotina	
962	Uosis	K	1	11	12	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių igyvandinimo)	Saugotina	
963	Beržas	M	1	13	14	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių igyvandinimo)	Saugotina	
964	Uosis	K	1	13	20	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių igyvandinimo)	Saugotina	
965	Uosis	K	1	13	10	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių igyvandinimo)	Nesaugotina	
966	Uosis	K	1	13	18	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių igyvandinimo)	Saugotina	
967	Uosis	K	1	14	22	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių igyvandinimo)	Saugotina	

Darbių vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
968	Uosis	K	3	14	14; 15; 20	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
969	Uosis	K	1	14	23	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
970	Uosis	K	1	14	15	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
971	Uosis	K	1	14	16	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
972	Uosis	K	1	14	23	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
973	Uosis	K	3	14	20; 21; 18	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
974	Uosis	K	1	14	15	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
975	Uosis	K	1	14	20	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
976	Uosis	K	1	14	26	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
977	Uosis	K	1	14	27	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
978	Uosis	K	1	14	19	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
979	Uosis	K	1	14	10	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
980	Uosis	K	1	14	11	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
981	Uosis	K	1	14	10	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
982	Uosis	K	1	14	10	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
983	Uosis	K	1	13	12	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
984	Uosis	K	1	12	8	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
985	Gluosnis	M	2	10	13; 15	3. Bloga būklė (nulūžę)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
986	Gluosnis	M	4	10	9; 11; 7; 10	2. Patenkinama būklė (kamieno defektai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
987	Uosis	K	1	14	15	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
988	Uosis	K	1	14	17	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
989	Uosis	K	1	10	8	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	

Darbų vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
990	Uosis	K	1	10	8	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
991	Beržas	M	2K	15	14; 23	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
992	Uosis	K	1	7	6	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
993	Uosis	K	1	7	8	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
994	Uosis	K	1	7	8	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
995	Uosis	K	4	10	10; 11; 12; 8	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (12 Ø) Nesaugotina (10, 11, 8 Ø)	
996	Gluosnis	M	3	14	36; 35; 19	2. Patenkinama būklė (palinkęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
997	Uosis	K	1	13	13	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
998	Uosis	K	2	10	7	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
999	Gluosnis	M	4	10	11; 11; 14; 7	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (14 Ø) Nesaugotina (11, 7 Ø)	
1000	Gluosnis	M	7	10	22; 10; 13; 7; 8; 8; 10	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (22, 13 Ø) Nesaugotina (10, 7, 8 Ø)	
1001	Juodalksnis	M	2K	9	17; 19	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
1002	Juodalksnis	M	2K	9	26; 27	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
1003	Juodalksnis	M	1	3,5	15	3. Bloga būklė (nulūžęs)	Išsaugomas	Saugotina	
1004	Juodalksnis	M	1	4	14	3. Bloga būklė (nulūžęs)	Išsaugomas	Saugotina	
1005	Juodalksnis	M	2K	14	18; 22	1. Gera būklė / 2. Patenkinama būklė (kamieno defektai)	Išsaugomas	Saugotina	
1006	Juodalksnis	M	2K	15	24; 29	2. Patenkinama būklė (kamieno defektai - drevės)	Išsaugomas	Saugotina	
1007	Juodalksnis	M	1	15	23	1. Gera būklė (vienašonė laja)	Išsaugomas	Saugotina	
1008	Juodalksnis	M	2K	8	15; 15	1. Gera būklė / 2. Patenkinama būklė (kamieno defektai)	Išsaugomas	Saugotina	

Darbių vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
1009	Juodalksnis	M	1	15	21	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
1010	Juodalksnis	M	4K	14	4 vnt. 18 Ø	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
1011	Juodalksnis	M	1	15	30	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
1012	Juodalksnis	M	2K	15	19; 20	1. Gera būklė (vienašonė laja)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
1013	Juodalksnis	M	2K	3,5-7	7; 12	1. Gera būklė (didesnio diametro kamieno); 3 – bloga (mažesnio diametro medžio - nulūžęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (12 Ø) Nesaugotina (7 Ø)	
1014	Klevas paprastas	K	1	7	18	2. Patenkinama būklė (kamieno defektai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
1015	Juodalksnis	M	1	9	15	2. Patenkinama būklė (kamieno defektai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
1016	Juodalksnis	M	1	11	33	2. Patenkinama būklė (kamieno defektai – drevė, vienašonė laja)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
1017	Juodalksnis	M	1	11	28	2. Patenkinama būklė (kamieno defektai – drevė)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
1018	Juodalksnis	M	3K	14	3 vnt. 22 Ø	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
1019	Juodalksnis	M	2K	12	2 vnt. 17	2. Patenkinama būklė (kamieno defektai - drevės)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
1020	Juodalksnis	M	1	11	20	2. Patenkinama būklė (kamieno defektai – drevė, pažeistas)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
1021	Juodalksnis	M	1	12	35	2. Patenkinama būklė (kamieno defektai – drevė)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	

Darbų vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
1022	Juodalksnis	M	1	3,5	7	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
1023	Juodalksnis	M	1	3,5	7	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
1024	Skroblas paprastas	K	1	11	13	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
1025	Skroblas paprastas	K	1	7	10	2. Patenkinama būklė (kamienas išlinkęs, pažeistas)	Išsaugomas	Nesaugotina	
1026	Skroblas paprastas	K	1	7	13	2. Patenkinama būklė (kamienas išlinkęs, pažeistas)	Išsaugomas	Saugotina	
1027	Skroblas paprastas	K	1	6	8	2. Patenkinama būklė (kamienas pažeistas)	Išsaugomas	Nesaugotina	
1028	Skroblas paprastas	K	1	5	7	2. Patenkinama būklė (kamienas išlinkęs)	Išsaugomas	Nesaugotina	
1029	Skroblas paprastas	K	1	6	8	2. Patenkinama būklė (kamienas pažeistas)	Išsaugomas	Nesaugotina	
1030	Skroblas paprastas	K	1	6	8	2. Patenkinama būklė (vienašonė laja)	Išsaugomas	Nesaugotina	
1031	Juodalksnis	M	2K	7	18; 22	2. Patenkinama būklė (kamieno defektai – persipynę, defektuoti)	Išsaugomas	Saugotina	
1032	Juodalksnis	M	1	5	8	2. Patenkinama būklė (kamienas pažeistas)	Išsaugomas	Nesaugotina	
1033	Juodalksnis	M	3K	7	2 vnt. 26 Ø; 1 vnt. 30 Ø	2. Patenkinama būklė (kamieno defektai – pažeisti)	Išsaugomas	Saugotina	
1034	Juodalksnis	M	1	7	22	2. Patenkinama būklė (kamienas pažeistas, laja - vienašonė)	Išsaugomas	Saugotina	
1035	Juodalksnis	M	4K	11-6	15; 2 vnt. 18; 1 vnt. 22	2. Patenkinama būklė (kamieno defektai –	Išsaugomas	Saugotina	

Darbų vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
						pasvirę, defektuoti)			
1036	Juodalksnis	M	2K	8-6	17; 20	2. Patenkinama būklė (kamieno defektai – drevės)	Išsaugomas	Saugotina	
1037	Juodalksnis	M	1	8	22	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
1038	Gluosnis trapusis	M	1	4	6	3. Bloga būklė (stipriai palinkęs medis)	Išsaugomas	Nesaugotina	
1039	Juodalksnis	M	1	8	24	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
1040	Juodalksnis	M	2K	9	20; 21	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
1041	Juodalksnis	M	1	10	35	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
1042	Juodalksnis	M	2K	10	20; 20	2. Patenkinama būklė (kamieno defektai – drevės)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
1043	Juodalksnis	M	1	6	13	2. Patenkinama būklė (vienašonė, netvarkinga laja)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
1044	Gluosnis trapusis	M	1	7	11	2. Patenkinama būklė (stipriai pasviręs medis)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
1045	Juodalksnis	M	2K	7-5	11; 20	2. Patenkinama būklė (kamieno defektai – drevės)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (20 Ø) Nesaugotina (11 Ø)	
1046	Juodalksnis	M	2K	9-5	8; 34	2. Patenkinama būklė (kamieno defektai – drevės)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (34 Ø) Nesaugotina (8 Ø)	
1047	Gluosnis trapusis	M	2K	14-3	12; 70	2. Patenkinama būklė (kamieno defektai, netvarkingos lajos)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
1048	Juodalksnis	M	2K	6-4	8; 14	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (14 Ø) Nesaugotina (8 Ø)	
1049	Gluosnis trapusis	M	1	6	17	3. Bloga būklė (stipriai pasviręs medis)	Išsaugomas	Saugotina	

Darbų vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priemonės)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/nesaugotiniams) ³	Pastabos
1050	Gluosnis trapusis	M	1	6	15	2. Patenkinama būklė (kamieno defektai, netvarkinga laja)	Išsaugomas	Saugotina	
1051	Skroblas paprastas	K	1	7	15	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
1052	Ieva paprastoji	M	4K	5	3 vnt. 7 Ø; 1 vnt. 12 Ø	2. Patenkinama būklė (auga netvarkingai, kamienai pasvirę)	Išsaugomas	Saugotina (12 Ø) Nesaugotina (7 Ø)	
1053	Juodalksnis	M	3K	12-5	2 vnt. 15 Ø; 1 vnt. 32 Ø	2. Patenkinama būklė (kamienuose defektai)	Išsaugomas	Saugotina	
1054	Juodalksnis	M	3K	13	20; 28; 30	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
1055	Juodalksnis	M	2K	13	20; 20	2. Patenkinama būklė (kamieno defektai – drevės)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
1056	Gudobelė vienapiestė	K	2K	4	6; 6	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
1057	Klevas paprastas	K	1	7	13	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
1058	Klevas paprastas	K	2K	7	8; 12	2. Patenkinama būklė (kamieno defektai – drevės)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (12 Ø) Nesaugotina (8 Ø)	
1059	Juodalksnis	M	1	8	16	3. Bloga būklė (stipriai pasviręs medis, su kamieno žaizdomis ir drevėmis)	Išsaugomas	Saugotina	
1060	Juodalksnis	M	2K	3,5-8	7; 15	2. Patenkinama būklė (kamieno defektai – drevė, pasviręs. Vienašonė laja)	Išsaugomas	Saugotina (15 Ø) Nesaugotina (7 Ø)	
1061	Juodalksnis	M	2K	14	15; 20	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
1062	Juodalksnis	M	2K	14-6	13; 40	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
1063	Juodalksnis	M	2K	3,5-14	5; 28	1. Gera būklė / 2. Patenkinama būklė (vienašonės lajos)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (28 Ø) Nesaugotina (5 Ø)	

Darbų vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
1064	Juodalksnis	M	4K	12-4	3 vnt. 11 Ø; 1 vnt. 25 Ø	1. Gera būklė/ Patenkinama būklė (šaknys plikos, iškilusios)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (25 Ø) Nesaugotina (11 Ø)	
1065	Juodalksnis	M	2K	4	6; 6	3. Bloga būklė (kamienų žaizdos, pakenkti bebrų)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
1066	Juodalksnis	M	1	16	18	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
1067	Juodalksnis	M	1	5	13	3. Bloga būklė (kamienas pasviręs ir žaizduotas)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
1068	Juodalksnis	M	1	14	33	1. Gera būklė (vienašonė laja)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
1069	Uosis paprastas	K	1	7	8	1. Gera būklė (vienašonė laja)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
1070	Juodalksnis	M	1	7	8	2. Patenkinama būklė (pasviręs kamienas)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
1071	Skroblas paprastas	K	1	6	14	2. Patenkinama būklė (pasviręs kamienas su defektais)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
1072	Skroblas paprastas	K	1	8	20	2. Patenkinama būklė (kamienas su defektais, šaknys plikos, iškilusios)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
1073	Juodalksnis	M	1	9	22	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
1074	Skroblas paprastas	K	2	8	2 vnt. 13	2. Patenkinama būklė (kamienas su defektais, šaknys plikos, iškilusios)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
1075	Gluosnis trapusis	M	4K	3,5-8	6; 15; 2 vnt. 18 Ø	2. Patenkinama būklė (kamienai su defektais, šaknys plikos, iškilusios)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (15, 18 Ø) Nesaugotina (6 Ø)	
1076	Juodalksnis	M	3K	7	2 vnt. 7 Ø; 18 Ø	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (18 Ø)	

Darbų vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
						(kamienai su defektais)		Nesaugotina (7 Ø)	
1077	Juodalksnis	M	7K	10-4	2 vnt. 6 Ø; 2 vnt. 13 Ø; 15; 23; 28	2. Patenkinama būklė (kamienai su defektais-drevėmis) / 3. Bloga būklė (išvirtę)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (13, 15, 23, 28 Ø) Nesaugotina (6 Ø)	
1078	Gudobelė vienapiestė	K	1	2,5	10	3. Bloga būklė (stipriai pasviręs medelis)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
1079	Gluosnis trapusis	M	3K	14-5	6; 18; 38	3. Bloga būklė (stipriai pasviręs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (18, 38 Ø) Nesaugotina (6 Ø)	
1080	Gluosnis trapusis	M	1	14	35	3. Bloga būklė (stipriai pasviręs, žievė atsilupusi, kamienas stipriai pažeistas)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
1081	Juodalksnis	M	2K	9	40; 40	2. Patenkinama būklė (kamienai su defektais)	Išsaugomas	Saugotina	
Krūmų plotas Nr. 1	Krūmai: šaltalankis	-	25 m ²	Iki 1,5 m	-	2. Patenkinama būklė (auga netvarkingai)	Išsaugomi	Nesaugotina	Reti
Krūmų plotas Nr. 2	Krūmai: įv. medžių rūšių atžalos (mažesnio kaip 5 cm skersmens, auga kaip krūmynai)	-	40 m ²	Iki 2 m	-	2. Patenkinama būklė (auga netvarkingai)	Išsaugomi	Nesaugotina	Vidutinio tankumo
Krūmų plotas Nr. 3.1	Krūmai: įv. medžių rūšių atžalos (mažesnio kaip 5 cm skersmens, auga kaip krūmynai)	-	30 m ²	Iki 2 m	-	2. Patenkinama būklė (auga netvarkingai)	Išsaugomi	Nesaugotina	Vidutinio tankumo
Krūmų plotas Nr. 3.2	Krūmai: įv. medžių rūšių atžalos (mažesnio kaip 5 cm skersmens, auga kaip krūmynai)	-	10 m ²	Iki 2 m	-	2. Patenkinama būklė (auga netvarkingai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	Vidutinio tankumo
Krūmų plotas Nr. 4	Krūmai: įv. medžių rūšių atžalos (mažesnio kaip 5 cm skersmens, auga kaip krūmynai)	-	60 m ²	Iki 2 m	-	2. Patenkinama būklė (auga netvarkingai)	Išsaugomi	Nesaugotina	Vidutinio tankumo

Darbų vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/nesaugotiniams) ³	Pastabos
Krūmų plotas Nr. 5	Krūmai: įv. medžių rūšių atžalos (mažesnio kaip 5 cm skersmens, auga kaip krūmynai)	-	40 m ²	Iki 2 m	-	2. Patenkinama būklė (auga netvarkingai)	Išsaugomi	Nesaugotina	Vidutinio tankumo
Krūmų plotas Nr. 6	Krūmai: įv. medžių rūšių atžalos (mažesnio kaip 5 cm skersmens, auga kaip krūmynai)	-	350 m ²	Iki 2,5 m	-	2. Patenkinama būklė (auga netvarkingai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	Vidutinio tankumo
Krūmų plotas Nr. 7	Krūmai: juodalksnių atžalos (mažesnio kaip 5 cm skersmens, auga kaip krūmynai)	-	70 m ²	Iki 2 m	-	2. Patenkinama būklė (auga netvarkingai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	Reti
Krūmų plotas Nr. 8	Krūmai: šaltalankis	-	35 m ²	Iki 1,5 m	-	2. Patenkinama būklė (auga netvarkingai)	Išsaugomi	Nesaugotina	Tankūs
Krūmų plotas Nr. 9	Krūmai: juodalksnių atžalos (mažesnio kaip 5 cm skersmens, auga kaip krūmynai), gervuogė, raukšlėtalapis erškėtis	-	50 m ²	Iki 1,5 m	-	2. Patenkinama būklė (auga netvarkingai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	Reti
Krūmų plotas Nr. 10	Krūmai: gluosnių atžalos (mažesnio kaip 5 cm skersmens, auga kaip krūmynai)	-	20 m ²	Iki 2 m	-	2. Patenkinama būklė (auga netvarkingai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	Vidutinio tankumo
Krūmų plotas Nr. 11	Krūmai: įv. medžių rūšių atžalos (mažesnio kaip 5 cm skersmens, auga kaip krūmynai), gervuogė, raukšlėtalapis erškėtis	-	200 m ²	Iki 1,5 m	-	2. Patenkinama būklė (auga netvarkingai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	Reti
Krūmų plotas Nr. 12	Krūmai: įv. medžių rūšių atžalos (mažesnio kaip 5 cm skersmens, auga kaip krūmynai), gervuogė, raukšlėtalapis erškėtis	-	90 m ²	Iki 1,5 m	-	2. Patenkinama būklė (auga netvarkingai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	Reti

Darbų vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
Krūmų plotas Nr. 13	Krūmai: įv. medžių rūšių atžalos (mažesnio kaip 5 cm skersmens, auga kaip krūmynai), gervuogė, raukšlėtalapis erškėtis	-	50 m ²	Iki 1,5 m	-	2. Patenkinama būklė (auga netvarkingai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	Reti
Krūmų plotas Nr. 14	Krūmai: raukšlėtalapis erškėtis	-	12 m ²	Iki 1,5 m	-	2. Patenkinama būklė (auga netvarkingai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	Vidutinio tankumo
Krūmų plotas Nr. 15	Krūmai: juodalksnių atžalos (mažesnio kaip 5 cm skersmens, auga kaip krūmynai)	-	13 m ²	Iki 2 m	-	2. Patenkinama būklė (auga netvarkingai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	Reti
Krūmų plotas Nr. 16	Krūmai: gluosnių atžalos (mažesnio kaip 5 cm skersmens, auga kaip krūmynai)	-	10 m ²	Iki 2 m	-	2. Patenkinama būklė (auga netvarkingai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	Vidutinio tankumo
Krūmų plotas Nr. 17	Krūmai: įv. medžių rūšių atžalos (mažesnio kaip 5 cm skersmens, auga kaip krūmynai)	-	30 m ²	Iki 2 m	-	2. Patenkinama būklė (auga netvarkingai)	Išsaugomi	Nesaugotini	Reti
Krūmų plotas Nr. 18	Krūmai: įv. medžių rūšių atžalos (mažesnio kaip 5 cm skersmens, auga kaip krūmynai)	-	3 m ²	Iki 2 m	-	2. Patenkinama būklė (auga netvarkingai)	Išsaugomi	Nesaugotina	Reti
Krūmų plotas Nr. 19	Krūmai: juodalksnių atžalos (mažesnio kaip 5 cm skersmens, auga kaip krūmynai)	-	1 m ²	Iki 2 m	-	2. Patenkinama būklė (auga netvarkingai)	Išsaugomi	Nesaugotina	Reti
Krūmų plotas Nr. 20	Krūmai: įv. medžių rūšių atžalos (mažesnio kaip 5 cm skersmens, auga kaip krūmynai)	-	70 m ²	Iki 2 m	-	2. Patenkinama būklė (auga netvarkingai)	Išsaugomi	Nesaugotina	Reti
Krūmų plotas Nr. 21	Krūmai: įv. medžių rūšių atžalos (mažesnio kaip 5 cm skersmens,	-	12 m ²	Iki 2 m	-	2. Patenkinama būklė (auga netvarkingai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	Reti

Darbu vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių buklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
	auga kaip krūmynai)								
Sutaksuoti medžiai ir krūmai									
Iš viso kietų medžių				212					
Iš viso minkštų medžių				1498					
Bendras medienos tūris, m ³				307,00					
Bendra medienos masė, t				243,42					
Rastų tūris, m ³				260,51					
Šakų ir kelmų tūris, m ³				46,49					
Krūmai m ² / m ³ / t				1221 / 5,55 / 4,72					
Kertami medžiai ir krūmai									
Iš viso kietų medžių				134					
Iš viso minkštų medžių				1229					
Bendras medienos tūris, m ³				207,51					
Bendra medienos masė, t				167,54					
Rastų tūris, m ³				177,06					
Šakų ir kelmų tūris, m ³				30,45					
Krūmai m ² / m ³ / t				887 / 3,87 / 3,29					
Išsaugomi medžiai ir krūmai									
Iš viso kietų medžių				78					
Iš viso minkštų medžių				269					
Bendras medienos tūris, m ³				99,49					
Bendra medienos masė, t				75,88					
Rastų tūris, m ³				83,45					
Šakų ir kelmų tūris, m ³				16,04					
Krūmai m ² / m ³ / t				334 / 1,68 / 1,43					

Iš viso neišvengiamai reikalinga pašalinti 1363 vnt. medžių (iš jų 871 vnt. priskiriami saugotiniams medžiams ir 492 vnt. medžiai priskiriami nesaugotiniams medžiams).

Darbu vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
Kuršių marių pakrantė									
Kitos paskirties žemėje pramonės ir sandėliavimo, komercinės paskirties objektų teritorijose: 20 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės									
1	Gluosnis	M	6	9	20; 19; 30; 28; 9; 50	3. Bloga būklė (nulūžę, bebrų pažeisti)	Išsaugomas	Saugotina (ø20; ø30; ø28; ø50); Nesaugotina (ø9; ø19)	
2	Juodalksnis	M	7	9	9; 9; 9; 10; 23; 23; 23	2. Patenkinama būklė (pasvirę)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (ø23); Nesaugotina (ø9; ø10)	
3	Juodalksnis	M	1	10	22	2. Patenkinama būklė (pasvirę)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
4	Beržas	K	1	10	20	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
5	Gluosnis	M	10	12	24; 24; 24; 24; 30; 30; 30; 30; 30; 30	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
6	Juodalksnis	M	2	12	23; 19	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (ø23); Nesaugotina (ø19)	
7	Juodalksnis	M	1	12	27	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
8	Juodalksnis	M	1	5	14	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
9	Gluosnis	M	4	13	24; 20; 32; 32	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
10	Juodalksnis	M	1	12	22	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
11	Juodalksnis	M	1	12	25	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
12	Juodalksnis	M	1	14	55	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
13	Juodalksnis	M	1	14	27	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
14	Gluosnis	M	1	12	43	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
15	Juodalksnis	M	1	6	14	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
16	Gluosnis	M	1	14	46	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
17	Juodalksnis	M	6	12	20; 20; 20; 20; 20; 20	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
18	Juodalksnis	M	4	10	17; 17; 25; 25	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (ø25); Nesaugotina (ø17)	
19	Juodalksnis	M	1	10	40	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	

¹ K- kietos veislės medžiai; M- minkštos veislės medžiai.

² Lentelės grafa „Želdinių būklė“ pildoma naudojant 4 balų skalę nuo (1 – gera būklė, 2 – patenkinama, 3 – bloga, 4 – žuvęs želdinys). Želdinių būklė vertinama apibendrinant kelis rodiklius: genėjimo intensyvumo laipsnį, defoliacijos laipsnį, ligų intensyvumą, kenkėjų gausumą ir pakenkimo laipsnį, medžio kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumą, pasvirimo laipsnį.

³ Želdiniai priskiriami saugotiniams arba nesaugotiniams vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu (2008 03 12 d. Nr. 206) „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniams, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniams“ (pagal šiai dienai galiojančią suvestinę redakciją nuo 2021-12-24, pagal nutarimo priedo lentelės 6 p. (t. y. 6. Kitos paskirties žemėje pramonės ir sandėliavimo, komercinės paskirties objektų teritorijose <...> 20 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės).

Saugotiniams želdiniams kirsti reikalingas savivaldybės leidimas. Prieš vykdant statybos darbus Rangovas įpareigojamas šį leidimą išsiimti.

Darbu vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
20	Juodalksnis	M	3	13	22	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			2	6	15	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
21	Gluosnis	M	5	12	36	3. Bloga būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
22	Juodalksnis	M	4	12	29; 29; 29; 21	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
23	Juodalksnis	M	4	12	28; 28; 28; 14	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (ø28); Nesaugotina (ø14)	
24	Juodalksnis	M	3	10	25; 18; 10	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (ø25); Nesaugotina (ø10; ø18)	
25	Juodalksnis	M	1	8	25	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
26	Juodalksnis	M	1	6	20	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
27	Juodalksnis	M	1	8	17	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	Aplink krūmai
28	Gluosnis	M	2	12	34; 55	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
29	Juodalksnis	M	1	8	21	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
30	Juodalksnis	M	1	12	17	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
31	Juodalksnis	M	3	12	21; 22; 28	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
32	Juodalksnis	M	3	11	36; 13; 24	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (ø36; ø24); Nesaugotina (ø13)	
33	Juodalksnis	M	2	11	32	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
34	Juodalksnis	M	4	11	27	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
35	Juodalksnis	M	4	10	22; 22; 30; 13	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (ø22; ø30); Nesaugotina (ø13)	
36	Juodalksnis	M	1	10	38	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
37	Pušis	M	2	6	17	2. Patenkinama būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
38	Gluosnis	M	4	12	50	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
39	Slyva	K	6	5	17	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
40	Juodalksnis	M	6	10	24; 24; 24; 24; 13; 13	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (ø24); Nesaugotina (ø13)	Aplink krūmai ~170 m ²
41	Juodalksnis	M	4	10	34; 34; 10; 15	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (ø34); Nesaugotina (ø10; ø15)	
42	Gluosnis	M	4	12	30	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
43	Gluosnis	M	2	12	20	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
44	Gluosnis	M	1	13	50	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	

Darbu vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
45	Juodalksnis	M	5	11	30; 20; 23; 20; 20	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
46	Juodalksnis	M	3	10	26; 30; 30	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
47	Juodalksnis	M	1	4	17	3. Bloga būklė (nulūžęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
48	Juodalksnis	M	1	11	26	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
49	Juodalksnis	M	3	11	19; 20; 22	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (ø20; ø22); Nesaugotina (ø19)	
50	Juodalksnis	M	4	11	20; 17; 20; 23	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (ø20; ø23); Nesaugotina (ø17)	
51	Gluosnis	M	1	11	26	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
	Juodalksnis	M	1	11	16	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
52	Gluosnis	M	2	12	34	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
53	Juodalksnis	M	2	11	20	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	8	10	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
54	Juodalksnis	M	1	11	27	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
55	Juodalksnis	M	1	11	23	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
56	Juodalksnis	M	1	8	15	3. Bloga būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
57	Juodalksnis	M	2	10	26; 20	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
58	Juodalksnis	M	3	10	21; 20; 23	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
59	Juodalksnis	M	3	10	21; 20; 20	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
60	Juodalksnis	M	3	10	18; 18; 21	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (ø21); Nesaugotina (ø18)	
61	Juodalksnis	M	1	9	24	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
62	Juodalksnis	M	2	10	23; 19	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (ø23); Nesaugotina (ø19)	
63	Juodalksnis	M	1	8	15	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
64	Juodalksnis	M	1	10	27	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
65	Gluosnis	M	1	12	34	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
66	Juodalksnis	M	6	10	18; 21; 19; 13; 8; 9	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (ø21); Nesaugotina (ø9; ø8; ø13; ø19; ø18)	
67	Juodalksnis	M	3	11	18; 24; 24	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (ø24); Nesaugotina (ø18)	
68	Juodalksnis	M	1	11	20	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	

Darbu vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
			1	9	16	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
69	Gluosnis	M	1	8	11	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
70	Gluosnis	M	2	11	30; 35	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
71	Juodalksnis	M	3	10	24; 12; 17	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (ø24); Nesaugotina (ø12; ø17)	
72	Gluosnis	M	1	11	26	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
73	Juodalksnis	M	1	11	30	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
74	Juodalksnis	M	1	11	23	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	7	15	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
75	Juodalksnis	M	1	9	11	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
			1	11	31	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
76	Juodalksnis	M	1	5	15	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
77	Juodalksnis	M	3	11	27	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
78	Juodalksnis	M	2	9	20	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	11	30	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
79	Juodalksnis	M	2	11	12; 19	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
80	Juodalksnis	M	1	6	9	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
			1	10	19	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
81	Juodalksnis	M	5	9	26; 20; 16; 23; 25	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (ø26; ø20; ø23; ø25;); Nesaugotina (ø16)	
82	Gluosnis	M	4	11	47; 23; 18; 18	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (ø47; ø23); Nesaugotina (ø18)	
			1	10	12	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
			1	4	8	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
83	Juodalksnis	M	1	11	14	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
			1	1,5	24	3. Bloga būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			2	9	16; 8	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
84	Juodalksnis	M	1	10	33	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
85	Juodalksnis	M	2	9	25	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
86	Lazdynas	K	1	4	9	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
87	Gluosnis	M	1	5	9	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
88	Juodalksnis	M	1	9	20	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	

Darbu vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
			1	6	9	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
89	Juodalksnis	M	1	10	16	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
90	Juodalksnis	M	3	10	23; 17; 20	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (ø20; ø23); Nesaugotina (ø17)	
91	Alksnis	M	3	10	17; 13; 21	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
92	Alksnis	M	3	11	20	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
93	Klevas	K	1	6	10	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
94	Gluosnis	M	4	12	25; 14; 17; 51	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (ø25; ø51); Nesaugotina (ø17; ø14)	
95	Juodalksnis	M	2	12	30; 26	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
96	Juodalksnis	M	1	22	25	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	12	25	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
97	Tuopa	K	1	14	80	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
98	Gluosnis	M	3	7	16; 23; 7	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (ø16; ø23); Nesaugotina (ø7)	
99	Juodalksnis	M	4	12	35; 29; 35; 27	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	8	13	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
100	Juodalksnis	M	3	10	25	2. Patenkinama būklė	Išsaugomas	Saugotina	
			1	8	17	2. Patenkinama būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
101	Juodalksnis	M	3	11	18; 20; 20	2. Patenkinama būklė	Išsaugomas	Saugotina (ø20); Nesaugotina (ø18)	
102	Juodalksnis	M	3	11	18; 28; 20	2. Patenkinama būklė	Išsaugomas	Saugotina (ø28; ø20); Nesaugotina (ø18)	
103	Juodalksnis	M	3	11	24; 27; 16	2. Patenkinama būklė	Išsaugomas	Saugotina (ø24; ø27); Nesaugotina (ø16)	
104	Juodalksnis	M	4	10	24	2. Patenkinama būklė	Išsaugomas	Saugotina	
105	Juodalksnis	M	2	8	16	2. Patenkinama būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
106	Gluosnis	M	2	6	26; 12	2. Patenkinama būklė	Išsaugomas	Saugotina (ø26); Nesaugotina (ø12)	
107	Juodalksnis	M	4	9	14; 22; 22; 20	2. Patenkinama būklė	Išsaugomas	Saugotina (ø22; ø20); Nesaugotina (ø14)	
108	Gluosnis	M	4	12	110; 55; 55; 30	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	

Darbu vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
109	Beržas	K	1	10	15	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
110	Blindė	M	2	10	20	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
111	Blindė	M	4	8	16; 16; 16; 20	2. Patenkinama būklė (išvirtę)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
112	Gluosnis	M	2	5	19; 18	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
			5	10	30; 21; 20; 20; 20	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
113	Gluosnis	M	2	6	22; 14	3. Bloga būklė (išvirtę; padžiūvęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (ø22); Nesaugotina (ø14)	
114	Gluosnis	M	2	12	32; 39	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
115	Tuopa	K	1	12	12	3. Bloga būklė (nudžiūvęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
			1	6	12	3. Bloga būklė (nulūžęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
			2	12	27; 17	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
116	Blindė	M	3	10	20	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
			1	10	20	3. Bloga būklė (nulūžęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
117	Blindė	M	3	10	18	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
			1	10	18	3. Bloga būklė (nulūžęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
118	Gluosnis	M	4	10	20	3. Bloga būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
119	Beržas	K	1	12	26	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
120	Gluosnis	M	1	8	20	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
121	Beržas	K	1	12	16	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
122	Beržas	K	1	14	32	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
123	Beržas	K	1	13	22	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
124	Pušis	M	1	11	22	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
125	Beržas	K	2	10	10; 17	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
126	Beržas	K	1	10	15	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
127	Pušis	M	1	12	29	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
128	Beržas	K	1	12	34	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
129	Uosialapis klevas	M	4	8	10; 17; 20; 18	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
			3	9	25; 23; 21	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
130	Uosialapis klevas	M	1	8	12	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
131	Gluosnis	M	6	10	23; 20; 30; 20; 20; 16	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (ø20; ø23; ø30); Nesaugotina (ø16)	
132	Gluosnis	M	3	10	30; 28; 28	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	

Darbu vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
133	Drebulė	M	2	10	15; 20	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
134	Gluosnis	M	3	8	22; 25; 20	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
			1	4	8	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
135	Blindė	M	3	8	36; 30; 30	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
136	Gluosnis	M	1	10	36	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
137	Gluosnis	M	1	12	42	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
138	Gluosnis	M	1	12	76	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
139	Beržas	K	1	10	28	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
140	Beržas	K	4	12	100; 30; 54; 52	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
141	Gluosnis	M	1	11	90	3. Bloga būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
142	Klevas	K	1	6	18	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
143	Gluosnis	M	3	7	22; 10; 17	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (ø22); Nesaugotina (ø10; ø17)	
144	Alksnis	M	1	10	23	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
145	Alksnis	M	2	11	22; 23	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
146	Alksnis	M	1	10	19	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
147	Alksnis	M	2	10	30; 34	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
148	Pušis	M	1	10	20	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
149	Ažuolas	K	1	12	67	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotinas	
150	Klevas	K	1	10	21	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
151	Klevas	K	1	6	17	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
152	Klevas	K	1	6	10	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
153	Klevas	K	1	6	15	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
154	Klevas	K	1	8	28	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
155	Klevas	K	1	7	20	3. Bloga būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
156	Gluosnis	M	6	10	34; 22; 28; 18; 25; 20	3. Bloga būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (ø34; ø22; ø28; ø25; ø20); Nesaugotina (ø18)	
157	Liepa		1	12	26	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
158	Gluosnis	M	2	12	25; 46	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
159	Gluosnis	M	2	12	25; 28	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
160	Gluosnis	M	3	12	4; 9; 10	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	

Darbu vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
161	Gluosnis	M	2	11	8; 10	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
162	Gluosnis	M	2	10	10; 10	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
163	Tuopa	K	3	12	16; 25; 29	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
164	Gluosnis	M	4	11	16; 13; 13; 8	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
165	Gluosnis	M	2	10	43; 28	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
166	Tuopa	K	1	12	24	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
167	Tuopa	K	1	11	16	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
168	Tuopa	K	3	11	20; 17; 20	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
169	Tuopa	K	3	11	28; 20; 26	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
170	Tuopa	K	1	11	24	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
171	Tuopa	K	2	11	22; 10	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
172	Tuopa	K	1	11	20	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
173	Tuopa	K	1	11	17	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
174	Tuopa	K	5	12	58; 58; 43; 35; 40	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
175	Tuopa	K	1	12	67	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
176	Tuopa	K	1	12	70	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
177	Gluosnis	M	3	10	65; 64; 52	3. Bloga būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
178	Gluosnis	M	2	10	32; 47	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
179	Slyva	K	1	8	24	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
180	Miškinė obelis	K	1	9	38	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
181	Gluosnis	M	1	12	45	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
182	Gluosnis	M	1	12	54	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
183	Gluosnis	M	1	12	48	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
184	Gluosnis	M	1	12	36	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
185	Gluosnis	M	1	12	120	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
186	Gluosnis	M	3	9	30	3. Bloga būklė (nulūžęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
187	Gluosnis	M	1	9	30	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
188	Gluosnis	M	2	12	36; 32	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
189	Gluosnis	M	2	16	120	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
190	Blindė	M	5	9	30; 30; 30; 38; 36	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
191	Gluosnis	M	1	8	34	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
192	Beržas	K	1	12	36	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	

Darbu vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislių pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
193	Tuopa	K	1	10	16	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
194	Tuopa	K	1	12	28	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
195	Gluosnis	M	3	12	45; 36; 28	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
196	Alksnis	M	1	12	30	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
197	Gluosnis	M	1	8	12	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
198	Gluosnis	M	2	14	30; 14	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (ø30); Nesaugotina (ø14)	
199	Drebulė	M	1	12	29	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
200	Juodalksnis	M	2	16	38	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
201	Pušis	M	1	8	25	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
202	Drebulė	M	5	15	25	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
203	Gluosnis	M	1	9	20	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
204	Gluosnis	M	3	13	30	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
205	Obelis	K	1	8	20	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
206	Drebulė	M	2	9	15; 21	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
207	Drebulė	M	1	12	23	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
208	Drebulė	M	1	8	17	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
209	Drebulė	M	1	12	26	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
210	Drebulė	M	1	11	23	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
211	Drebulė	M	2	9	16; 20	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
212	Drebulė	M	2	8	18; 14	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
213	Drebulė	M	1	10	13	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
214	Drebulė	M	1	12	27	2. Patenkinama būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
215	Drebulė	M	1	12	28	2. Patenkinama būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
216	Drebulė	M	2	10	20; 24	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
217	Drebulė	M	1	12	28	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
218	Drebulė	M	1	8	9	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
219	Drebulė	M	1	9	13	2. Patenkinama būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
220	Drebulė	M	1	10	21	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
221	Drebulė	M	1	10	11	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
222	Drebulė	M	1	11	20	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
223	Drebulė	M	2	8	12; 14	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
224	Drebulė	M	1	12	28	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	

Darbu vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
225	Drebulė	M	1	12	26	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
226	Drebulė	M	1	12	30	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
227	Drebulė	M	2	12	26; 28	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
228	Drebulė	M	1	9	15	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
229	Gluosnis	M	10	10	28; 12; 25; 7; 11; 22; 9; 24; 33; 26	2. Patenkinama būklė	Išsaugomas	Saugotina (ø28; ø25; ø22; ø24; ø33; ø26); Nesaugotina (ø12; ø7; ø11; ø9)	
230	Gluosnis	M	10	10	8; 19; 26; 9; 5; 22; 36; 17; 12; 22	2. Patenkinama būklė	Išsaugomas	Saugotina (ø26; ø22; ø36; ø22); Nesaugotina (ø8; ø19; ø9; ø5; ø17; ø12)	
231	Gluosnis	M	10	10	12; 8; 20; 12; 17; 24; 26; 28; 17; 30	2. Patenkinama būklė	Išsaugomas	Saugotina (ø20; ø24; ø26; ø28; ø30); Nesaugotina (ø12; ø8; ø17)	
232	Gluosnis	M	1	11	30	2. Patenkinama būklė	Išsaugomas	Saugotina	
233	Gluosnis	M	5	9	37; 26; 24; 11; 12	2. Patenkinama būklė	Išsaugomas	Saugotina (ø37; ø26; ø24); Nesaugotina (ø11; ø12)	
234	Gluosnis	M	11	9	14; 7; 20; 20; 23; 30; 20; 16; 7; 8; 10	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (ø20; ø23; ø30); Nesaugotina (ø14; ø7; ø16; ø8; ø10)	
235	Gluosnis	M	2	10	100; 26	2. Patenkinama būklė	Išsaugomas	Saugotina	
236	Gluosnis	M	11	9	30; 15; 9; 9; 8; 29; 22; 23; 27; 23; 10	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (ø30; ø29; ø22; ø23; ø27); Nesaugotina (ø15; ø9; ø8; ø10)	
237	Gluosnis	M	12	10	33; 25; 15; 35; 30; 35; 27; 18; 34; 34; 25; 22	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (ø33; ø25; ø35; ø30; ø27; ø34; ø22); Nesaugotina (ø15; ø18)	
238	Gluosnis	M	9	10	25; 17; 14; 18; 28; 24; 17; 34; 12	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (ø25; ø28; ø24; ø34); Nesaugotina (ø17; ø14; ø18; ø12)	

Darbu vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/nesaugotiniams) ³	Pastabos
239	Tuopa	K	1	12	60	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
240	Tuopa	K	1	12	54	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
241	Gluosnis	M	2	12	40; 19	3. Bloga būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (ø40); Nesaugotina (ø19)	
242	Gluosnis	M	4	10	49; 28; 20; 19	3. Bloga būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (ø49; ø28; ø20); Nesaugotina (ø19)	
243	Gluosnis	M	5	14	20; 70; 70; 30; 20	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotini	
244	Gluosnis	M	10	8	6; 11; 12; 20; 9; 17; 20; 18; 10; 17	3. Bloga būklė (nulūžęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
245	Gluosnis	M	7	13	22; 20; 17; 25; 15; 21; 26	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (ø22; ø20; ø25; ø21; ø26); Nesaugotina (ø17; ø15)	
246	Gluosnis	M	1	12	21	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
247	Gluosnis	M	2	12	27; 16	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (ø27); Nesaugotina (ø16)	
248	Gluosnis	M	3	11	22; 11; 10	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (ø22) Nesaugotina (ø11; ø10)	
249	Gluosnis	M	3	10	23; 20; 20	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotini	
250	Gluosnis	M	9	10	22; 16; 19; 26; 18; 18; 10; 24; 9	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (ø22; ø26; ø24); Nesaugotina (ø16; ø19; ø18; ø10; ø9)	
251	Gluosnis	M	6	11	19; 25; 29; 24; 27; 26	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (ø25; ø29; ø24; ø27; ø26); Nesaugotina (ø19)	
			1	11	19	3. Bloga būklė (nulūžęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
252	Gluosnis	M	7	10	24; 19; 12; 16; 21; 28; 17	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (ø24; ø21; ø28); Nesaugotina (ø19; ø12; ø16; ø17)	
			2	10	21; 24	3. Bloga būklė (nulūžęs)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotini	
253	Blindė	M	10	9	13; 16; 9; 9; 12; 20; 11; 13; 17; 15	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotini	
254	Gluosnis	M	7	8	18; 14; 9; 6; 16; 18; 10	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotini	

Darbu vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislių pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/nesaugotiniams) ³	Pastabos
255	Gluosnis	M	7	8	11; 12; 14; 11; 19; 15; 12	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotini	
256	Gluosnis	M	6	10	16; 14; 37; 34; 7; 19	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (ø37; ø34); Nesaugotina (ø16; ø14; ø7; ø19)	
257	Gluosnis	M	5	10	46; 20; 15; 15; 14	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (ø46; ø20); Nesaugotina (ø15; ø14)	
258	Gluosnis	M	9	7	8; 11; 17; 16; 20; 17; 15; 7; 10	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (ø20); Nesaugotina (ø8; ø11; ø17; ø16; ø15; ø7; ø10)	
259	Blindė	M	15	9	13; 17; 11; 12; 20; 22; 9; 17; 20; 17; 19; 18; 18; 22; 17	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
260	Blindė	M	7	9	12; 17; 18; 14; 16; 24; 24	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
261	Blindė	M	4	8	19; 25; 22; 18	3. Bloga būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
262	Gluosnis	M	9	8	18; 8; 12; 12; 10; 10; 14; 15; 15	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
263	Beržas	K	2	10	14; 11	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
264	Gluosnis	M	2	12	76; 10	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (ø76); Nesaugotina (ø10)	
265	Tuopa	K	2	12	19; 7	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
266	Pušis	M	1	6	20	1. Gera būklė	Išsaugomas	Saugotina	
267	Pušis	M	1	4	14	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
268	Pušis	M	1	4	10	2. Patenkinama būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
269	Pušis	M	1	4	15	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
270	Pušis	M	1	4	13	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
271	Gluosnis	M	5	12	15; 20; 22; 30; 27	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (ø20; ø22; ø30; ø27); Nesaugotina (ø15)	
272	Blindė	M	2	9	12; 11	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	
273	Pušis	M	1	4	8	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
274	Pušis	M	1	4	9	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
275	Pušis	M	1	4	12	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
276	Pušis	M	1	4	7	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
277	Pušis	M	1	6	15	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
278	Pušis	M	1	6	15	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
279	Pušis	M	1	5	12	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
280	Pušis	M	1	5	9	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
281	Pušis	M	1	5	9	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
282	Pušis	M	1	6	15	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
283	Pušis	M	1	7	16	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
284	Pušis	M	1	6	7	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
285	Pušis	M	1	6	7	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
286	Pušis	M	1	4	9	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	

Darbu vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/nesaugotiniams) ³	Pastabos
287	Pušis	M	1	4	5	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
288	Pušis	M	1	3	7	1. Gera būklė	Išsaugomas	Nesaugotina	
289	Gluosnis	M	2	10	25; 39	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
290	Gluosnis	M	4	10	27; 27; 20; 10	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (ø27 ø20); Nesaugotina (ø10)	
291	Gluosnis	M	3	13	40; 25; 17	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (ø40; ø25); Nesaugotina (ø17)	
292	Gluosnis	M	3	13	22; 9; 7	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (ø22); Nesaugotina (ø9; ø7)	
293	Gluosnis	M	1	10	21	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
294	Gluosnis	M	2	10	26; 10	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (ø26); Nesaugotina (ø10)	
295	Gluosnis	M	2	10	30; 7	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina (ø30); Nesaugotina (ø7)	
296	Gluosnis	M	1	10	25	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
297	Gluosnis	M	1	12	57	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
298	Gluosnis	M	1	6	24	2. Patenkinama būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
299	Beržas	K	1	11	27	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
300	Beržas	K	1	9	20	1. Gera būklė	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Saugotina	
Krūmų plotas Nr. 1	Krūmai: įv. medžių atžalos (mažesnio kaip 5 cm skersmens, auga kaip krūmynai)	-	270 m ²	Iki 2 m	-	2. Patenkinama būklė (auga netvarkingai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	Reti
Krūmų plotas Nr. 2	Krūmai: įv. medžių rūšių atžalos (mažesnio kaip 5 cm skersmens, auga kaip krūmynai)	-	1200 m ²	Iki 2 m	-	2. Patenkinama būklė (auga netvarkingai)	Išsaugomi	Nesaugotina	Reti
Krūmų plotas Nr. 3	Krūmai: šaltalankių (mažesnio kaip 5 cm skersmens, auga kaip krūmynai)	-	1000 m ²	Iki 2 m	-	2. Patenkinama būklė (auga netvarkingai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	Reti
Krūmų plotas Nr. 4	Krūmai: įv. medžių rūšių atžalos (mažesnio	-	170 m ²	Iki 2 m	-	2. Patenkinama būklė (auga netvarkingai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	Reti

Darbu vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislė pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/nesaugotiniams) ³	Pastabos
	kaip 5 cm skersmens, auga kaip krūmynai)								
Krūmų plotas Nr. 5	Krūmai: jv. medžių rūšių atžalos (mažesnio kaip 5 cm skersmens, auga kaip krūmynai)	-	2000 m ²	Iki 2 m	-	2. Patenkinama būklė (auga netvarkingai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	Reti
Krūmų plotas Nr. 6	Krūmai: jv. medžių rūšių atžalos (mažesnio kaip 5 cm skersmens, auga kaip krūmynai)	-	390 m ²	Iki 2 m	-	2. Patenkinama būklė (auga netvarkingai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	Reti
Krūmų plotas Nr. 7	Krūmai: jv. medžių rūšių atžalos (mažesnio kaip 5 cm skersmens, auga kaip krūmynai)	-	250 m ²	Iki 2 m	-	2. Patenkinama būklė (auga netvarkingai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	Reti
Krūmų plotas Nr. 8	Krūmai: jv. medžių rūšių atžalos (mažesnio kaip 5 cm skersmens, auga kaip krūmynai)	-	300 m ²	Iki 2 m	-	2. Patenkinama būklė (auga netvarkingai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	Reti
Krūmų plotas Nr. 9	Krūmai: šaltalankių (mažesnio kaip 5 cm skersmens, auga kaip krūmynai)	-	400 m ²	Iki 2 m	-	2. Patenkinama būklė (auga netvarkingai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	Vidutinio tankumo
Krūmų plotas Nr. 10	Krūmai: jv. medžių rūšių atžalos (mažesnio kaip 5 cm skersmens, auga kaip krūmynai)	-	150 m ²	Iki 2 m	-	2. Patenkinama būklė (auga netvarkingai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	Reti
Krūmų plotas Nr. 11	Krūmai: jv. medžių rūšių atžalos (mažesnio kaip 5 cm skersmens, auga kaip krūmynai)	-	50 m ²	Iki 2 m	-	2. Patenkinama būklė (auga netvarkingai)	Išsaugomi	Nesaugotina	Reti

Darbų vieta, medžio, krūmų Nr. plane	Medžio, krūmo rūšis	Medžio veislių pagal kietumą (K/M) ¹	Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)	Aukštis (m)	Diametras (1,3 m aukštyje), cm	Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja) ²	Reikalingos tvarkymo priemonės (želdinių šalinimo priežastys)	Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) ³	Pastabos
Krūmų plotas Nr. 12	Krūmai: jv. medžių rūšių atžalos (mažesnio kaip 5 cm skersmens, auga kaip krūmynai)	-	100 m ²	Iki 2 m	-	2. Patenkinama būklė (auga netvarkingai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	Vidutinio tankumo
Krūmų plotas Nr. 13	Krūmai: jv. medžių rūšių atžalos (mažesnio kaip 5 cm skersmens, auga kaip krūmynai)	-	500 m ²	Iki 2 m	-	2. Patenkinama būklė (auga netvarkingai)	Kirtimas (dėl sprendinių įgyvendinimo)	Nesaugotina	Reti

Sutaksuoti medžiai ir krūmai	
Iš viso medžių	786
Iš viso kietų medžių	73
Iš viso minkštų medžių	713
Bendras medienos tūris, m ³	283,97
Bendra medienos masė, t	216,11
Rastų tūris, m ³	240,63
Šakų ir kelmų tūris, m ³	43,35
Krūmai m ² / m ³ / t	6780 / 18,84 / 18,56
Kertami medžiai ir krūmai	
Iš viso medžių	688
Iš viso kietų medžių	73
Iš viso minkštų medžių	615
Bendras medienos tūris, m ³	262,42
Bendra medienos masė, t	199,81
Rastų tūris, m ³	222,35
Šakų ir kelmų tūris, m ³	40,09
Krūmai m ² / m ³ / t	5530 / 15,09 / 15,38
Išsaugomi medžiai ir krūmai	
Iš viso medžių	98
Iš viso kietų medžių	0
Iš viso minkštų medžių	98
Bendras medienos tūris, m ³	21,55
Bendra medienos masė, t	16,30
Rastų tūris, m ³	18,28
Šakų ir kelmų tūris, m ³	3,26
Krūmai m ² / m ³ / t	1250 / 3,75 / 3,18

Iš viso neišvengiamai reikalinga pašalinti 688 vnt. medžių (iš jų 342 vnt. priskiriami saugotiniams medžiams ir 346 vnt. medžiai priskiriami nesaugotiniams medžiams).

Poz., eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
I ETAPAS					
	1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI				
1.1.	Kietų veislių medžių pašalinimas su kelmais	TS-2	vnt.	134	
1.2.	Minkštų veislių medžių pašalinimas su kelmais	TS-2	vnt.	1229	
1.3.	Vidutinio tankumo krūmų kirtimas	TS-2	m ²	887	
1.4.	Medienos rastų pakrovimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą	TS-2	m ³	177,06	
1.5.	Šakų, kelmų ir krūmų pakrovimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą	TS-2	m ³	34,32	
	2. BAIGIAMIEJI DARBAI				
2.1.	Teritorijos rekultivavimas, plotų planiravimas ir padengimas dirvožemiu, paskleidžiant ir pasėjant žoles (panaudojant laikinų kelių tiesimo metu iškastą tinkamą dirvožemį)	TS-6	m ²	1320	
2.2.	Teritorijos rekultivavimas, plotų planiravimas ir padengimas dirvožemiu, paskleidžiant ir pasėjant žoles (atsivežant dirvožemį iš karjero)	TS-6	m ²	1350	
	3. KITI DARBAI				
3.1.	Suoliukų įrengimas	TS-6	vnt.	5	
3.2.	Šiukšlių dėžių įrengimas	TS-6	vnt.	5	
LAIKINO PRIVAŽIUOJAMOJO KELIO NR. 1 ĮRENGIMAS					
	4. PARUOŠIAMIEJI DARBAI				
4.1.	Kelio trasos nužymėjimas	TS-2	km	0,551	
4.2.	Kelio ženklų (informacinio stendo) skydų demontavimas nuo dvistiebių atramų	TS-2	vnt.	1	
4.3.	Kelio ženklų (informacinio stendo) dvistiebių metalinių atramų su pasparomis ant monolitinių betoninių pamatų demontavimas ir išvežimas	TS-2	vnt.	1	
4.4.	Kelio ženklų (informacinio stendo) dvistiebių metalinių atramų (d = 76 mm) su pasparomis ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	TS-2	vnt.	1	
4.5.	Kelio ženklų (informacinio stendo) skydų montavimas prie dvistiebių atramų rankiniu būdu, panaudojant esamą (informacinio stendo) skydą	TS-2	vnt.	1	
	5. ŽEMĖS DARBAI				
5.1.	Dirvožemio pašalinimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir išvežimas vid. 3 km arba rangovo pasirinktu atstumu, arba į Užsakovo nurodytą vietą	TS-3	m ³	260	
5.2.	Žemės sankasos įrengimas buldozeriu perstumiant I ir II grupės gruntą iš iškasų į pylimus iki 50 m atstumu	TS-3	m ³	120	

Žymuo 8858-00-TP-SP-02.01.SKŽ-01

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos projektas. Laida 0. 2024 m.


Puslapis 1 iš 4

Poz., eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
5.3.	Žemės sankasos įrengimas buldozeriu perstumiant I ir II grupės gruntą iki 50 m atstumu, grunto pakrovimas ir išvežimas į išlykį vid. 15 km atstumu	TS-3	m ³	850	
5.4.	Žemės sankasos planiravimas ir sutankinimas mechanizuotu būdu	TS-3	m ²	5200	
5.5.	Iškasų arba pylimų šlaitų planiravimas mechanizuotu būdu (550*0,80)	TS-3	m ²	440	
5.6.	Iškasų arba pylimų šlaitų planiravimas rankiniu būdu (550*0,20)	TS-3	m ²	110	
6. ESAMŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOJIMO DARBAI					
6.1.	Pagrindo sluoksnio po pamatais įrengimas iš skaldos mišinio 0/45, h-0,15 m	TS-6	m ³	4	
6.2.	Betoninių blokų (1180x400x280 mm) įrengimas	TS-6	vnt.	40	Blokų matmenys gali būti tikslinami
6.3.	Požeminių komunikacijų perdangos plokščių (2990x2780x250 mm) įrengimas	TS-6	vnt.	8	Blokų matmenys gali būti tikslinami
7. DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS					
7.1.	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas	TS-5	m ³	1905	
7.2.	Žvyro pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mišinio 0/45 įrengimas, h-0,15 m	TS-5	m ²	4748	
7.3.	Dangos sluoksnio be rišiklių iš nesurištojo mišinio 0/16 įrengimas, h-0,05 m	TS-5	m ²	4526	
LAIKINO PRIVAŽIUOJAMOJO KELIO NR. 2 ĮRENGIMAS					
8. PARUOŠIAMIEJI DARBAI					
8.1.	Kelio trasos nužymėjimas	TS-2	km	0,840	
9. ŽEMĖS DARBAI					
9.1.	Dirvožemio pašalinimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir išvežimas vid. 3 km arba rangovo pasirinktu atstumu, arba į Užsakovo nurodytą vietą	TS-3	m ³	400	
9.2.	Žemės sankasos įrengimas buldozeriu perstumiant I ir II grupės gruntą iš iškasų į pylimus iki 50 m atstumu	TS-3	m ³	1090	
9.3.	Žemės sankasos įrengimas buldozeriu perstumiant I ir II grupės gruntą iki 50 m atstumu, grunto pakrovimas ir išvežimas vid. 15 km atstumu	TS-3	m ³	280	
9.4.	Nestabilaus grunto (dumblo) kasimas ir tranšėjos formavimas po vandeniu, grunto pakrovimas ir išvežimas vid. 15 km atstumu	TS-3	m ³	1710	

Poz., eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
9.5.	Neaustinės geotekstilės paklojimas	TS-3	m ²	3400	Nurodytas dengiamo paviršiaus plotas, neįvertinant persidengimų
9.6.	Žemės sankasos įrengimas mechanizuotu būdu atsivežant trūkstantį stambiagrūdį gruntą rangovo įsivertintu atstumu (iš karjero)	TS-3	m ³	4250	
9.7.	Supilto grunto (kas 30 cm storio) tankinimas	TS-3	m ³	4250	
9.8.	Žemės sankasos planiravimas ir sutankinimas mechanizuotu būdu	TS-3	m ²	8780	
9.9.	Iškasių arba pylimų šlaitų planiravimas mechanizuotu būdu (1300*0,80)	TS-3	m ²	1040	
9.10.	Iškasių arba pylimų šlaitų planiravimas rankiniu būdu (1300*0,20)	TS-3	m ²	260	
	10. PRALAIIDŲ ĮRENGIMAS				
10.1.	Vandens pralaidų iš gofruotų PP d=500mm vamzdžių įrengimas	TS-4	m	36	
	11. ESAMŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOJIMO DARBAI				
11.1.	Esamo ryšių kabelio apsauga sudedamu vamzdžiu Ø110	TS-3	m	26	
11.2.	Pagrindo sluoksnio po pamatais įrengimas iš skaldos mišinio 0/45, h-0,15 m	TS-6	m ³	2	
11.3.	Betoninių blokų (1180x400x280 mm) įrengimas	TS-6	vnt.	20	Blokų matmenys gali būti tikslinami
11.4.	Požeminių komunikacijų perdangos plokščių (2990x2780x250 mm) įrengimas	TS-6	vnt.	4	Blokų matmenys gali būti tikslinami
	12. DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS				
12.1.	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas	TS-5	m ³	3130	
12.2.	Žvyro pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mišinio 0/45 įrengimas, h-0,15 m	TS-5	m ²	7861	
12.3.	Dangos sluoksnio be rišiklių iš nesurištojo mišinio 0/16 įrengimas, h-0,05 m	TS-5	m ²	7523	
	13. ŠLAITO KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS				
13.1.	Betoninių blokų (1,0x0,5x0,5 m) įrengimas	TS-6	vnt.	160	Blokų matmenys gali būti tikslinami


Poz., eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
13.2.	Neaustinės geotekstilės paklojimas	TS-3	m ²	1090	Nurodytas dengiamo paviršiaus plotas, neįvertinant persidengimų
13.3.	Skaldos 32/63 sluoksnio įrengimas, h=0,20 m	TS-6	m ²	768	
13.4.	Ažūrinių šlaito tvirtinimo plokščių (3,2x1,2x0,15 m) įrengimas, tarpus užpildant skalda 32/63	TS-6	m ²	768	
	14. KITI DARBAI				
14.1.	Apsauginių betoninių barjerų įrengimas	TS-6	m	119	

Pastaba. Techninio projekto rengimo etape sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami pagal sustambintus sąnaudų rodiklius. Darbo projekto rengimo etape šie rodikliai yra tikslinami (pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintas 2016 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“).

0	2024-03	Statybos leidimui, konkursui		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
Projektuotojas	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas
UAB „Kelprojektas“	33282	SPDV	Rimantas Valančius	
		Inžinierius	Deividas Maliauskas	


Poz., eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
LAIKINO KELIO IŠARDYMAS IR TERITORIJOS REKULTIVACIJA PO PRIEPLAUKOS STATYBOS DARBŲ					
	1. BAIGIAMIEJI DARBAI				
1.1.	Dangos sluoksnio be rišiklių iš nesurištojo mišinio 0/16 išardymas, h-0,05 m	TS-3	m ²	2260	
1.2.	Žvyro pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mišinio 0/45 išardymas, h-0,15 m	TS-3	m ²	2280	
1.3.	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio išardymas	TS-3	m ³	750	
1.4.	Ažūrinių šlaito tvirtinimo plokščių (3,2x1,2x0,15 m) išardymas	TS-3	m ²	768	
1.5.	Skaldos 32/63 sluoksnio išardymas, h-0,20 m	TS-3	m ²	768	
1.6.	Neaustinės geotekstilės išardymas	TS-3	m ²	1090	
1.7.	Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas vid. 15 km atstumu	TS-3	m ³	230	
1.8.	Teritorijos rekultivavimas, plotų planiravimas ir padengimas dirvožemiu, paskleidžiant ir pasėjant žoles (atsivežant dirvožemį iš karjero)	TS-6	m ²	3580	
1.9.	Šlaitų padengimas dirvožemiu, paskleidžiant ir pasėjant žoles (atsivežant dirvožemį iš karjero)	TS-6	m ²	2870	
GRUNTO SANDĖLIAVIMO AIKŠTELĖ					
	2. PARUOŠIAMIEJI DARBAI				
2.1.	Kietų veislių medžių pašalinimas su kelmais	TS-2	vnt.	73	
2.2.	Minkštų veislių medžių pašalinimas su kelmais	TS-2	vnt.	615	
2.3.	Vidutinio tankumo krūmų kirtimas	TS-2	m ²	5530	
2.4.	Medienos rastų pakrovimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą	TS-2	m ³	222,35	
2.5.	Šakų, kelmų ir krūmų pakrovimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą	TS-2	m ³	55,18	


Pastaba. Techninio projekto rengimo etape sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami pagal sustambintus sąnaudų rodiklius. Darbo projekto rengimo etape šie rodikliai yra tikslinami (pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintas 2016 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“).

0	2024-03	Statybos leidimui, konkursui			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
Projektuotojas	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas	
UAB „Kelprojektas“	33282	SPDV	Rimantas Valančius		
		Inžinierius	Deividas Maliauskas		

Poz., eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
TERITORIJOS REKULTIVACIJA PO KRANTINĖS STATYBOS DARBŲ					
	1. BAIGIAMIEJI DARBAI				
1.1.	Teritorijos rekultivavimas, plotų planiravimas ir padengimas dirvožemiu, paskleidžiant ir pasėjant žoles (atsivežant dirvožemį iš karjero)	TS-6	m ²	1620	
1.2.	Šlaitų padengimas dirvožemiu, paskleidžiant ir pasėjant žoles (atsivežant dirvožemį iš karjero)	TS-6	m ²	300	

Pastaba. Techninio projekto rengimo etape sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami pagal sustambintus sąnaudų rodiklius. Darbo projekto rengimo etape šie rodikliai yra tikslinami (pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintas 2016 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“).

0	2024-03	Statybos leidimui, konkursui			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
Projektuotojas	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas	
UAB „Kelprojektas“	33282	SPDV	Rimantas Valančius		



BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI		
Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis
I SKYRIUS. SKLYPAS		
1. Sklypo unikalus Nr. 4400-0764-6013		
1.1. sklypo plotas	m²	109553
1.2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	9
2. Sklypo unikalus Nr. 4400-2199-4594		
2.1. sklypo plotas	m²	2696856
2.2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	4
III SKYRIUS. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: Vandens uostų statiniai		
3. Pietinė damba (I statybos etapas)		
3.1. statinio kategorija	Neypatingasis statinys	
3.2. dambos keteros ilgis*	m	1302
3.3. dambos keteros plotis*	m	10,0-20,0
4. Šiaurinė damba, I dalis (I statybos etapas)		
4.1. statinio kategorija	Neypatingasis statinys	
4.2. dambos keteros bendras ilgis*	m	995,5
4.3. dambos keteros ilgis*	m	515,0
4.4. dambos keteros bendras plotis*	m	11,0-21,0
4.5. dambos keteros plotis*	m	11,0
5. Prieplauka (II statybos etapas)		
5.1. statinio kategorija	Neypatingasis statinys	
5.2. prieplaukos ilgis*	m	668
5.3. prieplaukos keteros plotis*	m	20,0-25,0
6. Krantinė (III statybos etapas)		
6.1. statinio kategorija	Neypatingasis statinys	
6.2. krantinės bendras ilgis*	m	123,3
6.3. krantinės dambinis ilgis*	m	80
6.4. krantinės plotis*	m	11,0-21,0
7. Šiaurinė damba, II dalis (IV statybos etapas)		
7.1. statinio kategorija	Neypatingasis statinys	
7.2. dambos keteros bendras ilgis*	m	995,5
7.3. dambos keteros ilgis*	m	420,5
7.4. dambos keteros bendras plotis*	m	11,0-21,0
7.5. dambos keteros plotis*	m	11,0-21,0


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Fibrobetono danga
	Skaldos pagrindo danga
	Gilinama akvatorija po II statybos darbų etapą
	Gilinama akvatorija po III statybos darbų etapą
	Sklypo ribos
	m. sav. ribos
	Ryšių kabelio apsaugos zona (po 1 metrą j abi puses nuo kabelio ašies)
	Magistralinio dujotiekio vamzdžio apsaugos zona (po 25 metrus j abi puses nuo vamzdžio ašies)
	Požeminio elektros kabelio apsaugos zona (sausumoje - po 1 metrą j abi puses nuo kabelio ašies, vandenyje - po 100 metrų j abi puses nuo kabelio ašies)
	Elektros tinklų oro linijos apsaugos zona (110 kV - po 20 metrų j abi puses nuo kraštinį laidų)
	Šilumos perdavimo tinklo apsaugos zona (po 5 metrus j abi puses)
	Paviršinių nuotekų tinklo apsaugos zona (po 10 metrų nuo ašies)
	Valstybinė saugomų teritorijų zona
	RAIN kabelio apsaugos zona (po 2 metrus j abi puses nuo kabelio ašies)
	Magistralinio dujotiekio 3-ios vietovės klasės teritorijos riba (po 200 metrų j abi puses nuo vamzdžio ašies)
	Vandenvietės apsaugos zonų cheminės taršos apribojimo riba
	Miško žemės plotas (miškų kadastras)
	Neveikiantis ryšių tinklas

EKSPLIKACIJA	
①	Pietinė damba
②	Šiaurinė damba
③	Prieplauka
④	Krantinė


- PASTABOS:
- Vykdyti darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonose, išskiesti suinteresuotų žinybų atstovus;
 - Prieš vykdant darbus patikrinti esamų tinklų padėtį, altitudes, ypač susikirtimuose su kelių;
 - Vykdyti visus darbus būtina vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais ir projektu;
 - Darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonose atlikti rankiniu būdu.

SUDERINTA		OBJEKTAS		KOORDINATŲ SISTEMA	
TOPD		280509		LKS-94	
SISTEMOS		Klaipėda, Kairių g.		AUKŠTŲ SISTEMA	
Nr 21.21.992				EAS-07	
UAB "GEOSMART"		Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 10KV-1538		DATA	
VARDAS IR PAVARDE		PARAŠAS		2024-03-03	
Jm. direktorius				2024-03-03	
Geodėzininkas				2024-03-03	

0	2024-03	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI	LAIDOS STATUSAS: KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS			
KVAL. PATV. DOK. NR.	DATA	LAIDOS STATUSAS			
39928	SPV	R. Valandius	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
33262	SPDV	R. Valandius	Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos projektas		
A 1962	ARCH.	K. Pauzėnė	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		
TECH.	D. Šarkaitė		Visi statiniai - Nr. XX		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS		
			Sklypo, sklypo sutvarkymo planas, M 1:2000		
			DOKUMENTO ŽYMO		
			8858-00-TP-SO-02.01 B-02		
			LAPAS LAPŲ		
			1 1		



Lapų išdėstymo schema



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


- Sklypo ribos
- Ryšių kabelio apsaugos zona (po 1 metrą į abi puses nuo kabelio ašies)
- Magistralinio dujotiekio vamzdyno apsaugos zona (po 25 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies)
- Požeminio elektros kabelio apsaugos zona (sausumoje - po 1 metrą į abi puses nuo kabelio ašies, vandenyje - po 100 metrų į abi puses nuo kabelio ašies)
- Elektros tinklų oro linijos apsaugos zona (110 kV - po 20 metrų į abi puses nuo kraštinių laidų)
- Šilumos perdavimo tinklo apsaugos zona (po 5 metrus į abi puses)
- Paviršinių nuotekų tinklo apsaugos zona (po 10 metrų nuo ašies)
- Magistralinio dujotiekio 3-ios vietovės klasės teritorijos riba (po 200 metrų į abi puses nuo vamzdyno ašies)

SUDERINTA
TOPD
SISTEMOJE
Nr. 21.21.992

OBJEKTAS	280509	Klaipėda, Kairių g.	
KOORDINACIJŲ SISTEMA: LKS-94		AT	
		Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-153	
		VARDAS IR PAVARDE	PARAŠAS
Įm. direktorius			2021.0
Geodezininkas			2021.0

8858-00-TP-SP-02.01.B-02

LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2	2	0



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Fibrobetono danga

Skaldos pagrindo danga

Gilinama akvatorija po II statybos darbų etapo

Gilinama akvatorija po III statybos darbų etapo

Sklypo ribos

Klaipėdos m. sav. ribos

Ryšių kabelio apsaugos zona (po 1 metrą į abi puses nuo kabelio ašies)

Magistralinio dujotiekio vamzdžio apsaugos zona (po 25 metrus į abi puses nuo vamzdžio ašies)

Požeminio elektros kabelio apsaugos zona (sausumoje - po 1 metrą į abi puses nuo kabelio ašies, vandenyje - po 100 metrų į abi puses nuo kabelio ašies)

Valstybinė saugomų teritorijų zona

RAIN kabelio apsaugos zona (po 2 metrą į abi puses nuo kabelio ašies)

Magistralinio dujotiekio 3-ios vietovės klasės teritorijos riba (po 200 metrų į abi puses nuo vamzdžio ašies)

Vandenvietės apsaugos zonų cheminės taršos apribojimo riba

Rekultivuojama ir žolė užėjama teritorija po III statybos etapo

Rekultivuojama ir žolė užėjama teritorija po I statybos etapo

Rekultivuojama ir žolė užėjama teritorija po II statybos etapo

Miško žemės plotas (miškų kadastras)

NV

Neveikiantis ryšių tinklas

Proj. horizontalės kas 0,10 m

I statybos darbų etapas

II statybos darbų etapas

III statybos darbų etapas

IV statybos darbų etapas

EKSPLIKACIJA


① Pietinė damba


② Šiaurinė damba

③ Prieklauka


④ Krantinė

Taisyklų lentelė			Taisyklų lentelė			Taisyklų lentelė			Taisyklų lentelė			Taisyklų lentelė			Taisyklų lentelė			Taisyklų lentelė			Taisyklų lentelė			Taisyklų lentelė			Taisyklų lentelė			Taisyklų lentelė			Taisyklų lentelė											
Tabulo Nr.	Y	X	Tabulo Nr.	Y	X	Tabulo Nr.	Y	X	Tabulo Nr.	Y	X	Tabulo Nr.	Y	X	Tabulo Nr.	Y	X	Tabulo Nr.	Y	X	Tabulo Nr.	Y	X	Tabulo Nr.	Y	X	Tabulo Nr.	Y	X	Tabulo Nr.	Y	X	Tabulo Nr.	Y	X	Tabulo Nr.	Y	X						
1	670315.08	320002.52	12	670315.08	320002.52	23	670315.08	320002.52	34	670315.08	320002.52	45	670315.08	320002.52	56	670315.08	320002.52	67	670315.08	320002.52	78	670315.08	320002.52	89	670315.08	320002.52	90	670315.08	320002.52	91	670315.08	320002.52	92	670315.08	320002.52	93	670315.08	320002.52						
2	670315.08	320002.52	13	670315.08	320002.52	24	670315.08	320002.52	35	670315.08	320002.52	46	670315.08	320002.52	57	670315.08	320002.52	68	670315.08	320002.52	79	670315.08	320002.52	80	670315.08	320002.52	81	670315.08	320002.52	82	670315.08	320002.52	83	670315.08	320002.52	84	670315.08	320002.52	85	670315.08	320002.52			
3	670315.08	320002.52	14	670315.08	320002.52	25	670315.08	320002.52	36	670315.08	320002.52	47	670315.08	320002.52	58	670315.08	320002.52	69	670315.08	320002.52	70	670315.08	320002.52	71	670315.08	320002.52	72	670315.08	320002.52	73	670315.08	320002.52	74	670315.08	320002.52	75	670315.08	320002.52	76	670315.08	320002.52			
4	670315.08	320002.52	15	670315.08	320002.52	26	670315.08	320002.52	37	670315.08	320002.52	48	670315.08	320002.52	59	670315.08	320002.52	60	670315.08	320002.52	61	670315.08	320002.52	62	670315.08	320002.52	63	670315.08	320002.52	64	670315.08	320002.52	65	670315.08	320002.52	66	670315.08	320002.52	67	670315.08	320002.52	68	670315.08	320002.52
5	670315.08	320002.52	16	670315.08	320002.52	27	670315.08	320002.52	38	670315.08	320002.52	49	670315.08	320002.52	50	670315.08	320002.52	51	670315.08	320002.52	52	670315.08	320002.52	53	670315.08	320002.52	54	670315.08	320002.52	55	670315.08	320002.52	56	670315.08	320002.52	57	670315.08	320002.52	58	670315.08	320002.52			
6	670315.08	320002.52	17	670315.08	320002.52	28	670315.08	320002.52	39	670315.08	320002.52	40	670315.08	320002.52	41	670315.08	320002.52	42	670315.08	320002.52	43	670315.08	320002.52	44	670315.08	320002.52	45	670315.08	320002.52	46	670315.08	320002.52	47	670315.08	320002.52	48	670315.08	320002.52	49	670315.08	320002.52			
7	670315.08	320002.52	18	670315.08	320002.52	29	670315.08	320002.52	40	670315.08	320002.52	41	670315.08	320002.52	42	670315.08	320002.52	43	670315.08	320002.52	44	670315.08	320002.52	45	670315.08	320002.52	46	670315.08	320002.52	47	670315.08	320002.52	48	670315.08	320002.52	49	670315.08	320002.52	50	670315.08	320002.52			
8	670315.08	320002.52	19	670315.08	320002.52	30	670315.08	320002.52	41	670315.08	320002.52	42	670315.08	320002.52	43	670315.08	320002.52	44	670315.08	320002.52	45	670315.08	320002.52	46	670315.08	320002.52	47	670315.08	320002.52	48	670315.08	320002.52	49	670315.08	320002.52	50	670315.08	320002.52	51	670315.08	320002.52			
9	670315.08	320002.52	20	670315.08	320002.52	31	670315.08	320002.52	42	670315.08	320002.52	43	670315.08	320002.52	44	670315.08	320002.52	45	670315.08	320002.52	46	670315.08	320002.52	47	670315.08	320002.52	48	670315.08	320002.52	49	670315.08	320002.52	50	670315.08	320002.52	51	670315.08	320002.52	52	670315.08	320002.52			
10	670315.08	320002.52	21	670315.08	320002.52	32	670315.08	320002.52	43	670315.08	320002.52	44	670315.08	320002.52	45	670315.08	320002.52	46	670315.08	320002.52	47	670315.08	320002.52	48	670315.08	320002.52	49	670315.08	320002.52	50	670315.08	320002.52	51	670315.08	320002.52	52	670315.08	320002.52	53	670315.08	320002.52			
11	670315.08	320002.52	22	670315.08	320002.52	33	670315.08	320002.52	44	670315.08	320002.52	45	670315.08	320002.52	46	670315.08	320002.52	47	670315.08	320002.52	48	670315.08	320002.52	49	670315.08	320002.52	50	670315.08	320002.52	51	670315.08	320002.52	52	670315.08	320002.52	53	670315.08	320002.52	54	670315.08	320002.52			
12	670315.08	320002.52	23	670315.08	320002.52	34	670315.08	320002.52	45	670315.08	320002.52	46	670315.08	320002.52	47	670315.08	320002.52	48	670315.08	320002.52	49	670315.08	320002.52	50	670315.08	320002.52	51	670315.08	320002.52	52	670315.08	320002.52	53	670315.08	320002.52	54	670315.08	320002.52	55	670315.08	320002.52			
13	670315.08	320002.52	24	670315.08	320002.52	35	670315.08	320002.52	46	670315.08	320002.52	47	670315.08	320002.52	48	670315.08	320002.52	49	670315.08	320002.52	50	670315.08	320002.52	51	670315.08	320002.52	52	670315.08	320002.52	53	670315.08	320002.52	54	670315.08	320002.52	55	670315.08	320002.52	56	670315.08	320002.52			
14	670315.08	320002.52	25	670315.08	320002.52	36	670315.08	320002.52	47	670315.08	320002.52	48	670315.08	320002.52	49	670315.08	320002.52	50	670315.08	320002.52	51	670315.08	320002.52	52	670315.08	320002.52	53	670315.08	320002.52	54	670315.08	320002.52	55	670315.08	320002.52	56	670315.08	320002.52	57	670315.08	320002.52			
15	670315.08	320002.52	26	670315.08	320002.52	37	670315.08	320002.52	48	670315.08	320002.52	49	670315.08	320002.52	50	670315.08	320002.52	51	670315.08	320002.52	52	670315.08	320002.52	53	670315.08	320002.52	54	670315.08	320002.52	55	670315.08	320002.52	56	670315.08	320002.52	57	670315.08	320002.52	58	670315.08	320002.52			
16	670315.08	320002.52	27	670315.08	320002.52	38	670315.08	320002.52	49	670315.08	320002.52	50	670315.08	320002.52	51	670315.08	320002.52	52	670315.08	320002.52	53	670315.08	320002.52	54	670315.08	320002.52	55	670315.08	320002.52	56	670315.08	320002.52	57	670315.08	320002.52	58	670315.08	320002.52	59	670315.08	320002.52			
17	670315.08	320002.52	28	670315.08	320002.52	39	670315.08	320002.52	50	670315.08	320002.52	51	670315.08	320002.52	52	670315.08	320002.52	53	670315.08	320002.52	54	670315.08	320002.52	55	670315.08	320002.52	56	670315.08	320002.52	57	670315.08	320002.52	58	670315.08	320002.52	59	670315.08	320002.52	60	670315.08	320002.52			
18	670315.08	320002.52	29	670315.08	320002.52	40	670315.08	320002.52	51	670315.08	320002.52	52	670315.08	320002.52	53	670315.08	320002.52	54	670315.08	320002.52	55	670315.08	320002.52	56	670315.08	320002.52	57	670315.08	320002.52	58	670315.08	320002.52	59	670315.08	320002.52	60	670315.08	320002.52	61	670315.08	320002.52			
19	670315.08	320002.52	30	670315.08	320002.52	41	670315.08	320002.52	52	670315.08	320002.52	53	670315.08	320002.52	54	670315.08	320002.52	55	670315.08	320002.52	56	670315.08	320002.52	57	670315.08	320002.52	58	670315.08	320002.52	59	670315.08	320002.52	60	670315.08	320002.52	61	670315.08	320002.52	62	670315.08	320002.52			
20	670315.08	320002.52	31	670315.08	320002.52	42	670315.08	320002.52	53	670315.08	320002.52	54	670315.08	320002.52	55	670315.08	320002.52	56	670315.08	320002.52	57	670315.08	320002.52	58	670315.08	320002.52	59	670315.08	320002.52	60	670315.08	320002.52	61	670315.08	320002.52	62	670315.08	320002.52	63	670315.08	320002.52			
21	670315.08	320002.52	32	670315.08	320002.52	43	670315.08	320002.52	54	670315.08	320002.52	55	670315.08	320002.52	56	670315.08	320002.52	57	670315.08	320002.52	58	670315.08	320002.52	59	670315.08	320002.52	60	670315.08	320002.52	61	670315.08	320002.52	62	670315.08	320002.52	63	670315.08	320002.52	64	670315.08	320002.52			
22	670315.08	320002.52	33	670315.08	320002.52	44	670315.08	320002.52	55	670315.08	320002.52	56	670315.08	320002.52	57	670315.08	320002.52	58	670315.08	320002.52	59	67																						







Želdinių tvarkymo planas, M 1:500



Lapų išdėstymo schema




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Sklypų ribos
- Išsaugomas medis ir jo numeris
- Kertamas medis ir jo numeris
- Išsaugomas krūmų plotas
- Kertamas krūmų plotas
- RAIN kabelio apsaugos zona
- Magistralinio dujotiekio vamzdyno apsaugos zona

0	2023-11		STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI				
LAIDA	DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. DOK. NR.	 KELPROJEKTAS			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos projektas			
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Visi statiniai - Nr. XX			
	39928	SPV	R. Valančius				
	33282	SPDV	R. Valančius				
			DOKUMENTO PAVADINIMAS Želdinių tvarkymo planas, M 1:500		LAIDA 0		
It	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 			DOKUMENTO ŽYMUO 8858-00-TP-SP-02.01.B-05		LAPAS 1	LAPŲ 3

Želdinių tvarkymo planas, M 1:500



Lapų išdėstymo schema


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Sklypų ribos
- 50 Išsaugomas medis ir jo numeris
- 51 Kertamas medis ir jo numeris
- Išsaugomas krūmų plotas
- Kertamas krūmų plotas
- RAIN kabelio apsaugos zona
- Magistralinio dujotiekio vamzdyno apsaugos zona
- 2 Šiaurinė damba (I, IV statybos etapai)
- 3 Prieplauka (II statybos etapas)
- 4 Krantinė (III statybos etapas)
- Rangovo statybvietės aikštelės vieta
- Grunto ir statybinių medžiagų sandėliavimo aikštelės vieta

8858-00-TP-SP-02.01.B-05


LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2	3	0

Želdinių tvarkymo planas, M 1:500




8858-00-TP-SP-02.01.B-05

LAPAS	LAPŲ	LAIDA
3	3	0





Lapų išdėstymo schema




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


- 50 Išsaugomas medis ir jo numeris
- 51 Kertamas medis ir jo numeris
- Išsaugomas krūmų plotas
- Kertamas krūmų plotas
- Sklypų ribos
- Paviršinių nuotekų tinklo apsaugos zona
- Šilumos perdavimo tinklo apsaugos zona
- Elektros tinklų oro linijos apsaugos zona
- Dirvožemis užsėtas veja
- Griovys

0		2023-11		STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI		
LAIDA		DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 KELPROJEKTAS			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
				Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prielaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos projektas		
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		
				Visi statiniai - Nr. XX		
				DOKUMENTO PAVADINIMAS		
39928	SPV	R. Valančius		Želdinių tvarkymo planas grunto sandėliavimo aikštelės teritorijoje, M 1:500		LAIDA
33282	SPDV	R. Valančius				0
It	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
				8858-00-TP-SP-02.01.B-06		LAPŲ
					1	3





Lapų išdėstymo schema



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- 50 Išsaugomas medis ir jo numeris
- 51 Kertamas medis ir jo numeris
- Išsaugomas krūmų plotas
- Kertamas krūmų plotas
- Sklypų ribos
- Magistralinio dujotiekio vamzdyno apsaugos zona
- Elektros tinklų požeminių kabelių apsaugos zona
- Dirvožemis užsėtas veja
- Griovys

8858-00-TP-SP-02.01.B-06	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	3	3	0

PRIEDAI

TVIRTINU

2022 m. _____ d.

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

2022- _____ Nr. _____

1. Projekto pavadinimas:	Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekso, Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos projektas	
2. Statytojas:	[Redacted]	
3. Statybos vieta:	3.1. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės sklypai, kuriuos valstybinės žemės patikėjimo teise valdo [Redacted] 3.1.1. unikalus Nr. 4400-0764-6013, kadastrinis Nr. 44/520032, Kairių g. 17, Klaipėda; 3.1.2. unikalus Nr. 4400-2199-4594, kadastrinis Nr. 44/1441189, Klaipėda; 3.1.3. unikalus Nr. 4400-0778-5884, kadastrinis Nr. 44/529726, Kairių g. 19, Klaipėda. 3.2. Laisva valstybinė žemė, Klaipėda.	
4. Statinių kategorija:	4.1. Pietinė damba – neypatingasis statinys 4.2. Šiaurinė damba – neypatingasis statinys 4.3. Krantinė – neypatingasis statinys 4.4. Prieklauka – neypatingasis statinys	
5. Statinių projekto etapas:	5.1. Techninis projektas	
6. Statybos rūšis:	6.1. Nauja statyba	
7. Statinių paskirtis:	7.1. Pietinė damba – 8.5. susisiekimo komunikacijos, vandens uostų statiniai (dambos) 7.2. Šiaurinė damba – 8.5. susisiekimo komunikacijos, vandens uostų statiniai (dambos) 7.3. Krantinė – 8.5. susisiekimo komunikacijos, vandens uostų statiniai (krantinės) 7.4. Prieklauka – 8.5. susisiekimo komunikacijos, vandens uostų statiniai (prieklaukos)	
8. Pagrindiniai duomenys apie statinius:	8.1. Pietinė damba: Ilgis* – 1020 m Projektinis gylis** – 3,5 ÷ 4,6 m pereinantis į natūralius gylius dambos gale	8.2. Šiaurinė damba: Ilgis* – 1300 m Projektinis gylis ** – 4,6 m pereinantis į natūralius gylius dambos gale
	8.3. Krantinė: Ilgis* – 80 m Viršaus altitudė** – 2 m Projektinis gylis** – 4,1 m	8.4. Prieklauka: Ilgis* – 724 m Viršaus altitudė** – 2 m Projektinis gylis** – 4,6 m
* statinių ilgiai ir pločiai tikslinami projektavimo metu		

	<i>**gyliai ir aukščiai pagal Baltijos aukščių sistemą BAS77</i>
9. Skaičiuojamojo laivo duomenys:	9.1. Krantinė: didžiausio laivo (kelto) ilgis – 62,20 m, plotis – 14 m, vandentalpa – 724 t 9.2. Prieplauka: didžiausias pramoginio laivo ilgis – 15 m, plotis – 5 m
10. Projekto rengimo pagrindas:	10.1. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano sprendiniai. 10.2. [redacted] sprendimas dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto išorinio ir vidinio laivybos kanalo tobulinimo (gilinimo ir platinimo), pietinio ir šiaurinio bangolaužių rekonstravimo (statybos) ir dalies Kuršių nerijos šlaito tvirtinimo bei pietinių uosto vartų statybos galimybių (2019-03-04 raštas Nr. (30.1)-A4-1585).
11. Projektavimo paslaugų apimtys:	11.1. Įvertinus [redacted] parengtą objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekso, Kairių g. 17, Klaipėdoje, projektiniai pasiūlymai“ projektinių pasiūlymų II-A-2 variantą (toliau – projektiniai pasiūlymai), ir vadovaujantis 10 p. nurodytais dokumentais parengti objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekso, Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos projektas“ techninį projektą: 11.1.1. jei, įvertinęs [redacted] parengtus projektinius pasiūlymus, projektuotojas gali pasiūlyti labiau racionalų sprendinį, jis privalo tokį sprendinį pasiūlyti statytojui; 11.1.2. projektuojamą kompleksą ir akvatoriją suskirstyti į zonas pagal numatomo naudojimo paskirtį (keltų zona, jaunųjų buriuotojų ugdymo (švertbotų) zona, mažųjų ir pramoginių laivų marinos zona ir kt.); 11.1.3. atlikti konstrukcinius skaičiavimus, pagrindžiančius planuojamus pietinės ir šiaurinės dambų, krantinės ir prieplaukos sprendinius; 11.1.4. projektinę dugno altitudę keltų zonoje –4,6 m ir –3,5 m likusioje akvatorijoje; 11.1.5. įplaukos kanalo į pietinių vartų akvatoriją projektinį gylį – 4,6 m, plotį – ne mažiau 60,0 m; 11.1.6. krantinės eksploatacinės apkrovos turi būti parinktos ir pagrįstos taip, kad jos būtų tinkamos keltams švartuoti; 11.1.7. jaunųjų buriuotojų ugdymo (švertbotų) zonoje numatyti slipo sprendinį; 11.1.8. vandens apytakai pietinių vartų akvatorijoje užtikrinti numatyti reikalingą pralaidų skaičių, jų įrengimo vietas ir konstrukcinį sprendinį pietinėje damboje, kurio efektyvumas būtų pagrįstas projektuotojo pasirinktais metodais ir konstrukciniais skaičiavimais; 11.1.9. esant poreikiui ir įvertinus turimus duomenis numatyti nešmenų srauto ties įplauka į pietinius vartus suvaldymo (nuo užnešimo) sprendinį; 11.1.10. pietinėje damboje suprojektuoti pėsčiųjų pasivaikščiojimo taką, įvertinant visus saugumo reikalavimus; 11.1.11. parinkti dambų, krantinės ir prieplaukos dangas, įvertinus statinių naudojimo pobūdį ir saugumą; 11.1.12. užtikrinti sklandų funkcinių ryšių su gretima sausumos teritorija (pateikti patekimo ant krantinės / prieplaukos sprendinį); 11.1.13. navigacinius ženklus ant dambų ir vandens navigacinius ženklus pietinių vartų akvatorijoje, žyminčius akvatorijos gylius; 11.1.14. visus reikalingų inžinerinių tinklų kanalus (vandens ir nuotekų, lauko gaisrinio vandentiekio, elektros, ryšio) krantinėje ir prieplaukoje; 11.1.15. numatyti elektros tiekimo kolonėlių įrengimo vietas prieplaukoje; 11.1.16. numatyti vandens tiekimo kolonėlių įrengimo vietas prieplaukoje;

	11.1.17. suprojektuoti pietinės ir šiaurinės dambų, krantinės ir prieplaukos teritorijos apšvietimą. Numatyti atskirą skaitiklį elektros apskaitai; jeigu reikia, gauti technines sąlygas; 11.1.18. suprojektuoti lietaus nuotekų tinklus LR teisės aktų numatyta tvarka. Lietaus nuotekų surinkimą nuo statinių projektuoti tik planuojamų sprendinių zonoje. Pateikti projektuojamų tinklų išilginius profilius; 11.1.19. suprojektuoti kopėčias išlipti iš vandens; 11.1.20. suprojektuoti būtinus švartavimo įrenginius (atmušas, švartavimo stulpelius); numatyti švartavimo stulpelių korpusų nudažymą ir švartavimo stulpelių žymėjimą pagal uoste priimtą numeraciją; 11.1.21. numatyti laikino privažiavimo įrengimo sprendinį, kuris užtikrintų pateikimą į statybvieta; 11.1.22. gilinimo darbų sprendinius pateikti atskira dalimi (įskaitant, bet neapsiribojant): 11.1.22.1. numatyti du gilinimo darbų etapus: 11.1.22.1.1. I etapas – akvatorijos gilinimo darbai iki 3,5 m; 11.1.22.1.2. II etapas – dalies akvatorijos (keltų zonoje) gilinimo darbai iki 4,6 m (numatant apsisukimo rato keltams sprendinį); 11.1.22.2. prieš rengiant gilinimo darbų projektą, gilinimo darbų apimtį ir ribas suderinti su statytoju; 11.1.22.3. parengti koordinuotą gilinimo darbų schemą, nurodant šlaitus; 11.1.22.4. parengti gilinimo projekto sprendinius, kuriais nebūtų veikiamas aplinkinių hidrotechninių statinių mechaninis atsparumas ir pastovumas; 11.1.22.5. nurodyti gilinimo darbų sąlygas; 11.1.22.6. nurodyti gilinimo darbų tvarką; 11.1.22.7. gilinimo darbams zonose, kur reikia pasiekti projekcinę gylį numatyti leistiną pergilinimą, šlaituose numatyti formavimo toleranciją nuo šlaito formavimo linijos; 11.1.22.8. nurodyti iškasamo grunto kiekį, kuris bus kasamas ir šalinimas pagal LAND 46A-2002 nuostatas; 11.1.22.9. apskaičiuoti ir nurodyti planuojamo iškasti grunto, kuris apibrėžiamas pagal LAND 46A-2002 22 p., kaip nesuardytos sandaros geologiniai sluoksniai ir neperklostyti dabartinių sedimentacinių procesų, apimtį. 11.2. Pateikti teritorijos formavimui tinkančio grunto, kuris bus nepanaudotas pietinių uosto vartų statybai, sandėliavimo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės sklype, kurio unikalus Nr. 4400-0778-5884, kadastrinis Nr. 44/529726, Kairių g. 19, Klaipėda, sprendinį. 11.3. Projektuojamus gylius ir aukščius pateikti BAS77 ir LAS07 sistemose. 11.4. Numatyti statybos etapus: I statybos etapas – pietinės ir šiaurinės dambos statyba ir akvatorijos gilinimo darbai; II statybos etapas – prieplaukos statyba; III statybos etapas – krantinės statyba. 11.5. Kiekvieno statybos etapo sprendiniai turi būti tokie, kad kiekvienam statybos etapui būtų galima atlikti statybos darbų užbaigimo procedūras. Kiekvieno statybos etapo projekto dokumentacija (bylos) formuojamos atskirai. 11.6. Projekto sprendinius suderinti su greta esančių uosto objektų įgyvendinamų arba įgyvendintų projektų sprendiniais. 11.7. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje pateikti rekomendacijas dėl komplekso statinių statybos eiliškumo, statybos laikotarpio, statybos darbų organizavimo, eismo organizavimo schema, medžiagų sandėliavimo vietų planus, kurie būtų suderinti su [redacted]
--	---


	██████████ nurodyti statybos darbų trukmę. 11.8. Esant poreikiui, projektuotojas suderinęs su statytoju, techninio projekto pavadinimą gali tikslinti. 11.9. Nustatyti techninio projekto statybos skaičiuojamąją kainą, parengiant statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalį. Rengiant statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalį skaičiuojamąją kainą medžiagų, gaminių, kurių vertė didesnė negu 10 % bendros objekto kainos, skaičiuojamojoje kainoje nustatyti įkainiai turi būti pagrįsti trijų gamintojų (tiekėjų) komerciniais pasiūlymais, kuriuos gauna projekto rengėjas ir pateikia techninio projekto statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalies sudėtyje. 11.10. Parengti darbų kiekių žiniaraščius ir nustatyti skaičiuojamąją statybos darbų kainą kiekvienam statybos etapui atskirai, kiekvienam statiniui atskirai. 11.11. Vadovaujantis projektuotojo parengta statybos skaičiuojamąją kainą parengti darbų kiekių žiniaraščius konkursui dėl darbų, kurie bus atliekami ██████████ užsakymu, kur būtų aiškiai išskirta kiekviena darbo pozicija su individualiu eilės numeriu; 11.12. Užpildyti parengtus konkursui darbų kiekių žiniaraščius (1 egz.), vadovaujantis projektuotojo parengta statybos skaičiuojamąją kainą.
12. Kitos papildomos sąlygos:	12.1. Visus išeities duomenis, reikalingus šiam projektui parengti ir įgyvendinti, privalo pasirengti projektuotojas. Projektuotojas, rengdamas projektą, privalo pasitikslinti visus statytojo pateiktus išeities duomenis; projektuotojas atsako už projekto kokybę ir už priimtus projektinius sprendinius. 12.2. Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita bus parengta atskiru ██████████ užsakymu. Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitos parengimas ir Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos vertinamosios išvados gavimas gali trukti iki 6 mėn. nuo sutarties su inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų paslaugų tiekėju pasirašymo. 12.3. Jeigu reikia, pateiktą topografinę nuotrauką privalo pasitikslinti projektuotojas (topografinėje nuotraukoje turi būti nurodyti inžineriniai geodeziniai ženklai, pagal kuriuos buvo parengta topografinė nuotrauka). 12.4. Atlikti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo (dėl akvatorijos gilinimo ir iškasto grunto sandėliavimo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės sklype, kurio unikalus Nr. 4400-0778-5884, kadastrinis Nr. 44/529726, Kairių g. 19, Klaipėda): 12.4.1. parengti visą dokumentaciją, reikalingą planuojamos ūkinės veiklos atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikti; 12.4.2. pateikti ██████████ atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo; 12.4.3. jei atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo teigia, kad planuojamai ūkinei veiklai yra privalomas poveikio aplinkai vertinimas, 12.4.4. šio dokumento rengėją ██████████ parinks atskiru viešojo pirkimo konkurso būdu; 12.4.5. jei atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo teigia, kad planuojamai ūkinei veiklai yra privalomas poveikio aplinkai vertinimas, projektuotojas turės pakoreguoti ir pakartotinai suderinti kalendorinį paslaugų atlikimo grafiką, atsižvelgdamas į poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengimo ir išvados gavimo laikotarpį. 12.5. Projektuotojas, įgaliotas ██████████ kreipiasi į atitinkamas


	institucijas dėl reikalingų šiam projektui parengti techninių sąlygų (ar kitų sąlygų, specialiųjų reikalavimų) gavimo ir jas gavęs pagal jas rengia projektą. 12.6. Parengtą ir preliminariai sudertą su technines sąlygas nustatančiomis organizacijomis (įmonėmis) techninį projektą pristatyti, dalyvaujant projekto rengimui vadovavusiam projekto vadovui, [redacted] techninei tarybai (iki techninio projekto ekspertizės atlikimo) ir gauti jos pritarimą. 12.7. Paaiškęjus, kad būtina patikslinti ar gauti naujas sąlygas ar specialiuosius reikalavimus, projektuotojas turi kreiptis į atitinkamą instituciją dėl šių sąlygų ar specialiųjų reikalavimų patikslinimo ar gavimo. 12.8. Techninio projekto rengimo metu projektuotojas turi bent 1 kartą per mėnesį teikti ataskaitas apie sutarties vykdymą (apimties, kokybės, grafiko vykdymas), nurodyti konkrečius suplanuotus veiksmus, prie kiekvieno nurodant konkrečius atsakingus asmenis ir atlikimo terminus. 12.9. Projektuotojas privalo atsižvelgti į komentarus ir pastabas, išsakytas [redacted] techninės tarybos posėdžių metu. 12.10. Techninio projekto sprendiniai pateikiami [redacted] techninei tarybai derinti ne mažiau nei prieš 10 d. d. iki planuojamo Techninės tarybos posėdžio dienos. 12.11. Gavus projekto ekspertizę su teigiama išvada „Techninį projektą galima tvirtinti“, projektuotojas (įgaliotas [redacted]) gauna statybą leidžiantį dokumentą. 12.12. Pirmą kartą techninio projekto ekspertizė atliekama [redacted] užsakymu. Jei techninis projektas turi trūkumų, tai už visų kitų ekspertizių atlikimą moka projektuotojas. 12.13. Projekto vadovas ir projekto dalies vadovai projekto sprendinius derina reikalingose institucijose ([redacted]) rengdami projektą ir gaudami statybą leidžiantį dokumentą pagal galiojančius teisės aktus. 12.14. Rengiant projektą vadovautis galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais. 12.15. Projektuotojas turės per vieną darbo dieną raštu pateikti atsakymus į klausimus, gautus viešojo konkurso šio objekto projekto rangovui parinkti metu. 12.16. Atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą: 12.16.1. vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūrą, kaip tai numato LR teisės aktai, LR statybos įstatymas, statybos techniniai reglamentai ir kt.; 12.16.2. jei statybos metu atsiranda papildomų (nenumatytų) darbų, projektuotojas turi atlikti projektinio sprendinio pakeitimą ir parengti statybos skaičiuojamą kainą šiems darbams; 12.16.3. prieš objekto statybos užbaigimo procedūras projektuotojas turi parengti laisvos formos pažymą apie projekto sprendinių pakeitimus. 12.17. Visa rizika dėl netinkamai suplanuotų ir įvertintų darbų tenka projektuotojui. Jokie papildomi mokėjimai už darbus ir paslaugas, kurių teikdamas pasiūlymą projektuotojas nenumatė, nebus atliekami, jei jų atlikimas patenka į techninės užduoties reikalavimus.
13. Projekto sudėtis:	13.1. Techninio projekto dalys pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, įskaitant statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį. 13.2. Atskirai pateikti konstrukcinių skaičiavimų bylą. 13.3. Atskirai pateikti gilinimo darbų bylą.
14. Privalomieji	14.1. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido

projekto rengimo dokumentai:	ir susijusios infrastruktūros) bendrasis planas, patvirtintas LR Vyriausybės 2019-12-11 nutarimu Nr. 1278. 14.2. [redacted] sprendimas dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto išorinio ir vidinio laivybos kanalo tobulinimo (gilinimo ir platinimo), pietinio ir šiaurinio bangolaužių rekonstravimo (statybos) ir dalies Kuršių nerijos šlaito tvirtinimo bei pietinių uosto vartų statybos galimybių (2019-03-04 raštas Nr. (30.1)-A4-1585). 14.3. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir Šventosios valstybinio jūrų uosto akvatorijų gilinimo projektavimo, gilinimo, dugno valymo ir techninės priežiūros taisyklės. 14.4. Grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijose ir iškasto grunto šalinimo taisyklės (LAND 46A – 2002 su vėlesniais pakeitimais). 14.5. Techninis projektas rengiamas vadovaujantis LR statybos įstatymu, kitais tokių statinių projektavimą, statybą ir eksploatavimą reglamentuojančiais norminiais aktais. 14.6. EAU 2012 „Hidrotechninių statinių, uostų ir vandens kelių komiteto rekomendacijos“ 9-tas leidimas (rekomenduojama literatūra, jei yra neapibrėžtumų STR ir euronormose); <u>Pastaba.</u> Taikant euronormas, koeficientus priimti pagal nacionalinius priedus Lietuvai.
15. Projektinės dokumentacijos skaičius:	15.1. Parengti 5 techninio projekto egzempliorius (atskirai pateikiant darbų kiekių žiniaraščius kiekvienam statiniui atskirai) popierine versija lietuvių ir anglų kalbomis; 15.2. 2 egzempliorius skaitmeninėje laikmenoje (lietuvių ir anglų kalbomis), kurioje tvarkingai (pagal eiliškumą arba sujungti į vieną bendrą failą) sudėti visi projekte naudojami failai, konvertuoti į PDF formatą, pasirašyti elektroniniu parašu (arba gali būti užkeltas vektorinis arba kokybiškai nuskenuotas parašas) ir papildomai pridėti brėžiniai DWG formatu. Papildomai pateikti visas nuasmenintas projekto (lietuvių ir anglų kalbomis) dalis taip, kad būtų užtikrinama asmens duomenų apsauga pagal įstatymų reikalavimus; 15.3. Atskirai pateikti konstrukcijų skaičiavimų bylą 1 egz. popierinėje versijoje ir 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje PDF formatu (lietuvių kalba). 15.4. Patikslinta topografinė nuotrauka pateikiama po 2 egz. popierinėje versijoje ir po 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje PDF ir DWG formatais. 15.5. Pateikti planuojamos ūkinės veiklos dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumento 2 egz. popierine versija ir 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje. Planuojamos ūkinės veiklos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvadą pateikti lietuvių ir anglų kalbomis. 15.6. Konkursiniai darbų kiekių žiniaraščiai (lietuvių ir anglų kalbomis) pateikiami skaitmeninėje laikmenoje (1 egz.). 15.7. Techninei tarybai svarstyti pateikiami dokumentai 1 egz. PDF formatu.
16. Išėties duomenys:	16.1. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekso, Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos projektiniai pasiūlymai, [redacted] 2022 m. 16.2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija. 16.3. Sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-0764-6013, kadastrinis Nr. 44/520032, Kairių g. 17, Klaipėda, planas. 16.4. Sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-2199-4594, kadastrinis Nr. 44/1441189, Klaipėda, planas. 16.5. Sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-0778-5884, kadastrinis Nr. 44/529726,


	Kairių g. 19, Klaipėda, planas. 16.6. Topografinė nuotrauka. 16.7. [REDACTED] 16.8. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekso inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų techninė užduotis. 16.9. Gylių planas (pasirašius sutartį statytojas pateiks uosto akvatorijos batimetrinius gylių duomenis pagal projektuotojo parengtas ir su statytoju suderintas ribas). 16.10. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto išorinio ir vidinio laivybos kanalo tobulinimo (gilinimo ir platinimo), pietinio ir šiaurinio bangolaužių rekonstravimo (statybos) ir dalies Kuršių nerijos šlaito tvirtinimo bei pietinių uosto vartų statybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. Projektuotojui bus pateikta pasirašius sutartį. 16.11. [REDACTED] Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų techninė koncepcija, įvertinant mažųjų ir pramoginių laivų uosto (marinos) infrastruktūros išvystymą pietinėje Klaipėdos miesto dalyje (2015 m.). Projektuotojui bus pateikta pasirašius sutartį.
--	---

PRIDEDAMA. Planuojamos teritorijos schema, 1 lapas.





Numato ma iškasto grunto sandėliavimo vieta



PLANUOJAMOS TERITORIJOS SCHEMA

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekso, Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos projektas
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-03-21 Nr. T-32
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-03-16 07:55:40 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-06-01 10:39:07 – 2026-05-31 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-03-21 13:00:51 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-21 10:05:46 – 2023-06-20 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, i.k. 240329870 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:39:15 iki 2024-12-19 12:39:15
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.58
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-03-21 13:05:45)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-03-21 13:05:45 Dokumentų valdymo sistema Avilys

TVIRTINU


2023 m. _____ d.

**PAPILDOMA PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS Nr. 1
prie 2022-03-21 projektavimo užduoties Nr. T-32**

2023- _____ Nr. _____

1. Projekto pavadinimas:	Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekso, Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos projektas	
2. Statytojas:	[REDACTED]	
3. Statybos vieta:	3.1. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės sklypai, kuriuos valstybinės žemės patikėjimo teise valdo [REDACTED] 3.1.1. unikalus Nr. 4400-0764-6013, Kairių g. 17, Klaipėda; 3.1.2. unikalus Nr. 4400-2199-4594, Klaipėda; 3.1.3. unikalus Nr. 4400-0778-5884, Kairių g. 19, Klaipėda. 3.2. Laisva valstybinė žemė, Klaipėda.	
4. Statinių kategorija:	4.1. Pietinė damba – neypatingasis statinys 4.2. Šiaurinė damba – neypatingasis statinys 4.3. Krantinė – neypatingasis statinys 4.4. Prieklauka – neypatingasis statinys	
5. Statinių projekto etapas:	5.1. Techninis projektas	
6. Statybos rūšis:	6.1. Nauja statyba	
7. Statinių paskirtis:	7.1. Pietinė damba – 8.5. susisiekimo komunikacijos, vandens uostų statiniai (dambos) 7.2. Šiaurinė damba – 8.5. susisiekimo komunikacijos, vandens uostų statiniai (dambos) 7.3. Krantinė – 8.5. susisiekimo komunikacijos, vandens uostų statiniai (krantinės) 7.4. Prieklauka – 8.5. susisiekimo komunikacijos, vandens uostų statiniai (prieklaukos)	
8. Pagrindiniai duomenys apie statinius:	8.1. Pietinė damba: Ilgis* – 1020 m Projektinis gylis** – 3,5 ÷ 4,6 m, pereinantis į natūralius gylius dambos gale	8.2. Šiaurinė damba: Ilgis* – 1300 m Projektinis gylis ** – 4,6 m, pereinantis į natūralius gylius dambos gale
	8.3. Krantinė: Ilgis* – 80 m Viršaus altitudė** – 2 m Projektinis gylis** – 4,1 m	8.4. Prieklauka: Ilgis* – 724 m Viršaus altitudė** – 2 m Projektinis gylis** – 4,6 m
	* statinių ilgiai ir pločiai tikslinami projektavimo metu **gyliai ir aukščiai pagal Baltijos aukščių sistemą BAS77	

9. Skaičiuojamojo laivo duomenys:	9.1. Krantinė: didžiausio laivo (kelto) ilgis – 62,20 m, plotis – 14 m, vandentalpa – 724 t 9.2. Prieplauka: didžiausias pramoginio laivo ilgis – 15 m, plotis – 5 m
10. Projekto rengimo pagrindas:	10.1. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano sprendiniai. 10.2. [redacted] sprendimas dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto išorinio ir vidinio laivybos kanalo tobulinimo (gilinimo ir platinimo), pietinio ir šiaurinio bangolaužių rekonstravimo (statybos) ir dalies Kuršių nerijos šlaito tvirtinimo bei pietinių uosto vartų statybos galimybių (2019-03-04 raštas Nr. (30.1)-A4-1585). 10.3. [redacted] atrankos išvada dėl akvatorijos gilinimo ir iškasto grunto sandėliavimo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės sklype, Kairių g. 19, Klaipėdos m., poveikio aplinkai vertinimo (2023-07-26 raštas Nr. (30-2)-A4E-7719).
11. Projektavimo paslaugų apimtys:	11.1. Parengti šiaurinės dambos konstrukcinį sprendinį ir atlikti konstrukcinius skaičiavimus, pagrindžiančius jį. 11.2. Dambos statybą padalinti į dvi dalis (I dalis – nuo kranto iki posūkio, suformuojant vartus, II dalis – likusi dalis). 11.3. Šiaurinės dambos I dalies (nuo kranto iki posūkio) sprendiniai: 11.3.1. įvertinti galimybę panaudoti dalį projektuojamoje teritorijoje iškasto mineralinio grunto šiauriniam šlaitui suformuoti ir įvertinti dumblo pašalinimą dambos zonoje tiek, kiek reikia tam, kad būtų įgyvendintas dambos konstrukcinis sprendinys; 11.3.2. įvertinti galimybę įrengti dambos dangą iš mineralinio grunto ir parengti sprendinį; 11.3.3. suprojektuoti navigacinį ženklą; 11.3.4. numatyti apšvietimo taškus ir futliarą; 11.3.5. įvertinti, ar tinkami Statytojo turimi rieduliai šiaurinės dambos šerdies statybai, ir parengti jų panaudojimo sprendinį; 11.3.6. suprojektuoti vartus, apribojančius patekimą ant šiaurinės dambos. 11.4. Parengti šiaurinės dambos II dalies sprendinius, kurie susisietų su pirmos dalies sprendiniais: 11.4.1. įvertinti galimybę įrengti dambos dangą iš mineralinio grunto ir parengti sprendinį; 11.4.2. suprojektuoti navigacinį ženklą; 11.4.3. suprojektuoti šiaurinės dambos apšvietimą. 11.5. Projekto sprendiniuose numatyti, kad smėlis, kuris nebus panaudotas komplekso statinių statyboje ir kuris atitiks paplūdimių papildymui keliamus reikalavimus, gali būti panaudotas paplūdimiams papildyti. 11.6. Tikslinti statybos darbų etapus, šiaurinės dambos antros dalies statybos darbus numatyti atskirai nuo kitų statybos etapų. 11.7. Akvatorijos gilinimą iki 3,5 m gylio (t. y. I gilinimo darbų etapas) parengti taip, kad gilinimo darbus būtų galima atlikti neįrengus krantinės. Akvatorijos gilinimo iki 4,6 m gylio sprendinių įgyvendinimą (t. y. II gilinimo darbų etapas) numatyti po krantinės statybos.
12. Kitos papildomos sąlygos:	12.1. Projektui rengti taikomi visi kiti reikalavimai, išdėstyti 2022-03-21 projektavimo užduotyje Nr. T-32.



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	[REDACTED] a
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMA PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS Nr. 1 prie 2022-03-21 projektavimo užduoties Nr. T-32
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-05 Nr. T-148
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	[REDACTED] [REDACTED]
Sertifikatas išduotas	[REDACTED]
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-04 09:49:28 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-02-05 13:34:14 – 2026-02-04 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	[REDACTED] [REDACTED]
Sertifikatas išduotas	[REDACTED]
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-04 09:50:12 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-02-05 13:34:14 – 2026-02-04 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	[REDACTED] [REDACTED] s
Sertifikatas išduotas	[REDACTED]
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-04 10:40:07 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-14 18:43:49 – 2028-06-12 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	[REDACTED] [REDACTED]
Sertifikatas išduotas	[REDACTED]
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-04 10:55:22 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-07-30 20:56:51 – 2024-07-28 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	[REDACTED] [REDACTED]
Sertifikatas išduotas	[REDACTED]
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-04 10:59:04 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

DETALŪS METADUOMENYS

Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-04 15:20:55 – 2028-05-02 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	[REDACTED]
Sertifikatas išduotas	[REDACTED]
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-04 11:45:06 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-06-01 10:39:07 – 2026-05-31 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	[REDACTED]
Sertifikatas išduotas	[REDACTED]
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-04 16:15:06 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-01-24 11:18:38 – 2024-01-23 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	[REDACTED]
Sertifikatas išduotas	[REDACTED]
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-05 13:14:29 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-09-30 14:25:40 – 2027-09-29 23:59:59
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	[REDACTED]
Sertifikatas išduotas	[REDACTED]
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-05 13:18:04 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-27 11:36:29 – 2028-05-25 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, [REDACTED] LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:39:15 iki 2024-12-19 12:39:15
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.71.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-10-05 13:31:30)
Paieškos nuoroda	–

DETALŪS METADUOMENYS	
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-10-05 13:31:30 Dokumentų valdymo sistema Avilys


Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

SPECIALISTAS			
Vardas, pavardė:	Rimantas Valančius		
TEISĖS DOKUMENTAS			
Numeris:	33282	Ar galioja:	TAIP
Pirmą kartą išduotas:	2014-08-05		
Dokumento tipas:	Kvalifikacijos atestatas		
SUTEIKTA TEISĖ			
Nuo 2014-08-05 iki 2021-03-15	Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), geležinkelio kelias, oro uostų (aerodromų) statiniai, kiti transporto statiniai. Projekto dalys: konstrukcijų, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.		
Nuo 2021-03-15 iki 2021-06-28	Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, geležinkelio kelias, oro uosto statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Projekto dalys: konstrukcijų, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.		
Nuo 2021-06-28	Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, geležinkelio kelias, oro uosto statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Projekto dalys: sklypo sutvarkymas (sklypo planas), konstrukcijų, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.		
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS			
2019-09-23	Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.		

Duomenys atnaujinti: 2023-01-03. Paieškos data: 2023-01-09.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:
(vardas, pavardė, parašas)




Nr. A 1962

Kristina Paužienė

**Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros,
statinio projekto architektūrinės dalies,
statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo priežiūros
vadovė**

Statinių rūšys: pastatai ir inžineriniai statiniai
Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai

**Teritorijų planavimo vadovė
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rūšies:
vietovės lygmens detalieji planai
Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rūšies:
vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planai**



Išduota 2013 m. rugsėjo mėn. 20 d.
pagal [redacted] posėdžio protokolą Nr. 81.
Atnaujinta 2023 m. spalio mėn. 31 d. [redacted] Nr. 23/10/S-208
pagal [redacted]
2023 m. spalio mėn. 25 d. posėdžio protokolą Nr. 208

Medžių koordinatinių žiniaraštis

1 lentelė. Medžių koordinatės pagal brėžinį 8858-00-TP-SP-02.01.B-05.

Medžio Nr.	X	Y	Medžio Nr.	X	Y	Medžio Nr.	X	Y
48	6170927,07	320697,47	396	6170587,36	320806,64	740	6170847,60	320729,81
49	6170911,60	320680,52	397	6170585,25	320802,85	741	6170812,11	320746,62
50	6170930,54	320678,10	398	6170582,36	320803,71	742	6170787,66	320754,14
51	6170908,58	320679,11	399	6170575,91	320804,67	743	6170787,46	320752,61
52	6170942,22	321013,13	400	6170584,13	320803,17	744	6170788,60	320748,51
53	6170941,95	321012,39	401	6170588,92	320803,27	745	6170797,38	320742,19
54	6170929,30	320947,23	402	6170586,65	320799,12	746	6170802,62	320748,39
55	6170930,26	320942,09	403	6170583,68	320798,46	747	6170806,45	320747,51
56	6170963,10	320915,15	404	6170587,98	320796,94	748	6170808,82	320745,08
57	6170951,12	320919,80	405	6170587,64	320793,58	749	6170837,43	320731,63
58	6170952,54	320919,85	406	6170586,46	320792,81	750	6170838,55	320729,58
59	6170951,37	320920,74	407	6170588,59	320792,68	752	6170833,22	320737,67
60	6170951,95	320922,18	408	6170589,67	320791,30	753	6170829,12	320740,54
61	6170951,81	320922,18	409	6170590,26	320796,30	754	6170825,18	320740,95
62	6170942,45	320922,62	410	6170591,72	320798,78	755	6170817,56	320745,85
63	6170942,34	320921,98	411	6170590,68	320799,13	756	6170819,62	320750,17
64	6170945,29	320915,51	412	6170593,76	320799,62	757	6170809,68	320755,92
65	6170944,59	320920,05	413	6170601,23	320807,28	758	6170815,15	320761,58
66	6170967,47	320853,65	414	6170599,79	320806,64	759	6170815,83	320762,36
67	6170966,41	320846,19	415	6170592,87	320808,42	760	6170814,97	320764,99
68	6170963,63	320838,29	416	6170597,50	320808,21	761	6170816,20	320765,80
69	6170960,94	320831,01	417	6170595,47	320805,05	762	6170814,77	320766,40
70	6170909,22	320865,88	418	6170593,87	320799,36	763	6170813,56	320769,90
71	6170907,53	320867,79	419	6170596,31	320796,90	764	6170815,96	320770,39
72	6170908,63	320875,11	420	6170596,51	320795,94	765	6170815,87	320771,21
73	6170908,97	320881,97	421	6170594,52	320794,81	766	6170816,17	320773,37
74	6170911,50	320883,98	422	6170593,22	320793,97	767	6170816,60	320773,28
75	6170910,36	320879,33	423	6170595,72	320791,06	768	6170816,47	320774,67
76	6170912,72	320880,22	424	6170596,87	320793,56	769	6170819,51	320777,26
77	6170917,05	320885,60	425	6170596,28	320792,39	770	6170818,16	320778,97
78	6170914,32	320885,10	426	6170599,45	320793,15	771	6170818,82	320778,95
79	6170908,51	320891,71	427	6170597,84	320794,55	772	6170821,82	320783,25
80	6170913,62	320895,24	428	6170600,06	320794,27	773	6170820,22	320783,74
81	6170914,33	320912,09	429	6170617,04	320803,58	774	6170820,46	320786,99
82	6170911,22	320907,29	430	6170612,09	320803,59	775	6170821,84	320789,70
83	6170903,40	320852,06	431	6170606,66	320794,31	776	6170822,88	320788,46
84	6170903,90	320849,86	432	6170605,05	320792,16	777	6170824,20	320790,38
85	6170899,73	320839,48	433	6170604,22	320791,35	778	6170824,90	320790,76
86	6170902,03	320841,62	434	6170604,99	320789,03	779	6170826,17	320790,78
87	6170907,70	320839,14	435	6170605,16	320790,65	780	6170826,23	320791,26
88	6170908,98	320842,50	436	6170607,08	320792,77	781	6170828,29	320790,05
89	6170911,75	320850,79	437	6170605,87	320792,64	782	6170830,02	320789,28
90	6170929,58	320820,47	438	6170607,66	320793,38	783	6170827,13	320787,99
91	6170933,40	320797,27	439	6170607,15	320790,84	784	6170826,66	320787,43
92	6170949,34	320804,40	440	6170606,49	320789,62	785	6170833,28	320784,00
93	6170949,47	320803,21	441	6170605,49	320785,89	786	6170833,07	320784,65
94	6170948,54	320798,95	442	6170609,04	320783,29	787	6170828,76	320782,61
95	6170948,11	320798,92	443	6170609,70	320783,49	788	6170830,07	320781,98
96	6170948,14	320799,23	444	6170609,79	320784,14	789	6170828,04	320782,19
97	6170948,35	320797,21	445	6170611,16	320786,65	790	6170827,05	320781,47
98	6170919,09	320690,94	446	6170614,40	320789,39	791	6170826,45	320783,13
99	6170915,63	320698,98	447	6170615,87	320792,92	792	6170828,18	320781,50
100	6170915,46	320699,59	448	6170614,63	320787,86	793	6170827,90	320784,23
101	6170914,65	320688,21	449	6170611,96	320786,05	794	6170827,23	320784,89

102	6170887,22	320690,92	450	6170611,66	320785,47	795	6170828,12	320786,16
103	6170883,11	320689,60	451	6170612,31	320784,52	796	6170828,64	320785,88
104	6170877,03	320693,05	452	6170611,91	320782,95	797	6170825,47	320784,13
105	6170876,09	320692,60	453	6170612,89	320782,21	798	6170825,28	320784,14
106	6170867,90	320699,09	454	6170613,88	320783,03	799	6170824,19	320788,07
107	6170867,29	320698,61	455	6170615,56	320782,92	800	6170821,44	320781,54
108	6170867,20	320698,43	456	6170614,33	320781,08	801	6170823,80	320780,61
109	6170863,77	320697,95	457	6170614,87	320780,94	802	6170827,64	320774,38
110	6170861,12	320697,75	458	6170611,92	320780,51	803	6170825,29	320775,42
111	6170861,81	320697,72	459	6170613,83	320779,98	804	6170823,49	320772,41
112	6170859,27	320698,58	460	6170614,28	320779,59	805	6170821,82	320757,43
113	6170859,57	320700,95	461	6170617,34	320779,07	806	6170815,63	320756,11
114	6170858,62	320709,56	462	6170618,82	320785,42	807	6170823,01	320756,93
115	6170858,35	320709,59	463	6170619,53	320787,07	808	6170825,58	320761,05
116	6170862,01	320702,46	464	6170621,04	320787,16	809	6170824,62	320764,47
117	6170858,28	320700,26	465	6170621,42	320786,61	810	6170822,82	320765,06
118	6170856,88	320698,76	466	6170617,91	320784,96	811	6170824,80	320769,10
119	6170856,05	320700,69	467	6170617,68	320782,73	812	6170825,76	320769,12
120	6170859,27	320706,08	468	6170620,30	320780,78	813	6170827,57	320765,58
121	6170858,18	320706,57	469	6170617,76	320779,14	814	6170828,41	320764,74
122	6170857,86	320707,28	470	6170618,86	320778,88	815	6170829,02	320766,43
123	6170856,56	320708,02	471	6170619,41	320779,37	816	6170830,79	320772,67
124	6170854,34	320704,71	472	6170620,05	320785,16	817	6170831,10	320771,13
125	6170856,81	320705,00	473	6170622,02	320785,25	818	6170829,62	320774,65
126	6170855,87	320703,63	474	6170623,76	320784,78	819	6170826,67	320775,48
127	6170854,99	320704,97	475	6170623,23	320786,07	820	6170832,78	320780,45
128	6170854,31	320701,99	476	6170627,18	320787,52	821	6170834,50	320779,29
129	6170853,43	320699,96	477	6170623,81	320785,85	822	6170836,24	320780,85
130	6170852,58	320701,40	478	6170624,59	320786,29	823	6170837,78	320781,50
131	6170854,25	320703,66	479	6170625,62	320782,75	824	6170835,86	320782,73
132	6170854,29	320710,49	480	6170624,47	320780,86	825	6170838,07	320781,10
133	6170853,04	320711,32	481	6170625,20	320793,63	826	6170839,20	320782,62
134	6170851,93	320709,91	482	6170627,77	320792,64	827	6170837,72	320783,96
135	6170853,75	320704,31	483	6170628,92	320792,96	828	6170838,82	320789,15
136	6170851,31	320704,24	484	6170636,05	320795,88	829	6170840,90	320789,36
137	6170849,89	320702,23	485	6170634,78	320796,31	830	6170840,58	320790,10
138	6170848,80	320702,22	486	6170636,38	320797,18	831	6170840,23	320789,98
139	6170848,92	320713,82	487	6170636,04	320798,20	832	6170840,01	320789,44
140	6170848,01	320713,19	488	6170631,41	320786,26	833	6170835,27	320778,78
141	6170849,03	320712,24	489	6170629,35	320783,95	834	6170833,68	320775,83
142	6170848,30	320705,65	490	6170631,11	320782,11	835	6170837,30	320775,23
143	6170848,64	320706,91	491	6170631,73	320783,30	836	6170824,75	320751,43
144	6170844,85	320703,50	492	6170635,09	320781,96	837	6170826,75	320749,78
145	6170842,75	320703,91	493	6170638,63	320783,32	838	6170827,95	320751,34
146	6170843,88	320705,79	494	6170636,15	320781,68	839	6170826,65	320750,76
147	6170842,11	320706,08	495	6170632,28	320781,09	840	6170827,72	320752,00
148	6170841,09	320706,22	496	6170627,59	320780,02	841	6170828,65	320754,79
149	6170843,6	320708,92	497	6170629,80	320777,11	842	6170828,41	320754,86
150	6170844,5	320713,39	498	6170653,07	320789,40	843	6170831,86	320755,55
151	6170491	320872,83	499	6170646,05	320787,04	844	6170832,83	320758,01
152	6170492,60	320873,10	500	6170641,67	320779,54	845	6170829,92	320757,25
153	6170494,14	320873,00	501	6170640,11	320780,32	846	6170831,50	320761,26
154	6170495,45	320871,05	502	6170640,82	320771,73	847	6170835,18	320768,33
155	6170494,37	320868,95	503	6170641,94	320773,70	848	6170839,38	320775,28
156	6170496,03	320869,66	504	6170641,85	320771,84	849	6170840,05	320774,81
157	6170494,82	320871,33	505	6170642,22	320770,90	850	6170839,95	320773,93
158	6170495,18	320874,19	506	6170645,28	320770,19	851	6170839,58	320774,24
160	6170496,11	320867,82	507	6170642,41	320771,52	852	6170842,02	320785,96
161	6170493,73	320866,54	508	6170643,65	320772,91	853	6170842,05	320783,87

162	6170490,07	320865,99	509	6170645,03	320775,61	854	6170843,26	320784,21
163	6170491,27	320866,32	510	6170646,06	320779,98	855	6170844,25	320783,88
164	6170490,03	320866,15	511	6170651,88	320778,17	856	6170844,47	320783,18
165	6170490,00	320861,58	512	6170656,94	320776,43	857	6170844,69	320782,83
166	6170491,88	320864,12	513	6170646,89	320776,08	858	6170844,51	320780,83
167	6170496,72	320869,43	514	6170647,80	320774,08	859	6170845,35	320781,01
168	6170496,27	320867,96	515	6170646,81	320777,76	860	6170849,18	320778,91
170	6170504,14	320874,52	516	6170648,46	320778,14	861	6170845,17	320772,01
171	6170498,74	320864,58	517	6170646,98	320772,75	862	6170842,46	320769,16
172	6170496,99	320865,23	518	6170647,59	320773,49	863	6170842,04	320771,04
173	6170495,57	320863,94	519	6170648,04	320769,07	864	6170842,61	320767,55
174	6170492,78	320862,79	520	6170654,13	320769,55	865	6170843,49	320766,68
175	6170494,18	320863,03	521	6170651,95	320767,62	866	6170841,37	320765,69
176	6170496,70	320860,39	522	6170658,47	320776,22	867	6170839,42	320762,38
177	6170494,07	320855,96	523	6170656,17	320775,42	868	6170838,11	320762,01
178	6170494,59	320855,68	524	6170652,95	320778,82	869	6170840,46	320760,44
179	6170499,86	320861,61	525	6170652,99	320781,03	870	6170841,04	320761,75
180	6170499,43	320864,26	526	6170653,71	320780,86	871	6170842,76	320762,70
181	6170505,30	320865,53	527	6170655,41	320781,46	872	6170846,22	320765,67
182	6170500,92	320861,14	528	6170657,98	320777,59	873	6170837,24	320758,48
183	6170500,52	320857,33	529	6170660,73	320776,84	874	6170837,71	320758,32
184	6170499,80	320857,41	530	6170659,91	320777,15	875	6170833,70	320750,23
185	6170504,17	320863,23	531	6170655,59	320777,97	876	6170843,73	320746,83
186	6170501,76	320860,11	532	6170656,93	320778,75	877	6170849,46	320746,39
187	6170504,54	320859,40	533	6170660,62	320774,05	878	6170850,61	320749,39
188	6170504,91	320859,12	534	6170654,11	320774,13	879	6170852,30	320751,27
189	6170505,62	320858,54	535	6170658,37	320767,64	880	6170853,05	320752,16
190	6170504,61	320856,08	536	6170660,02	320769,44	881	6170850,19	320755,78
191	6170504,41	320854,25	537	6170661,88	320772,43	882	6170849,61	320756,32
192	6170506,19	320854,59	538	6170661,64	320776,75	883	6170848,00	320758,68
193	6170509,35	320851,31	539	6170663,83	320777,57	884	6170848,21	320757,53
194	6170503,36	320850,60	540	6170660,86	320777,96	885	6170845,78	320758,14
195	6170497,92	320848,22	541	6170662,43	320779,22	886	6170848,70	320760,53
196	6170499,32	320849,58	542	6170663,17	320777,38	887	6170848,41	320760,88
197	6170505,70	320856,67	543	6170662,06	320779,03	888	6170852,33	320760,60
198	6170505,67	320855,80	544	6170660,64	320775,06	889	6170850,35	320762,51
199	6170506,25	320857,98	545	6170660,76	320774,24	890	6170851,83	320762,50
200	6170506,52	320857,41	546	6170661,67	320775,36	891	6170851,80	320761,28
201	6170509,71	320862,13	547	6170663,10	320775,54	892	6170852,41	320770,24
202	6170509,23	320861,16	548	6170663,57	320775,55	893	6170855,87	320774,72
203	6170504,56	320864,82	549	6170665,49	320775,63	894	6170855,71	320775,42
204	6170512,37	320862,37	550	6170665,13	320779,12	895	6170856,87	320774,59
205	6170512,36	320862,29	551	6170664,77	320780,64	896	6170860,54	320770,26
206	6170511,03	320862,24	552	6170664,77	320780,81	897	6170859,43	320768,86
207	6170514,16	320856,62	553	6170665,92	320780,33	898	6170858,06	320767,84
208	6170509,67	320858,66	554	6170665,85	320777,97	899	6170857,44	320767,48
209	6170513,68	320859,03	555	6170664,53	320771,44	900	6170856,41	320766,91
210	6170512,75	320861,44	556	6170665,03	320772,52	901	6170857,11	320765,57
211	6170518,57	320853,15	557	6170666,34	320773,56	902	6170855,84	320764,86
212	6170519,42	320853,56	558	6170667,78	320771,20	903	6170856,41	320763,73
213	6170524,09	320852,13	559	6170669,17	320771,03	904	6170853,54	320766,61
214	6170523,29	320850,73	560	6170666,18	320769,08	905	6170855,60	320765,50
215	6170514,94	320849,43	561	6170665,94	320769,48	906	6170855,34	320761,97
216	6170519,45	320848,78	562	6170665,06	320768,90	907	6170854,16	320762,01
217	6170521,91	320848,37	563	6170667,02	320761,34	908	6170853,10	320760,58
218	6170521,61	320848,04	564	6170669,88	320770,63	909	6170852,02	320759,73
219	6170525,18	320850,47	565	6170669,79	320770,50	910	6170854,56	320760,17
220	6170510,35	320841,14	566	6170671,11	320770,13	911	6170855,46	320759,70
221	6170514,49	320840,20	567	6170671,81	320768,65	912	6170852,76	320755,67

222	6170516,85	320838,05	568	6170673,46	320768,43	913	6170852,65	320755,64
223	6170517,96	320836,99	569	6170673,67	320766,80	914	6170862,93	320771,27
224	6170517,95	320836,99	570	6170671,56	320760,62	915	6170865,41	320772,53
225	6170520,37	320843,26	571	6170675,76	320765,19	916	6170865,85	320773,91
226	6170522,74	320845,09	572	6170675,98	320764,66	917	6170867,05	320771,68
227	6170528,58	320844,36	573	6170677,92	320765,31	918	6170868,41	320771,05
228	6170526,44	320847,98	574	6170678,34	320765,28	919	6170865,80	320770,90
229	6170528,70	320848,10	575	6170679,11	320765,14	920	6170869,05	320769,75
230	6170531,25	320847,26	576	6170678,11	320762,54	921	6170867,04	320769,24
231	6170527,26	320846,29	577	6170680,42	320762,69	922	6170865,86	320769,19
232	6170529,70	320844,50	578	6170682,03	320762,51	923	6170865,25	320768,55
233	6170530,64	320843,37	579	6170681,85	320761,78	924	6170862,80	320768,42
234	6170532,01	320843,71	580	6170683,39	320762,44	925	6170861,69	320767,82
235	6170524,02	320840,23	581	6170683,53	320762,21	926	6170860,78	320766,85
236	6170524,44	320840,27	582	6170686,50	320770,67	927	6170858,51	320764,24
237	6170526,09	320836,35	583	6170690,28	320763,39	928	6170857,38	320764,31
238	6170521,23	320836,91	584	6170688,69	320759,61	929	6170858,25	320759,92
239	6170524,29	320834,25	585	6170692,28	320759,05	930	6170858,93	320760,52
240	6170536,26	320837,32	586	6170693,52	320758,45	931	6170859,48	320760,44
241	6170536,12	320837,53	587	6170690,88	320755,40	932	6170859,84	320759,76
242	6170532,01	320839,68	588	6170690,83	320756,16	933	6170857,56	320759,67
243	6170529,37	320834,92	589	6170690,73	320758,13	934	6170857,27	320760,06
244	6170531,26	320827,18	590	6170693,16	320753,94	935	6170857,16	320759,32
245	6170531,54	320826,40	591	6170695,26	320759,62	936	6170856,64	320758,21
246	6170537,01	320824,91	592	6170694,81	320758,31	937	6170856,87	320755,85
247	6170537,37	320828,57	593	6170694,34	320756,78	938	6170858,13	320754,90
248	6170538,34	320826,80	594	6170696,01	320754,79	939	6170855,43	320754,90
249	6170537,20	320831,41	595	6170695,97	320756,47	940	6170854,90	320746,87
250	6170531,99	320834,90	596	6170700,60	320755,06	941	6170854,91	320749,28
255	6170545,96	320837,69	597	6170701,85	320751,98	942	6170854,79	320749,83
256	6170545,82	320837,56	598	6170699,46	320750,07	943	6170854,78	320750,26
257	6170545,84	320838,03	599	6170708,69	320757,24	944	6170855,89	320750,20
258	6170545,63	320836,49	600	6170703,09	320760,68	945	6170860,54	320748,10
259	6170545,77	320836,26	601	6170705,00	320761,83	946	6170858,61	320749,71
260	6170545,00	320836,46	603	6170748,17	320741,67	947	6170861,64	320752,51
261	6170545,07	320835,79	604	6170772,36	320745,21	948	6170863,38	320754,69
262	6170545,87	320835,34	605	6170774,14	320744,35	949	6170863,55	320755,58
263	6170544,24	320836,46	606	6170775,57	320743,76	950	6170863,97	320756,75
264	6170542,77	320834,76	607	6170772,13	320739,33	951	6170862,10	320757,12
265	6170540,20	320835,21	608	6170773,27	320739,60	952	6170865,08	320757,23
266	6170542,48	320821,89	609	6170768,07	320735,38	953	6170863,74	320763,44
267	6170541,79	320827,03	610	6170765,00	320735,56	954	6170874,31	320771,00
268	6170543,74	320827,71	611	6170763,20	320736,09	955	6170875,61	320770,24
269	6170547,54	320826,28	612	6170763,52	320733,37	956	6170876,71	320770,31
270	6170544,05	320829,47	613	6170761,73	320735,97	957	6170873,28	320768,60
271	6170543,56	320831,55	614	6170760,88	320736,03	958	6170873,14	320766,55
272	6170546,02	320833,87	615	6170771,67	320733,12	959	6170875,67	320765,37
273	6170546,74	320833,87	616	6170774,88	320733,95	960	6170875,17	320762,84
274	6170548,48	320831,50	617	6170775,11	320730,34	961	6170872,85	320763,74
275	6170550,33	320828,21	618	6170777,89	320738,60	962	6170872,26	320764,29
276	6170544,76	320819,51	619	6170778,19	320738,36	963	6170869,58	320764,08
277	6170548,55	320823,51	620	6170779,76	320751,66	964	6170871,05	320760,30
278	6170553,26	320826,66	621	6170779,46	320752,44	965	6170868,70	320760,11
279	6170556,26	320824,56	622	6170780,57	320754,97	966	6170870,87	320758,66
280	6170554,26	320822,38	623	6170781,08	320754,90	967	6170870,60	320755,02
281	6170551,90	320820,81	624	6170778,28	320757,19	968	6170871,13	320756,35
282	6170550,67	320819,51	625	6170771,75	320759,34	969	6170873,44	320755,71
283	6170551,73	320818,07	626	6170774,01	320758,47	970	6170869,80	320752,68
284	6170551,59	320818,84	627	6170771,99	320755,27	971	6170865,07	320752,04

285	6170552,85	320818,04	628	6170775,88	320754,96	972	6170867,10	320752,41
286	6170557,56	320822,61	629	6170782,50	320738,42	973	6170865,80	320750,67
287	6170556,93	320822,18	630	6170782,92	320738,00	974	6170867,39	320750,64
288	6170556,89	320820,99	631	6170780,00	320736,45	975	6170865,19	320751,73
289	6170560,96	320824,56	632	6170782,20	320727,67	976	6170871,78	320750,65
290	6170557,64	320818,62	633	6170781,84	320730,16	977	6170869,43	320748,65
291	6170554,05	320818,14	634	6170784,54	320727,38	978	6170868,74	320745,96
292	6170555,53	320816,61	635	6170785,05	320726,75	979	6170865,66	320746,18
293	6170555,03	320816,14	636	6170786,15	320723,56	980	6170864,36	320745,74
294	6170558,41	320816,09	637	6170788,13	320724,89	981	6170862,69	320742,87
295	6170555,89	320814,77	638	6170788,88	320726,81	982	6170862,53	320742,21
296	6170558,09	320811,79	639	6170788,55	320728,88	983	6170865,07	320741,53
297	6170561,65	320818,99	640	6170788,23	320730,18	984	6170866,42	320739,28
298	6170561,47	320818,84	641	6170791,64	320725,97	985	6170873,00	320746,91
299	6170562,90	320818,92	642	6170793,20	320723,54	986	6170869,83	320740,09
300	6170565,63	320822,20	643	6170797,37	320723,41	987	6170859,97	320739,55
301	6170565,94	320819,98	644	6170798,12	320722,16	988	6170859,09	320740,18
302	6170566,65	320817,66	645	6170798,69	320725,53	989	6170859,63	320740,98
303	6170566,02	320816,41	646	6170799,68	320724,83	990	6170860,74	320742,56
304	6170563,21	320816,73	647	6170799,98	320723,31	991	6170859,68	320743,78
305	6170561,57	320815,31	648	6170799,40	320721,14	992	6170858,37	320742,48
306	6170562,60	320814,55	649	6170803,01	320722,49	993	6170856,64	320744,79
307	6170564,09	320814,97	650	6170798,86	320731,10	994	6170852,48	320743,30
308	6170564,35	320811,74	651	6170797,29	320732,07	995	6170879,62	320779,12
309	6170557,46	320806,68	652	6170794,81	320731,98	996	6170895,20	320751,84
310	6170563,21	320806,30	653	6170794,42	320733,48	997	6170889,86	320753,79
311	6170564,17	320804,31	654	6170793,27	320733,87	998	6170906,21	320759,29
312	6170564,39	320804,01	655	6170793,13	320735,42	999	6170914,64	320752,18
313	6170564,07	320801,87	656	6170791,25	320735,80	1000	6170871,94	320813,03
314	6170563,47	320801,14	657	6170789,46	320736,30	1001	6170406,77	320946,44
315	6170563,57	320799,85	658	6170789,18	320735,51	1002	6170406,19	320942,14
316	6170566,15	320801,12	659	6170788,88	320738,49	1003	6170407,84	320942,58
317	6170567,11	320802,57	660	6170786,76	320738,43	1004	6170407,36	320943,05
318	6170568,37	320800,77	661	6170785,99	320737,48	1005	6170408,17	320940,18
319	6170568,66	320800,60	662	6170786,35	320736,77	1006	6170409,19	320938,58
320	6170571,40	320801,82	663	6170785,29	320738,90	1007	6170409,79	320938,36
321	6170568,93	320797,30	664	6170839,08	320710,03	1008	6170410,91	320934,90
322	6170569,13	320793,47	665	6170837,92	320708,87	1009	6170412,77	320932,48
323	6170571,95	320790,61	666	6170835,36	320711,89	1010	6170420,06	320917,82
324	6170581,84	320784,81	667	6170839,55	320707,04	1011	6170420,27	320916,48
325	6170598,29	320784,86	668	6170835,38	320709,53	1012	6170420,79	320917,69
326	6170600,96	320779,73	669	6170832,24	320709,30	1013	6170422,01	320917,26
327	6170608,82	320776,97	670	6170828,73	320709,09	1014	6170424,05	320916,21
328	6170608,95	320777,03	671	6170825,09	320709,45	1015	6170423,35	320915,92
329	6170630,92	320771,52	672	6170826,34	320709,88	1016	6170424,85	320909,56
330	6170631,16	320772,37	673	6170828,23	320712,25	1017	6170424,92	320908,58
331	6170631,85	320771,01	674	6170827,51	320710,10	1018	6170426,38	320907,76
332	6170632,44	320770,95	675	6170826,99	320712,48	1019	6170425,28	320907,98
333	6170637,69	320768,99	676	6170824,79	320713,61	1020	6170425,82	320908,26
334	6170637,14	320769,34	677	6170823,61	320713,02	1021	6170427,02	320907,31
335	6170637,95	320770,02	678	6170822,50	320711,98	1022	6170444,40	320894,27
336	6170637,82	320769,83	679	6170823,26	320711,70	1023	6170444,96	320893,68
337	6170638,33	320769,50	680	6170820,91	320711,53	1024	6170426,82	320926,63
338	6170638,91	320768,79	681	6170817,03	320713,90	1025	6170427,76	320927,38
339	6170640,87	320767,80	682	6170813,03	320716,00	1026	6170427,94	320925,80
340	6170642,58	320768,82	683	6170812,71	320719,08	1027	6170431,25	320917,64
341	6170664,11	320763,27	684	6170816,39	320715,40	1028	6170431,16	320917,07
342	6170665,55	320760,39	685	6170819,62	320716,17	1029	6170432,24	320918,34
343	6170667,26	320760,70	686	6170820,79	320716,11	1030	6170432,69	320917,28


344	6170666,50	320761,02	687	6170821,88	320715,54	1031	6170442,22	320907,04
345	6170669,27	320760,98	688	6170819,89	320717,45	1032	6170442,89	320906,66
346	6170671,47	320757,68	689	6170819,35	320717,74	1033	6170443,96	320900,96
347	6170674,54	320757,27	690	6170820,75	320715,93	1034	6170448,22	320895,17
348	6170681,99	320754,36	691	6170822,60	320718,51	1035	6170452,22	320899,04
349	6170684,26	320754,19	692	6170830,97	320713,48	1036	6170451,06	320900,48
350	6170685,97	320753,56	693	6170834,38	320715,32	1037	6170451,85	320963,28
351	6170687,28	320752,44	694	6170831,40	320717,26	1038	6170450,97	320963,95
352	6170688,74	320750,97	695	6170834,96	320718,12	1039	6170386,23	320971,22
353	6170689,54	320750,85	696	6170832,03	320714,53	1040	6170386,57	320968,53
354	6170734,84	320738,56	697	6170836,78	320718,28	1041	6170386,85	320967,75
355	6170743,95	320737,99	698	6170836,95	320718,18	1042	6170388,66	320966,32
356	6170745,75	320737,06	699	6170838,04	320716,66	1043	6170387,95	320965,76
357	6170747,26	320735,85	700	6170838,75	320717,49	1044	6170387,23	320964,88
358	6170750,17	320736,00	701	6170838,03	320716,89	1045	6170383,16	320958,56
359	6170772,69	320730,58	702	6170841,82	320714,23	1046	6170385,78	320956,13
360	6170774,88	320728,68	703	6170841,68	320710,99	1047	6170389,50	320962,33
361	6170779,40	320728,97	704	6170840,53	320711,64	1048	6170377,71	320957,13
362	6170781,96	320727,64	705	6170834,42	320715,31	1049	6170462,01	320903,31
363	6170784,05	320723,82	706	6170837,53	320713,43	1050	6170460,54	320897,64
364	6170783,02	320724,52	707	6170837,69	320714,13	1051	6170459,39	320896,26
365	6170576,93	320805,99	708	6170956,57	320708,85	1052	6170471,88	320895,00
366	6170575,01	320805,42	709	6170954,68	320709,70	1053	6170467,61	320890,83
367	6170577,82	320804,76	710	6170954,37	320708,24	1054	6170461,48	320880,71
368	6170576,86	320806,84	711	6170952,75	320709,34	1055	6170461,31	320880,10
369	6170578,68	320808,26	713	6170944,98	320690,70	1056	6170462,26	320880,21
370	6170570,67	320807,27	714	6170942,80	320699,82	1057	6170462,83	320879,55
371	6170580,70	320809,71	715	6170940,74	320700,48	1058	6170463,77	320880,31
372	6170580,48	320810,08	716	6170937,87	320701,79	1059	6170463,43	320893,01
373	6170579,03	320809,20	717	6170938,09	320701,56	1060	6170463,82	320893,64
374	6170582,14	320812,00	718	6170935,44	320701,65	1061	6170460,04	320888,21
375	6170587,41	320810,73	719	6170933,35	320704,32	1062	6170460,34	320888,75
376	6170589,37	320811,20	720	6170931,67	320700,69	1063	6170458,92	320886,29
377	6170587,36	320811,19	721	6170930,78	320697,90	1064	6170458,63	320885,72
378	6170592,92	320812,79	722	6170927,48	320700,01	1065	6170458,38	320885,20
379	6170587,87	320808,18	723	6170927,73	320702,67	1066	6170464,82	320885,75
380	6170590,85	320808,78	724	6170936,34	320688,67	1067	6170465,14	320885,44
381	6170590,64	320809,07	725	6170934,57	320688,86	1068	6170465,36	320885,14
382	6170591,16	320808,71	726	6170924,18	320687,90	1069	6170465,61	320884,78
383	6170589,45	320806,86	727	6170919,74	320689,25	1070	6170466,16	320884,37
384	6170588,53	320808,58	728	6170882,48	320711,35	1071	6170463,63	320877,20
385	6170588,50	320806,95	729	6170883,32	320711,63	1072	6170464,29	320876,86
386	6170591,03	320807,75	730	6170864,60	320716,97	1073	6170464,60	320877,08
387	6170582,33	320806,87	731	6170870,72	320727,60	1074	6170464,88	320876,22
388	6170584,16	320807,37	732	6170867,34	320727,65	1075	6170466,07	320876,18
389	6170582,59	320805,94	733	6170866,91	320728,33	1076	6170469,71	320881,17
390	6170579,78	320803,94	734	6170864,13	320725,58	1077	6170472,71	320874,15
391	6170584,89	320795,02	735	6170860,82	320724,51	1078	6170478,00	320880,00
392	6170583,12	320794,82	736	6170855,97	320725,14	1079	6170477,24	320879,77
393	6170584,85	320793,20	737	6170855,73	320723,28	1080	6170477,83	320881,67
394	6170585,27	320794,15	738	6170854,94	320721,78	1081	6170479,03	320882,20
395	6170584,41	320798,54	739	6170857,60	320719,75			

2 lentelė. Medžių koordinatės pagal brėžinį 8858-00-TP-SP-02.01.B-06.

Medžio Nr.	X	Y	Medžio Nr.	X	Y	Medžio Nr.	X	Y
1	6171367,23	320703,52	101	6171057,40	320683,41	201	6171338,39	320785,83
2	6171355,72	320710,01	102	6171054,50	320683,46	202	6171347,38	320746,90
3	6171346,35	320711,49	103	6171019,91	320683,75	203	6171350,37	320777,14
4	6171345,14	320705,57	104	6171014,04	320681,41	204	6171369,88	320769,03
5	6171343,31	320708,96	105	6171014,40	320679,85	205	6171321,74	320779,95
6	6171340,81	320707,71	106	6171012,77	320676,18	206	6171276,90	320788,74
7	6171337,48	320707,91	107	6170997,52	320686,22	207	6171286,28	320787,06
8	6171336,74	320705,71	108	6171212,76	320758,77	208	6171265,73	320801,81
9	6171335,08	320706,10	109	6171176,67	320778,23	209	6171280,36	320800,13
10	6171335,54	320707,71	110	6171170,79	320781,27	210	6171258,81	320788,29
11	6171333,97	320706,77	111	6171169,17	320780,98	211	6171244,74	320788,40
12	6171333,07	320708,99	112	6171163,97	320775,43	212	6171245,74	320798,79
13	6171328,53	320707,99	113	6171161,87	320769,61	213	6171255,35	320797,90
14	6171327,66	320706,51	114	6171157,63	320773,62	214	6171243,96	320809,74
15	6171328,87	320706,14	115	6171154,07	320774,34	215	6171243,29	320820,36
16	6171326,23	320710,14	116	6171157,82	320775,07	216	6171248,20	320815,78
17	6171324,36	320709,91	117	6171152,51	320777,83	217	6171255,23	320816,11
18	6171312,20	320709,60	118	6171147,82	320775,02	218	6171251,33	320809,41
19	6171309,53	320704,50	119	6171154,51	320772,40	219	6171262,16	320813,99
20	6171310,05	320708,60	120	6171152,42	320769,47	220	6171270,31	320806,28
21	6171301,52	320706,96	121	6171152,49	320768,85	221	6171265,84	320796,67
22	6171299,12	320708,57	122	6171149,02	320767,83	222	6171282,82	320796,22
23	6171290,93	320709,83	123	6171143,41	320776,13	223	6171251,10	320792,20
24	6171284,75	320695,06	124	6171144,65	320769,16	224	6171252,00	320785,39
25	6171283,62	320693,32	125	6171147,80	320763,39	225	6171273,88	320783,71
26	6171316,89	320696,47	126	6171149,69	320764,15	226	6171272,99	320799,02
27	6171276,55	320696,50	127	6171152,82	320760,54	227	6171258,47	320808,29
28	6171275,56	320698,81	128	6171155,81	320757,87	228	6171285,50	320782,70
29	6171272,96	320696,33	129	6171151,77	320755,35	229	6171004,50	320809,81
30	6171269,83	320698,44	130	6171155,64	320753,23	230	6171003,40	320812,65
31	6171267,77	320694,82	131	6171122,50	320733,48	231	6171005,95	320820,55
32	6171272,92	320704,53	132	6171111,34	320723,55	232	6171006,73	320822,73
33	6171267,13	320704,20	133	6171111,69	320714,63	233	6171005,88	320850,19
34	6171260,96	320699,77	134	6171083,30	320711,80	234	6171018,78	320914,78
35	6171259,42	320699,75	135	6171275,60	320762,10	235	6171020,44	320949,52
36	6171251,67	320694,56	136	6171217,22	320705,59	236	6171029,01	320974,04
37	6171213,18	320832,14	137	6171210,98	320711,24	237	6171029,88	320788,18
38	6171219,67	320796,00	138	6171206,63	320707,58	238	6171071,06	320799,62
39	6171245,03	320730,30	139	6171208,01	320717,71	239	6171077,03	320809,71
40	6171245,51	320715,07	140	6171190,46	320720,72	240	6171051,88	320839,92
41	6171232,19	320712,44	141	6171185,08	320723,96	241	6171055,44	320840,63
42	6171222,04	320718,35	142	6171203,26	320727,31	242	6171052,01	320840,83
43	6171216,51	320715,78	143	6171192,30	320704,30	243	6171035,33	320841,14
44	6171215,21	320714,93	144	6171189,65	320695,99	244	6171041,81	320853,74
45	6171216,49	320693,44	145	6171189,16	320692,41	245	6171049,86	320852,55
46	6171218,63	320687,38	146	6171188,58	320691,91	246	6171052,12	320851,87
47	6171221,59	320687,66	147	6171183,64	320692,09	247	6171055,37	320850,62
48	6171214,16	320695,30	148	6171180,87	320696,24	248	6171053,07	320856,82
49	6171211,03	320693,60	149	6171171,24	320709,51	249	6171052,93	320858,98
50	6171206,45	320693,65	150	6171166,11	320701,23	250	6171047,69	320862,33
51	6171204,15	320691,28	151	6171167,31	320700,64	251	6171056,87	320868,51
52	6171202,39	320696,17	152	6171166,67	320698,62	252	6171065,08	320871,87
53	6171197,96	320692,67	153	6171162,07	320698,62	253	6171079,19	320870,60
54	6171194,96	320693,14	154	6171162,61	320700,80	254	6171083,74	320857,49
55	6171215,95	320689,62	155	6171161,87	320704,33	255	6171081,47	320853,17
56	6171213,40	320689,07	156	6171149,34	320705,17	256	6171073,37	320833,23

57	6171216,34	320686,97	157	6171153,59	320721,68	257	6171098,07	320834,61
58	6171212,73	320686,25	158	6171143,82	320724,01	258	6171098,87	320813,99
59	6171210,54	320688,80	159	6171143,30	320726,95	259	6171183,83	320820,87
60	6171208,17	320687,89	160	6171147,43	320719,65	260	6171176,89	320819,86
61	6171207,72	320685,87	161	6171144,11	320718,62	261	6171173,75	320821,79
62	6171200,24	320687,06	162	6171140,74	320720,96	262	6171170,64	320829,29
63	6171201,08	320686,31	163	6171136,04	320728,16	263	6171174,19	320830,29
64	6171199,20	320686,93	164	6171135,52	320728,06	264	6171173,99	320829,68
65	6171190,53	320688,57	165	6171131,19	320721,61	265	6171177,04	320829,06
66	6171185,42	320688,33	166	6171131,45	320715,75	266	6171167,75	320870,40
67	6171188,49	320691,81	167	6171131,71	320712,40	267	6171167,74	320876,90
68	6171186,27	320685,89	168	6171132,62	320711,42	268	6171166,92	320882,46
69	6171186,98	320687,34	169	6171129,02	320709,47	269	6171165,27	320884,97
70	6171183,89	320692,04	170	6171128,72	320710,28	270	6171134,73	320912,46
71	6171175,16	320687,80	171	6171127,78	320712,62	271	6171135,25	320903,32
72	6171177,31	320688,52	172	6171127,19	320709,85	272	6171126,80	320901,91
73	6171173,29	320691,09	173	6171125,54	320708,19	273	6171130,66	320914,87
74	6171173,70	320690,17	174	6171116,14	320707,99	274	6171127,21	320918,16
75	6171180,14	320687,13	175	6171091,11	320700,44	275	6171117,46	320930,16
76	6171175,11	320690,38	176	6171084,37	320695,10	276	6171141,29	320904,46
77	6171167,22	320690,36	177	6171051,08	320698,64	277	6171152,85	320894,76
78	6171160,86	320690,23	178	6171050,18	320705,21	278	6171157,37	320892,07
79	6171150,45	320689,60	179	6171009,38	320766,03	279	6171161,23	320889,12
80	6171149,36	320687,62	180	6171020,39	320770,09	280	6171100,90	320948,93
81	6171147,92	320686,40	181	6171015,17	320765,07	281	6171097,80	320953,56
82	6171141,70	320688,55	182	6171007,83	320757,53	282	6171094,75	320957,91
83	6171139,89	320686,46	183	6171014,40	320753,86	283	6171089,28	320966,03
84	6171136,46	320688,66	184	6171010,15	320747,87	284	6171084,38	320974,16
85	6171127,18	320687,00	185	6171008,41	320742,27	285	6171081,21	320979,41
86	6171114,39	320684,97	186	6171092,48	320723,54	286	6171079,10	320983,98
87	6171112,50	320684,13	187	6171115,64	320769,41	287	6171071,75	320995,69
88	6171110,07	320684,49	188	6171118,53	320760,33	288	6171068,03	321001,64
89	6171109,21	320683,61	189	6171124,14	320753,38	289	6171095,18	320946,06
90	6171108,58	320681,03	190	6171136,93	320759,62	290	6171094,30	320948,89
91	6171106,33	320686,43	191	6171124,41	320770,18	291	6171110,32	320909,17
92	6171105,34	320684,54	192	6171130,53	320765,63	292	6171110,15	320901,01
93	6171105,26	320682,84	193	6171127,39	320780,47	293	6171113,29	320899,37
94	6171103,39	320683,92	194	6171130,68	320775,15	294	6171110,10	320899,76
95	6171097,70	320684,90	195	6171130,13	320785,36	295	6171110,71	320898,75
96	6171096,80	320685,01	196	6171138,24	320781,00	296	6171107,60	320897,13
97	6171085,87	320690,33	197	6171191,26	320834,61	297	6171107,70	320894,89
98	6171083,27	320687,91	198	6171181,71	320821,09	298	6171102,39	320883,71
99	6171067,41	320684,44	199	6171267,99	320789,60	299	6171102,68	320876,74
100	6171057,95	320683,04	200	6171309,03	320747,97	300	6171103,53	320874,41

Pastaba. Lentelėse nurodytos medžių koordinatės yra apytikslės ir gali skirtis nuo faktinės situacijos, todėl vykdant bet kokius medžių nužymėjimo bei tvarkymo darbus šį žiniaraštį būtina žiūrėti kartu su želdinių taksacijos žiniaraščiu bei želdinių tvarkymo planu, įvertinant medžio rūšį bei vietą gretimų medžių atžvilgiu.

0	2024-02	Statybos leidimui, konkursui			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
Projektuotojas	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas	
UAB „Kelprojektas“	39928	SPV	Rimantas Valančius		
	33282	SPDV	Rimantas Valančius		
		Inž.	Deividas Maliauskas		