

UAB VAKARŲ SILUETAS

Turgaus aikštė 21, Klaipėda, įm. k. 141830214, tel. 8 682 48190, e-paštas vasiluetas@gmail.com

PAVADINIMAS: KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) VYTURIO G. NUO 11 IKI 15, NUO 19 IKI 25, BUDELKIEMIO G. NUO 2 IKI 6, NUO 16 IKI 18, BROŽYNŲ G. NUO 9 IKI 11, MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, KUNCŲ G. NUO 14 IKI 16, KLAIPĖDOJE
REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS



STATYTOJAS: Klaipėdos miesto savivaldybė

STATINIŲ GRUPĖ: Kitos paskirties inžineriniai statiniai (kiemo aikštelės)

KATEGORIJA: Nesudėtingi statiniai

ETAPAS: Techninis darbo projektas (TDP)

PROJEKTO Nr. : VS.17.2.1

PROJEKTO DALIS: **Sąnaudų kiekių žiniaraščiai (SKŽ)**

LAIDA: 0

IŠLEIDIMO DATA: 2018

Direktorius, projekto vadovas
atestato Nr. A1083

Mantas Daukšys

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė **SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE**
REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

Statinys **1 VYTURIO G. 19 – 25, STATYBOS DARBAI**

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM

1 VYTURIO G. 19 – 25, KLAIPĖDA (kiemo aikštelė S. 9.1 - 1)

2 VYTURIO G. 19 – 25, KLAIPĖDA (kiemo aikštelė S. 9.1 - 2)

3 VYTURIO G. 19 – 25, KLAIPĖDA (kiemo aikštelė S. 9.1 - 3)

4 VYTURIO G. 19 – 25, KLAIPĖDA (kiemo aikštelė S. 9.1 - 4)

5 VYTURIO G. 19 – 25, KLAIPĖDA (kiemo aikštelė S. 9.1 - 5)

6 LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI . Vyturio g. 19-25

7 Apšvietimo tinklo pertvarkymas

8 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

Iš viso:

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė **SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS**

Statinys **1 VYTURIO G. 19 – 25, STATYBOS DARBAI**

Žiniaraštis **1 VYTURIO G. 19 – 25, KLAIPĖDA (kiemo aikštelė S. 9.1 - 1)**

Suma žiniaraščiui EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pasiruošimas statybai						
1	N1-94	Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,02565		
2	N46-165	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m2	0,11		
3	R16-36	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas k9=1.15	100m2	0,15		
4	R16-52	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	81,0		
5	R61P-0402	Skalbinių džiovyklos išmontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000	vnt.	5,0		
6	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	3,37		
7	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	3,37		
Skyriuje 1						
2 Žemės darbai						
1	N1P-0112	Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0,463		
2	N1P-1302	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	0,463		
3	N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=10.000	100m3	0,463		
4	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	2,315		
5	R33-275	Kanalų dangčių keitimas	m2	21,0		
Skyriuje 2						
3 Dangų įrengimo darbai						
1	***	Asfalto dangos įrengimas				
2	R61P-0101	Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15	m2	1082,0		
3	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	35,87		
4	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,944		
5	N27P-18-1	0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,944		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
6	N27P-19-1	0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dv sluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,944		
7 ***		Betoninių trinkelų autotransportui įrengimas				
8	H16K-105	Viensluoksnio 8 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,05		
9	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,05		
10	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	0,05		
11	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	27,2		
12	H16K-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,8		
13	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,8		
14	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	0,8		
15 ***		Betoninių šaligatvio plytelių įrengimas pėstiesiams				
16	H16K-105	Viensluoksnio 6 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,06		
17	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,06		
18	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,06		
19	H16K-105	Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,14		
20	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,14		
21	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,14		
22 ***		Įspėjamųjų paviršių (neregijų vedimo sistemos) įrengimas				
23	H16K-105	Viensluoksnio 8 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,072		
24	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,072		
25	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (įspėjamojo paviršiaus) k9=1.15	100m2	0,072		
26	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	1,26		
27	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Lenktų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,08		
28	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,2		
29	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,14		
30	F27-1-3	Betoninių bordiūrų (50x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,09		
31	N57P-6112	Kelio dangos ženklavimas dažais su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus , kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m2 k9=1.15	m2	11,3		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
32	N27P-22-2	Betono trinkelio įrengimas, užpilant siūles (Rampos nuožulnios plokštumos) k9=1.15 Skyriuje 3	100m2	0,07		
		4 Mažosios architektūros elementų montavimo darbai				
1	N57P-5141	Stovų dviračiams statyti montavimas	vnt.	7,0		
2	N23P-0706	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (trapai su nešvarumų indu) / keitimas k1=1.25,k2=1.25,k9=1.15 Skyriuje 4 žiniaraštyje 1 Pridėtinės vertės mokestis 21.00% Iš viso žiniaraštyje 1	vnt.	3,0		

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

Statinys 1 VYTURIO G. 19 – 25, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis 2 VYTURIO G. 19 – 25, KLAIPĖDA (kiemo aikštelė S. 9.1 - 2)

Suma žiniaraščiui EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pasiruošimas statybai						
1 N1-94		Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,0582		
2 R16-36		Šaligatvių iš betono plytelių ardymas k9=1.15	100m2	0,65		
3 R16-7		Smėlio pasluoksnio ardymas k9=1.15	m3	4,2		
4 R16-52		Bordūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	58,0		
5 H02K-3		Minkštų veislių medžių iki 32 cm storio kirtimas, ištraukimas iki 300m ir medienos paruošimas k9=1.15	100vnt	0,08		
6 R23-65		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	9,3		
7 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	9,3		
Skyriuje 1						
2 Žemės darbai						
1 N1P-0112		Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0,938		
2 N1P-1302		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	0,938		
3 N1P-1314		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=10.000	100m3	0,938		
4 N27P-11-2		Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	4,69		
Skyriuje 2						
3 Dangų įrengimo darbai						
1 ***		Asfalto dangos įrengimas				
2 H16K-1		Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	77,52		
3 H16K-105		Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	2,04		
4 N27P-18-1		0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	2,04		
5 N27P-19-1		0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	2,04		
6 ***		Betoniniu trinkelio autotransportui irengimas				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
7	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	81,6		
8	H16K-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	2,4		
9	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	2,4		
10	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	2,4		
11	***	Betoninių šaligatvio plytelių įrengimas pėstiesiams				
12	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	10,25		
13	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,25		
14	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,25		
15	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,25		
16	***	Įspėjamųjų paviršių (neregijų vedimo sistemos) įrengimas				
17	H16K-105	Viensluoksnio 8 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,042		
18	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,042		
19	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (Įspėjamojo paviršiaus) k9=1.15	100m2	0,042		
20	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,78		
21	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Lenktų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,1		
22	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,59		
23	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,06		
24	F27-1-3	Betoninių bordiūrų (50x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,18		
25	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (Rampos nuožulnios plokštumos) k9=1.15	100m2	0,04		
26	R16-115	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15	100m2	0,05		
Skyriuje 3						
4 Medžių sodinimas persodinimas						
1	N48-262	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,205		
2	N27P-28-1	Organinio mulčo po medžiais įrengimas k9=1.15	100m2	0,205		
3	HP9-1-22	Medelių sodinukų sodinimas į (0,7x0,7m) duobes k9=1.15	10 vnt	8,6		
4	88002001	Baltoji sedula (Cornus alba) 'Ivory Halo'	vnt	86,0		
Skyriuje 4						
žiniaraštyje 2						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 2						

Sudarė :

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė **SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS**

Statinys **1 VYTURIO G. 19 – 25, STATYBOS DARBAI**

Žiniaraštis **3 VYTURIO G. 19 – 25, KLAIPĖDA (kiemo aikštelė S. 9.1 - 3)**

Suma žiniaraščiui EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pasiruošimas statybai						
1	N1-94	Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,0747		
2	N46-165	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m2	0,3		
3	R16-36	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas k9=1.15	100m2	0,28		
4	R16-52	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	43,0		
5	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	12,71		
6	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	12,71		
7	N57P-6318	Cinkuotų apšvietimo stulpų demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000	vnt.	1,0		
Skyriuje 1						
2 Žemės darbai						
1	N1P-0112	Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	1,09		
2	N1P-1302	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	1,09		
3	N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=10.000	100m3	1,09		
4	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	5,45		
5	R33-275	Kanalų dangčių keitimas	m2	32,0		
Skyriuje 2						
3 Dangų įrengimo darbai						
1	***	Asfalto dangos įrengimas				
2	R61P-0101	.Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15	m2	529,0		
3	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	169,1		
4	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	4,45		
5	N27P-18-1	0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	4,45		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
6	N27P-19-1	0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvai iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	4,45		
7 ***		Betoninių trinkelų autotransportui įrengimas				
8	H16K-105	Viensluoksnio 8 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,18		
9	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,18		
10	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	0,18		
11	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	28,9		
12	H16K-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,85		
13	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,85		
14	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	0,85		
15 ***		Betoninių šaligatvio plytelių įrengimas pėstiesiams				
16	H16K-105	Viensluoksnio 6 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,11		
17	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,11		
18	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,11		
19	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	5,74		
20	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,14		
21	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,14		
22	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	0,14		
23 ***		Įspėjamųjų paviršių (neregijų vedimo sistemos) įrengimas				
24	H16K-105	Viensluoksnio 8 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,046		
25	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,046		
26	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (Įspėjamojo paviršiaus) k9=1.15	100m2	0,046		
27	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	1,6		
28	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Lenktų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,07		
29	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,27		
30	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,08		
31	F27-1-3	Betoninių bordiūrų (50x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,09		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
32	N57P-6112	Kelio dangos ženklavimas dažais su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus, kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m2 k9=1.15	m2	10,4		
33	N27P-22-2	Betono trinkelėlių įrengimas, užpilant siūles (Rampos nuožulnios plokštumos) k9=1.15	100m2	0,04		
34	R16-115	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15	100m2	0,1		
Skyriuje 3						
4 Mažosios architektūros elementų montavimo darbai						
1	N57P-5141	Stovų dviračiams statyti montavimas	vnt.	3,0		
2	N23P-0706	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (trapai su nešvarumų indu) / keitimas k1=1.25,k2=1.25,k9=1.15	vnt.	4,0		
3	N27-232-1	Signalinių stulpelių pastatymas k9=1.15	vnt	4,0		
Skyriuje 4						
5 Medžių sodinimas persodinimas						
1	N48-262	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,16		
2	N27P-28-1	Organinio mulčo po medžiais įrengimas k9=1.15	100m2	0,16		
3	HP9-1-22	Medelių sodinukų sodinimas į (0,7x0,7m) duobes k9=1.15	10 vnt	6,4		
4	88002001	Baltoji sedula (Cornus alba) 'Ivory Halo'	vnt	64,0		
Skyriuje 5						
žiniaraštyje 3						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 3						

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė **SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS**

Statinys **1 VYTURIO G. 19 – 25, STATYBOS DARBAI**

Žiniaraštis **4 VYTURIO G. 19 – 25, KLAIPĖDA (kiemo aikštelė S. 9.1 - 4)**

Suma žiniaraščiui EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pasiruošimas statybai						
1 N1-94		Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,02805		
2 N46-165		Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m2	0,25		
3 R16-36		Šaligatvių iš betono plytelių ardymas k9=1.15	100m2	0,27		
4 R16-52		Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	63,0		
5 R61P-0402		Skalbinių džiovyklos išmontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000	vnt.	8,0		
6 R23-65		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	12,7		
7 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	12,7		
8 N57P-6318		Cinkuotų apšvietimo stulpų demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000	vnt.	2,0		
Skyriuje 1						
2 Žemės darbai						
1 N1P-0112		Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0,404		
2 N1P-1302		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	0,404		
3 N1P-1314		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=10.000	100m3	0,404		
4 N27P-11-2		Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	2,02		
Skyriuje 2						
3 Dangų įrengimo darbai						
1 ***		Asfalto dangos įrengimas				
2 R61P-0101		.Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15	m2	1999,0		
3 ***		Betoninių trinkelų autotransportui įrengimas				
4 H16K-105		Viensluoksnio 8 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,14		
5 N57P-3502		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,14		
6 N27P-22-2		Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	0,14		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
7	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	65,62		
8	H16K-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	1,93		
9	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	1,93		
10	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	1,93		
11	***	Betoninių šaligatvio plytelių įrengimas pėstiesiams				
12	H16K-105	Viensluoksnio 6 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,09		
13	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,09		
14	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,09		
15	H16K-105	Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,08		
16	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,08		
17	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,08		
18	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	3,69		
19	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,09		
20	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,09		
21	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,09		
22	***	Įspėjamųjų paviršių (neregijų vedimo sistemos) įrengimas				
23	H16K-105	Viensluoksnio 8 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,048		
24	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,048		
25	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (Įspėjamojo paviršiaus) k9=1.15	100m2	0,048		
26	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,56		
27	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Lenktų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,12		
28	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,5		
29	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,08		
30	F27-1-3	Betoninių bordiūrų (50x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,06		
31	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (Rampos nuožulnios plokštumos) k9=1.15	100m2	0,04		
32	N57P-6112	Kelio dangos ženklimas dažais su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus , kai linijos, ženklų plotas iki 0,5 m2 k9=1.15	m2	14,6		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
33	R16-115	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15 Skyriuje 3	100m2	0,07		
4 Mažosios architektūros elementų montavimo darbai						
1	N57P-5141	Stovų dviračiams statyti montavimas Skyriuje 4 žiniaraštyje 4 Pridėtinės vertės mokestis 21.00% Iš viso žiniaraštyje 4	vnt.	8,0		

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė **SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS**

Statinys **1 VYTURIO G. 19 – 25, STATYBOS DARBAI**

Žiniaraštis **5 VYTURIO G. 19 – 25, KLAIPĖDA (kiemo aikštelė S. 9.1 - 5)**

Suma žiniaraščiui EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pasiruošimas statybai						
1	N1-94	Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,07125		
2	N46-165	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m2	3,25		
3	R16-52	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	158,0		
4	R61P-0402	Vaikų įrenginių perkėlimas k1=1.20,k2=1.20,k3=0.000	vnt.	2,0		
5	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	69,1		
6	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	69,1		
Skyriuje 1						
2 Žemės darbai						
1	N1P-0112	Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0,832		
2	N1P-1302	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	0,832		
3	N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=10.000	100m3	0,832		
4	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	4,16		
Skyriuje 2						
3 Dangų įrengimo darbai						
1	***	Asfalto dangos įrengimas				
2	R61P-0101	.Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15	m2	792,0		
3	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	45,98		
4	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	1,21		
5	N27P-18-1	0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	1,21		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
6	N27P-19-1	0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dv sluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	1,21		
7 ***		Betoninių trinkelų autotransportui įrengimas				
8	H16K-105	Viensluoksnio 8 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	2,45		
9	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	2,45		
10	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	2,45		
11	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	118,32		
12	H16K-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	3,48		
13	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	3,48		
14	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	3,48		
15 ***		Betoninių šaligatvio plytelių įrengimas pėstiesiams				
16	H16K-105	Viensluoksnio 6 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,68		
17	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,68		
18	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,68		
19	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	9,02		
20	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,22		
21	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,22		
22	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,22		
23 ***		Įspėjamųjų paviršių (neregijų vedimo sistemos) įrengimas				
24	H16K-105	Viensluoksnio 8 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,09		
25	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,09		
26	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (Įspėjamojo paviršiaus) k9=1.15	100m2	0,09		
27	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	2,06		
28	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Lenktų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,2		
29	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų) k9=1.15	100m	1,31		
30	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,02		
31	F27-1-3	Betoninių bordiūrų (50x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,31		
32	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (Ramos nuožulnios plokštumos) k9=1.15	100m2	0,01		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
33	N57P-6112	Kelio dangos ženklėjimas dažais su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus, kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m2 k9=1.15	m2	2,0		
34	R16-115	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15	100m2	0,03		
Skyriuje 3						
4 Mažosios architektūros elementų montavimo darbai						
1	N57P-5141	Stovų dviračiams statyti montavimas	vnt.	4,0		
2	N27-232-1	Signalinių stulpelių pastatymas k9=1.15	vnt	6,0		
Skyriuje 4						
5 Krūmų sodinimas						
1	N48-262	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,203		
2	N27P-28-1	Organinio mulčo po medžiais įrengimas k9=1.15	100m2	0,203		
3	HP9-1-22	Medelių sodinukų sodinimas į (0,7x0,7m) duobes k9=1.15	10 vnt	0,9		
4	88005001	Bankso pušis (Pinus banksiana)	vnt	9,0		
Skyriuje 5						
žiniaraštyje 5						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 5						

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

Statinyys 1 VYTURIO G. 19 – 25, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis 6 LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI . Vyturio g. 19-25

Suma žiniaraščiui EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Lauko ryšių tinklai						
1	N1-435	Žemės darbai vamzdynamics d<600mm atskiroje iki 2,0 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15	km	0,008		
2	F1-2-1	.Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	30,0		
3	F1-2-3	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	30,0		
4	N21P-0117	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	100m	0,38		
5	R23-56	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose k8=1.17	vnt	4,0		
6	N23-137	Liuko demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000,k9=1.15	vnt	1,0		
7	N23-137	Liuko pastatymas k9=1.15	vnt	1,0		
Skyriuje 1						
žiniaraštyje 6						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 6						

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė **SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS**

Statinyys **1 VYTURIO G. 19 – 25, STATYBOS DARBAI**

Žiniaraštis **7 Apšvietimo tinklo pertvarkymas**

Suma žiniaraščiui EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Apšvietimo tinklo pertvarkymas						
1	N21P-0116	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm	100m	0,56		
2	N21P-0118	Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose , kai 1 m kabelio masė daugiau 1 kg iki 3 kg	100m	0,68		
3	3550-2	Aliuminiai galios kabeliai YAKY 4x25	m	68,0		
4	N21-594	Iki 1000 V įtampos iki 70 mm ² skersp. kabeliui jungiamosios movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	10,0		
5	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	5,0		
6	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k ₉ =1.15	km	0,137		
7	R16-115	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k ₉ =1.15	100m ²	0,69		
8	N57P-8112	.Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais, atkasant kabelius , kai surenkamo gaubto skersmuo 110 mm k ₉ =1.15	100m	0,81		
Skyriuje 1						
žiniaraštyje 7						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 7						

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

Statinyss 1 VYTURIO G. 19 – 25, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis 8 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

Suma žiniaraščiui						EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Vyturio gatvė						
1	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	88,7		
2	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 200 mm / keitimas k1=1.20,k9=1.15	m	22,4		
3	1031-16	PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x1000 (išor. nuotek.)	vnt	111,1		
4	N1-434	Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600mm atskiroje iki 1,5 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15	km	0,1111		
5	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	2,26		
6	N23-235	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant k9=1.15	m3	6,8		
7	R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	1,111		
8	R19-248	Nuotekų vamzdyno nuolydžio patikrinimas ir jo grafiko sudarymas k9=1.15	100m	1,111		
9	N16P-1407	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (lietaus nuotekų)	100m	1,111		
10	N57P-7228	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas (kai šulinių skersmuo daugiau 500 mm iki 600 mm) k9=1.15	vnt.	9,0		
11	N21P-0123	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai	vnt.	11,0		
12	R19-73	.Ketinių liukų keitimas	vnt	28,0		
13	R19-242	Kanalizacijos šulinio remontas k9=1.15	vnt.	5,0		
14	N23-137	Liuko pastatymas k9=1.15	vnt	1,0		
15	N23P-0302	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose , kai šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos) k8=1.04,k9=1.15	m3	1,69		
Skyriuje 1						
žiniaraštyje 8						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 8						

Sudarė :

/Pavardė/

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė **SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE**
REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

Statinys **2 VYTURIO G. 11-15, STATYBOS DARBAI**

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM

- 1 VYTURIO G. 11-15, KLAIPĖDA (kiemo aikštelė S.9.2 - 1)
- 2 VYTURIO G. 11-15, KLAIPĖDA (kiemo aikštelė S.9.2 – 2)
- 3 VYTURIO G. 11-15, KLAIPĖDA (kiemo aikštelė S.9.2 – 3)
- 4 LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI. Vyturio g. 11-15
- 5 Apšvietimo tinklo pertvarkymas
- 6 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

Iš viso:

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė **SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS**

Statinys **2 VYTURIO G. 11-15, STATYBOS DARBAI**

Žiniaraštis **1 VYTURIO G. 11-15, KLAIPĖDA (kiemo aikštelė S.9.2 - 1)**

Suma žiniaraščiui EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pasiruošimas statybai						
1	N1-94	Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,00945		
2	N46-165	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m2	0,02		
3	R16-36	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas k9=1.15	100m2	0,92		
4	R16-52	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	40,2		
5	R61P-0402	Skalbinių džiovyklos išmontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000	vnt.	6,0		
6	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	13,4		
7	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	13,4		
Skyriuje 1						
2 Žemės darbai						
1	N1P-0112	Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0,286		
2	N1P-1302	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	0,286		
3	N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=10.000	100m3	0,286		
4	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	1,43		
Skyriuje 2						
3 Dangų įrengimo darbai						
1	***	Asfalto dangos įrengimas				
2	R61P-0101	.Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15	m2	549,0		
3	***	Betoninių trinkelų autotransportui įrengimas				
4	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	48,62		
5	H16K-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	1,43		
6	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	1,43		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
7	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	1,43		
8	***	Betoninių šaligatvio plytelių įrengimas pėstiesiams				
9	H16K-105	Viensluoksnio 6 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,02		
10	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,02		
11	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,02		
12	H16K-105	Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,12		
13	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,12		
14	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,12		
15	***	Įspėjamųjų paviršių (neregijų vedimo sistemos) įrengimas				
16	H16K-105	Viensluoksnio 8 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,024		
17	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,024		
18	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (Įspėjamojo paviršiaus) k9=1.15	100m2	0,024		
19	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,43		
20	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Lenktų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,05		
21	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,35		
22	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,04		
23	N57P-6112	Kelio dangos ženklavimas dažais su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus , kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m2 k9=1.15	m2	1,8		
24	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (Rampos nuožulnios plokštumos) k9=1.15	100m2	0,02		
Skyriuje 3						
4 Mažosios architektūros elementų montavimo darbai						
1	N57P-5141	Stovų dviračiams statyti montavimas	vnt.	2,0		
Skyriuje 4						
Žiniaraštyje 1						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 1						

Sudarė :

/Pavardė/

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė **SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS**

Statinys **2 VYTURIO G. 11-15, STATYBOS DARBAI**

Žiniaraštis **2 VYTURIO G. 11-15, KLAIPĖDA (kiemo aikštelė S.9.2 – 2)**

Suma žiniaraščiui						EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pasiruošimas statybai						
1	N1-94	Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,00195		
2	R16-36	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas k9=1.15	100m2	0,32		
3	R16-52	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	26,0		
4	R61P-0402	Krūmų / Gyvatvorės perkėlimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000	vnt.	1,0		
5	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	4,6		
6	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	4,6		
Skyriuje 1						
2 Žemės darbai						
1	N1P-0112	Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0,102		
2	N1P-1302	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	0,102		
3	N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=10.000	100m3	0,102		
4	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	0,51		
Skyriuje 2						
3 Dangų įrengimo darbai						
1	***	Asfalto dangos įrengimas				
2	R61P-0101	.Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15	m2	1258,0		
3	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	14,82		
4	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,39		
5	N27P-18-1	0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,39		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
6	N27P-19-1	0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dv sluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,39		
7	***	Betoninių šaligatvio plytelių įrengimas pėstiesiams				
8	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	4,92		
9	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,12		
10	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,12		
11	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,12		
12	***	Įspėjamųjų paviršių (neregijų vedimo sistemos) įrengimas				
13	H16K-105	Viensluoksnio 8 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,042		
14	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,042		
15	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (įspėjamojo paviršiaus) k9=1.15	100m2	0,042		
16	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,24		
17	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Lenktų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,02		
18	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,04		
19	F27-1-3	Betoninių bordiūrų (50x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,07		
20	N57P-6112	Kelio dangos ženklavimas dažais su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus , kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m2 k9=1.15	m2	14,9		
21	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (Ramos nuožulnios plokštumos) k9=1.15	100m2	0,04		
Skyriuje 3						
4 Mažosios architektūros elementų montavimo darbai						
1	N57P-5141	Stovų dviračiams statyti montavimas	vnt.	6,0		
2	N27-232-1	Signalinių stulpelių pastatymas k9=1.15	vnt	3,0		
Skyriuje 4						
5 Krūnų persodinimas						
1	N48-262	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,01		
2	N27P-28-1	Organinio mulčo po medžiais įrengimas k9=1.15	100m2	0,01		
3	HP9-1-22	Medelių sodinukų sodinimas į (0,7x0,7m) duobes / persodinimas k1=1.25,k2=1.25,k9=1.15	10 vnt	0,1		
Skyriuje 5						
žiniaraštyje 2						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 2						

Sudarė :

/Pavardė/

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė **SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS**

Statinys **2 VYTURIO G. 11-15, STATYBOS DARBAI**

Žiniaraštis **3 VYTURIO G. 11-15, KLAIPĖDA (kiemo aikštelė S.9.2 – 3)**

Suma žiniaraščiui EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pasiruošimas statybai						
1 N1-94		Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,02715		
2 N46-165		Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m2	1,3		
3 R16-52		Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	35,0		
4 R61P-0402		Vaikų įrenginių perkėlimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000	vnt.	2,0		
5 R23-65		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	27,3		
6 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	27,3		
Skyriuje 1						
2 Žemės darbai						
1 N1P-0112		Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0,364		
2 N1P-1302		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	0,364		
3 N1P-1314		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=10.000	100m3	0,364		
4 N27P-11-2		Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	1,82		
Skyriuje 2						
3 Dangų įrengimo darbai						
1 ***		Asfalto dangos įrengimas				
2 R61P-0101		.Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15	m2	817,0		
3 H16K-1		Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	17,1		
4 H16K-105		Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,45		
5 N27P-18-1		0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,45		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

Iš viso žiniaraštyje 3

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

Statiny's 2 VYTURIO G. 11-15, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis 4 LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI. Vyturio g. 11-15

						Suma žiniaraščiui	EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Lauko ryšių tinklai							
1	N1-435	Žemės darbai vamzdynamics d<600mm atskiroje iki 2,0 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15	km	0,033			
2	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	35,0			
3	F1-2-3	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	35,0			
4	N21P-0117	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	100m	0,38			
5	R23-56	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose k8=1.17	vnt	6,0			

Skyriuje 1

žiniaraštyje 4

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 4

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė **SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS**

Statinyys **2 VYTURIO G. 11-15, STATYBOS DARBAI**

Žiniaraštis **5 Apšvietimo tinklo pertvarkymas**

Suma žiniaraščiui EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Apšvietimo tinklo pertvarkymas						
1 N57P-8112		.Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais, atkasant kabelius , kai surenkamo gaubto skersmuo 110 mm k9=1.15	100m	0,35		
2 N21P-0116		Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm	100m	0,42		
3 N21P-0118		Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose , kai 1 m kabelio masė daugiau 1 kg iki 3 kg	100m	0,5		
4 3550-1		Aliuminiai galios kabeliai YAKY 4x16	m	50,0		
5 N21-594		Iki 1000 V įtampos iki 70 mm2 skersp. kabeliui jungiamosios movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	6,0		
6 D1-374-2		Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	3,0		
7 N21-6-1		Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0,077		
8 R16-115		Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15	100m2	0,38		
Skyriuje 1						
žiniaraštyje 5						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 5						

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

Statiny's 2 VYTURIO G. 11-15, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis 6 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

Suma žiniaraščiui EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Vyturio gatvė						
1	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	39,1		
2	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 200 mm / keitimas k1=1.20,k9=1.15	m	38,8		
3	1031-16	PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x1000 (išor. nuotek.)	vnt	77,9		
4	N1-434	Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600mm atskiroje iki 1,5 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15	km	0,0779		
5	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	2,34		
6	N23-235	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant k9=1.15	m3	4,68		
7	R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	0,779		
8	R19-248	Nuotekų vamzdyno nuolydžio patikrinimas ir jo grafiko sudarymas k9=1.15	100m	0,779		
9	N16P-1407	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (lietaus nuotekų)	100m	0,779		
10	N57P-7228	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas (kai šulinių skersmuo daugiau 500 mm iki 600 mm) k9=1.15	vnt.	3,0		
11	N21P-0123	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai	vnt.	3,0		
12	R19-73	Ketinių liukų keitimas	vnt	13,0		
13	R19-242	Kanalizacijos šulinio remontas k9=1.15	vnt.	5,0		
Skyriuje 1						
žiniaraštyje 6						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 6						

Sudarė :

/Pavardė/

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė **SG-554a** KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE
REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

Statinys **3 KUNCŲ G. 14-16, STATYBOS DARBAI**

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM

1 KUNCŲ G. 14-16, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S9.3-1)

2 KUNCŲ G. 14-16, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S9.3-2)

3 LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI. Kuncų g. 14-16

4 Apšvietimo tinklo pertvarkymas

5 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

Iš viso:

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė **SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS**

Statinys **3 KUNCŲ G. 14-16, STATYBOS DARBAI**

Žiniaraštis **1 KUNCŲ G. 14-16, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S9.3-1)**

Suma žiniaraščiui EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pasiruošimas statybai						
1 N1-94		Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldožeriais k9=1.15	t. m3	0,09216		
2 N46-165		Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m2	4,135		
3 R16-36		Šaligatvių iš betono plytelių ardymas k9=1.15	100m2	0,077		
4 R16-52		Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	192,4		
5 N21P-0703		Šviestuvų perkėlimas k1=1.20,k2=1.20,k3=0.000	vnt.	2,0		
6 H18K-25		Kelio ženklų perkėlimas k1=1.20,k2=1.20,k3=0.000,k9=1.15	vnt.	1,0		
7 R23-65		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	89,7		
8 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	89,7		
Skyriuje 1						
2 Žemės darbai						
1 N1P-0112		Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	1,546		
2 N1P-1302		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	1,546		
3 N1P-1314		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=10.000	100m3	1,546		
4 N27P-11-2		Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	7,73		
Skyriuje 2						
3 Dangų įrengimo darbai						
1 ***		Asfalto dangos įrengimas				
2 R61P-0101		.Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15	m2	684,3		
3 H16K-1		Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	101,88		
4 H16K-105		Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	2,681		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
5	N27P-18-1	0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dv sluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	2,681		
6	N27P-19-1	0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dv sluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	2,681		
7 ***		Betoninių trinkelų autotransportui įrengimas				
8	H16K-105	Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	1,831		
9	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	1,831		
10	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	1,831		
11	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	135,15		
12	H16K-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	3,975		
13	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	3,975		
14	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	3,975		
15 ***		Betoninių šaligatvio plytelių įrengimas pėstiesiams				
16	H16K-105	Viensluoksnio 6 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,694		
17	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,694		
18	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,694		
19	H16K-105	Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,031		
20	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,031		
21	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,031		
22	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	44,03		
23	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	1,074		
24	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	1,074		
25	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	1,074		
26	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	1,853		
27	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Lenktų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,125		
28	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų) k9=1.15	100m	1,493		
29	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,2		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
30	F27-1-3	Betoninių bordiūrų (50x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,447		
31	N57P-6112	Kelio dangos ženklavimas dažais su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus , kai linijos, ženklų plotas iki 0,5 m2 k9=1.15	m2	5,04		
32	N27P-22-2	Betono trinkelės įrengimas, užpilant siūles (Rampas nuožulnios plokštumos) k9=1.15	100m2	0,1		
33	R61P-0103	Šaligatvių atskirų vietų remontas, keičiant plyteles (keičiama 50% plytelių) k9=1.15	100m2	0,282		
Skyriuje 3						
4 Mažosios architektūros elementų montavimo darbai						
1	N57P-5141	Stovų dviračiams statyti montavimas	vnt.	4,0		
2	H18K-25	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15	vnt.	1,0		
3	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	1,0		
4	N27-232-1	Signalinių stulpelių pastatymas k9=1.15	vnt	9,0		
Skyriuje 4						
5 Medžių sodinimas						
1	N48-262	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,135		
2	N27P-28-1	Organinio mulčo po medžiais įrengimas k9=1.15	100m2	0,135		
3	HP9-1-22	Medelių sodinukų sodinimas į (0,7x0,7m) duobes k9=1.15	10 vnt	0,6		
4	88008002	Klevas paprastasis (Acer platanoides)	vnt	6,0		
Skyriuje 5						
žiniaraštyje 1						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 1						

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė **SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS**

Statinys **3 KUNCŲ G. 14-16, STATYBOS DARBAI**

Žiniaraštis **2 KUNCŲ G. 14-16, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S9.3-2)**

Suma žiniaraščiui						EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pasiruošimas statybai						
1	N1-94	Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,01087		
2	R16-36	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas k9=1.15	100m2	0,303		
3	R16-52	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	39,3		
4	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	7,2		
5	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	7,2		
Skyriuje 1						
2 Žemės darbai						
1	N1P-0112	Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0,206		
2	N1P-1302	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	0,206		
3	N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=10.000	100m3	0,206		
4	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	1,03		
5	R33-275	Kanalų dangčių keitimas	m2	8,3		
Skyriuje 2						
3 Dangų įrengimo darbai						
1	***	Betoninių trinkelų autotransportui įrengimas				
2	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	16,97		
3	H16K-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,499		
4	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,499		
5	N27P-22-2	.Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	0,499		
6	***	Betoninių šaligatvio plytelių įrengimas pėstiesiams				
7	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	21,69		
8	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,529		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
9	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio- cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,529		
10	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,529		
11	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,181		
12	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Lenktų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,0314		
13	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,134		
14	F27-1-3	Betoninių bordiūrų (50x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,316		
15	N57P-6112	Kelio dangos ženklavimas dažais su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus , kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m2 k9=1.15	m2	1,56		

Skyriuje 3

4 Mažosios architektūros elementų montavimo darbai

1	R16-106	Šulinio angos paaukštinimas 1 eile betoninių trinkelų k8=1.05,k9=1.15	vnt	2,0		
2	H18K-25	Kelio ženklų viensteinų metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15	vnt.	1,0		
3	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinų atramų rankiniu būdu	vnt.	3,0		
4	HP4-3-12	Medžių šaknų apsauginių grotelių montavimas k9=1.15	vnt.	2,0		

Skyriuje 4

žiniaraštyje 2

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 2

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

Statiny's 3 KUNCŲ G. 14-16, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis 3 LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI. Kuncų g. 14-16

Suma žiniaraščiui						EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Lauko ryšių tinklai						
1	N1-435	Žemės darbai vamzdynamics d<600mm atskiroje iki 2,0 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15	km	0,01		
2	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	3,0		
3	F1-2-3	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	3,0		
4	N21P-0117	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	100m	0,13		
5	R23-56	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose k8=1.17	vnt	3,0		
6	H14K-79	RKŠ-1 šulinio sumontavimas k9=1.15	vnt.	1,0		
7	N23-137	Liuko pastatymas k9=1.15	vnt	1,0		
8	N1P-0104	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0,1		
Skyriuje 1						
žiniaraštyje 3						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 3						

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

Statinys 3 KUNCŲ G. 14-16, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis 4 Apšvietimo tinklo pertvarkymas

Suma žiniaraščiui						EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Apšvietimo tinklo pertvarkymas						
1	N57P-8112	.Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais, atkasant kabelius , kai surenkamo gaubto skersmuo 110 mm k9=1.15	100m	0,63		
2	N21P-0116	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm	100m	0,16		
3	N21P-0118	Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose , kai 1 m kabelio masė daugiau 1 kg iki 3 kg	100m	0,71		
4	3550-2	Aliuminiai galios kabeliai YAKY 4x25	m	71,0		
5	N21-594	Iki 1000 V įtampos iki 70 mm2 skersp. kabeliui jungiamosios movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	4,0		
6	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	2,0		
7	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0,016		
8	R16-115	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15	100m2	0,08		
Skyriuje 1						
žiniaraštyje 4						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 4						

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

Statiny's 3 KUNCŲ G. 14-16, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis 5 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

Suma žiniaraščiui EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Kuncų gatvė						
1	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	4,0		
2	1031-16	PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x1000 (išor. nuotek.)	vnt	4,0		
3	N1-434	Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600mm atskiroje iki 1,5 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15	km	0,004		
4	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	0,1		
5	N23-235	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant k9=1.15	m3	0,4		
6	R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	0,04		
7	R19-248	Nuotekų vamzdyno nuolydžio patikrinimas ir jo grafiko sudarymas k9=1.15	100m	0,04		
8	N16P-1407	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (lietaus nuotekų)	100m	0,04		
9	N57P-7228	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas (kai šulinių skersmuo daugiau 500 mm iki 600 mm) k9=1.15	vnt.	1,0		
10	N21P-0123	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai	vnt.	1,0		
11	R19-73	.Ketinių liukų keitimas	vnt	4,0		
12	R19-242	Kanalizacijos šulinio remontas k9=1.15	vnt.	2,0		
Skyriuje 1						
žiniaraštyje 5						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 5						

Sudarė :

/Pavardė/

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė **SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE**
REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

Statinys **4 BROŽYNŲ G. 9-11, STATYBOS DARBAI**

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM

1 BROŽYNŲ G. 9-11, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S9.4-1)

2 Apšvietimo tinklo pertvarkymas

3 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

Iš viso:

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė **SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS**

Statinys **4 BROŽYNŲ G. 9-11, STATYBOS DARBAI**

Žiniaraštis **1 BROŽYNŲ G. 9-11, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S9.4-1)**

Suma žiniaraščiui EUR					
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR
					Vieneto kaina
1 Pasiruošimas statybai					
1 N1-94		Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,05174	
2 N46-165		Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m2	10,832	
3 R16-36		Šaligatvių iš betono plytelių ardymas k9=1.15	100m2	1,979	
4 R16-52		Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	283,8	
5 R23-65		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	266,0	
6 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	266,0	
7 N21P-0703		Šviestuvų perkėlimas k1=1.20,k2=1.20,k3=0.000	vnt.	6,0	
Skyriuje 1					
2 Žemės darbai					
1 N1P-0112		Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	1,59	
2 N1P-1302		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	1,59	
3 N1P-1314		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=10.000	100m3	1,59	
4 N27P-11-2		Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	7,95	
5 R33-275		Kanalų dangčių keitimas	m2	16,0	
Skyriuje 2					
3 Dangų įrengimo darbai					
1 ***		Asfalto dangos įrengimas			
2 R61P-0101		.Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15	m2	957,8	
3 H16K-1		Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	168,3	
4 H16K-105		Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	4,429	
5 N27P-18-1		0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	4,429	

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
6	N27P-19-1	0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dv sluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	4,429		
7 ***		Betoninių trinkelų autotransportui įrengimas				
8	H16K-105	Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	5,567		
9	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	5,567		
10	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	5,567		
11	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	80,614		
12	H16K-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	2,371		
13	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	2,371		
14	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	2,371		
15 ***		Betoninių šaligatvio plytelių įrengimas pėstiesiams				
16	H16K-105	Viensluoksnio 6 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	1,644		
17	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	1,644		
18	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	1,644		
19	H16K-105	Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,98		
20	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,98		
21	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,98		
22	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	47,19		
23	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	1,151		
24	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	1,151		
25	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	1,151		
26	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	2,647		
27	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Lenktų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,301		
28	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų) k9=1.15	100m	2,131		
29	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,3		
30	F27-1-3	Betoninių bordiūrų (50x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,789		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
31	N57P-6112	Kelio dangos ženklavimas dažais su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus, kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m2 k9=1.15	m2	19,3		
32	N27P-22-2	Betono trinkelėlių įrengimas, užpilant siūles (Rampos nuožulnios plokštumos) k9=1.15	100m2	0,14		
33	R61P-0103	Šaligatvių atskirų vietų remontas, keičiant plyteles (keičiama 50% plytelių) k9=1.15	100m2	0,425		
Skyriuje 3						
4 Mažosios architektūros elementų montavimo darbai						
1	N57P-5141	Stovų dviračiams statyti montavimas	vnt.	6,0		
2	N27-232-1	Signalinių stulpelių pastatymas k9=1.15	vnt	13,0		
3	R27P-25-2	Lietaus šulinio trapo angos paaukštinimas trinkelėmis (1 eile, keičiant perdengimo plokštę) k8=1.05, k9=1.15	vnt	1,0		
4	HP4-3-12	Medžių šaknų apsauginių grotelių montavimas k9=1.15	vnt.	2,0		
5	H18K-25	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15	vnt.	2,0		
6	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	6,0		
Skyriuje 4						
5 Medžių sodinimas						
1	N48-262	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,2025		
2	N27P-28-1	Organinio mulčo po medžiais įrengimas k9=1.15	100m2	0,2025		
3	HP9-1-22	Medelių sodinukų sodinimas į (0,7x0,7m) duobes k9=1.15	10 vnt	0,9		
4	88008002	Klevas paprastas (Acer platanoides)	vnt	9,0		
Skyriuje 5						
Žiniaraštyje 1						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 1						

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

Statiny's 4 BROŽYNŲ G. 9-11, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis 2 Apšvietimo tinklo pertvarkymas

Suma žiniaraščiui EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Apšvietimo tinklo pertvarkymas						
1	N21P-0116	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm	100m	1,32		
2	N21P-0118	Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose , kai 1 m kabelio masė daugiau 1 kg iki 3 kg	100m	1,6		
3	3550-2	Aliuminiai galios kabeliai YAKY 4x25	m	160,0		
4	N21-594	.Iki 1000 V įtampos iki 70 mm2 skersp. kabeliui jungiamosios movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	14,0		
5	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0,132		
6	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	7,0		
7	R16-115	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15	100m2	0,67		
Skyriuje 1						
žiniaraštyje 2						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 2						

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė **SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS**

Statinyys **4 BROŽYNŲ G. 9-11, STATYBOS DARBAI**

Žiniaraštis **3 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI**

Suma žiniaraščiui EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Brožynų gatvė						
1	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	65,0		
2	1031-16	.PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x1000 (išor. nuotek.)	vnt	65,0		
3	N1-434	Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600mm atskiroje iki 1,5 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15	km	0,065		
4	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	1,3		
5	N23-235	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant k9=1.15	m3	3,5		
6	R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	0,65		
7	R19-248	Nuotekų vamzdyno nuolydžio patikrinimas ir jo grafiko sudarymas k9=1.15	100m	0,65		
8	N16P-1407	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (lietaus nuotekų)	100m	0,65		
9	N57P-7228	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas (kai šulinių skersmuo daugiau 500 mm iki 600 mm) k9=1.15	vnt.	3,0		
10	N21P-0123	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai	vnt.	3,0		
11	R19-73	Ketinių liukų keitimas	vnt	3,0		
12	R19-242	Kanalizacijos šulinio remontas k9=1.15	vnt.	3,0		
Skyriuje 1						
žiniaraštyje 3						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 3						

Sudarė :

/Pavardė/

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

**Statinių grupė SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE
REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS**

Statinys 5 MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6, STATYBOS DARBAI

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM

- 1 MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6,
- 2 MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6,
KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S10-2)
- 3 MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6,
KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S10-3)
- 4 MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6,
KLAIPĖDA (inžinerinės infrastruktūros koridorius, automobilių
sustojimo vietos prie Budelkiemio gatvės)
- 5 MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6,
KLAIPĖDA (inžinerinės infrastruktūros koridorius, automobilių
sustojimo vietos prie Mogiliovo gatvės)
- 6 LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI. Mogiliovo g. 3
- 7 Apšvietimo tinklo pertvarkymas
- 8 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

Iš viso:

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

Statiny's 5 MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis 1 MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S10-1)

Suma žiniaraščiui EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pasiruošimas statybai						
1 N1-94		Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,02907		
2 N46-165		Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m2	0,448		
3 R16-36		Šaligatvių iš betono plytelių ardymas k9=1.15	100m2	0,489		
4 R16-52		Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	80,1		
5 R61P-0402		Skalbinių džiovyklos išmontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000	vnt.	3,0		
6 R23-65		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	22,1		
7 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	22,1		
8 N21P-0703		Šviestuvų perkėlimas k1=1.20,k2=1.20,k3=0.000	vnt.	1,0		
Skyriuje 1						
2 Žemės darbai						
1 N1P-0112		Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0,458		
2 N1P-1302		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	0,458		
3 N1P-1314		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=10.000	100m3	0,458		
4 N27P-11-2		Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	2,29		
Skyriuje 2						
3 Dangų įrengimo darbai						
1 ***		Asfalto dangos įrengimas				
2 R61P-0101		Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15	m2	35,8		
3 H16K-1		Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	25,19		
4 H16K-105		Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,663		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
5	N27P-18-1	0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dv sluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,663		
6	N27P-19-1	0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dv sluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,663		
7 ***		Betoninių trinkelų autotransportui įrengimas				
8	H16K-105	Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,4		
9	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,4		
10	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	0,4		
11	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	38,15		
12	H16K-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	1,122		
13	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	1,122		
14	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	1,122		
15 ***		Betoninių šaligatvio plytelių įrengimas pėstiesiams				
16	H16K-105	Viensluoksnio 6 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,02		
17	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,02		
18	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,02		
19	H16K-105	Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,137		
20	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,137		
21	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,137		
22	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	20,66		
23	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,504		
24	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,504		
25	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,504		
26	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,48		
27	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Lenktų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,0625		
28	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,416		
29	F27-1-3	Betoninių bordiūrų (50x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,445		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
30	N57P-6112	Kelio dangos ženklavimas dažais su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus, kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m2 k9=1.15	m2	6,26		
31	R16-115	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15	100m2	0,019		
Skyriuje 3						
4 Mažosios architektūros elementų montavimo darbai						
1	N27-232-1	Signalinių stulpelių pastatymas k9=1.15	vnt	3,0		
2	H18K-25	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15	vnt.	1,0		
3	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	2,0		
Skyriuje 4						
5 Medžių sodinimas						
1	N48-262	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,0675		
2	N27P-28-1	Organinio mulčo po medžiais įrengimas k9=1.15	100m2	0,0675		
3	HP9-1-22	Medelių sodinukų sodinimas į (0,7x0,7m) duobes k9=1.15	10 vnt	0,3		
4	88008002	Klevas paprastas (Acer platanoides)	vnt	3,0		
Skyriuje 5						
žiniaraštyje 1						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 1						

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

Statiny's 5 MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis 2 MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S10-2)

Suma žiniaraščiui EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pasiruošimas statybai						
1	N1-94	Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,00948		
2	N46-165	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m2	0,03		
3	R16-52	Bordūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	21,6		
4	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	0,7		
5	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	0,7		
Skyriuje 1						
2 Žemės darbai						
1	N1P-0112	Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0,128		
2	N1P-1302	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	0,128		
3	N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=10.000	100m3	0,128		
4	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	0,64		
5	R33-275	Kanalų dangčių keitimas	m2	16,0		
Skyriuje 2						
3 Dangų įrengimo darbai						
1	***	Betoninių trinkelų autotransportui įrengimas				
2	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	18,63		
3	H16K-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,548		
4	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,548		
5	N27P-22-2	.Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	0,548		
6	***	Betoninių šaligatvio plytelių įrengimas pėstiesiams				
7	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	3,85		
8	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,094		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
9	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio- cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,094		
10	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,094		
11	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,295		
12	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Lenktų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,03		
13	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,145		
14	F27-1-3	Betoninių bordiūrų (50x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,137		
15	N57P-6112	Kelio dangos ženklavimas dažais su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus , kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m2 k9=1.15	m2	2,08		

Skyriuje 3

4 Mažosios architektūros elementų montavimo darbai

1	H18K-25	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15	vnt.	1,0		
2	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	3,0		

Skyriuje 4

Žiniaraštyje 2

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 2

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

Statiny's 5 MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis 3 MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S10-3)

Suma žiniaraščiui EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pasiruošimas statybai						
1 N1-94		Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,013		
2 R16-36		Šaligatvių iš betono plytelių ardymas k9=1.15	100m2	0,101		
3 R16-52		Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	55,3		
4 R23-65		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	1,6		
5 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	1,6		
Skyriuje 1						
2 Žemės darbai						
1 N1P-0112		Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0,1946		
2 N1P-1302		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	0,1946		
3 N1P-1314		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=10.000	100m3	0,1946		
4 N27P-11-2		Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	0,973		
Skyriuje 2						
3 Dangų įrengimo darbai						
1 ***		Asfalto dangos įrengimas				
2 R61P-0101		.Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15	m2	720,0		
3 H16K-1		Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	5,2		
4 H16K-105		Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,137		
5 N27P-18-1		0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,137		
6 N27P-19-1		0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,137		
7 ***		Betoniniu trinkelio autotransportui įrengimas				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
8	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	20,13		
9	H16K-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,592		
10	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,592		
11	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	0,592		
12	***	Betoninių šaligatvio plytelių įrengimas pėstiesiams				
13	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	10,0		
14	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,244		
15	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,244		
16	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,244		
17	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,446		
18	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,439		
19	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,16		
20	F27-1-3	Betoninių bordiūrų (50x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,299		
21	N57P-6112	Kelio dangos ženklavimas dažais su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus , kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m2 k9=1.15	m2	4,9		
22	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (Rampos nuožulnios plokštumos) k9=1.15	100m2	0,08		
Skyriuje 3						
4 Mažosios architektūros elementų montavimo darbai						
1	H18K-25	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15	vnt.	1,0		
2	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	3,0		
3	N57P-5141	Stovų dviračiams statyti montavimas	vnt.	6,0		
Skyriuje 4						
žiniaraštyje 3						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 3						

Sudarė :

/Pavardė/

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

Statinyš 5 MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis 4 MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6, KLAIPĖDA (inžinerinės infrastruktūros koridorius, automobilių sustojimo vietos prie Budelkiemio gatvės)

Suma žiniaraščiui EUR					
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR
					Vieneto kaina
1 Pasiruošimas statybai					
1 N1-94		Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,05745	
2 N46-165		Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m2	0,632	
3 R16-36		Šaligatvių iš betono plytelių ardymas k9=1.15	100m2	0,943	
4 R16-52		Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	178,0	
5 R23-65		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	34,6	
6 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	34,6	
7 N21P-0703		Šviestuvų perkėlimas k1=1.20,k2=1.20,k3=0.000	vnt.	4,0	
8 HP9-1-22		Medžių persodinimas k1=1.20,k2=1.20,k3=0.000,k9=1.15	10 vnt	0,2	
Skyriuje 1					
2 Žemės darbai					
1 N1P-0112		Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0,924	
2 N1P-1302		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	0,924	
3 N1P-1314		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=10.000	100m3	0,924	
4 N27P-11-2		Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	4,62	
Skyriuje 2					
3 Dangų įrengimo darbai					
1 ***		Asfalto dangos įrengimas			
2 R61P-0101		.Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15	m2	2218,0	
3 H16K-1		Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	1,75	
4 H16K-105		Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,046	

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
5	N27P-18-1	0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dv sluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,046		
6	N27P-19-1	0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dv sluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,046		
7 ***		Betoninių trinkelų autotransportui įrengimas				
8	H16K-105	Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,3		
9	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,3		
10	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	0,3		
11	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	122,23		
12	H16K-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	3,595		
13	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	3,595		
14	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	3,595		
15 ***		Betoninių šaligatvio plytelių įrengimas pėstiesiams				
16	H16K-105	Viensluoksnio 6 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,344		
17	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,344		
18	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,344		
19	H16K-105	Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,133		
20	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,133		
21	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,133		
22	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	40,18		
23	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,98		
24	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,98		
25	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,98		
26	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	1,135		
27	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Lenktų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,1317		
28	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų) k9=1.15	100m	1,107		
29	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,2		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
30	N57P-6112	Kelio dangos ženklavimas dažais su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus, kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m2 k9=1.15	m2	52,7		
31	R61P-0103	Šaligatvių atskirų vietų remontas, keičiant plyteles (keičiama 50% plytelių) k9=1.15	100m2	0,376		
32	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (Rampos nuožulnios plokštumos) k9=1.15	100m2	0,1		
Skyriuje 3						
4 Mažosios architektūros elementų montavimo darbai						
1	H18K-25	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15	vnt.	2,0		
2	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	5,0		
3	R16-110	Lietaus šulinių-trapų angos paaukštinimas 1 eile betoninių trinkelų k8=1.05,k9=1.15	vnt	1,0		
4	N57P-5141	Stovų dviračiams statyti montavimas	vnt.	6,0		
Skyriuje 4						
5 Medžių sodinimas						
1	N48-262	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,27		
2	N27P-28-1	Organinio mulčo po medžiais įrengimas k9=1.15	100m2	0,27		
3	HP9-1-22	Medelių sodinukų sodinimas į (0,7x0,7m) duobes k9=1.15	10 vnt	1,2		
4	88008002	Klevas paprastas (Acer platanoides)	vnt	12,0		
Skyriuje 5						
žiniaraštyje 4						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 4						

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

Statinyš 5 MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis 5 MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6, KLAIPĖDA (inžinerinės infrastruktūros koridorius, automobilių sustojimo vietos prie Mogiliovo gatvės)

Suma žiniaraščiui						EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pasiruošimas statybai						
1	N1-94	Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,05225		
2	N46-165	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m2	2,514		
3	R16-52	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	251,5		
4	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	60,1		
5	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	60,1		
6	N48-294	Gyvatvorės persodinimas k1=1.20,k2=1.20,k3=0.000,k9=1.15	10m	10,0		
Skyriuje 1						
2 Žemės darbai						
1	N1P-0112	Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0,7		
2	N1P-1302	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	0,7		
3	N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=10.000	100m3	0,7		
4	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	3,5		
Skyriuje 2						
3 Dangų įrengimo darbai						
1	R61P-0101	.Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15	m2	251,4		
2	***	Betoninių trinkelų autotransportui įrengimas				
3	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	77,45		
4	H16K-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	2,278		
5	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	2,278		
6	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	2,278		
7	***	Betoninių šaligatvio plytelių įrengimas pėstiesiams				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
8	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	50,22		
9	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	1,225		
10	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	1,225		
11	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 250x250x60mm k9=1.15	100m2	1,225		
12	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	1,466		
13	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Lenktų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,0782		
14	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų) k9=1.15	100m	1,281		

Skyriuje 3

4 Mažosios architektūros elementų montavimo darbai

1	R16-110	Lietaus šulinių-trapų angos paaukštinimas 1 eile betoninių trinkelų k8=1.05,k9=1.15	vnt	1,0		
2	R19-73	Ketinių liukų keitimas	vnt	2,0		

Skyriuje 4

žiniaraštyje 5

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 5

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

Statiny's 5 MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis 6 LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI. Mogiliovo g. 3

Suma žiniaraščiui						EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Lauko ryšių tinklai							
1	N1-435	.Žemės darbai vamzdynamics d<600mm atskiroje iki 2,0 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15	km	0,03			
2	N21P-0117	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	100m	0,3			
3	R23-56	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose k8=1.17	vnt	2,0			

Skyriuje 1

žiniaraštyje 6

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 6

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

Statinyss 5 MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis 7 Apšvietimo tinklo pertvarkymas

Suma žiniaraščiui EUR					
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR
					Vieneto kaina
1 Apšvietimo tinklo pertvarkymas					
1	N57P-8112	.Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais, atkasant kabelius , kai surenkamo gaubto skersmuo 110 mm k9=1.15	100m	1,39	
2	N21P-0116	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm	100m	1,74	
3	N21P-0118	Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose , kai 1 m kabelio masė daugiau 1 kg iki 3 kg	100m	2,1	
4	3550-2	Aliuminiai galios kabeliai YAKY 4x25	m	210,0	
5	N21-594	Iki 1000 V įtampos iki 70 mm2 skersp. kabeliui jungiamosios movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	18,0	
6	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	9,0	
7	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0,174	
8	R16-115	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15	100m2	0,87	
Skyriuje 1					
žiniaraštyje 7					
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					
Iš viso žiniaraštyje 7					

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

Statinyss 5 MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis 8 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

Suma žiniaraščiui EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Mogiliovo gatvė						
1	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	7,9		
2	1031-16	PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x1000 (išor. nuotek.)	vnt	7,9		
3	N1-434	Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600mm atskiroje iki 1,5 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15	km	0,0079		
4	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	0,2		
5	N23-235	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant k9=1.15	m3	0,8		
6	R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	0,079		
7	R19-248	Nuotekų vamzdyno nuolydžio patikrinimas ir jo grafiko sudarymas k9=1.15	100m	0,079		
8	N16P-1407	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (lietaus nuotekų)	100m	0,079		
9	N57P-7228	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas (kai šulinių skersmuo daugiau 500 mm iki 600 mm) k9=1.15	vnt.	1,0		
10	N21P-0123	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai	vnt.	1,0		
11	R19-73	Ketinių liukų keitimas	vnt	6,0		
12	R19-242	.Kanalizacijos šulinio remontas k9=1.15	vnt.	6,0		
Skyriuje 1						
žiniaraštyje 8						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 8						

Sudarė :

/Pavardė/

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė **SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE**
REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

Statinys **6 BUDELKIEMIO G. 16-18, STATYBOS DARBAI**

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM

1 BUDELKIEMIO G. 16-18, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S11-1)

2 BUDELKIEMIO G. 16-18, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S11-2)

3 BUDELKIEMIO G. 16-18, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S11-3)

4 BUDELKIEMIO G. 16-18, KLAIPĖDA (inžinerinės
infrastruktūros koridorius, automobilių sustojimo vietos prie
Budelkiemio gatvės)

5 LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI. Budelkiemio g. 16-18

6 Apšvietimo tinklo pertvarkymas

7 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

Iš viso:

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė **SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS**

Statiny's **6 BUDELKIEMIO G. 16-18, STATYBOS DARBAI**

Žiniaraštis **1 BUDELKIEMIO G. 16-18, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S11-1)**

Suma žiniaraščiui EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pasiruošimas statybai						
1	N1-94	Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,02042		
2	N46-165	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m2	2,406		
3	R16-36	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas k9=1.15	100m2	0,367		
4	R16-52	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	170,5		
5	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	62,7		
6	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	62,7		
7	H02K-3	Minkštų veislių medžių iki 32 cm storio kirtimas, ištraukimas iki 300m ir medienos paruošimas k9=1.15	100vnt	0,01		
Skyriuje 1						
2 Žemės darbai						
1	N1P-0112	Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0,346		
2	N1P-1302	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	0,346		
3	N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=10.000	100m3	0,346		
4	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	1,73		
5	R33-275	Kanalų dangčių keitimas	m2	21,0		
Skyriuje 2						
3 Dangų įrengimo darbai						
1	***	Asfalto dangos įrengimas				
2	R61P-0101	.Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15	m2	805,8		
3	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	65,85		
4	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	1,733		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
5	N27P-18-1	0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	1,733		
6	N27P-19-1	0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	1,733		
7 ***		Betoninių trinkelų autotransportui įrengimas				
8	H16K-105	Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	2,029		
9	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	2,029		
10	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	2,029		
11 ***		Betoninių šaligatvio plytelių įrengimas pėstiesiams				
12	H16K-105	Viensluoksnio 6 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,502		
13	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,502		
14	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,502		
15	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,561		
16	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Lenktų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,0392		
17	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,582		
18	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,16		
19	N57P-6112	Kelio dangos ženklavimas dažais su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus , kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m2 k9=1.15	m2	10,2		
20	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (Rampos nuožulnios plokštumos) k9=1.15	100m2	0,08		
21	R61P-0103	Šaligatvių atskirų vietų remontas, keičiant plyteles (keičiama 50% plytelių) k9=1.15	100m2	0,33		
Skyriuje 3						
4 Mažosios architektūros elementų montavimo darbai						
1	N57P-5141	Stovų dviračiams statyti montavimas	vnt.	4,0		
Skyriuje 4						
žiniaraštyje 1						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 1						

Sudarė :

/Pavardė/

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

Statiny's 6 BUDELKIEMIO G. 16-18, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis 2 BUDELKIEMIO G. 16-18, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S11-2)

Suma žiniaraščiui						EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pasiruošimas statybai						
1	N1-94	Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,01247		
2	R16-36	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas k9=1.15	100m2	0,401		
3	R16-52	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	48,6		
4	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	6,7		
5	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	6,7		
Skyriuje 1						
2 Žemės darbai						
1	N1P-0112	Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0,246		
2	N1P-1302	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	0,246		
3	N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=10.000	100m3	0,246		
4	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	1,215		
5	R33-275	Kanalų dangčių keitimas	m2	21,0		
Skyriuje 2						
3 Dangų įrengimo darbai						
1	***	Betoninių trinkelų autotransportui įrengimas				
2	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	22,37		
3	H16K-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,658		
4	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,658		
5	N27P-22-2	.Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	0,658		
6	***	Betoninių šaligatvio plytelių įrengimas pėstiesiams				
7	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	23,45		
8	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,572		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
9	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio- cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,572		
10	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,572		
11	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,216		
12	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Lenktų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,0318		
13	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,171		
14	F27-1-3	Betoninių bordiūrų (50x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,182		
15	N57P-6112	Kelio dangos ženklavimas dažais su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus , kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m2 k9=1.15	m2	2,61		

Skyriuje 3

4 Mažosios architektūros elementų montavimo darbai

1	R16-110	Lietaus šulinių-trapų angos paaukštinimas 1 eile betoninių trinkelų k8=1.05,k9=1.15	vnt	1,0		
2	H18K-25	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15	vnt.	1,0		
3	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	3,0		

Skyriuje 4

žiniaraštyje 2

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 2

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė **SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS**

Statinys **6 BUDELKIEMIO G. 16-18, STATYBOS DARBAI**

Žiniaraštis **3 BUDELKIEMIO G. 16-18, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S11-3)**

Suma žiniaraščiui EUR					
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR
					Vieneto kaina
1 Pasiruošimas statybai					
1 N1-94		Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,1215	
2 N46-165		Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m2	3,478	
3 R16-36		Šaligatvių iš betono plytelių ardymas k9=1.15	100m2	2,867	
4 R16-52		Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	323,1	
5 R23-65		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	148,0	
6 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	148,0	
7 N57P-6317		Šviestuvų išmontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000	vnt.	8,0	
Skyriuje 1					
2 Žemės darbai					
1 N1P-0112		Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	2,216	
2 N1P-1302		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	2,216	
3 N1P-1314		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=10.000	100m3	2,216	
4 N27P-11-2		Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	11,08	
Skyriuje 2					
3 Dangų įrengimo darbai					
1 ***		Asfalto dangos įrengimas			
2 R61P-0101		Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15	m2	8,8	
3 H16K-1		Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	233,74	
4 H16K-105		Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	6,151	
5 N27P-18-1		0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17.k9=1.15	100m2	6,151	

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
6	N27P-19-1	0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dv sluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	6,151		
7 ***		Betoninių trinkelų autotransportui įrengimas				
8	H16K-105	Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	1,841		
9	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	1,841		
10	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	1,841		
11	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	181,05		
12	H16K-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	5,325		
13	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	5,325		
14	N27P-22-2	.Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	5,325		
15 ***		Betoninių šaligatvio plytelių įrengimas pėstiesiams				
16	H16K-105	Viensluoksnio 6 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,457		
17	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,457		
18	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,457		
19	H16K-105	Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,978		
20	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,978		
21	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,978		
22	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	54,78		
23	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	1,336		
24	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	1,336		
25	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	1,336		
26	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	2,327		
27	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Lenktų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,4004		
28	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų) k9=1.15	100m	1,801		
29	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,04		
30	F27-1-3	Betoninių bordiūrų (50x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,447		
31	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (Rampos nuožulnios plokštumos) k9=1.15	100m2	0,02		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
4 Mažosios architektūros elementų montavimo darbai						
1	N27-232-1	Signalinių stulpelių pastatymas k9=1.15	vnt	9,0		
2	HP4-3-12	Medžių šaknų apsauginių grotelių montavimas k9=1.15	vnt.	2,0		
Skyriuje 4						
5 Medžių sodinimas						
1	N48-262	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,3375		
2	N27P-28-1	Organinio mulčo po medžiais įrengimas k9=1.15	100m2	0,3375		
3	HP9-1-22	Medelių sodinukų sodinimas į (0,7x0,7m) duobes k9=1.15	10 vnt	1,5		
4	88008002	Klevas paprastas (Acer platanoides)	vnt	15,0		
Skyriuje 5						
žiniaraštyje 3						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 3						

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė **SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS**

Statiny's **6 BUDELKIEMIO G. 16-18, STATYBOS DARBAI**

Žiniaraštis **4 BUDELKIEMIO G. 16-18, KLAIPĖDA (inžinerinės infrastruktūros koridorius, automobilių sustojimo vietos prie Budelkiemio gatvės)**

Suma žiniaraščiai EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pasiruošimas statybai						
1 N1-94		Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,01812		
2 N46-165		Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m2	0,042		
3 R16-36		Šaligatvių iš betono plytelių ardymas k9=1.15	100m2	0,18		
4 R16-52		Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	74,8		
5 R23-65		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	3,17		
6 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	3,17		
7 H18K-25		Kelio ženklų viensteinčių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k1=1.20,k2=1.20,k3=0.000,k9=1.15	vnt.	1,0		
8 H18K-80		Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinčių atramų rankiniu būdu k1=1.20,k2=1.20,k3=0.000	vnt.	2,0		
Skyriuje 1						
2 Žemės darbai						
1 N1P-0112		Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0,277		
2 N1P-1302		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	0,277		
3 N1P-1314		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=10.000	100m3	0,277		
4 N27P-11-2		Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	1,385		
5 R33-275		Kanalų dangčių keitimas	m2	21,0		
Skyriuje 2						
3 Dangų įrengimo darbai						
1 ***		Asfalto dangos įrengimas				
2 R61P-0101		.Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15	m2	121,0		
3 H16K-1		Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	3,65		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
4	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,096		
5	N27P-18-1	0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,096		
6	N27P-19-1	0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,096		
7	***	Betoninių trinkelų autotransportui įrengimas				
8	H16K-105	Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,038		
9	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,038		
10	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	0,038		
11	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	35,66		
12	H16K-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	1,049		
13	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	1,049		
14	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15	100m2	1,049		
15	***	Betoninių šaligatvio plytelių įrengimas pėstiesiams				
16	H16K-105	Viensluoksnio 6 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,004		
17	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,004		
18	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,004		
19	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	9,92		
20	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,242		
21	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,242		
22	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 300x300x60mm k9=1.15	100m2	0,242		
23	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,295		
24	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Lenktų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,0314		
25	F27-1-1	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų) k9=1.15	100m	0,324		
26	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,04		
27	N57P-6112	Kelio dangos ženklavimas dažais su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus , kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m2 k9=1.15	m2	9,2		
28	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (Ramos nuožulnios plokštumos) k9=1.15	100m2	0,02		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
29	R61P-0103	Šaligatvių atskirų vietų remontas, keičiant plyteles (keičiama 50% plytelių) k9=1.15 Skyriuje 3	100m2	0,094		
		4 Mažosios architektūros elementų montavimo darbai				
1	H18K-25	Kelio ženklų viensteinų metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15	vnt.	1,0		
2	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinų atramų rankiniu būdu	vnt.	2,0		
		Skyriuje 4				
		5 Medžių sodinimas				
1	N48-262	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,0225		
2	N27P-28-1	Organinio mulčo po medžiais įrengimas k9=1.15	100m2	0,0225		
3	HP9-1-22	Medelių sodinukų sodinimas į (0,7x0,7m) duobes k9=1.15	10 vnt	0,1		
4	88008002	Klevas paprastas (Acer platanoides)	vnt	1,0		
		Skyriuje 5				
		žiniaraštyje 4				
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				
		Iš viso žiniaraštyje 4				

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

Statiny's 6 BUDELKIEMIO G. 16-18, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis 5 LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI. Budelkiemio g. 16-18

						Suma žiniaraščiui	EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Lauko ryšių tinklai							
1	N1-435	.Žemės darbai vamzdynams d<600mm atskiroje iki 2,0 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15	km	0,015			
2	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	10,0			
3	F1-2-3	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	10,0			
4	N21P-0117	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	100m	0,25			
5	R23-56	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose k8=1.17	vnt	2,0			

Skyriuje 1

žiniaraštyje 5

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 5

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

Statinys 6 BUDELKIEMIO G. 16-18, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis 6 Apšvietimo tinklo pertvarkymas

Suma žiniaraščiui EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Apšvietimo tinklo pertvarkymas						
1	N21P-0116	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm	100m	1,59		
2	N21P-0118	Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose , kai 1 m kabelio masė daugiau 1 kg iki 3 kg	100m	1,95		
3	3550-2	Aliuminiai galios kabeliai YAKY 4x25	m	195,0		
4	N21-594	Iki 1000 V įtampos iki 70 mm2 skersp. kabeliui jungiamosios movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	18,0		
5	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	9,0		
6	R16-115	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15	100m2	0,8		
Skyriuje 1						
žiniaraštyje 6						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 6						

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė **SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS**

Statiny's **6 BUDELKIEMIO G. 16-18, STATYBOS DARBAI**

Žiniaraštis **7 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI**

Suma žiniaraščiui EUR					
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR
					Vieneto kaina
1 Budelkiemio gatvė					
1	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	23,2	
2	1031-16	PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x1000 (išor. nuotek.)	vnt	23,2	
3	N1-434	Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600mm atskiroje iki 1,5 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15	km	0,0232	
4	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	0,46	
5	N23-235	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant k9=1.15	m3	1,2	
6	R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	0,232	
7	R19-248	Nuotekų vamzdyno nuolydžio patikrinimas ir jo grafiko sudarymas k9=1.15	100m	0,232	
8	N16P-1407	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (lietaus nuotekų)	100m	0,232	
9	N57P-7228	.Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas (kai šulinių skersmuo daugiau 500 mm iki 600 mm) k9=1.15	vnt.	2,0	
10	N21P-0123	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai	vnt.	2,0	
11	R19-73	Ketinių liukų keitimas	vnt	2,0	
12	R19-242	Kanalizacijos šulinio remontas k9=1.15	vnt.	2,0	
Skyriuje 1					
žiniaraštyje 7					
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					
Iš viso žiniaraštyje 7					

Sudarė :

/Pavardė/