

UAB VAKARŲ SILUETAS

Turgaus aikštė 21, Klaipėda, jm. k. 141830214, tel. 8 682 48190, e-paštas vasiluetas@gmail.com

PAVADINIMAS: KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) VYTURIO G. NUO 11 IKI 15, NUO 19 IKI 25, BUDELKIEMIO G. NUO 2 IKI 6, NUO 16 IKI 18, BROŽYNŲ G. NUO 9 IKI 11, MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, KUNCŲ G. NUO 14 IKI 16, KLAIPĖDOJE
REKONSTRavimo IR STATYBOS PROJEKTAS



STATYTOJAS: Klaipėdos miesto savivaldybė

STATINIŲ GRUPĖ: Kitos paskirties inžineriniai statiniai (kiemo aikštelės)

KATEGORIJA: Nesudėtingi statiniai

ETAPAS: Techninis darbo projektas (TDP)

PROJEKTO Nr. : VS.17.2.1

PROJEKTO DALIS: **Bendroji dalis (BD)**

LAIDA: 0

IŠLEIDIMO DATA: 2018

Direktorius, projekto vadovas
atestato Nr. A1083

Mantas Daukšys

**KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) VYTURIO G. NUO 11 IKI 15, NUO 19 IKI 25,
BUDELKIEMIO G. NUO 2 IKI 6, NUO 16 IKI 18, BROŽYNŲ G. NUO 9 IKI 11, MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2,
KUNCŲ G. NUO 14 IKI 16, KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS**

TECHNINIO DARBO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos (segtuvo) žymuo	Laida	Pavadinimas	Pastabos
a	b	c	d	e
1	Bendrosios dalies dokumentai ir statybos darbų organizavimo sprendiniai			
1.1	VS.17.2.1 – TDP-BD	0	Bendroji dalis	
2	Projekto dalių sprendiniai			
2.1	VS.17.2.1 – TDP-SP	0	Sklypo plano dalis	
2.2	VS.17.2.1 – TDP-VN	0	Lietaus nuotekų dalis	
3	Sąnaudų kiekių žiniaraščiai ir statybos kainos skaičiavimai			
3.1	VS.17.2.1 – TDP-KS	0	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	

0	2018-03-05	Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis		
Kval. dok. Nr.	Pagrindinis projektuotojas: UAB "Vakarų siluetas" Turgaus a.21, Klaipėda; tel.:8-682-48190		Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Vyturio g. nuo 11 iki 15, nuo 19 iki 25, Budelkiemio g. nuo 2 iki 6, nuo 16 iki 18, Brožynų g. nuo 9 iki 11, Mogiliovo g. 3, Markučių g. 2, Kuncų g. nuo 14 iki 16, Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos projektas	
A1083	PV	M. Daukšys	Dokumento pavadinimas: Projekto sudėties žiniaraštis	Laida
				0
Kalba:	Statytojas:		Dokumento žymuo:	Lapas
LT	Klaipėdos miesto savivaldybė		VS.17.2.1 – TDP-BD-PSZ	Lapų
				1
				1

**KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) VYTURIO G. NUO 11 IKI 15, NUO 19 IKI 25,
BUDELKIEMIO G. NUO 2 IKI 6, NUO 16 IKI 18, BROŽYŲ G. NUO 9 IKI 11, MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2,
KUNCŲ G. NUO 14 IKI 16, KLAIPĖDOJE REKONSTRavimo IR STATYBOS PROJEKTAS**

BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų skaičius	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos	Lapo Nr.
a	b	c	d	e	f
TEKSTINIAI DOKUMENTAI					
	1	0	Antraštinis lapas		1
BD-PSŽ	1	0	Projekto sudėties žiniaraštis		2
BD-BSŽ	2	0	Bylos sudėties žiniaraštis		3-4
BD-BSR	2	0	Bendrieji statinių rodikliai		5-6
BD-AR	8	0	Bendrasis aiškinamasis raštas		7-14
BD-BTS	6	0	Bendroji techninė specifikacija		15-20
BD-F	3	0	Esamos būklės fotofiksacija		21-23
BD-PS	2	0	Atliktų projekto suderinimų, pritarimų sąrašas		24-25
BD-ĮS	1	0	Programinės įrangos sąrašas		26
PRIEDAI					
P1	17		Techninė užduotis		27-43
P2	15		Specialieji reikalavimai, prisijungimo ir techninės sąlygos		44-58
P3	4		Teritorijų planavimo dokumentų ištraukos		59-62
P4	5		Toponuotraukos		63-67
P5	6		Projektuotojo registravimo ir draudimo dokumentai		68-73
P6	1		Projekto vadovo paskyrimo dokumentas		74
P7	4		Projektuotojų kvalifikacijos dokumentai		75-78
P8	3		Statytojo susitarimai ir įgaliojimai		79-81
P9	13		Derinimų ir pritarimų dokumentai		82-104
P10	3		Ekspertizės aktas		105-107
P11	1		Projekto perdavimo-priėmimo aktas		108
P12	4		Projekto tvirtinimo dokumentas		109-112
BRĖŽINIAI					
BD-1	1	0	Situacijos planas		113
Schema Nr.9.1					
BD-A2	1	0	Vyturio g. 19-25 statinių išdėstymo planas M1:500		114
SP-A4	1	0	Vyturio g. 19-25 suvestinis inžinerinių tinklų planas M1:500		115
Schema Nr.9.2					
BD-B2	1	0	Vyturio g. 11-15 statinių išdėstymo planas M1:500		116
SP-B4	1	0	Vyturio g. 11-15 suvestinis inžinerinių tinklų planas M1:500		117
Schema Nr.9.3					
BD-C2	1	0	Kuncų g. 14-16 statinių išdėstymo planas M1:500		118
SP-C4	1	0	Kuncų g. 14-16 suvestinis inžinerinių tinklų planas M1:500		119

0	2018-07-19	Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis			
Kval. dok. Nr.	Pagrindinis projektuotojas: UAB "Vakarų siluetas" Turgaus a.21, Klaipėda; tel.:8-682-48190		Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Vyturio g. nuo 11 iki 15, nuo 19 iki 25, Budelkiemio g. nuo 2 iki 6, nuo 16 iki 18, Brožynų g. nuo 9 iki 11, Mogiliovo g. 3, Markučių g. 2, Kuncų g. nuo 14 iki 16, Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos projektas		
A1083	PV	M. Daukšys	Dokumento pavadinimas:		Laida
			Bylos sudėties žiniaraštis		0
Kalba:	Statytojas:		Dokumento žymuo:		Lapas
LT	Klaipėdos miesto savivaldybė		VS.17.2.1 – TDP-BD-BSZ		Lapų
				1	2

Schema Nr.9.4					
DB-D2	1	0	Brožynų g. 9-11 statinių išdėstymo planas M1:500		120
SP-D4	1	0	Brožynų g. 9-11 suvestinis inžinerinių tinklų planas M1:500		121
Schema Nr.10					
BD-E2	1	0	Budelkiemio g. 2-6, Mogiliovo g. 3, Markučių g. 2 statinių išdėstymo planas M1:500		122
SP-E4	1	0	Budelkiemio g. 2-6, Mogiliovo g. 3, Markučių g. 2 suvestinis inžinerinių tinklų planas M1:500		123
Schema Nr.11					
BD-F2	1	0	Budelkiemio g. 16-18 statinių išdėstymo planas M1:500		124
SP-F4	1	0	Budelkiemio g. 16-18 suvestinis inžinerinių tinklų planas M1:500		125

VS.17.2.1 – TDP-BD-BSŽ	Lapas	Lapų	Laida
	2	2	0

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) VYTURIO G. NUO 11 IKI 15, NUO 19 IKI 25, BUDELKIEMIO G. NUO 2 IKI 6, NUO 16 IKI 18, BROŽYNŲ G. NUO 9 IKI 11, MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, KUNCŲ G. NUO 14 IKI 16, KLAIPĖDOJE REKONSTRavimo IR STATYBOS PROJEKTAS

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
-------------	-----------	--------	----------

I. SKLYPAS

II. PASTATAI

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

IV. INŽINERINIAI TINKLAI

4. inžinerinių tinklų ilgis*

4.1	paviršinių nuotekų rinktuvos 1	m	13,2	Vyturio g. 23 (schema Nr. 9.1)
4.2	paviršinių nuotekų rinktuvos 2	m	7,6	Vyturio g. 23 (schema Nr. 9.1)
4.3	paviršinių nuotekų rinktuvos 3	m	3,2	Vyturio g. 23 (schema Nr. 9.1)
4.4	paviršinių nuotekų rinktuvos 4	m	8,2	Vyturio g. 25 (schema Nr. 9.1)
4.5	paviršinių nuotekų rinktuvos 5	m	12,8	Vyturio g. 25 (schema Nr. 9.1)
4.6	paviršinių nuotekų rinktuvos 6	m	14,1	Vyturio g. 19 (schema Nr. 9.1)
4.7	paviršinių nuotekų rinktuvos 7	m	12,6	Vyturio g. 21 (schema Nr. 9.1)
4.8	paviršinių nuotekų rinktuvos 8	m	11,8	Vyturio g. 21 (schema Nr. 9.1)
4.9	paviršinių nuotekų rinktuvos 9	m	9,8	Vyturio g. 21A (schema Nr. 9.1)
4.10	paviršinių nuotekų rinktuvos 10	m	7,2	Vyturio g. 21A (schema Nr. 9.1)
4.11	paviršinių nuotekų rinktuvos 11	m	10,6	Vyturio g. 21A (schema Nr. 9.1)
4.12	paviršinių nuotekų rinktuvos 12	m	13,3	Vyturio g. 15 (schema Nr. 9.2)
4.13	paviršinių nuotekų rinktuvos 13	m	8,1	Vyturio g. 15 (schema Nr. 9.2)
4.14	paviršinių nuotekų rinktuvos 14	m	10,9	Vyturio g. 15 (schema Nr. 9.2)
4.15	paviršinių nuotekų rinktuvos 15	m	9,3	Vyturio g. 15 (schema Nr. 9.2)
4.16	paviršinių nuotekų rinktuvos 16	m	12,9	Vyturio g. 11 (schema Nr. 9.2)
4.17	paviršinių nuotekų rinktuvos 17	m	12,9	Vyturio g. 11 (schema Nr. 9.2)
4.18	paviršinių nuotekų rinktuvos 18	m	9,5	Vyturio g. 15 (schema Nr. 9.2)
4.19	paviršinių nuotekų rinktuvos 19	m	4,0	Kuncų g. 16 (schema Nr. 9.3)
4.20	paviršinių nuotekų rinktuvos 20	m	64,2	Brožynų g. 9 (schema Nr. 9.4)
4.21	paviršinių nuotekų rinktuvos 21	m	7,9	Mogiliovo g. 3 (schema Nr. 10)
4.22	paviršinių nuotekų rinktuvos 22	m	15,6	Budelkiemio g. 16 (schema Nr. 11)
4.23	paviršinių nuotekų rinktuvos 23	m	7,6	Budelkiemio g. 16 (schema Nr. 11)

5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)

5.1	paviršinių nuotekų rinktuvos	mm	200
-----	------------------------------	----	-----

V. KITI STATINIAI

- | | | | |
|-----------|---|----------------|---|
| 1. | Kitos paskirties inžinerinis statinys – kiemo aikštelė | | Statinio žymuo S.9.1-1 , adresas Vyturio g. 23 (schema Nr. 9.1). |
| 1.1. | Plotas | m ² | 1262 |
| 2. | Kitos paskirties inžinerinis statinys – kiemo aikštelė | | Statinio žymuo S.9.1-2 , adresas Vyturio g. 23 (schema Nr. 9.1). |
| 2.1. | Plotas | m ² | 444 |

0	2018-03-05	Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis		
Kval. dok. Nr.	Pagrindinis projektuotojas: UAB "Vakarų siluetas" Turgaus a.21, Klaipėda; tel.:8-682-48190		Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Vyturio g. nuo 11 iki 15, nuo 19 iki 25, Budelkiemio g. nuo 2 iki 6, nuo 16 iki 18, Brožynų g. nuo 9 iki 11, Mogiliovo g. 3, Markučių g. 2, Kuncų g. nuo 14 iki 16, Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos projektas	
A1083	PV	M. Daukšys	Dokumentas:	Laida
			Bendrieji statinių rodikliai	0
Kalba:	Statytojas:		Dokumento žymuo:	Lapas
LT	Klaipėdos miesto savivaldybė		VS.17.2.2 – TDP-BD-BSR	Lapų
				1
				2

3.	Kitos paskirties inžinerinis statinys – kiemo aikštelė			Statinio žymuo S.9.1-3 , adresas Vyturio g. 25 (schema Nr. 9.1).
3.1.	Plotas	m ²	1077	
4.	Kitos paskirties inžinerinis statinys – kiemo aikštelė			Statinio žymuo S.9.1-4 , adresas Vyturio g. 19 (schema Nr. 9.1).
4.1.	Plotas	m ²	2206	
5.	Kitos paskirties inžinerinis statinys – kiemo aikštelė			Statinio žymuo S.9.1-5 , adresas Vyturio g. 21A (schema Nr. 9.1).
5.1.	Plotas	m ²	1574	
6.	Kitos paskirties inžinerinis statinys – kiemo aikštelė			Statinio žymuo S.9.2-1 , adresas Vyturio g. 13 (schema Nr. 9.2).
6.1.	Plotas	m ²	692	
7.	Kitos paskirties inžinerinis statinys – kiemo aikštelė			Statinio žymuo S.9.2-2 , adresas Vyturio g. 15 (schema Nr. 9.2).
7.1.	Plotas	m ²	1297	
8.	Kitos paskirties inžinerinis statinys – kiemo aikštelė			Statinio žymuo S.9.2-3 , adresas Vyturio g. 11 (schema Nr. 9.2).
8.1.	Plotas	m ²	1129	
9.	Kitos paskirties inžinerinis statinys – kiemo aikštelė			Statinio žymuo S.9.3-1 , adresas Kuncų g. 16 (schema Nr. 9.3).
9.1.	Plotas	m ²	992	
10.	Kitos paskirties inžinerinis statinys – kiemo aikštelė			Statinio žymuo S.9.3-2 , adresas Kuncų g. 14 (schema Nr. 9.3).
10.1.	Plotas	m ²	50	
11.	Kitos paskirties inžinerinis statinys – kiemo aikštelė			Statinio žymuo S.9.4-1 , adresas Brožynų g. 9 (schema Nr. 9.4).
11.1.	Plotas	m ²	1464	
12.	Kitos paskirties inžinerinis statinys – kiemo aikštelė			Statinio žymuo S.10-1 , adresas Mogiliovo g. 3 (schema Nr. 10).
12.1.	Plotas	m ²	249	
13.	Kitos paskirties inžinerinis statinys – kiemo aikštelė			Statinio žymuo S.10-2 , adresas Mogiliovo g. 3 (schema Nr. 10).
13.1.	Plotas	m ²	55	
14.	Kitos paskirties inžinerinis statinys – kiemo aikštelė			Statinio žymuo S.10-3 , adresas Markučių g. 2 (schema Nr. 10).
14.1.	Plotas	m ²	59	
15.	Kitos paskirties inžinerinis statinys – kiemo aikštelė			Statinio žymuo S.11-1 , adresas Budelkiemio g. 18 (schema Nr. 11).
15.1.	Plotas	m ²	203	
16.	Kitos paskirties inžinerinis statinys – kiemo aikštelė			Statinio žymuo S.11-2 , adresas Budelkiemio g. 18 (schema Nr. 11).
16.1.	Plotas	m ²	66	
17.	Kitos paskirties inžinerinis statinys – kiemo aikštelė			Statinio žymuo S.11-3 , adresas Budelkiemio g. 16 (schema Nr. 11).
17.1.	Plotas	m ²	1583	

Pastabos:

- Neprojektuojama;

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas:

Mantas Daukšys  kv.at. Nr. A1083
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

Statytojas:

Klaipėdos miesto savivaldybė

VS.17.2.1 – TDP-BD-BSR	Lapas	Lapų	Laida
	2	2	0

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) VYTURIO G. NUO 11 IKI 15, NUO 19 IKI 25, BUDELKIEMIO G. NUO 2 IKI 6, NUO 16 IKI 18, BROŽYNŲ G. NUO 9 IKI 11, MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, KUNCŲ G. NUO 14 IKI 16, KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

TURINYS:

1. BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
3. INFORMACIJA APIE PROJEKTUOJAMO OBJEKTO TIPĄ IR VIETĄ
4. ESAMOS BŪKLĖS APRAŠYMAS
5. BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTUOJAMĄ OBJEKTĄ
6. INFORMACIJA APIE OBJEKTO INŽINERINĮ APRŪPINIMĄ
7. SPRENDINIŲ POVEIKIO IR PASEKMIŲ VERTINIMAS
8. KONKREČIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS
9. ŪKINĖS VEIKLOS VERTINIMAS
10. KITI SPECIFINIAI DUOMENYS

1. BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ.

Projektas (projekto pavadinimas): Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Vyturio g. nuo 11 iki 15, nuo 19 iki 25, Budelkiemio g. nuo 2 iki 6, nuo 16 iki 18, Brožynų g. nuo 9 iki 11, Mogiliovo g. 3, Markučių g. 2, Kuncų g. nuo 14 iki 16, Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos projektas.

Projekto etapas: Techninis darbo projektas;

Projekto laida: 0;

Projekto žymuo (numeris): VS.17.2.1

Statytojas (užsakovas): Klaipėdos miesto savivaldybė

Numatoma statybos rūšis: Rekonstravimas (esamų neregistruotų statinių-kiemo aikštelių), nauja statyba (kitos paskirties inžinerinių statinių – kiemo aikštelių).

Numatoma statinių paskirtis: Kitos paskirties inžineriniai statiniai – kiemo aikštelės.

Statinio kategorija (ypatingas, neypatingas, nesudėtingas): II grupės nesudėtingi statiniai (pagal STR 1.01.03:2017 Nesudėtingų statinių sąrašą – kitos paskirties plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai, kurių plotas didesnis nei 100 kv. m).

Projekto sudėtis: nustatyta vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 10 priedu.

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS.

Projektas rengiamas pagal 2017-06-27 d. paslaugų sutartį Nr. J9-1523 tarp Statytojo (užsakovo) ir Projekto rengėjo.

Statinio projektas rengiamas vadovaujantis:

- Statybos įstatymu, kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, kitais teisės aktais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais;
- Paslaugų sutartimi;
- Žemiau išvardintais Privalomaisiais dokumentais.

PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI:

1. Techninė užduotis;
2. „Apie 166 ha gyvenamųjų daugiabučių namų kvartalų teritorijos, ribojamos Jūrininkų pr., Šilutės pl., Smiltelės g. ir Liubeko g. Klaipėdoje, detalusis planas“. Patvirtintas Klaipėdos m. sav. administracijos direktoriaus 2014-06-10 d. įsakymu Nr. AD1-1793;
3. Specialieji reikalavimai, prisijungimo ir techninės sąlygos;
4. Statybos teritorijos tyrinėjimų dokumentai (topografiniai planai, UAB Georamas ir UAB Vakarų geodezija, 2017).

PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHINIŲ DOKUMENTŲ, KURIŲ PAGRINDU PARENGTAS PROJEKTAS, SĄRAŠAS:

Įstatymai ir vyriausybės nutarimai:

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. (1996-03-19; Nr. I-1240), aktuali redakcija;

0	2018-03-26	Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis		
Kval. dok. Nr.	Pagrindinis projektuotojas: UAB "Vakarų siluetas" Turgaus a.21, Klaipėda; tel.:8-682-48190		Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Vyturio g. nuo 11 iki 15, nuo 19 iki 25, Budelkiemio g. nuo 2 iki 6, nuo 16 iki 18, Brožynų g. nuo 9 iki 11, Mogiliovo g. 3, Markučių g. 2, Kuncų g. nuo 14 iki 16, Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos projektas	
A1083	PV	M. Daukšys	Dokumento pavadinimas: Aiškinamasis raštas	Laida
				0
Kalba:	Statytojas:		Dokumento žymuo:	Lapas
LT	Klaipėdos miesto savivaldybė		VS.17.2.1 – TDP-BD-AR	Lapų
				1
				8

2. Lietuvos Respublikos Elektroninių ryšių įstatymas. (2004-04-15 d. Nr. IX-2135), aktuali redakcija;
3. 2011-03-09 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011;
4. Kiti įstatymai, reglamentuojantys statinio saugos ir paskirties reikalavimus, kiti teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai ir normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai.

Statybos techniniai reglamentai:

1. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas. Patvirtinta 2016-10-27 AM įsakymu Nr. D1-713, aktuali redakcija;
2. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys. Patvirtintas 2002-12-05 įsakymu Nr. 622 (Žin., 2002 Nr. 119-5372), aktuali redakcija;
3. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. Patvirtinta 2016-11-7 AM įsakymu Nr. D1-738, aktuali redakcija;
4. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas. Patvirtintas 2016-12-12 AM įsakymu Nr. D1-878, aktuali redakcija;
5. STR 1.06.01: 2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. Patvirtintas 2016-12-02 AM įsakymu Nr. D1-848, aktuali redakcija;
6. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė. Patvirtintas 2002-10-30 AM įsakymu Nr.565 (Žin. 2002, Nr. 109-4837), aktuali redakcija;
7. STR 2.01.01(1):2005. Esminis statinio reikalavimas "Mechaninis atsparumas ir pastovumas". Patvirtintas 2005-09-21 AM įsakymu Nr. D1-455 (Žin., 2005, Nr.115-4195), aktuali redakcija;
8. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga. Patvirtintas 1999-12-27 AM įsakymu Nr. 422 (Žin., 2000, Nr. 17-424), aktuali redakcija;
9. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. Patvirtintas 1999 12 27 AM įsakymu Nr. 420 (Žin., 2000, Nr. 8-215), aktuali redakcija;
10. STR 2.01.01(4):2008. Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“. Patvirtintas 2007-12-27 AM įsakymu Nr. D1-706 (Žin., 2008, Nr. 1-34), aktuali redakcija;
11. STR 2.01.01(5):2008. Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“. Patvirtintas 2008-03-12 AM įsakymu Nr. D1-132 (Žin., 2008., Nr. 35-1255), aktuali redakcija;
12. STR 2.01.01(6):2008. Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“. Patvirtintas 2008-03-12 AM įsakymu Nr. D1-131 (Žin., 2008., Nr. 35-1255), aktuali redakcija;
13. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo. Patvirtintas 2003-07-17 AM įsakymu Nr. 387 (Žin. 2003, Nr. 79 - 3614), aktuali redakcija;
14. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms. Patvirtintas 2001-06-24 AM įsakymu Nr. 317 (Žin. 2001, Nr. 53 - 1898), aktuali redakcija;
15. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. Patvirtintas 2014-06-17 AM įsakymu Nr. D1-533, aktuali redakcija.
16. STR 2.02.08:2012 Automobilių saugyklų projektavimas. Patvirtintas 2005-02-11 AM įsakymu Nr. D1-83, aktuali redakcija.

Lietuvos higienos normos:

1. HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje. Patvirtinta 2011-06-13 SAM įsakymu Nr. V-604, (Žin., 2011-06-21, Nr. 75-3638), aktuali redakcija;
2. HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Patvirtinta 2015-10-30 d. SAM įsakymu Nr. V-1208.

TAISYKLĖS ir kt.

1. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. Patvirtintos 2005-02-28 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus įsakymu Nr. 64 (2010-07-27 įsakymo Nr. 1-223 redakcija), aktuali redakcija;
2. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. Patvirtintos 2010-12-07 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-338, aktuali redakcija;
3. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimai. Patvirtinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie ŠM viršininko 2008-12-02 d. įsakymu Nr. 2B-479;
4. Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašas. Patvirtintas 2007-12-21 AM įsakymu Nr. D1-694.

Pastaba: Naudotasi paskutiniaisiais dokumentų pakeitimais ir taisymais.


VS.17.2.1 – TDP-BD-AR	Lapas	Lapu	Laida
	2	8	0

3. INFORMACIJA APIE PROJEKTUOJAMO OBJEKTO TIPĄ IR VIETĄ;


Projektuojamo statinio (statinių grupės) statybos vieta (geografinė vieta), klimato sąlygos ir reljefas.

Tvarkomos teritorijos yra Klaipėdos mieste, pietinėje miesto dalyje, prie Vingio ir Mogiliovo gatvių. Detaliaisiais planais prie namų yra suformuoti sklypai, sklypai šiuo metu neįregistruoti. Namai stovi valstybinėje žemėje.

Projektuojamų objektų adresas: Daugiabučių gyvenamųjų namų kiemai prie pastatų Vyturio g. nuo 11 iki 15, nuo 19 iki 25, Brožynų g. nuo 9 iki 11, Kuncų g. nuo 14 iki 16 (Techninės užduoties schema Nr.9), Budelkiemio g. nuo 2 iki 6, Mogiliovo g. 3, Markučių g. 2 (Techninės užduoties schema Nr.10), Budelkiemio g. nuo 16 iki 18 (Techninės užduoties schema Nr.11), Klaipėda.



Pav. 1. Vyturio g. 11-15, 19-25, Brožynų g. 9-11, Kuncų g. 14-16 pastatų vietos



Pav. 1. Budelkiemio g. 2-6, 16-18, Mogiliovo g. 3, Markučių g. 2, pastatų vietos

Statistikos departamento duomenimis per 10 paskutinių metų Klaipėdoje:

Krituliai per metus	753,1	mm
Vidutinė liepos mėn. temperatūra,	18,35	°C
Vidutinė metinė temperatūra	8,22	°C
Vidutinė sausio mėn. temperatūra	-0,59	°C
Vidutinis sniego dangos storis (didžiausias žiemą),	12,4	cm
Kritulių vasaros antroje pusėje bei rudenį	iki 90	mm per mėnesį
Žemiausia oro temperatūra yra buvusi	-33	°C
Aukščiausia oro temperatūra yra buvusi	+34°	°C
Vidutinė suminė saulės radiacija	apie 85	kcal/cm ² per metus.

Teritorija didesne dalimi lygi, vietomis yra iki 0,5 m. aukščio peraukštėjimų.

Statybos rūšys. Statinių paskirtys. Statinių kategorijos (ypatingas, neypatingas, nesudėtingas).

Projektuojama esamų neįregistruotų II grupės nesudėtingų kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) rekonstravimas (išplėtimas) bei kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) statyba. Kiemo aikštelės yra ir bus naudojamos privažiavimui prie pastatų (laiptinių) bei pastatų aptarnavimui. Automobilių aikštelės neprojektuojamos, kiemo aikštelėse automobilių sustojimo vietos galės būti žymimos tik įgyvendinus detaliojo pl. reikalavimus.

4. ESAMOS BŪKLĖS APRAŠYMAS

Statybos sklypo apibūdinimas. Žemės vertinimas, sklype esantys statiniai, inžineriniai tinklai ir įrenginiai, želdiniai, geologinės, hidrogeologinės sąlygos.

Projektuojamų objektų:

- Teritorijoms galioja „Apie 166 ha gyvenamųjų daugiabučių namų kvartalų teritorijos, ribojamos Jūrininkų pr., Šilutės pl., Smiltelės g. ir Liubeko g. Klaipėdoje, detalusis planas“. Patvirtintas Klaipėdos m. sav. administracijos direktoriaus 2014-06-10 d. įsakymu Nr. AD1-1793.

- Teritorijose stovi penkių ir devynių aukštų daugiabučiai gyvenamieji namai.

- Teritorijose yra požeminės komunikacijos (šilumos, vandens, dujų, elektros tiekimo, nuotekų šalinimo ir ryšių).

- Teritorijose auga brandūs medžiai ir krūmai (žr. želdinių inventORIZAVIMO dalį). Dalį neužstatytos teritorijos užima veja.

- Teritorijų geologinės ir hidrogeologinės sąlygos geros ir tinkamos projektuojamiems statiniams.

Higieninė ir ekologinė situacija.

Teritorijų higieninė ir ekologinė situacija gera, tačiau kenčiama nuo automobilių pertekliaus, sustojimo vietų trūkumo.

Aplinkinis užstatymas ir kt.

Aplinkinė teritorija užstatyta XX a. antroje pusėje tipiniais daugiabučiais gyvenamaisiais pastatais.

Technologijos, statinių, konstrukcijų, įrenginių įvertinimas. Inžinerinių tinklų įvertinimas. Statinio inžinerinių sistemų techninės būklės įvertinimas.

Teritorijos nėra tvarkomos pakankamai, aplinkotvarkos įranga bloga arba patenkinama. Trūksta parkavimo vietų.

Esamo statinio (-ių) ir statybos sklypo statybinių tyrinėjimų aprašymas.

Rengiant projektą vadovautasi topogeodeziniais tyrimais (topografiniais planais), parengtais UAB Georamas ir UAB Vakarų geodezija 2017 m.

VS.17.2.1 – TDP-BD-AR	Lapas	Lapy	Laida
	3	8	0

Vakarų geodezija 2017 m.

5. BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTUOJAMĄ OBJEKTĄ**Projektuojamų statinių sąrašas, pagrindinės charakteristikos, paskirtis, planuojamos ūkinės veiklos programa.**

Suprojektuoti statiniai:

Nr.	Statinio pavadinimas	Paskirtis	Kategorija	Adresas
Schema Nr.9.1				
1	Kiemo aikštelė	Kitos paskirties inžinerinis statinys (S.9.1-1)	Nesudėtingas	Vyturio g. 23, Klaipėda
2	Kiemo aikštelė	Kitos paskirties inžinerinis statinys (S.9.1-2)	Nesudėtingas	Vyturio g. 23, Klaipėda
3	Kiemo aikštelė	Kitos paskirties inžinerinis statinys (S.9.1-3)	Nesudėtingas	Vyturio g. 25, Klaipėda
4	Kiemo aikštelė	Kitos paskirties inžinerinis statinys (S.9.1-4)	Nesudėtingas	Vyturio g. 19, Klaipėda
5	Kiemo aikštelė	Kitos paskirties inžinerinis statinys (S.9.1-5)	Nesudėtingas	Vyturio g. 21A, Klaipėda
Schema Nr.9.2				
4	Kiemo aikštelė	Kitos paskirties inžinerinis statinys (S.9.2-1)	Nesudėtingas	Vyturio g. 13, Klaipėda
5	Kiemo aikštelė	Kitos paskirties inžinerinis statinys (S.9.2-2)	Nesudėtingas	Vyturio g. 15, Klaipėda
6	Kiemo aikštelė	Kitos paskirties inžinerinis statinys (S.9.2-3)	Nesudėtingas	Vyturio g. 11, Klaipėda
Schema Nr.9.3				
13	Kiemo aikštelė	Kitos paskirties inžinerinis statinys (S.9.3-1)	Nesudėtingas	Kuncų g. 16, Klaipėda
14	Kiemo aikštelė	Kitos paskirties inžinerinis statinys (S.9.3-2)	Nesudėtingas	Kuncų g. 14, Klaipėda
Schema Nr.9.4				
15	Kiemo aikštelė	Kitos paskirties inžinerinis statinys (S.9.4-1)	Nesudėtingas	Brožynų g. 9, Klaipėda
Schema Nr.10				
16	Kiemo aikštelė	Kitos paskirties inžinerinis statinys (S10-1)	Nesudėtingas	Mogiliovo g. 3, Klaipėda
16	Kiemo aikštelė	Kitos paskirties inžinerinis statinys (S10-2)	Nesudėtingas	Mogiliovo g. 3, Klaipėda
16	Kiemo aikštelė	Kitos paskirties inžinerinis statinys (S10-3)	Nesudėtingas	Markučių g. 2, Klaipėda
Schema Nr.11				
16	Kiemo aikštelė	Kitos paskirties inžinerinis statinys (S11-1)	Nesudėtingas	Budelkiemio g. 18, Klaipėda
16	Kiemo aikštelė	Kitos paskirties inžinerinis statinys (S11-2)	Nesudėtingas	Budelkiemio g. 18, Klaipėda
16	Kiemo aikštelė	Kitos paskirties inžinerinis statinys (S11-3)	Nesudėtingas	Budelkiemio g. 16, Klaipėda

Teritorijoje adresu Vyturio g. 11-15, 19-25 projektuojama:

- įrengti naują kiemo aikštelę (S.9.1-2) detaliuoju planu suplanuotoje vietoje;
- rekonstruoti išplečiant esamas kiemo aikšteles (S.9.1-1, 3, 4, 5; S.9.2-1, 2, 3);
- suremontuoti dalį pėsčiųjų takų dangų;
- įrengti dviračių stovus.

Teritorijoje adresu Kuncų g. 14-16 projektuojama:

- rekonstruoti išplečiant esamas kiemo aikšteles (S.9.3-1, 2);
- suremontuoti dalį pėsčiųjų takų dangų;
- įrengti dviračių stovus.

Teritorijoje adresu Brožynų g. 9-11 projektuojama:

- rekonstruoti išplečiant esamą kiemo aikštelę (S.9.4-1);
- suremontuoti dalį pėsčiųjų takų dangų;
- įrengti dviračių stovus.

Teritorijoje adresu Budelkiemio g. 2-6, Mogiliovo g. 3, Markučių g. 2 projektuojama:

- rekonstruoti išplečiant esamas kiemo aikšteles (S10-1, 2, 3);
- įrengti automobilių stojimo vietas detaliuoju planu suplanuotose vietose prie Mogiliovo ir Budelkiemio gatvių;
- suremontuoti dalį pėsčiųjų takų dangų;
- įrengti dviračių stovus.

Teritorijoje adresu Budelkiemio g. 16-18 projektuojama:

- rekonstruoti išplečiant esamas kiemo aikšteles (S11-1, 2, 3);

VS.17.2.1 – TDP-BD-AR	Lapas	Lapų	Laida
	4	8	0

- įrengti automobilių sustojimo vietas detaliuoju planu suplanuotoje vietoje prie Budelkiemio gatvės;
- suremontuoti dalį pėsčiųjų takų dangų;
- įrengti dviračių stovus.

Technologinio proceso, technologinių inžinerinių sistemų aprašymas ir kiti sprendiniai pagal projekto dalis

Teritorijose rekonstruojamos esamos kiemo aikštelės, kurios bus naudojamos privažiavimui prie pastatų (laiptinių), keleivių išlaipinimui, automobilių apsisukimui.

6. INFORMACIJA APIE OBJEKTO INŽINERINĮ APRŪPINIMĄ

Inžinerinių tinklų aprašymas; energetinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai; vandens, nuotekų ir energetinio aprūpinimo inžinerinių tinklų apibūdinimas.

Lietaus vandens surinkimas organizuojamas į esamus šulinius, juos rekonstruojant. Parengta atskira lietaus nuotekų tinklų projekto dalis. Kitus inžinerinius tinklus, patenkančius po važiuojamomis dangomis, planuojama apsaugoti pagal institucijų išduotas prisijungimo sąlygas, suprojektuotas esamų inžinerinių tinklų, patenkančių po važiuojamomis dangomis, apsaugojimas. AB ESO priklausančių tinklų apsaugojimas suprojektuotas atskiru projektu.

Projektuojamas esamų ryšio, elektros tiekimo ir apšvietimo kabelių apsaugojimas ir perkėlimas, bet neprojektuojamas naujos infrastruktūros įrengimas, vietose, kur jos nėra, taigi nenumatyta vykdyti tokios infrastruktūros įrengimo darbų, kuri tinka elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti ir (ar) bendrai naudoti su viešųjų ryšių tinklų teikėju, ir kuriai, vadovaujantis LR „Elektroninių ryšių įstatymu“ būtų taikoma 381 str. nustatyta prievolė pateikti Ryšių reguliavimo tarnybai informaciją apie numatomą įrengimo darbų pradžią ir galimybes infrastruktūros naudotojams įsirengti elektroninių ryšių infrastruktūrą.

Susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų aprašymas; išorinio ir vidinio transporto judėjimo organizavimo principai.

Susisiekimo organizavimas teritorijose nekeičiamas. Automobilių sustojimo vietos gatvėse suprojektuotos detaliuoju planu suplanuotose vietose. Įvažiavimai į kiemo aikšteles lieka tose pačiose vietose, judėjimo trasos nužymėtos dangų piešiniu.

7. SPRENDINIŲ POVEIKIO IR PASEKMIŲ VERTINIMAS

Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms.

Statybai (privažiavimams, medžiagų krovimui) bus naudojamos tvarkomos teritorijos. Statybos darbų sąlygota tarša aplinkai turės minimalią įtaką, neviršysiančią leistinų parametų.

Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (nurodant saugomos teritorijos apsaugos reglamentą).

Teritorijos nėra saugomose teritorijose.

Specialieji paveldosaugos reikalavimai (nurodant apsaugos reglamentą).

Projektuojami objektai nepatenka į saugomų teritorijų ribas.

Aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos priemonių principinių sprendinių trumpas aprašymas.

Esamos aplinkos apsaugos, paveldo išsaugojimo, gaisrinės apsaugos, civilinės saugos situacijos projektuojamas objektas nekeičia. Privažiavimai prie pastatų gaisrinės ir civilinės saugos aspektu bus pagerinti (išplėsti).

Apsauginės ir sanitarinės zonos.

Esama situacija nekeičiama. Automobilių sustojimo vietas numatyta įrengti detaliuoju planu suplanuotoje vietoje, išlaikant reglamentuojamus atstumus iki gyvenamojo namo, kuriam skirtos šios vietos langų. Taip pat išlaikomi reglamentuoti atstumai iki visuomeninių ir gyvenamosios paskirties pastatų esančių už suplanuoto sklypo ribų langų bei mokyklų, vaikų lopšelių-darželių teritorijų ribų. Gyventojams pageidaujant statyti automobilius kitose kiemo aikštelių vietose, nei parodyta brėžiniuose, bus privaloma gauti raštiškus gyventojų sutikimus (gyventojams raštu susitarti dėl bendros nuosavybės objekto – kiemo aikštelės) naudojimo, kaip nurodyta „Apie 166 ha gyvenamųjų daugiabučių namų kvartalų teritorijos, ribojamos Jūrininkų pr., Šilutės pl., Smiltelės g. ir Liubeko g. Klaipėdoje, detaliojo plano“ aiškinamojo rašto skyriuje „Detaliojo plano sprendiniai“, p.8.

Daugiabučių namų bendro naudojimo objektų administratoriai buvo supažindinti su projektu, ir gauti jų pritarimo projektui įrašai brėžiniuose.

Projekte numatytų poveikį aplinkai mažinančių priemonių aprašymas.

Visos atliekos tvarkomos LR įstatymo numatyta tvarka. Atliekų surinkimo iš daugiabučių namų konteinerių vietos suplanuotos detaliesiais planais ir „Klaipėdos miesto savivaldybės mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių stovėjimo vietų ir aikštelių išdėstymo schema“, patvirtinta Klaipėdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-11-12 d. įsakymu Nr. AD1-2011. Šiuo projektu numatoma galimybė šiuos sprendinius įgyvendinti.

Statybinės atliekos laikinai surenkamos į konteinerius, pastatomus tvarkomose teritorijose, vėliau išvežamos į sąvartas (žr. Bendroji techninė specifikacija).

8. KONKREČIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas.

Teritorijų apšvietimas esamas, nekeičiamas. Numatyta perkelti dalį esamų parko tipo šviestuvų. Aptvėrimas neprojektuojamas.

Aplinkos ir statinių pritaikymo neįgaliesiems sprendinių aprašymas.

Vadovaujantis STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, visose kiemo aikštelėse, kuriose detaliesiais planais suplanuotos automobilių sustojimo vietos, suprojektuota automobilio sustojimo vieta pritaikyta žmonių su negalia judėjimui. Žr. Sklypo plano dalies sprendiniuose.

Esamos, kelio ženklais pažymėtos automobilių sustojimo vietos žmonių su negalia automobiliams perkeliama į brėžiniuose nurodytas vietas. Stovėjimo vietų parametrai pagal STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“.

Statybos sklype esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas.

VS.17.2.1 – TDP-BD-AR	Lapas	Lapų	Laida
	5	8	0

Statybos aikštelės, statybinių šiukšlių konteinerių vietos numatomos tvarkomos teritorijos ribose. Esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimai neprojektuojami.

Bendrieji inžinerinių tinklų apsaugojimo sprendiniai:

Projektuojama išlaikyti paviršiaus dangų aukščius. Esamos vejos vietoje naujai įrengiamų užvažiuojamų dangų paviršius bus nuo 5 iki 10 cm žemiau esamo vejos paviršiaus ir išlaikys reikalaujamus atstumus iki požeminių komunikacijų.

Prieš pradėdami darbus gauti sutikimus iš inžinerinių tinklų eksploatuojančių institucijų. Nepažeisti trečiųjų šalių interesų. Užtikrinti, kad nebūtų pertrauktas vartotojų aprūpinimas tvarkomoje teritorijoje esančiais, veikiančiais inžineriniais tinklais.

Elektros ir ryšių kabelių apsauga - po užvažiuojamomis dangomis patenkantiems elektros ir ryšių kabeliams įrengti apsaugas sertifikuotais išardomais apsauginiais plastikais vamzdžiais, kurių atsparumas nemažesnis 750 N, pratęsiant už įrengiamų dangų krašto ne mažiau 1 m., apsaugoje paliekant ne mažiau 30 proc. vietos. Virš apsaugos nuo žemės paviršiaus 0,3 m. gylyje pakloti signalinę juostą. Atliekant montavimo darbus vadovautis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis. Kabelių susikirtimo su kitomis komunikacijomis atveju sprendimus papildomai derinti su atitinkamai ESO ar /ir Telia atstovais.

Dujotiekio apsauga - numatoma, kad projektiniais sprendiniais bus išlaikytas nuo 1,0 iki 2,0 m. dujotiekio gylis nuo įrengiamų paviršių. Jei įgyvendinant sprendinius būtų nustatyta, kad gylis neišlaikomas - dujotiekio apsaugos sprendinius derinti su tinklų eksploatuojančia institucija (AB Energijos skirstymo operatorius).

Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo linijų apsauga - Esami tinklai pakloti teritorijoje, kur įrengti pravažavimai, apkrovos nebus didinamos, taigi tinklai pritaikyti ir būsimoms apkrovoms. Paviršiai nebus įrengiami žemiau, nei čia esančių užvažiuojamų dangų paviršiai, todėl tinklai išlaikys leistiną įgilinimo ribą. Šulinių dangčių aukščiai priderinami prie naujai įrengiamų paviršių altitudžių. Eksploatacijai netinkamus šulinių dangčius, patenkančius į važiuojamąją dalį, pakeisti į apvalius „plaukiojančio“ tipo, atlaikančius transporto apkrovą, hermetiškus, pagamintus iš kaliaus ketaus šulinių dangčius.

Lietaus vandens nuvedimui paviršiai planuojami taip, kad nuvesti vandenį į esamus lietaus šulinius gatvėse. Ten, kur būtina, suprojektuoti nauji paviršinio vandens nuotekų rinktuvai ir nuotekų išvadai (trapai). Gatvėse ir aikštelėse lietaus vanduo surenkamas į suprojektuotas žemiausias vietas. Projektuojamus lietaus nuotekų tinklus numatoma pajungti prie artimiausių lietaus nuotekų šulinių.

Šiluminių trasų apsauga - vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu „Dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo“ (2002 m. vasario 18 d. Nr. 3-66), maksimali leidžiama transporto priemonių ašies apkrova 10 t. Tuo remiantis vieno rato galima maksimali apkrova 5 t. Šiluminių trasų apsaugojimui užvažiuojamų dangų vietose demontuoti trasų dangčius, vamzdžius užpilti smėliu. Vadovautis "Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir įrenginių apsaugos taisyklėmis", "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėmis". Atkasus trasą išsikviesti eksploatuojančios institucijos (AB Klaipėdos energija) atstovus ir suderinti apsaugos įrengimo sprendimus vietoje. Šulinių dangčiai turi būti sulyginti su dangų paviršiais, užvažiuojamose vietose - dangčiai keičiami į transporto apkrovą atlaikančius dangčius.

Projektuojamų statinių vietoje esantis augalinis sluoksnis perstumiamas tvarkomos teritorijos ribose, panaudojamas žalių dangų aukščių planiravimui. Išardomų esamų takų danga – plytelės, daugiausia susidėvėjusios, tinkamos antriniam panaudojimui statybinės medžiagos, kiek įmanoma, bus panaudotos tvarkomoje teritorijoje esančių takų remontui, pasluoksnių naujoms dangoms įrengimui.

Jeigu nagrinėjami keli statinio statybos variantai – jų analizė, išvados ir rekomenduojamas variantas.

Variantai nėra nagrinėjami.

9. ŪKINĖS VEIKLOS VERTINIMAS

Duomenys apie planuojamą ūkinę veiklą, numatomus naudoti gamtos išteklius ir numatomą taršą (įvertinami tik tie aplinkos komponentai (vanduo, oras, dirvožemis, žemės gelmės, biologinė įvairovė, kraštovaizdis), kuriems darys poveikį planuojama ūkinė veikla statinio statybos, rekonstravimo ir naudojimo etapais.

Planuojamas dalies teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimas. Poveikis kraštovaizdžiui planuojamas teigiamas dėl naujomis dangomis praturtintos aplinkos, patogesnių sąlygų gyvenamajai funkcijai realizuoti.

Motyvai, kodėl nebuvo vertinamas planuojamos ūkinės veiklos poveikis kitiems aplinkos komponentams):

1. Informacija apie galimo poveikio aplinkai šaltinius:

- cheminę, fizikinę, biologinę ar kitų reglamentuojamų veiksmų taršą (pateikiant skaičiavimo duomenis), planuojamą atliekų susidarymą;

Teritorijoje naujų taršos šaltinių nėra planuojama. Automobilių skaičius daugiabučių namų kiemuose yra nulemtas butų skaičiaus esamuose daugiabučiuose ir įgyvendinus šį projektą taršos šaltinių (automobilių) nepadaugės. Projekto sprendiniais nėra numatyta pabloginti esamų gyvenamųjų namų naudojimo sąlygų, tas pats transportas jau važinėja ir stovi kiemuose dabar neleistinai, ant žalių dangų ir šaligatvių. Įgyvendinus projektą sumažės nešvaros kiemuose, transportas judės tyliau naujai įrengtomis dangomis. Statybos galimo poveikio šaltiniai (tarša) neviršys reglamentuojamų dydžių, viršijimų nenumatoma.

Numatomas statybos atliekų kiekis ir jų tvarkymas nurodytas Bendrojoje techninėje specifikacijoje.

- aprūpinimą vandeniu ir nuotekų tvarkymą;

Lietaus vandens surinkimui bus naudojamos įrengtos, esamos lietaus vandens surinkimo trasos ir šuliniai.

- planuojamo įrengti kurą deginančio įrenginio našumą megavatais (MW), kuro rūšį;

Neprojektuojama.

- aplinkos oro taršą (numatomų išmesti teršalų pavadinimus, orientacinį jų kiekį per metus), teršalų sklaidos skaičiavimo duomenis);

Galimi oro taršos šaltiniai – statybos darbai, į kiemus atvykstantis autotransportas. Taršos pobūdis – triukšmas ir automobilių išmetamos degimo dujos. Taršos šaltinių ir kiekio nepadidės užbaigus statybą, statybos metu dabar kiemuose stovinčio pastatų naudotojų transporto taršą pakeis statybinio transporto tarša. Statybos metu ir užbaigus statybą taršos rodikliai, planuojama atitikti nustatytus reikalavimus, viršijimų nenumatoma.

VS.17.2.1 – TDP-BD-AR	Lapas	Lapų	Laida
	6	8	0

2. informacija, ar buvo atliktas planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo reikšmingumo įsteigoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms nustatymas (jeigu buvo, nurodyti, kokia išvada priimta);

Nebuvo.

3. informacija, ar buvo atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas;

Nebuvo.

Duomenys apie statinio atitiktą visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams ir juos pagrindžiantys skaičiavimai.

Projektas atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus, pagrindžiantys skaičiavimai atvaizduoti brėžiniuose.

Informacija apie visuomenės atstovų Projektui pateiktus įvertintus pasiūlymus ir motyvai dėl neįvertintų pasiūlymų;

Projekto svarstymas su visuomene nenumatytas teisės aktuose ir projektavimo užduotyje, todėl neatliekamas.

10. KITI SPECIFINIAI DUOMENYS

Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas

Kiemo aikštelių rekonstravimo statybos darbus gali vykdyti LR įregistruota įmonė, turinti LR Aplinkos ministerijos atestatą šiems darbams vykdyti bei įregistruotas statybos taisykles šių darbų vykdymui.

Rangovas turi vykdyti darbus taip, kad nebūtų pažeista gretimų teritorijų danga ir esamos komunikacijos. Iškilus būtinumui pertraukti, kurios nors aptarnavimo sistemos darbą, būtina iš anksto gauti Užsakovo sutikimą raštu.

Techniniame darbo projekte numatoma rekonstruoti išplečiant esamas kiemo aikšteles. Kiemo aukštelės įrengiamos detaliesiais planais suplanuotose, šiuo metu neįregistruotose sklypuose.

Kiemo aikštelių išplėtimo vietose yra veja ir pėsčiųjų šaligatviai, kurie, prieš įrengimo darbus, turi būti išardyti.

Vykdam darbus gali būti pažeistos esamos dangos. Todėl įvykdžius darbus privaloma pažeistas dangas atstatyti ir sutvarkyti.

Darbų vykdymo aikštelė užims dalį detaliesiais planais prie daugiabučių gyvenamųjų namų suplanuotų sklypų. Darbų vykdymo aikštei perimetru įrengiamas laikinas aptvėrimas, vadovaujantis „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“ DT 5-00 reikalavimais, t. y. aptvarai, esantys šalia masinio žmonių ir transporto judėjimo kelių, turi būti ne žemesni kaip 2 m. Laikinam aptvėrimui naudojamas lengvų metalo konstrukcijų atitvaros. Darbų vykdymo zonose įrengiami signaliniai aptvėrimai. Masinio žmonių judėjimo vietose įrengiami saugūs praėjimai.

Statybininkų buitiniams-gamybiniams poreikiams patenkinti laikini vagonėliai pastatomi tvarkomame sklype, rangovo nuožūra, priklausomai nuo vykdomų darbų vietos. Prie laikinų vagonėlių sienų pritvirtinami priešgaisriniai standai /skydai su gesintuvais ir kitais gaisrų gesinimo įrankiais.

Buitinėse patalpose, išskiriama vieta kurioje, bus laikomos pirmosios pagalbos priemonės, sukomplektuotos vadovaujantis LR SAM 2003-07-11 d. įsakymu Nr.V450. Pirmosios pagalbos priemonės turi būti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo sąlygas. Jų laikymo vietos turi būti pažymėtos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos.

Matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

Įrengiamas informacinis skydas, kuriame nurodoma pagrindinė informacija apie statybos objektą, statytoją, rangovą, projektuotoją.

Įvažiavimo į statybos aikštelę vietoje įrengiamas skydas su įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais.

Statybvietė paženklinama saugos ir sveikatos ženklais, tam kad darbuotojai suvoktų saugos ir sveikatos darbo vietoje riziką ir galėtų jos išvengti. Ženklaai išdėlioti ten kur pavojingų vietų negalima pakankamai apriboti techninėmis ir kolektyvinėmis priemonėmis.

Pagrindiniai naudojamieji ženklai:

Draudžiamieji:

- naudoti atvirą ugnį ir rūkyti draudžiama;
- rūkyti draudžiama;
- pašalinams įeiti draudžiama;

Įspėjamieji:

- įspėjamas apie elektros srovės pavojų;
- įspėjimas apie degiąją medžiagą;
- įspėjimas apie bendrojo pobūdžio pavojų;

Įpareigojamieji:

- būtina dėvėti apsauginį šalną;
- būtina dėvėti apsauginius batus;

Evakuaciniai, gaisrinių saugos priemonių, informaciniai.

Tam, kad darbuotojai nepatektų į pavojingas zonas naudojamos apsauginės tvorelės arba „STOP“ juosta.

Laikina elektros linijų statybos reikmėms rekomenduojama pasijungti iš artimiausio elektros apskaitos skydo.

Laikiną vandentiekį statybos reikmėms ir darbininkų buitiniams-higieniniams poreikiams patenkinti, rekomenduojama pasijungti iš esamų vandentiekio tinklų, įrengus apskaitą.

Neužterštos nuotekos šalinamos esamais nuotekų tinklais. Užterštos nuotekos turi būti surinktos ir pristatytos į tam pritaikytą sąvartyną. Statybvietėje pastatomi kilnojami WC.

Ryšiui palaikyti su bendrovėmis ir gamybinėmis bazėmis statybininkai naudosis mobiliaisiais telefonais.

Iki statybos pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projekcinė dokumentacija bei gautas statybą leidžiantis dokumentas.

Paruošiamuoju periodu atliekami darbai susiję su statybos aikštelės paruošimu ir statybos technologiniu organizavimu, tai yra:

- įrengiama laikina tvora;
- įrengiamos laikinos buitinės - gamybinės patalpos, laikini inžineriniai tinklai (elektros tiekimo linija).

VS.17.2.1 – TDP-BD-AR	Lapas	Lapų	Laida
	7	8	0

Atlikus anksčiau išvardintus darbus, laikantis statybos darbų technologijos eiliškumo, vadovaujantis projekciniais sprendimais bei techninėmis specifikacijomis, atliekami kiemo aikštelių įrengimo darbai. Darbai, vykdomi rankiniu būdu, panaudojant mažosios mechanizacijos priemones.

Statybinės medžiagos, gaminiai ir priemonės sandėliuojamos tam skirtose vietose, pagal sandėliavimo schemas.

Vykdydamas darbus rangovas privalo vadovautis visais LR įstatymais ir normatyviniais dokumentais statybos srityje.

Rangovas darbus vykdo pagal parengtą ir suderintą darbų technologijos /vykdymo/ projektą, technologines korteles atskiriems statybos darbams.

Rangovas turi veiksmingai panaudoti savo kokybės kontrolės ir valdymo sistemą, užtikrinti darbuotojų atsakomybę už darbų kokybę, laiku vykdyti užsakovo nurodymus darbų kokybės klausimais.

Rangovas turi užtikrinti, kad kiekviena į statybą atvežta medžiagų, konstrukcijų ir įrengimų partija turėtų kokybės pažymėjimą, pasą ar sertifikatą.

Baigdamas atlikti statybos darbus, rangovas privalo iškelti visus laikinus pastatus, demontuoti laikinas komunikacijas, kokybiškai suremontuoti naudotus esamus kelius statybos aikštelėje ir už jos ribų bei sutvarkyti teritoriją.

Statybos darbų kontrolės metu turi būti tikrinamos medžiagos ir konstrukcijos, naudojamos statybos darbuose. Ši kontrolė atliekama laboratorijose. Laboratorijoje atliekami konstrukcijų išbandymai, patikrinama betono ir skiedinio kokybė. Darbų vadovas turi vizualiai patikrinti konstrukcijas bei medžiagas, atvežtas į statybos aikštelę, pagal darbo brėžinius, technines sąlygas bei standartus.

Statybos darbo vietos turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinė apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro patvirtintuose Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. Statinio statytojas /užsakovas/ arba užsakovo įgaliotas statybos darbų vadovas negali pradėti statinio statybos darbų, kol neparengtas darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos priemonių planas.

Darbininkai, technikai ir inžinieriai, dirbantieji statybos-montavimo darbus, turi būti atestuoti ir praėję saugumo technikos instruktažą. Pastoviai tikrinamos inžinerinių-techninių darbuotojų saugumo technikos žinios, o su nepakankamomis žiniomis neleidžiama vadovauti darbams.

Darbo vietose naudojamos darbo priemonės turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus, nustatytus socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Darbo įrenginių naudojimo bendruosiuose nuostatuose, reikalavimus, nustatytus kitais darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais aktais bei saugaus naudojimo reikalavimus, nurodytus darbo priemonių gamintojo dokumentuose.

Atlikdamas darbus rangovas vykdo visus saugos reikalavimus nurodytus atitinkamose taisyklėse:

- DT 5-00 "Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje";
- Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatai;
- kiti norminiai dokumentais ir taisyklės.

Priešgaisrinės apsaugos klausimais griežtai vadovautis:

- "Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės";
- kitais norminiais dokumentais ir taisyklėmis.

Statybos darbų vieta rangovo turi būti pastoviai tvarkoma. Šiukšlės turi būti kaupiamos konteineriuose: atskirai buitiniams atliekoms, atskirai statybos atliekoms ir cheminių medžiagų atliekoms. Šiukšlės ir buitinės nuotekos rangovo turi būti savalaikiai išvežamos.

Statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis LR atliekų įstatymo Nr.VIII-787 31 straipsnyje nustatyta tvarka.

Statybinės atliekos statybos proceso metu statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios:

- komunalinės atliekos – maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas;
- inertinės atliekos – betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai;
- perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos – pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos;
- pavojingosios atliekos – tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, esdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą;
- netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.).

Statybinės atliekos statybos metu iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvortoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje.

Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos, tai gali atlikti spec. įmonės. Taip pat jis atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą į sąvartyną.

Statytojas, baigęs statybą, pridudamas statinį priėmimo komisijai, pateikia dokumentus apie faktinį, susidariusių atliekų, netinkamų naudoti ir perdirbti, pristatymą į oficialų sąvartyną.

Vykdamas darbus, būtina prižiūrėti statybos aikštelę, kelius bei greta statybos objektų esančias gatves ir šaligatvius. Statybos aikštelėje įrengiamas laikinas ratų plovimo įrenginys. Esant sausiems bei vėjautiems orams, drėkinti statybos. Automobilų ratai turi būti prieš išvažiuojant iš statybų teritorijos valomi ir plaunami.

Vykdamas statybos darbus nepažeisti, leidžiamų skleidžiamo į aplinką triukšmo ribojamos galios reikalavimų.

Rangovas privalo visomis priemonėmis saugoti statybos teritoriją nuo užterštumo, nes už tuos pažeidimus atsako pagal baudžiamąją ir administracinę teisę.

Projekto vadovas
Atestatas A1083



Mantas Daukšys

VS.17.2.1 – TDP-BD-AR	Lapas	Lapų	Laida
	8	8	0

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) VYTURIO G. NUO 11 IKI 15, NUO 19 IKI 25, BUDELKIEMIO G. NUO 2 IKI 6, NUO 16 IKI 18, BROŽYNŲ G. NUO 9 IKI 11, MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, KUNCŲ G. NUO 14 IKI 16, KLAIPĖDOJE REKONSTRavimo IR STATYBOS PROJEKTAS

BENDROJI TECHININĖ SPECIFIKACIJA

1. Būtinios Projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai, kurių privalu laikytis įgyvendinant Projektą

Teisės aktų laikymasis ir gaunami leidimai

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių nors skirtumų, pirmenybė teikiama šiai specifikacijai. Tačiau Rangovas turi atkreipti Statytojo dėmesį į visus neatitikimus prieš nusprenddamas dėl konkrečios šios specifikacijos ir/ar atitinkamų brėžinių interpretacijos.

Jei dėl pakeitimų Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose, šios specifikacijos ir/ ar brėžiniai tampa nesuderinami su galiojančių teisės aktų imperatyviais reikalavimais, Statytojas, Techninės priežiūros vadovas bei Rangovas privalo nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti ir/ ar papildyti atitinkamas šių specifikacijų nuostatas ar brėžinių dalis tokiu būdu, kad jos atitiktų galiojančių teisės aktų imperatyvius reikalavimus.

Tuo atveju, jeigu šios specifikacijos ir/ ar brėžiniai tampa nesuderinami su rekomendacinio pobūdžio standartais, taisyklėmis ar kita dokumentacija, susijusia su darbų vykdymu, turi būti vadovaujama šiomis specifikacijomis ir atitinkamais brėžiniais, išskyrus atvejus, jei Statytojas ir Techninės priežiūros vadovas raštu nurodys kitaip. Rangovas turi nedelsiant informuoti Statytoją ir Techninės priežiūros vadovą apie visus aukščiau nurodytus specifikacijų ir/ ar brėžinių nesuderinimus prieš atlikdamas tolimesnius darbus.

Prieš pradėdant statybos darbus būtina gauti statybą leidžiantį dokumentą, STR 1.05.01:2017^[9] nustatyta tvarka. Statybos vykdymui privaloma techninė priežiūra STR 1.06.01:2016^[10] nustatyta tvarka. Statinio projekto vykdymo priežiūra nėra privaloma, tačiau gali būti atliekama Statytojo (užsakovo) iniciatyva STR 1.06.01:2016^[10] nustatyta tvarka. Projektuotojo teisės ir pareigos, susijusios su statybos priežiūra ir kontrole, nustatomos užsakovo ir projektuotojo bei kitų institucijų sudarytoje sutartyje, taip pat statybos rangos sutartyje.

Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį

Vykdamas statybos darbus, būtina vadovautis šiais pagrindiniais dokumentais:

1. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);
2. Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas (2013-06-2 d. Nr. XII-459).
3. Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., 2003-07-16, Nr. 70-3170);
4. Lietuvos Respublikos Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas (Žin., 1996, Nr. 46-116; 2000, Nr. 89-2742);
5. Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymas (1998-06-16 d. Nr. VIII-787);
6. Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74 - 2262);
7. STR 1.02.01:2017 "Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas" (patvirtinta LR AM 2016-12-12 d. įsakymu Nr. D1-880);
8. STR 1.04.04: 2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (patvirtinta LR AM 2016-11-7 d. įsakymu Nr. D1-738).
9. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (patvirtinta LR AM 2016-12-12 d. įsakymu Nr. D1-878)
10. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (patvirtinta LR AM 2016-12-2 d. įsakymu Nr.D1-848);
11. „Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas“ (patvirtinta LR AM 2017-02-7 d. įsakymu Nr. D1-123);
12. "Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai". (patvirtinta LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Aplinkos ministro 2008-01-15 įsakymu Nr.A1-22/D1-34 (Žin., 2008-01-24, Nr.10-362)).
13. „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00“ (patvirtinta LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000-12-22 d. įsakymu Nr. 346 (Žin., 2001, Nr. 3-74));
14. HN 36:2009 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ (patvirtinta LR SAM 2009-06-23 d. įsakymu Nr. V-510);
15. "Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės" (patvirtinta LR AM 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-63).

Taip pat dokumentais, nurodytais bendrųjų duomenų privalomųjų dokumentų ir pagrindinių normatyvinių dokumentų sąraše. Vadovautis dokumentų paskutinėmis redakcijomis.

0	2018-03-27	Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis		
Kval. dok. Nr.	Pagrindinis projektuotojas: UAB "Vakarų siluetas" Turgaus a.21, Klaipėda; tel.:8-682-48190		Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Vyturio g. nuo 11 iki 15, nuo 19 iki 25, Budelkiemio g. nuo 2 iki 6, nuo 16 iki 18, Brožynų g. nuo 9 iki 11, Mogiliovo g. 3, Markučių g. 2, Kuncų g. nuo 14 iki 16, Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos projektas	
A1083	PV	M. Daukšys	Dokumentas: Bendroji techninė specifikacija	Laida
				0
Kalba:	Statytojas:		Dokumento žymuo:	Lapas
LT	Klaipėdos miesto savivaldybė		VS.17.2.1 – TDP-BD-TS	Lapų
				1
				6

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Statytojas turi teisę pasirinkti statybos rangovus. Jiems taikomos Statybos įstatymo^[1] ir STR 1.06.01:2016^[10] nuostatos. Rangovas turi turėti visus įstatymų tvarka nustatytus, bendruosius statybos darbus leidžiančius vykdyti kvalifikacinių reikalavimų dokumentus. Specialiųjų darbų atlikimui kvalifikacinių reikalavimų apibrėžtį nustato statybos Rangovas ir Statytojas sutartyje, įstatymų nustatyta tvarka. Rangovas pasirenkamus subrangovus turi aptarti su Statytoju ir gauti jo raštišką pritarimą jeigu nesusitariama kitaip.

Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams

Statybai turi būti paskirtas statybos vadovas, kuriam taikomi Statybos įstatymo^[1], STR 1.06.01:2016^[10] ir STR 1.02.01:2017^[7] nuostatos. Statybai gali vadovauti tik atestuotas specialistas.

Statinio statybos techninė priežiūra yra privaloma^[1], kuri organizuojama pagal STR 1.06.01:2016^[10] nuostatas.

Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai

Statyboje turi būti įrengtos darbo vietos vadovaujantis teisės aktų nurodymais [3], [12]. Statytojas paskiria saugos koordinatorių, kuris jo vardu koordinuoja saugos ir sveikatos priemones statybos metu, vadovaudamasis įstatymų ir teisės aktų nurodymais [4], [6], [13]. Iki statybos pradžios būtina paruošti medžiagų ir gaminių sandėliavimo vietas. Statybai vadovaujantys asmenys atsakingi už nurodymų praktinį išpildymą ir laikymąsi. Statybos valstybinę priežiūrą atliks Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, vadovaudamiesi Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymu^[2].

Trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu

Statybos darbai turi būti organizuojami taip, kad nepažeistų trečiųjų asmenų teisių. Rangovas yra atsakingas už trečiųjų asmenų interesų apsaugą statybos metu.

Kiti reikalavimai ir nurodymai

Statytojas informaciją apie Rangovo pasamdymą ir kiekvieno pagrindinių statybos sričių vadovo, nurodyto Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 12 punkte, pasamdymą ar paskyrimą ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki statybos pradžios paskelbia IS „Infostatyba“ interneto tinklalapyje www.planuojustatyti.lt arba pateikia raštu Inspekcijai, nurodydamas statybos pradžios datą ir:

- duomenis apie Rangovą: fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą, atestato Nr., juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą, juridinio asmens kodą, registrą, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, juridinio asmens buveinę, atestato numerį, pasamdymo dokumento pavadinimą ir datą;
- duomenis apie pagrindinių statybos sričių vadovus: vardą, pavardę, asmens kodą, atestato numerį, pasamdymo ar paskyrimo dokumento pavadinimą ir datą;
- Statytojo duomenis: fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą, juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą, juridinio asmens kodą, registrą, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, juridinio asmens buveinę;
- duomenis apie statybą leidžiantį dokumentą: numerį, išdavimo datą, išdavusio subjekto pavadinimą;
- statybos vietos duomenis; jei statybą leidžiantis dokumentas išduotas ne per IS „Infostatyba“, o informacija teikiama naudojantis IS „Infostatyba“, papildomai suvedami duomenys apie statybos objektą.

Rangovas yra atsakingas už Darbų vykdymo priešgaisrinę apsaugą pagal LR galiojančių teisės aktų reikalavimus.

Rangovas privalo palaikyti ryšį su kompetentingomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos šios institucijos nustatys minėtų patikrinimų metu.

2. Nurodymai ir reikalavimai Projekto ir statybos dokumentų parengimui**Statinio projekto ekspertizės būtinumas**

Privaloma – žr. STR 1.04.04: 2017^[8].

Reikalingi (rengiant Darbo projektą ar statybos metu) tyrimai: archeologiniai, geologiniai ir pan.

Nereikalingi.

Būtinai parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) Projekto ir statybos dokumentai, pvz., Darbo projekto brėžiniai, jų privalomą atitiktį Techninio projekto sprendiniams ir techninėms specifikacijoms, apimtis ir detalumas

Šis Techninis darbo projektas yra dokumentas, kuriuo vadovaujantis gali būti vykdomi statybos darbai.

Baigus darbus ir pridodant statybą turi būti parengti ir pateikti Statytojui ir Techninės priežiūros vadovui išpildomieji brėžiniai ir dokumentacija su visais pakeitimais, papildymais, matavimais, debita ir kitais patikslinimais natūroje. Išpildomieji brėžiniai turi būti paruošiami kompiuteriu ir patvirtinti užrašu „Taip pastatyta“.

Statybos darbų technologijos projekto būtinumas ir apimtis

Prieš pradėdant statybos darbus turi būti parengtas Statybos darbų technologijos projektas, tokių apimčių, kad projekte numatyti įgyvendinti darbai nesukeltų grėsmės aplikai ir tretiesiems asmenims.

Specifinių ir naujų konstrukcijų, inžinerinių sistemų bei įrenginių naudojimo instrukcijos

Specifinių konstrukcijų neprojektuojama. Inžinerinių sistemų įrengimui vadovautis gamintojo nurodytais įrengimo ir eksploataavimo reikalavimais, eksploatuoti pagal gamintojo nurodymus.

Brėžiniai ir techninės specifikacijos su užrašu „TAIP PASTATYTA“

Statybos vadovas privalo įforminti statinio statybos dokumentus, kaip nurodyta STR 1.06.01:2016^[10]. Statybos darbų užbaigimas įforminamas vadovaujantis galiojančių teisės aktų nurodyta tvarka, Techninio darbo projekto brėžinius pažymint žyma „Taip pastatyta“, kaip nurodyta STR 1.05.01:2017^[9].

Rangovo parengtų Projekto ir statybos dokumentų derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos Techninės priežiūros vadovu atvejais ir tvarka

VS.17.2.1 – TDP-BD -TS	Lapas	Lapų	Laida
	2	6	0

Statybos darbai gali būti atliekami pagal Techninio darbo projekto brėžinius ir Rangovo ar Statytojo pageidavimu parengtus papildomus darbo brėžinius. Visi darbo brėžinių sprendiniai turi būti suderinti su Techninio darbo projekto sprendiniais.

Planuojant pakeitimus - gauti raštiškus Statytojo, Techninės priežiūros vadovo ir Projekto vadovo sutikimus.

Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas

Statinio projekto keitimo tvarka nurodyta STR 1.04.04: 2017^[8], kurios privaloma laikytis.

3. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiais ir medžiagoms), įrenginiams, darbams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka

Nurodymai dėl statybos produktų (gaminų ir medžiagų), įrenginių privalomos atitikties techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybė ir sąlygos keisti analogiškais

Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrenginiai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. Medžiagos, gaminiai bei įrenginiai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus reikalavimus. Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuota arba pripažinta tinkančia naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir privalo turėti atitikties įvertinimo dokumentą.

Galimybė keisti gaminius analogiškais nurodytiems projekte realizuojama tik suderinus su Projekto vadovu ir Statytoju.

Darbai vykdomi vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbu su šiomis medžiagomis, gaminiais bei įrenginiais.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti Techninėse specifikacijose, turi būti priimti Techninės priežiūros vadovo tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas eksploatacijon nustatyta tvarka.

Nenaudotinos medžiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.)

Statyboje nenaudotinos medžiagos, nurodytos HN 36:2009 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“^[14]. Statyboje nenaudotinos medžiagos su asbestu ir nenaudotinais cheminiais priedais.

Statybos produktų (gaminų ir medžiagų), įrenginių kokybę įrodantys privalomieji dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos)

Tikrinant statybos produktų dokumentus, vadovautis reglamentuojamų statybos produktų sąrašu [11].

Statybos produktų (gaminų ir medžiagų) kokybės kontrolė

Visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti tokiaime įpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas – su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę.

Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nekristų jų kokybė. Medžiagos, sandėliuojamos aikštelėje, turi būti tinkamai išdėstytos, kai reikalinga – izoliuotos, džiovinamos ir tinkamai vėdinamos, taip, kad kiekviena medžiaga būtų skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apžiūrejimui.

Medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Vengti ilgesnio medžiagų sandėliavimo.

Atvežtos į statybą medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat apžiūrimi ir, jei yra defektų ar neatitikimų užsakymams, pateikiamos raštu pretenzijos tiekėjams.

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. Visiems nukrypimams nuo Techninių specifikacijų turi būti gautas Statytojo sutikimas.

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;
- specifikacija;
- naudojimo instrukcija;
- nuoroda kam skiriama;
- spalvos nuoroda;
- pagaminimo data.

Statytojas, Techninės priežiūros vadovas ar Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą be jokių papildomų išlaidų Statytojui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrangą, kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Statytojas, neatsižvelgiant į Rangovo deklaruotas kainas.

Rangovas neturi teisės užsakyti pagrindinės įrangos be išankstinio Statytojo patvirtinimo.

Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiais ir medžiagoms galimi alternatyvūs pasiūlymai, jei jie sumažins darbų kainą, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių.

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti Techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia informacija turi būti nurodoma kitu Statytojui priimtiniu būdu.

Techninio darbo projekto dokumentacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama Statytojo patvirtinimui.

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima palikti jų matomais turi būti lengvai ir visiškai atidengiami

Statybos produktų (gaminų ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka

Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos norminiuose dokumentuose nurodytų dydžių. Nukrypimai derinami su statybos Techninės priežiūros vadovu, Statytoju, projekto vykdymo priežiūros vadovu.

Konkrečioje specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Statytojui, Techninės priežiūros vadovui ir Statinio projekto priežiūros vadovui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. Rangovas neturi teisės užsakyti pagrindinių produktų be išankstinio Statytojo patvirtinimo.

Nuolatiniam suluginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų užbaigimo.

VS.17.2.1 – TDP-BD -TS	Lapas	Lapų	Laida
	3	6	0

Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs pasiūlymai, jei jie sumažins darbų kainą, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. Techninės priežiūros vadovas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą be jokių papildomų išlaidų Statytojui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitus statybos produktus, kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Statytojas, neatsižvelgiant į Rangovo deklaruotas kainas.

Kilus abejonėi dėl apdailos medžiagos spalvos atitikimo projektui ar būtinybei parinkti analogišką medžiagos spalvą pagal tikslines Rangovo pasirinktos apdailos medžiagos paletes, būtina kreiptis į Projekto vadovą konsultacijos.

Statybos produktų (gaminų ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos

Vadovautis gamintojo ir tiekėjo instrukcijomis ir specifikacijomis.

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyta pristatymo pranešime.

Gaminų ir medžiagų pristatymas koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Rangovas privalo vengti nereikalingo gaminų ir/ar medžiagų saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekami gaminiai ir medžiagos turi būti su atitinkamais dokumentais.

Atvežtų prekių (gaminų ir medžiagų) išvaizdą, jų galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimus dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui (arba gamintojui).

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo (ar tiekėjo) pateiktų nuorodų.

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei pagal prekės charakteristikas taip būtina, izoliuotose, sausose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta tinkamai ir lengvai patikrinama.

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. Už medžiagų ir gaminų apgadinius ir/ar praradimus visiškai atsako Rangovas.

Nebaigtos ir užbaigtos statinio dalys turi būti saugomos nuo apgadinių tolimesnių darbų metu. Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo.

Visa technika, įranga, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais numatytus darbo saugos reikalavimus.

Paslėptų darbų priėmimo tvarka

Vadovautis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“^[10], kitais statybos techniniais reglamentais.

Rangovas privalo informuoti Statytoją ir Techninės priežiūros vadovą, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant paslėptas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. Rangovas turi pastoviai atlikti dengiamųjų darbų foto fiksaciją.

Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka

Vadovautis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“^[10], kitais statybos techniniais reglamentais.

Turi būti atlikti visi Lietuvos Respublikos teisės aktuose ar galiojančiuose standartuose numatyti tyrimai. Bandymus Rangovas privalo atlikti tik dalyvaujant Techninės priežiūros vadovui. Bandymų rezultatai turi būti saugomi Statybos aikštelėje ir vėliau pristatomi susipažinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai neatitinka taikomų reikalavimų, Rangovas nedelsdamas privalo apie tai informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti su jomis susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ar pavojaus.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi, dalyvaujant Statytojui ir Techninės priežiūros vadovui, testuoti instaliacijas, kaip reikalauja tam nustatyta tvarka. Visas aukščiau minėtam testavimui ir apžiūrai reikalingas priemonės bei instrumentus turi pateikti Rangovas. Be to, Rangovas taip pat privalo atlikti visus su minėtu testavimu ir apžiūra susijusius darbus.

Prieš pradėdant bandymus, Rangovas:

- suderina su Statytoju ir Techninės priežiūros vadovu bandymo laiką, vietą ir būdą,
- turi užtikrinti praėjimą prie visų bandomų vietų,
- privalo užtikrinti, kad bandymams būtų prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai.

Bandymų ir pavyzdžių aprobejimo būdai turi būti suderinti su Techninės priežiūros vadovu.

4. Nurodymai statybos sklypo paruošimui

Griaunami pastatai, statybinių atliekų panaudojimas ir (ar) ar utilizavimas

Griaunamos konstrukcijos nurodytos Bendrosios dalies brėžiniuose. Už statybos darbų eigoje susidariusio statybinio laužo išvežimą atsako Rangovas. Susidaręs statybinis laužas turi būti išvežamas į specialios paskirties sąvartynus. Statybinio laužo išvežimo tvarka nustatoma Rangovo statybos darbų organizavimo plane.

Medžių, krūmų kirtimas, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas ir tolimesnis panaudojimas

Derlingasis žemės sluoksnis turės būti išsaugotas, nustumtas prieš pradėdant kasimo darbus ir vėliau panaudotas sklypo vejų įrengimui.

Būtinai laikini pastatai ir inžineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinos sąlygos jiems

Turės būti įrengta aikštelė statybinių medžiagų išskrovimui, statybinių atliekų laikinam sandėliavimui (iki jos bus nustatyta tvarka [15] išvežtos į sąvartynus). Už statybietės parengimą statybai ir statybos vykdymui būtinus laikinus pastatus, tinklus, kelius ir laikinas sąlygas jiems atsako statybos Rangovas.

Kiti nurodymai

Darbo vietos statyboje turės būti įrengtos, kaip nurodyta [12].

VS.17.2.1 – TDP-BD -TS	Lapas	Lapų	Laida
	4	6	0

5. Statybos darbų organizavimas ir metodai

Statinių statybos eiliškumas

Prieš statybos darbų pradžią Rangovas parengia statybos darbų organizavimo planą, sudaro ir suderina su Statytoju statybos darbų grafiką, pagal kurį bus atliekami statybos darbai.

Specialūs reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir/ar Statytojo pageidautinus darbo metodus, įdarbinant ar pasitelkiant patyrusį ir tinkamą personalą. Jeigu darbų atlikimo metu Techninės priežiūros vadovas nustato, kad Rangovas darbams atlikti samdo nepatyrusį personalą, kuris negali kokybiškai atlikti darbų, arba Rangovo personalas, vykdydamas darbus, nesilaiko atitinkamiems darbams nustatytų ir taikytinų technologijų, tokiu atveju Techninės priežiūros vadovas turi teisę, gavęs Statytojo pritarimą, tokį personalą pašalinti iš statybos aikštelės ir reikalauti, kad Rangovas tokius darbuotojus pakeistų kitais, kurie turi tinkamą kvalifikaciją ir patyrimą atitinkamų darbų atlikimui.

Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo Techninio darbo projekto dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi gauti Techninės priežiūros vadovo ir Statytojo sutikimą. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokia būdu neapriboja Rangovo atsakomybės. Bet kokio perprojektavimo ar kitų papildomų darbų, susijusių su darbo metodo pakeitimu, atlikimo išlaidas privalo kompensuoti Rangovas.

Rangovas yra atsakingas už darbų vykdymo koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais. Rangovas sudaro darbų vykdymo planą prieš pradėdamas darbus, o darbų metu užtikrina, kad darbai vyktų teisingai ir pagal projektą.

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentaciją ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus.

Darbo sąlygos ir kita faktoriai, turintys įtakos darbų tinkamam įvykdymui, turi būti numatyti ir aptarti su Statytoju ir Techninės priežiūros vadovu iš anksto.

Matavimai

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamųjų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti atliekant kryžinius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų išdėstymas lyginant su oficialių koordinatinių padėtimi. Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į vieną pusę.

Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. Atliekant statybos darbus turi būti laikomasi Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų, jeigu nenurodyta kitaip.

Remontas (defektų taisymas)

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems taikytus reikalavimus. Remontas leidžiamas tais atvejais, kai tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos. Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis arba tuo atveju, jeigu konstrukcija neatitinka nurodytų reikalavimų, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sąskaita pagal su Statytoju ir Techninės priežiūros vadovu suderintą laiko grafiką. Jei remontuojamas taškas pagamintas iš profilinių detalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi būti keičiama nauja. Jei suremontuotas taškas turi būti dažomas, dažoma turi būti visa jį supanti aplinka.

Atliekų tvarkymas

Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR Atliekų tvarkymo įstatymo^[5] nustatyta tvarka.

Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į:

- tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių termoizoliacinių medžiagų ir kt. nedegių medžiagų), kurias planuojama panaudoti aikštelių pravažiavimui, takų dangų pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai;
- tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos, betono, keramikos, bituminės medžiagos), pristatomas į perdirbimo gamyklas;
- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagomis užteršta tara ir pakuotė), išvežamas į sąvartas, kaip nurodyta [15].

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos konteineryje, uždaroje talpoje ar tvarkingoje krūvoje, jei jos neužteršia aplinkos. Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą.

Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas.

Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms

Specialių reikalavimų nėra.

6. Statinio pripažinimas tinkamu naudoti

Rangovo ir subrangovų parengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Kaip nurodyta STR 1.05.01:2017^[9].

Rangovai (subrangovai) darbams ir konstrukcijoms, atliekamiems pagal alternatyvų pasiūlymą, turi savo sąskaita parengti darbo brėžinius.

Brėžiniai turi būti suderinti su Techninės priežiūros vadovu bei Statytoju ir tik tada gali būti perduoti vykdymui. Rangovas atsako už savo parengtų darbo brėžinių sprendinius ir pasekmes. Brėžiniai ir kita dokumentacija turi būti ruošiami nustatyta tvarka.

Baigus darbus ir pridudant statybą turi būti parengti ir pateikti Statytojui ir Techninės priežiūros vadovui išpildomieji brėžiniai ir dokumentacija su visais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kitais patikslinimais natūroje.

VS.17.2.1 – TDP-BD -TS	Lapas	Lapų	Laida
	5	6	0

Rangovas taip pat pateikia statinių inventorizavimo dokumentaciją, reikalingą pridurdant statinius naudoti. Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, kuri bus reikalinga teikiant dokumentus statybos užbaigimui nustatyta tvarka.

Rangovas turi pateikti tokius dokumentus:

- visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvoje išduotus sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas;
- įrenginių veikimo principų ir sistemos aprašymą;
- naudojimo instrukcijas;
- gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms;
- tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, fakais, elektroninio pašto adresais.

Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų naudojamoms medžiagoms bei įrenginiams. Dokumentacija turi būti sukomplektuota byloje ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje specifikacijoje pateikiamos kodavimo sistemos. Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. Ne lietuvių kalba parengti dokumentacijos užrašai turi būti išversti į lietuvių kalbą.

Statybos darbų priėmimo tvarka ir dokumentai.

Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti Techninės priežiūros vadovui ir Statytojui patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, Statytojas ar Techninės priežiūros vadovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar jų dalys būtų nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas yra tinkamas.

Pridurdant darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, jų foto fiksaciją ir kitą dokumentaciją, kurios gali pareikalauti valstybės ar savivaldybės institucijos remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais aktais.

Statybos metu Rangovas turi įsigyti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos Statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Statytojo ir Techninės priežiūros vadovo peržiūrai ir pastaboms.

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, kad galėtų surašyti tikrinimo aktą ir priduoti darbus. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie darbų defektai, kuriuos Statytojas sutinka, kad būtų pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus.

Atsakomybės už defektus laikotarpis ir garantija

Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti pataisomi iškart. Galutinis patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo visos statybos užbaigimo datos. Priėmimo metu turi būti priimamas sprendimas dėl to, kokių mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti galutiniam defektų tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija. Visi remonto darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų, esant tinkamai Rangovo priežiūrai. Visi remonto darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų, pateikiamų Sutartyje.

Garantija privalo atitikti bendrą Sutarties nuostatų reikalavimus. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu.

Statinio garantinis terminas nustatomas statinio projektavimo, rangos ir statinio statybos techninės priežiūros sutartyse. Šis terminas negali būti trumpesnis (skaičiuojant nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos) kaip 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų, – 20 metų.

Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, atsiradusius dėl nekokybiškai atliktų darbų, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų.

Garantija apima ir reikalingą techninį veikimą (aptarnavimą). Garantijos trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo išlaidas, susijusias su aptarnavimo išvykomis Sutartyje nurodytame laikotarpyje. Aptarnavimas įforminamas atitinkamais dokumentais.

Projekto vadovas
Atestato Nr. A1083

 Mantas Daukšys

VS.17.2.1 – TDP-BD -TS	Lapas	Lapų	Laida
	6	6	0

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) VYTURIO G. NUO 11 IKI 15, NUO 19 IKI 25, BUDELKIEMIO G. NUO 2 IKI 6, NUO 16 IKI 18, BROŽYNŲ G. NUO 9 IKI 11, MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, KUNCŲ G. NUO 14 IKI 16, KLAIPĖDOJE REKONSTRavimo IR STATYBOS PROJEKTAS

ESAMOS BŪKLĖS FOTOFIKSACIJA



Vyturio g. 11-15 kiemai



Vyturio g. 19-25 kiemai

0	2018-03-27	Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis		
Kval. dok. Nr.	Pagrindinis projektuotojas: UAB "Vakarų siluetas" Turgaus a.21, Klaipėda; tel.:8-682-48190		Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Vyturio g. nuo 11 iki 15, nuo 19 iki 25, Budelkiemio g. nuo 2 iki 6, nuo 16 iki 18, Brožynų g. nuo 9 iki 11, Mogiliovo g. 3, Markučių g. 2, Kuncų g. nuo 14 iki 16, Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos projektas	
A1083	PV	M. Daukšys	Dokumento pavadinimas: Fotofiksacija	Laida
				0
Kalba:	Statytojas:		Dokumento žymuo:	Lapas
LT	Klaipėdos miesto savivaldybė		VS.17.2.1 - TDP-BD-F	Lapų
				1
				3

**Budelkiemio g. 2-6 kiemas****Mogiliovo g. 3, Markučių g. 2 kiemas**

VS-17.2.1 - TDP-BD-F	Lapas	Lapų	Laida
	2	3	0



Brožynų g. 9-11 kiemai



Kuncų g. 14-16 kiemai

VS-17.2.1 - TDP-BD-F	Lapas	Lapy	Laida
	3	3	0

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) VYTURIO G. NUO 11 IKI 15, NUO 19 IKI 25, BUDELKIEMIO G. NUO 2 IKI 6, NUO 16 IKI 18, BROŽYŲ G. NUO 9 IKI 11, MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, KUNCŲ G. NUO 14 IKI 16, KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

ATLIKTŲ PROJEKTO SUDERINIMŲ, PRITARIMŲ SĄRAŠAS

Derinusi, pritarusi institucija, jos atstovo pareigos	Derinimo, pritarimo dokumentas, data	Išvada, pastaba, pasirašęs asmuo
Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Klaipėdos ir Neringos miesto skyriaus vedėja	Raštas Nr. SUVA-(8.53.E.) 2018-02-27 d.	Saulenė Narkuvienė
AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovas Dujų tinklo eksploatavimo skyriaus vyresnioji inžinierė	Įrašas brėžinyje 2018-04-19 d.	Pritarta. Prieš vykdant statybos darbus iškviesti AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovą. Dujotiekio apsaugos zonoje žemės kasimo darbus vykdyti tik rankiniu būdu. Violeta Brazienė
AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovas elektros tinklui	Įrašas brėžinyje 2018-04-19 d.	Suderinta. Arnoldas Latoža
AB „Klaipėdos energija“ Klaipėdos šilumos tinklų rajono viršininkas	Įrašas brėžinyje 2018-04-19 d.	Vidmantas Pabrinkis
AB Telia Lietuva Tinklo resursų administravimo komanda Vyresnysis inžinierius	Įrašas brėžinyje 2018-04-18 d.	Požeminių ryšių linijų vieta suderinta. Prieš tris paras iki darbų pradžios būtina paimti raštišką sutikimą žemės kasimo darbams. Kęstutis Venslovaitis
AB „Gatvių apšvietimas“ Techninio skyriaus viršininkė	Įrašas brėžinyje 2018-04-19 d.	Pritarta. Virginija Breimelienė
AB Klaipėdos vanduo Techninio skyriaus projektų valdymo grupės inžinierius	Įrašas brėžinyje 2018-04-05 d.	Pritarta. Arūnas Dieninis
Miesto tvarkymo skyriaus vyriausias specialistas	Įrašas brėžinyje 2018-04-19 d.	Karolis Šakarnis
DNSB „Žara“ Vyturio g. 19, 21, 25 Pirmininkė	Įrašas brėžinyje -	Susipažinau/ Pritariu Vida Martišiūtė

0	2018-09-14			Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai			
Laida	Išleidimo data			Laidos statusas ir išleidimo priežastis			
Kval. dok. Nr.	Pagrindinis projektuotojas: UAB "Vakarų siluetas" Turgaus a.21, Klaipėda; tel.:8-682-48190			Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Vyturio g. nuo 11 iki 15, nuo 19 iki 25, Budelkiemio g. nuo 2 iki 6, nuo 16 iki 18, Brožynų g. nuo 9 iki 11, Mogiliovo g. 3, Markučių g. 2, Kuncų g. nuo 14 iki 16, Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos projektas			
A1083	PV	M. Daukšys		Dokumento pavadinimas: Atliktų projekto suderinimų, pritarimų sąrašas		Laida	
						0	
Kalba:	Statytojas:			Dokumento žymuo: VS.17.2.1 – TDP-BD-PS		Lapas	Lapy
LT	Klaipėdos miesto savivaldybė					1	2

DNSB „Vyturita“ Vyturio g. 23 Pirmininkė	Įrašas brėžinyje -	Susipažinau/Pritariu Natalja Dresviasina
UAB „Laukininkų valda“ (Vyturio g. 11, 21A Kuncų g. 16) Direktorė	Įrašai brėžiniuose 2018-06-13 d.	Susipažinau Rasa Rimaitė
DNSB „Rugiagėlė“ Vyturio g. 13, 15 Pirmininkas	Įrašas brėžinyje -	Susipažinau/ Pritariu Gintas Staponas
DNSB „Piramidė“ Kuncų g. 14 Pirmininkė	Įrašas brėžinyje -	Susipažinau Giedrė Jermakovičienė
DNSB „Smiltelė“ Brožynų g. 9, 11, Budelkiemio g. 16, 18 Pirmininkas	Įrašai brėžiniuose 2018-06-18 d. -	Susipažinau Žimantas Poškus Pritariu Paulius Peleckis
DNSB „Rusnė“ Markučių g. 2, Mogiliovo g. 3 Budelkiemio g. 2, 4, 6 Pirmininkė	Įrašas brėžinyje -	Susipažinau/Sutinku Galina Nazarova
Asociacija Klaipėdos „Berželio“ bendrijos „Berželio“ seniūnaitija (Budelkiemio g. 16, 18) Seniūnaitė-pirmininkė	Įrašas brėžinyje -	Susipažinau Audronė Zalumskienė

VS.17.2.1 – TDP-BD-PS	Lapas	Lapų	Laida
	2	2	0

**KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) VYTURIO G. NUO 11 IKI 15, NUO 19 IKI 25,
BUDELKIEMIO G. NUO 2 IKI 6, NUO 16 IKI 18, BROŽYNŲ G. NUO 9 IKI 11, MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2,
KUNCŲ G. NUO 14 IKI 16, KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS**

**PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS
SĄRAŠAS PAGAL TECHNINIO DARBO PROJEKTO SUDEDAMĄSIAS DALIS**

Eil. Nr.	Projekto dalis	Naudota programinė įranga	Pastabos
a	b	c	d
1	Bendroji dalis	Microsoft Works 8.5, Nuance PaperPort 12 SE	
2	Sklypo plano dalis	Microsoft Works 8.5, Autodesk, Architectural Desktop 2008	
3	Lietaus nuotekų dalis	Windows 10 Pro Microsoft Office 2003 AutoCad LT 2006	
4	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	Informacinis programinis kompleksas SĄMATA (versija 6.0/0101) 2018.03	

0	2018-03-27	Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis		
Kval. dok. Nr.	Pagrindinis projektuotojas: UAB "Vakarų siluetas" Turgaus a.21, Klaipėda; tel.:8-682-48190		Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Vyturio g. nuo 11 iki 15, nuo 19 iki 25, Budelkiemio g. nuo 2 iki 6, nuo 16 iki 18, Brožynų g. nuo 9 iki 11, Mogiliovo g. 3, Markučių g. 2, Kuncų g. nuo 14 iki 16, Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos projektas	
A1083	PV	M. Daukšys	Dokumentas: Programinės įrangos sąrašas	Laida
				0
Kalba:	Statytojas:		Dokumento žymuo:	Lapas
LT	Klaipėdos miesto savivaldybė		VS.17.2.1 – TDP-BD-ĮS	Lapų
				1
				1



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS**


**ĮSAKYMAS
DĖL KLAIPĖDOS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ KIEMŲ AUTOMOBILIŲ
STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES
(TECHNINĖS UŽDUOTIES) PATVIRTINIMO**

2017m. vasario 14d. Nr. *AD1-388*
Klaipėda

Vadovaudamasis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 7.3.1 papunkčiu,

tvirtinu Klaipėdos miesto daugiabučių namų kiemų automobilių stovėjimo aikštelių projektavimo užduotį (techninę užduotį) (pridedama).

Savivaldybės administracijos direktorius



Saulius Budinas

Parengė

Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Irena Nachčiuonova, tel. 39 60 89
2017-02-08



PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktorius
įsakymu Nr. 2017m. vasaris 14d
A01-378

STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS (TECHNINĖ UŽDUOTIS)

I. BENDRA INFORMACIJA

1. STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)	Klaipėdos miesto savivaldybė, j. a. k. 111100775, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda. Kontaktinis asmuo: Statybos ir infrastruktūros įgyvendinimo poskyrio vyriausioji specialistė Irena Nachčiunova, tel. (8 46) 39 60 89, el. p. irena.nachciunova@klaipeda.lt
2. STATINIO (OBJEKTO) PAVADINIMAS	Klaipėdos miesto daugiabučių namų kiemų automobilių stovėjimo aikštelių projektavimas
3. STATINIO ADRESAS	Klaipėdos miestas
4. NAUDOJIMO PASKIRTIS	Naudojimo paskirtis – <i>susisiekimo komunikacijos</i> : keliai (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“)
5. STATINIO APIBŪDINIMAS, ESAMA PADĖTIS	Statinio savininkė ir naudotoja – Klaipėdos miesto savivaldybė. Siekama pagerinti situaciją daugiabučių namų kiemuose, atsižvelgiant į automobilių stovėjimo vietų trūkumą. Projektai rengiami vadovaujantis Klaipėdos miesto daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimo 2016–2018 metų programa.
6. STATINIO PROJEKTO RENGIMO ETAPAS	Techninis darbo projektas
7. STATINIO KATEGORIJA	Nesudėtingas statinys
8. STATYBOS RŪŠIS	Projekto rengimo metu projektuotojas, vadovaudamasis STR 1.01.08.2002 „Statinio statybos rūšys“, nustato ir parenka statybos rūšį
9. LĖŠŲ POBŪDIS	Savivaldybės biudžeto ir kitos lėšos

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS, TRUKMĖ IR STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMAI DUOMENYS

10. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS	Perkamų paslaugų apimtis: ✓ Techninis darbo projektas ir projekto vykdymo priežiūra per visą statybos laikotarpį iki statybos užbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos užbaigimo surašymo atskirai pirkimo dalims: I dalis – automobilių stovėjimo aikštelių (vietų) projektų parengimas teritorijose ties Debreceno g. 26, 34, 36, 70–78, 96, Taikos pr. 83–89, Baltijos pr. 11–23, 59–69 (1, 2, 3, 4, 5 schemas); II dalis – automobilių stovėjimo aikštelių (vietų) projektų parengimas teritorijose ties Vyturio g. 11–15, 19–25, Budelkiemio g. 2–6, 16–18, Brožynų g. 9–11, Laukininkų g. 21–25, 33–37, 32–36, 40, Mogiliovo g. 3, Markučių g. 2, Kuncų g. 14–16 (9, 10, 11, 12 schemas); III dalis – automobilių stovėjimo aikštelių (vietų) projektų parengimas
--------------------------------------	---

teritorijose ties Liubeko g. 7–9, Reikjaviko g. 10–14, Statybininkų pr. 9–27, Taikos pr. 127–137, Varpų g. 17–27, Žardininkų g. 2–18 (13, 14, 15 schemos);

IV dalis – automobilių stovėjimo aikštelių (vietų) projektų parengimas teritorijose ties I. Simonaitytės g. 5–9, 10–16, Vingio g. 1, Šilutės pl. 82–88 (16, 17 schemos);

V dalis – automobilių stovėjimo aikštelių (vietų) projektų parengimas teritorijose ties Taikos pr. 21, 55–57 (18, 19 schemos);

VI dalis – automobilių stovėjimo aikštelių (vietų) projektų parengimas teritorijose ties Liepų g. 40–46A, S. Daukanto g. 26, Šaulių g. 56 (20, 21, 22 schemos);

VII dalis – automobilių stovėjimo aikštelių (vietų) projektų parengimas teritorijose ties J. Janonio g. 16–18, I. Kanto g. 21, Sportininkų g. 12 (23, 24 schemos);

VIII dalis – automobilių stovėjimo aikštelių (vietų) projektų parengimas teritorijose ties Dzūkų g. 6, Kooperacijos g. 7–7A, Tilžės g. 21–37, Vilhelmo Berbomo g. 2, Kretingos g. 11–21, Kretingos g. 27–Liepojos g. 2, Panevėžio g. 5–19, Pilies g. 5 (25, 26, 27, 28, 29, 30 schemos);

IX dalis – automobilių stovėjimo aikštelių (vietų) projektų parengimas teritorijose ties Debreceno g. 45–51, 35–39, Statybininkų pr. 26, 32, Taikos pr. 111, 113, Taikos pr. 99 (6, 7, 8 schemos).

Techninio darbo projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti, rangos darbams pirkti. Bendroju atveju Techninio darbo projekto sudedamosios dalys išdėstytos *STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“* reglamente, tačiau kiekvienu atveju Techninio darbo projekto sudedamosios dalys nustatomos atsižvelgus į projektuojamo statinio specifiką. **Kiekvienai aikštei pateikiamas atskiras darbų kiekių žiniaraštis ir atskira lokalinė sąmata.**

Techniniame darbo projekte numatomi sprendiniai:

- automobilių stovėjimo aikšteles (vietas) schemose nurodytose teritorijose projektuoti pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus;
- dangos konstrukcijos tipą parinkti įvertinant transporto eismo apkrovas;
- esamus inžinerinių tinklų šulinių liukus sukelti ar nuleisti iki važiuojamosios dalies lygio;
- paviršinio vandens surinkimą ir nuvedimą projektuoti vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu Nr. D1-193;
- projektuojant aikšteles (vietas) atsižvelgti į rengiamus (parengtus) daugiabučių namų kiemų apšvietimo įrengimo projektus (kiekvienu atveju derinti su Savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriumi);
- numatyti horizontalųjį ir vertikalųjį ženklavinimą;
- rengiamus projektus derinti su Savivaldybės administracijos Aplinkos kokybės skyriumi dėl komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo aikštelių įrengimo vietų Klaipėdos mieste;
- įvertinti esamus želdinius ir numatyti šalinti trukdančius medžius ir krūmus

11. KITOS PASLAUGOS

Pasiūlymo kainoje turi būti numatyti:

- inžinerinių geodezinių, topografinių tyrinėjimo dokumentai (statybos sklypo, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų trasų), ar prireikus jų papildymas, atnaujinimas, duomenų patikslinimas;
- užsakymas ar atlikimas būtinų tyrimų, reikalingų konstrukcijų, inžinerinių sistemų būklei įvertinti bei išvadų pateikimas. Projektas turi būti rengiamas jų pagrindu;
- specialiųjų paveldosaugos reikalavimų gavimas, projektuojant aikštes, esančias kultūros paveldo objekto teritorijoje arba kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose;
- archeologiniai tyrimai (kai reikia pagal teisės aktus). Ataskaitų parengimas ir jų užregistravimas teisės aktų nustatyta tvarka;
- esant poreikiui papildomų (t. y. neišimtų, papildant ar keičiant jau išimtas) specialiųjų sąlygų, prisijungimo ar inžinerinių tinklų pertvarkymo sąlygų užsakymas, gavimas ir jų realizavimas rengiamame projekte;
- informacijos apie pradėtą rengti projektą pateikimas reikiamoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
- poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos parengimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo reikalavimais (kai reikalinga pagal teisės aktus);
- atsakymų bei paaiškinimų per statytojo nurodytą terminą į teikėjų paklausimus (pagal parengtą projektą) parengimas ir pateikimas, statytojui, vykdant rangovo ar techninės priežiūros parinkimo procedūras;
- nuolatinis (ne rečiau kaip du kartus per mėnesį) dalyvavimas pasitarimuose, statybos užbaigimo komisijos darbe, statybą kontroliuojančių institucijų patikrinimuose, tinkamas atstovavimas projekto rengėjui bei nuolatinis su projekto įgyvendinimu susijusių klausimų sprendimas rangos darbų laikotarpiu bei esant poreikiui garantiniu atliktų statybos darbų periodu;
- projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs;
- projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šitam projektui, išsamios ir detalios. Statinio projekte, techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai statinio statybos yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai aprašyti ir apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“;
- projektinės dokumentacijos klaidų, neatitiktį normatyviniams dokumentams neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodytą terminą;
- sutarties vykdymo metu statytojas gali paprašyti teikėjo pateikti peržiūrėti atliktus darbus ir patikrinti, ar darbai vykdomi pagal nustatytą kalendorinį darbų grafiką (inžineriniai ir kiti tyrinėjimai, patvirtinti priešprojektiniai sprendiniai).

Kiti reikalavimai:

- projekto vykdymo priežiūros paslaugas vykdyti vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
- paslaugos teikėjas, prieš teikdamas pasiūlymą, privalo vietoje susipažinti su esama padėtimi;
- paslaugos teikėjas privalo netrukdyti dirbti specialistams,


	atliekantiems darbus, vykdančioms techninę priežiūrą, statytojo atstovams bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir teisėtus reikalavimus; - paslaugos teikėjas, vykdydamas paslaugas, privalo laikytis darbo saugos reikalavimų lankantis objekte; - teikėjas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje užduotyje nustatytą tikslų ir užduočių vykdymu, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendimus priimti tik suderinęs su statytoju; - statytojui raštu pareikalavus, po sutarties, kurios pagrindu buvo atlikti šioje techninėje užduotyje numatyti darbai, įvykdymo, perskaičiuoti statinio statybos skaičiuojamąją kainą (statinio projekto įgyvendinimo kainą) pagal einamųjų metų, kuriais numatoma statinio statybos pradžia, rinkos kainas, t. y. atsižvelgiant į rinkos kainų lygį skaičiuojamuoju – statinio projekto įgyvendinimo pradžios laikotarpiu; - vykdant VI, VII ir VIII dalių projektų rengimo darbus vadovautis Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtintais paveldo tvarkybos reglamentais, nustatančiais reikalavimus konkrečioms tvarkybos darbams. Specialistas (architektas) turi turėti nekilnojamųjų kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatą. Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų rengimas
12. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TERMINAI	✓ <i>Pradžia</i>: statinio projektavimo pradžia laikoma projektavimų paslaugų sutarties įsigaliojimo diena arba kita diena, nurodyta projektavimo paslaugų sutartyje. ✓ <i>Trukmė (mėnesiai)</i>: 3 (trys) mėnesiai, pratęsimas ne ilgesniam kaip 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui dėl priežasčių, nepriklausančių nuo paslaugų tiekėjo
13. STATYTOJO PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SARAŠAS	Statytojo pateikiami dokumentai (kopijos): ✓ Prisijungimo prie susisiekiama komunikacijų 2016-10-17 sąlygos Nr. PS-161017-00015, 4 lapai, Nr. PS-161017-00016, 2 lapai, 2016-10-18 sąlygos Nr. PS-161018-00018, 2 lapai, Nr. PS-161018-00019, 2 lapai, Nr. PS-161018-00020, 2 lapai, Nr. PS-161018-00021, 2 lapai, Nr. PS-161018-00022, 2 lapai, Nr. PS-161018-00023, 2 lapai. ✓ Teritorijų schemas, 30 lapų

III. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


14. STATINIO PROJEKTE TAIKOMA TEISĖ IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI	Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus (vieną, kelis ar visus), ir saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimais, aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, aplinkos ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatomis ir reikalavimams, teikėjas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti statytoją. Projektą rengti vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės patvirtintais detaliesiais planais, patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais
15. KITI DERINIMAI,	<i>Kiti derinimai:</i> ✓ pristatyti projektą statytojui iki sprendinių detalizavimo ir gauti jo

PROJEKTO EKSPERTIZĖS, STATYBOS LEIDIMO GAVIMAS	suderinimą (priešprojektiniai sprendiniai patvirtinami ir įforminami protokolu); ✓ parengtą techninį darbo projektą suderinti normatyvinių statybos dokumentų nustatyta tvarka su statytoju ir su atitinkamomis valstybės, savivaldybių institucijomis; ✓ gauti Nacionalinės žemės tarnybos sutikimą projektuojant statybos darbus valstybės žemėje (esant poreikiui); ✓ pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai“ suderinti techninį darbo projektą su subjektais, įgaliojais tikrinti. <i>Projekto ekspertizė:</i> Projekto ekspertizę užsako ir už ją apmoka teikėjas (užsakovas). ✓ Laiku ištaisyti netikslumus ir pašalinti pagrįstus projekto trūkumus, pateiktus ekspertizės išvadose (bet ne ilgesnį kaip 20 dienų). <i>Atlikti projekto paveldosauginę ekspertizę (esant poreikiui):</i> projekto paveldosauginę ekspertizę užsako ir už ją apmoka teikėjas (projektuotojas). ✓ Laiku ištaisyti netikslumus ir pašalinti pagrįstus projekto trūkumus, pateiktus paveldosauginės ekspertizės išvadose (bet ne ilgesnį kaip 20 dienų). <i>Statybos leidimo gavimas:</i> Vadovaudamasis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai“ teikėjas (projektuotojas) gauna statybos leidimą. ✓ Projekto įdėjimas į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“; ✓ Statybą leidžiančio dokumento statytojo vardu gavimas
16. PROJEKTO ĮFORMINIMAS	Projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui LST 1516 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“, STR 1.05.08:2003 „Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai“, kitų reglamentų, standartų ir projektavimo darbų sutarties nustatyta tvarka. Visi projekto komplektai turi būti spalvoti, vienodi. Projekto bylos turi būti sukomplektuotos ir įrištos taip, kad būtų patogu vartyti, lapai neplyštų
17. STATYTOJUI PATEIKIAMŲ PROJEKTO KOMPLEKTŲ SKAIČIUS	Po statybą leidžiančio dokumento gavimo: ✓ 2 komplektai techninio darbo projekto (be sąmatų) popierine forma; ✓ 2 egzemplioriai darbų kiekių žiniaraščių (sudarytų bendroje sistemoje su nuoseklia įkainių numeracija) popierine forma; ✓ 2 egzemplioriai statybos darbų sąmatinių skaičiavimų popierine forma; ✓ 2 egzemplioriai (visų dalių), analogiškoms suformuotoms popierinėms byloms su skaitmeniniais parašais, skaitmenine forma. Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos projekto kopijos minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi. Formatas – privalomi: *.docx, *.xls, *.pdf, *.dwg (arba kitos projektavimo programų failai); kiti galimi formatai: *.jpg, *.gif, *.tif, *.png, *.rtf. Iki projekto ekspertizės teikėjas (projektuotojas) pateikia statytojui 1 egzempliorių techninės dokumentacijos popierine forma ir 1 egzempliorių skaitmenine forma

Pastaba. Techninės užduoties pridedami dokumentai yra neatskiriama Techninės užduoties dalis.



II dalis
Schema Nr. 9



Vaidaugų g.

Smilteles g.

II dalis
Schema Nr. 10

AK1

AK2


119A

Silutės pl.


Judeikiemio g.

Mogiliovo g.

Markučių g.



II dalis
Schema Nr. 11





KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. VASARIO 14 D. ĮSAKIMO NR. AD1-388 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ KIEMŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES (TECHNINĖS UŽDUOTIES) PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2017 m. kovo 30 d.

Nr. AD1-579
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 7.3.1 papunkčiu,

p a k e i ė i u Klaipėdos miesto daugiabučių namų kiemų automobilių stovėjimo aikštelių projektavimo užduoties (techninės užduoties), patvirtintos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. AD1-388 „Dėl Klaipėdos miesto daugiabučių namų kiemų automobilių stovėjimo aikštelių projektavimo užduoties (techninės užduoties) patvirtinimo“, 10, 11 ir 12 punktus ir juos išdėstau taip:

10. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS	Perkamų paslaugų apimtis: ✓ Techniniai darbo projektai: ✓ I dalis – automobilių stovėjimo aikštelių (vietų) projektų parengimas teritorijose ties Debreceno g. 26, 34, 36, 70–78, 96, Taikos pr. 83–89, Baltijos pr. 11–23, 59–69 (1, 2, 3, 4, 5 schemas); II dalis – automobilių stovėjimo aikštelių (vietų) projektų parengimas teritorijose ties Vyturio g. 11–15, 19–25, Budelkiemio g. 2–6, 16–18, Brožynų g. 9–11, Laukininkų g. 21–25, 33–37, 32–36, 40, Mogiliovo g. 3, Markučių g. 2, Kuncų g. 14–16 (9, 10, 11, 12 schemas); III dalis – automobilių stovėjimo aikštelių (vietų) projektų parengimas teritorijose ties Liubeko g. 7–9, Reikjaviko g. 10–14, Statybininkų pr. 9–27, Taikos pr. 127–137, Varpų g. 17–27, Žardininkų g. 2–18 (13, 14, 15 schemas); IV dalis – automobilių stovėjimo aikštelių (vietų) projektų parengimas teritorijose ties I. Simonaitytės g. 5–9, 10–16, Vingio g. 1, Šilutės pl. 82–88 (16, 17 schemas); V dalis – automobilių stovėjimo aikštelių (vietų) projektų parengimas teritorijose ties Taikos pr. 21, 55–57 (18, 19 schemas); VI dalis – automobilių stovėjimo aikštelių (vietų) projektų parengimas teritorijose ties Liepų g. 40–46A, S. Daukanto g. 26, Šaulių g. 56 (20, 21, 22 schemas);
-----------------------------------	--

	VII dalis – automobilių stovėjimo aikštelių (vietų) projektų parengimas teritorijose ties J. Janonio g. 16–18, I. Kanto g. 21, Sportininkų g. 12 (23, 24 schemos); VIII dalis – automobilių stovėjimo aikštelių (vietų) projektų parengimas teritorijose ties Dzūkų g. 6, Kooperacijos g. 7–7A, Tilžės g. 21–37, Vilhelmo Berbomo g. 2, Kretingos g. 11–21, Kretingos g. 27–Liepojos g. 2, Panevėžio g. 5–19, Pilies g. 5 (25, 26, 27, 28, 29, 30 schemos); IX dalis – automobilių stovėjimo aikštelių (vietų) projektų parengimas teritorijose ties Debrečeno g. 45–51, 35–39, Statybininkų pr. 26, 32, Taikos pr. 111, 113, Taikos pr. 99 (6, 7, 8 schemos). Techninio darbo projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti, rangos darbams pirkti. Bendruoju atveju Techninio darbo projekto sudedamosios dalys išdėstytos <i>STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“</i> reglamente, tačiau kiekvienu atveju Techninio darbo projekto sudedamosios dalys nustatomos atsižvelgus į projektuojamo statinio specifiką. Kiekvienai aikštei pateikiamas atskiras darbų kiekių žiniaraštis ir atskira lokalinė sąmata. Techniniame darbo projekte numatomi sprendiniai: - automobilių stovėjimo aikšteles (vietas) schemose nurodytose teritorijose projektuoti pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus; - dangos konstrukcijos tipą parinkti įvertinant transporto eismo apkrovas; - esamus inžinerinių tinklų šulinių liukus sukelti ar nuleisti iki važiuojamosios dalies lygio; - paviršinio vandens surinkimą ir nuvedimą projektuoti vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu Nr. D1-193; - projektuojant aikšteles (vietas) atsižvelgti į rengiamus (parengtus) daugiabučių namų kiemų apšvietimo įrengimo projektus (kiekvieną atvejų derinti su Savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriumi); - numatyti horizontalųjį ir vertikalųjį ženklavinimą; - rengiamus projektus derinti su Savivaldybės administracijos Aplinkos kokybės skyriumi dėl komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo aikštelių įrengimo vietų Klaipėdos mieste; - įvertinti esamus želdinius ir numatyti šalinti trukdančius medžius ir krūmus.
11. KITOS PASLAUGOS	Pasiūlymo kainoje turi būti numatyti: - inžinerinių geodezinių, topografinių tyrinėjimo dokumentai (statybos sklypo, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų trasų), ar prireikus jų papildymas, atnaujinimas, duomenų patikslinimas; - užsakymas ar atlikimas būtinų tyrimų, reikalingų konstrukcijų,

inžinerinių sistemų būklei įvertinti bei išvadų pateikimas. Projektas turi būti rengiamas jų pagrindu;

- specialiųjų paveldosaugos reikalavimų gavimas, projektuojant aikšteles, esančias kultūros paveldo objekto teritorijoje arba kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose;
- archeologiniai tyrimai (kai reikia pagal teisės aktus). Ataskaitų parengimas ir jų užregistravimas teisės aktų nustatyta tvarka;
- esant poreikiui papildomų (t. y. neišimtų, papildant ar keičiant jau išimtas) specialiųjų sąlygų, prisijungimo ar inžinerinių tinklų pertvarkymo sąlygų užsakymas, gavimas ir jų realizavimas rengiamame projekte;
- informacijos apie pradėtą rengti projektą pateikimas reikiamoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
- poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos parengimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo reikalavimais (kai reikalinga pagal teisės aktus);
- atsakymų bei paaiškinimų per statytojo nurodytą terminą į teikėjų paklausimus (pagal parengtą projektą) parengimas ir pateikimas, statytojui, vykdant rangovo ar techninės priežiūros parinkimo procedūras;
- projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs;
- projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šitam projektui, išsamios ir detalios. Statinio projekte, techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai statinio statybos yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai aprašyti ir apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“;
- projektinės dokumentacijos klaidų, neatitinkčių normatyviniams dokumentams neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodytą terminą.

Kiti reikalavimai:

- paslaugos teikėjas, prieš teikdamas pasiūlymą, privalo vietoje susipažinti su esama padėtimi;
- paslaugos teikėjas, vykdydamas paslaugas, privalo laikytis darbo saugos reikalavimų lankydamasis objekte;
- teikėjas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių vykdymu, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendimus priimti tik suderinęs su statytoju;
- statytojui raštu pareikalavus, po sutarties, kurios pagrindu buvo atlikti šioje techninėje užduotyje numatyti darbai, įvykdymo, perskaičiuoti statinio statybos skaičiuojamąją kainą (statinio projekto įgyvendinimo kainą) pagal einamųjų metų, kuriais numatoma statinio statybos pradžia, rinkos kainas, t. y. atsižvelgiant į rinkos kainų lygį skaičiuojamuoju – statinio projekto įgyvendinimo pradžios laikotarpiu;

	- vykdant VI, VII ir VIII dalių projektų rengimo darbus, vadovautis Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtintais paveldo tvarkybos reglamentais, nustatančiais reikalavimus konkrečioms tvarkybos darbams. Specialistas (architektas) turi turėti nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų apsaugos specialisto atestatą. Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų rengimas.
12. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TERMINAI	✓ <i>Pradžia:</i> statinio projektavimo pradžia, įsigaliojus sutarčiai, laikoma užsakovo nurodyta data raštu. ✓ <i>Trukmė (mėnesiai):</i> 3 (trys) mėnesiai, pratęsimas ne ilgesniam kaip 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui dėl priežasčių, nepriklausančių nuo paslaugų tiekėjo.

Savivaldybės administracijos direktorius

Saulius Budinas



Parengė
Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Irena Nachčiunova, tel. 39 60 89
2017-03-01



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. VASARIO 14 D. ĮSAKYMO NR. AD1-388 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ KIEMŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES (TECHNINĖS UŽDUOTIES) PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m. kovo 13 d. Nr. AD1-626

Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 7.3.1 papunkčiu,

p a k e i ĉ i u Klaipėdos miesto daugiabučių namų kiemų automobilių stovėjimo aikštelių projektavimo užduotį (techninę užduotį), patvirtintą Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 14 d. įsakyму Nr. AD1-388 „Dėl Klaipėdos miesto daugiabučių namų kiemų automobilių stovėjimo aikštelių projektavimo užduoties (techninės užduoties) patvirtinimo“:

1. pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS	Perkamų paslaugų apimtis: ✓ Techniniai darbo projektai: ✓ I dalis – automobilių stovėjimo aikštelių (vietų) projektų parengimas teritorijose ties Debrecono g. 26, 34, 36, 70–78, 96, Taikos pr. 83–89, Baltijos pr. 11–23, 59–69 (1, 2, 3, 4, 5 schemas); II dalis – automobilių stovėjimo aikštelių (vietų) projektų parengimas teritorijose ties Vyturio g. 11–15, 19–25, Budelkiemio g. 2–6, 16–18, Brožynų g. 9–11, Laukininkų g. 21–25, 33–37, 32–36, 40, Mogiliovo g. 3, Markučių g. 2, Kuncų g. 14–16 (9, 10, 11, 12 schemas); III dalis – automobilių stovėjimo aikštelių (vietų) projektų parengimas teritorijose ties Liubeko g. 7–9, Reikjaviko g. 10–14, Statybininkų pr. 9–27, Taikos pr. 127–137, Varpų g. 17–27, Žardininkų g. 2–18 (13, 14, 15 schemas); IV dalis – automobilių stovėjimo aikštelių (vietų) projektų parengimas teritorijose ties I. Simonaitytės g. 5–9, 10–16, Vingio g. 1, Šilutės pl. 82–88 (16, 17 schemas); V dalis – automobilių stovėjimo aikštelių (vietų) projektų parengimas teritorijose ties Taikos pr. 21, 55–57 (18, 19 schemas); VI dalis – automobilių stovėjimo aikštelių (vietų) projektų parengimas teritorijose ties Liepų g. 40–46A, S. Daukanto g. 26, Šaulių g. 56 (20, 21, 22 schemas);
--------------------------------------	--

	VII dalis – automobilių stovėjimo aikštelių (vietų) projektų parengimas teritorijose ties J. Janonio g. 16–18, I. Kanto g. 21, Sportininkų g. 12 (23, 24 schemos); VIII dalis – automobilių stovėjimo aikštelių (vietų) projektų parengimas teritorijose ties Dzūkų g. 6, Kooperacijos g. 7–7A, Tilžės g. 21–37, Vilhelmo Berbomo g. 2, Kretingos g. 11–21, Kretingos g. 27–Liepojos g. 2, Panevėžio g. 5–19, Pilies g. 5 (25, 26, 27, 28, 29, 30 schemos); IX dalis – automobilių stovėjimo aikštelių (vietų) projektų parengimas teritorijose ties Debreceno g. 45–51, 35–39, Statybininkų pr. 26, 32, Taikos pr. 111, 113, Taikos pr. 99 (6, 7, 8 schemos). Techninio darbo projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti, rangos darbams pirkti. Bendruoju atveju Techninio darbo projekto sudedamosios dalys išdėstytos STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reglamente, tačiau kiekvienu atveju Techninio darbo projekto sudedamosios dalys nustatomos atsižvelgus į projektuojamo statinio specifiką. Kiekvienai aikštei pateikiamas atskiras darbų kiekių žiniaraštis ir atskira lokalinė sąmata. Techniniame darbo projekte numatomi sprendiniai: - automobilių stovėjimo aikšteles (vietas) schemose nurodytose teritorijose projektuoti pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus; - dangos konstrukcijos tipą parinkti įvertinant transporto eismo apkrovas; - esamus inžinerinių tinklų šulinių liukus sukelti ar nuleisti iki važiuojamosios dalies lygio; - spręsti paviršinio vandens surinkimą ir nuvedimą į tinklus; - inžinerinių tinklų įrengimas (perkėlimas, iškėlimas, statyba, rekonstravimas) pagal išimtas prisijungimo sąlygas; - projektuojant aikšteles (vietas) atsižvelgti į rengiamus (parengtus) daugiabučių namų kiemų apšvietimo įrengimo projektus (kiekvieną atveju derinti su Savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriumi); - numatyti horizontalųjį ir vertikalųjį ženklumą; - rengiamus projektus derinti su Savivaldybės administracijos Aplinkos kokybės skyriumi dėl komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo aikštelių įrengimo vietų Klaipėdos mieste; - įvertinti esamus želdinius ir numatyti šalinti trukdančius medžius ir krūmus.
11. KITOS PASLAUGOS	2. pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip: Pasiūlymo kainoje turi būti numatyti: - inžinerinių geodezinių, topografinių tyrinėjimo dokumentai (statybos sklypo, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų trasų), ar prirėkus jų papildymas, atnaujinimas, duomenų patikslinimas;

- užsakymas ar atlikimas būtinų tyrimų, reikalingų konstrukcijų, inžinerinių sistemų būklei įvertinti bei išvadų pateikimas. Projektas turi būti rengiamas jų pagrindu;
- specialiųjų paveldosaugos reikalavimų gavimas, projektuojant aikštes, esančias kultūros paveldo objekto teritorijoje arba kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose;
- archeologiniai tyrimai (kai reikia pagal teisės aktus). Ataskaitų parengimas ir jų užregistravimas teisės aktų nustatyta tvarka;
- esant poreikiui papildomų (t. y. neišimtų, papildant ar keičiant jau išimtas) specialiųjų sąlygų, prisijungimo ar inžinerinių tinklų pertvarkymo sąlygų užsakymas, gavimas ir jų realizavimas rengiamame projekte;
- informacijos apie pradėtą rengti projektą pateikimas reikiamoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
- poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos parengimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo reikalavimais (kai reikalinga pagal teisės aktus);
- atsakymų bei paaiškinimų per statytojo nurodytą terminą į teikėjų paklausimus (pagal parengtą projektą) parengimas ir pateikimas, statytojui, vykdant rangovo ar techninės priežiūros parinkimo procedūras;
- projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs;
- projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šitam projektui, išsamios ir detalios. Statinio projekte, techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai statinio statybos yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai aprašyti ir apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“;
- projekto techninės dokumentacijos klaidų, neatitikčių normatyviniams dokumentams neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodytą terminą.

Kiti reikalavimai:

- paslaugos teikėjas, prieš teikdamas pasiūlymą, privalo vietoje susipažinti su esama padėtimi;
- paslaugos teikėjas, vykdydamas paslaugas, privalo laikytis darbo saugos reikalavimų lankydamasis objekte;
- teikėjas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje užduotyje nustatytą tikslų ir užduočių vykdymu, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendimus priimti tik suderinęs su statytoju;
- statytojui raštu pareikalavus, po sutarties, kurios pagrindu buvo atlikti šioje techninėje užduotyje numatyti darbai, įvykdymo, perskaičiuoti statinio statybos skaičiuojamąją kainą (statinio projekto įgyvendinimo kainą) pagal einamųjų metų, kuriais numatoma statinio statybos pradžia, rinkos kainas, t. y. atsižvelgiant į rinkos kainų lygį skaičiuojamuoju – statinio projekto įgyvendinimo pradžios laikotarpiu;
- vykdant VI, VII ir VIII dalių projektų rengimo darbus, vadovautis Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtintais paveldo

	tvarkybos reglamentais, nustatančiais reikalavimus konkrečioms tvarkybos darbams. Specialistas (architektas) turi turėti nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos specialisto atestatą. Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų rengimas.
--	--

3. pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TERMINAI	✓ <i>Pradžia</i> : statinio projektavimo pradžia, įsigaliojus sutarčiai, laikoma užsakovo nurodyta data raštu. ✓ <i>Trukmė (mėnesiai)</i> : 3 (trys) mėnesiai, pratęsimas ne ilgesniam kaip 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui dėl priežasčių, nepriklausančių nuo paslaugų tiekėjo.
------------------------------------	---

Savivaldybės administracijos direktorius

Saulius Budinas



Parengė
Miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialistė

Nijolė Vedeikienė, tel. 39 63 23
2018-03-08

PRIEDAS Nr. 3

KLAIPĖDOS MĖSTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Prisijungimo sąlygų išduodančio subjekto pavadinimas

Tvirtinu

(Parėigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

2016 m. spalio 18 d. Nr. PS-161018-00018

Prisijungimo sąlygos galioja iki

Duomenys apie statinio projektą

Pavadinimas: Automobilių stovėjimo aikštelės teritorijoje ribojamoje Taikos pr., Smiltės g., Šilutės pl., Jūrininkų pr., Klaipėdoje, rekonstrukcijos ir naujos statybos projektas

Duomenys apie statinio projekto projektuotoją

Nėra

Duomenys apie statytoją

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, 188710823

Kontaktinė informacija

El. paštas: A. Munas.Vilavicius@klaipeda.lt, Tel. 868367972

Abonento duomenys

Abonento Nr. Nėra

Duomenys apie statinį:

Statytinai: nauja (-us) statinys (-ius):

Paskirtis: Viešieji keliai (Susisiekimo komunikacijos; Vietinės reikšmės keliai)

Kategorija: Nesudėtingas

Žemės sklypo kadastrinis Nr. Nėra

Adresas (-ai) (jei suteiktas): Klaipėda Vyturio g. 19; Klaipėda Laukininkų g. 23; Klaipėda Budelkiamio g. 16; Klaipėda Lūbeko g.; Klaipėda Mogilovo g. 3

Unikalūs Nr.

Laikinas statinys: Ne

Nugriovimo teritorinio pabaigos Nr. Nėra

Šaugini teritorija: Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija: Ne

Kultūros paveldo vietovė: Ne

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

Prisijungimo sąlygų tipas	Poreikis	Reikšmė	Naudojimo paskirtis	Kita informacija
Prie susisiekimo komunikacijų	Automobilių stovėjimo aikštelė	Esama reikšmė: Nauja reikšmė: Aikštelė m ²	Susisiekimo komunikacijos	Reikalavimai: Projektuoti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais miesto Bendrojo plano sprendiniais nagrinėjami

			teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendimu Nr. T2-247 patvirtintu specialioju planu. Parangta projekta su raštišku suinteresuotų asmenų (žemės inžinerinių tinklų savininkų/ naudotojų) pritarimu sprendimais pateikti tikrinimui KMA Architektūros ir miesto planavimo skyriui.
--	--	--	--

Techniniai reikalavimai (sąlygos): -Sklypo plano sprendimui: Pateikti TP sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalį ant topografinės nuotraukos pagrindo. Projektuoti nurodant tikslias darbų ribas norm atyvinis atstumas atstumas tarp gatvės raudonųjų linijų tinklų apsaugos zonas detalizuoti dangas apželdinti. Neprojektuoti įrangos pabloginančios kitos nuosavybės naudojimo sąlygas. Atsižvelgti į gretimų teritorijų apribojimus ir privažiavimo kelius įėjimo išardoma ar keičiamą įrangą nurodyti kam ji priklauso derinant sprendimus su savininkais. Atlikti vertikalinį planavimą spūsti paviršiaus vandens nuvedimą teritorijos sutvarkymą. Gauti inžinerinių tinklų kuriuos kerta ar papuola į jų apsaugos zonas statomai statiniai projektavimo sąlygas išskelbimui ar apsaugojimui. -Dėl prisijungimo prie gatvių ir takų: Suprojektuoti automobilių stovėjimo aikštelės garantuojant esamų pėsčiųjų ir dviračių takų nepertaukiamą funkcionavimą. Esant reikaliui suprojektuoti naujus. Įvertinti gatvių perspektyvinę plėtrą. Garantuoti sklandų prisirišimą prie esančios susisiekimo sistemos. Projekte parodyti visų gretimų sklypų ribas tikslų kelio ženklų dangų nužymėjimą. Įrenginiai (apželdinimo asmenėdžiais ir krumais kelio ženklai, gatvės apšvietimo atramos kita įranga sudaranti kliūtis judėjimui) projektuojami gatvės šoninėje skiriamos juostoje. Kelio ženklinimo kelio ženklų ir saugaus eismo priemonių išdėstymą derinti su Klaipėdos polikijos eismo priežiūros tarnyba.

Prisijungimo sąlygas išdavė:

pareigos

A.V.

parašas

vardas, pavardė

ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO (REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK17-37547

Parengta: 2017.09.13,
Galioja iki: 2020-09-13

Klientas: UAB "Vakarų siluetas"

Kliento kontaktiniai duomenys: Turgaus a. 21, Klaipėda, Klaipėdos m. sav., +37068248190,
vasiluetas@gmail.com

Objekto pavadinimas: Inžineriniai įrenginiai

Objekto adresas: Brožynų g. 9, Klaipėda, Klaipėdos m. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N3737547

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos atsakant į Kliento pateiktą paraišką Nr. 17-37547 dėl AB ESO elektros tinklų ir įrenginių iškėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma nenurodoma.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas:

3.1. Parengti Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) projektą pagal šių Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygų 4 punkto techninius sprendinius. Projektas turi atitikti STR „Statinio projektavimas“ bei Bendrovės technologinės tinklo plėtros strategijos ir Bendrovės reikalavimus techniniams bei darbo projektams, paskelbtus internetiniame puslapyje www.eso.lt. Projekto parengimui galite kreiptis į reikiamą kvalifikaciją turinčias projektavimo įmones. Dėl projektui rengti reikalingos techninės informacijos ir atsakingų Bendrovėje asmenų kontaktų galite kreiptis Klientų aptarnavimo telefonu 1802, elektroniniu paštu info@eso.lt arba į Klientų aptarnavimo centrą „Gilė“ kurį Jums patogiausia pasiekti (Klientų aptarnavimo centrų adresai - www.eso.lt Kontaktai / Klientų aptarnavimo centrai „Gilė“). Kreipiantis nurodykite šių sąlygų numerį ir savivaldybę kurioje yra projektuojamas objektas.

3.2. Parengto projekto skaitmeninę versiją patalpinti internetiniame puslapyje www.eso.lt <<http://www.eso.lt>> (www.eso.lt <<http://www.eso.lt>> →Partneriams→Elektros darbų tiekėjams ir rangovams→Naujų klientų prijungimo projektų pateikimas). (Brėžiniai ir schemos DWG byloje AUTOCAD-2007 versija, kiti dokumentai PDF byloje).

3.3. Pasirašyti Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos sutartį ir sumokėti sutartyje nurodytą paslaugos mokestį. Sutartį pasirašyti galite www.manogile.lt arba Klientų aptarnavimo centre „Gilė“ kurį Jums patogiausia pasiekti (Klientų aptarnavimo centrų adresai - www.eso.lt Kontaktai / Klientų aptarnavimo centrai „Gilė“).

4. Techniniai sprendimai AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai

4.1. Turės būti suprojektuotas Bendrovės priklausančių elektros tinklų ir įrenginių, trukdančių vykdyti statybos ir/ar rekonstrukcijos darbus, pertvarkymas (perkėlimas, rekonstravimas, apsaugojimas, išmontavimas).

4.2. Esant būtinumui, išmontuoti elektros įrenginiai turės būti pristatyti į Bendrovės regiono sandėlį.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ savitarnos svetainėje www.manogile.lt, skiltyje „Paraiškos ir prašymai“.

Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba sužinoti klientų aptarnavimo telefonu **1802**.

Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

patvirtino Vadovas VARSLAUSKAS AURIMAS



parengė Inžinierius POCEVIČIUS GINTARAS



Centrinė būstinė

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24
03212 Vilnius, Lietuva
www.eso.lt

Rekvizitai

Informacija klientams Tel. 1802
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

Įmonės kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras



**AKCINĖ BENDROVĖ
KLAIPĖDOS ENERGIJA**

Klaipėdos m. savivaldybės
Administracijos direktoriui
Liepų g. 11, Klaipėda

2017-08-23 Nr.R-22- 112
į 2017-08-14 d. paraišką Nr.2017-08-14-2

UAB „Vakarų siluetas“
Mantui Daukšiui
Turgaus a. 21, Klaipėda

**PROJEKTAVIMO TECHNINĖS SĄLYGOS VEIKIANČIŲ ŠILUMOS TINKLŲ IŠSAUGOJIMUI
PROJEKTUOJANT KITOS PASKIRTIES INŽINERINIUS STATINIUS (KIEMO AIKŠTELES)
KLAIPĖDOS M.**

Siekiant išsaugoti AB „Klaipėdos energija“ žinioje esančius termofikacinio vandens tinklus, rengiant Klaipėdos mieste automobilių stovėjimo aikštelių projektą(-us)“ reikalinga:

1. vadovautis „Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos taisyklėmis“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1-176. Vietose kur šilumos tinklai patenka po projektuojamomis aikštelėmis ir išvažiuojamais, ištirti koks yra tinklų įgilinimas ir esant būtinumui numatyti papildomas priemones šilumos tinklų išsaugojimui. Išsaugomiems tinklams priimti apkrovas vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V-7 patvirtintomis „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07“. Paskaičiuoti faktines apkrovas tenkančias šilumos tinklams, atsižvelgiant į dangos konstrukciją ir šilumos tinklų įgilinimą.

2. Projektuojant kitą inžinerinę įrangą (apšvietimą, ir panašiai) išlaikyti norminius atstumus iki šilumos tinklų pagal „Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisykles“, patvirtintas Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160.

3. Vietose kur reikalinga, numatyti šilumos tinklų kamerų ir drenažo šulinių dangčių suliginimą su projektuojamomis dangomis.

4. Projektą(-us) pateikti derinti AB „Klaipėdos energija“ iki pateikimo į IS „Infostatyba“. Bendrovei pateikti projekto(-ų) po 1 egz.

5. Įgyvendinant projekto sprendinius, vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

Pagal prie paraiškos pateiktas schemas, būtina išsaugoti šilumos tinklus sekančiose Klaipėdos m. vietose, kur planuojamos automobilių stovėjimo aikštelės ir pravažiavimai:

- tarp g/n Vyturio g. 19 ir g/n Vyturio g. 23
- tarp g/n Vyturio g. 19 ir g/n Vyturio g. 25;
- į g/n Brožynų g. 9 namą;
- tarp g/n Budelkiemio g. 16 ir g/n Budelkiemio g. 18;
- į g/n Laukininkų g. 25;
- tarp g/n Taikos pr. 133 ir g/n Reikjaviko g. 12;
- tarp g/n Laukininkų g. 31 ir g/n Laukininkų g. 35;
- tarp g/n Taikos pr. 131 ir g/n Taikos pr. 133;
- už g/n Taikos pr. 137 ir į g/n Taikos pr. 135 pusę;
- tarp g/n Statybininkų pr. 23 ir g/n Statybininkų pr. 21;
- g/n I.Simonaitytės g. 3 kieme;
- tarp g/n I.Simonaitytės g. 7 ir g/n I.Simonaitytės g. 11;

Juridinių asmenų registras
Kodas 140249252

Danės g. 8
LT-92109
Klaipėda

Tel. (8 ~ 46) 41 08 50
Faks. (8 ~ 46) 41 08 70
El. p. klenergija@klenergija.lt

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



- tarp g/n I.Simonaitytės g. 10 ir g/n I.Simonaitytės g. 6;
- palei g/n I.Simonaitytės g. 12;
- tarp g/n Taikos pr. 55 ir g/n Taikos pr. 57;
- tarp g/n Taikos pr. 21 ir g/n Taikos pr. 23;
- į g/n Taikos pr. 99;
- į g/n Taikos pr. 113;
- į g/n Taikos pr. 111;
- tarp g/n Debreceno g. 47a ir g/n Debreceno g. 47;
- tarp g/n Debreceno g. 31a ir g/n Debreceno g.39 ir g/n Debreceno g.37;
- tarp g/n Statybininkų pr. 21 ir g/n Žardininkų g. 16;
- tarp g/n Statybininkų pr. 25 ir g/n Statybininkų pr. 21.

Klientų aptarnavimo centro vadovas



Virginijus Zutkis



PRISIJUNGIMO SĄLYGOS Nr. 17.89

Objekto pavadinimas ir adresas: Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Vyturio g. 11-15, 19-25, Budelkiemio g. 2-6, 16-18, Brožynų g. 9-11, Laukininkų g. 21-25, 33-37, 32-36, 40, Mogiliovo g. 3, Markučių g. 2, Kuncų g. 14-16, Klaipėda, rekonstravimo ir statybos projektas.

Užsakovas: BI Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, (projektuoja UAB Vakarų siluetas, tel. 8 682 48190, vasiluetas@gmail.com).

1. Projektuojamoje teritorijoje yra gatvių apšvietimo įranga:

1.1. Vyturio gatvės gyvenamojo rajono kiemų požeminiai kabeliai, apšvietimo metalinės dažomos parkinės atramos, šviestuvai su Na išlydžio lempomis, prijungta prie valdymo skydo VS112 (TR-401, Vyturio g. 13T).

1.2. Mogiliovo g. ir Kuncų g. gyvenamųjų rajonų kiemų požeminiai kabeliai, apšvietimo metalinės dažomos gatvių ir parkinės atramos, šviestuvai su Na išlydžio lempomis, prijungta prie valdymo skydo VS113 (TR-409, Mogiliovo g. 4T).

1.3. Brožynų g. ir Budelkiemio g. gyvenamųjų rajonų kiemų požeminiai kabeliai, apšvietimo metalinės dažomos parkinės atramos, šviestuvai su Na išlydžio lempomis, prijungta prie valdymo skydo VS121 (TR-412, Budelkiemio g. 15T).

1.4. Laukininkų g. gyvenamojo rajono kiemų požeminiai kabeliai, apšvietimo metalinės dažomos parkinės atramos, šviestuvai su Na išlydžio lempomis, prijungta prie valdymo skydų: VS109 (SP-8, Laukininkų g. 2T), VS119 (TR-406, Laukininkų g. 23T) ir VS120 (TR-407, Laukininkų g. 39T).

2. Apšvietimo įrangą, trukdančią statybai perkelti į naują vietą. Išsaugoti esamą apšvietimo tinklų schemą. Numatyti atramų apsaugas nuo mechaninių pažeidimų.

3. Esamiems kabeliams, patenkantiems po važiuojamąja dalimi, įrengti apsaugą nuo mechaninių pažeidimų.

4. Kabelius projektuoti apsauginiame montažiniame vamzdyje.

5. Darbus veikiančiuose gatvių apšvietimo elektros tinkluose vykdyti vadovaujantis „Elektros įrengimų eksploatavimo saugos taisyklių“ (LR EM 2010-03-30 įsakymas Nr. 1-100; įsakymo pakeitimas – 2012-10-23 d. įsakymu Nr. 1-207) VIII skyriaus reikalavimais.

6. Projektinius sprendinius derinti su UAB „Gatvių apšvietimas“, perduodant vieną techninio projekto egzempliorių. Projektą derinti nustatyta tvarka.

7. Dokumentaciją, brėžinius pateikti PDF failų, MS Word, AutoCAD formatais.

Techninio skyriaus viršininkė

(sąlygų rengėjas: pareigos, parašas, pavardė, telefono Nr.)

Virginija Breimelienė, tel. (8 46) 31 33 54

AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"
Prisijungimo sąlygas išduodančio subjekto pavadinimas

Tvirtinu

(Pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

_____ m. _____ d. Nr.

Prisijungimo sąlygos galioja iki

Duomenys apie statinio projektą

Pavadinimas Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Vyturio g. 11-15, 19-25, Budelkiemio g. 2-6, 16-18, Brožynų g. 9-11, Laukininkų g. 21-25, 33-37, 32-36, 40, Mogiliovo g. 3, Markučių g. 2, Kuncų g. 14-16, Klaipėda, rekonstravimo ir statybos projektas

Duomenys apie statinio projekto projektuotoją

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas
UAB Vakarų siluetas, 141830214

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Registavimo pažymėjimas
Numeris 069523

Galioja nuo 2005-08-12 Galioja iki 2105-08-12

Kontaktinė informacija

El. p. vasiluetas@gmail.com, tel. Nėra, mob. tel. 868248190, faks. Nėra

Duomenys apie statytoją

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, 188710823

Kontaktinė informacija

El. paštas info@klaipeda.lt, Tel. (846)396066

Abonento duomenys

Abonento Nr. Nėra

Duomenys apie statinį:

Statyti naują (-us) statinį (-ius):

Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai (Kita)

Kategorija Nesudėtingas

Žemės sklypo kad. Nr. Nėra

Adresas (-ai) *(jei suteiktas)* Klaipėda, Vyturio g.

Unikalūs Nr. Nėra

Laikinas statinys Ne

Nugriovimo termino pabaiga Nėra

Saugoma teritorija Ne

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

Prisijungimo sąlygų tipas	Poreikis	Reikšmė	Naudojimo paskirtis	Kita informacija
---------------------------	----------	---------	---------------------	------------------

Prie susisieikimo komunikacijų	Esamų vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo linijų apsaugojimui būsimų aikštelių vietose, lietaus surinkimo šulinių ir tinklo rekonstravimui (pagal poreikį)	Esama reikšmė: Nauja reikšmė: 7000 mm ²		
--------------------------------	--	---	--	--

Techniniai reikalavimai (sąlygos): Bendra informacija: Pateikti techninius sprendinius esamų AB „Klaipėdos vanduo“ vandentiekio ir buitinių nuotekų, bei paviršinių nuotekų tinklų apsaugojimui nuo transporto priemonių sukeltų apkrovų. Numatyti priemonės, jeigu būtų žeminama arba aukštinama danga, kad tinklai išlaikytų leistiną įgilinimo ribą. Išsaugoti eksploatacijai tinkančių esamų šulinių liukus, kad jie nebūtų pažeisti ir tinkami tolimesniam naudojimui, priderinant prie naujai įrengiamos dangos paviršiaus altitudžių. Eksploatacijai netinkamus šulinių dangčius, patenkančius į važiuojamąją dalį, pakeisti į apvalius „plaukiojančio“ tipo, atlaikančius transporto apkrovą, hermetiškus, pagamintus iš kaliaus ketaus šulinių dangčius. Būtina numatyti sprendinius užtikrinančius, kad virš vandentiekio kamerų nebus automobilių stovėjimo vietų, medžių ar kitų patekimą į vandentiekio kameras apsunkinančių veiksnių. Esami vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklai yra funkcionuojantys, statybos darbų vykdymo metu turi būti užtikrintas jų darbas. Statybos ir eksploatacijos metu nepabloginti esamų tinklų eksploatacijos sąlygų. Paviršiaus ir drenažo vandens nuvedimui užsakovas privalo: Paviršinių nuotekų tinklų prijungimą projektuoti prie artimiausių centralizuotų paviršinių nuotekų tinklų. Jei bus formuojami kelio bortai ir šaligatviai, paviršinių nuotekų nuvedimui nuo kelio dangų naudoti laiptuoto (dalis montuojama ant važiuojamosios kelio dalies, kita dalis – ant šaligatvio) tipo groteles, kurių įrengimui yra gautas Klaipėdos m. savivaldybės 2011-06-13 pritarimas. Paviršiniai ir drenažo vandenys negali būti nuvedami į buitinių nuotekų tinklus. Kiti reikalavimai: Išlaikyti tinklų apsaugos zonų reikalavimus bei tinklų normatyvinius įgilinimus, nustatytus galiojančiais teisės aktais. Įrengiant šulinius vandeningame grunte, vadovautis STR 2.07.01:2003 p.417.4. reikalavimais. Nustatyta tvarka gauti AB „Klaipėdos vanduo“ pritarimą projektui. Siekiant užtikrinti sklandų projekto sprendinių derinimą, prieš pateikiant projektą statybą leidžiančio dokumento gavimui, vieną projekto popierinį egzempliorių ir vieną skaitmeninį variantą (pdf formatu) pateikti AB „Klaipėdos vanduo“. Priduodant objektą, pateikti AB „Klaipėdos vanduo“ pastatytų tinklų geodezines nuotraukas ir vieną geodezinės nuotraukos kopiją skaitmeniniame variante.

Statyti naują (-us) statinį (-ius):

Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai (Kita)

Kategorija Nesudėtingas

Žemės sklypo kad. Nr. Nėra

Adresas (-ai) *(jei suteiktas)* Klaipėda, Kuncų g.

Unikalus Nr. Nėra

Laikinas statinys Ne

Nugriovimo termino pabaiga Nėra

Saugoma teritorija Ne

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

Prisijungimo sąlygų tipas	Poreikis	Reikšmė	Naudojimo paskirtis	Kita informacija
Prie susisieikimo komunikacijų	Esamų vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo linijų apsaugojimui būsimų aikštelių vietose, lietaus surinkimo	Esama reikšmė: Nauja reikšmė: 7000 mm ²		

	šulinių ir tinklo rekonstravimui (pagal poreikį)			
--	--	--	--	--

Techniniai reikalavimai (sąlygos): Paviršiaus ir drenažo vandens nuvedimui užsakovas privalo: Paviršinių nuotekų tinklų prijungimą projektuoti prie artimiausių centralizuotų paviršinių nuotekų tinklų. Jei bus formuojami kelio bortai ir šaligatviai, paviršinių nuotekų nuvedimui nuo kelio dangų naudoti laiptuoto (dalis montuojama ant važiuojamosios kelio dalies, kita dalis – ant šaligatvio) tipo groteles, kurių įrengimui yra gautas Klaipėdos m. savivaldybės 2011-06-13 pritarimas. Paviršiniai ir drenažo vandenys negali būti nuvedami į buitinių nuotekų tinklus. Kiti reikalavimai: Išlaikyti tinklų apsaugos zonų reikalavimus bei tinklų normatyvinius įgilinimus, nustatytus galiojančiais teisės aktais. Įrengiant šulinius vandeningame grunte, vadovautis STR 2.07.01:2003 p.417.4. reikalavimais. Nustatyta tvarka gauti AB „Klaipėdos vanduo“ pritarimą projektui. Siekiant užtikrinti sklandų projekto sprendinių derinimą, prieš pateikiant projektą statybą leidžiančio dokumento gavimui, vieną projekto popierinį egzempliorių ir vieną skaitmeninį variantą (pdf formatu) pateikti AB „Klaipėdos vanduo“. Priduodant objektą, pateikti AB „Klaipėdos vanduo“ pastatytų tinklų geodezines nuotraukas ir vieną geodezinės nuotraukos kopiją skaitmeniniame variante.

Statyti naują (-us) statinį (-ius):

Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai (Kita)

Kategorija Nesudėtingas

Žemės sklypo kad. Nr. Nėra

Adresas (-ai) *(jei suteiktas)* Klaipėda, Budelkiemio g.

Unikalus Nr. Nėra

Laikinas statinys Ne

Nugriovimo termino pabaiga Nėra

Saugoma teritorija Ne

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

Prisijungimo sąlygų tipas	Poreikis	Reikšmė	Naudojimo paskirtis	Kita informacija
Prie susisiekiimo komunikacijų	Esamų vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo linijų apsaugojimui būsimų aikštelių vietose, lietaus surinkimo šulinių ir tinklo rekonstravimui (pagal poreikį)	Esama reikšmė: Nauja reikšmė: 7000 mm ²		

Techniniai reikalavimai (sąlygos): Bendra informacija: Pateikti techninius sprendinius esamų AB „Klaipėdos vanduo“ buitinių nuotekų, bei paviršinių nuotekų tinklų apsaugojimui nuo transporto priemonių sukeliama apkrovų. Numatyti priemonės, jeigu būtų žeminama arba aukštinama danga, kad tinklai išlaikytų leistiną įgilinimo ribą. Išsaugoti eksploatacijai tinkančių esamų šulinių liukus, kad jie nebūtų pažeisti ir tinkami tolimesniam naudojimui, priderinant prie naujai įrengiamos dangos paviršiaus altitudžių. Eksploatacijai netinkamus šulinių dangčius, patenkančius į važiuojamąją dalį, pakeisti į apvalius „plaukiojančio“ tipo, atlaikančius transporto apkrovą, hermetiškus, pagamintus iš kaliaus ketaus šulinių dangčius. Būtina numatyti sprendinius užtikrinančius, kad virš vandentiekio kamerų nebus automobilių stovėjimo vietų, medžių ar kitų patekimą į vandentiekio kameras apsunkinančių veiksnių. Esamibuitinių ir paviršinių nuotekų tinklai yra funkcionuojantys, statybos darbų vykdymo metu turi būti užtikrintas jų darbas. Statybos ir eksploatacijos metu nepabloginti esamų tinklų eksploatacijos sąlygų. Paviršiaus ir drenažo vandens nuvedimui užsakovas privalo: Paviršinių nuotekų tinklų prijungimą projektuoti prie artimiausių centralizuotų paviršinių nuotekų tinklų. Jei bus formuojami kelio bortai ir šaligatviai, paviršinių nuotekų nuvedimui nuo kelio dangų naudoti laiptuoto (dalis montuojama ant važiuojamosios kelio dalies, kita dalis – ant šaligatvio) tipo groteles,

kurių įrengimui yra gautas Klaipėdos m. savivaldybės 2011-06-13 pritarimas. Paviršiniai ir drenažo vandenys negali būti nuvedami į buitinių nuotekų tinklus. Kiti reikalavimai: Išlaikyti tinklų apsaugos zonų reikalavimus bei tinklų normatyvinius įgilinimus, nustatytus galiojančiais teisės aktais. Įrengiant šulinius vandeningame grunte, vadovautis STR 2.07.01:2003 p.417.4. reikalavimais. Nustatyta tvarka gauti AB „Klaipėdos vanduo“ pritarimą projektui. Siekiant užtikrinti sklandų projekto sprendinių derinimą, prieš pateikiant projektą statybą leidžiančio dokumento gavimui, vieną projekto popierinį egzempliorių ir vieną skaitmeninį variantą (pdf formatu) pateikti AB „Klaipėdos vanduo“. Priduodant objektą, pateikti AB „Klaipėdos vanduo“ pastatytų tinklų geodezines nuotraukas ir vieną geodezinės nuotraukos kopiją skaitmeniniame variante.

Statyti naują (-us) statinį (-ius):

Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai (Kita)

Kategorija Nesudėtingas

Žemės sklypo kad. Nr. Nėra

Adresas (-ai) (*jei suteiktas*) Klaipėda, Brožynų g.

Unikalus Nr. Nėra

Laikinas statinys Ne

Nugriovimo termino pabaiga Nėra

Saugoma teritorija Ne

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

Prisijungimo sąlygų tipas	Poreikis	Reikšmė	Naudojimo paskirtis	Kita informacija
Prie susisieikimo komunikacijų	Esamų vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo linijų apsaugojimui būsimų aikštelių vietose, lietaus surinkimo šulinių ir tinklo rekonstravimui (pagal poreikį)	Esama reikšmė: Nauja reikšmė: 7000 mm ²		

Techniniai reikalavimai (sąlygos): Paviršiaus ir drenažo vandens nuvedimui užsakovas privalo: Paviršinių nuotekų tinklų prijungimą projektuoti prie artimiausių centralizuotų paviršinių nuotekų tinklų. Jei bus formuojami kelio bortai ir šaligatviai, paviršinių nuotekų nuvedimui nuo kelio dangų naudoti laiptuoto (dalis montuojama ant važiuojamosios kelio dalies, kita dalis – ant šaligatvio) tipo groteles, kurių įrengimui yra gautas Klaipėdos m. savivaldybės 2011-06-13 pritarimas. Paviršiniai ir drenažo vandenys negali būti nuvedami į buitinių nuotekų tinklus. Kiti reikalavimai: Išlaikyti tinklų apsaugos zonų reikalavimus bei tinklų normatyvinius įgilinimus, nustatytus galiojančiais teisės aktais. Įrengiant šulinius vandeningame grunte, vadovautis STR 2.07.01:2003 p.417.4. reikalavimais. Nustatyta tvarka gauti AB „Klaipėdos vanduo“ pritarimą projektui. Siekiant užtikrinti sklandų projekto sprendinių derinimą, prieš pateikiant projektą statybą leidžiančio dokumento gavimui, vieną projekto popierinį egzempliorių ir vieną skaitmeninį variantą (pdf formatu) pateikti AB „Klaipėdos vanduo“. Priduodant objektą, pateikti AB „Klaipėdos vanduo“ pastatytų tinklų geodezines nuotraukas ir vieną geodezinės nuotraukos kopiją skaitmeniniame variante.

Statyti naują (-us) statinį (-ius):

Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai (Kita)

Kategorija Nesudėtingas

Žemės sklypo kad. Nr. Nėra

Adresas (-ai) (*jei suteiktas*) Klaipėda, Mogiliovo g.

Unikalus Nr. Nėra

Laikinas statinys Ne

Nugriovimo termino pabaiga Nėra

Saugoma teritorija Ne**PRISIJUNGIMO SĄLYGOS**

Prisijungimo sąlygų tipas	Poreikis	Reikšmė	Naudojimo paskirtis	Kita informacija
Prie susisieikimo komunikacijų	Esamų vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo linijų apsaugojimui būsimų aikštelių vietose, lietaus surinkimo šulinių ir tinklo rekonstravimui (pagal poreikį)	Esama reikšmė: Nauja reikšmė: 7000 mm ²		

Techniniai reikalavimai (sąlygos): Bendra informacija: Pateikti techninius sprendinius esamų AB „Klaipėdos vanduo“ vandentiekio ir buitinių nuotekų, bei paviršinių nuotekų tinklų apsaugojimui nuo transporto priemonių sukeltų apkrovų. Numatyti priemonės, jeigu būtų žeminama arba aukštinama danga, kad tinklai išlaikytų leistiną įgilinimo ribą. Išsaugoti eksploatacijai tinkančių esamų šulinių liukus, kad jie nebūtų pažeisti ir tinkami tolimesniam naudojimui, priderinant prie naujai įrengiamos dangos paviršiaus altitudžių. Eksploatacijai netinkamus šulinių dangčius, patenkančius į važiuojamąją dalį, pakeisti į apvalius „plaukiojančio“ tipo, atlaikančius transporto apkrovą, hermetiškus, pagamintus iš kaliaus ketaus šulinių dangčius. Būtina numatyti sprendinius užtikrinančius, kad virš vandentiekio kamerų nebus automobilių stovėjimo vietų, medžių ar kitų patekiamą į vandentiekio kameras apsunkinančių veiksnių. Esami vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklai yra funkcionuojantys, statybos darbų vykdymo metu turi būti užtikrintas jų darbas. Statybos ir eksploatacijos metu nepabloginti esamų tinklų eksploatacijos sąlygų. Paviršiaus ir drenažo vandens nuvedimui užsakovas privalo: Paviršinių nuotekų tinklų prijungimą projektuoti prie artimiausių centralizuotų paviršinių nuotekų tinklų. Jei bus formuojami kelio bortai ir šaligatviai, paviršinių nuotekų nuvedimui nuo kelio dangų naudoti laiptuoto (dalis montuojama ant važiuojamosios kelio dalies, kita dalis – ant šaligatvio) tipo groteles, kurių įrengimui yra gautas Klaipėdos m. savivaldybės 2011-06-13 pritarimas (pridedama 2 lapai). Paviršiniai ir drenažo vandenys negali būti nuvedami į buitinių nuotekų tinklus. Kiti reikalavimai: Išlaikyti tinklų apsaugos zonų reikalavimus bei tinklų normatyvinius įgilinimus, nustatytus galiojančiais teisės aktais. Įrengiant šulinius vandeningame grunte, vadovautis STR 2.07.01:2003 p.417.4. reikalavimais. Nustatyta tvarka gauti AB „Klaipėdos vanduo“ pritarimą projektui. Siekiant užtikrinti sklandų projekto sprendinių derinimą, prieš pateikiant projektą statybą leidžiančio dokumento gavimui, vieną projekto popierinį egzempliorių ir vieną skaitmeninį variantą (pdf formatu) pateikti AB „Klaipėdos vanduo“. Priduodant objektą, pateikti AB „Klaipėdos vanduo“ pastatytų tinklų geodezines nuotraukas ir vieną geodezinės nuotraukos kopiją skaitmeniniame variante.

Statyti naują (-us) statinį (-ius):Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai (Kita)Kategorija NesudėtingasŽemės sklypo kad. Nr. NėraAdresas (-ai) *(jei suteiktas)* Klaipėda, Markučių g.Unikalus Nr. NėraLaikinas statinys NeNugriovimo termino pabaiga NėraSaugoma teritorija Ne**PRISIJUNGIMO SĄLYGOS**

Prisijungimo sąlygų tipas	Poreikis	Reikšmė	Naudojimo paskirtis	Kita informacija
----------------------------------	-----------------	----------------	----------------------------	-------------------------

Prie susisiekimo komunikacijų	Esamų vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo linijų apsaugojimui būsimų aikštelių vietose, lietaus surinkimo šulinių ir tinklo rekonstravimui (pagal poreikį)	Esama reikšmė: Nauja reikšmė: 7000 mm ²		
-------------------------------	--	---	--	--

Techniniai reikalavimai (sąlygos): Paviršiaus ir drenažo vandens nuvedimui užsakovas privalo: Paviršinių nuotekų tinklų prijungimą projektuoti prie artimiausių centralizuotų paviršinių nuotekų tinklų. Jei bus formuojami kelio bortai ir šaligatviai, paviršinių nuotekų nuvedimui nuo kelio dangų naudoti laiptuoto (dalis montuojama ant važiuojamosios kelio dalies, kita dalis – ant šaligatvio) tipo groteles, kurių įrengimui yra gautas Klaipėdos m. savivaldybės 2011-06-13 pritarimas. Paviršiniai ir drenažo vandenys negali būti nuvedami į buitinių nuotekų tinklus. Kiti reikalavimai: Išlaikyti tinklų apsaugos zonų reikalavimus bei tinklų normatyvinius įgilinimus, nustatytus galiojančiais teisės aktais. Įrengiant šulinius vandeningame grunte, vadovautis STR 2.07.01:2003 p.417.4. reikalavimais. Nustatyta tvarka gauti AB „Klaipėdos vanduo“ pritarimą projektui. Siekiant užtikrinti sklandų projekto sprendinių derinimą, prieš pateikiant projektą statybą leidžiančio dokumento gavimui, vieną projekto popierinį egzempliorių ir vieną skaitmeninį variantą (pdf formatu) pateikti AB „Klaipėdos vanduo“. Priduodant objektą, pateikti AB „Klaipėdos vanduo“ pastatytų tinklų geodezines nuotraukas ir vieną geodezinės nuotraukos kopiją skaitmeniniame variante.

Prisijungimo sąlygas išdavė:

pareigos

A. V.

parašas

vardas, pavardė

Elektroninio dokumento metaduomenys

Pagrindinio dokumento metaduomenys

Dokumento metaduomenys

Dokumento pavadinimas: Prisijungimo sąlygos

Dokumento rūšis: Prisijungimo sąlygos

Turinio rinkmena

Rinkmenos pavadinimas: pagrindinis_dokumentas.pdf

Rinkmenos tipas: application/pdf

Priedai

Pridedami dokumentai

Pasirašomieji metaduomenys

Sukūrimo data: Nėra

Autoriai

Fizinis asmuo: Ne

Juridinio asmens kodas: 140089260

Pavadinimas: Akcinė bendrovė "Klaipėdos vanduo"

Adresas: Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Ryšininkų g. 11

Ribojimai

Nėra

Registravimo metaduomenys

Registravimo data: 2017-08-24

Dokumento registracijos Nr.: PS-170824-00028

Dokumentą užregistravęs darbuotojas: Tautvydas Paliulis;Inžinierius Tautvydas Paliulis;Akcinė bendrovė "Klaipėdos vanduo"

Dokumentą užregistravusios įmonės (įstaigos) kodas: 140089260

Gauto dokumento metaduomenys

Nėra

Parašai

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures0.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2017-08-24

El. parašo paskirtis: tvirtinimas

Pasirašęs asmuo: Asta Vadišienė;Vyr. inžinierė Asta Vadišienė;

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures1.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2017-08-24

El. parašo paskirtis: registravimas

Pasirašęs asmuo: Tautvydas Paliulis;Inžinierius Tautvydas Paliulis;

Nepasirašomieji metaduomenys

Nėra

TECHNINĖS PROJEKTAVIMO SĄLYGOS Nr. 03357

Statytojas (užsakovas): Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Statytojo (užsakovo) adresas: Liepų g.11, Klaipėdos „LT-92138

Statinio pavadinimas ir adresas:

1. Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Vyturio g. 11-15, 19-25, Budelkiemio g. 2-6, 16-18, Brožynų g. 9-11, Laukininkų g. 21-25, 33-37, 32-36, 40, Mogiliovo g. 3, Markučių g. 2, Kuncų g. 14-16, Klaipėda, rekonstravimo ir statybos projektas;
2. Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Liubeko g. 7-9, Reikjaviko g. 10-14, Statybininkų pr. 9-27, Taikos pr. 127-137, Varpų g. 17-27, Žardininkų g. 2-18, Klaipėda, rekonstravimo ir statybos projektas;
3. Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) I. Simonaitytės g. 5-9, 10-16, Vingio g. 1, Šilutės pl. 82-88, Klaipėda, rekonstravimo ir statybos projektas;
4. Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Taikos pr. 21, 55-57, Klaipėda, rekonstravimo ir statybos projektas;
5. Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Debreceno g. 45-51, 35-39, Statybininkų pr. 26, 32, Taikos pr. 111, 113, Taikos pr. 99, Klaipėda, rekonstravimo ir statybos projektas.

Telekomunikacijų tinklo elemento prisijungimo sąlygos:

1. Numatyti reikalingas priemonės telekomunikacijų tinklų išsaugojimui. Telekomunikacijų tinklai neturi patekti po statiniais ar į kelio važiuojamąją dalį. Išlaikyti atstumus pagal techninius reikalavimus nuo telekomunikacijų tinklų iki statinių, inžinerinių tinklų bei planuojamo žemės paviršiaus.
2. Atlikti telekomunikacijų tinklo elementų, trukdančių kelio rekonstravimui, perkėlimo darbus:
 - 2.1. Naujai suprojektuoti ir pakloti PVC vamzdžius perėjimuose per kelius, kelio nuovažas, pėsčiųjų ir dviračių takus po kuriais pakloti telekomunikacijų kabeliai arba apsaugoti juos futliarais.
 - 2.2. Atlikti esamų kabelių perjungimus per naują ryšių kabelių kanalų sistemą (toliau-RKKS), be ryšio nutraukimo.
 - 2.3. Demontuoti nereikalingus RKKS elementus.
 - 2.4. Perėjimų ir perkėlimų vietas, perkeliama elementų tipus, jiems naudojamų PVC vamzdžių diametrus bei iškeliamų ar įgilinamų kabelių tipus, kiekius ir ilgius tikslinti projektavimo metu.
3. Telekomunikacijų tinklo elementų perkėlimo darbai turi būti atliekami nenutraukiant tuo tinklu klientams teikiamų paslaugų veikimo.
4. Statytojas, iki statybos leidimo išdavimo, su TELIA LIETUVA, AB turi pasirašyti sutartį dėl: "Telekomunikacijų tinklo elementų perkėlimo sąlygų nustatymo".
5. Telekomunikacijų tinklo elementų perkėlimo darbai gali būti pradėti ir vykdomi tik darbų atlikimo vietoje esant Telia Lietuva, AB įgaliotam atstovui.
6. Perkelti telekomunikacijų tinklo elementai gali būti perduodami naudoti tik perkeltų elementų pripažinimo tinkamais naudoti komisijai pateikus požeminių tinklų bei komunikacijų geodezinę nuotrauką, vieną jos bylos spausdintinį egzempliorių ir vieną egzempliorių skaitmeninėje laikmenoje (*.dwg formatu), patikslintą projektą bei reikiamus dokumentus, įrodančius, kad perkelti telekomunikacijų tinklo elementai atitinka telekomunikacijų tinklų statybos taisyklių reikalavimus ir šalis pasirašius pripažinimo tinkamais naudoti aktą.
7. Vieną projekto (lauko ryšių tinklų perkėlimo dalies) egzempliorių pateikti Telia Lietuva, AB.

Kiti reikalavimai: gauti papildomas kabelių iškėlimo sąlygas iš įmonių, bei organizacijų, kurių kabeliai patenka į remontuojamo kelio zoną.

Infrastruktūros padalinio Tinklo resursų administravimo 4 komandos
Turto administratorius



Rita Bružienė

Rita Bružienė, tel. (8 46) 483 009, mob. 8 686 45965 el.p.rita.bruziene@telia.lt



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 166 HA GYVENAMŲJŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ KVARTALŲ TERITORIJOS, RIBOJAMOS JŪRININKŲ PR., ŠILUTĖS PL., SMILTELĖS G. IR LIUBEKO G., KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

2014 m. birželio 10 d. Nr. AD1-1793

Klaipėda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 12 punktais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 4 ir 8 dalimi, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T2-390 „Dėl pavedimo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti specialiuosius ir detaliuosius planus bei Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-407 pripažinimo netekusiu galios“ ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus teritorijų planavimo dokumento 2014 m. gegužės 29 d. patikrinimo aktą Nr. TP1-1224:

1. T v i r t i n u apie 166 ha gyvenamųjų daugiabučių namų kvartalų teritorijos, ribojamos Jūrininkų pr., Šilutės pl., Smiltelės g. ir Liubeko g., Klaipėdoje, detalųjį planą (pridedami detaliojo plano sprendiniai: konkretizuotų sprendinių pagrindiniai brėžiniai, 5 lapai, ir aiškinamasis raštas, 18 lapų, iš viso pridedama 23 lapai).

2. N u s t a t a u, kad patvirtintas detalusis planas įsigalioja kitą dieną po jo įregistravimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Klaipėdos apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo dienos.

Savivaldybės administracijos direktorė



Judita Simonavičiūtė





DETALUSO PLANO TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMO PAGRINDINIS SPRENDIMAS, PAVIŠTINIS PAVIRŠIUS									
Plotas	Plotas	Plotas	Plotas	Plotas	Plotas	Plotas	Plotas	Plotas	Plotas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190
191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
221	222	223	224	225	226	227	228	229	230
231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246	247	248	249	250
251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
261	262	263	264	265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276	277	278	279	280
281	282	283	284	285	286	287	288	289	290
291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310
311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
321	322	323	324	325	326	327	328	329	330
331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
341	342	343	344	345	346	347	348	349	350
351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366	367	368	369	370
371	372	373	374	375	376	377	378	379	380
381	382	383	384	385	386	387	388	389	390
391	392	393	394	395	396	397	398	399	400
401	402	403	404	405	406	407	408	409	410
411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
421	422	423	424	425	426	427	428	429	430
431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
441	442	443	444	445	446	447	448	449	450
451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
461	462	463	464	465	466	467	468	469	470
471	472	473	474	475	476	477	478	479	480
481	482	483	484	485	486	487	488	489	490
491	492	493	494	495	496	497	498	499	500
501	502	503	504	505	506	507	508	509	510
511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
521	522	523	524	525	526	527	528	529	530
531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
541	542	543	544	545	546	547	548	549	550
551	552	553	554	555	556	557	558	559	560
561	562	563	564	565	566	567	568	569	570
571	572	573	574	575	576	577	578	579	580
581	582	583	584	585	586	587	588	589	590
591	592	593	594	595	596	597	598	599	600
601	602	603	604	605	606	607	608	609	610
611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
621	622	623	624	625	626	627	628	629	630
631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
641	642	643	644	645	646	647	648	649	650
651	652	653	654	655	656	657	658	659	660
661	662	663	664	665	666	667	668	669	670
671	672	673	674	675	676	677	678	679	680
681	682	683	684	685	686	687	688	689	690
691	692	693	694	695	696	697	698	699	700
701	702	703	704	705	706	707	708	709	710
711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
721	722	723	724	725	726	727	728	729	730
731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
741	742	743	744	745	746	747	748	749	750
751	752	753	754	755	756	757	758	759	760
761	762	763	764	765	766	767	768	769	770
771	772	773	774	775	776	777	778	779	780
781	782	783	784	785	786	787	788	789	790
791	792	793	794	795	796	797	798	799	800
801	802	803	804	805	806	807	808	809	810
811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
821	822	823	824	825	826	827	828	829	830
831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
841	842	843	844	845	846	847	848	849	850
851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
861	862	863	864	865	866	867	868	869	870
871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
881	882	883	884	885	886	887	888	889	890
891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
901	902	903	904	905	906	907	908	909	910
911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
921	922	923	924	925	926	927	928	929	930
931	932	933	934	935	936	937	938	939	940
941	942	943	944	945	946	947	948	949	950
951	952	953	954	955	956	957	958	959	960
961	962	963	964	965	966	967	968	969	970
971	972	973	974	975	976	977	978	979	980
981	982	983	984	985	986	987	988	989	990
991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

DETALUSO PLANO TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMO PAGRINDINIS SPRENDIMAS, PAVIŠTINIS PAVIRŠIUS		2014.05.20 Nr. TP-1254 Atlektu TIEKIAMAS Klaipėdos teritorijos planavimo ir statybos projektavimo Taisyklų patvirtinimo 2014.04.15 2014.	
---	--	--	--

[illegible]

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

24/54 - 0074

24/54 - 0075

24/54 - 0085

24/54 - 0094

24/54 - 0114

24/54 - 0115

SUDERKINTA:
Geodezijos ir GIS skyriaus
vedėjas Vytautas Nausėda
2018.01.10

2018-01-10

Kęstutis Venclovalis

Tekst. techn. ir informacinio turinio
Vytis

SUDERINTA
AB „Energijos skirstymo operatorius“
20.12.2018

AB „Klaipėdos vanduo“

Nuodėnų tarybos narys

Richard Holz

2018.01.10

2018-01-10

PRITARTA

UAB „GAIVULIŲ VYRSTADAS“

2018.01.10

Virgilijus Žilbinas

AB „Klaipėdos vanduo“
Naujojo miesto teritorijos
vartojimo planas
2018.01.10

2018.01.10

PRITARTA

AB „Klaipėdos energija“

VPG vadovė

Adomas Raciūnas

2018.01.10




OBJEKTAS	Adresas: Vingio g., Klaipėda
KOORDINACIJŲ SISTEMA: LKS94	AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07
UAB "GEORAMAS" Tiesos g. 22, Klaipėda 860070194, 860117363 DIREKTORIUS GEODEZININKAS GEODEZININKO ASIST.	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.1GK-268 VARDAS IR PAVARDĖ Darius Butvydas Aurelijus Razma Darius Žilbinas PARAŠAS DATA 2017.10.18 2017.10.18 2017.10.18



TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

24/54 – 0095

24/54 – 0096



PASTABA: Žemės sklypo ribos nurodytos vadovaujantis VĮ "Registų centras" duomenimis.

21:18:528	Leidimas	Klaipėda, Kuncų g 16,14,12.		
KOORDINACIŲ SISTEMA: LKS–94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS–07		
UAB "VAKARŲ GEODEZIJA" Šilutės pl. 21–14, Klaipėda vakarugeodezija@gmail.com Tel. 867822212		Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.1GKV–95, 2M–M–1241		
DIREKTORIUS	Gedas Sakalauskas	PARAŠAS	DATA	UAB "Vakarų geodezija" REPUBLIKA A.V.
GEODEZININKAS	Simas Mažonas		2018–01–10	

24/54 – 0095


24/54 – 0115

24/54 – 0096

24/54 – 0116

173750

173750




173650

PASTABA: Žemės sklypo ribos nurodytos vadovaujantis VI "Registrų centras" duomenimis.

21:18:527	Leidimas	Kalipėda., Brožynų g, 7,9,11,13.		
KOORDINACIŲ SISTEMA: LKS-94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS-07		
UAB "VAKARŲ GEODEZIJA" Šilutės pl. 21-14, Klaipėda vakarugeodezija@gmail.com Tel. 867822212		Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.1GKV-95, 2M-M-1241		
DIREKTORIUS	Gedas Sakalauskas	PARAŠAS	DATA	2018-01-11
GEODEZININKAS	Simas Mažonas			



TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500



SUDERINTA:
Geodezijos ir GIS skyriaus
vedėjas Vytautas Nausėda

2018 m. 01 mėn. 12 d.

Dokumentacijos V komandos
inžinierė
SUDERINTA
AB „Energijos skirstymo operatorius“
2018-01-10


AB „Klaipėdos vanduo“
Vandentiekio tinklų tarnybos vadovas
Richard Bolz

Pritarta
AB „Klaipėdos energija“
VPG vadybininkas
Adomas Raciūnas
2018-01-09
2018 m. 01 mėn. 11 d.

2018-01-10
Kęstutis Venclovas
Teliai Lietuva, AB
Tinklo resursų administravimo komanda
Vyresnysis inžinierius


AB „Klaipėdos vanduo“
Nuotekų tinklų tarnybos
vyresnysis inžinierius
Gedas Riečkus
2018-01-10

PRITARTA
UAB „GATVIŲ APSVIETIMAS“
2018-01-10
Techninio skyriaus
viršininkė
Virginija Breimontienė



OBJEKTAS	Adresas: Budėkienio g., Klaipėda		
COORDINACIJŲ SISTEMA: LKS94	AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07		
UAB "GEORAMAS" Tilžės g. 22, Klaipėda uab@georamas.lt Tel. 860070194, 860117363	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.1GKV-268		
DIREKTORIUS	VARDAS IR PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA
GEODEZININKAS	Darius Butvydas	<i>[Signature]</i>	2017.10.11
GEODEZININKO ASIST.	Aurelijus Razma	<i>[Signature]</i>	2017.10.11
	Darius Žilbinas	<i>[Signature]</i>	2017.10.11







LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "VAKARŲ
SILUETAS"

Kodas: 1418 30214

Buvęs kodas: 4183021

Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė

Įregistravimo data: 1999 m. birželio 16 d.

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras

Pažymėjimą išdavė: Valstybės įmonės Registrų centro
Klaipėdos filialas

Juridinių asmenų
registravimo skyriaus
vedėja



Audronė Budrienė

Pažymėjimas išduotas: 2005 m. rugpjūčio 12 d.

Nr. 069523



CONSTRUCTION DESIGNER COMPULSORY CIVIL LIABILITY INSURANCE POLICY SCHEDULE
STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO LIUDIJIMAS

Policy number	:	PR160048
<i>Draudimo liudijimo numeris</i>		
Item 1: Draudėjas, Įmonės kodas	:	UAB Vakarų siluetas, įm.k. 141830214
<i>Insured name, legal entity code</i>		
Address	:	Turgaus aikštė 21, Klaipėda, LT- 91233
<i>Adresas</i>		
Item 2: Policy Period	:	From/Nuo: 2017-05-15
<i>Draudimo laikotarpis</i>	:	To/Iki: 2018-05-15
		At 00:01 hours, Local Standard Time at the above address.
		00.01 vietos įprastiniu laiku galiojančiu apdraustojo adresu.
Item 3: Limit of Indemnity	:	EUR 300 000
<i>Draudimo suma</i>		
Item 4: Excess	:	EUR 2 896
<i>Išskaita</i>		
Item 5: Premium	:	EUR Visa įmoka turi būti sumokėta iki 2017-05-15
<i>Įmoka</i>		
Item 6: Interest	:	As defined in Compulsory Wording point 11.
<i>Draudimo objektas</i>		Kaip nurodyta privalomųjų taisyklių 11 punkte.
Item 7: Group of Insurance	:	General Liability Insurance
<i>Draudimo grupė</i>		Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
Item 8: Type of Insurance	:	Professional Indemnity Insurance
<i>Draudimo rūšis</i>		Profesinės civilinės atsakomybės draudimas
Item 9: Insurer	:	Lloyd's of London Syndicate: AEGIS 1225
<i>Draudikas</i>		Adresas: One Lime Street, London, EC3M 7HA, UK
Insurance Contract consists of	:	This Policy Schedule; Compulsory Wording: Construction designer compulsory civil liability insurance wording approved by the Resolution No. 03-225 approved on 23 rd October 2012 by the Bank of the Republic of Lithuania (Valstybės Žinios, 2012-11-06, Nr. 128-6459) including any amendments or restatements of the Resolution as may be passed from time to time; proposal form completed by the Insured (2017-05-15).
<i>Draudimo sutartį sudaro</i>		Šis draudimo liudijimas; privalomosios taisyklės: Lietuvos Banko 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225 patvirtintos statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės (Valstybės Žinios, 2012-11-06, Nr. 128-6459) įskaitant visus jų pakeitimus ir priimtas redakcijas; Draudėjo užpildyta anketa (2017-05-15).
Warranty period	:	Parties set period, noted in the Compulsory Wording point 11, coincides with the warranty period noted in Civil Code clause 6.698, paragraph 1 point 1
<i>Garantinis terminas</i>		Remiantis Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių 11 punktu, šalių nustatytas laikotarpis sutampa su Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytu garantiniu terminu.

Applicable Endorsements

Papildomos sąlygos : 1) Interest defined in Compulsory Wording point 11 is extended to disregard when contracts for project design services were signed. 2) Insured Event defined in Compulsory Wording point 13.4 is extended to cover claims for improper building design of building projects or parts of them that were submitted to customers during the Policy Period and whose contracts for design works have been signed prior to inception of this Policy. 3) Insured and Insurer agrees that insurance coverage is not granted in respect of any building of RED TYPE unless specifically endorsed to the policy by approval of Underwriters. RED TYPE - Bridges, Tunnels; Mines, underground or underwater engineering; River dams, harbours, marinas; Airports; Railway and related structures; Gas pipelines, main heating pipelines, pipelines depth 7+ m; Nuclear and/or atomic structures; Petrochemical and/or oil factories; Underground stations; Tower buildings; Dumps; Wastewater treatment plants; Power stations. RED TYPE does not include following structures: underground engineering, gas pipelines, main heating pipelines and other pipelines when such structures are only an integral part of the services provided under design services agreement where main construction object is not classified as a RED TYPE. 4) The insurance premium is calculated at the planned turnover of 100.000 € (excluding VAT) of Insured and its current or future subcontractors. If the actual income of Insured and its current or future subcontractors, after the end of insurance period, will exceed € 100.000 (excluding VAT), the insurance premium will be recalculated and the additional insurance premium will be 0,3% of the income in excess of € 100.000 (excluding VAT). 5) The policyholder also agrees not later than 7 working days after the expiry of the insurance contract, notify the insurer about the building projects or parts of projects or parts of them that have been submitted to customers during the insurance contract period, stating: name of the client; Project title; Design work start date; Date of submission to the customer of the project or part of it; value of the design works; 6) Exclusions 15.1, 15.6 and 15.9 of the Compulsory Wording are removed.

1) Remiantis Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėmis bei šia sutartimi Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių punktą Nr. 11 yra papildomas, kad draudimo objektu taip pat laikomi statinio projektai ar jų dalys, perduoti užsakovams šios draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, kurių projektavimo darbų sutartys buvo pasirašytos iki šios draudimo sutarties įsigaliojimo dienos. 2) Pagal šią privalomojo draudimo sutartį draudžiamuoju įvykiu pagal „Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių“ 13.4 punktą taip pat



yra pripažįstamas reikalavimas, pateiktas dėl netinkamo statinio projektavimo, kurio statinio projektai ar jų dalys buvo perduoti užsakovams draudimo sutarties galiojimo metu ir kurių projektavimo darbų sutartys buvo pasirašytos iki šios privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos.

3) Draudikas ir Draudėjas susitaria, kad draudimo apsauga nesuteikiama RED TYPE statinio atveju, jeigu pagal draudimo Liudijimą nėra nurodyta kitaip arba Draudikas nesutinka kitaip. RED TYPE – tiltai, tuneliai, kasyklos, požeminiai ir povandeniniai inžineriniai tinklai, upių užtvankos, prieplaukos ir uostai, jūrų uostai; oro uostai, geležinkeliai ir susijusios konstrukcijos; branduolinės ir/arba atominės konstrukcijos; naftos chemijos ir/ar naftos gamyklos; metro; bokštai; sqvartynai; nuotėkų valymo įrenginių sistemos; elektrinės; dujotiekio sistemos, magistraliniai šildymo vamzdiniai, vamzdiniai, kurių gylis 7+m. RED TYPE nepriskiriami šie statiniai: požeminiai inžineriniai tinklai, nuotėkų valymo įrenginių sistemos, dujotiekio sistemos, šildymo ir kiti vamzdiniai; kai šie statiniai yra sudėtinė dalis darbų pagal projektavimo darbų rangos sutartį, kurios pagrindiniu projektavimo darbų objektu (dalyku) nėra laikomas RED TYPE statinys. 4) Draudimo įmoka paskaičiuota, esant planuojamoms 100.000 € (be PVM) Draudėjo ir jo esamų ar būsimų subrangovų pajamoms. Jei faktinės Draudėjo ir jo esamų ar būsimų subrangovų pajamos, pasibaigus draudimo laikotarpiui, viršys 100.000 € (be PVM), draudimo įmoka bus perskaičiuojama ir papildoma draudimo įmoka sudarys 0,3% nuo pajamų, viršijančių 100.000 € (be PVM). 5) Draudėjas taip pat įsipareigoja ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po draudimo sutarties pasibaigimo, informuoti draudiką apie tuos statinio projektus ar jų dalis, kurių projektai ar jų dalys buvo perduotos užsakovams šios draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, nurodymas: Užsakovo pavadinimą; Projekto pavadinimą; Projektavimo darbų pradžią; Perdavimo užsakovui projekto ar jo dalies datą; Projektavimo darbų vertę; 6) Privalomųjų taisyklių nedraudiminiai įvykiai: 15.1, 15.6 ir 15.9 panaikinti

SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

Visi skundai pirmiausia teikiami UADB „Colemont draudimo brokeris“. Lloyd's vadovaujantis agentas (angl. managing agent), Lloyd's of London Syndicate: AEGIS 1225 arba aukščiau nurodytas subjektas, kuriam vadovaujantis agentas pavedė jo vardu priimti sprendimą dėl Jūsų skundo, turi raštu pateikti Jums savo sprendimą dėl Jūsų skundo per 15 kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos. Jei sprendimas dėl Jūsų skundo Jūsų netenkina arba negaunate sprendimo per 15 kalendorinių dienų, galite perduoti šį skundą Lloyd's įgaliotajam atstovui Lietuvoje (angl. General Representative for Lithuania), kuris išnagrinės ir įvertins šį skundą bei pateiks Jums galutinį atsakymą per 30 kalendorinių dienų nuo skundo pateikimo aukščiau nurodytam subjektui dienos. Kontaktiniai duomenys pateikti žemiau:

Tomas Kontautas
Lloyd's įgaliotasis atstovas Lietuvoje
Sorainen, Jogailos g. 4, LT-01116, Vilnius, Lietuva
Tel. + 370 52 649 376 Faks. + 370 52 685 041
El. paštas: tomas.kontautas@lloyds.com

Jei esate nepatenkinti Lloyd's įgaliotojo atstovo Lietuvoje (angl. General Representative for Lithuania) galutiniu atsakymu arba negaunate galutinio atsakymo per 30 kalendorinių dienų nuo skundo pateikimo, galite perduoti skundą toliau nurodytai institucijai:

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba
Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius, Lietuva

Aukščiau nurodyta ginčų nagrinėjimo tvarka neapriboja Jūsų teisių, numatytų įstatymuose.

01/04/2014
LSW1849-22

EUROPOS TEISINĖS GYNBYOS IR JURISDIKCIJOS SĄLYGA

Sutariama, jog šis draudimas turi būti vykdomas išskirtinai Lietuvos Respublikos teisiu bei praktiniu pagrindu ir bet kokie ginčai, ryšium su šiuo draudimu, privalo būti išskirtinai pateikti teisingumo vykdymui bet kuriam kompetentingam Lietuvos Respublikos teismui. Draudikai šiuo raštu sutinka, kad visi šaukimai, įspėjimai ar oficialūs raštai ir bet kokios teisminės procedūros, iškėlimo prieš juos atveju, ryšium su šiuo draudimu, privalo būti tinkamai pateikti ir pristatyti jiems, per:

Tomą Kontautą
Lloyd's įgaliotąjį atstovą Lietuvoje
c/o Sorainen, Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius, Lietuva
Tel: + 370 52 649 376 Faks: + 370 52 685 041
E-mail: tomas.kontautas@lloyds.com

kuris šiuo atveju turi teisę priimti paslaugą jų vardu. Draudikai, suteikdami įgaliojimus aukščiau minėtiems asmenims, neatsižada savo teisių į bet kokius atidėjimus ypatingais atvejais ar laikotarpiu, kai jie ir vėl bus atsakingi už tokių paslaugų, kaip šaukimai, įspėjimai, teismo procesai, priėmimus, atidėjimą dėl jų gyvenamosios vietos Anglijoje.

04/93
LSW487

Date of Issue Išdavimo data

: 2017-05-15

I/We confirm that I/We have read and understand this insurance contract, wording, acceptance form and I/We accept and agree to all of its terms and conditions. In case of any discrepancies between Lithuanian and English versions, Lithuanian version shall prevail.

Patvirtinu, jog prieš sudarant draudimo sutartį, su draudimo liudijime nurodytomis taisyklėmis, anketos sąlygomis susipažinau, jas supratau ir taisyklių kopiją gavau. Esant neatitikimams tarp lietuviško ir angliško teksto – lietuviškas turi viršenybę.

Draudėjas arba jo atstovas:

Draudiko atstovas: Generalinis direktorius, Giedrius Čiurinskas
Nestandartinių rizikų draudimo vadovas, Domas Bačius

DIREKTORIUS
MANTAS DAUKSYS

Generalinis direktorius
Giedrius Čiurinskas



CONSTRUCTION DESIGNER COMPULSORY CIVIL LIABILITY INSURANCE POLICY SCHEDULE
STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO LIUDIJIMAS

Policy number	:	PR160385
<i>Draudimo liudijimo numeris</i>		
Item 1: Draudėjas, Įmonės kodas	:	UAB "Vakarų siluetas", į.k. 141830214
<i>Insured name, legal entity code</i>		
Address	:	Turgaus aikštė 21, Klaipėda, Lietuva
<i>Adresas</i>		
Item 2: Policy Period	:	From/Nuo: 2018-05-16
<i>Draudimo laikotarpis</i>	:	To/Iki: 2019-05-16
		At 00:01 hours, Local Standard Time at the above address.
		00.01 vietos įprastiniu laiku galiojančiu apdraustojo adresu.
Item 3: Limit of Indemnity	:	EUR 300 000
<i>Draudimo suma</i>		
Item 4: Excess	:	EUR 2 900
<i>Išskaita</i>		
Item 5: Premium	:	EUR 300,00. Visa įmoka turi būti sumokėta iki 2018-05-07
<i>Įmoka</i>		
Item 6: Interest	:	As defined in Compulsory Wording point 11.
<i>Draudimo objektas</i>		Kaip nurodyta privalomųjų taisyklių 11 punkte.
Item 7: Group of Insurance	:	General Liability Insurance
<i>Draudimo grupė</i>		Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
Item 8: Type of Insurance	:	Professional Indemnity Insurance
<i>Draudimo rūšis</i>		Profesinės civilinės atsakomybės draudimas
Item 9: Insurer	:	Lloyd's Syndicate: AEGIS 1225
<i>Draudikas</i>		Adresas: One Lime Street, London, EC3M 7HA, UK
Insurance Contract includes	:	This Policy Schedule; Compulsory Wording: Construction designer compulsory civil liability insurance wording approved by the Resolution No. 03-225 approved on 23 rd October 2012 by the Bank of the Republic of Lithuania (Valstybės Žinios, 2012-11-06, Nr. 128-6459) including any amendments or restatements of the Resolution as may be passed from time to time; proposal form completed by the Insured (2018-05-03).
<i>Draudimo sutartį sudaro</i>		Šis draudimo liudijimas; privalomosios taisyklės: Lietuvos Banko 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225 patvirtintos statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės (Valstybės Žinios, 2012-11-06, Nr. 128-6459) įskaitant visus jų pakeitimus ir priimtas redakcijas; Draudėjo užpildyta anketa (2018-05-03).
Warranty period	:	Parties set period, noted in the Compulsory Wording point 11, coincides with the warranty period noted in Civil Code clause 6.698, paragraph 1 point 1 (5 years).
<i>Garantinis terminas</i>		Remiantis Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių 11 punktu, šalių nustatytas laikotarpis sutampa su Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytu garantiniu terminu (5metai).

Applicable Endorsements

Papildomos sąlygos : 1) Interest defined in Compulsory Wording point 11 is extended to disregard when contracts for project design services were signed. 2) Insured Event defined in Compulsory Wording point 13.4 is extended to cover claims for improper building design of building projects or parts of them that were submitted to customers during the Policy Period and whose contracts for design works have been signed prior to inception of this Policy. 3) Insured and Insurer agrees that insurance coverage is not granted in respect of any building of RED TYPE unless specifically endorsed to the policy by approval of Underwriters. RED TYPE - Bridges, Tunnels; Mines, underground or underwater engineering; River dams, harbours, marinas; Airports; Railway and related structures; Gas pipelines, main heating pipelines, pipelines depth 7+ m; Nuclear and/or atomic structures; Petrochemical and/or oil factories; Underground stations; Tower buildings; Dumps; Wastewater treatment plants; Power stations. RED TYPE does not include following structures: underground engineering, gas pipelines, main heating pipelines and other pipelines when such structures are only an integral part of the services provided under design services agreement where main construction object is not classified as a RED TYPE. 4) The insurance premium is calculated at the planned turnover of 60.000 € (excluding VAT) of Insured and its current or future subcontractors. If the actual income of Insured and its current or future subcontractors, after the end of insurance period, will exceed € 60.000 (excluding VAT), the insurance premium will be recalculated and the additional insurance premium will be 0,5% of the income in excess of € 60.000 (excluding VAT). 5) The policyholder also agrees not later than 7 working days after the expiry of the insurance contract, notify the insurer about the building projects or parts of projects or parts of them that have been submitted to customers during the insurance contract period, stating: name of the client; Project title; Design work start date; Date of submission to the customer of the project or part of it; value of the design works; 6) Exclusions 15.1, 15.6 and 15.9 of the Compulsory Wording are removed. 7) The Insurer and the Policyholder agrees that this policy does not cover the Insured's civil liability for the Insured's designed construction projects (or parts thereof), which shall be insured by the Policyholder by individual designer's compulsory civil liability insurance contracts.

1) Remiantis Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėmis bei šia sutartimi Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių punktas Nr. 11 yra papildomas, kad draudimo objektu taip pat laikomi statinio projektai ar jų dalys, perduoti užsakovams šios draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, kurių projektavimo darbų sutartys buvo pasirašytos iki šios draudimo sutarties įsigaliojimo dienos. 2) Pagal šią



privalomojo draudimo sutartį draudžiamuoju įvykiu pagal „Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių“ 13.4 punktą taip pat yra pripažįstamas reikalavimas, pateiktas dėl netinkamo statinio projektavimo, kurio statinio projektai ar jų dalys buvo perduoti užsakovams draudimo sutarties galiojimo metu ir kurių projektavimo darbų sutartys buvo pasirašytos iki šios privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos.

3) Draudikas ir Draudėjas susitaria, kad draudimo apsauga nesuteikiama RED TYPE statinio atveju, jeigu pagal draudimo Liudijimą nėra nurodyta kitaip arba Draudikas nesutinka kitaip. RED TYPE – tiltai, tuneliai, kasyklos, požeminiai ir povandeniniai inžineriniai tinklai, upių užtvankos, prieplaukos ir uostai, jūrų uostai; oro uostai, geležinkeliai ir susijusios konstrukcijos; branduolinės ir/arba atominės konstrukcijos; naftos chemijos ir/ar naftos gamyklos; metro; bokštai; sąvartynai; nuotėkų valymo įrenginių sistemos; elektrinės; dujotiekio sistemos, magistraliniai šildymo vamzdynai, vamzdynai, kurių gylis 7+m. RED TYPE nepriskiriami šie statiniai: požeminiai inžineriniai tinklai, nuotėkų valymo įrenginių sistemos, dujotiekio sistemos, šildymo ir kiti vamzdynai; kai šie statiniai yra sudėtinė dalis darbų pagal projektavimo darbų rangos sutartį, kurios pagrindiniu projektavimo darbų objektu (dalyku) nėra laikomas RED TYPE statinys. 4) Draudimo įmoka paskaičiuota, esant planuojamoms mažiau nei 60.000 € (be PVM) Draudėjo ir jo esamų ar būsimų subrangovų pajamoms. Jei faktinės Draudėjo ir jo esamų ar būsimų subrangovų pajamos, pasibaigus draudimo laikotarpiui, viršys 60.000 € (be PVM), draudimo įmoka bus perskaičiuojama ir papildoma draudimo įmoka sudarys 0,5% nuo pajamų, viršijančių 60.000 € (be PVM). 5) Draudėjas taip pat įsipareigoja ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po draudimo sutarties pasibaigimo, informuoti draudiką apie tuos statinio projektus ar jų dalis, kurių projektai ar jų dalys buvo perduotos užsakovams šios draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, nurodymas: Užsakovo pavadinimą; Projekto pavadinimą; Projektavimo darbų pradžią; Perdavimo užsakovui projekto ar jo dalies datą; Projektavimo darbų vertę; 6) Privalomųjų taisyklių nedraudiminiai įvykiai: 15.1, 15.6 ir 15.9 panaikinti. 7) Draudikas ir Draudėjas susitaria, kad šia sutartimi neapdraudžiama draudėjo civilinė atsakomybė dėl Draudėjo projektuotų statinių projektų (ar jų dalių), kurie Draudėjo apdrausti atskiromis statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartimis.

SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

JGALIOTO TARPININKO SĄLYGA

DRAUDIKAS suteikia teisę JGALIOTAM TARPININKUI priimti ir išsiųsti su šia Draudimo sutartimi susijusių korespondencijų. Todėl:

- a) Visi pranešimai ir dokumentai, teikiami JGALIOTAM TARPININKUI, laikomi teikiamais DRAUDIKUI
- b) Visi JGALIOTO TARPININKO teikiami pranešimai ir dokumentai laikomi teikiamais DRAUDIKO

Bet kokios pretenzijos ir/ar skundai visų pirmiausia adresuojami JGALIOTAM TARPININKUI.

JGALIOTAS TARPININKAS:

Jmonės pavadinimas: UADBB „Colemont draudimo brokeris“
Juridinio asmens kodas: 124495055
Adresas: Konstitucijos pr. 26, LT-08105 Vilnius, Lietuva
El. paštas: info@colemont.lt
Tel: +370 5 210 9660
Generalinis direktorius: Giedrius Čiurinskas

LLOYD'S SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

Visi skundai pirmiausia teikiami UADBB „Colemont draudimo brokeris“. Lloyd's vadovaujantis agentas (angl. managing agent), Lloyd's Syndicate: AEGIS 1225 arba aukščiau nurodytas subjektas, kuriam vadovaujantis agentas pavedė jo vardu priimti sprendimą dėl Jūsų skundo, turi raštu pateikti Jums savo sprendimą dėl Jūsų skundo per 15 kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos. Jei sprendimas dėl Jūsų skundo Jūsų netenkina arba negaunate sprendimo per 15 kalendorinių dienų, galite perduoti šį skundą Lloyd's įgaliotajam atstovui Lietuvoje (angl. General Representative for Lithuania), kuris išnagrinės ir įvertins šį skundą bei pateiks Jums galutinį atsakymą per 30 kalendorinių dienų nuo skundo pateikimo aukščiau nurodytam subjektui dienos. Kontaktiniai duomenys pateikti žemiau:

Tomas Kontautas Lloyd's įgaliotasis atstovas Lietuvoje, Sorainen, Jogailos g. 4, LT-01116, Vilnius, Lietuva
 Tel. + 370 52 649 376 Faks. + 370 52 685 041 El. paštas: tomas.kontautas@lloyds.com

Jei esate nepatenkinti Lloyd's įgaliotojo atstovo Lietuvoje (angl. General Representative for Lithuania) galutiniu atsakymu arba negaunate galutinio atsakymo per 30 kalendorinių dienų nuo skundo pateikimo, galite perduoti skundą toliau nurodytai institucijai. Kontaktiniai duomenys pateikti žemiau:

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius, Lietuva

Aukščiau nurodyta ginčų nagrinėjimo tvarka neapriboja Jūsų teisių, numatytų įstatymuose.

01/04/2014, LSW1849-22

Provided by  **Colemont**

Coverholder at Lloyd's



Underwritten by  **AEGIS**
London

Lloyd's Syndicate: AEGIS 1225

UMR: B0572IF18FG73

**EUROPOS TEISINĖS GYNYBOS IR
JURISDIKCIJOS SĄLYGA**

Susitariama, kad šiai draudimo sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė, o bet kokie ginčai, kylantys iš šios draudimo sutarties ar susiję su ja, yra išskirtinai sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Draudikai sutinka, kad visi su šia draudimo sutartimi susijusio teismo proceso prieš juos pradėjimo atveju privalomi įteikti šaukimai, pranešimai ar oficialūs dokumentai bus laikomi tinkamai įteikti, jei šie dokumentai įteikiami draudikams per:

Tomą Kontautą Lloyd's įgaliotąjį atstovą Lietuvoje, c/o Sorainen, Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius, Lietuva
Tel: + 370 52 649 376 Faks: + 370 52 685 041 E-mail: tomas.kontautas@lloyds.com

kuris šiuo atveju yra įgaliotas priimti draudikams įteikiamus dokumentus. Draudikai, suteikdami aukščiau minėtus įgaliojimus, neatsisako teisių, susijusių su šaukimų, pranešimų ar kitų dokumentų įteikimo terminais, ir kurios gali atsirasti dėl to, kad draudikų buveinės ar gyvenamoji vieta yra Anglijoje.

04/93 LSW487

Date of Issue Išdavimo data : 2018-05-07

I/We confirm that I/We have read and understand this insurance contract, wording, acceptance form and I/We accept and agree to all of its terms and conditions. In case of any discrepancies between Lithuanian and English versions, Lithuanian version shall prevail.

Patvirtinu, jog prieš sudarant draudimo sutartį, su draudimo liudijime nurodytomis taisyklėmis, anketos sąlygomis susipažinau, jas supratau ir taisyklių kopiją gavau. Esant neatitikimams tarp lietuviško ir angliško teksto – lietuviškas turi viršenybę.

Draudėjas arba jo atstovas:

UADBB "Colemont draudimo brokeris"

Draudiko atstovas: Generalinis direktorius Giedrius Čiurinskas

Nestandartinių rizikų draudimo vadovas, Domas Bačius

Draudimo brokeris
Domas Bačius

Generalinis direktorius
Giedrius Čiurinskas



Bound on behalf of Lloyd's Syndicate AEGIS 1225

All contract changes to be agreed by Colemont

Premium to be settled directly with Colemont

All claims to be notified in the first instance to Colemont

UMR:

Participation: 100%

B0572IF18FG73

UAB VAKARŲ SILUETAS

Turgaus aikštė 21, Klaipėda

ĮSAKYMAS DĖL PROJEKTO VADOVO PASKYRIMO

2017-06-29

Klaipėda

Skiriu Mantą Daukšį (kvalifikacijos atestato Nr. A1083) projekto vadovu Klaipėdos miesto daugiabučių namų kiemų automobilių stovėjimo aikštelių (vietų) techniniuose darbo projektuose, pagal 2017-06-27 d. sutartį Nr. J9-1523 su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.

Įmonės direktorius



Mantas Daukšys





LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

Architekto

KVALIFIKACIJOS A T E S T A T A S

Nr. A 1083

Mantas DAUKŠYS

yra atestuotas

Teritorijų bendrojo, specialiojo ir detaliojo planavimo specialistas

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas

Statinių grupės: visos statinių grupės.

Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

**Statinio projekto architektūrinės dalies,
statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovas**

Statinių grupės: visos statinių grupės.

Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

Komisijos pirmininkas



Juozas Vaškevičius

Atestavimo komisijos 2013 m. birželio mėn. 13 d. protokolas Nr. 79



LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKŲ MINISTERIJA

Architekto

KVALIFIKACIJOS A T E S T A T A S

Nr. A 1090

Inga DAUKŠIENĖ

yra atestuota

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovė

Statinių grupės: visos statinių grupės.

Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

**Statinio projekto architektūrinės dalies,
statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovė**

Statinių grupės: visos statinių grupės.

Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

Komisijos pirmininkas



Juozas Vaškevičius

Atestavimo komisijos 2013 m. birželio mėn. 13 d. protokolas Nr. 79



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.12334

Algirdas Rimkus

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, kiti statiniai.

Projekto dalys: elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų valdymo ir automatizacijos.

Specialieji statybos darbai: statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2013 m. balandžio 30 d.

Pirmą kartą išduotas 2003 m. balandžio 24 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

05822



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.19412

Vilius Bilvinas

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (išskyrus valstybinės reikšmės kelius ir geležinkelio kelią), kiti statiniai.

Projekto dalis: elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos).

Direktorius



Robertas Encius

01134

Išduotas 2012 m. gegužės 31 d.

Pirmą kartą išduotas 2007 m. gegužės 31 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO

2017 m. rugpjūčio 8 d. Nr. AD1-2000
Klaipėda

Atsižvelgdamas į 2017 m. birželio 27 d. Paslaugų sutarties Nr. J9-1523 5.3 papunktį, įgalioju UAB „Vakarų siluetas“, kodas 141830214, Turgaus a. 21, 91246 Klaipėda, atstovauti Klaipėdos miesto savivaldybei visose valstybinėse ir privačiose įstaigose, įmonėse ir organizacijose, pateikinant prašymus, gaunant atsakymus, leidimus bei kitus reikalingus dokumentus, kiek tai susiję su techninių darbo projektų „Klaipėdos miesto daugiabučių namų kiemų automobilių stovėjimo aikštelių projektavimas, II – IX dalys“ rengimu, derinimu, tikrinimu, nurodant statytoją – Klaipėdos miesto savivaldybę. Įgaliotinis privalo informuoti apie atliktus pagal šį įgaliojimą darbus.

Įgaliojimas galioja, kol bus gautas pritarimas statinio projektui, bet ne ilgiau nei vienus metus nuo jo pasirašymo datos.

Savivaldybės administracijos direktorius



Saulius Budinas

Parengė
Miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialistė

Nijolė Vedeikienė, tel. 39 63 23
2017-07-31



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO

2018 m. balandžio 3d Nr. *AD1-825*
Klaipėda

Atsižvelgdamas į 2017 m. birželio 27 d. Paslaugų sutarties Nr. J9-1523 5.3 papunktį, į g a l i o j u Mantą Daukšį, UAB „Vakarų siluetas“ direktorių, a. k. 37409130068, atstovauti Klaipėdos miesto savivaldybei visose valstybinėse ir privačiose įstaigose, įmonėse ir organizacijose, pateikiant prašymus, gaunant atsakymus, leidimus bei kitus reikalingus dokumentus, kiek tai susiję su techninių darbo projektų „Klaipėdos miesto daugiabučių namų kiemų automobilių stovėjimo aikštelių projektavimas, II–IX dalys“ rengimu, derinimu, tikrinimu, nurodant statytoją – Klaipėdos miesto savivaldybę. Įgaliotinis privalo informuoti apie atliktus pagal šį įgaliojimą darbus.

Įgaliojimas galioja, kol bus gautas pritarimas statinio projektui, bet ne ilgiau nei vienus metus nuo jo pasirašymo datos.

Savivaldybės administracijos direktorius



Saulius Budinas

Parengė

Miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialistė

Nijolė Vedeikienė, tel. 39 63 23

2018-03-29



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO

2018 m. gegužės 23 d. Nr. AD-1276
Klaipėda

Atsižvelgdamas į 2017 m. birželio 27 d. Paslaugų sutarties Nr. J9-1523 5.3 papunktį ir Klaipėdos miesto daugiabučių namų kiemų automobilių stovėjimo aikštelių projektavimo užduoties reikalavimus,

į g a l i o j u Mantą Daukšį, UAB „Vakarų siluetas“ direktorių, a. k. 37409130068, atstovauti Klaipėdos miesto savivaldybei visose valstybinėse ir privačiose įstaigose, įmonėse ir organizacijose, pateikiant prašymus, gaunant atsakymus, leidimus bei kitus reikalingus dokumentus, kiek tai susiję su techninių darbo projektų „Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Laukininkų g. nuo 21 iki 25, nuo 33 iki 37, nuo 32 iki 36, 40, Klaipėdoje rekonstravimas ir statyba“, „Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Vyturio g. nuo 11 iki 15, nuo 19 iki 25, Budelkiemio g. nuo 2 iki 6, nuo 16 iki 18, Brožynų g. nuo 9 iki 11, Mogiliovo g. 3, Markučių g. 2, Kuncų g. nuo 14 iki 16, Klaipėdoje rekonstravimas ir statyba“, „Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Liubeko g. nuo 7 iki 9, Reikjaviko g. nuo 10 iki 14, Statybininkų pr. nuo 9 iki 27, Taikos pr. nuo 127 iki 137, Varpų g. nuo 17 iki 27, Žardininkų g. nuo 2 iki 18, Klaipėdoje rekonstravimas ir statyba“, „Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) I. Simonaitytės g. nuo 5 iki 9, nuo 10 iki 16, Vingio g. 1, Šilutės pl. nuo 82 iki 88, Klaipėdoje rekonstravimas ir statyba“, „Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Dzūkų g. 6, Pilies g. 5, Kooperacijos g. nuo 7 iki 7A, Tilžės g. nuo 21 iki 37, Klaipėdoje rekonstravimas ir statyba“, „Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) ir susisiekimo komunikacijų statinių (gatvių) Vilhelmo Berbomo g. 2, Kretingos g. nuo 11 iki 21, Kretingos g. 27–Liepojos g. 2, Panevėžio g. nuo 5 iki 19, Klaipėdoje rekonstravimas ir statyba“, „Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Debreceno g. nuo 45 iki 51, nuo 35 iki 39, Statybininkų pr. 26, 32, Taikos pr. 111, 113, Taikos pr. 99, Klaipėdoje rekonstravimas ir statyba“ rengimu, derinimu, tikrinimu, informacinėje sistemoje „Infostatyba“ pateikti prašymą projekto statybą leidžiančiam dokumentui gauti, nurodant statytoją – Klaipėdos miesto savivaldybę. Įgaliotinis privalo informuoti apie atliktus pagal šį įgaliojimą darbus.

Įgaliojimas galioja, kol bus gautas pritarimas statinio projektui, bet ne ilgiau nei vienus metus nuo jo pasirašymo datos.

Savivaldybės administracijos direktorius

Saulius Budinas



Parengė

Miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialistė

Nijolė Vedeikienė, tel. 39 63 23
2018-05-18



**NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
KLAIPĖDOS MIESTO IR NERINGOS SKYRIUS**

Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijai
Liepų g. 11
Klaipėda

2018-05-23 Nr. 13 ST-230-(14.13.5.)

I 2018-04-25 Nr. 2018-04-25-1

DĖL SUTIKIMO ĮRENGTI KIEMO AIKŠTELES

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyrius neprieštarauja dėl inžinerinės paskirties statinių (kiemo aikštelių) statybos valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai pagal pateiktą Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Vyturio g. 11-15, 19-25, Budelkiemio g. 2-6, 16-18, Brožynų g. 9-11, Mogiliovo g. 3, Markučių g. 2, Kuncų g. 14-16, Klaipėda rekonstravimo ir statybos projektą.

Šis sutikimas galioja tik Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Vyturio g. 11-15, 19-25, Budelkiemio g. 2-6, 16-18, Brožynų g. 9-11, Mogiliovo g. 3, Markučių g. 2, Kuncų g. 14-16, Klaipėda rekonstravimo ir statybos projekte pažymėtoje vietoje nurodytiems inžineriniams statiniams įrengti bei jiems funkcionuoti būtiniams statiniams statyti.

Darbai turi būti atliekami nepažeidžiant trečiųjų šalių interesų.

Skyriaus vyriausiasis specialistas,
atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas

Svajūnas Mačiulskis

Svajūnas Mačiulskis, tel. 8 706 85 504, el. p. svajunas.maciulskis@nzt.lt

100 Atkurtai
Lietuvai

Biudžetinė įstaiga
Gedimino pr. 19
01103 Vilnius
<http://www.nzt.lt>

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188704927

Danės g. 17
92117 Klaipėda
Tel. 8 706 85 501
Faks. 8 706 86 965
El. paštas
klaipedos.miestas@nzt.lt





**NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
KLAIPĖDOS MIESTO IR NERINGOS SKYRIUS**

Gavėjas:
Energijos skirstymo operatorius, AB ESO
Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius

Nr. SUVA- (8.53.E.)
Į 2018-02-27 Nr. GST-2391

**DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE
ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI**

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyrius, atsižvelgdamas į 2018-02-27 prašymą Nr. GST-2391, neprieštarauja dėl šių objektų šių objektų tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai:

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių pavadinimas (-ai), rūšis (-ys)	elektros tinklas "0,4 kV elektros kabelių apsaugojimas, keitimas, (kiemo aikštelių) Vyturio g. 11-15, 19-25, Budelkiemio g. 2-6, 16-18, Brožynų g. 9-11, Mogiliovo g. 3, Markučių g. 2, Kuncų g. 14-16, Klaipėda, projektas" (Įtampa, kV: <1 kV)
Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., adresas (-ai)*	
Pastato (-ų) unikalus Nr., adresas (-ai)*	
Objekto (-ų) pavadinimas(-ai)*	0,4 kV elektros kabelių apsaugojimas, keitimas, (kiemo aikštelių) Vyturio g. 11-15, 19-25, Budelkiemio g. 2-6, 16-18, Brožynų g. 9-11, Mogiliovo g. 3, Markučių g. 2, Kuncų g. 14-16, Klaipėda, projektas Vyturio g. 11-15, 19-25, Budelkiemio g. 2-6, 16-18, Brožynų g. 9-11, Mogiliovo g. 3, Markučių g. 2, Kuncų g. 14-16, Klaipėda

* Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus į konkretų žemės sklypą arba konkrečiam statiniui aptarnauti.

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniams statiniams statyti pridedamame brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis.

Sutikimas galioja 10 metų, skaičiuojant nuo sutikimo išdavimo datos. Sutikimo galiojimas baigiasi nesuėjus sutikime nurodytam 10 metų terminui, kai valstybinėje žemėje, kurioje pagal sutikimą suteikta teisė tiesti susisieikimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, suformuojamas žemės sklypas.

Susisieikimo komunikacijos, inžineriniai tinklai turi būti nutiesti ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti pradėti statyti per 3 metus nuo sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus tiesti susisieikimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių per 3 metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi būti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimą nutiestos susisieikimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti būtini statiniai sutikimo galiojimo laikotarpiu yra laikini statiniai ir neregistruojami Nekilnojamojo turto registre. Pagal sutikimą nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos žemos ir vidutinės įtampos elektros oro linijos, oro kabeliai ir požeminių kabelių linijos bei įrenginiai, įskaitant transformatorinėse pastotėse įrengtus įrenginius kartu su požeminių kabelių kanalais, linijas laikančiomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos, nurodytos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 37 straipsnio 5 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisieikimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, išskyrus atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisieikimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniams statiniams naudotis ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus šio sutikimo terminui pagal sutikimą nutiestos susisieikimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti būtini statiniai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie tai privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyrių.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

2018-02-27 PRAŠYMO NR. GST-2391 IŠDUOTI SUTIKIMĄ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI, PRIEDAS

M1:3000



Sutartiniai žymėjimai	
Sutikimo objektai (linijos)	
Dujotiekio tinklai	Elektros tinklai
Gatvės	Keliai
Lietaus kanalizacijos tinklai	Nemotorizuotų transporto priemonių takai
Nuotekų tinklai	Pėsčiųjų takai
Ryšiai	Vandentiekio tinklai
Šilumos tiekimo tinklai	Kiti inžineriniai tinklai
Kitos susisiekimo komunikacijos	
Sutikimo objektai (poligonai)	
Dujotiekio tinklai	Elektros tinklai
Gatvės	Keliai
Lietaus kanalizacijos tinklai	Nemotorizuotų transporto priemonių takai
Nuotekų tinklai	Pėsčiųjų takai
Ryšiai	Vandentiekio tinklai
Šilumos tiekimo tinklai	Kiti inžineriniai tinklai
Kitos susisiekimo komunikacijos	
Sutikimo objektai (taškai)	
Dujotiekio tinklai	Elektros tinklai
Gatvės	Keliai
Lietaus kanalizacijos tinklai	Nemotorizuotų transporto priemonių takai
Nuotekų tinklai	Pėsčiųjų takai
Ryšiai	Vandentiekio tinklai
Šilumos tiekimo tinklai	Kiti inžineriniai tinklai
Kitos susisiekimo komunikacijos	

Prašymo teikėjas	Energijos skirstymo operatorius, AB
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos padalinys, kuriam teikiamas prašymas	Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Klaipėdos m. ir Neringos skyrius



**DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE
ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI**

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių pavadinimas (-ai), rūšis (-ys)	lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai L1"
Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., adresas (-ai)*	Nežinomas Vyturio g. 11 iki 15, 19 iki 25, Budelkiemio g. 2 iki 6, 16 iki 18, Brožynų g. 9 iki 11, Mogiliovo g. 3, Markučių g. 2, Kuncų g. 14 iki 16, Klaipėda
Pastato (-ų) unikalūs Nr., adresas (-ai)*	
Objekto (-ų) pavadinimas(-ai)*	

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniesiems statiniams statyti pridedamame brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis.

Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai turi būti nutiesti ir jiems funkcionuoti būtinieji statiniai turi būti pradėti statyti per 3 metus nuo sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus tiesti susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių per 3 metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi būti gautas naujas sutikimas.

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtinieji statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, išskyrus atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniesiems statiniams naudotis ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus šio sutikimo terminui pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti būtinieji statiniai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie tai privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyrių.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

2018-04-26 PRAŠYMO NR. GST-5388 IŠDUOTI SUTIKIMĄ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI, PRIEDAS

M1:3000



Sutartiniai žymėjimai	
Sutikimo objektai (linijos)	
— Dujotiekio tinklai	— Elektros tinklai
— Gatvės	— Keliai
— Lietaus kanalizacijos tinklai	— Nemotorizuotų transporto priemonių takai
— Nuotekų tinklai	— Pėsčiųjų takai
— Ryšiai	— Vandentiekio tinklai
— Šilumos tiekimo tinklai	— Kiti inžineriniai tinklai
— Kitos susisiekimo komunikacijos	
Sutikimo objektai (poligonai)	
■ Dujotiekio tinklai	■ Elektros tinklai
■ Gatvės	■ Keliai
■ Lietaus kanalizacijos tinklai	■ Nemotorizuotų transporto priemonių takai
■ Nuotekų tinklai	■ Pėsčiųjų takai
■ Ryšiai	■ Vandentiekio tinklai
■ Šilumos tiekimo tinklai	■ Kiti inžineriniai tinklai
■ Kitos susisiekimo komunikacijos	
Sutikimo objektai (taškai)	
● Dujotiekio tinklai	● Elektros tinklai
● Gatvės	● Keliai
● Lietaus kanalizacijos tinklai	● Nemotorizuotų transporto priemonių takai
● Nuotekų tinklai	● Pėsčiųjų takai
● Ryšiai	● Vandentiekio tinklai
● Šilumos tiekimo tinklai	● Kiti inžineriniai tinklai
● Kitos susisiekimo komunikacijos	

Prašymo teikėjas	Klaipėdos miesto savivaldybės
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos padalinys, kuriam teikiamas prašymas	Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Klaipėdos m. ir Neringos skyrius

- Sutartinis žymėjimas:
- Tvarkomos teritorijos riba
 - Detaliuotu planu* suplanuoti sklypų vidiniai padalinimai
 - Detaliuotu planu* suplanuoti sklypų ribos
 - Esami pastatai
 - Projektuojamų dangų ribos
 - Projektuojamos užvažiuojamos dangos
 - Keičiami vamzdinių tranšėjų dangčiai į atlaikančius ne mažesnę kaip 3 t. 1 kv.m. apkrovą
 - Projektuojamos kabelių apsaugos priemonės
 - Įmontuojami esami elektros šviestuvai
 - Perkeliama esamų elektros šviestuvų vieta
 - Perkeliama šviestuvai
 - Jungiamoji mova
 - Projektuojama tinklo apsaugos zona
 - Projektuojamas 0,4kV elektros kabelis montuojamas po žemės paviršiumi
 - Projektuojami apšvietimo tinklai
 - Projektuojami paviršinių nuotekų tinklai
 - Projektuojamų paviršinių nuotekų tinklų apsaugos zona

Bendrieji inžinerinių tinklų apsaugojimo sprendiniai:
Projektuojama išlaikyti paviršiaus dangų aukštus. Esamos vejos vietoje naujai įrengiamų užvažiuojamų dangų paviršius bus nuo 5 iki 10 cm žemiau esamo vejos paviršiaus ir išlaikys reikalingą atstumą iki požeminių komunikacijų. Prieš pradėdant darbus gauti sutikimus iš inžinerinių tinklų eksploatuojančių institucijų. Nepažeisti trečiųjų šalių interesų. Užtikrinti, kad nebūtų pažeistos vartotojų aprėptas teritorijoje esančios, veikiančios inžinerinės tinklų sistemos.



Elektros ir ryšių kabelių apsauga - po užvažiuojamomis dangomis patenkančioms elektros ir ryšių kabeliams įrengti apsaugos sertifikatuotais išardomais apsauginiais plastikais vamzdiais, kurių atsparumas netaisytinai 750 N (apsvėtimo kabelių 1250 N), pratęstas už įrengiamų dangų krašto ne mažiau 1 m., apsaugoje paleikant ne mažiau 30 proc. vietos. Virš apsaugos nuo žemės paviršiaus 0,3 m. gylyje pakloti signalinę juostą. Atlikant montavimo darbus vadovautis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, elektros tinkle įrengimo taisyklėmis. Kabelių susikirtimo su kitomis komunikacijomis atveju sprendimus papildomai derinti su atitinkamais ESO ar ir Tella atstovais.

Dujotiekio apsauga - numatoma, kad projektiniai sprendiniai bus išlaikyti nuo 1,0 iki 2,0 m. dujotiekio gylis nuo įrengiamų paviršių. Jei įgyvendinant sprendinius būtų nustatyta, kad gylis neišlaikomas - dujotiekio apsaugos sprendinius derinti su tinkla eksploatuojančia institucija (AB Energijos skirstymo operatorius).

Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo linijų apsauga - Esami tinklai pakloti teritorijoje, kur įrengti pravažavimai, apkrovos nebus didinamos, talpi tinklai pritaikyti ir būsimoms apkrovoms. Paviršiai nebus įrengiami žemiau, nei esančių užvažiuojamų dangų paviršiai, todėl tinklai išlaikys leistiną įgilinimo ribą. Šulinių dangčių aukštai priderinami prie naujai įrengiamų paviršių altitudų. Eksploatacijai netinkamus šulinių dangčius, patenkančius į važiuojamąją dalį, pakeisti į naujus šulinių dangčius, pritaikytus dangos rūšiui (asfaltui - plaukiojančius, trinkelėmis - pastatomus), atlaikančius transporto apkrovą, hermetiškus, pagamintus iš kietų kietųjų.

Šilumos tiekimo trasų apsauga - Šiluminių trasų apsaugojimui ant esamų trasų kanalių įrengti dangčius, atlaikančius ne mažesnę kaip 5 t. apkrovą. Vadovautis "Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir įrenginių apsaugos taisyklėmis", "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėmis". Atkasus trasą išsklaidyti eksploatuojančios institucijos (AB Klaipėdos energija) atstovus ir suderinti apsaugos įrengimo sprendimus vietoje. Šulinių dangčiai turi būti suilgninti su dangų paviršiais, užvažiuojamosiose vietose - dangčiai keliami į transporto apkrovą atlaikančius dangčius.

Pastaba:
* Dėl 166ha gyvenamųjų daugiabūčių namų kvartalo teritorijos, ribojamos Jūrininkų g., Šilutės pl., Smiltės g., Liubekovo g., Klaipėdoje detalus planas, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus, 2014 m. birželio 10d. Nr. AD-1793.
** Prieš darbų pradžią išsiskirti inžinerinių tinklų atstovus, trasos patikslinti, susikirtimo vietoje su inžineriniais tinklais. Tinklų apsaugojimo sprendinius patikslinti vietoje su šių institucijų atstovais. Darbus vykdyti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir taisyklėmis. Susikirtimo vietoje darbus atlikti rankiniu būdu. Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygį turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios. Naujai perklojamas kabelis valstybinėje žemėje. Išlaikyti 0,25 m. vertikalų iki esamo dujotiekio tinklų susikirtimo vietoje. Kabelis klojamas valstybinėje žemėje.



OBJEKTAS	Adresas: Vingo g., Klaipėda	Proj. dalis	Vardas Pavardė, parašas	Data
KOORDINACIJOS: SISTEMA: UTM94	AUKŠČIAUSIJA: LAS07	VN	A. Juškevičienė	2018-03-06
UAB "GATVIŲ APŠVIETIMAS"	Kvalifikacijos patvirtinimo Nr. 10KV-288	ER	A. Rimkus	2018-03-06
VARDAS IR PAVARDĖ	PARAŠAS	E	V. Bilvinas	2018-03-06
DIREKTORIUS	Darius Butvydas			
GEODEZININKAS	Aurelijus Rozma			
GEODEZININKAS ASIST.	Darius Žilinskas			

PRITARTA
UAB „GATVIŲ APŠVIETIMAS“
Techninio skyriaus viršininkė
Virginija Breimienė
2018 04 19


PRITARTA
AB „KLAIPĖDOS VANDUO“
Techninio skyriaus Projektų valdymo grupės inžinierius Arūnas Dienius
2018 04 19

PRITARTA
AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“
Elektros tinklo eksploatavimo skyriaus vyresnysis inžinierius Arnoldas Latoža
2018 04 19

PRITARTA
AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“
Klaipėdos šilumos tinklų rajono viršininkas
Vidmantas Pabrinkis
2018 04 19

0	2018-03-06	Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai
Laide	Išleidimo data	Laides statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Alustato Nr.	Projektas rengėjas:	Projektas patvirtintas:
A 1083	PV M. Daukšys	KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELĖJŲ) VYTURIO G. 11-15, 19-25, BUDĖLIEMIO G. 2-6, 16-18, BROŽYŲ G. 9-11, MOGILOVIO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, KUNČIŲ G. 14-16, KLAIPĖDA, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS
A 1090	PDV I. Daukšienė	Brėžinys:
12334	SG PDV A. Rimkus	Vyturio g. 19-25, suvestinis inžinerinis tinklų planas, schema Nr. 9.1. M1:500
19412	SG PDV V. Bilvinas	Dokumento žymuo:
32693	SG PDV A. Juškevičienė	Lapas
Kalbos:	Statytojas:	Lapų
LT	Klaipėdos miesto savivaldybė	1 1

-B1.pdf



Skipto planas M1:500

Sutartinis žymėjimas:

- Tvarkomos teritorijos riba
- Detaliuojamų planų* suplanuotų sklypų vidiniai padalinimai
- Detaliuojamų planų* suplanuotų sklypų ribos
- Esami pastatai
- Projektuojamų dangų ribos
- Projektuojamos užvažiuojamos dangos
- Keičiami vamzdinių tranšėjų dangčiai į atlaikančius ne mažesne kaip 3 t. 1 kv.m. apkrovą
- Projektuojamos kabelių apsaugos priemonės
- Išmontuojami esamieji elektros šviestuvai
- Perkeliami esamieji elektros šviestuvų vieta
- Perkeliami šviestuvai
- Jungiamoji mova
- Projektuojamo tinklo apsaugos zona
- Projektuojamas 0.4kV elektros kabelis montuojamas po liekaniniame vamzdyje
- Projektuojami apšvietimo tinklai
- Projektuojami paviršinių nuotekų tinklai
- Projektuojamų paviršinių nuotekų tinklo apsaugos zona

Bendrieji inžinerinių tinklų apsaugojimo sprendiniai:

Projektuojama išlaikyti paviršiaus dangų aukštį. Esamos vejos vietoje naujai įrengiamų užvažiuojamų dangų paviršius bus nuo 5 iki 10 cm žemiau esamo vejos paviršiaus ir išlaikys reikalingą atstumą iki požeminių komunikacijų. Prieš pradėdant darbus gauti sutikimus iš inžinerinių tinklų eksploatuojančių institucijų. Nepažeisti trečiųjų šalių interesų. Užtikrinti, kad nebūtų pažeistos vartotojų apsaugos tvarkomoje teritorijoje esančios, veikiančios inžinerinės tinklų.

Elektros ir ryšių kabelių apsauga - po užvažiuojamomis dangomis patenkančioms elektros ir ryšių kabeliams įrengti apsaugos sertifikatuose išardomais apsauginiais plastikais vamzdziais, kurių atsparumas nemažesnis 750 N (apšvietimo kabelių 1250 N), praliesant už įrengiamų dangų krašto ne mažiau 1 m., apsaugoje paleikant ne mažiau 30 proc. vietos. Visų apsaugos nuo žemės paviršiaus 0,3 m. gylyje pakloti signalinė juosta. Atliekant montavimo darbus vadovautis Elektros įrenginių bendrosiomis taisyklėmis, elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis. Kabelių susikirtimo su kitomis komunikacijomis atveju sprendimus papildomai derinti su atitinkamai ESO ar/ir Tella atstovais.

Dujotiekio apsauga - numatoma, kad projektiniai sprendiniai bus išlaikyti nuo 1,0 iki 2,0 m. dujotiekio gylio nuo įrengiamų paviršių. Jei įgyvendinant sprendinius būtų nustatyta, kad gylio neišlaikomas - dujotiekio apsaugos sprendinius derinti su tinkla eksploatuojančia institucija (AB Energijos skirstymo operatorius).

Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo linijų apsauga - Esami tinklai pakloti teritorijoje, kur įrengti pravažavimai, apkrovos nebus didnamos, taigi tinklai pritaikyti ir būsimoms apkrovoms. Paviršiai nebus įrengiami žemiau, nei šia esančių užvažiuojamų dangų paviršiai, todėl tinklai išlaikys reikalingą įgilinimo ribą. Šulinių dangų aukštį priderinti prie naujai įrengiamų paviršių altitudų. Eksploatacijai netekamus šulinių dangus, patenkančius į važiuojamąją dalį, pakeisti į naujus šulinių dangus, pritaikytus dangos rūšiui (asfaltui - plaukiojančius, trinkelėms - pastatomus), atlaikančius transporto apkrovą, hermetiškus, pagamintus iš kietų kietų.

Šilumos tiekimo trasų apsauga - Šiluminių trasų apsaugojimui ant esamų trasų kanalių įrengti dangčius, atlaikančius ne mažesnę kaip 5 t. apkrovą. Vadovautis "Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir įrenginių apsaugos taisyklėmis", "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėmis". Atkasus trasą išsklaidyti eksploatuojančios institucijos (AB Klaipėdos energija) atstovus ir suderinti apsaugos įrengimo sprendimus vietoje. Šulinių dangčiai turi būti sutvirtinti su dangų paviršiais, užvažiuojamosiose vietose - dangčiai keičiami į transporto apkrovą atlaikančius dangčius.

Pastaba:

* Dėl 168a gyvenamųjų daugiabučių namų kvartalo teritorijos, ribojamos Jūrininkų g., Šilutės pl., Smiltės g., Liubekovo g., Klaipėdoje detalus planas, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus, 2014 m. birželio 10d. Nr. AD-1753"

** Prieš darbų pradžią išsklaidyti inžinerinių tinklų atstovus, trasos patikslinti, susikirtimo vietoje su inžineriniais tinklais. Tinklų apsaugojimo sprendinius patikslinti vietoje su šių institucijų atstovais. Darbus vykdyti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir taisyklėmis. Susikirtimo vietoje darbus atlikti rankiniu būdu. Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios. Naujai perklojamas kabelis valstybinėje žemėje, išlaikyti 0,25 m. vertikalią iki esamo dujotiekio tinklų susikirtimo vietoje. Kabelis klojamas valstybinėje žemėje.

Šiluminės trasos apsaugojimo detalė M 1:5

0	2018-03-06	Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Aliešalo Nr.	Projektu rengėjas:	Projektu pavažinimas:
A 1083	PV M. Daukšys	KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) VYTURIŲ G. 11-15, 19-25, BUDĖLIEMIO G. 2-6, 16-18, BROŽYŲ G. 9-11, MOGILOVIO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, KUNČŲ G. 14-16, KLAIPĖDA, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS
A 1090	PDV I. Daukšienė	Brėžinys:
12334	SG PDV A. Rimkus	Vyturio g. 11-15, suvestinis inžinerinis tinklų planas, schema Nr. 9.2, M1:500
19412	SG PDV V. Bilvinas	Laida
32693	SG PDV A. Juškevičienė	0
Kalba:	LT	Dokumentu žymus:
	Klaipėdos miesto savivaldybė	VS.17.2.1 - TDP-DP-B4
		Lapas
		1

OBJEKTAS		Adresas: Vingo g., Klaipėda		Proj. dalis		Vardas Pavardė, parašas		Data	
KOORDINATŲ SISTEMA: LKS94		AUTSČP SISTEMA: LKS97		VN		A. Juškevičienė		2018-03-06	
UAB "GEORAMAS"		Kvalifikacijos patvirtinimo Nr. 10KV-288		ER		A. Rimkus		2018-03-06	
VARDAS IR PAVARDĖ		PARAŠAS		E		V. Bilvinas		2018-03-06	
Darius Bulvydas		2017.10.18		A.V.					
Darius Rožma		2017.10.18							
Darius Žilinskas		2017.10.18							

Miesto tvarkymo skyriaus
vyriausias specialistas
Karolis Šakarnis
2018 04 19

PRITARTA
AB „KLAIPĖDOS VANDUO“
Techninio skyriaus Projektų valdymo
grupės inžinierius Arūnas Dienius
2018 m. 04 mėn. 19 d.

Tella Lietuva, AB požeminių ryšių linijų vieta
SUDERINTA
Prieš 3 paras iki darbų pradžios būtina paimti
raštišką sutikimą žemės kasimo darbams
Liepų g. 16a, Klaipėda, tel. 8 686 48 965
Parašas: 2018 m. 04 mėn. 19 d.

PRITARTA
UAB „GATVIŲ APSVIETIMAS“
2018 04 mėn. 19 d.
Techninio skyriaus
viršininkė
Virginija Breimienė



Sutartinis žymėjimas:

	Tvarkomos teritorijos riba
	Sklypų ribos*
	Projektuojamų dangų ribos
	Įrengiamos plytelės
	Įrengiamos betonų trinkelės
	Įrengiamas naujas asfaltas
	Perkeliami švietai

Bendrieji inžinerinių tinklų apsaugojimo sprendiniai:
Projektuojama išlaikyti paviršiaus dangų aukščius. Esamos vejos vietoje naujai įrengiamų užvažiuojamų dangų paviršius bus nuo 5 iki 10 cm žemiau esamo vejos paviršiaus ir išlaikys reikalaujamas atstumus iki požeminių komunikacijų.
Prieš pradėdami darbus gauti sutikimus iš inžinerinius tinklus eksploatuojančių institucijų. Nepažeisti trečiųjų šalių interesų. Užtikrinti, kad nebūtų pertrauktas varotojų aprūpinimas tvarkomoje teritorijoje esančiais, veikiančiais inžineriniais tinklais.

Elektros ir ryšių kabelių apsauga - po užvažiuojamais dangomis patenkančioms elektros ir ryšių kabeliams įrengti apsaugos serifikuoti išardomais apsauginiais plastikais vamzdžiais, kurių atsparumas nemažesnis 750N. (apsvietimo kabelių 1250N), pratęsiant už įrengiamų dangų krašto ne mažiau 1m., apsaugoje paliekant ne mažiau 30 proc. vietos. Virš apsaugos nuo žemės paviršiaus 0,3m. gylįje pakloti signalinė juosta. Atlektant montavimo darbus vadovaujantis Elektros inžinerinių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis. Kabelių susikirtimo su kitomis komunikacijomis atveju sprendimus papildomai derinti su atitinkamai ESO ar/ir Tella atstovais.

Dujotiekio apsauga - numatoma, kad projektiniais sprendiniais bus išlaikytas nuo 1,0 iki 2,0 m. dujotiekio gylis nuo įrengiamų paviršių. Jei įgyvendinant sprendinius būtų nustatyta, kad gylis neišlaikomas - dujotiekio apsaugos sprendinius derinti su tinklų eksploatuojančia institucija (AB Energijos skirstymo operatorius).

Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo linijų apsauga - Esami tinklai pakloti teritorijoje, kur įrengti pravažavimai, apkrovos nebus didinamos, taigi tinklai pritaikyti ir būsimoms apkrovoms. Paviršiai nebus įrengiami žemiau, nei čia esančių užvažiuojamų dangų paviršiai, todėl tinklai išlaikys leistiną įgijimo ribą. Šulinių dangčių aukščiai priderinami prie naujai įrengiamų paviršių atliudžių. Eksploatacijai netinkamus šulinių dangčius, patenkančius į važiuojamąją dalį, pakeisti į naujus šulinių dangčius, pritaikytus dangos rūšiai (asfaltui - plaukiojančius, trinkelėmis pastatomus), atlaikančius transporto apkrovą, hermetiškus, pagamintus iš ketaus.

Šilumos tiekimo trasų apsauga - Šiluminių trasų kanalų įrengti dangčius, atlaikančius ne mažesnę kaip 5t. apkrovą. Vadovautis "Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir įrenginių apsaugos taisyklėmis", "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėmis". Atkasus trasą išskviesti eksploatuojančios institucijos (AB Klaipėdos energija) atstovus ir suderinti apsaugos įrengimo sprendimus vietoje. Šulinių dangčiai turi būti suliginti su dangčių paviršiais, užvažiuojamose vietose - dangčiai keičiami į transporto apkrovą atlaikančius dangčius.

Sutartiniai žymėjimai

	Projektuojami paviršinių nuotekų tinklai
	Projektuojamų paviršinių nuotekų tinklų apsaugos zona
	Įrengiamas šiluminės trasos apsauga
	Projektuojama tinklo apsaugos zona
	Klojamai vamzdžiai kabelinėms ryšio linijoms
	Suneriamas apsauginis vamzdis (aps. zonos plotis 2m.)
	Projektuojamas elektros tiekimo tinklas (aps. zonos plotis 2m.)
	Projektuojamas apšvietimo tinklas (aps. zonos plotis 2m.)
	Projektuojamas sudėtinis apsauginis vamzdis

Prieš vykdant statybos darbus išskviesti
AB Energijos skirstymo operatorius atstovą
Dujotiekio apsaugos zonoje žemės
kasimo darbus vykdyti tik rankiniu būdu


PRITARTA
AB Energijos skirstymo operatorius
2018-04-19
Dujų tinklo eksploatavimo
šaus vyresnioji inžinierė
Violeta Brazienė

SUDERINTA
AB „Energijos skirstymo operatorius“
2018-04-19
Elektros tinklo eksploatavimo
šaus vyresnysis inžinierius
Arnoldas Lutoza

Kęstutis Venclovalis
Telia Lietuva, AB
Tinklo resursų administravimo komanda
Vyresnysis inžinierius
Prieš 3 paras iki darbų pradžios būtina paimti
raštišką sutikimą žemės kasimo darbams
Liepų g. 16a Klaipėda, tel. 868645965
Parašas: 2018 m. 04 mėn. 19 d.

**Miesto tvarkymo skyriaus
vyriausias specialistas
Karolis Sakarnis**
2018 04 19
PRITARTA Nr.
AB „Klaipėdos energija“
Klaipėdos šilumos tinklų rajono viršininkas
Vidmantas Pabrinkis
2018 m. 04 mėn. 19 d.

Šiluminės trasos apsauginio detalė M1:50



PASTABA: Žemės sklypo ribos nurodytos vadovaujantis V? "Registrų centras" duomenimis.

AAN-335	Leidimas	Klaipėda, Kuncų g 16,14,12.
KOORDINACIJOS SISTEMA: LKS-94 AUKŠČIO SISTEMA: LAS-07		
Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.1GKV-95, 2M-M-1241		
VARDAS IR PAVARD?		
PARAŠAS		
DATA		
GEODEZININKAS		
DIREKTORIUS		

PRITARTA
AB „KLAIPĖDOS VANDUO“
Techninio skyriaus Projektų valdymo
grupės inžinierius Arūnas Dienius
2018 m. 04 mėn. 19 d.
PRITARTA
AB „GATVIŲ APSVIETIMAS“
Techninio skyriaus
viršininkė
Virginija Breimienė
2018 04 19



Sutartinis žymėjimas:	
	Tvarkomos teritorijos riba
	Sklypų ribos*
	Projektojamų dangų ribos
	Įrengiamos plytelės
	Įrengiamos betoninės trinkelės
	Įrengiamas naujas asfaltas
	Perkeliama švėtuval

Bendrieji inžinerinių tinklų apsaugos sprendiniai:
Projektojamame išlaikyti paviršiaus dangų aukščius. Esamos vejos vietoje naujai įrengiamų užvažiuojamųjų dangų paviršius bus nuo 5 iki 10 cm žemiau esamo vejos paviršiaus ir išlaikys reikalaujamą atstumą iki požeminių komunikacijų.
Prieš pradėdami darbus gauti sutikimus iš inžinerinių tinklų eksploatuojančių institucijų. Nepažeisti trečiųjų šalių interesų. Užtikrinti, kad nebūtų pertrauktas varotojų aprūpinimas tvarkomoje teritorijoje esančiais, veikiančiais inžineriniais tinklais.

Elektros ir ryšių kabelių apsauga - po užvažiuojamomis dangomis patenkančioms elektros ir ryšių kabeliams įrengti apsaugas sertifikuotais išardomais apsauginiais plastikais vamzdiais, kurių atsparumas nemažesnis 750N (apšvietimo kabelių 1250 N), protešant už įrengiamų dangų krašto ne mažiau 1m., apsaugoje paliekant ne mažiau 30 proc. vietos. Visi apsaugos nuo žemės paviršiaus 0,3m. gylyje pakloti signaline juosta. Atliekant montavimo darbus vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis. Kabelių susikirtimo su kitomis komunikacijomis atveju sprendimus papildomai derinti su atitinkamai ESO ar/ir Tella atstovais.

Dujotiekio apsauga - numatoma, kad projektiniais sprendimais bus išlaikytas nuo 1,0 iki 2,0 m. dujotiekio gyris nuo įrengiamų paviršių. Jei įgyvendinant sprendinius būtų nustatyta, kad gyris neišlaikomas - dujotiekio apsaugos sprendimus derinti su tinklų eksploatuojančia institucija (AB Energijos skirstymo operatorius).

Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo linijų apsauga - Esami tinklai pakloti teritorijoje, kur įrengti pravažiavimai, apkrovos nebus didinamos, taigi tinklai pritaikyti ir būsimoms apkrovoms. Paviršiai nebus įrengiami žemiau, nei čia esančių užvažiuojamųjų dangų paviršiai, todėl tinklai išlaikys leistiną įglinimo ribą. Šulinių dangčių aukščiai priderinami prie naujai įrengiamų paviršių atitiktumui. Eksploatacijai netinkamus šulinių dangčius, patenkančius į važiuojamąją dalį, pakeisti į naujus šulinių dangčius, pritaikytus dangos rūšiui (asfaltui - plaukiojančius, trinkelėmis - pastatomus), atitinkančius transporto apkrovą, hermetiškus, pagamintus iš kalcus ketus.

Šilumos tiekimo trasų apsauga - šiluminių trasų kanalų įrengti dangčius, atitinkančius ne mažesnę kaip 5t. apkrovą. Vadovautis "Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir įrenginių apsaugos taisyklėmis", "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėmis". Aikštas trasų išsklaidyti eksploatuojančios institucijos (AB Klaipėdos energija) atstovų ir suderinti apsaugos įrengimo sprendimus vietoje. Šulinių dangčių turi būti suliginti su dangčių paviršiais, užvažiuojamose vietose - dangčiai keičiami į transporto apkrovą atitinkančius dangčius.

Sutartinis žymėjimas	
	Projektojamų paviršinių nuotekų tinklai
	Projektojamų paviršinių nuotekų tinklų apsaugos zona
	Įrengiamas šiluminės trasos apsauga
	Projektojamame tinklo apsaugos zona
	Sueneriamas apsauginis vamzdis (aps. zonos plotis 2m.)
	Projektojamas elektros tiekimo tinklas (aps. zonos plotis 2m.)
	Projektojamas apšvietimo tinklas (aps. zonos plotis 2m.)
	Projektojamas sudėtinis apsauginis vamzdis

Telia Lietuva, AB požeminių ryšių linijų vieta
SUDERINTA

Prieš 3 paras iki darbų pradžios būtina paimti raštinę sutikimą žemės kasimo darbams
Liepų g. 16a, Klaipėda, tel. 818643965
Parašas: 2018 m. 04 mėn. 18 d.

SUDERINTA
AB „Energijos skirstymo operatorius“
2018.04.16
Elektros tinklo eksploatavimo skyriaus vyresnysis inžinierius
Arnoldas Latoža

Prieš vykdamas statybos darbus išleisti
AB Energijos skirstymo operatoriaus atstovų
dujotiekio apsaugos zonoje žemės
kasimo darbus vykdyti tik rankiniu būdu

PRITARTA
AB Energijos skirstymo operatorius
2018.04.12

Dujų tinklo eksploatavimo
vniaus vyresnysis inžinierius
Viktoras Bratė



PRITARTA
AB „Klaipėdos energija“
Techninio skyriaus Projektų valdymo
grupės inžinierius Arūnas Dieninis
2018 m. 04 mėn. 19 d.

PRITARTA
AB "Klaipėdos energija"
Klaipėdos šilumos tinklų rajono viršininkas
Vidmantas Pabrinkis
2018 m. 04 mėn. 19 d.

Pastaba:
*Detaliojo plano duomenys, 166 Ha gyvenamųjų daugiabučių namų kvartalo teritorijos, ribojamos Jūrininkų pr., Šilutės pl., Smiltelės g. ir Liubekovo g., Klaipėdoje detalus planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus, 2014m. birželio 10d., Nr. AD1-1793

0	2018-04-10	Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Atestato Nr.	Projekto rengėjas:	Projekto pavadinimas:
	UAB "Vakarų Grūdėžiai" Turgaus aikštė 21, Klaipėda, tel.: 8 682 48190	Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Vyturio g. 11-15, 19-25, Budelkio g. 2-6, 16-18, Brožynų g. 9-11, Mogilovo g. 3, Markučų g. 2, Kunų g. 14-16, Klaipėda, rekonstravimo ir statybos projektas
A 1083	PV	M. Daukšys
A 1090	PDV	I. Daukšienė
32693	SGPDV	A. Juskevičienė
19412	SGPDV	V. Bilvinas
Kalba:	Statytojas:	
LT	Klaipėdos miesto savivaldybė	

Brėžinys:	Brožynų g. 9-11. Suvestinis inžinerinių tinklų planas M1:500 (schema Nr. 9.4)	Laida
Dokumentų žymuo:	VS.17.2.1-TDP-SP-D4	Lapų
		1 1




PASTABA: Žemės sklypa ribos nurodytos vadovaujantis V? "Registrų" centras" duomenimis.

AAN-334	Leidimos	Kolip?da., Brožyn? g. 7,9,11,13.
KOORDINACIJŲ SISTEMA: LKS-94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS-07
UAB "VAKARŲ GRŪDŽIAI" Silaite p. 21-16, Klaipėda vairuotojas: abgryal.com Tel. 807822212		
Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.1GKV-95, 2M-M-1241		
VARDAS IR PAVARD?		PARAŠAS
GEODEZININKAS		DATA
Simas Mažonas		2018-01-11
DIREKTORIUS		A.V.
Gedas Sakalauskas		

PRITARTA
UAB "GATVIŲ APSVĖTIMAS"
2018.04.19
Techninio skyriaus
viršininkė
Virginija Breimienė

Miesto tvarkymo skyriaus
vyriausias specialistas
Karolis Šakarnis
2018.04.19



Sutartinis žymėjimas:	
	Tvarkomos teritorijos riba
	Sklypų ribos*
	Projektuojamų dangų ribos
	Įrengiamos pylelės
	Įrengiamos betonų trinkelės
	Įrengiamas naujas asfaltas
	Perkeliama švietimai

Bendrieji inžinerinių tinklų apsaugojimo sprendiniai:
Projektuojama išlaikyti paviršiaus dangų aukščius. Esamos vejos vietoje naujai įrengiamų užvažiuojamųjų dangų paviršius bus nuo 5 iki 10 cm žemiau esamo vejos paviršiaus ir išlaikys reikalingą atstumą iki požeminių komunikacijų.
Prieš pradėdami darbus gauti suikimus iš inžinerinius tinklus eksploatuojančių institucijų. Nepažeisti trečiųjų šalių interesų. Užtikrinti, kad nebūtų pertrauktas varotojų aprūpinimas tvarkomoje teritorijoje esančiais, veikiančiais inžinerinius tinklais.
Elektros ir ryšių kabelių apsauga - po užvažiuojamomis dangomis patenkančioms elektros ir ryšių kabeliams įrengti apsaugas sertifikuotais išardomais apsauginiais plastikais vamzdis, kurių atsparumas nemožesnis 750N (apšvietimo kabelių 1250N), praešiant už įrengiamų dangų krašto ne mažiau 1m., apsaugoje palekanti ne mažiau 30 proc. vietos. Virš apsaugos nuo žemės paviršiaus 0,3m. gylyje pakloti signalinė juosta. Atliekanti montavimo darbus vadovaujantis Elektros inžinerinių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis. Kabelių susikirtimo su kitomis komunikacijomis atveju sprendimus papildomai derinti su atitinkamai ESO ar/ir Tella atstovais.
Dujotiekio apsauga - numatoma, kad projektiniai sprendiniai bus išlaikyti nuo 1,0 iki 2,0 m. dujotiekio gylys nuo įrengiamų paviršių. Jei įgyvendinant sprendinius būtų nustatyta, kad gylys neišlaikomas - dujotiekio apsaugos sprendinius derinti su tinklų eksploatuojančia institucija (AB Energijos skirstymo operatorius).
Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo linijų apsauga - Esami tinklai pakloti teritorijoje, kur įrengti pravažiavimai, apkravos nebus didinamos. Taigi tinklai pritaikyti ir būsimoms apkrovoms. Paviršiai nebus įrengiami žemiau, nei čia esančių užvažiuojamųjų dangų paviršiai, todėl tinklai išlaikys leistiną įgijimo ribą. Šulinių dangčių aukščiai priderinami prie naujai įrengiamų paviršių atitiktųjų. Eksploatacijai netinkamus šulinių dangčius, patenkančius į važiuojamąją dalį, pakeisti į naujus šulinių dangčius, pritaikytus dangos rūšiui (asfaltas - plaukiojančius, trinkelėmis - postatomus), atlaikančius transporto apkrovą, hermetiškus, pagamintus iš kietų kietas.
Šilumos tiekimo trasų apsauga - Šiluminių trasų kanalų įrengti dangčius, atlaikančius ne mažesnę kaip 5t. apkrovą. Vadovautis "Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir įrenginių apsaugos taisyklėmis", "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėmis". Atkasus trasą išskirti eksploatuojančios institucijos (AB Klaipėdos energija) atstovus ir suderinti apsaugos įrengimo sprendimus vietoje. Šulinių dangčiai turi būti suliginti su dangčių paviršiais, užvažiuojamose vietose - dangčiai keliami į transporto apkrovą atlaikančius dangčius.

Sutartiniai žymėjimai	
	Projektuojami paviršinių nuotekų tinklai
	Projektuojamų paviršinių nuotekų tinklų apsaugos zona
	Projektuojama tinklo apsaugos zona
	Klojami vamzdžiai kabelinėms ryšio linijoms
	Suneriama apsauginis vamzdis (aps. zonos plotis 2m.)
	Projektuojamas elektros tiekimo tinklas (aps. zonos plotis 2m.)
	Projektuojamas apšvietimo tinklas (aps. zonos plotis 2m.)
	Projektuojamas sudėtinis apsauginis vamzdis

Pastaba:
*Detaliojo plano duomenys. 166 Ha gyvenamųjų daugiabučių namų kvartalo teritorijos, ribojamos Jūrininkų pr., Šilutės pl., Smiltelės g. ir Liubekovo g., Klaipėdoje detalus planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus. 2014m. birželio 10d. Nr. AD1-1793


0	2018-04-10	Statybos leidimų, rangos konkursui ir statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Atestato Nr.	Projekto rengėjas:	Projekto pavadinimas:
A 1083	PV M. Daukšys	Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Vyturio g. 11-15, 19-25, Budelkiemio g. 2-6, 16-18, Brožynų g. 9-11, Mogiliovo g. 3, Markučių g. 2, Kuncų g. 14-16, Klaipėda, rekonstravimo ir statybos projektas
A 1090	PDV I. Daukšienė	Brėžinys:
32.6-3	SGPDV A. Daukšienė	Mogiliovo g. 3. Suvestinis inžinerinių tinklų planas M1:500 (schema Nr. 10)
12334	SGPDV A. Rimkus	Dokumento žymuz:
19412	SGPDV V. Elvinas	Lapas
Kalbar:	Statytojas:	Lapų
LT	Klaipėdos miesto savivaldybė	VS.17.2.1-TDP-SP-E4

OBJEKTAS	Adresas: Budelkiemio g., Klaipėda
COORDINACIJOS SISTEMA: LKS94	AUKŠČIO SISTEMA: LAS07
UAB "GEORAMAS" Tarpinė g. 22, Klaipėda uabgeoramas@gmail.com Tel. 860070194, 860117353	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-268
DIREKTORIUS	VARDAS IR PAVARD?
GEODEZININKAS	PARAŠAS
GEODEZININKO ASIST.	DATA
	A. V.

§
⊙




PASTABA: Žemės sklypo ribos nurodytos vadovaujantis V? "Registr? centras" duomenimis.			
AAN-333	Leidimas	Kalip?da, Budeikiemi? g. 14,16,18,5,3.	
KOORDINAČI? SISTEMA: LKS-94		AUKŠČI? SISTEMA: LAS-07	
UAB "VAKAR? GEODEZIJA" Siu?lės pl. 21-14, Klap?da vabovr@geodizijs@gmail.com Tel. 867822212			
Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.1GKV-95, 2M-M-1241			
VARDAS IR PAVARD?		PARAŠAS	DATA
GEODEZININKAS		Simas Mažonas	2018-01-11
DIREKTORIUS		Cedas Sakalauskas	
A V			



- Bankso pušis (Pinus banksiana), Ar 7-2
- Spygliuočiai: (liskyrus augančius krūmu, žemaūglių velisčių, besidriekiančių formų):
- šaknų žemės gumulas - ne mažesnis kaip 30-40 cm (sodinamiems su žemės gumulu);
- eglės - ne žemesnės kaip 2 m, pušys - 1,5 m, kiti spygliuočiai - 1 m.
- konteinerio talpa - 30 l.

Galutinį produktą, kleklius ir tikslus pririšimus būtina tikrinti ir derinti su architektais darbo projekto metu. Būtina konsultuotis su apželdinimo specialistais.

0	2018-03-26	Statybos leidimų, rangos konkursų ir statybei			
Laide	Reikiamo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis			
Kval. dok. Nr.	Projekto rengėjas: UAB Vakarų silueta Turgejaus aikštė 21, Klaipėda, tel. 8 862 48190		Projekto pavadinimas: KTOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIO) VYTURIO G. 11-15, 19-25, BUDĖLIKIEMO G. 2-6, 16-18, BROŽYŲ G. 9-11, MOGILOVIO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, KUNČŲ G. 14-16, KLAIPĖDA, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS		
A 1083	PV	M. Daukšys	Būchys:		Laide
A 1090	Arch.	I. Daukšienė	Vytilio g. 19-25, teritorijos sutvarkymo planas, schema Nr. 9.1. M1:500		0
MK 008582	Arch.	D. Požylė	Dokumentų žymos:		Lapas Lapų
Klasė:	Statybos:	LT		Klaipėdos miesto savivaldybė	VS.17.2.1 - TDP-SP-A5
				1	1



Sklypo planas M1:500

Sutartinis žymėjimas:

- Tvarkomas teritorijos riba
- Detaliu planu suplanuotų sklypų vidiniai padalinimai
- Detaliu planu suplanuotų sklypų ribos

Esamos dangos, želdiniai

- Esami pastatai
- Esama veja
- Esama asfalto danga
- Esama betoninių plytelių danga
- Esama remonuojama asfalto danga (D1)
- Esamos nekeičiamos bordiūros
- Esami medžiai

Projektuojamos dangos, želdiniai

- Projektuojama nauja asfalto danga (D1)
- Įrengiamas betono trinkelės aut. sustojimo vietoms (D3)
- Įrengiamas betono trinkelės aut. sustojimo vietoms (D3)
- Betoninės užvažiuojamos trinkelės (D3)
- Įrengiamos betoninės plytelės (D4)
- Esami poreikiai, galimas sustojimo vietų žmonių su negalia automobiliams kėlinių įrengimas**
- Įrengiama nauja veja (D5)
- Projektuojamos galvės bordiūros (Db1-4)
- Projektuojamos vejos bordiūros (Db5)
- Įrengiama įsėjamoji paviršiai (D6)
- Projektuojama lietaus vandens surinkimo grotelės (Ar1)
- Projektuojami dviračių stovai (Ar3)
- Įvažiavimas į tvarkomą teritoriją
- Esamos įėjimas į pastatą
- Transporto judėjimo kryptis
- Medžio apsauginės grotelės
- VZA Numalamos vaikų žaidimo aikštelės*, ****
- VZA Esamos vaikų žaidimo aikštelės*
- Projektuojamos draudžiamos automobiliams stovėti ženklinimas
- Šalinami medžiai, krūmai (G5)
- Naujai sodinami medžiai (Ar7-1), (Ar7-2)****
- Perkeliamų esamų el. žvieslų vieta
- Ramos (nuožulni plokštuma)
- Projektuojami atšviėrimo stulpeliai (Ar8)

Pastaba:
* - "Aplis 166 ha gyvenamųjų daugiabučių namų kvartalo teritorijos, ribojamos Jūratinių g., Šilutės pl., Smiltės g., Uubeko g., Klaipėdos detalusis planas", patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 10 d. sprendimu Nr. AD1-1793.

** - Stovėjimo vieta žmonių su negalia įrengiama pagal poreikį, pagaldujant gyvenojams.

*** - Dalia stovėjimo aikštelės įrengiama po to, kai bus perkelti esami želdimų aikštelės įrenginiai ir gėlynų želdiniai.

**** - Projektuojant detaliu planu suplanuotų vaikų žaidimų aikštelę numatyti tvorė arba gyvatvorę, Vadovautis HN 131:2016 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

Gintas Staponas Pizmininkas

DNBS „Rugiagili“

Sln

Rasa Rimaitė
2018-06-13

**** Sodinami medžiai:

- Švedlėkas šermukšnis (Sorbus intermedia), Ar 7-1
- Klevas paprastasis (Acer platanoides), Ar 7-2

Sodmenų kokybės reikalavimai medžiams:

Lapuočiama:

Aukštis: h=3 m; kamienas (iki pirmųjų šakų) ne trumpesnis kaip 2,2 m;

Kamieno apimtis: 20-25 cm; skersmuo: 6-8 cm. Šaknų žemės gumulės - ne mažesnis kaip 40-50 cm (sodinamams su žemės gumulėmis); konteinerio talpa - 45 l.

Galutinį produktą, kiekius ir tikslius prisidėjimus būtina tikslinti ir derinti su architektais darbo projekto metu. Būtina konsultuotis su apželdinimo specialistais.

0	2018-03-26	Statybos leidimui, rangos konkursui ir sąlybai
Laida	Įteikimo data	Laidos statusas ir šleidimo prieštats
Kval. dok. Nr.	Projektas rangybas	Projekto pavadinimas:
A 1063	PV	M. Daukšys
A 1090	Arch.	I. Daukšienė
MK 008582	Arch.	D. Požytė
Kaipis:	Statybos	Projektas pavadinimas:
LT	Klaipėdos miesto savivaldybė	KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) VYTURIO G. 11-15, 19-25, BUDĖKEMO G. 2-6, 16-18, BROŽYŲ G. 9-11, MOGILOVIO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, KUNČIŲ G. 14-16, KLAIPĖDA, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS
		3 rinkiniai:
		Vyturio g. 11-15, teritorijos sutvarkymo planas, schema Nr. 9.2, M1:500
		0
		Lapas
		1
		Lapų
		1
		VS.17.2.1 - TDP-SP-B5

OBJEKTO ADRESAS	Adresas Vyturio g., Klaipėda
KOORDINATŲ SISTEMA: UTM	ALBŲNŲ SISTEMA: LAR07
UAB "Vyturio g. 11-15"	Kvartalo planas, 1:500
VYKDYTOJO PAVARDŽIŲ	PARAŠAS
Darius Butkus	2017.10.18
Aurelijus Reznas	2017.10.18
Darius Žilinskas	2017.10.18
A.K.	

Sklypo sutvarkymo (aplinkotvarkos) planas

M1:500



Sutartinis žymėjimas:

	Tvarkomos teritorijos riba
	Sklypų ribos*
	Esami pastatai
	[važiavimas] į projektuojamą teritoriją
	Iėjimas į pastatą
	Transporto judėjimo kryptis
	Esama vaikų žaidimų aikštelės vieta pagal DP sprendinius*
	Naujų vaikų žaidimų aikštelės vieta pagal DP sprendinius*
	Faktiškai esantys žaidimų/sporto įrenginiai***
Esamos dangos, želdiniai	
	Esama betoninių plytelių danga
	Esamas asfaltas
	Esamas remonuojamas asfaltas (D1b)
	Esama veja
	Esamų dangų ribos
	Esami saugomi medžiai, krūmai
	Esama gyvatvorė
Įrengiamos dangos, želdiniai	
	Naujas asfaltas (D1a)
	Betono trinkelės (D2b)
	Plytelės (D3)
	Betoninis kelio bordiūras (Db1)
	Užvažiuojamas gatvės bortas (Db6)
	Vejos bordiūras (Db8)
	Įrengiamas nuleistas bortas, h iki 20mm
	Sodinami medžiai (Z_1)
Mažosios architektūros elementai	
	Pritaikomi esami šulinio dangčiai (Ar2)
	Projektuojama vieta dviračių stovams (Ar4)
	Įrengiami atitvėrimo stulpeliai (Ar5)
	Projektuojamos medžio šaknų apsaugos grotelės (Ar6)
	Perkeliamas parko šviestuvai (G11)
	Perkeliamas kelio ženklas (Ar10)
Įrengiamas ženklavimas	
	Žmonių su negalia automobilių stovėjimo vietos ženklavimas
	Automobilių sustojimo vietų atskyrimas dažais
Kelio ženklai	
	Esamų/įrengiamų (Ar9) kelio ženklų vieta, kryptis plane
	Naujai įrengiami kelio ženklai; jo nr. pagal KET
	Esami kelio ženklai; jo nr. pagal KET
	Perkeliami kelio ženklai; jo nr. pagal KET

Supaprastu
Direktorė
Rasa Rimaitė
Rf. 2018-06-13

Surinkta
proj. Geol. inž. **Jonas Kriščiūnas**
bendrija
"PIRAMIDĖ"
KLAIPEDA
2018-06-14

Pastaba:

- *166 Ha gyvenamųjų daugiabučių namų kvartalo teritorijos, ribojamos Jūrininkų pr., Šilutės pl., Smiltelės g. ir Liubekovo g., Klaipėdoje detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus. 2014m. birželio 10d. Nr. AD1-1793
- *** Stovėjimo aikštelės įrengiamos po to, kai bus perkelti esami žaidimų įrenginiai. Įrengiant detaliuotu planu suplanuotą vaikų žaidimų aikštelę numatyti tvorelę arba gyvatvorę, Vadovautis HN 131:2015 "Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai".



0	2018-03-27	Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Atestato Nr.	Projekto rengėjas:	Projekto pavadinimas:
	UAB "Vakarų silueta"	Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Vyturio g. 11-15, 19-25, Budelkiemio g. 2-6, 16-18, Brožynų g. 9-11, Mogiliovo g. 3, Markučių g. 2, Kuncų g. 14-16, Klaipėda, rekonstravimo ir statybos projektas
A 1083	PV	M. Daukšys
A 1090	PDV	I. Daukšienė
BA 001036	Arch.	A. Rybelis
Kalba:	Statytojas:	Dokumento žymuo:
LT	Klaipėdos miesto savivaldybė	VS.17.2.1-TDP-SP-C5
		Lapas
		Lapų
		1
		1




Sutartinis žymėjimas:

	Tvarkomos teritorijos riba
	Sklypų ribos*
	Esami pastatai
	Įėjimas į pastatą / įvažiavimas į projektuojamą teritoriją
	Transporto judėjimo kryptis
	Esama vaikų žaidimų aikštelės vieta pagal DP sprendinius*
	Naujų vaikų žaidimų aikštelės vieta pagal DP sprendinius*
	Faktiškai esantys žaidimų/sporto įrenginiai***
Esamos dangos, želdiniai	
	Esama betoninių plytelių danga
	Esamas asfaltas
	Esamas remonuojamas asfaltas (D1b)
	Esama veja
	Esamų dangų ribos
	Esami saugomi medžiai, krūmai
	Esama gyvatvorė
Įrengiamos dangos, želdiniai	
	Veja (D4)
	Naujas asfaltas (D1a)
	Bežono trinkelės (D2b)
	Plytelės (D3)
	Bežono kelių bordiūras (Db1)
	Užvažiuojamos galvės bortas (Db4)
	Vejos bordiūras (Db8)
	Įrengiamas nuleistas bortas, h iki 20mm
	Sodinami medžiai (Z1)
	Persodinami medžiai (G7)
	Persodinama gyvatvorė (G8)
Mažosios architektūros elementai	
	Pritaikomi esami lietaus surinkimo trapai (Ar1)
	Pritaikomi esami šulinio dangčiai (Ar2)
	Keičiami šulinio dangčiai (Ar3)
	Projektuojama vieta dviračių stovams (Ar4)
	Perkeliamas parko šviestuvai (G11)
Įrengiamas ženklinimas	
	Draudžiamos stovėti zonos ženklinimas dažais ant dangos (automobilių apsisukimo vieta)
	Žmonių su negalia automobilių stovėjimo vietos ženklinimas
	Automobilių sustojimo vietų atskyrimas dažais
Kelių ženklai	
	Esamų/įrengiamų (Ar9) kelių ženklų vieta, kryptis plane
	Naujai įrengiami kelių ženklai: jo nr. pagal KET
	Esami kelių ženklai: o nr. pagal KET
	Pagal poreikį įrengiami kelių ženklai: jo nr. pagal KET**
	Kelio ženklas Nr. 528
	Kelio ženklas Nr. 836
	Kelio ženklas Nr. 812
	Kelio ženklas Nr. 846
	Kelio ženklas Nr. 846


sklypo žemėlapis
DNRB "Rutė"
vald. piešinuko
Galia Natorova
2018-06-13

Pastaba:
1. *166 Ha gyvenamųjų daugiabučių namų kvartalo teritorijos, ribojamos Jūrininkų pr., Šilutės pl., Smiltelės g. ir Uubekovo g., Klaipėdoje detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus. 2014m. birželio 10d. Nr. AD1-1793
2. ** Stovėjimo vieta žmonių su negalia reikmėms įrengiama, jos poreikį nurodžius greičių daugiabučių namų gyventojams.
3. *** Stovėjimo aikštelės įrengiamos po to, kai bus perkelti esami žaidimų įrenginiai, įrengiant detalizuojamą planu suplanuotą vaikų žaidimų aikštelę numatyti tvorėlė arba gyvatvorė. Vadovautis HN 131:2015 "Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai".

0	2018-03-27	Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai
Laida	UAB "Veikų alijetas"	Statybos leidimo data
Atleisto Nr.	Turkijos alėja 21, Klaipėda. tel.: 8 682 48190	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
A 1083	PV	Projektavimas
A 1090	PDV	Kitos pasikirtus inžinerinių statinių (kieno aikštelių) Vytuto g. 11-15, 19-25, Budėklemio g. 2-6, 18-18, Brožų g. 9-11, Mogiliovo g. 3, Markučių g. 2, Kunų g. 14-16, Klaipėda, rekonstravimo ir statybos projektas
BA 001036	Arch.	Bežiny:
LT	Statytojas:	Mogiliovo g. 3, Markučių g. 2, Budėklemio g. 2-6. Sklypo sutvarkymo (aplinkotvarkos) planas M1:500 (schema Nr. 10)
	Klaipėdos miesto savivaldybė	0
		Lapų
		1 1



Sutartinis žymėjimas:			
Tvarkomos teritorijos riba			
Sklypų ribos*			
Esami pastatai			
Įėjimas pastatų įvažiavimas projektuojamą teritoriją			
Transporto judėjimo kryptis			
Naujų vaikų žaidimų aikštelės vieta pagal DP sprendinius*			
Faktiškai esantys žaidimų įrenginiai***			
Esamos dangos, želdiniai			
Esama betoninių plytelių danga			
Esamas asfaltas			
Esamas remonuojamas asfaltas (D1b)			
Esama veja			
Esamų dangų ribos			
Esami saugomi medžiai, krūmai			
Esama gyvatvorė			
Įrengiamos dangos, želdiniai			
Naujas asfaltas (D1a)			
Betono trinkelės (D2b)			
Plytelės (D3)			
Betoninis kelio bordiūras (Db1)			
Užvažiuojamas gatvės bortas (Db6)			
Vejos bordiūras (Db8)			
Įrengiamas nuleistas bortas, h iki 20mm			
Kertami medžiai			
Sodunami medžiai (Z_1)			
Mažosios architektūros elementai			
Pritaikomi esami lietaus surinkimo trapai (Ar1)			
Pritaikomi esami šulinio dangčiai (Ar2)			
Projektuojama vieta dviračių stovams (Ar4)			
Įrengiami atitvėrimo stulpeliai (Ar5)			
Projektuojamos medžio šaknų apsaugos grotelės (Ar6)			
Įrengiamas ženklėjimas			
Draudžiamos stovėti zonos ženklėjimas dažais ant dangos (automobilių apsisukimo vieta)			
Žmonių su negalia automobilių stovėjimo vietos ženklėjimas			
Automobilių sustojimo vietų atskyrimas dažais			
Kelio ženklai			
Esamų/įrengiamų (Ar9) kelio ženklų vieta, kryptis plane			
Naujai įrengiami kelio ženklai; jo nr. pagal KET			
Esami kelio ženklai; jo nr. pagal KET			
Pagal poreikį įrengiami kelio ženklai; jo nr. pagal KET**			
Perkeliama kelio ženklai; jo nr. pagal KET			
0	2018-06-13	Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)	
Alėstato Nr.	Projekto rengėjas:	Projekto pavadinimas:	
	UAB "Vakarų silueta"	Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Vyturio g. 11-15, 19-25, Budelkiemio g. 2-6, 16-18, Brožynų g. 9-11, Mogiliovo g. 3, Markučių g. 2, Kuncų g. 14-16, Klaipėda, rekonstravimo ir statybos projektas	
	Turgaus aikštė 21, Klaipėda. tel.: 8 682 48190	Brėžinys:	
A 1083	PV	M. Daukšys	Laida
A 1090	PDV	I. Daukšienė	0
BA 001036	Arch.	A. Rybelis	
Kalba:	Statytojas:	Dokumento žymuo:	
LT	Klaipėdos miesto savivaldybė	VS.17.2.1-TDP-SP-F5	
		Lapas	Lapų
		1	1



Sklypo planas M1:500

Sutartinis žymėjimas:	
	Tvarkomos teritorijos riba
	Detaliuojamų planų suplanuotų sklypų vidiniai padalinimai
	Detaliuojamų planų suplanuotų sklypų ribos
Esamos dangos, želdiniai	
	Esami pastatai
	Automobilių stovėjimo ir kiemo aikštelės
	Įrengiamos sustojimo vietos
	Projektuojamų dangų ribos
	Komunalinis atliekų konteinerių aikštelė pagal schemą **
	Prognazuojama požeminių/ pusiau požeminių konteinerių aikštelė pagal schemą **
	Stovėjimo aikštelių ašys
	Projektuojamos ašys susikirtimo taškų koordinatės
	Įvažiuojamos ir išvažiuojamos teritorijos
	Esamos įėjimas į pastatą
	Transporto judėjimo kryptis
	VZA Numatomos vaikų žaidimo aikštelės*, ***
	Esamos vaikų žaidimo aikštelės*

Pastabos:

* - Sklypo ribos remiantis detaliuotu planu "Apie 166 ha gyvenamųjų daugiabučių namų kvartalo teritorijos, ribojamos Jūrininkų g., Šilutės pl., Smiltės g., Liebės g., Klaipėdos detalusis planas", patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 10 d. sprendimu Nr. AD1-1793.

** - "Klaipėdos miesto savivaldybės mišrių komunalinių atliekų ir atliekų žaliavų surinkimo konteinerių stovėjimo vietų ir aikštelių išdėstymo schema", patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. AD1-2011. Pakeltimas 2014 m. sausio 8 d. Nr. AD1-113.

*** - Projektuojant detaliuotą planą suplanuotą vaikų žaidimų aikštelę numatyti tvorelė arba gyvatvorė. Vadovautis HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.


**** - Stovėjimo vieta žmonių su negalia įrengiama pagal poreikį pagalduojant gyventojams.

Bendrieji statinių rodikliai		
pavadinimas (S.9.2 - 1)	mato vnt.	kiekis
1. sklypas Vyturio g. 13*		
1.1 sklypo plotas*	m²	21172
1.2 projektuojamos aikštelės S.9.2-1 plotas	m²	692
1.3 projektuojamų automobilių stovėjimo vietų skaičius	vnt.	10
Bendrieji statinių rodikliai		
pavadinimas (S.9.2 - 2)	mato vnt.	kiekis
1. sklypas Vyturio g. 11*		
1.1 sklypo plotas*	m²	12497
1.2 projektuojamos aikštelės S.9.2 - 2 plotas	m²	1297
1.3 projektuojamų automobilių stovėjimo vietų skaičius	vnt.	10
Bendrieji statinių rodikliai		
pavadinimas (S.9.2 - 3)	mato vnt.	kiekis
1. sklypas Vyturio g. 15*		
1.1 sklypo plotas*	m²	12497
1.2 projektuojamos aikštelės S.9.2 - 3 plotas	m²	1129
1.3 projektuojamų automobilių stovėjimo vietų skaičius	vnt.	34

Pildė *Gintas Staponas*
Gintas Staponas PNB S. „Rugisgili“



0	2018-03-28	Statybos leidimų, rangos konkursui ir statybai
Laida	Išleidyto data	Laidos statusas ir išleidyto priežastis
Kval. dok. Nr.	Projekto rengėjas	Projekto pavadinimas
A 1083	PV	M. Daukšys
A 1090	Arch.	I. Daukšienė
MK 008582	Arch.	D. Požytė
Kalba	Statybos	Statybos
LT	Klaipėdos miesto savivaldybė	Klaipėdos miesto savivaldybė
UAB Vakarų siugetas		Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Vyturio g. nuo 11 iki 15, nuo 19 iki 25, Budeikio g. nuo 2 iki 8, 18 iki 18, Brožynų g. nuo 9 iki 11, Mogiliovo g. 3, Markučio g. 2, Kunčų g. nuo 14 iki 16, Klaipėda, rekonstravimo ir statybos projektas
Turgaus aikštė 21, Klaipėda, tel. 8 682 48190		Statybos Nr. 9.2. Statinių išdėstymo planas, M 1:500
Lapų		Lapų
2		2



Sutartinis žymėjimas:

	Statinių ribos
	Sklypų ribos*
	Esami pastatai
	Esamos takas
	Esamos aikštelės
	Naujai įrengiama aikštelės dalis (asfalto dangal)
	Planuojamos naujos automobilių aikštelės*
	Esamos praplečiamos automobilių aikštelės*
	Esama vaikų žaidimų aikštelės vieta pagal DP sprendinius*
	Naujų vaikų žaidimų aikštelės vieta pagal DP sprendinius*
	Faktiškai esantys žaidimų/sporto įrenginiai***
	Atliekų konteineriai** (10m. spindulys)
	Siūlomas puspaužminių arba požeminių atliekų konteinerių aikštelių įrengimo vietos* (15m. spindulys)

Statinių bendrieji rodikliai


pavadinimas	matav. vnt.	kiekis
I. S9.4-1		
1.1 kiemo aikštelių plotas	m²	1464,18

Pritaikius
Paulius Peleckis
DNSB „Smiltėle“ pirmininkas

Pastaba:

*166 Ha gyvenamųjų daugiabučių namų kvartalo teritorijos, ribojamas Jūrininkų pr., Šilutės pl., Smiltėlių g. ir Liubekovo g., Klaipėdoje detalus planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus. 2014m. birželio 10d. Nr. AD1-1793
**Klaipėdos miesto savivaldybės mūrinių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių stovėjimo vietų ir aikštelių išdėstymo schema, patvirtinta Klaipėdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-11-12d. įsakymu Nr. AD1-2011.
*** Stovėjimo aikštelės įrengiamos po to, kai bus perkelti esami žaidimų įrenginiai. Įrengiant detalų planu suplanuotą vaikų žaidimų aikštelę numatyti tvorelę arba gyvovėnę. Vadovautis HN 131:2015 "Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai".

0	2018-08-29	Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Atestato Nr.	Projekto rengėjas:	Projekto pavadinimas:
	UAB "Vakarų silueta" Turgaus aikštė 21, Klaipėda. tel.: 8 682 48190	Kito pasikirties (inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Vyturio g. 11-15, 19-25, Budelkio g. 2-6, 18-18, Brožynų g. 9-11, Mogilovo g. 3, Markučių g. 2, Kunų g. 14-18, Klaipėda, rekonstravimo ir statybos projektas
A 1083	PV	M. Daukšys
A 1090	PDV	I. Daukšienė
BA 001036	Arch.	A. Rybels
Kalba:	Statytojas:	Dokumento žymuo:
LT	Klaipėdos miesto savivaldybė	VS.17.2.1-TDP-SP-D2
		Lapas Lapų
		2 2



Sutartinis žymėjimas:

	Statinių ribos
	Sklypų ribos*
	Esami pastatai
	Esamas takas
	Esamos aikštelės
	Naujai įrengiama aikštelės dalis (asfalto dangai)
	Planuojamos naujos automobilių aikštelės*
	Esamos praplečiamos automobilių aikštelės*
	Planuojamos naujos automobilių stovėjimo vietos*
	Esama vaikų žaidimų aikštelės vieta pagal DP sprendinius*
	Naujų vaikų žaidimų aikštelės vieta pagal DP sprendinius*
	Faktiškai esantys žaidimų/sporto įrenginiai***
	Atliekų konteineriai** (10m. spindulys)
	Siūlomas puspožeminių arba požeminių atliekų konteinerių aikštelių įrengimo vietos* (15m. spindulys)

Statinių bendrieji rodikliai	pavadinimas	mato vnt.	kiekis
I. S10-1			
1.1	kiemo aikštelių plotas	m²	248,45
2. S10-2			
2.1	kiemo aikštelių plotas	m²	55
3. S10-3			
3.1	kiemo aikštelių plotas	m²	59,10

Pastaba:
*146 Ha gyvenamųjų daugiabučių namų kvartalo teritorijos, ribojamos Jūrininkų pr., Šilutės pl., Smiltelės g. ir Liubekovo g., Klaipėdoje detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus. 2014m. birželio 10d. Nr. AD1-1793
**Klaipėdos miesto savivaldybės mšty komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių stovėjimo vietų ir aikštelių išdėstymo schema, patvirtinta Klaipėdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-11-12d. įsakymu Nr. AD1-2011.

0	2018-09-03	Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Atestato Nr.	Projekto rengėjas:	Projekto pavadinimas:
	UAB "Valstybės reikavimai" Turgaus aikštė 21, Klaipėda. tel.: 8 682 48190	Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Vyturio g. 11-15, 18-25, Budelkiemio g. 2-6, 16-18, Brožynų g. 9-11, Mogiliovo g. 3, Markučių g. 2, Kunų g. 14-16, Klaipėda, rekonstravimo ir statybos projektas
A 1083	PV	M. Daukšys
A 1080	PDV	I. Daukšienė
BA 001038	Arch.	A. Rybels
Kalba:	Statybos:	Dokumento žymuo:
LT	Klaipėdos miesto savivaldybė	VS.17.2.1-TDP-SP-E2
		Lapas Lapų
		2 2

Aut. inker
DRSP "Rėšnių"
val. p. 2018.09.03
Galina Nazarova

2018-07-11

Nr. PE18-223

PROJEKTAS: Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Vyturio g. nuo 11 iki 15, nuo 19 iki 25, Budelkiemio g. nuo 2 iki 6, nuo 16 iki 18, Brožynų g. nuo 9 iki 11, Mogiliovo g. 3, Markučių g. 2, Kuncų g. nuo 14 iki 16, Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos projektas.

STATYTOJAS: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.

STADIJA: Techninis darbo projektas.

PROJEKTUOTOJAS: UAB „Vakarų siluetas“, projekto vadovas Mantas Daukšys, atest. Nr. A 1083.

Ekspertizei pateiktos projekto dalys:

1. Bendroji.
2. Sklypo plano.
3. Lietaus nuotekų šalinimo.
4. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Projekto apžvalga**Pateikti šie privalomieji dokumentai projektui rengti:**

Statinio projektavimo užduotis (techninė užduotis).
 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai dėl „projektavimo užduoties (techninės užduoties) patvirtinimo“ pakeitimo 2017-03-03 Nr. AD1-579 ir 2018-03-13 Nr. AD1-626.
 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos prisijungimo sąlygos 2016-10-18 Nr. PS-161018-00018.
 ESO elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos 2017-09-13 Nr. ISK17-37547.
 AB „Klaipėdos energija“ projektavimo sąlygos 2017-08-23 Nr. R-22-112.
 UAB „Gatvių apšvietimas“ prisijungimo sąlygos 2017-08-22 Nr. 17.89.
 AB „Klaipėdos vanduo“ prisijungimo sąlygos (elektroninis dok.).
 TELIA techninės projektavimo sąlygos 2017-08-23 Nr. 03357.
 Klaipėdos miesto detaliojo plano kopija.
 Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašas.
 Topografinės nuotraukos.

Statybos rūšis – rekonstravimas, nauja statyba.**Statinio kategorija** – nesudėtingasis.**Statinio paskirtis** – kitos paskirties inžineriniai statiniai: kiemų aikštelės

Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Vyturio g. nuo 11 iki 15, nuo 19 iki 25, Budelkiemio g. nuo 2 iki 6, nuo 16 iki 18, Brožynų g. nuo 9 iki 11, Mogiliovo g. 3, Markučių g. 2, Kuncų g. nuo 14 iki 16, Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos projektas parengtas vadovaujantis projektavimo užduotimi, topografiniais planais, inžineriniais geologiniais tyrimais, LR statybos, susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų projektavimo ir statybos normatyviniais dokumentais bei standartais.

Lėšų šaltinis – savivaldybės biudžetas ir kitos.

Projektuojama rekonstruoti, išplėsti ir naujai įrengti kiemo aikšteles, įrengti automobilių stovėjimo vietas, suremontuoti dalį takų. Numatyti dviračių stovai, želdiniai, dalies elektros tinklų

perkėlimas, elektroninių ryšių apsaugos priemonės. Kiekvienos aikštelės sprendiniai priimti pagal vietos sąlygas ir detalų planą.

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis
IV. INŽINERINIAI TINKLAI		
1. Paviršinių nuotekų rinktuvai		
1.1. Rinktuvas Nr. 1, Vyturio g. 23	m	13,2
1.2. Rinktuvas Nr. 2, Vyturio g. 23	m	7,6
1.3. Rinktuvas Nr. 3, Vyturio g. 23	m	3,2
1.4. Rinktuvas Nr. 4, Vyturio g. 25	m	8,2
1.5. Rinktuvas Nr. 5, Vyturio g. 25	m	12,8
1.6. Rinktuvas Nr. 6, Vyturio g. 19	m	14,1
1.7. Rinktuvas Nr. 7, Vyturio g. 21	m	12,6
1.8. Rinktuvas Nr. 8, Vyturio g. 21	m	11,8
1.9. Rinktuvas Nr. 9, Vyturio g. 21A	m	9,8
1.10. Rinktuvas Nr. 10, Vyturio g. 21A	m	7,2
1.11. Rinktuvas Nr. 11, Vyturio g. 21A	m	10,6
1.12. Rinktuvas Nr. 12, Vyturio g. 15	m	13,3
1.13. Rinktuvas Nr. 13, Vyturio g. 15	m	8,1
1.14. Rinktuvas Nr. 14, Vyturio g. 15	m	11,9
1.15. Rinktuvas Nr. 15, Vyturio g. 15	m	9,3
1.16. Rinktuvas Nr. 16, Vyturio g. 11	m	12,9
1.17. Rinktuvas Nr. 17, Vyturio g. 11	m	12,9
1.18. Rinktuvas Nr. 18, Vyturio g. 11	m	9,5
1.19. Rinktuvas Nr. 19, Kuncų g. 16	m	4,0
1.20. Rinktuvas Nr. 20, Brožynų g. 9	m	64,2
1.21. Rinktuvas Nr. 21, Mogiliovo g. 3	m	7,9
1.22. Rinktuvas Nr. 22, Budelkiemio g. 16	m	15,6
1.23. Rinktuvas Nr. 23, Budelkiemio g. 16	m	7,6
1.17. vamzdžių skersmuo	mm	200
V. KITI STATINIAI		
1. Kiemų aikštelės		
1.1. Aikštelė S. 9.1-1 Vyturio g. 23	m ²	12632
1.2. Aikštelė S. 9.1-2 Vyturio g. 23	m ²	444
1.3. Aikštelė S. 9.1-3 Vyturio g. 25	m ²	1077
1.4. Aikštelė S. 9.1-4 Vyturio g. 19	m ²	2206
1.5. Aikštelė S. 9.1-5 Vyturio g. 21A	m ²	1574
1.6. Aikštelė S. 9.2-1 Vyturio g. 13	m ²	692
1.7. Aikštelė S. 9.2-2 Vyturio g. 15	m ²	1297
1.8. Aikštelė S. 9.2-3 Vyturio g. 11	m ²	1129
1.9. Aikštelė S. 9.3-1 Kuncų g. 16	m ²	992
1.10. Aikštelė S. 9.3-2 Kuncų g. 14	m ²	50
1.11. Aikštelė S. 9.4-1 Brožynų g. 9	m ²	1464
1.12. Aikštelė S10-1 Mogiliovo g. 3	m ²	249
1.13. Aikštelė S10-2 Mogiliovo g. 3	m ²	55
1.14. Aikštelė S10-3 Markučių g. 2	m ²	59
1.15. Aikštelė S11-1 Budelkiemio g. 18	m ²	203
1.16. Aikštelė S11-2 Budelkiemio g. 18	m ²	66
1.17. Aikštelė S11-3 Budelkiemio g. 16	m ²	1583

Skaičiuojamoji statybos kaina – (2018-03 kainomis)

Statybos skaičiuojamoji kaina - 1 595,053 tūkst. Eur

Tame skaičiuje:

statinių ir jo dalių statyba ir įrengimas	- 1 419,718 tūkst. Eur
projektavimas ir inžinerinės paslaugos	- 99,380 tūkst. Eur
užsakovo rezervas	- 75,955

Atlikti derinimai

Parengtas suderinimų sąrašas.

PROJEKTO EKSPERTIZĖ

Projektas pataisytas pagal 2018-06-05 ekspertizės akto Nr. PE18-223 privalomas pastabas. Naujų privalomų pastabų neteikiama.

PROJEKTO ĮVERTINIMAS

Projektas atitinka Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Projektą „Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Vyturio g. nuo 11 iki 15, nuo 19 iki 25, Budelkiemio g. nuo 2 iki 6, nuo 16 iki 18, Brožynų g. nuo 9 iki 11, Mogiliovo g. 3, Markučių g. 2, Kuncų g. nuo 14 iki 16, Klaipėdoje rekonstravimo ir statybos projektas“ galima tvirtinti.

Direktorius, projekto ekspertizės vadovas (atest.Nr.3555)



Jonas Šarakauskas

Projekto dalių ekspertizę atliko: bendrosios, sklypo plano, lietaus nuotekų šalinimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo - Bronislovas Vepštas, atest. Nr. 29690, 19401, elektroninių ryšių ir elektrotechnikos sprendinių – Saulius Anglickis, atest. 20972.

PROJEKTO PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS

DATA

NR.

AKTAS

2017 m. liepos 11 d.

17.06.27/9.2

• VYKDYTOJAS:

UAB „Vakarų siluetas“,
Įm. kodas 141830214,
Adresas: Turgaus a. 21, Klaipėda,
Tel.: 868248190

• UŽSAKOVAS:

BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
kodas 188710823
Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda,
tel. (8 46) 39 60 66, el. p. info@klaipeda.lt

Sutinkamai su 2017-06-27 d. sutartimi Nr. J9-1523 „projekto „Klaipėdos miesto daugiabučių namų kiemų automobilių stovėjimo aikštelių projektavimo paslaugos“, statytojui perduodama sutarties II dalies pirmą pusę darbų – užbaigtas KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) VYTURIO G. NUO 11 IKI 15, NUO 19 IKI 25, BUDELKIEMIO G. NUO 2 IKI 6, NUO 16 IKI 18, BROŽYNŲ G. NUO 9 IKI 11, MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, KUNCŲ G. NUO 14 IKI 16, KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS, kuriam yra gautas teigiamas projekto ekspertizės aktas. Vadovaujantis STR STR1.04.04:2017 p.55, prašome patvirtinti projektą.

Perduodamas projekto kopijų skaičius:

	Tomo / bylos žymuo	Tomo / bylos pavadinimas	Laida	Skaitm. kopijų skaičius
1	VS.17.2.1-TDP-BD	Bendroji dalis	O	1
2	VS.17.2.1-TDP-SP	Sklypo plano dalis	O	1
3	VS.17.2.1-TDP-VN	Lietaus nuotekų	O	1
4	VS.17.2.1-TDP-KS	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	O	1
		Viso bylų		4

PROJEKTĄ PRIDAVĖ:

UAB „Vakarų siluetas“,

Direktorius

Mantas Daukšys



PROJEKTĄ PRIĖMĖ:

BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Nijolė Vedeikienė
Miesto tvarkymo skyriaus
vyriausioji specialistė



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS**


**ĮSAKYMAS
DĖL PROJEKTO PATVIRTINIMO**

2018 m. liepos 17 d. Nr. *ADA-1788*
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 53 punktu,

t v i r t i n u UAB „Vakarų siluetas“ parengtą Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Vyturio g. nuo 11 iki 15, nuo 19 iki 25, Budelkiemio g. nuo 2 iki 6, nuo 16 iki 18, Brožynų g. nuo 9 iki 11, Mogiliovo g. 3, Markučių g. 2, Kuncų g. nuo 14 iki 16 namo, Klaipėdoje, rekonstravimo ir statybos techninį darbo projektą ir jo bendruosius statinio rodiklius (pridedama).

Savivaldybės administracijos direktorius



Saulius Budinas

Parengė

Miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialistė

Nijolė Vedeikienė, tel. 39 63 23
2018-07-12



PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2018 m. liepos 17 d.
įsakymu Nr. AD1-1788

**KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) VYTURIO G.
NUO 11 IKI 15, NUO 19 IKI 25, BUDELKIEMIO G. NUO 2 IKI 6, NUO 16 IKI 18,
BROŽYNŲ G. NUO 9 IKI 11, MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, KUNCŲ G. NUO 14
IKI 16 NAMŲ, KLAIPĖDOJE, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS TECHINIS DARBO
PROJEKTAS IR JO BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI**

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
I. SKLYPAS			
-			
II. PASTATAI			
-			
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS			
-			
IV. INŽINERINIAI TINKLAI			
4. Inžinerinių tinklų ilgis*			
4.1. Paviršinių nuotekų rinktuvas 1	m	13,2	Vyturio g. 23
4.2. Paviršinių nuotekų rinktuvas 2	m	7,6	Vyturio g. 23
4.3. Paviršinių nuotekų rinktuvas 3	m	3,2	Vyturio g. 23
4.4. Paviršinių nuotekų rinktuvas 4	m	8,2	Vyturio g. 25
4.5. Paviršinių nuotekų rinktuvas 5	m	12,8	Vyturio g. 25
4.6. Paviršinių nuotekų rinktuvas 6	m	14,1	Vyturio g. 19
4.7. Paviršinių nuotekų rinktuvas 7	m	12,6	Vyturio g. 21
4.8. Paviršinių nuotekų rinktuvas 8	m	11,8	Vyturio g. 21
4.9. Paviršinių nuotekų rinktuvas 9	m	9,8	Vyturio g. 21A
4.10. Paviršinių nuotekų rinktuvas 10	m	7,2	Vyturio g. 21A
4.11. Paviršinių nuotekų rinktuvas 11	m	10,6	Vyturio g. 21A
4.12. Paviršinių nuotekų rinktuvas 12	m	13,3	Vyturio g. 15
4.13. Paviršinių nuotekų rinktuvas 13	m	8,1	Vyturio g. 15
4.14. Paviršinių nuotekų rinktuvas 14	m	11,9	Vyturio g. 15
4.15. Paviršinių nuotekų rinktuvas 15	m	9,3	Vyturio g. 15
4.16. Paviršinių nuotekų rinktuvas 16	m	12,9	Vyturio g. 11
4.17. Paviršinių nuotekų rinktuvas 17	m	12,9	Vyturio g. 11
4.18. Paviršinių nuotekų rinktuvas 18	m	9,5	Vyturio g. 11
4.19. Paviršinių nuotekų rinktuvas 19	m	4,0	Kuncų g. 16
4.20. Paviršinių nuotekų rinktuvas 20	m	64,2	Brožynų g. 9
4.21. Paviršinių nuotekų rinktuvas 21	m	7,9	Mogiliovo g. 3
4.22. Paviršinių nuotekų rinktuvas 22	m	15,6	Budelkiemio g. 16
4.23. Paviršinių nuotekų rinktuvas 23	m	7,6	Budelkiemio g. 16
5. Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynamics)			
5.1. Paviršinių nuotekų rinktuvas	mm	200	
V. KITI STATINIAI			
1. Kitos paskirties inžinerinis statinys – kiemo aikštelė			Statinio žymuo S.9.1-1, adresas Vyturio g. 23.

1.1. Plotas	m ²	1262	
2. Kitos paskirties inžinerinis statinys – kiemo aikštelė			Statinio žymuo S.9.1-2, adresas Vyturio g. 23.
2.1. Plotas	m ²	444	
3. Kitos paskirties inžinerinis statinys – kiemo aikštelė			Statinio žymuo S.9.1-3, adresas Vyturio g. 25.
3.1. Plotas	m ²	1077	
4. Kitos paskirties inžinerinis statinys – kiemo aikštelė			Statinio žymuo S.9.1-4, adresas Vyturio g. 19.
4.1. Plotas	m ²	2206	
5. Kitos paskirties inžinerinis statinys – kiemo aikštelė			Statinio žymuo S.9.1-5, adresas Vyturio g. 21A.
5.1. Plotas	m ²	1574	
6. Kitos paskirties inžinerinis statinys – kiemo aikštelė			Statinio žymuo S.9.2-1, adresas Vyturio g. 13.
6.1. Plotas	m ²	692	
7. Kitos paskirties inžinerinis statinys – kiemo aikštelė			Statinio žymuo S.9.2-2, adresas Vyturio g. 15.
7.1. Plotas	m ²	1297	
8. Kitos paskirties inžinerinis statinys – kiemo aikštelė			Statinio žymuo S.9.2-3, adresas Vyturio g. 11.
8.1. Plotas	m ²	1129	
9. Kitos paskirties inžinerinis statinys – aikštelė			Statinio žymuo S.9.3-1, adresas Kuncų g. 16.
9.1. Plotas	m ²	992	
10. Kitos paskirties inžinerinis statinys – kiemo aikštelė			Statinio žymuo S.9.3-2, adresas Kuncų g. 14.
10.1. Plotas	m ²	50	
11. Kitos paskirties inžinerinis statinys – kiemo aikštelė			Statinio žymuo S.9.4-1, adresas Brožynų g. 9.
11.1. Plotas	m ²	1464	
12. Kitos paskirties inžinerinis statinys – kiemo aikštelė			Statinio žymuo S.10-1, adresas Mogiliovo g. 3.
12.1. Plotas	m ²	249	
13. Kitos paskirties inžinerinis statinys – kiemo aikštelė			Statinio žymuo S.10-2, adresas Mogiliovo g. 3.
13.1. Plotas	m ²	55	
14. Kitos paskirties inžinerinis statinys – kiemo aikštelė			Statinio žymuo S.10-3, adresas Markučių g. 2.
14.1. Plotas	m ²	59	
15. Kitos paskirties inžinerinis statinys – kiemo aikštelė			Statinio žymuo S.11-1, adresas Budelkiemio g. 18.
15.1. Plotas	m ²	203	
16. Kitos paskirties inžinerinis statinys – kiemo aikštelė			Statinio žymuo S.11-2, adresas Budelkiemio g. 18.
16.1. Plotas	m ²	66	
17. Kitos paskirties inžinerinis statinys – kiemo aikštelė			Statinio žymuo S.11-3, adresas Budelkiemio g. 16.
17.1. Plotas	m ²	1583	

*Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas

Mantas Daukšys

Kvalif. atestato Nr. A1083

(vardas ir pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

