

SUDERINTA: _____ TŪKST. LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST. LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. 05 MĖN. 15 D.

2025 M. 05 MĖN. 15 D.

LOKALINĖ SAŲATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

SAŲATA

Statinių grupė **20250508 Lūšių ežero pritaikymas lankymui**

Statinys **1 Lūšių ežero pritaikymas lankymui**

Žiniaraštis **1 Lūšių ežero pritaikymas lankymui**

2025.05.15

Suma žiniaraščiui 564231.51 EUR

Lapas 1

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Automobilių stovėjimo aikštelė								
1	F1-1-2	Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 10 km atstumu bei darbas sąvartoje k9=1.15	100 m3	4.95	124.54		4946.36	5070.9
2	T1-62	Transportuojant I-II grupės gruntą 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	100m3	4.95			682.26	682.26
3	N27P-9-1	Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	10.1	685.08	3754.7	1615.15	6054.93
4	N27P-11-6	Skaldyto žvirgždo 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas, esant mažoms darbų apimtims (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	10.1	685.08	8108.04	2107.34	10900.46
5	N57P-3502	Aikštelės pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	10.1	934.61	2927.71	280.82	4143.14
6	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	1.2	1117.1	2109.32	31.63	3258.05
7	N27P-67-1	Betono trinkelė ir šaligatvio plytelių pjaustymas k9=1.15	m	60.0	241.54		6.14	247.68
8	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelė rankiniu būdu, užpilant siūles cemento skiediniu k9=1.15	100m2	10.1	11344.32	3907.08	1858.35	17109.75
9	88001001	Automobilių krovimo stotelės įrengimas	kompl.	1.0		20000.0		20000.0
10	N25P-0924	Darbo vietos nužymėjimas	100 m	1.2	61.31	6.68		67.99
11	N1P-0908	Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m2	1.2	166.56			166.56
12	R16-115	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15	100m2	1.2	434.23	518.28		952.51
13	N48-295	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	1.2	79.96	13.32		93.28
14	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3.0	41.02		85.06	126.08
15	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	3.0			2.36	2.36
16	88001003	Sąvartyno paslaugos	t	3.0		381.0		381.0

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
17	N50-343	Lauko videokameros (belaidės) su siųstuvu ir maitinimo šaltiniu montavimas, tvirtinant prie atramos, dirbant iš bokštelio	vnt.	1.0	35.15	811.6	55.76	902.51
18	MN1P-0509	Iki 0,7 m gylio duobių stulpams ir statramsčiams kasimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0.005	14.58			14.58
19	88001004	Atramos su pamatu įrengimas (4 m)	kompl.	1.0		550.0		550.0
20	88001015	Elektros atvedimas (KAS)	kompl.	1.0		23000.0		23000.0
Skyriuje 1					15965.08	66087.73	11671.23	93724.04
2 Privažiavimo kelias								
1	H16K-402	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza	100 m2	4.032	438.55		803.73	1242.28
2	F1-1-2	asfaltbetonio dangoms pakrovimu						
2	F1-1-2	Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 10 km atstumu bei darbas sąvartoje k9=1.15	100 m3	16.128	405.78		16116.15	16521.93
3	N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k2=2.45	100m3	16.128			2131.78	2131.78
4	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	1.97	1833.91	3462.8	51.92	5348.63
5	N57P-9108	Asfalto dangos konstr.SV klasės (4/8/14/15) įrengimas,kai pagrindas 2 sl.(asfalt ir sucem.) ant apsaug.šalčiui atsp.sl. (sluoksnis 34.0 cm storio) k8=1.05, k9=1.15	100m2	4.032	1166.62	34464.15	3409.62	39040.39
6	N25P-0924	Darbo vietos nužymėjimas	100 m	2.4	122.61	13.37		135.98
7	N1P-0908	Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m2	1.2	166.56			166.56
8	R16-115	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15	100m2	1.2	434.23	518.28		952.51
9	N48-295	Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	1.2	79.96	13.32		93.28
10	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	5.0	68.36		141.77	210.13
11	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	5.0			3.94	3.94
12	88001002	Sąvartyno paslaugos	t	5.0		635.0		635.0
Skyriuje 2					4716.58	39106.92	22658.91	66482.41
3 Paplūdimys								
1	88001005	Modulinis WC (trijų vietų)	kompl.	1.0		66000.0		66000.0
2	88001006	Pontoninis lieptas	kompl.	1.0		50000.0		50000.0
3	MN1P-0509	Iki 0,7 m gylio duobių stulpams ir statramsčiams kasimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0.01	29.16			29.16
4	88001007	Apšvietimo atramų su šviestuvais montavimas	kompl.	6.0		6600.0		6600.0
5	N50-343	Lauko videokameros (belaidės) su siųstuvu ir maitinimo šaltiniu montavimas, tvirtinant prie šviestuvų	vnt.	2.0	70.3	1623.2	111.5	1805.0

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
6	88001008	atramos, dirbant iš bokštelio						
		El. skydinės įrengimas	kompl.	1.0		3500.0		3500.0
7	R62P-0102	Duobių, tranšėjų kasimas dalinai mechanizuotai, atliekant pamatų remonto darbus, kai gruntas II grupės k9=1.15	m3	30.5	314.96		115.73	430.69
8	N21P-0114	Kabelių tiesimas paruoštose tranšėjose elektrinės gervės pagalba, kai 1 m kabelio masė iki 3 kg	100m	1.1	155.01	461.4	37.42	653.83
9	N57P-1505	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0.305	328.18			328.18
10	88001009	Vandentekio, nuotekų tinklai (siurblinė)	kompl.	1.0		21000.0		21000.0
11	88001010	Paplūdimio dušo įrengimas	kompl.	1.0		3000.0		3000.0
12	88001011	Paplūdimio perserengimo kabinos įrengimas	kompl.	1.0		3500.0		3500.0
13	88001012	Vaikų užimtumo erdvė	kompl.	1.0		17000.0		17000.0
14	88001013	Paplūdimio suoliukų įrengimas	kompl.	6.0		7200.0		7200.0
15	88001014	Šiukšliadėžių įrengimas	vnt.	6.0		3600.0		3600.0
16	F1-1-2	Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje k9=1.15	100 m3	2.2	55.35		2198.39	2253.74
17	88001016	Apšvietimo atramos su šviestuvais demontavimas, atjungimas	kompl.	1.0		200.0		200.0
18	F1-1-2	Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 10 km atstumu bei darbas sąvartoje k9=1.15	100 m3	1.12	28.18		1119.18	1147.36
19	N1P-1314	Grunto transportavimo, vežant 6t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k2=2.45	100m3	1.12			148.04	148.04
20	N27P-11-6	Skaldyto žvirgždo 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas, esant mažoms darbų apimtims (storis 20 cm, dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	5.6	379.85	4495.55	1168.41	6043.81
21	R16-115	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15	100m2	2.29	828.65	989.05		1817.7
22	N1P-0908	Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m2	2.29	317.86			317.86
23	N48-295	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k1=2.0, k9=1.15	100m2	2.29	305.19	25.42		330.61
24	N25P-0924	Darbo vietos nužymėjimas	100 m	2.29	116.99	12.75		129.74
25	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	5.0	68.36		141.77	210.13
26	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	5.0			3.94	3.94
27	88001017	Sąvartyno paslaugos	t	5.0		635.0		635.0
28	N1P-0604	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	6.388	347.44		1963.01	2310.45
29	MN1-46	Supulto I-II grupės grunto sklaidymas buldožeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	6.388	1544.76		2794.35	4339.11
30	88001018	Inžinerinės projektavimo paslaugos	kompl.	1.0		30000.0		30000.0

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Viso žiniaraštyje 1					25571.90	325037.02	44131.88	394740.80
		Sezoniniai darbai 15.00% (24394.24)			3659.14			
		Specifiniai darbai 17.00%			58.33			
		Papildomas darbo užmokestis 8.00%(25571.90+3659.14+58.33)			2343.15			
		Viso:			31632.52	325037.02	44131.88	400801.42
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(25571.90+3659.14+58.33+2343.15)			566.22			
		Statinio statybos išlaidos			32198.74	325037.02	44131.88	401367.64
		Statybviėtės išlaidos 9.00%						36123.09
		Iš viso tiesioginės išlaidos						437490.73
		Pridėtinės išlaidos 20.90%(25571.90+3659.14+58.33+2343.15)						6611.20
		Pelnas 5.00%(437490.73+6611.20)						22205.10
		Iš viso netiesioginės išlaidos						28816.30
								<hr/>
						Bendra vertė be PVM		466307.03
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						97924.48
								<hr/>
						Bendra vertė su PVM		564231.51

Sudare: _____
(Pavarde) **Ignalinos rajono savivaldybės administracijos
Infrastruktūros plėtros ir statybos skyriaus
vyresnysis specialistas
Donatas Sipavičius**

Skaiciavo: _____
(Pavarde) 