

STATINIO ARCHITEKTŪROS DALIES (SA) SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS



DEMONTAVIMO DARBAI

Pozicija, Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	TS Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1.	Esamų durų demontavimas	T2A	vnt.	112	
2.	Esamų pertvarų demontavimas		m ²	2750	
3.	Esamos grindų dangos išardymas		m ²	4850	
4.	Terasos dangos išardymas (betoninių plytelų danga)		m ²	895	
5.	Šiukšlių valymas ir išvežimas		t	580	
6.	Esamų medinių porankių aplink atriumą išmontavimas		m	75	
7.	OSB plokščių išmonatvaimas		M2	90	

VIDAUS APDAILOS DARBAI

Pozicija, Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	TS Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1.	Liftas pritaikytas žmonėms su negalia (ŽN) vidaus matmenys 1850x1600. Naudojimas su kodine kortele.	T 10	1		
2.	Vitrininės pertvaros EI 60 EI 45 su stiklo paketais EI 45 stiklinės vitrinos EI 15	T7.2	m ²	76,05 99,86 108,90 101,20	Su visais tvirtinimo, montavimo elementais. Dalinai užmatintos. Papildoma informacija stiklinių pertvarų žiniaraščiuose ir išklotinėse
3.	Gipskartonio pertvaros - karkasas 125 mm. storio - akustinių plokščių kljavimas ant sienos aktų salėje muzikos kabinete	T4	m ²	255 70 30	Nurodomas vieno sluoksnio plotas.
4.	Durų montavimas pertvarose Durys iš dažytos MDF plokštės su stiklu. Spalva balta	T7.1	Vnt.	70	Durys derinamos pagal analogišką, naujas sumontuotas duris, matmuo 1000x2000 (h) Su grotelėmis apačioje 11 vnt.
5.	Sanitarinių mazgų sienų kljavimas akmens masės plytelėmis	T6.3	m ²	175	Orentaciniai matmenys 30x60 cm
6.	HPL sanitarinių mazgų pertvaros	T6.4	m ²	24	

0	2024	Statybą leidžiančiam dokumentui, rangos konkursui.
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastys (jei taikoma)

Kval. patv. dok. Nr.	 PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS			Statinio projekto pavadinimas Mokslo paskirties pastato (mokyklos) Mokolų g.61-1, Marijampolėje, kapitalinio remonto projektas		
	 copyright © UAB "MIESTO MOZAIKA" Smėlio g. 8, 01324 Vilnius			Statinio numeris ir pavadinimas Mokslo paskirties pastatas (mokykla)		
20319	PV	ERNESTAS GEGECKAS	Dokumento pavadinimas			Laida
A 1666	PDV	LIUCIJA ŠEŠKUVIENĖ	SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS.			0
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas			Dokumento žymuo		Lapas
	Marijampolės "Šaltinio progimnazija"			PRB/MM/24/009-TP-SA- SŽ.		Lapų
					1	3

7.	Sienų gruntavimas, tinkavimas, glaistymas, dažymas. Plytinių sienų paruošimas dažymui, plyšių tinkavimas, glaistymas, angokraščių tvarkymas, glaistymas.	T6.2.	m ²	8425	Raudonų plytų mūrinės sienos dažomos, paliekant esamą faktūrą.
8.	Vidaus (drėgnų patalpų - dušo) gruntavimas, tinkavimas, teptinės hidroizoliacijos įrengimas.		m ²	50	
9.	Akmens masės plytelių grindų apdailos įrengimas	T5.2	m ²	105	Su visais išlyginimo, nuolydį formuojančiais, tvirtinimo sluoksniais, 10 cm aukščio grindjuostėmis.
10.	PVC grindų dangos įrengimas su visais pagrindais pagal konstrukcijų projekto detalę	T5.3.	m ²	5 575 (sienoms 395)	Su visais išlyginimo, tvirtinimo sluoksniais, 10cm aukščio grindjuostėmis. Ta pati danga naudojama sienų apdailai h - 90cm.
11.	Įspėjamieji paviršiai (iš kauburėlių)	TS 5	m ²	20	Laiptinių aikštelėse
12.	Medžio masyvo lentų grindys. Pagal GS reikalavimus B _{FL} -SI	T5.5	m ²	385	Aktų salėje
13.	Epoksidinės grindų dangos su spalvotomis granulėmis įrengimas laiptinėse.		m ²	230	Su visais išlyginimo, nuolydį formuojančiais, tvirtinimo sluoksniais, 10 cm aukščio grindjuostėmis.
14.	Pakabinamų segmentinių lubų plokščių apdailos įrengimas (atsparios drėgmei, cheminiam valymui)	T4.	m ²	75	Įrengiama „Armstrong Hydroboard“, arba lygiavertė apdaila su visais tvirtinimo elementais, karkasu atspariu drėgmei. Spalva - balta
15.	Pakabinamų segmentinių lubų plokščių apdailos įrengimas. Švieslangių uždengimas polikarbonatine plokšte	T4.3	m ²	2720	Pagrindinė spalva – balta, tame tarpe spalvotų 350 m ² Spalva mėlyna
			m ²	10	Švieslangių apdaila tikslinama darbo projekto metu.
16.	Gipso kartono lubų įrengimas		m ²	2216	Pagr spalva balta, dalinai dažoma pagal sienų spalvą.
17.	Laiptinių apdaila Pakopos ir papakopės - epoksidinė danga, su 10 cm grindjuoste		m ²	665	Medžiagiškumas turi atitikti GS reikalavimus Grindjuostės plotas įskaičiuotas
18.	Porankiai ir turėklai aplink atriumą. Medinis stačiakampis porankis 70x70 mm. ažuolo masyvas, lakuotas laku vandens pagrindu. Statramsčiai, metaliniai strypai 15x15x150 (h) mm Dažyti sienų spalva Porankiai laiptinėse: Pagal TS žmonėms su negalia reikalavimus Medinis stačiakampis porankis 50x50 mm. ažuolo masyvas, lakuotas laku vandens pagrindu. Statramsčiai, metaliniai strypai 15x15x900 (h) mm. Dažyti sienų spalva	T -8	m	90	
			Vnt.	80	
			m	55	
			Vnt.	520	
19.	Vertikalios žaliuzi kabinetuose. Atspindinčios saulės šviesą ir šilumą.	T.2	m ²	1000	

Dokumento žymuo PRB/MM/24/009-TP-SA- SŽ.	Lapas	Lapų	Laida
	2	2	0

	Montuojama nuo lubų . Matmenys 3,7x2,15 (h) m				
--	--	--	--	--	--

PASTABOS:

1. Kiekiai tikslinami darbo projekto (DP) metu.
2. Medžiagų ir gaminių sąnaudų kiekiai paskaičiuoti neįvertinant pataisų dėl objektyviai susidarantių gamybos atliekų ir natūralių netekčių (gali skirtis 15 %).
3. Rangovas turi įvertinti (įkainoti) visus reikiamus darbus ir medžiagas, kurios reikalingos Projekte numatytiems darbams atlikti, net jei tai nenurodyta projekte, bet technologiškai būtina ar rekomenduojama gamintojo.
4. Rangovas turi įvertinti (įkainoti) visus reikalingus mechanizmus ir įrenginius, reikalingus numatytiems darbams atlikti, montavimas, rangovo personalo darbas, medžiagos, montažinės tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, rangovo mokami mokesčiai, pelnas, su galimai numatoma rangovo rizika.
5. Rangovo numatytos kainos turi būti taikytinos ir žiemos metu, jei taip pasitaikytų.
6. Visi parinkti gaminiai, medžiagos, spalvos derinami su užsakovu, naudotoju ir projekto architektu.

Dokumento žymuo PRB/MM/24/009-TP-SA- SŽ.	Lapas	Lapų	Laida
	3	2	0