

**UAB „ELEKTRŪNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Dalyviams

2026-01-02

DĖL UŽKLAUSIMŲ VYKDANT „PASTRĖVIO NUOTEKŲ TINKLŲ SU SIURBLINĖMIS STATYBOS IR VANDENTIEKIO TINKLŲ REKONSTRUKCIJOS STATYBOS RANGOS DARBŲ“ PIRKIMĄ

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, įmonės kodas 181613656, (toliau – **Perkantysis subjektas**), vykdomas **„PASTRĖVIO NUOTEKŲ TINKLŲ SU SIURBLINĖMIS STATYBOS IR VANDENTIEKIO TINKLŲ REKONSTRUKCIJOS STATYBOS RANGOS DARBŲ“** viešąjį pirkimą (toliau – **Pirkimas**), vykdomą Centrinės viešųjų pirkimų informacinė sistemos priemonėmis, gavo Tiekėjų užklausas, kuriose prašoma pateikti atsakymus į klausimus.

- 1. Klausimas:** Šulinio NŠ-27 nėra nei gylio nei diametro. Prašome patikslinti.
Atsakymas: Šulinio NŠ-27 gylis 3,86 m, diametras 1500mm.
- 2. Klausimas:** Šulinio NŠ-55, kurio gylis 3,5 m skersmuo nurodytas 1,0 m. Ar tikrai tokiaame gylyje bus statomas metrinis šulinys?
Atsakymas: Šulinio NŠ-55 skersmuo 1,0 m.
- 3. Klausimas:** Darbų kiekių žiniaraštyje numatyti d1,5 m - 4 šuliniai, profiliuose yra tik 3 vnt. Prašome patikslinti.
Atsakymas: Mokyklos gatvės nuotekų žiniaraštyje d1,5 m - 3 šuliniai.
- 4. Klausimas:** Ar galima keisti tinklų klojimo būdą iš atviro į uždara?
Atsakymas: UAB „Via Lietuva“ tinklai turi būti klojami projekte nurodytu būdu. Kitose teritorijose galimas tinklų klojimo būdo keitimas, atitinkamai tikslinant vamzdžių medžiagas.
- 5. Klausimas:** Ar tinklus klojant uždaru būdu dangas reikės atstatyti tik kasimo vietose?
Atsakymas: Rangovas klojantis tinklus atsakingas už dangų atstatymą į pirminę (normatyvinę) padėtį.
- 6. Klausimas:** Prašome pateikti grafiko, kurį reikia pateikti su pasiūlymu forma.
Atsakymas: Kartu su pasiūlymu tiekėjai turi pateikti darbų atlikimo grafiką savaičių tikslumu. Grafiko forma – laisva tiekėjo pasirinkta forma.
Atkreipiame dėmesį, kad kartu su pasiūlymu pateiktas grafikas bus statybos rangos darbų sutarties priedas, kuris, vadovaujantis Sutarties projekto 2.5 punkto nuostatomis, galės būti patikslintas po sutarties pasirašymo.
- 7. Klausimas:** Prašome patvirtinti, kad kartu su pasiūlymu nereikia pateikti darbų atlikimo grafiko. Jeigu vis dėlto reikia pateikti, tuomet prašome nurodyti, kokios formos turi būti darbų atlikimo grafikas.
Atsakymas: Kartu su pasiūlymu tiekėjai turi pateikti darbų atlikimo grafiką savaičių tikslumu. Grafiko forma – laisva tiekėjo pasirinkta forma.
Atkreipiame dėmesį, kad kartu su pasiūlymu pateiktas grafikas bus statybos rangos darbų sutarties priedas, kuris, vadovaujantis Sutarties projekto 2.5 punkto nuostatomis, galės būti patikslintas po sutarties pasirašymo.

8. Klausimas: Visi tinklai suprojektuoti atviru būdu. Prašome patvirtinti, kad bus galima keisti klojimo būdą į uždarą, ten kur technologiskai leis galimybės.

Atsakymas: UAB „Via Lietuva“ tinklai turi būti klojami projekte nurodytu būdu. Kitose teritorijose galimas tinklų klojimo būdo keitimas, atitinkamai tikslinant vamzdžių medžiagas.

9. Klausimas: Supaprastinto statybos projekto vandentiekio rekonstravimo dalies žiniaraštyje yra nurodyta, kad g/b d1500 – 4 vnt. šuliniai statomi nauji ir g/b d1500 – 1 vnt. esamas šulinys rekonstruojamas, bet tiek brėžinyje, tiek išilginiuose profiliuose yra iš viso tik 4 vnt. šulinių. Prašome paaiškinti ir nurodyti, kiek iš viso yra statomų naujų šulinių ir kiek rekonstruojamų?

Atsakymas: g/b d1500 – 3 vnt. šuliniai statomi nauji ir g/b d1500 – 1 vnt. esamas šulinys rekonstruojamas.

10. Klausimas: Supaprastinto statybos projekto vandentiekio rekonstravimo dalies žiniaraštyje yra nurodyta esamų šulinių ir vamzdynų demontavimas - 1 kompl. Prašome nurodyti kokio diametro ir kiek metrų yra demontuojamų tinklų? Taip pat prašome nurodyti koks kiekis yra demontuojamų šulinių?

Atsakymas: Preliminarus demontuojamų vandentiekio šulinių skaičius ~ 12 vnt., preliminarus demontuojamų vandentiekio tinklų ilgis ~ 600 m. Kiekis tikslinti statybos metu.

11. Klausimas: Prašome patikslinti Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo raštas“ siūlomų darbų lentelę. Kuriai daliai (nuotekoms ar vandentiekui) priskirti žiniaraščio „6.1. Darbu kiekio kainų žiniaraštis“ bendrąją dalį?

+

Mūsų siūlomų darbų kaina yra:

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Kaina Eur, be PVM	21 proc. PVM	Kaina Eur, su PVM
1.	Pastrėvio nuotekų tinklų su siurblynėmis statybos ir vandentiekio tinklų rekonstrukcijos statybos rangos darbai <i>(Perkamų darbų žiniaraščio bendra suma (6.1. priedas))</i>			
2.	Pastrėvio vandentiekio tinklų rekonstrukcijos rangos darbai <i>(Perkamų darbų žiniaraščio bendra suma (6.1. priedas))</i>			
Bendra kaina Eur su PVM:				

Kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka

DARBŲ KAINŲ ŽINIARAŠTIS						Konkurso sąlygų 6.1. priedas
Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.				
			Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur	
1.	Bendroji dalis					
1.1.	Esamų dangų ardymas ir išardytų dangų atstatymas Mokyklos g.	kompl.	1		0,00	
1.2.	Esamų dangų ardymas ir išardytų dangų atstatymas Naujoji g.	kompl.	1		0,00	
1.3.	Esamų dangų ardymas ir išardytų dangų atstatymas Strėvos g.	kompl.	1		0,00	
1.4.	Esamų dangų ardymas ir išardytų dangų atstatymas Elektrėnų g.	kompl.	1		0,00	
	Viso (Bendroji dalis)				0,00	
2.	Nuotekų tinklo statyba					
2.1.	Nuotekų šalinimo tinklų paklojimas Mokyklos g.	kompl.	1		0,00	
2.2.	Nuotekų šalinimo tinklų paklojimas Naujoji g.	kompl.	1		0,00	
2.3.	Nuotekų šalinimo tinklų paklojimas Strėvos g.	kompl.	1		0,00	
2.4.	Nuotekų šalinimo tinklų paklojimas Elektrėnų g.	kompl.	1		0,00	
2.5.	Vamzdynų bandymai proplovimas, TV diagnostika	kompl.	1		0,00	
2.6.	Šulinių įrengimas	kompl.	1		0,00	
	Viso (Nuotekų tinklo statyba)				0,00	
3.	Nuotekų siurblynės					
3.1.	Nuotekų siurblynė su priina vidaus įranga montavimas, pareidimas,	kompl.	2		0,00	
	Viso (Nuotekų siurblynės)				0,00	
4.	Vandentiekio tinklų statyba					
4.1.	Vandentiekio tinklo DN110 mm rekonstravimas.	kompl.	1		0,00	
4.2.	Vandentiekio tinklo DN32 mm rekonstravimas. [Atšakos]	kompl.	1		0,00	
4.3.	Šulinių įrengimas/remontas	kompl.	1		0,00	
4.4.	Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai	kompl.	1		0,00	
4.5.	Žemės darbai	kompl.	1		0,00	
4.6.	Vamzdynų sistemos proplovimas, dezinfekavimas, hidraulinį išbandymas	kompl.	1		0,00	
	Viso (Vandentiekio tinklų statyba)				0,00	
	VISO (be PVM)				0,00	
	PVM				0,00	
	VISO su PVM				0,00	

Atsakymas: Bendroji dalis žiniaraštyje „6.1. Darbų kiekio kainų žiniaraštis“ paskirstoma proporcingai pagal tinklams (nuotekų ir vandentiekio) tenkančią dalį.

12. Klausimas: Projekto 6.2.2.2 Siurbliai įrašytas reikalavimas siurbliams "Leistinas atskyrimo sistemos siurblių įsijungimų skaičius per valandą turi būti ≥ 60 kartų." Priedo Nr.1 punktuose „Nuotekų kiekio skaičiavimas - Pastrėvio k. NS1“ ir „Nuotekų kiekio skaičiavimas - Pastrėvio k. NS2“ nurodyti maksimalūs į siurblines atitekančių nuotekų debitai- atitinkamai 0,1 l/s ir 0,2 l/s. Esant 0,2 l/s pritekėjimui siurblinės nuotekų kaupimo talpa (300 l tūrio) prisipildys per 1500 s (25 min), t.y. 2,4 karto per valandą. Kadangi tokiose sistemose du siurbliai dirba tik pakaitomis realus vieno siurblio įsijungimų skaičius bus 1-2 kartai į valandą. Netgi įvykus vieno iš siurblių gedimui, likęs darbinis siurblys įsijungs tik 2-3 kartus per valandą. Atsižvelgiant į tai manome, kad nurodytas reikalavimas siurblių įsijungimų skaičiui yra perteklinis, riboja konkurenciją (į projektą įrašytas pagal vieno gamintojo siurblių techninius duomenis) bei užkerta kelią siūlyti techniniu ir ekonominiu požiūriu tinkamus Lietuvoje gerai užsirekomendavusių gamintojų siurblius. Prašome pakeisti leistiną siurblio įsijungimų skaičių per valandą į daugeliui siurblių standartinį ≥ 15 kartų.

Atsakymas: Vadovautis projekto sprendiniais ir pateiktomis specifikacijomis.

13. Klausimas: Atsižvelgdami į šiuo metu vykdomo konkurso terminus, maloniai prašome apsvarstyti galimybę nukelti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2026 m. sausio 14 d.

Atsakymas: Informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas **iki 2026 m. sausio 14 d. 10.00 val.**

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė

Giedrė Pakėnienė