



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Tiekėjams

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS

Vadovaudamiesi **Administracinės paskirties pastato Vytauto g. 13, Klaipėda, vidaus patalpų paprastojo remonto darbų pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu (CVP IS ID 5968229)** sąlygų aprašo 48 p., atsakome į gautus klausimus:

1. Klausimas: TS nurodyta grindis šiltinti vata, nenurodyti storiai, nors nurodyta, kad "Grindų dangų rūšys nurodytos aprašo žiniaraščiuose brėžiniuose" Kokiuose brėžiniuose?

Atsakymas: Teikiama papildyta grindų tarpsluoksniu (tarp medinių perdangų) įrengimo specifikacija TS-06-01:

Grindų įrengimas apima esamų grindų konstrukcijų ardymą, faktinės perdangos būklės įvertinimą, paruošiamųjų, šilumos ir garso izoliacinių ei išlyginamųjų sluoksnių įrengimą.

Kadangi iki darbų pradžios nebuvo atlikta konstruktyvinė revizija ir nėra žinoma esama tarpsluoksniu sudėtis (spalvai, mineralinė vata ar kitos birios medžiagos), rangovas privalo:

1. Atlikti pilną grindų dangos ir pakloto ardymą, atveriant medinę perdangą per visą darbų zoną.
2. Vizualiai ir techniškai įvertinti faktinę situaciją, nustatant:
 - o esamų medinių sijų būklę (drėgmė, puvinys, mechaniniai pažeidimai);
 - o tarpsluoksnyje esančių medžiagų tipą (spalvai, mineralinė vata, mišrios medžiagos);
 - o esamos izoliacijos būklę ir tinkamumą tolimesniam naudojimui.
3. Visos rastos birios organinės medžiagos (įskaitant spalvius) privalo būti pilnai pašalintos ir utilizuotos pagal galiojančius teisės aktus.
4. Esama mineralinė vata, jei randama, vertinama pagal būklę; suslėgta, sudrėkusi ar neatitinkanti reikalavimų – šalinama.

Naujo tarpsluoksniu įrengimas

Po ardymo ir perdangos paruošimo įrengiamas naujas tarpsluoksniu:

- Tarp medinių perdangos sijų klojama nedegi 200mm sertifikuota akmens (mineralinė) vata, skirta šilumos ir garso izoliacijai.
- Vata turi būti montuojama be tarpų, nepaliekant oro ertmių, užtikrinant pilną sijų užpildymą.
- Medinės perdangos dalys, kurios yra pažeistos ar neatitinka eksploatacinių reikalavimų, atkuriamos arba keičiamos.

Biudžetinė įstaiga, Liepų g. 11, LT-92138 Klaipėda

Tel. (0 46) 39 60 27, faks. (0 46) 41 00 47, el. p. andrius.betingis@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710823



2025 -
Simono Dacho
metali

- Ant sijų montuojama ugniai atspari ne mažiau kaip 15mm OSB plokštė.
 - Ant OSB įrengiamas išlyginamasis sluoksnis iš ne mažiau kaip 3 mm storio poliuretano arba sutankinto XPS.
 - Klojama izoliacinė (atskyrimo) plėvelė prieš galutinės grindų dangos įrengimą.
- Bendrieji reikalavimai**
- Grindys turi būti įrengtos vadovaujantis STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“ reikalavimais.
 - Grindų dangų tipai ir galutiniai sprendiniai – pagal projektinius brėžinius ir aprašo žiniaraščius.
 - Šilumos ir garso izoliacinės medžiagos turi:
 - o būti nedegios,
 - o neabsorbuoti degių skystų medžiagų,
 - o būti sertifikuotos naudoti Lietuvos Respublikoje,
 - o užtikrinti ilgaamžiškumą ir stabilias eksploatacines savybes.

2. Klausimas: Žiniaraščiuose nurodyta grindų ardymas, bet TS nėra aprašoma kiek bus ardoma mediniu grindų o kiek plytelių dangos.

Atsakymas: Numatomas ardyti visas grindų plotas 445 m² iš kurių: 64 m² grindinių plytelių ir 381 m² mišri grindų danga (linoleumas, laminato danga).

3. Klausimas: 3,60 Siūlių užtaisymas, glaistymas ir šlifavimas kompl. 1 TS-05-03 nors 3,50 ir 3, 20 nurodytas taip pat glaistymas, ar tai dubliuojasi?

Atsakymas:

Žiniaraščio eilutėje 3.2 nurodytas naujai įrengtų gipso kartono pertvarų paviršių glaistymas ir dažymas du kartus.

Žiniaraščio eilutėje 3.5 nurodytas naujai įrengtų gipso kartono lubų san. mazguose paviršių glaistymas ir dažymas du kartus.

Žiniaraščio eilutėje 3.6 nurodytas visų naujai įrengtų gipso kartono lubų ir sienų konstrukcijų siūlių užtaisymas, glaistymas ir šlifavimas.

4. Klausimas: Žiniaraštyje nurodytas šis punktas TS-05-06 jo nėra techninėse specifikacijose.

Atsakymas: Vertinti TS-06-01 aprašytus grindų ardymo ir paruošimo darbus.

5. Klausimas: Pagal pateiktą: 6,30 Jungiklių, elektros ir kompiuterinių kištukinių lizdų ir paskirstymo dėžučių montavimas vnt. 380

suskaičiavus pagal brėžinius yra 41 x 5 vietų kartu su internetinėmis rozetėmis, 1 ud home dėžutė 1 vietų 1a, 14 šviesos jungiklių, ir 10 viengubų rozečių. Trūksta apie 100 vnt., patikslinkite kiekį, nes nesutampa žiniaraštis su brėžiniais.

Atsakymas: Žiniaraščio eilutėje 6.3 įtraukta Jungiklių, elektros ir kompiuterinių kištukinių lizdų ir paskirstymo dėžučių montavimas. Vertinti ne tik kištukinių lizdų, tačiau ir jungiklių kiekį pagal pateiktus brėžinius. Paskirstymo dėžutės brėžinyje nenurodomos, jas reikalinga įrengti vadovaujantis galiojančiomis elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis.

6. Klausimas: Brėžinyje palėpėje yra numatyta HPL stumdoma furnitūra ar ją reikia įrengti? Žiniaraščiuose jos nėra.

Atsakymas: Taip, reikalinga įrengti dviejų durų stumdomą pertvarą iš HPL plokštės. Žiniaraščio eilutė 7.7.

7. Klausimas: Brėžiniuose turėklams išmatuoti nėra nurodyti ilgiai, koks bendras turėklų kuriuos reikia įrengti ilgis?

Atsakymas: laiptinė (mediniai turėklai) -19,2 m.

8. Klausimas: Žiniaraščio 6,10 punktas nesutampa su technine specifikacija nes 13-01 yra potinkinis rėmas su klozetu, prašom patikslinti.

Atsakymas: Techninė klaida. Žiniaraščio pozicijai 6.10 taikomi aiškinamojo rašto 10 skyriaus reikalavimai.

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujama si teikiant pasiūlymus.

Komisijos pirmininkas

Andrius Betingis

J. Mickevičienė, tel. (0 46) 39 61 03, el. p. jolanta.mickeviciene@klaipeda.lt

Biudžetinė įstaiga, Liepų g. 11, LT-92138 Klaipėda

Tel. (0 46) 39 60 27, faks. (0 46) 41 00 47, el. p. andrius.betingis@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710823



DETALŪS METADUOMENYS

| | |
|---|--|
| Dokumento sudarytojas (-ai) | Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2026-01-06 Nr. (14.24E)-VP3-4 |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris | – |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo | ADOC-V1.0 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Andrius Betingis, Vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius |
| Sertifikatas išduotas | ANDRIUS BETINGIS LT |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2026-01-06 17:03:21 (GMT+02:00) |
| Parašo formatas | XAdES-T |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2026-01-06 17:03:33 (GMT+02:00) |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2025-08-22 12:55:09 – 2030-08-22 23:59:59 |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti | "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58 |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius | – |
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius | – |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai) | – |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė) | – |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris | – |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas | Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2 |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-01-06 17:05:00) |
| Paieškos nuoroda | – |
| Papildomi metaduomenys | Nuorašą suformavo 2026-01-06 17:05:00 Dokumentų valdymo sistema Avilys |