

SPORTO FASADINES FASADAI (7.14) SKAIDINIŲ K.,
NEMĖŽIO SEN.,
1
Statinio architektūra

sąmata

1. balandži

				Liko atlikti
Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Kiekis
12	Nerūdijančio plieno kopetėlių užlipimui ant stogo įrengimas	R1	vnt	2
	Nerūdijančio plieno kopetėlių užlipimui ant stogo įrengimas	20000	vnt	2
13	Batų valymo grotelių montavimas, prijungiant prie lietaus kanalizacijos	N23-205 (S9=1,017; S10=1,15)	vnt	1
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50	110010350	žm.val	0,62
	Betonas C12/15 (M150)	600045	m3	0,01
	Polietilinės fasoninės detalės (alkūnės, trišakiai, perėjimai ir kt.)	P1020-3	vnt	1
	Gaminiai plastmasiniai	PN23-203	vnt	1
14	Iškaba iš atskirų raidžių – šviesdėžių, įrengimas	R1	kompl.	1
	Iškaba iš atskirų raidžių – šviesdėžių, įrengimas	20000	vnt	1
15	Adreso lentelės įrengimas	R1	kompl.	1
	Adreso lentelės įrengimas	20000	vnt	1
Iš viso už skyrių Fasadų apdaila, įrengimas				
21	Aklinų, automatiškai pakeliamų aliuminio rakinamų vartų (angos matmenys 2,0x2,2 m) įrengimas	F9-15-1	vnt	1
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.50	110010450	žm.val.	9,5004
	Aliuminio pakeliamieji segment. garažų vartai (2 x 2,2)	418-1	vnt.	1
	Automatika vartams	418-10	vnt.	1
	Rakinama spyna vartams	418-11	vnt.	1
	Kiti smulkus mechanizmai	48382	maš.val.	3,3002
23	Įleidžiamų guminių kojų valymo kilimėlių įrengimas	R1	m2	2
	Įleidžiamų guminių kojų valymo kilimėlių įrengimas	20000	vnt	2
Iš viso už skyrių Langai ir lauko durys, įrengimas				
Skyrius Grindų dangos, įrengimas				
24	Sporto salių kaučiuko grindų dangą, išlyginant, gruntuojant pagrindą, klijuojant amort. pasl. ir dangą bei suvirinant siūles	F11-7-2	m2	254
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50	110010350	žm.val.	279,4254
	Gruntas	792	t	0,0508
	Kaučiuko dangos 'Noraplan'	650-75	m2	266,7
	Juodi guminiai pasluoksniai 'Regugym' 5mm storio	650-93	m2	266,7
	Forbo Erfurt' dispersinis gruntas 050	792-57	kg	38,1
	Forbo Erfurt' lyginamoji masė 999	820-47	kg	1143,0508
	Forbo Erfurt' PUR klijai 2-K 140 (dangoms)	830-45	kg	406,4254
	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	48380	maš.val.	15,24

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Kiekis
	Kiti smulkus mechanizmai	48382	maš.val.	43,18
25	Sporto salių liejama grindų danga, išlyginant ir gruntuojant pagrindą, klijuojant amort. pasl. ir glaistant pasl. 2 kartus	F11-8-1	m2	941
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50	110010350	žm.val.	1006,9641
	Gruntas	792	t	0,1882
	Juodi guminiai pasluoksniai 'Regugym' 5mm storio	650-93	m2	988,05
	Poliuretaninis lakas 'Finish 3PU221'	770-45	kg	122,33
	Forbo Erfurt' dispersinis gruntas 050	792-57	kg	141,15
	Poras užlyginantis gruntas 'Seal Coat EG'	792-75	kg	752,8
	Forbo Erfurt' lyginamoji masė 999	820-47	kg	4234,6882
	Poliuretaninis glaistas 'Wear Coat PU 2000'	820-55	kg	1882,0941
	Forbo Erfurt' PUR klijai 2-K 140 (dangoms)	830-45	kg	752,8
	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	48380	maš.val.	56,46
26	Antistatinio linoleumo (grindjuostės - dangos užleidimas ant sienos – 80 mm), įrengimas	F11-3-15	100 m2	0,06
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.40	110010340	žm.val.	6,300294
	Gruntas	792	t	0,0024
	Klijai	830	t	0,0024
	Tarkett Sommer' homogeninės vinilo dangos 'Primo' Plus	650-3	m2	6,600306
	Savaime išsilyginantis mišinys 'Atlas Terplan N'	757-2	kg	30,001404
	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	48380	maš.val.	0,540024
	Kiti smulkus mechanizmai	48382	maš.val.	0,480024
27	Grindų paviršių aptaisymas akmens masės plytelėmis 1200x600 mm, kai siūlių plotis iki 8mm	N15P-0304	m2	27
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	43,2027
	Sausų klijų mišinys	230404	kg	135,0054
	Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	230405	kg	24,3
	Akmens masės plytelės 1200x600	570145	m2	27,27
	Plastikiniai skirtukai (kryželiai)	572430	kompl	2,7
	Smulkus mechanizmai su el.varikliu	489244	maš.val	4,86
28	Grindų paviršių aptaisymas akmens masės plytelėmis 600x300mm, kai siūlių plotis iki 8mm	N15P-0304	m2	37
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	59,2037
	Sausų klijų mišinys	230404	kg	185,0074
	Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	230405	kg	33,3
	Akmens masės plytelės 600x300	570145	m2	37,37
	Plastikiniai skirtukai (kryželiai)	572430	kompl	3,7
	Smulkus mechanizmai su el.varikliu	489244	maš.val	6,66
29	Grindų paviršių aptaisymas akmens masės plytelėmis 600x300mm, kai siūlių plotis iki 8mm	N15P-0304	m2	27
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	43,2027
	Sausų klijų mišinys	230404	kg	135,0054
	Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	230405	kg	24,3
	Akmens masės plytelės 300x300	570145	m2	27,27
	Plastikiniai skirtukai (kryželiai)	572430	kompl	2,7
	Smulkus mechanizmai su el.varikliu	489244	maš.val	4,86

Iš viso už skyrių Grindų dangos, įrengimas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Kiekis
31	Betoninių paviršių dažymas du kartus rankiniu būdu	T76-43	m2	271
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.44	110010344	žm.val	111,11
	Dažai ir skiedikliai (parenkant tipą)	990026-1	kg	2,71
32	Sienų (mažų plotų) aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	N15-33-3	m2	51
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.56	110010356	žm.val	117,3051
	Sausų klijų mišinys	230404	kg	153,0051
	Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	230405	kg	10,2
	Emulsija gruntavimui	230408	kg	3,213
	Plytelės keraminės, glazūruotos, vidaus apdailai	570145	m2	52,53
	Skudurai	810042	kg	0,255
34	Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	N15-134	100 m2	3,46
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.33	110010333	žm.val	224,91038
	Pigmentai spalvoti	230131	kg	6,505146
	Glaistas klajinis-aliejinis	230179	t	0,267804
	Dažai polivinilacetatiniai, įvairių spalvų, É-VA-27(B.VA-27)	230333	kg	145,01552
	Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	390019	m2	2,9064
	Skudurai	810042	kg	1,0726
Iš viso už skyrių Sienų apdaila, įrengimas				
Skyrius Lubų apdaila, įrengimas				
37	amstrong' akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	F15-1-10	m2	92
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.80	110010380	žm.val.	138,0092
	Armstrong' akust. kabamosios lubos su metal. k-ja 'Fissured', 600x600mm	751-16	m2	92
	Kiti smulkus mechanizmai	48382	maš.val.	25,76
38	Pakabinamų lubų iš aliuminio juostų įrengimas	N34-34 (S9=1,034)	100 m2	1,21
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.78	110010378	žm.val	404,15888
	Elektrodai suvirinimo	120038	kg	179,08835
	Varžtai su veržlėmis įvairūs	120049	kg	14,520726
	Pakabinamos lubos	523968	m2	126,00589
39	Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles	F15-1-9	100 m2	0,12
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.90	110010390	žm.val.	22,801068
	Gipskartonio plokštės	755	1000 m2	0,0126
	Glaistas	820	t	0,0036
	Tvirtinimo detalės	940	t	0,00048
	Lubų profiliai CD 60, 3m	80-12	vnt.	14,400672
	Tvirtinimo kaiščiai SDF-K 10x60	965-14	vnt.	76,803588
	Kiti smulkus mechanizmai	48382	maš.val.	1,056048
40	Gipso kartono lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	N15-134	100 m2	0,79
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.33	110010333	žm.val	51,35237
	Pigmentai spalvoti	230131	kg	1,485279
	Glaistas klajinis-aliejinis	230179	t	0,061146
	Dažai polivinilacetatiniai, įvairių spalvų, É-VA-27(B.VA-27)	230333	kg	33,11048
	Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	390019	m2	0,6636
	Skudurai	810042	kg	0,2449

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Kiekis
Iš viso už skyrių Lubų apdaila. Įrengimas				
Skyrius Kiti vidaus apdailos darbai, baldai ir įranga				
41	Šviečiančių LED logotipų įrengimas	R1	kompl.	3
	Šviečiančių LED logotipų įrengimas	20000	vnt	3
42	Sienų vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais	N15P-0315	m2	71,8
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5.00	110010500	žm.val	137,14518
	Sausų klijų mišinys	230404	kg	272,85436
	Skystas koncentruotas valiklis	230412	kg	1,436
	Veidrodis skaidrus	572393	m2	71,8
	Smulkus mechanizmai su el.varikliu	489244	maš.val	7,898
43	Nerūdijančio plieno tualetinio popieriaus laikiklių, tualetų šepetėlių, šiukšliadėžių, kabliukų įrengimas	kompl.	vnt	8
	Nerūdijančio plieno tualetinio popieriaus laikiklių, tualetų šepetėlių, šiukšliadėžių, kabliukų įrengimas	20000	vnt	8
44	Nerūdijančio plieno rankšluostinio popieriaus laikiklių, skysto muilo dozatorių, šiukšliadėžių, kabliukų įrengimas	kompl.	vnt	8
	Nerūdijančio plieno rankšluostinio popieriaus laikiklių, skysto muilo dozatorių, šiukšliadėžių, kabliukų įrengimas	20000	vnt	8
49	Berėmių stiklinių pertvarų dušuose ir kt įrengimas	R1	vnt	12
	Berėmių stiklinių pertvarų dušuose ir kt įrengimas	20000	vnt	5400,252
50	Neįgaliųjų įranga dušo vietoje (atlenkiama, prie sienos tvirtinama kėdutė, reikalingų porankių komplektas, sieninis laikiklis ir kt.) įrengimas	R1	kompl.	4
	Neįgaliųjų įranga dušo vietoje (atlenkiama, prie sienos tvirtinama kėdutė, reikalingų porankių komplektas, sieninis laikiklis ir kt.) įrengimas	20000	vnt	4
51	Apsauginių sportinių užuolaidų įrengimas	R1	vnt	130
	Apsauginių sportinių užuolaidų įrengimas	20000	vnt	130
Iš viso už skyrių Kiti vidaus apdailos darbai, baldai ir įranga				
Skyrius Vidaus durys ir vitrinos, įrengimas				
52	Plieninių vidinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai blokai iki 2,0 m2	N2P-0301	m2	2
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	4,4002
	Varžtai suveržimo inkariniai	120055	kg	10,0004
	Makrorefleksas	250347	l	0,3
	Durų spyna 3VDFC-1 GARANTIJA"	491550	vnt	0,02
	Balkonų durys	530057	m2	2
	Keltuvas	489003	maš.val	0,18
	Kranai	489131	maš.val	0,08
	Smulkus mechanizmai su el.varikliu	489244	maš.val	0,76
53	Plieninių vidinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai blokai iki 2,0 m2	N2P-0301	m2	58,4
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	žm.val	128,48584
	Varžtai suveržimo inkariniai	120055	kg	292,01168

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Kiekis
	Makrorefleksas	250347	l	8,76
	Durų spyna 3VDFC-1 GARANTIJA"	491550	vnt	0,584
	Balkonų durys	530057	m2	58,4
	Keltuvas	489003	maš.val	5,256
	Kranai	489131	maš.val	2,336
	Smulkus mechanizmai su el.varikliu	489244	maš.val	22,192
54	Tonuoto grūdinto stiklo durų, įspėjamųjų juostų ant durų stiklo įrengima	R1	m2	28,7
	Tonuoto grūdinto stiklo durų, įspėjamųjų juostų ant durų stiklo įrengima	20000	vnt	28,7
55	Aklinų, automatiškai pakeliamų aliuminio rakinamų vartų (angos matmenys 2,0x2,2 m) įrengimas	F9-15-1	vnt	1
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.50	110010450	žm.val.	9,5004
	Aliuminio pakeliamieji segment. garažų vartai (2 x 2,2)	418-1	vnt.	1
	Automatika vartams	418-10	vnt.	1
	Rakinama spyna vartams	418-11	vnt.	1
	Kiti smulkus mechanizmai	48382	maš.val.	3,3002
Iš viso už skyrių Vidaus durys ir vitrinos, įrengimas				
Iš viso				
	Pagalbinių medžiagų vertė			
	Papildomų mechanizmų vertė			
	Papildomas darbo uždarbis			
Iš viso				
	Soc. draudimas			
Statinio statybos išlaidos				
	Statybvietės išlaidos			
Iš viso tiesioginės išlaidos				
	Pridėtinės išlaidos			
	Pelnas			
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				
	Įrengimai			
Bendra vertė be PVM				
	PVM			
Bendra vertė su PVM				