

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO

LITGRID AB pirkimų komisija (toliau – Komisija) atviro konkurso būdu atlieka **LITGRID AB VAKARŲ REGIONO 110-330 KV ORO LINIJŲ EKSPLOATAVIMO DARBŲ** pirkimą (toliau – Pirkimas). Teikiame atsakymus į gautus klausimus.

Pateikiami atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

Eil. Nr.	Klausimai	Atsakymas / paaiškinimai
1.	Prašome paaiškinti kuo skiriasi įkainiai, kurių Elemento ID TVIS yra OL-1-0202; OL-1-0370 nuo OL-1-0187; OL-1-0188. Ar įkainiai, kurių ID TVIS OL-1-0202; OL-1-0370 nedubliuoja įkainių OL-1-0187; OL-1-0188?	Skiriasi, darbų organizavimas pagal atramų tipus: 1. Tarpinėse atramose: OL-1-0202, OL-1-0370 – izoliatorių girliandų ir linijinės armatūros keitimas tarpinėse atramose. 2. Inkarinėse atramose: OL-1-0187, OL-1-0188 – izoliatorių girliandų ir linijinės armatūros keitimas inkarinėse atramose. Klausime minimi įkainiai nedubliuoja vieni kitų.
2.	Prašome nurodyti, kokio tipo gelžbetoniniai stiebai bus teikiami darbams, kurių įkainių elemento ID TVIS yra OL-1-0238; OL-1-0239; OL-1-0240; OL-1-0241; OL-1-0243; OL-1-0244; OL-1-0246; OL-1-0247; OL-1-0248; OL-1-0249; OL-1-0250; OL-1-0394; OL-1-0252 ir OL-3-0207; OL-3-0303; OL-3-0210; OL-3-0208; OL-3-0214. Atkreipiame dėmesį, kad iki šiol buvo tiekiami Ukrainoje gaminami 22-26 m aukščio stiebai, kurių vieneto masė apie 7 tonas, o paskutiniu metu buvo tiekiami Vokietijoje gaminami 26 m aukščio stiebai, kurių masė apie 13 tonų. Pastarieji stiebai yra beveik dvigubai sunkesni, ir tai keičia darbų technologiją - reikia ženkliai galingesnių mechanizmų (autokrano, ekskavatoriaus), sudėtingas šių mechanizmų privažiavimas iki keičiamos atramos, todėl didėja darbų sąnaudos, ilgesnis ir sunkesnis darbo procesas lemia	Darbams, kurių įkainių elemento ID TVIS yra OL-1-0238; OL-1-0239; OL-1-0240; OL-1-0241; OL-1-0243; OL-1-0244; OL-1-0246; OL-1-0247; OL-1-0355; OL-1-0356; OL-1-0248; OL-1-0249; OL-1-0250; OL-1-0394; OL-1-0252 ir OL-3-0207; OL-3-0303; OL-3-0210; OL-3-0208; OL-3-0214, bus naudojami 22-26 m ilgio gelžbetoniniai stiebai, kurių masė iki 13 tonų.

	<p>didesnes žmogiškųjų išteklių sąnaudas. Todėl, kad tiekėjas tiksliai galėtų įvertinti įkainį, būtina žinoti, kokio tipo stiebai bus tiekiami nurodytiems darbų įkainiams.</p>	
<p>3.</p>	<p>Sutarties bendrųjų sąlygų 3.6.9 ar 3.6.11 punktuose nurodoma, kad Medžiagas rangovui gali pateikti Užsakovas ir tokiu atveju Užsakovas už pakrovimą, iškrovimą ir pervežimą apmokės pagal Darbų įkainius. Šiuo metu, Užsakovas tiekia stiebus darbams, ir stiebų pervežimą organizuoja pats, samdydamas kitą rangovą. Kitas rangovas stiebus iškrauna ne darbų vietoje, jam patogiu metu, todėl dažniausiai Rangovui, vykdančiam atramos keitimo darbus, tenka atramą persivežti iki darbų vietos pačiam ir Užsakovas tai vertina, kaip atramos keitimo darbus.</p> <p>Darbų, kurių įkainių elemento ID TVIS yra OL-1-0238; OL-1-0239; OL-1-0240; OL-1-0241; OL-1-0243; OL-1-0246; OL-1-0247; OL-1-0355; OL-1-0356; OL-1-0248; OL-1-0249; OL-1-0250; OL-1-0394; OL-1-0252; OL-3-0207; OL-3-0303; OL-3-0210; OL-3-0208; OL-3-0214 aprašymuose nurodoma, kad statybos aikštelė (iki 5 km atstumu). Tai ypač, aktualu, kai dabar stiebams naudojami apie 13 tonų svorio gelžbetoniniai stiebai, kurių nusigabenimas iki darbo vietos, keičiamos atramos, yra atskiras darbas, kai vieno stiebo nugabenimas į darbo vietą gali užtrukti ir visą dieną (mechanizmai, žmogiškieji ištekliai). Įtraukti šį savarankišką darbą į atramų keitimo įkainius (OL-1-0238; OL-1-0239; OL-1-0240; OL-1-0241; OL-1-0243; OL-1-0246; OL-1-0247; OL-1-0355; OL-1-0356; OL-1-0248; OL-1-0249; OL-1-0250; OL-1-0394; OL-1-0252; OL-3-0207; OL-3-0303; OL-3-0210; OL-3-0208; OL-3-0214) nėra teisinga, nes kai kuriais atvejais g/b stiebus Užsakovas gali pristatyti arti darbo vietos. Nustatytas 5 km atstumas iki darbo vietos neadekvatus, nes kaip minėta stiebo nugabenimas iki vietos 5 km gali būti ilgiau trunkantis darbas nei pats atramos keitimas, todėl tai turėtų būti traktuojama kaip atskiras darbas. Prašome į įkainius įtraukti darbus "g/b stiebo iki 8 t nugabenimas iki darbo vietos (kai stiebas iškrautas toliau nei 300 m atstumu nuo keičiamos atramos)" ir "g/b stiebo iki 15 t</p>	<p>Gelžbetoninių stiebų pervežimas planuojamas vykdyti naudojant Vakarų regiono oro linijų eksploatavimo darbų sutartį arba pasitelkiant Specialiųjų darbų oro linijose sutartį. Jei pervežimą atliks kitos sutarties rangovas, oro linijų eksploatavimo rangovas turi nurodyti stiebų iškrovimo vietas, prie kurių būtų galima privažiuoti su atramovežiu. Pažymėtina, kad gelžbetoninių stiebų atsivežimas iki darbo vietos turėtų būti vykdomas iki oro linijos atjungimo.</p> <p>Darbams, kurių įkainių elemento ID TVIS yra OL-1-0238; OL-1-0239; OL-1-0240; OL-1-0241; OL-1-0243; OL-1-0246; OL-1-0247; OL-1-0355; OL-1-0356; OL-1-0248; OL-1-0249; OL-1-0250; OL-1-0394; OL-1-0252; OL-3-0207; OL-3-0303; OL-3-0210; OL-3-0208; OL-3-0214, stiebų nugabenimas iki darbo vietos yra įtrauktas į atramos keitimo įkainį. Tik tais atvejais, kai gelžbetoninį stiebą reikia pervežti toliau nei 5 km nuo iškrovimo vietos, taikomas atskiras stiebų pervežimo įkainis.</p>

<p>nugabenimas iki darbo vietos (kai stiebas iškrautas toliau nei 300 m atstumu nuo keičiamos atramos)“. Atstumas iki darbo vietos nustatytas atsižvelgiant į vidutinį tarpatramio ilgį, t.y. jei Užsakovas pristato stiebus 300 m atstumu iki keičiamos atramos, Rangovas keičiantis atramą pats nusigabena ją iki darbų vietos, jei iškraunama toliau nei 300 m už nusigabenimą Rangovui mokama sutarties įkainiais. Siūlomas įkainio vienetas – kilometras, taikant apvalinimą į didesnę pusę (iki 1 km – mokama kaip už 1 km, iki 2 km – kaip už 2 km ir t. t.), atsižvelgiant į pastoviąsias darbo sąnaudas.</p>	
---	--

Arūnas Gvozdas, tel. +370 667 26457, el. p. arunas.gvozd@litgrid.eu