

4 Priedas. Pastatų šilumos tinklo įvadų rodikliai (pastatų viduje)

Eil. Nr.	Šilumos tiekimo tinklai	Papildoma informacija	Ilgis, m	Nominalus diametras DN,mm	
				Esamas	Numatomas
1	Daugėlių g. 86	rekonstruojama	0,20	70	65
2	Daugėlių g. 88	rekonstruojama	1,80	70	65
3	Daugėlių g. 90	rekonstruojama	3,10	50	50
4	Daugėlių g. 96A	rekonstruojama	2,00	50	32
5	Daugėlių g. 100	rekonstruojama	1,20	40	40
6	Daugėlių g. 102	rekonstruojama	2,00	50	32
7	Liepų alėjų g. 3	rekonstruojama	9,70	50	50
8	Liepų alėjų g. 3A	rekonstruojama	4,90	50	40
9	Liepų alėjų g. 4	rekonstruojama	2,50	40	32
10	Liepų alėjų g. 4A	rekonstruojama	2,50	40	32
11	Liepų alėjų g. 5	rekonstruojama	2,00	50	25
12	Liepų alėjų g. 6	rekonstruojama	3,10	40	25
13	Liepų alėjų g. 7	rekonstruojama	2,00	50	32
14	Liepų alėjų g. 9	rekonstruojama	1,30	100	40
15	Liepų alėjų g. 10	rekonstruojama	5,00	50	50
16	Liepų alėjų g. 15	rekonstruojama	14,00	50	50

Viso: 57,30 m