

**LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS  
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS  
KAUNO ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS**

TVIRTINU:  
IA TV  
EK V  
Igulų aptarnavimo tarnybos  
vadas  
plk. lt. Mindaugas Juotkus

**STATINIO PAPERASTOJO REMONTO DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS**

2024 m. rugpjūčio 13 d. Nr. ST-185  
Kaunas

Komisijos, sudarytos Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos įgulų aptarnavimo tarnybos direktoriaus 2021 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. V-54 "Dėl Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos komisijų tvirtinimo",

Pirmininkas  
nariai:

1. Rūsio betoninė danga yra pažeista, ištrupėjusi, duobėta, sienoms ir luboms reikalingas remontas. Siekiant pastatą suremontuoti, reikia atlikti paprastojo remonto darbus išvardytus žemiau pateiktoje lentelėje.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Techninių specifikacijų vardinis žymuo	Pastabos
<b>1. Ardymo darbai</b>					
1	Langų ir durų staktų išėmimas iš mūro, išlaužiant užkaitus	vnt	7,0	TS-1	
2	Karkasinių sienų ardymas ( sienų apkalų ardymas)	m2	59,12		
3	Karkasinės apkaltos iš vienos pusės medžio drožlių plokštėmis pertvaros demontavimas.	m2	3,66		
4	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m3	2,4		
5	BETONINIŲ KONSTRUKCIJŲ ARDYMUI	m3	1,7	TS-1	
6	Betono grindų išardymas	m3	15,22	TS-2	
7	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	49,24		

8	Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 20 m atstumu	t	49,24	TS-2	
9	Statybinių šiukšlių išvežimas 14 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	49,24		
<b>2. Vidaus apdailos darbai</b>					
10	Sienų atskirų vietų iki 1 m <sup>2</sup> ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m <sup>2</sup>	46,0	TS-3	
11	Vidaus paviršių pagerintas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 15 mm , vidinės sienos)	100m <sup>2</sup>	1,02		
12	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m <sup>2</sup>	1,48	TS-4	
13	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m <sup>2</sup>	1,48		
14	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m <sup>2</sup>	1,48		
15	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m <sup>2</sup>	1,48		
16	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m <sup>2</sup>	1,48		
17	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m <sup>2</sup>	1,48		
18	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m <sup>2</sup>	1,48	TS-4	
19	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m <sup>2</sup>	1,48		
20	Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m <sup>2</sup>	76,08	TS-5	
21	Grunto po grindų pagrindais tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, naudojant žvyrą	100m <sup>2</sup>	0,7608	TS-6	
22	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes , kai putų polistireno plokštės storis 100 mm	100m <sup>2</sup>	0,7608		

23	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100m <sup>2</sup>	0,7608	TS-6	
24	100mm storio (fibra) armuotų grindų betonavimas ir šlifavimas, paduodant betoną siurbliu	100m <sup>2</sup>	0,7608		
25	Grindų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m <sup>2</sup>	0,7608		
26	Lietų grindų epoksidinės dervos pagrindu įrengimas ant betoninių grindų	100m <sup>2</sup>	0,7608	TS-7	
27	Silikatinių 88 mm storio plytų sudėtingų sienų mūrijimas, kai mūro storis 380mm	m <sup>3</sup>	1,1	TS-8	
28	Metalinių laiptų su aptvėrimais montavimas	t	0,7	TS-9	
29	Šarvuotų durų blokų (keturkampio profilio staktomis) įstatymas	Vnt.	1,0	TS-10	
30	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose ( vidinių durų blokų plotas iki 2 m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	9,1	TS-11	
<b>3. Išorės apdailos darbai</b>					
31	Betoniniai juostiniai pamatai, atraminės rūsio sienos iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš skydų	m <sup>3</sup>	1,2	TS-12	
32	Mažų apimčių sudėtingų konstrukcijų betonavimas	m <sup>3</sup>	2,3		
33	Lentų klojiniai laiptų maršų betonavimui	100m <sup>2</sup>	0,25	TS-12	
34	Monolitinių laiptų remontas	m <sup>3</sup>	2,5		
35	Pastatų išorinių paviršių gruntavimas purkštuvu giliai įsigeriančiais gruntais	100m <sup>2</sup>	0,15	TS-13	
36	Fasadų lygaus dekoratyv. (terazito) tinko remontas, dirbant ant pastolių, kai remont. plotas iki 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	15,0		
37	Fasadų paviršiaus paruošimas dažymui	100m <sup>2</sup>	0,15		
38	Fasadų dažymas silikatinais dažais nuo pastolių	100m <sup>2</sup>	0,15		
<b>4. Elektros darbai</b>					
39	Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instalicijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0,37	TS-14	
40	Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 1,5 plytos sienos storiui	vnt	11,0		
41	Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 2 plytų sienos storiui	vnt	3,0		

42	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	1,3	TS-14	
43	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100 m	1,3		
44	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	1,3		
45	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0,37		
46	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,3		
47	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,07		
48	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas ant grindų pagrindo, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	0,3		TS-14
49	Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 20 cm <sup>2</sup> , pramušant pneumatiniu plaktuku	100m	0,05		
50	Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje (modulių 24 vnt)	vnt.	1,0		
51	Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių)	vnt.	13,0		
<b>5. Santechnikos darbai</b>					
52	Radiatorių demontavimas , kai radiatorių masė daugiau 50 kg iki 80 kg	vnt.	4,0	TS-15	
53	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas	vnt.	4,0		
54	Vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų keitimas, kai vamzdžių skersmuo daugiau 25 mm iki 40 mm	m	75,0		
<b>6. Priešgaisrinė signalizacija</b>					
55	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	8,0	TS-16	

56	2-4 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išplėtimo modulio montavimas	vnt.	1,0	<b>TS-16</b>	
57	Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje	vnt.	2,0		
58	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	1,0		
59	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	2,0		
60	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	100m	0,75		
61	Sistemos derinimo darbai (prijungiant prie senos sistemos)	Vnt.	1,0		
<b>7. Ventiliacijos remonto darbai</b>					
62	Vėdinimo kanalų pravalymas	m	35,0	<b>TS-17</b>	
63	Ašinių ventiliatorių montavimas gyvenamųjų namų vėdinimo šachtose	vnt.	6,0		
<b>8. 4-3 patalpa</b>					
64	Langų ir durų staktų išėmimas iš mūro, išlaužiant užkaitus	vnt	1,0	<b>TS-18</b>	
65	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m3	0,4		
66	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100m2	0,05		
67	Statinio gelžbetonio konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	7,0		
68	Betoninių laiptų ardymui	m3	0,5		
69	Smulkioms sudėtingoms monolit. k-joms klojinių įrengimas ir išardymas iš lentų, kai išskleisto klojinio plotas iki 1m2	m2	2,0	<b>TS-18</b>	
70	Mažų apimčių sudėtingų konstrukcijų betonavimas	m3	1,0		
71	Betoninių grindų remontas, užtaisant išmušas, kai užtaisomas plotas iki 0,25 m2	m2	3,0		
72	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	2,0	<b>TS-2</b>	
73	Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu	t	2,0		
74	Statybinių šiukšlių išvežimas 14 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2,0		

75	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis 20 mm , gruntuojant pagrindą)	100m <sup>2</sup>	0,073	<b>TS-19</b>	
76	Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga be pagrindo šlifavimo ir gruntavimo	m <sup>2</sup>	7,3	<b>TS-19</b>	
77	Grindų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 8 mm, plytelės plotas iki 0,012 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7,3		
78	Keraminių plytelių grindjuostės, klijuojant	100m	0,1		
79	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m <sup>2</sup>	0,2	<b>TS-4</b>	
80	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m <sup>2</sup>	0,2		
81	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m <sup>2</sup>	0,2		
82	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m <sup>2</sup>	0,2		
83	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m <sup>2</sup>	0,2		
84	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m <sup>2</sup>	0,2		
85	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m <sup>2</sup>	0,2	<b>TS-4</b>	
86	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m <sup>2</sup>	0,2		
87	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m <sup>2</sup>	0,2		
88	Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m <sup>2</sup>	6,093	<b>TS-5</b>	
89	Nišų, kanalų, angų ir šachtų aprėminimas metalo konstrukcijomis. PRITAIKYTA: met. karkaso įrengimas, vamzdinams uždengti.	t	0,1	<b>TS-20</b>	

90	Sienų karkasų aptaisymas perforuota 4 mm storio fanera	100m <sup>2</sup>	0,013	<b>TS-20</b>	
91	Metalinių laiptų turėklų įrengimas	100m	0,015	<b>TS-21</b>	

2. Įvertinus papildomą užsakovo išlaidų poreikį, kuris gali atsirasti dėl statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio, projekto arba aprašo sprendinių tikslinimo, dėl kiekio žiniaraštyje, projekte arba apraše papildomų ar apskaičiuojant kainą neįtrauktų, tačiau statiniui suremontuoti būtinų darbų, siūlo numatyti 0 proc. nuo remonto darbų kainos lėšų papildomiems remonto darbams finansuoti.

**PRIDEDAMA:**

1. Techninės specifikacijos, 11 lapai.
2. Schema, 3 lapai.

Komisijos pirmininkas ....

Nariai: .....  
 .....  
 .....