

**VILNIAUS TV BOKŠTO 1 AUKŠTO VYRŲ IR MOTERŲ WC PATALPŲ PAPRASTOJO
REMONTO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
	STATYBINIAI DARBAI		
1	Demontuoti MDP pertvaras	m2	30.90
2	Demontuoti pakabinamas lubas	m2	30.20
3	Demontuoti veidrodžius	vnt.	4
4	Demontuoti porankius neįgaliesiems	vnt.	4
5	Demontuoti esamas grindų plyteles	m2	30.20
6	Įrengti pertvaras Compact HPL 12 mm su durimis. 2 kabinos neįgaliesiems, 4 įprastos. H-3000 mm.	m2	48.57
7	Įrengti atitvaras pisuarams 600x1360. Compact HPL 12 mm.	vnt.	2
8	Sumontuoti pakabinamas akustines mineralinių plokščių lubas baltos spalvos	m2	30.20
9	Sumontuoti "dėžės" unitazo rėmų paslėpimui iš g/k profilių, apsiuvant 2 sl. vandemiui atspariu gipsokartonu (V WC 1.5x0.2x2.68; M WC 1.5x0.2x2.69) (hxbxl)	m2	8.80
10	Išklijuoti "dėžės" vertikalų ir horizontalų paviršius akmens masės plytelėmis 600x600x8-9	m2	8.80
11	Išlyginti grindų paviršių savaime išsilyginančiu mišiniu	m2	30.20
12	Išklijuoti grindis akmens masės plytelėmis 600x600x8-9	m2	30.20
13	Sumontuoti sieninius veidrodžius 600x900	vnt.	4
14	Sumontuoti porankius neįgaliesiems	vnt.	4
	SANTECHNIKOS DARBAI		
1	Demontuoti pastatomus unitazus	vnt.	6
2	Demontuoti pisuarus	vnt.	2
3	Demontuoti praustuvus su pastatoma koja	vnt.	4
4	Demontuoti kampinius praustuvus	vnt.	2
5	Demontuoti trapus grindyse	vnt.	2
6	Sumontuoti naujus pakabinamus unitazus su dangčiais, rėmus unitazų tvirtinimui	vnt.	6
7	Sumontuoti pisuarus su išoriniu vandens įvadu, valdymo vožtuvus su betėrijomis	vnt.	2
8	Sumontuoti stačiakampius (l-600 mm) keraminius praustuvus su maišytuvais su spintelėmis po jais	vnt.	4
9	Sumontuoti kampinius praustuvus su maišytuvais	vnt.	2
10	Įrengti grindyse trapus su sausu sifonu	vnt.	2
	VENTILIACIJOS DARBAI		
1	Demontuoti ventiliacijos išvadus pakabinamose lubose	vnt.	2
2	Įrengti d100 lanksčius plastikinius ortakius po pakabinamomis lubomis (10 taškų).	m	20.00
3	Įrengti d100 metalinius lubinius difuzorius	vnt.	10
	ELEKTROS, APŠVIETIMO DARBAI		
1	Demontuoti lubines LED paneles 600x600 (bus naudojamos)	vnt.	4
2	Įrengti LED paneles 600x600 (naudojamos demontuotos)	vnt.	4
3	Įrengti įleidžiamus į lubas LED šviestuvus apvalios formos (d150-170)	vnt.	6
4	Įrengti elektros automatą B10 esamame skyde	vnt.	1
5	Įrengti elektros linijas apšvietimui. Kabelis 3x1.5 varis. PVC gofras	m	35.00
6	Įrengti elektros įjungimo būvio daviklius (pajungimo linijų ilgis neskaičiuotas)	vnt.	6