

1. Paruošiamieji darbai	1.17	Esamų autobusų stotelių gelžbetoninių plokščių dangų išardymas, laužo pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	TS-02	m ²	25
1. Paruošiamieji darbai	1.18	Esamo žvyro dangos sluoksnio nukasimas, pakrovimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą	TS-02	m ²	9997
1. Paruošiamieji darbai	1.19	Esamos asfalto dangos frezavimas, frezato pakrovimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą	TS-02	m ²	11961
1. Paruošiamieji darbai	1.20	Suoliukų išardymas, pakrovimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą	TS-02	vnt.	2
1. Paruošiamieji darbai	1.21	Šiukšliadėžių išardymas, pakrovimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą	TS-02	vnt.	2
1. Paruošiamieji darbai	1.22	Esamų gelžbetoninių pralaidų Ø 0,4 m išardymas, pakrovimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą	TS-02	m.	43
1. Paruošiamieji darbai	1.23	Esamų plastikinių pralaidų Ø 0,4 m išardymas, pakrovimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą	TS-02	m.	84
1. Paruošiamieji darbai	1.24	Esamos gelžbetoninės pralaidos Ø 0,5 m išardymas, pakrovimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą	TS-02	m.	11
1. Paruošiamieji darbai	1.25	Esamos gelžbetoninės pralaidos Ø 0,6 m išardymas, pakrovimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą	TS-02	m.	12
2. Žemės sankasa	2.1	Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui	TS-05	m ² /m ³	32024/ 2652 2745
2. Žemės sankasa	2.2	Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu į išlykį	TS-05	m ³	3753 3660
2. Žemės sankasa	2.3	Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (vejos sutvarkymui)	TS-05	m ³	2652 2745
2. Žemės sankasa	2.4	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, Pakrovimas į Autosavivarčius Ir Vežimas Rangovo pasitinktu atstumu Pasirinktu atstumu į išlikį	TS-05	m ³	29697
2. Žemės sankasa	2.5	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas rangovo pasirinktu atstumu - pylimams	TS-05	m ³	3260
2. Žemės sankasa	2.6	Pylimo formavimas buldozeriu iš atvežto grunto	TS-05	m ³	3260
2. Žemės sankasa	2.7	Grunto sustiprinimas 40 cm storiumi	TS-05	m ²	26996
2. Žemės sankasa	2.8	Sankasos planiravimas mechanizuotu būdu	TS-05	m ²	25033
2. Žemės sankasa	2.9	Sankasos planiravimas rankiniu būdu	TS-05	m ²	6259