

12.	Kabelis varinėmis gyslomis CU 3x1,5	CYKY arba analogas	m	230	TS-04
INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS					
13.	Elektro instaliacinis vamzdis d50, skirtas montavimui žemėje, atviru būdu	EVOCAB HARD 50R 750N arba analogas	m	760	TS-06.1
14.	Signalinė juosta		m	760	TS-05
MONTAVIMO MEDŽIAGOS. ĮŽEMINIMO MEDŽIAGOS					
15.	Metalo konstrukcijos įžeminimui: - Antgalis elektrodui – 1 vnt; - Strypas, ilgis – 1,5 m - 3 vnt; - Įkalimo galvutė – 1 vnt; - Cinkuota juosta – 1 m; - kryžminė jungtis – 1 vnt; - Antikorozinė juosta – 1 kg		kompl	53 23	TS-09
PAPILDOMOS MEDŽIAGOS					
16.	Išpildomoji toponuotrauka		vnt	1	
17.	Smėlis paklotui		M3	62	
DARBAI					
1.	Trasos nužymėjimas		kompl.	1	
2.	Tranšėjos kasimas ir užkasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams.		m	100	
3.	Tranšėjos kasimas ir užkasimas mechanizuotu būdu 1-2 kabeliams.		m	660	
4.	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje 1 kabeliui.		m	760	
5.	PEØ50mm vamzdžio montavimas paruoštoje tranšėjoje		m	760	
6.	Kabelio montavimas vamzdyje		m	760	
7.	Esamos grunto dangos atstatymas		M2	304	
8.	Kabelio Cu3x1,5mm ² montavimas atramoje šviestuvo pajungimui		m	230	
9.	1kV galinės movos montavimas viduje		kompl	47	
10.	Kabelio izoliacijos varžos matavimas		kompl	1	
11.	Kontaktinio skydelio montavimas atramoje		Vnt	23	
12.	Saugiklio montavimas atramoje		vnt	23	
13.	NEMA jungties montavimas		vnt	23	
14.	Atramos montavimas įleidžiant į gelžbetoninį pamatą		vnt	23	
15.	Gelžbetoninio pamato montavimas apšvietimo atramai		vnt	23	
16.	Šviestuvo LED montavimas		vnt	23	
17.	Duobės kasimas ir užkasimas pamatui		Vnt/m3	23/34,5	
18.	Apšvietimo sistemos įrengimo, derinimo, paleidimo darbai		kompl	1	