



**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
INFRASTRUKTŪROS GRUPĖ**

Pirkimo ID 5973295 tiekėjams

2026-

Nr. A39-

**DĖL „ŠV. ONOS SKVERO TVARKYMAS, MAIRONIO G. IR B. RADVILAITĖS G.
KAPITALINIS REMONTAS IR REKONSTRAVIMAS“ TARPTAUTINIO PIRKIMO
ATVIRO KONKURSO BŪDU ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS**

1 klausimas:

Radvilaitės g. darbų kiekių žiniaraštyje nurodyta 16 vnt. kelio ženklų vienastiebių metalinių atramų (Ø 76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų, tačiau plane pažymėta 15 vnt. Prašome patikslinti metalinių atramų kieki.

1 atsakymas:

Prašome tiekėjų vadovautis darbų kiekių žiniaraščiu, kur nurodytas atramų skaičius 16 vnt. Pažymime, kad tiekėjams reikia atkreipti dėmesį į plane nurodytas apšvietimo atramas (žymimos raudona spalva): ten kur nėra apšvietimo atramų – įrengiamos vienastiebės metalinės atramos (Ø 76,1 mm).

2 klausimas:

Maironio g. ties Šv. Onos bažnyčia darbų kiekių žiniaraštyje nėra įtraukti ašies nužymėjimo darbai. Prašome patikslinti.

2 atsakymas:

Pateikiamas patikslintas darbų kiekių žiniaraštis (Šv. Onos skvero projektas, S_3 dalies 1 pozicija).

3 klausimas:

Maironio g. aikštelės konstrukcija pateikta su šaligatvio plytelių danga, tačiau darbų kiekių žiniaraštyje atitinkami kiekiai nėra pateikti. Prašome patikslinti darbų kiekius.

3 atsakymas:

Perkančioji organizacija paaiškina, kad šaligatvio plytelių danga įtraukta į Maironio gatvės kapitalinio remonto darbų kiekių žiniaraštį (S_1 dalies 8.4. pozicija „8 cm storio šviesiai pilkų granitinių plytelių 20x20 dangos įrengimas, siūles užpildant smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5“ su pastaba „Įtrauktas suvedimas su parkavimo aikštelėmis“).

4 klausimas:

Maironio g. darbų kiekių žiniaraštyje pateikti dviračių tako dangos konstrukcijos įrengimo darbai (raudonų plytų spalvos asfalto danga), tačiau brėžiniuose ši konstrukcija nepateikta. Prašome patikslinti konstrukcijos sprendinius.

5 klausimas:

Maironio g. darbų kiekių žiniaraštyje pateikti važiuojamosios dalies pagrindų ir asfalto dangos įrengimo darbai (DK 3 dangos konstrukcijos klasė), tačiau brėžiniuose ši konstrukcija nepateikta. Prašome patikslinti konstrukcijos sprendinius.

4 ir 5 atsakymas:

Dėl techninės klaidos Maironio g. byloje buvo įkelti B. Radvilaitės g. skersiniai profiliai. Su šiuo atsakymu pridedame Maironio g. skersinius profilius.

6 klausimas:

Maironio g. darbų kiekių žiniaraštyje nurodyti 9 vnt. suolai be atlošo, tačiau plane pažymėta 10 vnt. Prašome patikslinti kieki.

6 atsakymas:

Perkančioji organizacija atsako, kad plane nurodytas teisingas kiekis – 10 vnt. Pateikiamas patikslintas darbų kiekių žiniaraštis (Maironio projektas, SA_1 dalies 1.1 pozicija).

7 klausimas:

Projektinė situacija: Projekto, susisiekimo dalies, techninių specifikacijų, 10. skyriuje, 10.1 lentelėje „Reikalavimai asfalto armavimo geotinklui“, pateikiami reikalavimai nėra būdingi asfalto armavimo geokompozitui iš stiklo pluošto. Pateikiamos reikšmės labiau būdingos grunto armavimo geotinklams. Nepatikslinus reikalavimų, gali būti panaudoti netinkami, projektinės funkcijos neatliekantys gaminiai.

Prašymas patikslinti: Prašome patikslinti, susisiekimo dalies, techninių specifikacijų, 10. skyriuje, 10.1 lentelėje „Reikalavimai asfalto armavimo geotinklui“ nurodomas technines specifikacijas atsižvelgiant į prieš tai minėtas pastabas arba patvirtinti, kad rangovas gali vertinti medžiagą, ne prastesnių parametrų nei pateikta žemiau:

Funkcijos Savybės	Asfalto armavimas (minimalios/maksimalios reikšmės)
Pagrindinė apkrova	abiejų ašių arba izotropinė (abiem kryptimis vienoda)
Trumpalaikis stipris tempiant išilgai/skersai	$F_{k,5\%} \geq 50 \text{ kN/m}$
Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai	$\leq 3 \%$
Standumas esant 1 % pailgėjimui išilgai/skersai	$EA_{1.0} \geq 2000 \text{ kN/m}$
Stipris tempiant esant 2 % pailgėjimui išilgai/skersai	$F_{2.0} \geq 36 \text{ kN/m}$
Charakteringasis geotinklo kiaurymės matmuo ilgis x plotis y	$20 \leq x < 30 \text{ mm}$ $20 \leq y < 30 \text{ mm}$
Lydimosi temperatūra	$\geq 230 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Plotinis svoris	$\leq 245 \text{ g/m}^2$
Žaliava ir geokompozito sudėtis	Elastomeriniu polimeru padengtas stiklo pluošto geotinklas + lengva neaustinė geotekstilė kuri po įrengimo kartu su bituminės emulsijos sluoksniu sukuria vandeniui nelaidų barjerą.

7 atsakymas:

Pažymime tiekėjams, kad projektą reikia skaityti kartu su jo priedais, t. y. Vilnius Tech parengta ataskaita: „Vilniaus m. Maironio g. esamos dangos konstrukcijos tyrimai ir pasiūlymai dangos konstrukcijos atnaujinimui“ 2024-10-23, Nr. 10.6-0353-21.65 E-13046“. Šioje ataskaitoje yra plačiau aprašyti dangos konstrukcijų skaičiavimai. Prašome tiekėjų naudoti gaminius, kurie atitinka pridėtos ataskaitos nurodytus reikalavimus asfalto armavimo tinklui, geotinklui, geotekstilei ir jų įrengimui (10 skyrius).

8 klausimas:

Prašome patikslinti ar tam, kad atitikti reikalavimą dėl patirties (ypatingų statinių kategorijai priskiriamų statinių grupėje – inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai) tiekėjas gali nurodyti objektą, kur pagrindiniai darbai buvo dėl susisiekimo dalies (keliai/gatvės), o nuotekų šalinimo tinklų darbai buvo tik dalis objekto bei užsakovo atsiliepimas buvo išduotas visam objektui?

8 atsakymas:

Perkančioji organizacija atsako, kad tam, kad atitikti pirkimo sąlygų 8 priedo lentelės 2.2 punktą tiekėjas gali pateikti šiame punkte nurodytus dokumentus apie atliktus darbus objekte, kurio pagrindinė dalis buvo kita, o dalis darbų buvo atlikta inžineriniuose tinkluose (nuotekų šalinimo tinklai), tačiau atitinkamų darbų inžineriniuose tinkluose (nuotekų šalinimo tinklai) vertė turi būti ne mažesnė kaip 43.000,00 EUR be PVM, patvirtinimui pateikiami dokumentai nurodyti šiame punkte. Užsakovo pažymoje turi būti išskirta atliktų darbų, reikalaujamų šiame punkte, vertė (EUR be PVM).

9 klausimas:

Dėl draudimo sutarties ir garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento pateikimo.

Sutarties bendrųjų sąlygų 5.1.26 p. nurodyta „per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo ar savanoriško (priklausomai nuo statybos įstatymo reikalavimų) draudimo sutartį (toliau – draudimo sutartis) <...>.“

Prašome pakoreguoti Sutarties bendrųjų sąlygų 5.1.26 p. ir numatyti, kad šiame punkte nurodyti dokumentai pateikiami per 10 (dešimt) darbo dienų.

9 atsakymas:

Perkančioji organizacija atsako, kad Bendrosios sutarties sąlygos tikslinamos nebus.

10 klausimas:

Dėl vienašalio įskaitymo.

Sutarties bendrųjų sąlygų 6.2.5 p. nurodyta Užsakovo teisė „vienašališkai įskaityti priskaičiuotas netesybas iš Rangovui mokėtinų sumų“.

Išskaičiavimas ir/ar sulaikymas nesuteikus galimybės pateikti argumentus dėl civilinės atsakomybės taikymo yra neteisingas, suponuoją galimus Užsakovo piktnaudžiavimo atvejus ir nesuteikia jokios galimybės rangovui nuo tokio piktnaudžiavimo apsiginti.

Tai, kad įskaitymas galimas tik prieš tai įspėjus kitą šalį, numato ir teisės aktai. LR CK 6.131 str. 2 d. aiškiai nurodyta, kad „įskaitoma pranešant apie tai kitai prievolės šaliai“.

Prašome šį punktą formuluoti taip, kad prieš pritaikant netesybas, Užsakovas privalo atsiųsti pranešimą su reikalavimu Rangovui pateikti paaiškinimus, tai pat numatyti, kad išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų Užsakovas gali tik neginčytinas nuostolių kompensavimo ir (ar) netesybų (delspinigių, baudų) sumas.

Nesutinkant atlikti minėtų korekcijų prašome Perkančiosios organizacijos paaiškinti / pagrįsti tokius sprendimus, nurodant motyvuotas atsisakymo priežastis.

10 atsakymas:

Pažymėtina, kad LR CK 6.131 str. 1 d. numatyta, kad įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, todėl laikome, kad ginčijama Sutarties bendrųjų sąlygų 6.2.5. p. nuostata yra teisiškai pagrįsta. Pažymėtina, kad visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes (LR CK 6.193 str. 2 d.). Tam, kad perkančioji organizacija galėtų pasinaudoti teise vienašališkai įskaityti priskaičiuotas netesybas iš tiekėjui mokėtinų sumų, pirmiausia turi būti įgyvendintos visos kitos Sutarties nuostatos dėl šalių atsakomybės taikymo, t. y. perkančioji organizacija taikyti netesybas (baudas) gali tik Sutartyje numatytais atvejais, pvz. Sutarties specialiųjų sąlygų 5.1. p. nustatytais atvejais tiekėjui atlikus atitinkamus pažeidimus ir nesant perkančiosios organizacijos kaltės.

PRIDEDAMA:

1. Maironio g. skersiniai profiliai;
2. Sanaudu_ziniarasciai_Aktuali_redakcija_2.

Grupės vadovas

Ilja Karužis

Rengėjas: Reda Pileckaitė, tel. +370 601 05306, el. p. reda.pileckaite@vilnius.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL „ŠV. ONOS SKVERO TVARKYMAS, MAIRONIO G. IR B. RADVILAITĖS G. KAPITALINIS REMONTAS IR REKONSTRAVIMAS“ TARPTAUTINIO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-01-20 Nr. A39-8/26
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ilja Karužis, Infrastruktūros grupės vadovas, Infrastruktūros grupė
Sertifikatas išduotas	ILJA KARUŽIS, Vilniaus miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-01-20 15:49:03 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-01-20 15:49:08 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-25 13:14:06 – 2028-06-24 13:14:06
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, i.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.88
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-01-20 16:01:00)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-01-20 16:01:00 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“