

## AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2026-01-21 Nr.

### DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr.3

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo *pirkimo* *MAGISTRALINIO KELIO A2 VILNIUS–PANEVĖŽYS RUOŽO NUO 72,964 IKI 75,195 KM DEŠINĖS PUSĖS PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO PARENGIMAS IR DARBŲ ATLIKIMAS* (Pirkimo ID 5938812), atliekamo atviro tarptautinio konkurso būdu, procedūras ir teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus, atsakydama į tiekėjo paklausimą.

**1. Klausimas.** Prašome patikslinti ar šis pirkimas apima tik kelio A2 Vilnius-Panevėžys 74,767 km viaduko dešinės pusės paprastojo remonto aprašo parengimą ir darbų atlikimą.

**Atsakymas.** Taip. Perkančioji organizacija, šiuo pirkimu perka tik dešinės pusės viaduko paprastojo remonto aprašo parengimą ir darbų atlikimą.

**2. Klausimas.** Prašome patvirtinti, jog šiuo pirkimu nėra perkami kelio A2 Vilnius-Panevėžys 74,767 km viaduko kairės pusės paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas.

**Atsakymas.** Patvirtiname, kad šiuo pirkimu nėra perkami kairės pusės viaduko aprašo parengimas ir darbų atlikimas.

**3. Klausimas.** Ar reikės pateikti atnaujintą viaduko 74,767 km pasą.

**Atsakymas.** Taip. Paslaugos tiekėjas turės pateikti atnaujintą viaduko pasą.

**4. Klausimas.** Techninės specifikacijos (techninė užduotis) 4.6.1. papunktyje yra nurodyta pakeisti sulaužytus, surūdijusius elementus. Prašome patikslinti kokius surūdijusius elementus reikės pakeisti, nes vandens nubėgimo sistema yra iš PVC vamzdžių.

**Atsakymas.** Pakeisti surūdijus PVC vamzdžius laikančius elementus.

**5. Klausimas.** Techninės specifikacijos (techninė užduotis) 4.6.2. papunktyje yra nurodyta padengti šalitilčius nauja apsaugine neslidžia danga. Tam, kad tinkamai suremontuoti šalitilčių atramines prizmes reikia laikinai demontuoti apsauginius atitvarus ant viaduko. Prašome patvirtinti, jog šalitilčių atraminių prizmių remontui reikia įsivertinti esamų apsauginių atitvarų laikiną demontavimą ir sumontavimą ant viaduko.

**Atsakymas.** Paslaugos tiekėjas turi įsivertinti apsauginių atitvarų demontavimą ir sumontavimą atgal ant viaduko.

**6. Klausimas.** Techninės specifikacijos (techninė užduotis) 4.6.3. papunktyje yra nurodyta įrengti naują deformacinį pjūvį virš pirmos atramos (1vnt.). Prašome patikslinti kokį deformacinį pjūvį reikės įrengti, ar bituminį deformacinį pjūvį ar vienprofilinį deformacinį pjūvį.

**Atsakymas.** Paslaugos tiekėjas turi nusimatyti vienprofilinio deformacinio pjūvio pakeitimą nauju vienprofiliniu deformaciniu pjūviu.

**7. Klausimas.** Techninės specifikacijos (techninė užduotis) 4.6.3. papunktyje yra nurodyta suremontuoti deformacinį pjūvį prie ketvirtos atramos, pakeisti intarpinę gumą. Tam, kad įsivertinti

intarpinės gumos pakeitimą reikia žinoti kokio gamintojo yra deformacinė siūlė. Prašome nurodyti kokio gamintojo yra deformacinė siūlė.

**Atsakymas.** Perkančioji organizacija neturi informacijos apie deformacinio pjūvio gamintoją.

**8. Klausimas.** Techninės specifikacijos (techninė užduotis) 4.6.4. papunktyje yra nurodyta suremontuoti atraminius guolius. Prašome patikslinti kokius guolių remonto darbus reikia įsivertinti.

**Atsakymas.** Paslaugos tiekėjas turi įsivertinti atraminių guolių nuvalymą ir metalinių plokštelių padengimą antikorozinėmis medžiagomis.

**9. Klausimas.** Vadovaujantis STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“, statinyje yra defektų (kraštinės viaduko sijos), kurie artina statinį prie avarinės būklės. Ištrauka iš STR 1.03.01:2016:

- plyšiai išilgai darbo armatūros, per visą gaminio ilgį;
- vertikalūs ir įstriži plyšiai sijose ir plokščių briaunose ties tempiama armatūra jos inkaravimo zonoje ir plyšiai kitose vietose, platesni negu 0,5 mm;
- atplėštas darbo armatūros apsauginis betono sluoksnis, lokalinis betono suirimas, armatūros korozijos suardytas storesnis negu 1 mm metalo sluoksnis;

Laikančiųjų konstrukcijų ardymas, keitimas, ar esminis stiprinimas paprastojo remonto darbų apimtyje negali būti atliekamas.

Prašome užduotyje patikslinti remonto (Statybos darbų rūšį), arba patikslinti numatomas kraštinių sijų remonto apimtis.

**Atsakymas.** Paslaugos tiekėjas, teikdamas pasiūlymus, turi vertintini Techninėje specifikacijoje numatytus statybos darbus. Statybos rūšis nekeičiama.



**10. Klausimas.** Prašome patvirtinti, jog šiuo pirkimu nėra perkami jokie darbai (ant viaduko ir prietilčių) susiję su vandens surinkimo ir nuvedimo sistemos šulinėlių ir jų grotelių remontu ir/ar keitimu naujais.

**Atsakymas.** Patvirtiname, kad šiuo pirkimu nėra perkami darbai susiję su vandens surinkimu ir nuvedimu ant viaduko ir prietilčiuose.

Infrastruktūros projektų komanda