

## **SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS**

Eil. Nr.	Medžiagos įrenginiai	Techninė ch-ka	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
<b>Medžiagos</b>					
1.	Plieninė karštai cinkuota atrama h=6m, nuo žemės paviršiaus, su įleistomis drelėmis su 0,5 aukščio gembe.	TS11, TS-12 TS-14	vnt.	8	
2.	Plieninė karštai cinkuota atrama h=8,5m, nuo žemės paviršiaus, su įleistomis drelėmis su 1,5m gembe aukščio ir 1m ilgio gembe ir 8m aukštyje nuo žemės paviršiaus su 1m ilgio gembe ir, 6m. aukščio nuo žemės paviršiaus, su 0,5m ilgio gembe.	TS11, TS-12 TS-13 TS-14	vnt.	2	
3.	Plieninė karštai cinkuota atrama h=8,5m, nuo žemės paviršiaus, su įleistomis drelėmis su 1,5m gembe aukščio ir 1m ilgio gembe ir su 8m aukštyje nuo žemės paviršiaus su 1m ilgio gembe	TS11, TS-12 TS-13 TS-14	vnt.	64	
4.	Plieninė karštai cinkuota atrama h=8,5m, nuo žemės paviršiaus, su įleistomis drelėmis su dvišake 90 laipsnių, 1,5m aukščio ir 1m ilgio gembe ir su dviem 8m aukštyje nuo žemės paviršiaus su 1m ilgio gembėmis	TS-7, TS-12 TS-13 TS-14	vnt.	2	
5.	Plieninė karštai cinkuota atrama h=8m, nuo žemės paviršiaus, su įleistomis drelėmis su 1m aukščio gembe ir 1m ilgio gembe ir su 8m aukštyje nuo žemės paviršiaus su 1m ilgio ir su 1m ilgio gembe gembe	TS-7, TS-12 TS-13 TS-14	vnt.	2	
6.	Plieninė karštai cinkuota atrama h=8,5m, nuo žemės paviršiaus, su įleistomis drelėmis su dviem 1,5m aukščio gembėmis ir 1m ilgio gembėmis	TS-7, TS-12 TS-13 TS-14	vnt.	2	
7.	Plieninė karštai cinkuota atrama h=8m, nuo žemės paviršiaus, su įleistomis drelėmis su dvišake 180 laipsnių 1,5m aukščio ir 1m ilgio gembe ir, 6m. aukščio nuo žemės paviršiaus, su 0,5m ilgio gembe.	TS-7, TS-12 TS-13 TS-14	vnt.	2	
8.	Plieninė karštai cinkuota atrama h=8,5m, nuo žemės paviršiaus, su įleistomis drelėmis su Trišake 90 laipsnių 1,5m aukščio ir 1m ilgio gembe ir su 8m aukštyje nuo žemės paviršiaus su 1m ilgio gembėmis	TS-7, TS-12 TS-13 TS-14	vnt.	1	
9.	Šviestuvai gatvių apšvietimui LED 73W 4000K su autonominiu šviesos srauto reguliavimu	TS-7	vnt.	41	
10.	Šviestuvai gatvių apšvietimui LED 40,5W 4000K su autonominiu šviesos srauto reguliavimu	TS-8	vnt.	65	
11.	Šviestuvai gatvių apšvietimui LED 58W 5700K su autonominiu šviesos srauto reguliavimu	TS-9	vnt.	12	
12.	Šviestuvai gatvių apšvietimui LED 113,7W 5700K su autonominiu šviesos srauto reguliavimu	TS-9	vnt.	9	
13.	Šviestuvai gatvių apšvietimui LED 93W 4000K su autonominiu šviesos srauto reguliavimu	TS-9	vnt.	13	

AT-22S-2015-TDP-EA-04(2).-MŽ

Lapas	Lapų	Laida
2	4	0

14.	Šviestuvai gatvių apšvietimui LED 124,2W 5700K su autonominiu šviesos srauto reguliavimu	TS-9	vnt.	16	
15.	Šviestuvai gatvių apšvietimui LED 77W 4000K su autonominiu šviesos srauto reguliavimu	TS-9	vnt.	10	
16.	Pamatas švietuvui <b>VGAP-6</b>	TS-15	vnt.	75	
17.	Pamatas švietuvui <b>VGAP-4</b>	TS-15	vnt.	8	
18.	Projektuojamas kabelis aliuminio gyslomis, gyslos skerspjūvis AL 4x50 mm <sup>2</sup>	TS-1	m	3389	
19.	Kabelių sujungimo gnybtas atramoje SV-50	TS-16	kompl.	166	
20.	Kabelis vario gyslomis, gyslos skerspjūvis Cu 3x4 mm <sup>2</sup>	TS-2	m	231	
21.	Kabelis vario gyslomis, gyslos skerspjūvis Cu 3x1,5 mm <sup>2</sup>	TS-2	m	1528	
22.	Automatinis C6A jungiklis	TS-10	vnt.	166	
23.	Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai d75 mm	TS-6	m	2917	
24.	Uždaru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai d75 mm	TS-3	m	371	
25.	Surenkamas apsauginis vamzdis	TS-6	m	84	
26.	Signalinė juosta („Kabelis“)	TS-10	m	3001	
27.	Galinė mova kabeliui AL 4x50 mm <sup>2</sup>	TS-5	kompl.	166	
28.	Įžeminimo R <sub>≤</sub> 30Ω komplektas atramoms	TS-4	kompl.	83	
29.	Jungiamųjų movų montavimas 4x50 mm <sup>2</sup>	TS-5	kompl.	1	
30.	Esamo kabelio užvedimas	TS-2	m	11	

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
<b>Montavimo darbai</b>					
1.	Tranšėjos kasimas ir užpylimas kabeliams (viso)		m	3001	
2.	a) rankiniu		m	1	
3.	b) mechanizuotu		m	3000	
4.	Projektuojamų kabelių 4x50 montavimas viso:		m	3389	
5.	a) PE d75 vamzdyje;		m	2686	
6.	a) PE d75 vamzdyje uždaru būdu;		m	371	
7.	c) Spintoje, atramoje		m	332	
8.	Projektuojamų kabelių 3x4 montavimas PE d75 vamzdyje;		m	231	
9.	Projektuojamų kabelių 3x1,5 montavimas konstrukcijose		m	1528	
10.	Signalinės juostos montavimas		m	3001	
11.	PE d75mm vamz. paklojimas tranšėjoje		m	2917	
12.	Surenkamų vamdžių montavimas		m	84	
13.	1kV galinės movos kabeliui su plastikine izoliacija ir gyslomis montavimas	4x50Al	kompl.	166	
14.	1kV Jungiamosios movos kabeliui su plastikine izoliacija ir gyslomis montavimas	4x50Al	kompl.	1	

AT-22S-2015-TDP-EA-04(2).-MŽ	Lapas	Lapų	Laida
	3	4	0

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
<b>Montavimo darbai</b>					
15.	Plieninės cinkuotos atramos pamato montavimas		m	83	
16.	Plieninės cinkuotos atramos pastatymas H-8,5m, nuo žemės paviršiaus		vnt.	71	
17.	Plieninės cinkuotos atramos pastatymas H-8m, nuo žemės paviršiaus		vnt.	4	
18.	Plieninės cinkuotos atramos pastatymas H-6m, nuo žemės paviršiaus		vnt.	8	
19.	Trišakės gembės montavimas 1,5m aukščio 1m ilgio		vnt.	1	
20.	Dvišakės gembės montavimas 1,5m aukščio 1m ilgio		vnt.	2	
21.	Gembių montavimas 1,5m aukščio 1m ilgio		vnt.	69	
22.	Dvišakės gembės montavimas 1m aukščio 1m ilgio		vnt.	2	
23.	Gembių montavimas 1m aukščio 1m ilgio		vnt.	4	
24.	Gembių montavimas 1m ilgio		vnt.	71	
25.	Gembių montavimas 0,5m aukščio		vnt.	10	
26.	Automatinis jungiklio montavimas 1f-6A		vnt.	166	
27.	Kabelių sujungimo gnybtų atramoje SV-50 montavimas		vnt.	166	
28.	Šviestuvo gatvių apšvietimui LED 73W 4000K su autonominiu šviesos srauto reguliavimu montavimas		vnt.	41	
29.	Šviestuvo gatvių apšvietimui LED 40,5W 4000K su autonominiu šviesos srauto reguliavimu montavimas		vnt.	65	
30.	Šviestuvo gatvių apšvietimui LED 58W 5700K su autonominiu šviesos srauto reguliavimu montavimas		vnt.	12	
31.	Šviestuvo gatvių apšvietimui LED 113,7W 5700K su autonominiu šviesos srauto reguliavimu montavimas		vnt.	9	
32.	Šviestuvo gatvių apšvietimui LED 93W 4000K su autonominiu šviesos srauto reguliavimu montavimas		vnt.	13	
33.	Šviestuvo gatvių apšvietimui LED 124,2W 5700K su autonominiu šviesos srauto reguliavimu montavimas		vnt.	16	
34.	Šviestuvo gatvių apšvietimui LED 77W 4000K su autonominiu šviesos srauto reguliavimu montavimas		vnt.	10	
35.	Grunto tankinimas		m <sup>3</sup>	1020	
36.	Įžeminimo R≤30Ω montavimas apšvietimo atramoms		kompl.	83	
37.	Įžeminimo kontūro varžos matavimas		vnt.	83	

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
<b>Montavimo darbai</b>					
38.	Kabelio izoliacijos varžos matavimas		vnt.	249	
39.	Įžeminimo įrenginių kontaktinių jungčių, PEN, PE ir N laidų pereinamosios varžos matavimai		kompl.	1	
40.	Fazinio ir nulinio laidų grandinės varžos matavimai		kompl.	1	
41.	Esamų šviestuvų demontavimas su atramomis		vnt.	85	
42.	Kabelio trasos išpildomoji topografinė nuotrauka		kompl.	1	
43.	Kabelio trasos nužymėjimas		kompl.	1	
44.	PE d75mm vamz. paklojimas uždaru būdu		m	371	

AT-22S-2015-TDP-EA-04(2).-MŽ	Lapas	Lapų	Laida
	5	4	0