

SAŃAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Medžiagos įrenginiai	Techninė ch-ka	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
Medžiagos					
1.	Plieninė karštai cinkuota atrama h=6m, nuo žemės paviršiaus, su įleistomis drelėmis su 0,5 aukščio gembe.	TS-3, TS11, TS-12 TS-14	vnt.	18	
2.	Plieninė karštai cinkuota atrama h=8,5m, nuo žemės paviršiaus, su įleistomis drelėmis su 1,5m gembe aukščio ir 1m ilgio gembe ir 8m aukštyje nuo žemės paviršiaus su 1m ilgio gembe ir, 6m. aukščio nuo žemės paviršiaus, su 0,5m ilgio gembe.	TS-3, TS11, TS-12 TS-13 TS-14	vnt.	4	
3.	Plieninė karštai cinkuota atrama h=8,5m, nuo žemės paviršiaus, su įleistomis drelėmis su 1,5m gembe aukščio ir 1m ilgio gembe ir su 8m aukštyje nuo žemės paviršiaus su 1m ilgio gembe	TS-3, TS11, TS-12 TS-13 TS-14	vnt.	47	
4.	Plieninė karštai cinkuota atrama h=8,5m, nuo žemės paviršiaus, su įleistomis drelėmis su dviem 1,5m aukščio gembėmis ir 1m ilgio gembėmis ir su dviem 8m aukštyje nuo žemės paviršiaus su 1m ilgio gembėmis	TS-3, TS-7, TS-12 TS-13 TS-14	vnt.	2	
5.	Plieninė karštai cinkuota atrama h=8m, nuo žemės paviršiaus, su įleistomis drelėmis su 1m aukščio gembe ir 1m ilgio gembe ir su 8m aukštyje nuo žemės paviršiaus su 1m ilgio gembe	TS-3, TS-7, TS-12 TS-13 TS-14	vnt.	1	
6.	Plieninė karštai cinkuota atrama h=8,5m, nuo žemės paviršiaus, su įleistomis drelėmis su dviem 1,5m aukščio gembėmis ir 1m ilgio gembėmis	TS-3, TS-7, TS-12 TS-13 TS-14	vnt.	18	
7.	Plieninė karštai cinkuota atrama h=8m, nuo žemės paviršiaus, su įleistomis drelėmis su 1m aukščio gembe ir 1m ilgio gembe	TS-3, TS-7, TS-12 TS-13 TS-14	vnt.	6	
8.	Šviestuvai gatvių apšvietimui LED 112,7W 4000K su autonominiu šviesos srauto reguliavimu	TS-7	vnt.	70	
9.	Šviestuvai gatvių apšvietimui LED 40,5W 4000K su autonominiu šviesos srauto reguliavimu	TS-8	vnt.	61	
10.	Šviestuvai gatvių apšvietimui LED 58W 5700K su autonominiu šviesos srauto reguliavimu	TS-9	vnt.	22	
11.	Šviestuvai gatvių apšvietimui LED 77W 5700K su autonominiu šviesos srauto reguliavimu	TS-9	vnt.	10	
12.	Šviestuvai gatvių apšvietimui LED 77W 4000K su autonominiu šviesos srauto reguliavimu	TS-9	vnt.	18	
13.	Pamatas švietuvui	TS-15	vnt.	96	
14.	Projektuojamas kabelis aliuminio gyslomis, gyslos	TS-1	m	4146	

AT-22S-2015-00-TDP-EA-04(3)-MŽ

Lapas	Lapų	Laida
2	4	0

	skerspjūvis AL 4x50 mm ²				
15.	Kabelis vario gyslomis, gyslos skerspjūvis Cu 4x2,5 mm ²	TS-2	m	25	
16.	Kabelis vario gyslomis, gyslos skerspjūvis Cu 3x4 mm ²	TS-2	m	416	
17.	Kabelis vario gyslomis, gyslos skerspjūvis Cu 3x1,5 mm ²	TS-2	m	1532	
18.	Prijungimo skydelis su vienu automatiniu C6A jungikliu	TS-10	vnt.	181	
19.	Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai d75 mm	TS-6	m	3511	
20.	Uždaru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai d110 mm	TS-6	m	688	
21.	Surenkamas apsauginis vamzdis	TS-6	m	58	
22.	Signalinė juosta („Kabelis“)	TS-10	m	3511	
23.	Galinė mova kabeliui AL 4x50 mm ²	TS-5	kompl.	192	
24.	Įžeminimo R _{≤30Ω} komplektas atramoms	TS-4	kompl.	96	
25.	Jungiamųjų movų montavimas 4x50 mm ²	TS-5	kompl.	4	
26.	Esamo kabelio užvedimas	TS-2	m	10	
27.	Kabelių sujungimo gnybtas atramoje SV-50	TS-16	vnt.	181	

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
Montavimo darbai					
1.	Tranšėjos kasimas ir užpylimas kabeliams (viso)		m	3511	
2.	a) rankiniu		m	511	
3.	b) mechanizuotu		m	3000	
4.	Projektuojamų kabelių montavimas viso:		m	4152	
5.	a) PE d75 vamzdyje;		m	3511	
6.	a) PE d110 vamzdyje uždaru būdu;		m	688	
7.	c) Spintoje, atramoje		m	384	
8.	Signalinės juostos montavimas		m	3511	
9.	PE d75mm vamz. paklojimas tranšėjoje		m	3511	
10.	Surenkamų vamdžių montavimas		m	58	
11.	1kV galinės movos kabeliui su plastikine izoliacija ir gyslomis montavimas	4x50Al	kompl.	192	
12.	1kV Jungiamosios movos kabeliui su plastikine izoliacija ir gyslomis montavimas	4x50Al	kompl.	4	
13.	Plieninės cinkuotos atramos pamato montavimas		m	96	
14.	Plieninės cinkuotos atramos pastatymas H-8,5m, nuo žemės paviršiaus		vnt.	78	
15.	Plieninės cinkuotos atramos pastatymas H-6m, nuo žemės paviršiaus		vnt.	18	
16.	Gembių montavimas 1,5m aukščio 1m ilgio			91	
17.	Gembių montavimas 1m aukščio 1m ilgio			7	
18.	Gembių montavimas 1m ilgio			6	

AT-22S-2015-00-TDP-EA-04(3)-MŽ	Lapas	Lapų	Laida
	3	4	0

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
Montavimo darbai					
19.	Gembių montavimas 0,5m ilgio			50	
20.	Gembių montavimas 0,5m aukščio			18	
21.	Automatinis jungiklio montavimas 1f-6A		vnt.	181	
22.	Kabelių sujungimo gnybtų atramoje SV-50 montavimas		vnt.	181	
23.	Šviestuvo gatvių apšvietimui LED 112,7W 4000K su autonominiu šviesos srauto reguliavimu montavimas		vnt.	70	
24.	Šviestuvo gatvių apšvietimui LED 40,5W 4000K su autonominiu šviesos srauto reguliavimu montavimas		vnt.	61	
25.	Šviestuvo gatvių apšvietimui LED 58W 5700K su autonominiu šviesos srauto reguliavimu montavimas		vnt.	22	
26.	Šviestuvo gatvių apšvietimui LED 77W 5700K su autonominiu šviesos srauto reguliavimu montavimas		vnt.	10	
27.	Šviestuvo gatvių apšvietimui LED 77W 4000K su autonominiu šviesos srauto reguliavimu montavimas		vnt.	18	
28.	Grunto tankinimas		m ³	1192	
29.	Įžeminimo $R \leq 30\Omega$ montavimas apšvietimo atramoms		kompl.	96	
30.	Įžeminimo kontūro varžos matavimas		vnt.	96	
31.	Kabelio izoliacijos varžos matavimas		vnt.	277	
32.	Įžeminimo įrenginių kontaktinių jungčių, PEN, PE ir N laidų pereinamosios varžos matavimai		kompl.	1	
33.	Fazinio ir nulinio laidų grandinės varžos matavimai		kompl.	1	
34.	Esamų šviestuvų demontavimas su atramomis		vnt.	87	
35.	Kabelio trasos išpildomoji topografinė nuotrauka		kompl.	1	
36.	Kabelio trasos nužymėjimas		kompl.	1	
37.	PE d75mm vamz. paklojimas uždaru būdu		m	688	

AT-22S-2015-00-TDP-EA-04(3)-MŽ	Lapas	Lapų	Laida
	4	4	0