

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Medžiagos įrenginiai	Techninė ch-ka	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
Medžiagos					
1.	Plieninė karštai cinkuota atrama h=6m, nuo žemės paviršiaus, su įleistomis drelėmis su 0,5 aukščio gembe.	TS-3, TS11, TS-12 TS-14	vnt.	20	
2.	Plieninė karštai cinkuota atrama h=8,5m, nuo žemės paviršiaus, su įleistomis drelėmis su 1,5m gembe aukščio ir 1m ilgio gembe ir su 0,5m ilgio gembe, 6m. aukščio nuo žemės paviršiaus	TS-3, TS11, TS-12 TS-13 TS-14	vnt.	64	
3.	Plieninė karštai cinkuota atrama h=8,5m, nuo žemės paviršiaus, su įleistomis drelėmis su 1,5m gembe aukščio ir 1m ilgio gembe ir su 0,5m ilgio gembe, 6m. aukščio nuo žemės paviršiaus ir su 0,5m ilgio gembe, 6,5m. aukščio nuo žemės paviršiaus.	TS-3, TS11, TS-12 TS-13 TS-14	vnt.	13	
4.	Plieninė karštai cinkuota atrama h=8,5m, nuo žemės paviršiaus, su įleistomis drelėmis su trijomis 1,5m gembe aukščio ir 1m ilgio gembėmis ir su 0,5m ilgio gembe, 6m. aukščio nuo žemės paviršiaus ir su 0,5m ilgio gembe, 6,5m. aukščio nuo žemės paviršiaus.	TS-3, TS-7, TS-12 TS-13 TS-14	vnt.	1	
5.	Pamatas švietuvui VGAP-3	TS-14	vnt.	78	
6.	Pamatas švietuvui VGAP-2	TS-14	vnt.	20	
7.	Šviestuvai gatvių apšvietimui LED 58W 4000K su autonominiu šviesos srauto reguliavimu	TS-7	vnt.	80	
8.	Šviestuvai gatvių apšvietimui LED 20W 4000K su autonominiu šviesos srauto reguliavimu	TS-8	vnt.	78	
9.	Šviestuvai gatvių apšvietimui LED 62W 5700K su autonominiu šviesos srauto reguliavimu	TS-9	vnt.	34	
10.	Projektuojamas kabelis aliuminio gyslomis, gyslos skerspjūvis AL 4x50 mm ²	TS-1	m	3570	
11.	Projektuojamas kabelis aliuminio gyslomis, gyslos skerspjūvis AL 5x35 mm ²	TS-1	m	5	
12.	Projektuojamas kabelis aliuminio gyslomis, gyslos skerspjūvis AL 4x35 mm ²	TS-1	m	45	
13.	Projektuojamas kabelis aliuminio gyslomis, gyslos skerspjūvis AL 4x16 mm ²	TS-1	m	26	
14.	Kabelis vario gyslomis, gyslos skerspjūvis Cu 7x4 mm ²	TS-2	m	5	
15.	Kabelis vario gyslomis, gyslos skerspjūvis Cu 4x4 mm ²	TS-2	m	17	
16.	Kabelis vario gyslomis, gyslos skerspjūvis Cu 3x4 mm ²	TS-2	m	60	
17.	Kabelis vario gyslomis, gyslos skerspjūvis Cu 3x1,5 mm ²	TS-2	m	1528	
18.	Prijungimo skydelis su vienu automatiniu C6A	TS-10	vnt.	192	

AT-22S-2015-00-TDP-EA-04(1)-MŽ	Lapas	Lapų	Laida
	2	4	0

	jungikliu				
19.	Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai d75 mm	TS-6	m	2828	
20.	Uždaru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai d75 mm	TS-6	m	498	
21.	Signalinė juosta („Kabelis“)	TS-10	m	2828	
22.	Galinė mova kabeliui AL 4x50 mm ²	TS-5	kompl.	214	
23.	Galinė mova kabeliui AL 5x35 mm ²	TS-5	kompl.	1	
24.	Galinė mova kabeliui AL 4x35 mm ²	TS-5	kompl.	2	
25.	Galinė mova kabeliui AL 4x16 mm ²	TS-5	kompl.	3	
26.	Įžeminimo R≤30Ω komplektas atramoms	TS-4	kompl.	18	
27.	Jungiamųjų movų montavimas 4x50 mm ²	TS-5	kompl.	1	
28.	Jungiamųjų movų montavimas 5x35 mm ²	TS-5	kompl.	1	
29.	Jungiamųjų movų montavimas 4x35 mm ²	TS-5	kompl.	2	
30.	Jungiamųjų movų montavimas 7x4 mm ²	TS-5	kompl.	1	
31.	Esamo kabelio užvedimas	TS-2	m	30	
32.	Kabelių sujungimo gnybtas atramoje SV-50	TS-16	kompl.	192	

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
Montavimo darbai					
1.	Tranšėjos kasimas ir užpylimas kabeliams (viso)		m	2828	
2.	a) rankiniu		m	328	
3.	b) mechanizuotu		m	2500	
4.	Projektuojamų kabelių montavimas viso:		m	5256	
5.	a) PE d75 vamzdyje;		m	3326	
6.	c) Spintoje, atramoje		m	1930	
7.	Signalinės juostos montavimas		m	2828	
8.	PE d75mm vamz. paklojimas tranšėjoje		m	2828	
9.	PE d75mm vamz. paklojimas uždaru būdu		m	498	
10.	1kV galinės movos kabeliui su plastikine izoliacija ir gyslomis montavimas	4x50Al 5x35Al 4x35Al 4x16Al	kompl.	214 1 2 3	
11.	1kV Jungiamosios movos kabeliui su plastikine izoliacija ir gyslomis montavimas	4x50Al 5x35Al 4x35Al 7x4Al	kompl.	1 1 2 1	
12.	Plieninės cinkuotos atramos pamato montavimas		vnt.	0	
13.	Plieninės cinkuotos atramos pastatymas H-8,5m, nuo žemės paviršiaus		vnt.	78	
14.	Plieninės cinkuotos atramos pastatymas H-6m, nuo žemės paviršiaus		vnt.	20	
15.	Gembių montavimas 1,5m aukščio 1m ilgio			80	
16.	Gembių montavimas 0,5m ilgio			92	
17.	Gembių montavimas 0,5m aukščio			20	

AT-22S-2015-00-TDP-EA-04(1)-MŽ	Lapas	Lapų	Laida
	3	4	0

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
Montavimo darbai					
18.	Paskirstymo skydelio atramoje montavimas		vnt.	98	
19.	Gatvių apšv. LED šviestuvo 58W montavimas ant atramos		vnt.	80	
20.	Gatvių apšv. LED šviestuvo 62W montavimas ant atramos		vnt.	34	
21.	Gatvių apšv. LED šviestuvo 20W montavimas ant atramos		vnt.	78	
22.	Grunto tankinimas		m ³	1131	
23.	Įžeminimo $R \leq 30 \Omega$ montavimas apšvietimo atramoms		kompl.	98	
24.	Įžeminimo kontūro varžos matavimas		vnt.	98	
25.	Kabelio izoliacijos varžos matavimas		vnt.	113	
26.	Įžeminimo įrenginių kontaktinių jungčių, PEN, PE ir N laidų pereinamosios varžos matavimai		kompl.	1	
27.	Fazinio ir nulinio laidų grandinės varžos matavimai		kompl.	1	
28.	Esamų šviestuvų demontavimas su atramomis		vnt.	53	
29.	Kabelio trasos išpildomoji topografinė nuotrauka		kompl.	1	
30.	Kabelio trasos nužymėjimas		m	3326	
31.	Kabelių sujungimo gnybtų atramoje SV-50 montavimas		vnt.	192	
32.	Pamato VGAP-3 švietuvui montavimas		vnt.	78	
33.	Pamato VGAP-2 švietuvui montavimas		vnt.	20	

AT-22S-2015-00-TDP-EA-04(1)-MŽ	Lapas	Lapų	Laida
	4	4	0