

**TVIRTINU:**

UAB "TOKSIKA" .....

**KOMPLEKSAS:**

KITOS PASKIRTIES STATINIO (KITŲ INŽINERINIŲ  
STATINIŲ GRUPĖS) STOGINĖS VIRŠ SKYSTŲ  
ATLIEKŲ AIKŠTELĖS JURGELIŠKIŲ K. 10, ŠIAULIŲ  
KAIMIŠKOJI SEN., ŠIAULIŲ R. SAV. STATYBOS  
PROJEKTAS

**STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):**

UAB "TOKSIKA"

**STATYBOS RŪŠIS:**

NAUJA STATYBA

**STATINIO KATEGORIJA:**

NEYPATINGAS STATINYS

**STATINIO PASKIRTIS**

KITOS PASKIRTIES (4.5)

**ETAPAS:**

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

**DALIS:**

STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO  
(KONKURSINĖ)

**BYLA:**

VI

**PROJEKTO NR.**

P15/2025 - TDP – KS (KONKURSINĖ)

**PROJEKTO RENGĖJAS:**

Š. SABALIAUSKO PROJEKTAVIMO BIURAS

Aušros al. 52C-11, Šiauliai tel. +37068631748

El. paštas: sabaliauskas01@gmail.com

**PROJEKTO VADOVAS:**

Š. SABALIAUSKAS (Atest. Nr.A888) .....

2025 m

**KITOS PASKIRTIES STATINIO (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS)  
STOGINĖS VIRŠ SKYSTŲ ATLIEKŲ AIKŠTELĖS JURGELIŠKIŲ K. 10.  
ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJI SEN., ŠIAULIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS**

**PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS**

**STATINIO PROJEKTO NR. P 15/2025**

| Eil. Nr. | Bylos žymuo           | Projekto dalies pavadinimas                                      | Tom as | Projekto dalies vadovas atest. Nr.                                                          |
|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | P 15/2025-TDP-BD      | Bendroji dalis                                                   | I      | PV/PDV. Š. Sabaliauskas atest. Nr. A888                                                     |
| 2        | P 15/2025-TDP-SP      | Sklypo plano                                                     | II     | PV/PDV. Š. Sabaliauskas atest. Nr. A888                                                     |
| 3        | P 15/2025-TDP - SA/SK | Architektūrinė/<br>konstrukcijų                                  | III    | PV/ PDV SA Š. Sabaliauskas atest. Nr. A888<br>PDV SK. R. Asevičiūtė atest. Nr. K 6059       |
| 4        | P 15/2025-TDP-E       | Elektrotechnikos                                                 | IV     | PV Š. Sabaliauskas atest. Nr. A888<br>PDV E. T. Šmigelskas atest. Nr. 34418                 |
| 5        | P 15/2025-TDP-KS      | Statybos<br>skaičiuojamosios<br>kainos nustatymo                 | V      | PV Š. Sabaliauskas atest. Nr. A888<br>PDV KS Justas Jančauskas atest.Nr.34185               |
| 6        | P 15/2025-TDP-KS(K)   | Statybos<br>skaičiuojamosios<br>kainos nustatymo<br>(konkursinė) | VI     | <b>PV Š. Sabaliauskas atest. Nr. A888</b><br><b>PDV KS Justas Jančauskas atest.Nr.34185</b> |

|              |                                                              |                                                   |                                                                                                                                                                                                 |            |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0            | 2025                                                         | Statybos leidimui, konkursui ir statybai          |                                                                                                                                                                                                 |            |
| Laida        | Išleidimo data                                               | Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) |                                                                                                                                                                                                 |            |
| Atestato Nr. | Projektuotojas:<br>ŠARŪNO SABALIAUSKO<br>PROJEKTAVIMO BIURAS |                                                   | Objektas:<br>Kitos paskirties statinio (kitų inžinerinių statinių grupės) stoginės virš skystų atliekų aikštelės Jurgeliškių k. 10, Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav. statybos projektas |            |
| A 888        | PV/PDV                                                       | Š.Sabaliauskas                                    | Dokumentas:<br>Projekto sudėties žiniaraštis                                                                                                                                                    | Laida      |
| A 888        | ARCH                                                         | Š.Sabaliauskas                                    |                                                                                                                                                                                                 | 0          |
|              |                                                              |                                                   |                                                                                                                                                                                                 |            |
| LT           | Statytojas:<br>UAB "TOKSIKA"                                 |                                                   | Žymuo:<br>P 15/2025-TDP-KS_PSŽ                                                                                                                                                                  | Lapas<br>1 |
|              |                                                              |                                                   |                                                                                                                                                                                                 | Lapų<br>1  |

## Objektinė sąmata O001

Kompleksas: **Kitos paskirties statinys (kitų inžinerinių statinių grupės) stoginė virš skystų atliekų aikštelės**  
Objektas: **Jurgeliškių k. 10, Šiaulių kaimiškoji sen., Šiauli...**

| Eil. Nr. | Sąmatos kodas | Lokalinės sąmatos pavadinimas | Kaina (EUR)                  |     |      |
|----------|---------------|-------------------------------|------------------------------|-----|------|
|          |               |                               | Statybos ir montavimo darbai | PVM | Viso |
| 1        | S001          | Sklypas                       |                              |     |      |
| 2        | S002          | Architektūra ir konstrukcijos |                              |     |      |
| 3        | S003          | Elektrotechnika               |                              |     |      |
| Iš viso: |               |                               |                              |     |      |

Patvirtinta:

Užsakovo atsakingas atstovas

(pareigos, v. pavardė)

2025 m. \_\_\_\_\_ mėn. \_\_\_\_ d.

Suvestinis statybos darbų kainos skaičiavimas

Kompleksas: Kitos paskirties statinys (kitų inžinerinių statin...

| Eil. Nr.                                                                 | Sąmatų ir skaičiavimų Nr. | Skyriaus, objekto, darbų ir išlaidų pavadinimas             | Sąmatinė kaina               |                                |                |                                 |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                          |                           |                                                             | Statybos ir montavimo darbai | Įrengimai, baldai, inventorius | Kitos išlaidos | Bendra sąmatinė kaina (Eur, ct) | Vieneto kaina |
| Skyrius 1 Sklypas                                                        |                           |                                                             |                              |                                |                |                                 |               |
| Statybos sklypo įsigijimo išlaidos                                       |                           |                                                             |                              |                                |                |                                 |               |
| Iš viso už skyrių 1                                                      |                           |                                                             | 0,00                         | 0,00                           | 0,00           | 0,00                            |               |
| Skyrius 2 Statybos sklypo paruošimas                                     |                           |                                                             |                              |                                |                |                                 |               |
| Statinių ir konstrukcijų perkėlimo, griovimo, išsaugojimo išlaidos       |                           |                                                             |                              |                                |                |                                 |               |
| Kompensacijos už esamus statinius, inžinerinius tinklus, želdynus ir kt. |                           |                                                             |                              |                                |                |                                 |               |
| Iš viso už skyrių 2                                                      |                           |                                                             | 0,00                         | 0,00                           | 0,00           | 0,00                            |               |
| Skyrius 3 Statinio statyba ir įrengimas                                  |                           |                                                             |                              |                                |                |                                 |               |
| 1                                                                        | O001                      | Jurgeliškių k. 10, Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav. |                              |                                |                |                                 |               |
| Iš viso už skyrių 3                                                      |                           |                                                             |                              |                                |                |                                 |               |
| Skyrius 4 Projektavimo ir inžinerinės paslaugos                          |                           |                                                             |                              |                                |                |                                 |               |
| (Nauja statyba)                                                          |                           |                                                             |                              |                                |                |                                 |               |
| Projektavimo darbai                                                      |                           |                                                             |                              |                                |                |                                 |               |
| Techninė priežiūra                                                       |                           |                                                             |                              |                                |                |                                 |               |
| Autorinė priežiūra                                                       |                           |                                                             |                              |                                |                |                                 |               |
| Ekspertizė                                                               |                           |                                                             |                              |                                |                |                                 |               |
| Iš viso už skyrių 4                                                      |                           |                                                             |                              |                                |                |                                 |               |
| Skyrius 5 Kitos statinio išlaidos                                        |                           |                                                             |                              |                                |                |                                 |               |
| Statybos finansavimo išlaidos                                            |                           |                                                             |                              |                                |                |                                 |               |
| Draudimas                                                                |                           |                                                             |                              |                                |                |                                 |               |
| Garantijos                                                               |                           |                                                             |                              |                                |                |                                 |               |
| Bandomosios produkcijos gamybos išlaidos                                 |                           |                                                             |                              |                                |                |                                 |               |
| Techninio personalo apmokymo išlaidos                                    |                           |                                                             |                              |                                |                |                                 |               |
| Iš viso už skyrių 5                                                      |                           |                                                             |                              |                                |                |                                 |               |
| Skyrius 6 Rezervas                                                       |                           |                                                             |                              |                                |                |                                 |               |
| (statybos trukmė iki 1 metų)                                             |                           |                                                             |                              |                                |                |                                 |               |
| Statytojo (užsakovo) iš anksto nenumatytos išlaidos                      |                           |                                                             |                              |                                |                |                                 |               |
| Iš viso už skyrių 6                                                      |                           |                                                             |                              |                                |                |                                 |               |
| Iš viso pagal 1-6 skyrius                                                |                           |                                                             |                              |                                |                |                                 |               |

Kitos paskirties statinys (kitų inžinerinių statinių grupės)  
 stoginė virš skystų atliekų aikštelės Jurgeliškių k. 10, Šiaulių  
 kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.

## Lokalinė sąmata Nr. S001

Objektas: Jurgeliškių k. 10, Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.

Žiniaraštis: Sklypas

| Eil. Nr.                                                                          | Darbo kodas                              | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                    | Mato vnt | Kiekis |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| <b>Skyrius Ardymo darbai</b>                                                      |                                          |                                                                                                                               |          |        |
| 1                                                                                 | R16-157-1<br>(S10=1,15)                  | Asfaltbetonio dangos iki 50mm storio sluoksnio frezavimas freza w-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5m2                | 100 m2   | 0,495  |
| 2                                                                                 | K16-409<br>(S9=1,09)                     | Betoninių monolitinių konstrukcijų išardymas                                                                                  | m3       | 1,06   |
| 3                                                                                 | R16-4<br>(S9=1,09;<br>S10=1,15)          | Betono skaldos pagrindo, didesnio kaip 5 m2 ploto vienoje vietoje, ardymas pneumoplaktukais                                   | m3       | 7,95   |
| 4                                                                                 | N23P-0804<br>(K1=0,6; K3=0;<br>S10=1,15) | Plastikinių 110mm skersmens vamzdžių (drenažo rinktuvų) klojimas iškastose tranšėjose (ARDYMAS)                               | m        | 4,6    |
| <b>Iš viso už skyrių Ardymo darbai</b>                                            |                                          |                                                                                                                               |          |        |
| <b>Skyrius Naujų dangų įrengimas</b>                                              |                                          |                                                                                                                               |          |        |
| 5                                                                                 | F27-4-3<br>(S9=1,06;<br>S10=1,15)        | Kvartalinių gatvių 10 cm dv sluoksnė asfaltbetonio danga 15 cm dolom. skaldos pagrindas ir 20 cm smėlio sluoksnis             | 100 m2   | 0,5    |
| <b>Naujos betono dangos įrengimas ant esamos betono dangos</b>                    |                                          |                                                                                                                               |          |        |
| 6                                                                                 | N11P-1503<br>(S9=1,06)                   | Fibrobetoninių 120mm storio grindų įrengimas                                                                                  | 100 m2   | 2,912  |
| 7                                                                                 | N11-170<br>(S9=1,12)                     | Betoninių grindų armavimas tinklais                                                                                           | t        | 1,55   |
| 8                                                                                 | KP2.3-1                                  | Grindinio valymas, pašalinant atsitiktinius daiktus ir šluojant mechanizuotu būdu                                             | 100m2    | 2,912  |
| <b>Iš viso už poskyrį Naujos betono dangos įrengimas ant esamos betono dangos</b> |                                          |                                                                                                                               |          |        |
| <b>Naujos betono dangos įrengimas</b>                                             |                                          |                                                                                                                               |          |        |
| 9                                                                                 | N11P-1503<br>(S9=1,06)                   | Fibrobetoninių 200mm storio grindų įrengimas                                                                                  | 100 m2   | 0,298  |
| 10                                                                                | N11-170<br>(S9=1,12)                     | Betoninių grindų armavimas tinklais                                                                                           | t        | 0,159  |
| 11                                                                                | N11-32-1                                 | Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileningę plėvelę                                                                      | 100m2    | 0,298  |
| 12                                                                                | N11P-0103                                | 150-200mm storio posluoksnių iš skaldos įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis                                | 100 m2   | 0,298  |
| 13                                                                                | N11P-0103                                | 200mm storio posluoksnių iš žvyro įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis                                      | 100 m2   | 0,298  |
| 14                                                                                | N1-381-1<br>(S9=1,14;<br>S10=1,15)       | I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis                                                                                 | 100 m3   | 0,09   |
| <b>Iš viso už poskyrį Naujos betono dangos įrengimas</b>                          |                                          |                                                                                                                               |          |        |
| 15                                                                                | N57P-3229<br>(S9=1,17;<br>S10=1,15)      | Mažų plotų dangos 10cm storio įrengimas iš asfaltbetonio mišinio, paskleidžiant masę rankiniu būdu ir tankinant vibroplūktuvu | 100m2    | 0,01   |
| <b>Iš viso už skyrių Naujų dangų įrengimas</b>                                    |                                          |                                                                                                                               |          |        |
| <b>Skyrius Gerbūvio darbai</b>                                                    |                                          |                                                                                                                               |          |        |
| 16                                                                                | F1-1-2<br>(S10=1,15)                     | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje                                   | 100 m3   | 0,105  |

| Eil. Nr.                                 | Darbo kodas                         | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                    | Mato vnt           | Kiekis |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 17                                       | R16-115<br>(S10=1,15)               | Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu                                                     | 100 m <sup>2</sup> | 0,198  |
| 18                                       | N23P-0302<br>(S9=1,04;<br>S10=1,15) | Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių 1,0m skersmens įrengimas šlapiuose gruntuose (surenkamos g/b konstrukcijos) | m <sup>3</sup>     | 0,87   |
| 19                                       | K14-67<br>(S10=1,15)                | Kanalizacijos liukų pastatymas                                                                                                | vnt                | 1      |
| <b>Iš viso už skyrių Gerbūvio darbai</b> |                                     |                                                                                                                               |                    |        |
| <b>Iš viso</b>                           |                                     |                                                                                                                               |                    |        |

## Lokalinė sąmata Nr. S002

Kitos paskirties statinys (kitų inžinerinių statinių grupės)  
stoginė virš skystų atliekų aikštelės Jurgeliškių k. 10, Šiaulių  
kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.

Objektas: Jurgeliškių k. 10, Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.

Žiniaraštis: Architektūra ir konstrukcijos

| Eil. Nr.                                                               | Darbo kodas                      | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                           | Mato vnt | Kiekis |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| <b>Skyrius ESAMŲ DANGŲ ARDYMAS PAMATŲ ĮRENGIMO VIETOJE</b>             |                                  |                                                                                                                                      |          |        |
| 1                                                                      | K16-409<br>(S9=1,09)             | Betoninių monolitinių konstrukcijų išardymas                                                                                         | m3       | 1,2    |
| 2                                                                      | N27-37<br>(S9=1,09;<br>S10=1,15) | Asfaltbetonio dangos 100 mm sluoksnio storio išardymas<br>pneumoplaktuko pagalba                                                     | 100 m3   | 0,003  |
| <b>Iš viso už skyrių ESAMŲ DANGŲ ARDYMAS PAMATŲ ĮRENGIMO VIETOJE</b>   |                                  |                                                                                                                                      |          |        |
| <b>Skyrius GRĘŽININIAI PAMATAI (POLIAI)</b>                            |                                  |                                                                                                                                      |          |        |
| 3                                                                      | N5-117<br>(S10=1,15)             | Iki 5m gylio ir iki 600mm skersmens gręžinio pamatams<br>gręžimas II grupės grunte                                                   | vnt      | 10     |
| 4                                                                      | N5-115-13<br>(S10=1,15)          | Gręžtinių polių betonavimas, kai gręžinio skersmuo iki 600mm                                                                         | m3       | 6,79   |
| 5                                                                      | F1-1-2<br>(S10=1,15)             | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5<br>km atstumu bei darbas sąvartoje                                       | 100 m3   | 0,0679 |
| <b>Iš viso už skyrių GRĘŽININIAI PAMATAI (POLIAI)</b>                  |                                  |                                                                                                                                      |          |        |
| <b>Skyrius MONOLITINIAI PAKOLONIAI</b>                                 |                                  |                                                                                                                                      |          |        |
| 6                                                                      | N6-10<br>(S9=1,04;<br>S10=1,15)  | Gelžbetoniniai iki 3m3 tūrio pamatai kolonomis                                                                                       | m3       | 1,13   |
| 7                                                                      | N6P-0310<br>(S10=1,15)           | Plieninių įdėtinių detalių svorio iki 2,0kg montavimas,<br>betonuojant pamatus                                                       | t        | 0,0384 |
| <b>Iš viso už skyrių MONOLITINIAI PAKOLONIAI</b>                       |                                  |                                                                                                                                      |          |        |
| <b>Skyrius GELŽBETONIO ŠULINIO GAMINIAI</b>                            |                                  |                                                                                                                                      |          |        |
| 8                                                                      | F1-1-2<br>(S10=1,15)             | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5<br>km atstumu bei darbas sąvartoje                                       | 100 m3   | 0,05   |
| 9                                                                      | N57P-7224                        | Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno 1,5 m skersmens<br>šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose (surenkamos g/b<br>konstrukcijos) | m3       | 1,08   |
| <b>Iš viso už skyrių GELŽBETONIO ŠULINIO GAMINIAI</b>                  |                                  |                                                                                                                                      |          |        |
| <b>Skyrius METALO KOLONOS</b>                                          |                                  |                                                                                                                                      |          |        |
| 10                                                                     | N9P-0101<br>(S9=1,03)            | Metalinų kolonų montavimas                                                                                                           | t        | 2,909  |
| 11                                                                     | N13-179                          | Vidutinio tipo metalinių konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais<br>du kartus                                                        | t        | 2,909  |
| 12                                                                     | N46-16<br>(S9=1,07)              | Metalinų kolonų apibetonavimas                                                                                                       | m3       | 0,27   |
| <b>Iš viso už skyrių METALO KOLONOS</b>                                |                                  |                                                                                                                                      |          |        |
| <b>Skyrius METALO SANTVAROS IR SIJOS</b>                               |                                  |                                                                                                                                      |          |        |
| 13                                                                     | N9P-0103<br>(S9=1,03)            | Metalinų sijų ir ilginių montavimas                                                                                                  | t        | 4,3991 |
| 14                                                                     | N13-179                          | Vidutinio tipo metalinių konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais<br>du kartus                                                        | t        | 4,3991 |
| <b>Iš viso už skyrių METALO SANTVAROS IR SIJOS</b>                     |                                  |                                                                                                                                      |          |        |
| <b>Skyrius VERTIKALŪS IR HORIZONTALŪS RYŠIAI TARP KOLONŲ</b>           |                                  |                                                                                                                                      |          |        |
| 15                                                                     | N9P-0104                         | Metalinų ryšių ir spyrių montavimas, tvirtinant varžtais                                                                             | t        | 1,1203 |
| 16                                                                     | N13-179                          | Vidutinio tipo metalinių konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais<br>du kartus                                                        | t        | 1,1203 |
| <b>Iš viso už skyrių VERTIKALŪS IR HORIZONTALŪS RYŠIAI TARP KOLONŲ</b> |                                  |                                                                                                                                      |          |        |

| Eil. Nr.                                                            | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                  | Mato vnt | Kiekis |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| <b>Skirius DENGINIO VERTIKALŪS IR HORIZONTALŪS RYŠIAI</b>           |             |                                                                             |          |        |
| 17                                                                  | N9P-0104    | Metalinų ryšių ir spyrių montavimas, tvirtinant varžtais                    | t        | 1,0846 |
| 18                                                                  | N13-179     | Vidutinio tipo metalinių konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais du kartus  | t        | 1,0846 |
| <b>Iš viso už skyrių DENGINIO VERTIKALŪS IR HORIZONTALŪS RYŠIAI</b> |             |                                                                             |          |        |
| <b>Skirius DENGINIO ILGINIAI</b>                                    |             |                                                                             |          |        |
| 19                                                                  | N9P-0402    | Laikančių konstrukcinių metalinių Z ir C (sijos) profilių montavimas        | 100 m    | 4,864  |
| <b>Iš viso už skyrių DENGINIO ILGINIAI</b>                          |             |                                                                             |          |        |
| <b>Skirius Stogas</b>                                               |             |                                                                             |          |        |
| 20                                                                  | N12-144-2   | Lietvamzdžių surinkimas-sujungimas ir tvirtinimas, dirbant ant kopėčių      | m        | 25     |
| 21                                                                  | N12-144-5   | Pakabinamų latakų surinkimas-sujungimas ir tvirtinimas, dirbant ant kopėčių | m        | 49,2   |
| 22                                                                  | N9P-0403    | Stogo dangos aptaisymas lenkais skardos profiliais                          | 100 m    | 0,998  |
| 23                                                                  | N12P-0716   | Šlaitinių stogų sniego užtvaros įrengimas                                   | 100m     | 0,24   |
| 24                                                                  | N12P-0503   | Stogu plieninių profiliuotų lakštų danga, kai jungtis perdengiant           | 100m2    | 3,346  |
| <b>Iš viso už skyrių Stogas</b>                                     |             |                                                                             |          |        |
| <b>Iš viso</b>                                                      |             |                                                                             |          |        |



## Lokalinė sąmata Nr. S003

Kitos paskirties statinys (kitų inžinerinių statinių grupės)  
stoginė virš skystų atliekų aikštelės Jurgeliškių k. 10, Šiaulių  
kompleksas: kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.

Objektas: Jurgeliškių k. 10, Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.

Žiniaraštis: Elektrotechnika

| Eil. Nr.                                         | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                  | Mato vnt | Kiekis |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| <b>Skyrius Elektros skydai</b>                   |             |                                                                                             |          |        |
| 1                                                | N21-560     | 12 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medstraigčiais         | vnt      | 3      |
| 2                                                | 2670-102    | IP 44 virštink. modul. paskirstymo skydeliai Unibox 12-M                                    | vnt      | 3      |
| 3                                                | N21-548     | Iki 100a galios automatinių jungiklių montavimas spintose                                   | vnt      | 15     |
| 4                                                | 2850-125    | Automatiniai jungikliai 40 A 3P S203-C 40                                                   | vnt      | 2      |
| 5                                                | 2850-124    | Automatiniai jungikliai 32 A 3P S203-C 32                                                   | vnt      | 2      |
| 6                                                | 2850-121    | Automatiniai jungikliai 16 A 3P S203-C 16                                                   | vnt      | 2      |
| 7                                                | 2850-154    | Automatiniai jungikliai 16 A 1P S201-B 16                                                   | vnt      | 2      |
| 8                                                | 2850-152    | Automatiniai jungikliai 10 A 1P S201-B 10                                                   | vnt      | 1      |
| 9                                                | 2850-58     | Srovės nuotėkio rėlė ETI KZS-1M / 002175224, 230 V                                          | vnt      | 2      |
| 10                                               | 2850-121    | Automatiniai jungikliai 16 A 3P S203-C 16                                                   | vnt      | 2      |
| 11                                               | 2850-154    | Automatiniai jungikliai 16 A 1P S201-B 16                                                   | vnt      | 2      |
| <b>Iš viso už skyrių Elektros skydai</b>         |             |                                                                                             |          |        |
| <b>Skyrius Elektros kabeliai</b>                 |             |                                                                                             |          |        |
| 12                                               | N21P-0328   | Pirmų laidų, kabelių iki 30mm <sup>2</sup> įtraukimas į sumontuotus vamzdžius               | 100m     | 1,84   |
| 13                                               | 3498-105    | Variniai kabeliai VVG 5x6.0                                                                 | m        | 95     |
| 14                                               | 3498-198    | Variniai instaliaciniai kabeliai NYM-J 5x2.5                                                | m        | 2      |
| 15                                               | 3498-252    | Instaliaciniai kabeliai NYM-J 300/500V 3x2.5                                                | m        | 2      |
| 16                                               | 3498-251    | Instaliaciniai kabeliai NYM-J 300/500V 3x1.5                                                | m        | 85     |
| <b>Iš viso už skyrių Elektros kabeliai</b>       |             |                                                                                             |          |        |
| <b>Skyrius Instaliacinės medžiagos</b>           |             |                                                                                             |          |        |
| 17                                               | N21-204     | Rozečių montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji                            | 100 vnt  | 0,04   |
| 18                                               | N21-197     | Jungiklio montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji                          | 100 vnt  | 0,01   |
| 19                                               | N21P-0308   | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių 20mm klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų | 100m     | 0,85   |
| 20                                               | 1035-32     | Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 20/17.8mm                   | m        | 85     |
| 21                                               | N21P-0308   | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių 40mm klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų | 100m     | 0,95   |
| 22                                               | 1035-35     | Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 40/37.0mm                   | m        | 95     |
| <b>Iš viso už skyrių Instaliacinės medžiagos</b> |             |                                                                                             |          |        |
| <b>Skyrius Šviestuvai</b>                        |             |                                                                                             |          |        |
| 23                                               | N21P-0706   | Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas                                  | vnt      | 8      |
| 24                                               | R1          | Šviestuvai LED ≥21,4W, 3180lm IP44                                                          | vnt      | 8      |
| <b>Iš viso už skyrių Šviestuvai</b>              |             |                                                                                             |          |        |
| <b>Iš viso</b>                                   |             |                                                                                             |          |        |