

2 Priedas. Preliminarūs rekonstruojamų tinklų rodikliai

Eil. Nr.	Šilumos perdavimo tinklas		Papildoma informacija	Trasos ilgis, m	Nominalus diametras, mm	Optimizuotas diametras, mm	Unikalus statinio Nr.
	Nuo	Iki					
1	ŠK-2223-5*	ŠK-2223-7	rekonstavimas	33,48	250	125	4400-0021-7076
2	ŠK-2223-7	A. Mickevičiaus g. 38 (I)	demontavimas	7,40	50	-	4400-0021-7076
3	A. Mickevičiaus g. 38 (I)	Taškas X	demontavimas	23,70	50	-	4400-0021-7076
4	Taškas W	Taškas X	nauja statyba	9,00	-	32	-
5	Taškas X	A. Mickevičiaus g. 38 (II)	rekonstavimas	4,20	50	32	4400-0021-7076
6	ŠK-2223-7	Taškas X1	demontavimas	11,80	50	-	4400-0021-7076
7	Taškas X1	A. Mickevičiaus g. 36	rekonstavimas	3,89	50	32	4400-0021-7076
8	Taškas W1	Taškas X1	nauja statyba	3,00	-	32	-
9	ŠK-2223-7	Taškas B	rekonstavimas	45,00	250	125	4400-0021-7076
10	Taškas B	ŠK-2223-9	rekonstavimas	16,23	250	65	4400-0021-7076
11	ŠK-2223-9	Vytauto g. 145	rekonstavimas	25,01	80	50	4400-0021-7076
12	ŠK-2223-9	Taškas C	demontuojamas	32,00	150	-	4400-0021-7076
13	Taškas B	Taškas C	nauja statyba	16,00	-	125	-
14	ŠK-2223-9**	Taškas Y	rekonstavimas	22,00	80	25	4400-0021-7076
15	Taškas P	MN	demontuojamas	21,35	80	-	4400-0021-7076
16	Taškas B1	Taškas P1	nauja statyba	35,00	-	40	-
17	Taškas P	Taškas P1	demontuojamas	17,00	80	-	4400-0021-7076
18	Taškas P1	A. Mickevičiaus g. 34	rekonstavimas	5,73	80	32	4400-0021-7076
19	Boilerinė	Taškas K	demontuojamas	11,80	50	-	4400-0021-7076
20	Boilerinė	Taškas P	demontuojamas	15,40	80	-	4400-0021-7076
21	Taškas P1	Taškas K	nauja statyba	23,00	-	32	-
22	Taškas K	A. Mickevičiaus g. 32	rekonstavimas	4,73	50	32	4400-0021-7076
23	Taškas C	Taškas F	rekonstavimas	52,47	150	125	4400-0021-7076
24	Taškas A	A. J. Greimo g. 84	nauja statyba	50,00	-	40	-
25	ŠK-2223-13	Taškas J	demontuojamas	17,00	80	-	4400-0021-7076
26	Taškas G	Taškas J	nauja statyba	10,00	-	65	-
27	Taškas J	A. J. Greimo g. 92A	rekonstavimas	14,85	80	65	4400-0021-7076
28	ŠK-2223-13	Taškas H	demontuojamas	25,00	80	-	4400-0021-7076
29	Taškas F	Taškas H	nauja statyba	15,00	-	65	-
30	Taškas H	Vytauto g. 149	rekonstavimas	14,40	80	65	4400-0021-7076
31	Taškas F	ŠK-2223-15	rekonstavimas	41,67	150	100	4400-0021-7076
32	ŠK-2223-15	Taškas D	rekonstavimas	16,00	100	100	4400-0021-7076
33	ŠK-2223-15	Taškas E	demontuojamas	34,00	80	-	4400-0021-7076
34	Taškas D	Taškas E	nauja statyba	18,00	-	65	-
35	Taškas E	A. J. Greimo g. 92	rekonstavimas	13,98	80	65	4400-0021-7076
36	Taškas D	ŠK-2223-17	rekonstavimas	39,10	100	100	4400-0021-7076
37	ŠK-2223-17	ŠK-2223-17/1	rekonstavimas	53,37	80	80	4400-0021-7076
38	ŠK-2223-17/1***	Žemaitės g. 24	rekonstavimas	14,95	80	80	4400-0021-7076
39	ŠK-2223-17	Vytauto g. 151	rekonstavimas	29,64	80	50	4400-0021-7076

Rekonstruojamo, naujai statomo tinklo ilgis: 629,70

Demontuojamo tinklo ilgis: 216,45

Viso: 846,15

* - projektuojamas pramoniniu būdu izoliuotas vamzdynas 2DN125/250 sujungiamas su esamu pramoniniu būdu izoliuotu vamzdynu 2DN125/225.

** - projektuojamas pramoniniu būdu izoliuotas vamzdynas 2DN25/110 sujungiamas su esamu pramoniniu būdu izoliuotu vamzdynu 2DN25/110.

*** - projektuojamas pramoniniu būdu izoliuotas trišakis 2DN80/180-2DN80/180-2DN40/125 su šuliniu, uždaromąja, nuorinimo ir drenavimo armatūra link Žemaitės g. 24. Trišakio vamzdynas 2DN40/125 užaklinamas sferinėmis aklėmis ir izoliuojamas šilumine izoliacija.