SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	**PARUOŠIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI**			**TS-1,2**
1.1	Ašies nužymėjimas	km	0,202	
1.2	Esamų ryšių šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms	vnt.	1,00	
1.3	Kelio ženklų ant vienstiebių atramų metalinių skydų išardymas	vnt./m2	2 / 0,72	
1.4	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų išardymas	vnt./t	1 / 0,02	
1.5	Kelio ženklų betono išardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	m^3/t	0,05 / 0,12	
1.6	Asfalto dangos pjovimas diskiniu pjūklu	m	5,00	
1.7	Asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, hvid=10 cm	m^2	5,00	
1.8	Asfalto dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu)	t	0,72	
1.9	Betoninių pralaidų išardymas D500	m	8,00	
1.10	Betono šiukšlių išvežimas į Rangovo vietą (iki 25 km atstumu) (įskaitant ir ardomų ženklų atramų pamatus)	t	3,17	
1.11	Esamų metalinių konstrukcijų išardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	t	0,03	
1.12	Krūmų pašalinimas	ha	0,0015	
1.13	Kietų veislių medžių nuo ≥Ø32 cm kirtimas ir kelmų rovimas	vnt.	4,00	
1.14	Nukirstų medžių ir kelmų, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą	m^3/t	6,11/4,35	
2	**ŽEMĖS DARBAI**			**TS-2,10**
2.1	Dirvožemio sluoksnio pašalinimas hvid-0,20 m, perstumiant jį mechanizuotai iki 50 m atstumu	m^3	73,00	
2.2	Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui	m^3	73,00	
2.3	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, atvežimas ir paskleidimas	m^3	6,27	
2.4	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą	m^3	66,73	
2.5	Plotų tvirtinimas 6 cm storio dirvožemio sluoksniu mechanizuotai, užsėjant žole (dirvožemis naudojamas iš nukasto augalinio sluoksnio)	m^3	6,27	
2.6	Piltinio grunto įrengimas	m^3	32,00	
3	**VANDENS PRALAIDŲ ĮRENGIMAS**			**TS- 5,6**
3.1	PVC D200 rezervinio vamzdžio įrengimas	vnt./m	3/18,3	

0	2025	Statybos leidimui. Konkursui. Statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

KVAL PATV. DOK. NR.	KELIŲ PRIEŽIŪRA **AB „KELIŲ PRIEŽIŪRA“** Savanorių pr. 321C, Kaunas, Lietuva			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Kriaunų seniūnijos Lašų kaimo Biržupio gatvės kapitalinio remonto techninis darbo projektas	
36290	PV	A. Indriliūnas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: Biržupio gatvė Lašų km.	
27987	PDV	A. Indriliūnas			
	INŽ	P. Radžvilas		DOKUMENTO PAVADINIMAS: SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS	LAIDA: 0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: Rokiškio rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO: 25.061-00-TDP-S-SKŽ	LAPAS: 1 / LAPŲ: 2

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
3.2	Tranšėjos kasimas mechanizuotu būdu, grunto pakrovimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu)	m^3	16,91	
3.3	Šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio įrengimas po pralaida, h = 0,10 m	m^3	2,20	
3.4	Tranšėjos užpylimas vandeniui laidžiu gruntu atsivežtu iš rangovo pasirinktos vietos (iki 25 km atstumu)	m^3	14,13	
3.5	Skaldos fr. 22/32 įrengimas ties antgaliais, h=0,10 m	m^2	1,00	
3.6	Griovio šlaitų tvirtinimas prieš eroziniais dembliais	m^2	12,00	
4	**DANGŲ KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMAS**			**TS-3,5,7**
4.1	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD, rišiklis 70/100, h-0,06 m įrengimas	m^2	735,00	
4.2	Viršutinis pagrindo sluoksnis iš gruntų, surištų rišikliu ir priedu, h=0,40 m	m^2	889,00	
4.3	Sankasos planiravimas piltinio grunto paskleidimas	m^2	889,00	
4.3	Rišiklis sujungimui karštas prie šalto, (200 g/m), kg	m/kg	5/1,0	
4.4	Kelkraščių viršutinio sluoksnio iš skaldos fr. 0/16 mišinio h-0,05 m	m^3	12,12	
4.5	Dangų suvedimas žvyro danga hvid=0,30m	m^2	18,00	
5	**NUOVAŽŲ ĮRENGIMAS**			**TS-3,7,8**
5.1	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD, rišiklis 70/100, h-0,06 m įrengimas	m^2	29,00	
5.2	Viršutinis pagrindo sluoksnis iš gruntų, surištų rišikliu ir priedu	m^2	33,00	
5.3	Dangų suvedimas žvyro danga hvid=0,20m	m^2	50,00	
6	**KELIO APSTATYMAS IR SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS (VERTIKSLUS ŽENKLINIMAS)**			**TS-9**
6.1	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=60mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	vnt./m	1 / 4,00	
6.2	Kelio ženklų skydų ant vienstiebių metalinių atramų sumontavimas	vnt./m^2	2 / 1,00	
6.3	Kelio ženklų atramų pamatų iš C25/30 betono įrengimas	m^3	0,06	
7	**KITI DARBAI**			**TS-11**
7.1	Apsauginiai ryšių tinklų vamzdžiai HDPE D110	m	8,00	