

5. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

5.1. MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Techn. specif. žymuo	Mato vnt.	Kiekis
1.	Gatvės šviestuvai LED 80W	2.1	kompl.	59
2.	Gatvės šviestuvai LED 58W	2.1	kompl.	8
3.	Atrama šviestuvams. H=8.6m	2.1	kompl.	59
4.	Atrama šviestuvams. H=6.5m	2.1	kompl.	8
5.	Gembė 1+1m	2.1	kompl.	67
6.	Pamatas VGAP-3 (8.6m aukščio atramai)	2.2	kompl.	59
7.	Pamatas VGAP-4 (6.5m aukščio atramai)	2.2	kompl.	8
8.	Kabelis aliuminio gyslomis 4x25mm ²	2.3	m	2865
9.	Kabelis vario gyslomis 3x1.5 mm ² su dviguba PVC izoliacija	2.5	m	713
10.	1kV galinė mova su terminiais vamzdeliais 4x25mm ²	2.4 2.6	kompl.	130
11.	PE vamzdis Ø75mm	2.8	m	2865
12.	HDPE vamzdis Ø110mm	2.7	m	366
13.	Kabelio signalinė juosta	2.12	m	2865
14.	Atsišakojimo gnybtynas	2.9	kompl.	67
15.	Automatinis jungiklis 1P C6A (montuojamas atramoje)	2.13	kompl.	67
16.	Apšvietimo valdymo skydas	2.15	kompl.	1
17.	Elektros įrenginių žymenys	2.14	kompl.	68
18.	Įžeminimo komplektas R≤10Ω:	2.10. 2.11	kompl.	68
	Cinkuoti metaliniai gaminiai	2.10 2.11	kg	3359,88
	Cinkuota metalinė juosta 25x4	2.10 2.11	kg	163,2

6. SAŪNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

6.2. MONTAVIMO DARBŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas	techn. specif. žymuo	Mato vnt.	Kiekis
1.	Kabėlių apsaugojimas HDPE vamzdžiu	3.2	m	366
2.	Tranšėjos kasimas, užpylimas ir tankinimas rankiniu būdu	3.2	m	865
3.	Tranšėjos kasimas, užpylimas ir tankinimas mechanizuotu būdu	3.2	m	2000
4.	Kabelio signalinės juostos paklojimas	3.2	m	2865
5.	PE vamzdžių d75 paklojimas tranšėjoje	3.2	m	2865
6.	HDPE vamzdžių d110 paklojimas uždaru būdu	3.2	m	366
7.	Kabelio įtraukimas į PE vamzdį	3.2	m	2865
8.	Smėlio pagrindo paruošimas po pamatais, iškastoje duobėje. 0,1m³/vnt	3.6	m³	6,7
9.	Atramos pamato montavimas ir atramos pastatymas ant pamato	3.6 3.8	kompl.	67
10.	Šviestuvų montavimas ir prijungimas	3.11	kompl.	67
11.	Galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	3.7	kompl.	130
12.	Atsišakojimo gnybtų sumontavimas atramos viduje	3.9	vnt.	67
13.	Automatinio jungiklio montavimas atramoje	3.9	kompl.	67
14.	Kabelio apšvietimo atramoje pravėrimas	3.10	m	713
15.	Elektros įrenginių žymėjimas	-	vnt.	67
16.	Apšvietimo valdymo skydo surinkimas ir montavimas	br	kompl.	1
17.	Įrenginių prijungimas prie žeminimo kontūro	3.4	m/kompl.	204/68
18.	Žeminimo kontūro varžos matavimas	3.4	kompl.	68
19.	Žeminimo įrenginių kontaktinių jungčių pereinamosios varžos matavimas	-	kompl.	68
20.	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	-	kompl.	68
21.	Fazinio ir nulinio laidų grandinės varžos matavimas	-	kompl.	68
22.	Sistemos paleidimo ir derinimo darbai	-	kompl.	1
23.	Išpildomoji nuotrauka	-	kompl.	1
24.	Žeminimo kontūro įrengimas $R \leq 10\Omega$:	3.4	kompl.	68
	Žeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia žeminimo šyna iki 1m ilgio	3.4	kompl.	68
	Kiekvienam papildomam elektrodą iki 5 m ilgio įrengimui pridėti	3.4	vnt.	408
	Kiekvienam sekančiam horizontalios žeminimo šynos metrui virš 1 m įrengimui pridėti	3.4	m	1972

A	2026-01	Konkursui			
Laida	Išleidimo data				
Projektuotojas	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė		Parašas
UAB „Sweco Lietuva“		SPV			
UAB „ST Projektai“		SPDV			