

2 Priedas. Preliminarūs rekonstruojamų tinklų rodikliai

Eil. Nr.	Šilumos perdavimo tinklas		Papildoma informacija	Trasos ilgis, m	Nominalus diametras, mm	Optimizuotas diametras, mm	Unikalus statinio Nr.
	Nuo	Iki					
1	Taškas A*	ŠK24-2	rekonstravimas	7,39	200	150	4400-5198-1787
2	ŠK24-2**	ŠK24-3	rekonstravimas	26,57	100	150	4400-5198-1787
3	ŠK24-3***	ŠK2110-7/5-5A/4	nauja statyba	100,30	-	100	-
4	ŠK2110-7/5-5A/4	Gardino g. 8	rekonstravimas	68,50	150	100	2999-0018-4012

Naujai statomo, rekonstruojamo tinklo ilgis: 202,76

Viso: 202,76

* - projektuojamas pramoniniu būdu izoliuotas vamzdynas 2DN150/280 sujungiamas su esamu pramoniniu būdu izoliuotu vamzdynu 2DN150/250.

** - projektuojamas pramoniniu būdu izoliuotas trišakis 2DN125/250-2DN150/280-2DN150/280 sujungiamas su esamais, seno tipo šilumine izoliacija izoliuotais vamzdynais 2DN150 link Gardino g. 29 šilumos punkto, sujungimą apskardinant cinkuotos skardos segmentiniais gaminiais, sujungimams sujungti naudojant cinkuotas kniedes.

*** - projektuojamas pramoniniu būdu izoliuotas trišakis 2DN150/280-2DN100/225-2DN100/225 sujungiamas su esamu, seno tipo šilumine izoliacija izoliuotu vamzdynu 2DN100, sujungimą apskardinant cinkuotos skardos segmentiniais gaminiais, sujungimams sujungti naudojant cinkuotas kniedes.