

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Skyrius	Eilės Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis
1. Paruošiamieji darbai	1.1	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje	TS-02	km	2,52
1. Paruošiamieji darbai	1.2	Esamų krūmų kirtimas, medienos pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	TS-02	ha	0,049
1. Paruošiamieji darbai	1.3	Minkštų veislių medžių storesnių kaip 32 cm kirtimas, ištraukimas, paruošimas ir išvežimas į saugojimo vietą	TS-02	vnt.	1
1. Paruošiamieji darbai	1.4	Minkštų veislių medžių 25-32 cm kirtimas, ištraukimas, paruošimas ir išvežimas į saugojimo vietą	TS-02	vnt.	6
1. Paruošiamieji darbai	1.5	Minkštų veislių medžių 17-24 cm kirtimas, ištraukimas, paruošimas ir išvežimas į saugojimo vietą	TS-02	vnt.	8
1. Paruošiamieji darbai	1.6	Minkštų veislių medžių <16 cm cm kirtimas, ištraukimas, paruošimas ir išvežimas į saugojimo vietą	TS-02	vnt.	16
1. Paruošiamieji darbai	1.7	Kietų veislių medžių 17-24 cm kirtimas, ištraukimas, paruošimas ir išvežimas į saugojimo vietą	TS-02	vnt.	2
1. Paruošiamieji darbai	1.8	Kietų veislių medžių <16 cm cm kirtimas, ištraukimas, paruošimas ir išvežimas į saugojimo vietą	TS-02	vnt.	6
1. Paruošiamieji darbai	1.9	Kelmų rovimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	TS-02	vnt.	39
1. Paruošiamieji darbai	1.10	Kelio ženklų skydų demontavimas nuo viensteinų atramų, pakrovimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą	TS-02	vnt.	19
1. Paruošiamieji darbai	1.11	Kito projekto apimtyje suprojektuoto kelio ženklo Nr. 201 ir Nr. 842 demontavimas (bus įrengiamas vertikaliojo ženklinimo įrengimo metu)	TS-02	vnt.	1
1. Paruošiamieji darbai	1.12	Kelio ženklų skydų demontavimas nuo dvistiebių atramų, pakrovimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą	TS-02	vnt.	7
1. Paruošiamieji darbai	1.13	Kelio ženklų viensteinų atramų demontavimas, pakrovimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą	TS-02	vnt.	16
1. Paruošiamieji darbai	1.14	Kelio ženklų dvistiebių atramų demontavimas, pakrovimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą	TS-02	vnt.	4
1. Paruošiamieji darbai	1.15	Esamų signalinių stulpelių demontavimas, pakrovimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą	TS-02	vnt.	57
1. Paruošiamieji darbai	1.16	Esamų apšvietimo atramų/šviestuvų demontavimas	TS-02	vnt.	2/3

1. Paruošiamieji darbai	1.17	Esamų autobusų stotelių gelžbetoninių plokščių dangų išardymas, laužo pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	TS-02	m ²	25
1. Paruošiamieji darbai	1.18	Esamo žvyro dangos sluoksnio nukasimas, pakrovimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą	TS-02	m ²	9997
1. Paruošiamieji darbai	1.19	Esamos asfalto dangos frezavimas, frezato pakrovimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą hvid=0,10 m	TS-02	m ²	11961
1. Paruošiamieji darbai	1.20	Suoliukų išardymas, pakrovimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą	TS-02	vnt.	2
1. Paruošiamieji darbai	1.21	Šiukšliadėžių išardymas, pakrovimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą	TS-02	vnt.	2
1. Paruošiamieji darbai	1.22	Esamų gelžbetoninių pralaidų Ø 0,4 m išardymas, pakrovimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą	TS-02	m.	43
1. Paruošiamieji darbai	1.23	Esamų plastikinių pralaidų Ø 0,4 m išardymas, pakrovimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą	TS-02	m.	84
1. Paruošiamieji darbai	1.24	Esamos gelžbetoninės pralaidos Ø 0,5 m išardymas, pakrovimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą	TS-02	m.	11
1. Paruošiamieji darbai	1.25	Esamos gelžbetoninės pralaidos Ø 0,6 m išardymas, pakrovimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą	TS-02	m.	12
2. Žemės sankasa	2.1	Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui	TS-05	m ² /m ³	32024/ 2652 2745
2. Žemės sankasa	2.2	Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu į išlykį	TS-05	m ³	3753 3660
2. Žemės sankasa	2.3	Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (vejos sutvarkymui)	TS-05	m ³	2652 2745
2. Žemės sankasa	2.4	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, Pakrovimas į Autosavivarčius Ir Vežimas Rangovo pasitinktu atstumu Pasirinktu atstumu į išlikį	TS-05	m ³	29697
2. Žemės sankasa	2.5	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas rangovo pasirinktu atstumu - pylimams	TS-05	m ³	3260
2. Žemės sankasa	2.6	Pylimo formavimas buldozeriu iš atvežto grunto	TS-05	m ³	3260
2. Žemės sankasa	2.7	Grunto sustiprinimas 40 cm storiu	TS-05	m ²	26996
2. Žemės sankasa	2.8	Sankasos planiravimas ir tankinimas mechanizuotu būdu	TS-05	m ²	25033
2. Žemės sankasa	2.9	Sankasos planiravimas rankiniu būdu	TS-05	m ²	6259

2. Žemės sankasa	2.10	Grunto sutankinimas mechanizuotu rankiniu būdu	TS-05	m ²	6259
2. Žemės sankasa	2.11	Plotų ir šlaitų planiravimas mechanizuotu būdu	TS-05	m ²	21212
2. Žemės sankasa	2.12	Plotų ir griovio dugno planiravimas rankiniu būdu	TS-05	m ²	5303
2. Žemės sankasa	2.13	Griovio dugno tvirtinimas žvirgždo skaldos mišiniu fr.22/32, kai tvirtinimo sluoksnio storis 10 cm	TS-05	m ²	1638
2. Žemės sankasa	2.14	Griovio dugno tvirtinimas skalda, kai tvirtinimo sluoksnio storis 10 cm	TS-05	m ²	285
2. Žemės sankasa	2.15	Vejos sutvarkymas užpilant 10 cm storio dirvožemio sluoksniu, apšėjant žolės sėklomis	TS-05	m ² /m ³	26515/2652
4. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas)	4.1	AŠAS medžiagų sluoksnio, kai h= 48 cm įrengimas	TS-06	m ³	11495
4. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas)	4.2	AŠAS medžiagų sluoksnio, kai h= 88 cm įrengimas (pylimuose be gruntų sustiprinimo)	TS-06	m ³	2027
4. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas)	4.3	Skaldos pagrindo fr. 0/45, kai h= 20 cm įrengimas	TS-06	m ²	21265
4. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas)	4.4	Asfalto pagrindo sluoksnio AC 22 PS įrengimas, kai h=10 cm	TS-07	m ²	20618
4. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas)	4.5	Bituminės emulsijos tolygaus sluoksnio paskleidimas	TS-07	m ²	20597
4. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas)	4.6	Asfalto apatinio sluoksnio AC 16 AS įrengimas, kai h=8 cm	TS-07	m ²	20597
4. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas)	4.7	Bituminės emulsijos tolygaus sluoksnio paskleidimas	TS-07	m ²	20556
4. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas)	4.8	Asfalto viršutinio sluoksnio SMA 11 S iš skaldos ir mastikos asfalto įrengimas, kai h=4 cm	TS-07	m ²	20556

4. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas)		Šiurkštinimas skaldyta mineraline medžiaga fr. 2/5, 1,5 kg/m ²		m ²	20556
4. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas)	4.9	Išilginių asfalto dangos siūlių apdorojimas bitumine mase, klojant asfaltą „karštas prie šalto“	TS-07	m	2767
4. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas)	4.10	Skersinių asfalto dangos siūlių apdorojimas bitumine mase, klojant asfaltą „karštas prie šalto“	TS-07	m	16
4. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas)	4.11	Kelkraščių apatinio sluoksnio įrengimas iš smėlingo grunto, atsivežant iš karjero	TS-06	m ³	6051
4. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas)	4.12	Kelkraščių tvirtinimas nesurištuoju mineralinių medžiagų 0/22 ir 15 % dirvožemio mišiniu, 0,10 cm	TS-06	m ²	6175
4. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas)	4.13	Betoninių kelio bortų 100x30x15 įrengimas ant betono pagrindo	TS-12	m	2115
4. Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas)	4.14	Bituminės sandarinimo juostos įrengimas prie rengiamų bordiūrų	TS-12	m	2115
5. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas)	5.1	ŠNS medžiagų sluoksnio, kai h= 43 cm įrengimas	TS-06	m ³	10540
5. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas)	5.2	ŠNS medžiagų sluoksnio, kai h= 83 cm įrengimas	TS-06	m ³	1956
5. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas)	5.3	Skaldos pagrindo fr. 0/45, kai h= 25 cm įrengimas	TS-06	m ²	21317
5. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas)	5.4	Asfalto pagrindo sluoksnio AC 22 PS įrengimas, kai h=10 cm	TS-07	m ²	20618
5. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas)	5.5	Bituminės emulsijos tolygaus sluoksnio paskleidimas	TS-07	m ²	20597

5. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas)	5.6	Asfalto apatinio sluoksnio AC 16 AS įrengimas, kai h=8 cm	TS-07	m ²	20597
5. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas)	5.7	Bituminės emulsijos tolygaus sluoksnio paskleidimas	TS-07	m ²	20556
5. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas)	5.8	Asfalto viršutinio sluoksnio SMA 11 iš skaldos ir mastikos asfalto įrengimas, kai h=4 cm	TS-07	m ²	20556
5. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas)		Šiurkštinimas skaldyta mineraline medžiaga fr. 2/5, 1,5 kg/m ²		m ²	20556
5. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas)	5.9	Išilginių asfalto dangos siūlių apdorojimas bitumine mase, klojant asfaltą „karštas prie šalto“	TS-07	m	2767
5. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas)	5.10	Skersinių asfalto dangos siūlių apdorojimas bitumine mase, klojant asfaltą „karštas prie šalto“	TS-07	m	16
5. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas)	5.11	Kelkraščių apatinio sluoksnio įrengimas iš smėlingo grunto, atsivežant iš karjero	TS-06	m ³	6051
5. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas)	5.12	Kelkraščių tvirtinimas nesurištuoju mineralinių medžiagų 0/22 ir 15 % dirvožemio mišiniu, h= 0,10 cm	TS-06	m ²	6175
5. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas)	5.13	Betoninių kelio bortų 100x30x15 įrengimas ant betono pagrindo	TS-12	m	2115
5. Kelio dangos konstrukcija (II dangos konstrukcijos variantas)	5.14	Bituminės sandarinimo juostos įrengimas prie rengiamų bordiūrų	TS-12	m	2115
6. Vieno lygio nuovažos	6.1	Nuleistų gatvės bortų įrengimas (100x30x15 ant betono pagrindo)	TS-12	m	27
6. Vieno lygio nuovažos	6.2	Ižemintų gatvės bortų įrengimas (100x22x15 ant betono pagrindo)	TS-12	m	76
6. Vieno lygio nuovažos	6.3	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, kai h= 100cm	TS-06	m ³	914

6. Vieno lygio nuovažos	6.4	Skaldos pagrindo fr. 0/45, kai h= 20 cm įrengimas	TS-06	m ²	797
6. Vieno lygio nuovažos	6.5	Asfalto pagrindo – dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 16 PD, kai h = 10 cm	TS-07	m ²	762
6. Vieno lygio nuovažos	6.7	Antgaliai PA-4P	TS-03	vnt.	20
6. Vieno lygio nuovažos	6.8	PP Ø0,4 m pralaidos įrengimas	TS-03	vnt./m	4/160,5
7. Vieno lygio sankryžos (I dangos konstrukcijos variantas)	7.1	AŠAS medžiagų sluoksnio, kai h= 88 cm įrengimas	TS-06	m ³	272
7. Vieno lygio sankryžos (I dangos konstrukcijos variantas)	7.2	Skaldos pagrindo fr. 0/45, kai h= 20 cm įrengimas	TS-06	m ²	267
7. Vieno lygio sankryžos (I dangos konstrukcijos variantas)	7.3	Asfalto pagrindo sluoksnio AC 22 PS įrengimas, kai h=10 cm	TS-07	m ²	255
7. Vieno lygio sankryžos (I dangos konstrukcijos variantas)	7.4	Bituminės emulsijos tolygaus sluoksnio paskleidimas	TS-07	m ²	255
7. Vieno lygio sankryžos (I dangos konstrukcijos variantas)	7.5	Asfalto apatinio sluoksnio AC 16 AS įrengimas, kai h=8 cm	TS-07	m ²	255
7. Vieno lygio sankryžos (I dangos konstrukcijos variantas)	7.6	Bituminės emulsijos tolygaus sluoksnio paskleidimas	TS-07	m ²	255
7. Vieno lygio sankryžos (I dangos konstrukcijos variantas)	7.7	Asfalto viršutinio sluoksnio SMA 11 iš skaldos ir mastikos asfalto įrengimas, kai h=4 cm	TS-07	m ²	254
7. Vieno lygio sankryžos (I dangos konstrukcijos variantas)		Šiurkštinimas skaldyta mineraline medžiaga fr. 2/5, 1,5 kg/m ²		m ²	254
8. Vieno lygio sankryžos (II dangos konstrukcijos variantas)	8.1	ŠNS medžiagų sluoksnio, kai h= 83 cm įrengimas	TS-06	m ³	259

8. Vieno lygio sankryžos (II dangos konstrukcijos variantas)	8.2	Skaldos pagrindo fr. 0/45, kai h= 25 cm įrengimas	TS-06	m ²	268
8. Vieno lygio sankryžos (II dangos konstrukcijos variantas)	8.3	Asfalto pagrindo sluoksnio AC 22 PS įrengimas, kai h=10 cm	TS-07	m ²	255
8. Vieno lygio sankryžos (II dangos konstrukcijos variantas)	8.4	Bituminės emulsijos tolygaus sluoksnio paskleidimas	TS-07	m ²	255
8. Vieno lygio sankryžos (II dangos konstrukcijos variantas)	8.5	Asfalto apatinio sluoksnio AC 16 AS įrengimas, kai h=8 cm	TS-07	m ²	255
8. Vieno lygio sankryžos (II dangos konstrukcijos variantas)	8.6	Bituminės emulsijos tolygaus sluoksnio paskleidimas	TS-07	m ²	255
8. Vieno lygio sankryžos (II dangos konstrukcijos variantas)	8.7	Asfalto viršutinio sluoksnio SMA 11 S iš skaldos ir mastikos asfalto įrengimas, kai h=4 cm	TS-07	m ²	254
8. Vieno lygio sankryžos (II dangos konstrukcijos variantas)		Šiurkštinimas skaldyta mineraline medžiaga fr. 2/5, 1,5 kg/m ²		m ²	254
9. Vandens pralaidos kertančios kelią	9.2	Pralaidos iš PP Ø1,0 m vamzdžių įrengimas : - tranšėjos iškasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km atstumu (80,73 m ³) - smėlio pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/32 įrengimas atraminėse prizmėse (2 m ³) - neaustinės geotekstilės (svoris ≥ 200 g/m ²) atraminės prizmės klojimas (43,5 m ²) - geomembranos (t ≥ 1,5 mm) atraminės prizmės klojimas (13,31 m ²) - atraminės prizmės įrengimas iš šalčiui atsparių medžiagų gruntu ir sutankinimas (13,31 m ³) - smėlio pagrindo po vamzdžiu įrengimas (4,5 m ³) - neaustinės geotekstilės (svoris ≥ 170 g/m ²) paklojimas (135 m ²)	TS-03	kompl.	4
9. Vandens pralaidos kertančios kelią	9.3	Pralaidos iš PP Ø1,0 m vamzdžio įrengimas	TS-03	vnt./m	4/66

9. Vandens pralaidos kertančios kelią	9.4	Tranšėjos užpylimas pasluoksniui gerai drenuojančiu gruntu sutankinant rankiniu būdu	TS-03	m ³	36
9. Vandens pralaidos kertančios kelią	9.5	Tranšėjos užpylimas pasluoksniui gerai drenuojančiu gruntu sutankinant mechanizuotu būdu	TS-03	m ³	200
9. Vandens pralaidos kertančios kelią	9.6	Ištekamojo antgalio įrengimas ir tvirtinimas : - betonas B12/15 (0,47 m ³) - betoninės plokštės P1 49x49x10 cm (42,03 m ²) - skalda iš mineralinių medžiagų mišinio 22/32 (h=10 cm) (4,2 m ³) - cementinis skiedinys (0,84 m ³) - tašeliai impregnuoti antiseptiku (54 m) - žvyro dolomito skalda 22/32 (0,64 m ³)	TS-03	kompl.	4
9. Vandens pralaidos kertančios kelią	9.7	Ištekamojo antgalio įrengimas ir tvirtinimas : - betonas B12/15 (0,36 m ³) - betoninės plokštės P1 49x49x10 cm (32,40 m ²) - skalda iš mineralinių medžiagų mišinio 22/32 (h=10 cm) (3,24 m ³) - monolitinis betonas h=12 cm (4,43 m ³) - cementinis skiedinys (0,65 m ³) - tašeliai impregnuoti antiseptiku (55 m) - žvyro dolomito skalda 22/32 (0,53m ³)	TS-03	kompl.	4
10. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas (kelio ženklai)	10.1	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų d=76,1/2,0 mm įrengimas betonuojant pamatą	TS-09	vnt./m	28/104
10. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas (kelio ženklai)	10.2	Projektuojamų kelio ženklų skydų tvirtinimas prie viensiebių metalinių atramų d=76,1/2,0 mm	TS-09	vnt.	54
10. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas (kelio ženklai)	10.3	Kito projekto apimtyje, ties PK 155+43 suprojektuoto kelio ženklo Nr. 201 ir Nr. 842 įrengimas	TS-09	vnt.	1
10. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas (kelio ženklai)	10.4	Projektuojamų kelio ženklų skydų tvirtinimas prie apšvietimo stulpų/atramų	TS-09	vnt.	14
10. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas (kelio ženklai)	10.5	Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų d=76,1/2,0 mm įrengimas betonuojant pamatą	TS-09	poros/vnt./m	11/22/70
10. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas (kelio ženklai)	10.6	Kelio ženklų skydų tvirtinimas prie metalinių dvistiebių atramų d=76,1/2,0 mm	TS-09	vnt.	22

10. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas (kelio ženklai)	10.7	Plastikinių signalinių stulpelių pastatymas (A grupės)	TS-10	vnt	145
11. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas (horizontalusis ženklavimas)	11.1	Kelio dangos ženklavimas kelių ženklavimo mašinomis polimerinėmis medžiagomis ištisine 0,12 m pločio linija 1.1	TS-09	m	2680
11. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas (horizontalusis ženklavimas)	11.2	Kelio dangos ženklavimas kelių ženklavimo mašinomis polimerinėmis medžiagomis ištisine 0,25 m pločio linija 1.2	TS-09	m	40
11. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas (horizontalusis ženklavimas)	11.3	Kelio dangos ženklavimas kelių ženklavimo mašinomis polimerinėmis medžiagomis brūkšnine 0,12 m pločio linija 1.5, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:3	TS-09	m	1218
11. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas (horizontalusis ženklavimas)	11.4	Kelio dangos ženklavimas kelių ženklavimo mašinomis polimerinėmis medžiagomis brūkšnine 0,12 m pločio linija 1.6, kai brūkšnio ir tarpo santykis 3:1	TS-09	m	160
11. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas (horizontalusis ženklavimas)	11.5	Kelio dangos ženklavimas kelių ženklavimo mašinomis polimerinėmis medžiagomis brūkšnine 0,12 m pločio linija 1.7, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:1	TS-09	m	3330
11. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas (horizontalusis ženklavimas)	11.6	Kelio dangos ženklavimas kelių ženklavimo mašinomis polimerinėmis medžiagomis brūkšnine 0,25 m pločio linija 1.20, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:1	TS-09	m	40
11. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas (horizontalusis ženklavimas)	11.7	Kelio dangos ženklavimas kelių ženklavimo mašinomis polimerinėmis medžiagomis brūkšnine 0,25 m pločio linija 1.22, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:1	TS-09	m	72
11. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas (horizontalusis ženklavimas)	11.8	Kelio dangos ženklavimas polimerinėmis medžiagomis (1.12)	TS-09	m ²	6
12. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas (perono įrengimas)	12.1	Asfalto pagrindo – dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 16 PD, kai h= 8 cm (dviračių ir pėsčiųjų takai, paviljonai)	TS-07	m ²	2031
12. Kelio apstatymas ir saugaus eismo	12.2	Skaldos pagrindo fr. 0/45, kai h= 20 cm įrengimas	TS-06	m ²	2108

organizavimas (perono įrengimas)					
12. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas (perono įrengimas)	12.3	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio, kai h= 27 cm įrengimas	TS-06	m³	1334
12. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas (perono įrengimas)	12.4	Naujų paviljonų montavimo darbai	TS-10	kompl	2
12. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas (perono įrengimas)	12.5	Šiukšliadėžių įrengimas autobusų paviljone	TS-10	kompl	2
12. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas (perono įrengimas)	12.6	Suoliukų įrengimas paviljone	TS-10	kompl	2
12. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas (perono įrengimas)	12.7	Dangos įrengimas iš betoninių trinkelų (200x100x80) vedimo paviršius	TS-08	m²	13
12. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas (perono įrengimas)	12.8	Dangos įrengimas iš betoninių trinkelų (200x100x80) įspėjamasis paviršius	TS-08	m²	38
12. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas (perono įrengimas)	12.9	Apsauginės pėsčiųjų tvorelės įrengimas	TS-10	m	40
13. Kiti darbai	13.1	Išpildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos formos deklaraciją, patvirtinančią išpildomosios geodezinės nuotraukos ir parengtos kadastrinės bylos atitikimą parengtam projektui). Kadastrinių matavimų bylos parengimas ir (ar) įregistruoto kelio ruožo į kurį patenka statinys, kadastrinės bylos patikslinimas		kompl.	1

Pastabos:

Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti ir išlaikyti ne prastesnes, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinčiais darbais.

Rangovas, atlikęs statybos darbus, privalo patikslinti ir valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 kadastrinių duomenų bylą.

Žemės darbų apimtys, kur nežinomos esamų komunikacijų vietos, statybos metu gali būti tikslinamos.

Statybinės medžiagos

Projekte numatyta, kad vykdant valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. Molėtai-Pabradė ruožo nuo 15,405 iki 17,925 km rekonstravimo darbų susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali būti panaudotos pakartotinai, būtų transportuojamos į užsakovo – LAKD nurodytas sandėliavimo vietas, parenkant optimaliausią atstumą (parenkama vieta pabraukiama):

- **Širvintų kelių tarnyba, Zibalų g. 21, Širvintos.**
- Panevėžio kelių tarnybos Karsakiškio gamybinė bazė, Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r.
- Šiaulių kelių tarnybos Kuršėnų asfaltbetonio bazė, Pramonės g. 24, Kuršėnai.
- Raseinių kelių tarnybos Pagrybio meistrija, Aušrinės g. 2, Iždonų k., Kaltinėnų sen., Šilalės r.
- Kėdainių kelių tarnyba, Birutės g. 4, Kėdainiai.
- Marijampolės kelių tarnyba, Gamyklų g. 12, Marijampolė.

Medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas:

Metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)): kelio ženklai, kelio ženklų atramos, apšvietimo ir kiti stulpai, kiti metalo gaminiai, sprausasienės, pralaidos ir kt.;

Betono ir gelžbetonio gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): pralaidos, bortai ir kt.;

Plastiko gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): signaliniai stulpeliai, pralaidos ir kt.;

Kitos, šiame sąraše nepaminėtos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su Kelių direkcija.

Grįžtamosios medžiagos

Darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu) yra laikomi grįžtamosiomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-omis) eilute (-ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka rangovui. Pateikiami jų įkainiai:

- žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys – ne mažiau kaip 4 Eur/t arba 6 Eur/m³ (santykis 1,5);
- skalda – ne mažiau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m³ (santykis 1,5);
- grindinio akmenys – ne mažiau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m³ (santykis 2,7);
- frezuoto asfalto granulės – ne mažiau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m³;
- mediena – įkainį pateikia rangovas, įvertinęs medienos būklę: ≥0,00 Eur – kai mediena menkavertė ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo išlaidos, <0,00 Eur – kai mediena nėra menkavertė ir gali būti parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso ženklu.

Statybinės atliekos

Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas).