

5. SAŃAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

5.1 STATYBOS - IŠMONTAVIMO DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Pozicija, eil. nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
ASĮ atramų išardymas					
1.	G/b konstrukcijų atkasimas		m ³	0,7	
2.	G/b konstrukcijų išardymas		m ³	0,1	
3.	Metalo konstrukcijų išmontavimas		t	0,3	
Metalo konstrukcijos į supirkimo punktą					
1.	Metalo konstrukcijos		t	0,3	
2.	Privalomos dokumentacijos pildymas ir pateikimas užsakovui		Kompl.	1	
Statybinio laužo išvežimas iki 50km atstumu					
1.	G/b laužo išvežimas perdirbimui, perdirbimas		t	0,1	
2.	Privalomos dokumentacijos pildymas ir pateikimas užsakovui		Kompl.	1	
PASTABOS:					
1. Techniniame projekte apskaičiuoti ardymo demontavimo darbų kiekiai yra sustambinti ir orientaciniai.					
2. Rangovas, dalyvaujantis statybos rangos konkurse, privalo patikrinti pateiktus kiekius ir esant reikalui juos patikslinti.					

5.2 STATYBOS – MONTAVIMO DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Poz. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
Kompensacinės ritės pamatai					
1.	Duobių dugnų rankinis išlyginimas ir sutankinimas		m ²	2,10	
3.	Stabilizuota PE plėvelė (2sl.)		m ²	2,7x2	200µm
4.	Monolitinio g/b dugno įrengimas - betonas C30/37-XC4-XF3-F200-W8 0,3 m ³ /vnt. armatūra S500 12 kg/vnt.		vnt.	1	
5.	Monolitinio g/b bortų įrengimas - betonas C30/37-XC4-XF3-F200-W8 0,5 m ³ /vnt. - armatūra S500 27 kg/vnt.		vnt.	1	
6.	Duobės betono paviršiaus išvalymas ir paruošimas padengimui		m ²	1,33	
7.	Alyvai ir UV poveikiui atspari danga		m ²	1,33x2	*2 sl.
8.	Cheminiai ankeriai		vnt.	16	
GP-1 Pamatas					
1.	Gręžtinių polinių g/b pamatų GP-1 su monolitine galvena įrengimas - betonas (poliui) C30/37-XC4-XF3-F200-W8 0,2 m ³ /vnt. - betonas (galvenai) C30/37-XC4-XF3-F200-W8 0,3 m ³ /vnt. - armatūra S500 100 kg/vnt.		vnt.	1	
ASĮ metalo konstrukcijos					
1.	[01] KR. A-02 konstrukcijos gamyba, tiekimas ir montavimas		kg	350	k.cink
2.	[02] Atraminio izoliatoriaus atrama Papildomų konstrukcijų gamyba, tiekimas ir montavimas statybvietėje ant esamos atramos		kg	50x4	k.cink.

Poz. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
3.	[03] Kabelių užvedimo atrama Papildomų konstrukcijų gamyba, tiekimas ir montavimas statybvietėje ant esamos atramos		kg	50,0x2	k.cink.
4.	[04] Kabelių užvedimo atrama Papildomų konstrukcijų gamyba, tiekimas ir montavimas statybvietėje ant esamos atramos		kg	60,0x1	k.cink.
5.	[05] Kabelių užvedimo atrama Papildomų konstrukcijų gamyba, tiekimas ir montavimas statybvietėje ant esamos atramos		kg	60x2	k.cink.
6.	[06] Kabelių užvedimo atrama Papildomų konstrukcijų gamyba, tiekimas ir montavimas statybvietėje ant esamos atramos		kg	100x1	k.cink.
Aplinkotvarka					
1.	Juodžemis, žolės sėklos. Darbo metu pažeistų vietų išlyginimas, dangų atnaujinimas, augalinio sluoksnio paskleidimas ir žolės užsėjimas		m ²	≥50	

PROJEKTO DALIES AUTORIAI

Projektuotojas	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas
		Projekto dalies vadovas		
		Projektuotojas		

PROJEKTAS ATITINKA GALIOJANČIAS NORMAS IR TAISYKLES BEI PROJEKTAVIMO UŽDUOTĮ

PROJEKTO VADOVAS

0	2025 08	KONKURSUI		
KVAL. PATV. DOK. NR.		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS RŪDIŠKIŲ TP, ONUŠKIO G. 9 MARKŪNŲ K., IR PALUKNĖS TP PUŠŲ G. MADŽIŪNŲ K., ELEKTROS ĮRENGINIŲ REKONSTRAVIMO PROJEKTAS		
	PV		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 01 (110/35/10KV RŪDIŠKIŲ TP) KONSTRUKCIJŲ DALIS. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS	Laida 0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“	DOKUMENTO ŽYMUO 2025/237-01-TDP-SK-SŽ	LAPAS 4	LAPŲ 4