

5. SAŃAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

5.1 STATYBOS - IŠMONTAVIMO DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Pozicija, eil. nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
ASĮ atramų išardymas					
1.	G/b konstrukcijų atkasimas		m ³	1	
2.	G/b konstrukcijų išardymas		m ³	0,75	
3.	Metalinų konstrukcijų išmontavimas		t	0,5	
Metalo konstrukcijos į supirkimo punktą					
1.	Metalo konstrukcijos		t	0,5	
2.	Privalomos dokumentacijos pildymas ir pateikimas užsakovui		Kompl.	1	
Statybinio laužo išvežimas iki 50km atstumu					
1.	G/b laužo išvežimas perdirbimui, perdirbimas		m ³	0,75	
2.	Privalomos dokumentacijos pildymas ir pateikimas užsakovui		Kompl.	1	
PASTABOS :					
1. Techniniame projekte apskaičiuoti ardymo demontavimo darbų kiekiai yra sustambinti ir orientaciniai.					
2. Rangovas, dalyvaujantis statybos rangos konkurse, privalo patikrinti pateiktus kiekius ir esant reikalui juos patikslinti.					

5.2 STATYBOS – MONTAVIMO DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Poz. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
ASĮ atramų pamatai					
1.	Mechanizuotas pamatų duobių kasimas, grunto laikymas sąvartoje		m ³	67,5	
2.	Duobių dugnų rankinis išlyginimas ir pagrindo sutankinimas		m ²	10,0	
3.	Pagrindo pamatams iš skaldos fr. 0/45 užpylimas ir sutankinimas		m ³	3,0	h=30cm
4.	Pamatų užpylimas vietiniu gruntu ir sutankinimas		m ³	62,0	
5.	ASĮ ATRAMŲ PAMATAI Surenkamų g/b pamatų P12.12.17 su inkariniais varžtais detalėmis gamyba ir montažas - betonas C30/37-XC2-XF3-F200-W4 0,94 m ³ /vnt. - armatūra S500 120,0 kg/vnt.		vnt.	3	
ASĮ metalo konstrukcijos					
1.	[01] Jungtuvo atramos gamyba, tiekimas ir jų montavimas		vnt. kg	1 *300,0	k.cink.
2.	[02] Kabelių pakilimo atramos gamyba, tiekimas ir jų montavimas		vnt. kg	2 *800,0	k.cink.
Aplinkotvarka					
1.	Juodžemis, žolės sėklos. Darbo metu pažeistų vietų išlyginimas, dangų atnaujinimas, augalinio sluoksnio paskleidimas ir žolės užsėjimas		m ²	≥50	

PROJEKTO DALIES AUTORIAI

Projektuotojas	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas
		Projekto dalies vadovas		
		Projektuotojas		

PROJEKTAS ATITINKA GALIOJANČIAS NORMAS IR TAISYKLES BEI PROJEKTAVIMO UŽDUOTĮ

PROJEKTO VADOVAS

0	2025 08	KONKURSUI		
KVAL. PATV. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS RŪDIŠKIŲ TP, ONUŠKIO G. 9 MARKŪNŲ K., IR PALUKNĖS TP PUŠŲ G. MADŽIŪNŲ K., ELEKTROS ĮRENGINIŲ REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
	PV		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 02 (35/10KV PALUKNĖS TP) KONSTRUKCIJŲ DALIS. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS	LAIDA 0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“		DOKUMENTO ŽYMUO 2025/237-02-TDP-SK-SŽ	LAPAS LAPŲ 3 3