

L o k a l i n ė s a m a t a N r. kabelio paklojimas
Sudaryta 2024.10 kainų lygiu.

Kėdainių r. PK
Kabelio iki stoginės paklojimas

Iš viso:

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su priskaičiavimais			
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
S10-Sezoniniai darbai								
1	N1-422 (S10=1,15)	Tranšėjų 1 m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25 m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte	km	0,065				
2	N1-425 (S10=1,15)	Tranšėjų 1 m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW (80 AJ) I-II grupės grunte iš sankasos	km	0,065				
3	N34-89 (S10=1,15)	Gofruotų 40/32 mm skersmens vamzdžių paklojimas	100 m	0,65				
4	N21-24	Kabelio tiesimas gofruotame vamzdyje, kai kabelio masė iki 3 kg	100 m	0,65				
5	N21-24p	Pagrindinės medžiagos	100 m	0,65				
6	N21-6-1 (S10=1,15)	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio	km	0,065				
Iš viso #1								
PVM								
Iš viso su PVM								