

L O K A L I N Ė S Ą M A T A

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

SĄMATA
**Statinių
grupė
Statiny**
K001 Nustatytų defektų šalinimas
O1 A. Mickevičiaus g. 23, Kėdainiai
Žiniaraštis
S1 Sąmata

2025-10-10

Suma žiniaraščiui

EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 R8-52-1		0,25-0,4 m pločio palangės nuolajų nuardymas	m	18		
2 R61P-2224-2		Palangių nuolajų keitimas, kai dangos plotis 0,40 m	m	18		
3 COK1		Cokolio profilio keitimas	m	105,87		
4 FSK1		Fasado kampiniai profiliai	m	37,06		
5 R62P-2409-1		Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniiais tinkeliais kai sienos su angomis K9=1.15	100m2	1,1487		
6 F60-10-1		Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių aukštis iki 15m ir plotis 0,73m (100m2 vertikalios projekcijos)	100m2	15,8805		
7 N46-153		Skardos stogų išardymas	100m2	6,2708		
8 N12P-0305-2		Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos ardymas	100m2	6,2708		
9 R8-10		Ištisinis grebėstų iš 30 mm storio lentų su tarpais pakeitimas	m2	627,08		
10 N12P-0305-1		Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas klojant plėvelę iš viršaus, suklijuojant sandūras	100m2	6,2708		
11 N12-30-3		Vidutinio sudėtingumo stogų be sieninių lataų dengimas lygia skarda ant įrengtų grebėstų (100m2 stogo dangos)	100m2	6,2708		
12 N12P-0716-3		Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas apsauginė stogo tvorelė	100m	0,3772		
13 N9P-0604-1		Stogų dangos aptaisymas lenktais skardos profiliais tvirtinant viena eile	100m	0,73		
14 N9P-0310		Sienų aptaisymas metaliniais profiliuotais lakštais	100m2	0,2		
15 N12P-0802-1		Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų lataų montavimas, dirbant iš autobokštelių	m	1		
16 N12P-0801-1		Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų lataų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	73		
17 N46-145		Gipso plokščių pertvarų išardymas	100m2	0,4735		
18 F60-6-1		Gipso kartono pertvaros, kai karkasas viengubas (lengvų metalinių profilių), izoliuojant mineralinės vatos plokštėmis	100m2	0,4735		
19 N26P-0202-4		Vamzdyno daugiau 200mm iki 300mm skersmens vamzdžių izoliavimas min. vatos dembliais, padengtais aliuminio folija kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	1,0608		

Defektų šalinimo sąmata