DALIS ERDVĖS
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

A.Jakšto g. 16 - 1, LT - 44275 Kaunas, tel./faks. +370 37 320110, buh. tel. +370 37 206769, info@daliserdves.com, www.daliserdves.com

Projekto numeris	**124072020**
Statinio projekto pavadinimas	***ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), TECHNINIS PROJEKTAS***
Statinio kategorija	**NEYPATINGAS STATINYS**
Projekto etapas	**TECHNINIS PROJEKTAS** **TP**
Projekto laida	**LAIDA** **0**
Projekto dalis	**BENDROJI DALIS** **BD**

Pareigos	Vardas, pavardė , atestato Nr.	Parašas
Direktorius	**ASTIJUS TAUJANSKAS**	
Projekto vadovas	**ASTIJUS TAUJANSKAS** **(atest. Nr. A 583, 0858)**	

Statytojo (užsakovo) pavadinimas	**KAUNO APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS**

Kaunas, 2021

Statinio pavadinimas: ***ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), TECHNINIS PROJEKTAS***

Statytojas: **KAUNO APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS**

PROJEKTO DOKUMENTACIJOS BYLŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Pavadinimas	Bylos Nr.
		DOKUMENTACIJOS SUDĖTIS	
1.	BD	Bendroji dalis	I
2.	SP	Skypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis	I
3.	SA	Statinio architektūra	I
4.	SK	Statinio konstrukcijos	I
5.	VN	Vidaus vandentiekio ir nuotekų šalinimo	I
6.	LVN	Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo	I
7.	ŠVOK	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo	I
8.	E	Elektroninių ryšių (telekomunikacijų)	I
9.	ER	Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) lauko tinklų	I
10.	LER	Lauko elektroninių ryšių	I
11.	AS	Apsauginės signalizacijos	I
12.	GSS	Gaisrinės signalizacijos	I
13.	PVA	Procesų valdymo ir automatizacijos	I
14.	GS	Gaisrinės saugos	I
15.	SO	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo	I
16.	D	Dujotiekis	I
17.	KAS	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	I

0	*2020 11*	*STATYBAI*			
LAIDA	*IŠLEIDIMO DATA*	*LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)*			
KVAL. PATV. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS		*STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:* *ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), TECHNINIS PROJEKTAS*		
A 583,0858	*PV*	*Astijus Taujanskas*	*DOKUMENTO PAVADINIMAS:*		*LAIDA*
			PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS		*0*
LT	*UŽSAKOVAS (STATYTOJAS):* *Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas*		*DOKUMENTO ŽYMUO:* *24072020-01-TP-BD.PSŽ*	*LAPAS* *1*	*LAPŲ* *1*

Eil. Nr.	Žymuo	Pavadinimas	Psl. sk.
DOKUMENTŲ SUDĖTIS			
1.		Antraštinis lapas	1
2.	*24072020-01-TP-BD.PSŽ*	Projekto sudėties žiniaraštis	1
3.	*24072020-01-TP-BD.BSŽ*	Bylos sudėties žiniaraštis	2
4.		Techninio projekto specialiųjų projekto dalių tarpusavio suderinimo aktas	2
5.	*24072020-01-TP-BD.PĮŽ*	Projektavimo programinės įrangos žiniaraštis	1
6.	*24072020-01-TP-BD.NDS*	Pagrindinių normatyvinių dokumentų žiniaraštis	2
7.	*24072020-01-TP-BD.SS*	Techninio projekto pritarimų ir suderinimų sąrašas	1
8.		Bendrieji statinio rodikliai	2
9.		Techninė projektavimo užduotis	3
10.		Techninės projektavimo užduoties A priedas	11
11.		Projektavimo užduoties patvirtinimas	1
12.		Statytojo pritarimas projekto sprendiniams	2
13.		Įgaliojimas	1
14.		Kaimyninio sklypo savininko sutikimas kapitališkai remontuoti automobilių ir elektromobilių stovėjimo aikštelę	4
15.		Kutūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos susipažinimas ir pritarimas su projektiniams pasiūlymams	3
16.		Projektiniai pasiūlymai	9
17.		Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymas „Dėl ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių laikymo, saugojimo ir laikino saugojimo reiklavimų patvirtinimo“	10
18.		Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymas „Dėl tipinių vaikų apklausos kambarių prie kambario įrangos sąrašo patvirtinimo“	4
19.		Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymas „Dėl tipinių teritorinių policijos įstaigų pastatų, statinių ir patalpų reikalavimų patvirtinimo“	23
20.		Prisijungimo sąlygos Nr. TS22-A9654 (ESO)	2
21.		Prisijungimo sąlygos Nr. 21-00138D (ESO)	2
22.		Prisijungimo sąlygos (Telia)	2
23.		Suderintas suvestinis inžinerinių tinklų planas su AB Telia Lietuva	1

0	*2020 11*	*STATYBAI*			
LAIDA	*IŠLEIDIMO DATA*	*LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)*			
KVAL. PATV. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS		*STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:* *ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), TECHNINIS PROJEKTAS*		
A 583,0858	*PV*	*Astijus Taujanskas*	*DOKUMENTO PAVADINIMAS:* *BYLOS DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS*		*LAIDA* *0*
LT	*UŽSAKOVAS (STATYTOJAS):* *Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas*		*DOKUMENTO ŽYMUO:* *24072020-01-TP-BD. BSŽ*	*LAPAS* *1*	*LAPŲ* *3*

24.		Suderintas suvestinis inžinerinių tinklų planas su UAB „Kėdainių vandenys“	1
25.		„Telia“ kabelio atsisakymo raštas	3
26.		VŠĮ plačiajuostis internetas projektavimo sąlygos	2
27.		Dėl VŠĮ „plačiajuostis internetas“ įvado perkėlimo	2
28.		Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas	2
29.		NT registro išrašai	7
30.		Nekilnojamo turto objekto kadastrinių matavimų byla	19
31.		Topografijos planas ir nuskaityto brėžinio dalis	2
32.		Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai	23
33.	*Nr. A583*	Projekto vadovo architekto kvalifikacijos atestatas	1
34.	*Nr. 0858*	Nekilnojamo kultūros paveldo specialisto atestatas	1
35.	*24072020-01-TP-BD.AR*	Aiškinamasis raštas	15
36.	*24072020-01-TP-BD.TS*	Techninės specifikacijos	5
BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS			
37.	*24072020-01-TP-BD.B-01*	Sklypo planas	1
38.	*24072020-01-TP-BD.B-02*	Sklypo vertikalusis planas	1
39.	*24072020-01-TP-BD.B-03*	Suvestinis inžinerinių tinklų planas	1
40.	*24072020-01-TP-BD.B-04*	Statybvietės planas	1
41.	*24072020-01-TP-BD.B-05*	Ryšių kabelių kanalų sistemos rekonstravimo planas	1
42.	*24072020-01-TP-BD.B-06*	Monolitiniai ruožai perdangose virš Ia.	1
43.	*24072020-01-TP-BD.B-07*	Monolitiniai ruožai perdangose virš IIa.	1
44.	*24072020-01-TP-BD.B-08*	Monolitiniai ruožai perdangose virš IIIa.	1
45.	*24072020-01-TP-BD.B-09*	Monolitiniai ruožai perdangose virš IVa.	1
46.	*24072020-01-TP-BD.B-10*	Monolitiniai ruožai. Principiniai mazgai	1
47.	*24072020-01-TP-BD.B-11*	Sąramų virš angų principinės schemos	1
48.	*24072020-01-TP-BD.B-12*	Pjūvis B-B	1
49.	*24072020-01-TP-BD.B-13*	Gaisrinės signalizacijos sistemos principinė schema	1
50.	*24072020-01-TP-BD.B-14*	Apsauginės signalizacijos ir praėjimo kontrolės sistemų principinės schemos	1
51.	*24072020-01-TP-BD.B-15*	Elektroninių ryšių tinklo principinė schema	1
52.	*24072020-01-TP-BD.B-16*	Šilumos punkto automatikos funkcinė schema	1
53.	*24072020-01-TP-BD.B-17*	Dūmų šalinimo automatikos funkcinės	1
54.	*24072020-01-TP-BD.B-18*	Gesinimo automatikos funkcinė schema	1
55.	*24072020-01-TP-BD.B-19*	Skydo ĮPS schema magistralinių el. jėgos tinklų schema	1
56.	*24072020-01-TP-BD.B-20*	Šilumos punkto schema	1
57.	*24072020-01-TP-BD.B-21*	Oro kondicionavimo sistemos vamzdyno funkcinė schema	1
58.	*24072020-01-TP-BD.B-22*	Vandens apskaitos mazgo įrengimo schema	1

59.	*24072020-01-TP-BD.B-23*	Valomų lietaus nuotekų tinklo L2 išilginis profilis Mh1:500, Mv1:100	1
60.	*24072020-01-TP-BD.B-24*	Pastato fasadas su atitraukiamu dujotiekiu M1:150 aksonometrinė schema	1

Techninio projekto specialiųjų projekto dalių tarpusavio suderinimo aktas



2021-01-04
Kaunas


STATYTOJAS: ***KAUNO APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS***
OBJEKTAS: ***ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2.) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.6.), TECHNINIS PROJEKTAS***

Mes žemiau pasirašę (žr. 1 lentelė) projekto dalių vadovai patvirtiname, kad susipažinome su kitomis techninio projekto dalimis ir sprendinius tarpusavyje suderinome.

1 lentelė. Projekto dalių vadovų sprendinių suderinimo patvirtinimo lentelė

Projekto dalis	PDV V. Pavardė	Atestato Nr.	Parašas	Pastabos
BENDROJI DALIS SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIS STATINIO ARCHITEKTŪROS IR KONSTRUKCIJŲ DALIS	*Astijus Taujanskas*	A583		
STATINIO KONSTRUKCIJOS	*Kęstutis Grigaliauskas*	31585		
VIDAUS IR LAUKO VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINIMAS ŠILDYMAS, VĖDINIMAS IR ORO KONDICIONAVIMAS	*Donatas Janulionis*	20465		
ELEKTROTECHNIKA ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) DALIS GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMOS DALIS APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS DALIS	*Albertas Buškus*	30270 30186		

DUJOTIEKIS	*Aldona Šukienė*	6054		
PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO	*Odeta Viliūnienė*	25516		
GAISRINĖ SAUGA	*Linas Petronis*	26211		
STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO DALIS	*Aurelija Blažinauskienė*	10243		

Projekto vadovas Astijus Taujanskas, atest Nr. A 583 

STATINIO PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS

PROGRAMOS PAVADINIMAS	KIEKIS	TINKLIŠKUMAS
AutoCAD LT2018	1	SN
Autodesk AutoCAD Revit Architecture Suite 2011 STANDALONE	2	SN
Autodesk AutoCAD Revit Architecture Suite 2010 NETWORK	1	SN
AutoCAD LT2010	1	SN
Sketchup pro 2017	1	SN
Artlantis Studio	1	
Artlantis Render	2	
ABBYY PDF TRANSFORMER	4	
STAAD.Pro V8i	1	
Microsoft Office 2010 Home and Business	4	
Microsoft Office 2013 Home and Business	1	
Microsoft Office 2016 Home and Business	3	
Microsoft Office for Mac 2011 Home and Business	1	

0	2020 11	STATYBAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), TECHNINIS PROJEKTAS		
A 583,0858	PV	Astijus Taujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS: PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS ŽINIARAŠTIS	LAIDA 0
LT	UŽSAKOVAS (STATYTOJAS): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas		DOKUMENTO ŽYMUO: 24072020-01-TP-BD.PĮŽ	LAPAS 1 / LAPŲ 1

PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TECHNINIS PROJEKTAS, SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Žymuo	Pavadinimas
LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI IR VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI (LRV)		
	Nr. I-1240	LR Statybos įstatymas
	Nr. I-1120	LR Teritorijų planavimo įstatymas
	Nr. I-733	LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas
	Nr. I-2223	LR Aplinkos apsaugos įstatymas
	Nr. VIII-787	LR Atliekų tvarkymo įstatymas
	Nr. VIII-1864	LR civilinis kodeksas
STATYBOS ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI IR TECHNINIAI REGLAMENTAI (STR)		
	STR 1.01.02:2016	Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
	STR 1.01.03:2017	Statinių klasifikavimas
	STR 1.01.08:2002	Statinio statybos rūšys
	STR 1.02.01:2017	Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas
	STR 1.04.04:2017	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
	STR 1.05.01:2017	Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas
	STR 1.06.01:2016	Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
	STR 1.12.06:2002	Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė
	STR 2.01.01(1):2005	Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
	STR 2.01.01(2):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga
	STR 2.01.01(3):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
	STR 2.01.01(4):2008	Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga
	STR 2.01.01(5):2008	Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo
	STR 2.01.01(6):2008	Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas
	STR 2.01.01(6):2008	Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas
	STR 2.01.06:2009	Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo
	STR 2.01.07:2003	Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo

0	2020 11	STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), TECHNINIS PROJEKTAS		
A 583,0858	PV	Astijus Taujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS: PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS		LAIDA 0
LT	UŽSAKOVAS (STATYTOJAS): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas		DOKUMENTO ŽYMUO: 24072020-01-TP-BD.NDS	LAPAS 1	LAPŲ 2

Eil. Nr.	Žymuo	Pavadinimas
	STR 2.02.02:2004	Visuomeninės paskirties statiniai
	STR 2.03.01:2019	Statinių prieinamumas
	STR 2.04.01:2018	Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys
	STR 2.05.03:2003	Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai
	STR 2.05.04:2003	Poveikiai ir apkrovos
	STR 2.05.05:2005	Betoninių ir gelžbetonių konstrukcijų projektavimas
	STR 2.05.07:2005	Medinių konstrukcijų projektavimas
	STR 2.05.08:2005	Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos
	STR 2.05.09:2005	Mūrinių konstrukcijų projektavimas
	STR 2.05.10:2005	Armocementinių konstrukcijų projektavimas
	STR 2.05.13:2004	Statinių konstrukcijos. Grindys
	STR 2.07.01:2003	Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai
	STR 2.09.02:2005	Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas
ĮSAKYMAIS PATVIRTINTI IR KITI NORMINIAI TEISĖS AKTAI		
	LST 1516	Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai
	D1-637	Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės
		Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės
		Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai
		Atliekų tvarkymo taisyklės

PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Organizacijos pavadinimas, projektą derinantis asmuo	Pritarimų/suderinimų pavadinimas, numeris, data
1.	UAB Dalis erdvės, projekto vadovas Astijus Taujanskas	Techninio projekto specialiųjų projekto dalių tarpusavio suderinimo aktas, 2021-01-04
2.	Kauno apskrities VPK, Viršininko pavaduotojas Giedrius Klimavičius	Techninio projekto pakeitimų pritarimas, Nr. 21 1021-1, 2021-10-27
3.	ESO Dujų tinklo eksploatavimo skyrius, vyr. inžinierė Zina Matulevičiūtė	Suderinimas dėl dujotiekio vamzdžio atitraukimo nuo sienos su AB „Energijos skirstymo operatoriumi“, A. Mickevičiaus g. 23, Kėdainiai, 2021-01-29
4.	Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, viršininko pavaduotojas Giedrius Klimavičius	Kaimyninio sklypo valdytojo sutikimas kapitališkai remontuoti automobilių ir elektromobilių stovėjimo aikštelę
5.	Telia Lietuva, AB Tinklų resursų administravimo komanda, inžinierius Linas Barzda	Suderintas suvestinis inžinerinių tinklų planas su Telia Lietuva, AB požeminių ryšių linijų vieta, 2022-09-27
6.	UAB „Kėdainių vandenys“ Gamybinio techninio skyriaus vadovas Kęstutis Vaitkevičius	Suderintas suvestinis inžinerinių tinklų planas su UAB „Kėdainių vandenys“ 2022-09-27
7.	AB „Energijos skirstymo operatorius“ Alvydas Jovaišas, Zina Matulevičiūtė	Suderintas suvestinis inžinerinių tinklų planas su AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2022-10-20

0	2020 11	STATYBAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), TECHNINIS PROJEKTAS		
A 583,0858	PV	Astijus Taujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS: PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SĄRAŠAS	LAIDA 0
LT	UŽSAKOVAS (STATYTOJAS): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas		DOKUMENTO ŽYMUO: 24072020-01-TP-BD.SS	LAPAS 1 / LAPŲ 1

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Objektas: *ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), TECHNINIS PROJEKTAS*

Tvirtinu: _____


(vardas, pavardė, parašas)

Neypatingas statinys

Pavadinimas	**Mato vienetas**	**Kiekis**	**Kiekis po kapitalinio remonto**	**Pastabos**
I. SKLYPAS				
1. sklypo (jo dalies) plotas	m^2	4335	4335	
2. sklypo (jo dalies) užstatymo intensyvumas	%	40.89	40.89	
3. sklypo (jo dalies) užstatymo tankumas	%	14.23	14.23	
II. PASTATAI				
1. Pastato paskirties rodikliai: neypatingas statinys, specialiosios paskirtis (policija)				
2. Pastato bendras plotas. *	m^2	1766.49	1766.49	
3. Pastato naudingas plotas. *	m^2	315.98	3230.69	
4. Pastato tūris.*	m^3	10062	10062	
5. Aukštų skaičius.*	vnt.	4	4	
6. Pastato aukštis. *	m	20,75	20,75	
8. Energinio naudingumo klasė		D	B	
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		-	C	
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		-	II	
11. Kiti papildomi pastato rodikliai:				
11.1. Mūro sienų šilumos laidumo koeficientas	$W/(m^2K)$	0,207	0,197	
11.2. Rūsio sienų šilumos laidumo koeficientas	$W/(m^2K)$	0,239	0,197	
11.3. Perdangos virš rūsio šilumos laidumo koeficientas	$W/(m^2K)$	0,239	0,239	
11.4. Stogo šilumos laidumo koeficientas	$W/(m^2K)$	-	0,152	
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS				
IV. INŽINERINIAI TINKLAI				
4. inžinerinių tinklų ilgis*				
4.1. Buitinių nuotekų F1	mm/m		110/3,3	Nesudėtingi I grupė
4.2. Lietaus nuotekų L2	mm/m		110,160/51,9	Nesudėtingi I grupės
	mm/m		200/115,4	Nesudėtingi II grupė
	mm/m		315/119,2	Neypatingi

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Kiekis po kapitalinio remonto	Pastabos
4.3. Valomų lietaus nuotekų L2	mm/m		110,160/10,0	Nesudėtingi I grupės
	mm/m		200/57,8	Nesudėtingi II grupės
	mm/m		250/88,7	Neypatingi
4.4. Drenažo LD1	mm/m		113 126/114,3	Nesudėtingi I grupės
4.5. El. Kabeliai	m		402	
4.6. Kabelių apsaugos vamzdžiai	m		402	
4.7. El. kabelių apsaugos vamzdžiai	mm		40	
	mm		50	
4.8. El. kabelių apsaugos	vnt., mm²		4x16	
	vnt., mm²		5x2,5	
	vnt., mm²		3x2,5	
	vnt., mm²		3x1,5	
V. KITI STATINIAI				
5.1. Automobilių stovėjimo aikštelė				
plotas	m^2	1094.53	2134.71	
vietų skaičius	vnt.	-	72	
5.2. Naftos produktų skirstytuvas	l/s		6	
apibėgimo linija	l/s		30	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas ASTIJUS TAUJANSKAS  Atestato Nr. A 583, 0858

Kauno apskr. VPK
El. vidaus dokumento nuorašas
2020-04-21 Nr. 20-V-249

PATVIRTINTA
Kauno apskrities vyriausiojo
policijos komisariato viršininko
2020 m. balandžio d. įsakymu Nr.

KAUNO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO PASTATO, ESANČIO KĖDAINIUOSE, A. MICKEVIČIAUS G. 23, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

Statinio pavadinimas	Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kėdainių rajono policijos komisariato (toliau – Kėdainių r. PK) administracinis pastatas, pagalbinio ūkio pastatas – konteinerinė katilinė ir inžinerinis statinys – kiemo aikštelė, esantys Kėdainiuose, A. Mickevičiaus g. 23
Projekto rengimo etapas	Kapitalinio remonto darbų techninis projektas
Statinio kategorija	Administracinis pastatas, neypatingas statinys; pagalbinio ūkio pastatas – konteinerinė katilinė. Kiemo aikštelė yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)
Aukštų skaičius	4
Bendras plotas	1 766,49 kv. m (administracinio pastato esamas plotas pagal VĮ Registrų centro duomenis); 13,00 kv. m (pagalbinio ūkio pastato – konteinerinės katilinės esamas plotas pagal VĮ Registrų centro duomenis)
Tūris	10 062 kv. m (administracinio pastato – įstaigos) 33 kv. m (pagalbinio ūkio pastato – konteinerinės katilinės)
Statybos vieta	Kėdainiai, A. Mickevičiaus g. 23
Statybos rūšis	Kapitalinis remontas
Statinių grupės paskirtis	Negyvenamieji pastatai: administracinis pastatas, pagalbinio ūkio pastatas – konteinerinė katilinė, inžinerinis statinys – kiemo aikštelė
Statybos darbų pirkimo būdas	Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus
Lėšų pobūdis	Valstybės lėšos
Planuojami statybos pradžios metai	2021–2023 m.
Užsakovas	Kauno apskr. VPK
Užsakovo adresas	Kaunas, Vytauto pr. 91

Projektavimo paslaugų tikslas	Atlikti ir pateikti užsakovui Kauno apskr. VPK Kėdainių r. PK administracinio pastato, pagalbinio ūkio pastato – konteinerinės katilinės, inžinerinio statinio – kiemo aikštelės, esančių Kėdainiuose, A. Mickevičiaus g. 23, kapitalinio remonto techninį projektą. Atlikto techninio projekto vykdymo priežiūra
Statinių grupės sudėtis	Administracinis pastatas, pagalbinio ūkio pastatas – konteinerinė katilinė, inžinerinis statinys – kiemo aikštelė
Statinio gyvavimo trukmė	Administracinio pastato – 52 metai, pagalbinio ūkio pastato – konteinerinės katilinės – 14 metų, inžinerinio statinio – kiemo aikštelės – 59 metai
Įprastos projektavimo paslaugos	**1. Projektinių pasiūlymų parengimas** Projektinių pasiūlymų sudėtis: objekto patalpų funkcinis išdėstymas; aukštų planai su funkciniais ryšiais ir statinio pjūviai; pagrindiniai fasadai; statinio techniniai ir ekonominiai rodikliai; projektavimo paslaugų atlikimo grafikas. **2. Statinio techninio projekto parengimas** Techninio projekto sudėtis: bendroji dalis; sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis; architektūros dalis; konstrukcijų dalis; gamybos (paslaugų) technologijos dalis; vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (suderinus ir atsižvelgus į prisijungimo prie miesto tinklų sąlygas); vėdinimo, oro kondicionavimo dalis; šildymo ir karšto vandens gamybos dalis (suderinus ir atsižvelgus į prisijungimo prie Kėdainių miesto šilumos tinklų sąlygas); elektrotechnikos dalis; elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis (suderinus ir atsižvelgus į prisijungimo prie telekomunikacijos tinklų sąlygas); apsauginės signalizacijos dalis; vaizdo stebėjimo sistemos dalis; darbo vietų ir baldų išdėstymo dalis; įėjimo kontrolės dalis; gaisrinės saugos dalis; gaisrinės signalizacijos dalis; procesų valdymo ir automatizacijos dalis; pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis; statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (privaloma); ekonominė dalis; administracinio pastato fasado apšvietimo dalis; sąnaudų kiekių žiniaraščiai; sąnaudų kiekių žiniaraščiai statybos darbų konkursui; kitos dalys (pagal STR 1.05.06) ir atsižvelgiant į projektuojamo statinio specifiką (projekte būtina pateikti technines specifikacijas, aiškinamuosius raštus, brėžinius, architektūrinius sprendinius ir papildomas dalis).

Papildomos paslaugos	1. Specialiųjų architektūros reikalavimų gavimas. 2. Geodezinės topografinės nuotraukos parengimas (gavimas). 3. Parengto techninio projekto suderinimas su atitinkamomis instancijomis. 4. Visų reikiamų dokumentų, reikalingų statybos leidimui gauti, paruošimas, dalyvavimas leidimo gavimo procedūroje ir su šia procedūra susijusių išlaidų apskaičiavimas. 5. Visų kitų leidimų, kokių gali prireikti suteikiant įprastas paslaugas, gavimas ir su šiomis procedūromis susijusių išlaidų apskaičiavimas. 6. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimų privalomumo įvertinimas ir atlikimas, jei šie vertinimai reikalingi. 7. Projekto vykdymo priežiūra statybos metu. 8. Projekto pateikimas užsakovo nurodytam ekspertui projekto ekspertizei atlikti, nustačius neatitikimų – jų koregavimas. 9. Statybą leidžiančio dokumento gavimas.
Paslaugų atlikimo grafikas	Projektiniai pasiūlymai – 30 (trisdešimt) dienų po sutarties pasirašymo. Techninis projektas – 120 (vienas šimtas dvidešimt) dienų (nuo projektinių pasiūlymų patvirtinimo).
Statytojo (užsakovo) techninė specifikacija	Pateikiama A priede
Statytojo pateikiamų privalomųjų dokumentų sąrašas	Kadastrinių matavimų bylos kopija, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija

Statinio projektuotojas privalo vykdyti visas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.

Ši projektavimo užduotis su priedais yra neatskiriama Kauno apskr. VPK Kėdainių r. PK pastato kapitalinio remonto darbų techninio projekto parengimo paslaugų sutarties dalis.

UŽSAKOVAS PROJEKTUOTOJAS

Kauno apskrities vyriausiasis
policijos komisariatas
Vytauto pr. 91, 44238 Kaunas
Tel. (8 37) 22 37 26, faks. (8 37) 20 98 09
Juridinio asmens kodas 191008196
Atsisk. sąsk. LT68 7044 0600 0782 2215
AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos A. V.
Imuniteto valdybos viršininkas,
laikinai einantis viršininko pareigas

Elanas Jablonskas

#701107 2020-04-20

Kauno apskr. VPK
2020-04-21
Nr. 20-V-249

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Kėdainių rajono policijos komisariato pastato
kapitalinio remonto projektavimo užduoties
A priedas

Projekte taikoma teisė ir norminiai dokumentai	Projektas parengtas vadovaujantis šiais norminiais aktais (vykdant statybos darbus, eksploatuojant statinius, taip pat būtina vadovautis šiais pagrindiniais dokumentais).	
		Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas
		Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
		Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas
		Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas
		Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas
		Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas
		Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
		Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
		Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymas
		Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro įstatymas
		Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto registro įstatymas
		Nekilnojamo turto kadastro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534;
		Nekilnojamo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522;
		Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 45 „Dėl Sutartinių topografinių planų M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 ženklų techninių reikalavimų reglamento patvirtinimo“;

	Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40	Visuomeninės paskirties objektų teritorijos
	PTR 3.08.01:2013	Tvarkymo darbų rūšys
	STR 1.01.04:2002	Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir CE ženklinimas
	STR 1.01.06:2010	Ypatingi statiniai
	STR 1.01.08:2002	Statinio statybos rūšys
	STR 1.01.09:2003	Statinių klasifikavimas pagal naudojimo paskirtį
	STR 1.04.01:2005	Esamų statinių tyrimai
	STR 1.04.04:2017	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
	STR 1.05.08:2003	Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai
	STR 1.07.01:2010	Statybą leidžiantys dokumentai
	STR 1.08.02:2005	Statybos darbai
	STR 1. 09.04:2007	Statinio projekto vykdymo priežiūra
	STR 1. 09.05:2002	Statinio statybos techninė priežiūra
	STR 1. 11.01:2010	Statybos užbaigimas
	STR 1.12.06:2002	Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė
	STR 1. 12.08:2002	Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas
	STR 2.01.01(1):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
	STR 2.01.01(2):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga
	STR 2.01.01(3):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
	STR 2.01.01(4):2008	Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
	STR 2.01.01(5):2008	Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo
	STR 2.01.01(6):2008	Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas
	STR 2.01.03:2009	Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių-techninių dydžių, deklaruojamos ir projektinės vertės

	STR 2.02.02:2004	Visuomeninės paskirties statiniai
	STR 2.03.01:2001	Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms
	STR 2.05.20:2006	Langai ir išorinės įėjimo durys
	STR 1.01.04:2013	Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas,ir deklaravimas. Bandymų, laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas
	STR 1.05.08:2003	Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės naudojimo neturinčių darniųjų techninių sprecifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas
	HN 33:2011	Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje
	HN 36: 2009	Draudžiamos ir ribojamos medžiagos
	HN 42:2009	Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas
	HN 69:2003	Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose
	HN 98:2000	Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai
	HN105:2004	Polimeriniai statybos produktai ir polimerinės baldinės medžiagos
	Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. balandžio 24 d. įsakymas Nr. 5-V-206 (kartu su 2011 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 5-V-379 pakeitimu)	Tipiniai teritorinių policijos įstaigų pastatų, statinių ir patalpų reikalavimai
	Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. 5-V-180 ir Lietuvos policijos generalinio komisaro 2016-12-15 įsakymas Nr. 5-V-1064 „Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 5-V-972 „Dėl policijos ginkluotės apyvartos policijos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. 5-V-180 „Dėl reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų,	Reikalavimai, keliami patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta

	šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtinimo“ pakeitimo“ Lietuvos policijos generalinio komisaro 2019 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. 5-V-739 „Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. 5-V-180 „Dėl reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtinimo“ pakeitimo“	
	Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos 2007-02-02 protokolas Nr. 56-1KF	Bendrieji įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimai
	Lietuvos policijos generalinio komisaro 2004 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. 5-V-492 (2010 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 5-V-263 redakcija)	Teritorinių policijos įstaigų operatyvaus valdymo padalinių patalpų įrengimo ir eksploatavimo reikalavimai
	Lietuvos policijos generalinio komisaro 2009 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. 5-V-403	Policijos įstaigų vietinio kompiuterių tinklo priežiūros taisyklės
	Lietuvos policijos generalinio komisaro 2009 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 5-V-465	Minimalūs policijos įstaigų vietinio kompiuterių tinklo įrengimo reikalavimai
	Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr. 5-V-543	Tipiniai vaikų apklausos kambarių prie teritorinių policijos įstaigų įrengimo reikalavimai
	Lietuvos Respublikos vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 820	Įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimų ir jų įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos respublikos vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 820
	Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m sausio 15 d. įsakymas Nr. A1-22/D1-4	Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatai
	Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m gegužės 5 d. įsakymas Nr. A1-171/V-500	Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdiniai nuostatai
	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 1-338	Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai

	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. 1-14	Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės
	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. 64 (2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija)	Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės
		Kitais privalomais teisės aktais.
Principiniai funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei)	**Pertvarkyti** ir įrengti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK Kėdainių r. PK) patalpas, esančias Kėdainiuose, A. Mickevičiaus g. 23 pagal naujus policijos įstaigoms keliamus funkcinius reikalavimus ir sudaryti tinkamas darbo sąlygas darbuotojams nustatytoms funkcijoms vykdyti ir gerinti darbuotojų fizinį pasirengimą. **Suremontuoti** Kauno apskr. VPK Kėdainių r. PK pastatą, esantį Kėdainiuose, A. Mickevičiaus g. 23, pritaikant jį policijos komisariato poreikiams ir funkcijoms vykdyti: 2.1. pastatas – administracinis, unikalus Nr. 5396-7025-5015, pažymėtas plane 1B4p, bendras plotas – 1766,49 m^2; 2.2. pagalbinio ūkio pastatas – konteinerinė katilinė, unikalus Nr. 4400-0773-1391, pažymėtas plane 4H1p, bendras plotas – 13,00 m^2; 2.3. kiti inžineriniai statiniai-kiemo aikštelė: unikalus Nr. 5396-7025-5037; **įrengti** rūkymo vietą su stogeliu; **praplėsti** automobilių stovėjimo aikštelę numatant papildomas automobilių stovėjimo vietas darbuotojams, lankytojams, neįgaliesiems ir **įrengti** naujas automobilių stovėjimo vietas su stogine prie pastato vakarinės ir rytinės pusių šoninių fasadų.	

Techniniai ir kokybiniai (techninio, estetinio ir kt. lygio) reikalavimai sprendiniams pagal projektus	**1. Pastatas – administracinis**, Nr. 5396-7025-5015, pažymėtas plane 1B4p: - pakeisti stogo dangą nauja; - apšiltinti pastatą, cokolį ir palėpę; - pakeisti pastato langus; - atnaujinti visus susidėvėjusius pastato fasado elementus (stogelius, arkas, langų elementus, parapetus, ištraukimo ortakius), pastato fasadą ir pamatus, ant pastato fasado įrengti apšvietimą ir vaizdo stebėjimo kameras); - pakeisti lietaus nuotekų sistemą; - visas specialios paskirties patalpas (tarp jų ir tas, kurių dislokacijos vieta nekeičiama) įrengti pagal atitinkamus policijos komisariatų patalpoms numatytus reikalavimus (įstatyti šarvuotas duris, įrengti įeigos kontrolės sistemą, vaizdo stebėjimo kameras ir pan.); - suremontuoti visas patalpas (kabinetus, koridorius, sanitarinius mazgus ir t. t.): atlikti apdailos ir dažymo darbus, pakeisti susidėvėjusias dangas, įrengti tinkamą patalpų apšvietimą, naujus sanitarinus mazgus, dušo patalpas, poilsio zonas (su vandens tūriniais elektriniais šildytuvais), persirengimo, dokumentų saugojimo ir kt. patalpas; - įrengti įėjimą pritaikytą žmonėms turintiems negalią; - įrengti sanitarines patalpas pritaikytas žmonėms turintiems negalią; - pakeisti patalpų elektros instaliaciją ir apšvietimą (LED lempos); - naujai įrengti kompiuterinį-telekomunikacinį tinklą, kriminalinės žvalgybos telekomunikacinį tinklą ir išvedžioti 6-osios kategorijos kabelius,tinklo atsižvelgiant į darbo vietų skaičių ir išdėstymą; - įrengti TV tinklą lankytojų aptarnavimo ir laukimo zonoje; - įrengti apsauginę ir gaisrinę signalizaciją visose patalpose, numatant galimybę signalizacijos sistemą specialios paskirties patalpose (ginklų saugykloje, archyve, technologinėse patalpose ir kt.) valdyti atskirai nuo bendro naudojimo patalpų; - išplėsti įeigos kontrolės, vidaus ir lauko patalpų stebėjimo sistemą; - atlikti ventiliacijos, šildymo, vandentiekio ir kanalizacijos sistemų rekonstrukciją (pakeičiant visus ortakius, radiatorius ir vamzdynus); - įrengti dažytų sienų apsauginę dangą intensyviai naudojamose patalpose (laukiamajame, poilsio zonoje) ir kabinetuose šalia darbo vietų (kad sienų apdaila būtų apsaugota nuo pažeidimo kėdėmis ir pan.); - įrenti pastato rūsio drenažą ir lietaus nuotėkų sistemą. **Pirmame pastato aukšte** numatyti ir suprojektuoti 27 kompiuterizuotas darbo vietas, iš jų 7 nenuolatines darbo vietas apklausos, atpažinimo ir gyventojų priėmimo patalpose; suprojektuoti 2 kompiuterizuotas nenuolatines darbo vietas stebėjimui ir dalyvavimui vaiko apklausoje: - įrengti gyventojų laukiamojo ir priėmimo (lankytojų laukimo zoną) patalpą; - įrengti koridoriuje atskirą pareiškimų priėmimo ir gyventojų priėmimo (aptarnavimo) patalpą; - įrengti vaiko apklausos kambarį su šalia esančiu stebėjimui skirtu kambariu; - įrengti liudytojų ir nukentėjusiųjų apklausos patalpas; - įrengti asmenų atpažinimo patalpą (perskirta į 2 dalis su vienakrypčio vaizdo stebėjimo langu asmenims atpažinti); - įrengti darbo kabinetą administratoriams 2 KDV; - įrengti spec. patalpą (standarto priemonėms laikyti); - įrengti sanitarinę patalpą (WC su praustuvais) ir lankytojams, ir pritaikytą neįgaliesiems; - įrengti koridoriuje atskirą patekimo zoną reagavimo padaliniui; - įrengti darbo kabinetą Reagavimo sk. viršininkui 1 KDV; - įrengti darbo kabinetą Reagavimo sk. vyriausiajam tyrėjui 1 KDV; - įrengti darbo kabinetą reagavimo padalinio pareigūnams 4 KDV; - įrengti darbo kabinetą (-us) veiklos padalinio pareigūnams 9 KDV; - įrengti darbo kabinetą kriminalistinių tyrimų eksperui 1 KDV;

	- įrengti techninę patalpą (elektros pastotės patalpa); - įrengti techninę patalpą (serverinę); - įrengti techninę patalpą (šiluminis punktas); - įrengti dvi trumpo sulaikymo kameras ir sanitarinį mazgą (WC su praustuvu) sulaikytiesiems); **Antrame pastato aukšte** numatyti ir suprojektuoti 18 kompiuterizuotų darbo vietų: - įrengti spec. patalpą – daiktinių įrodymų saugyklą; - įrengti sanitarinę patalpą vyrams ir moterims (WC su praustuvais) - įrengti ginklinę ir spec priemonių ir patalpas; - rengti specialią patalpą (dokumentų archyvui); - įrengti darbo kabinetą PK viršininkui 1 KDV; - įrengti darbo kabinetą Veiklos skyriaus viršininkui 1 KDV; - įrengti darbo kabinetus Veiklos skyriaus vyriaus. tyrėjams (sprendimų priėmėjui) 4 KDV; - įrengti darbo kabinetą (us) veiklos padalinio darbuotojams 8 KDV; - įrengti darbo kabinetą veiklos padalinio specialistams, 2 KDV; - įrengti darbo kabinetą bendruomenės pareigūnams, 2 KDV; - įrengti pasitarimų – posėdžių patalpą (mokymų klasę, open space); **Trečiame pastato aukšte** numatyti ir suprojektuoti 18 kompiuterizuotų darbo vietų: - įrengti spec. patalpą (byloms, medžiagoms ir kitiems dokumentams saugoti); - įrengti spec. patalpą (uniforminės aprangos ir kt. inv. sandėlis). - įrengti sanitarinę patalpą moterims ir vyrams (WC su praustuvais) - įrengti darbo kabinetą proceso vyriaus. tyrėjui, 1 KDV; - įrengti darbo kabinetus (proceso vykdymui) 17 KDV; - įrengti pasitarimų salę (80 asmenų); **Ketvirtame pastato aukšte** numatyti ir suprojektuoti: - įrengti sporto salės patalpas (salė kovinių imtynių ir specialiųjų priemonių panaudojimo įgūdžiams lavinti ir treniruoklių salė); - persirengimo patalpas (rūbines) ir dušines vyrams su sanitarinėmis patalpomis (WC) ; - persirengimo patalpas (rūbines) ir dušines moterims su sanitarinėmis patalpomis (WC); - įrengti techninę valymo reikmenų patalpą; - įrengti džiovyklą; - įrengti poilsio, buitines patalpas; **2. Pastogė, stogas**: - demontuoti esamą stogo dangą; - naujai sumontuoti stogo dangą, - apšiltinti pastogę; - išvalyti esamas ventiliacines angas; **3**. **Pagalbinio ūkio pastatas - konteinerinė katilinė:** Rekonstruoti katilinę atskiriant šilumos tiekimo sistemas ir šilumos padavimo srautus pritaikant šilumos tiekimą dviems atskiriems pastatams A. Mickevičiaus g. 23 ir A. Mickevičiaus g. 25. **4. Teritorija**: - suremontuoti kiemo aikštelių dangą; - praplėsti automobilių statymo vietas; - įrengti automobilių stovėjimo vietas skirtas žmonėms turintiems negalią;

	- įrengti papildomas tarnybinių automobilių stovėjimo vietas su stogine šalia pastato šoninių vakarų ir rytų pusės fasadų, panaikinant dalį žalios vejos. Preliminariai reikia įrengti 74 automobilių stovėjimo vietas: iš jų: 15 vietų tarnybiniams automobiliams, 17 vietų gyventojų automobiliams ir 42 vietas policijos įstaigos darbuotojų automobiliams (vietų skaičius apskaičiuotas atsižvelgiant tipinius ... reikalavimus); - būtina įrengti vieną elektros įvadą (hermetiškas elektros lizdas turi būti pritaikytas lauko sąlygoms) tarnybinių automobilių parkavimo aikštelėje akumuliatoriams krauti (220W) ir vieną elektros įvadą tinklo 1 automobilinės įrangos pajungimui; - įrengti lauko vaizdo stebėjimo kameras (teritorijai, įėjimui į pastatą, vidiniam kiemui stebėti); - įrengti kiemo apšvietimą; - įrengti rūkymo vietą su stogeliu prie administracinio pastato ir takelį su trinkelių danga iki jos iš kiemo pusės ar prie šoninio įėjimo į pastatą; - aptverti teritoriją segmentine iki 1,80 cm tvora su automatiniais vartais, kurie turėtų autorizuotą patekimą į kiemo teritoriją (įvažiavimas į teritoriją turi būti kontroliuojamas (įrengta praėjimo kontrolės sistema)).

Projektavimo eiliškumas	Kapitalinio remonto projektas rengiamas vienu metu (techninis projektas)
Nurodymai derinti sprendinius su užsakovu	Paslaugų atlikimo procese užsakovui pateikiami derinti principiniai atitinkamų projekto dalių sprendiniai. Naudojamų statybinių medžiagų specifikacija kiekvieną kartą atskirai suderinama su užsakovu.
Projekto dokumentų kalba	Lietuvių
Nurodymai projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui; dokumentų komplektų skaičius	2 egz. projektinių pasiūlymų atspausdinti, 1 egz. – kompiuterinėje laikmenoje. Pateikiama: techninio projekto – 4 egz. atspausdinti (projekto dalių, kurios teikiamos statybos leidimui gauti, – po 5 atspausdintus egzempliorius), visų projekto dalių – 1 egz. kompiuterinėje laikmenoje; dokumentų konkursui rengti komplektas – 2 egz. atspausdinti ir 1 egz. kompiuterinėje laikmenoje.

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Kėdainių rajono policijos komisariato pastato
kapitalinio remonto darbų projektavimo užduoties
A priedo
2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Skyriaus, poskyrio ar tarnybos pavadinimas	**Kauno apsk. VPK** **Kėdainių r. PK**
Pareigybių skaičius	**85**
Kompiuterizuotos darbo vietos	**63**
Nuolatinės darbo vietos	**54**

Eil. nr.	**Patalpos pavadinimas arba numatytas atlikti darbas**	**Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius**	**Darbo vietų skaičius**	**Maksimalus plotas, m^2**	**Pastabos (siūloma įrengti patalpas plane pažymėtų patalpų nr.)**
Pirmas aukštas – 27 kompiuterizuotų darbo vietų (toliau – KDV), 18 nuolatinės kompiuterizuotos darbo vietos (toliau – NKDV)					
1.	Gyventojų laukiamojo ir priėmimo patalpa (lankytojų laukimo zona)	-	-	40	
2.	Gyventojų pareiškimų ir gyventojų priėmimo (aptarnavimo) patalpa	-	-	12	
3.	Vaiko apklausos kambarys su šalia esančiu stebėjimui skirtu kambariu	2	-	12	
4.	Liudytojų ir nukentėjusiųjų apklausos patalpos su stebėjimui skirta įranga	1	-	12	
5.	Liudytojų ir nukentėjusiųjų apklausų patalpos	4	-	40	
6.	Asmenų atpažinimo patalpa (su vienakrypčio vaizdo stebėjimo langu asmenims atpažinti perskirta į 2 dalis)	2	-	20	
7.	Darbo kabinetas (administratorėms)	2	2	16	
8.	Specialioji patalpa (standarto priemonių laikymo patalpa)	-	-	20	
9.	Sanitarinė patalpa ((WC su praustuvais) lankytojams ir neįgaliesiems	-	-	14,50	8,9,10,11
10.	Atskira patekimo zona reagavimo padaliniui	-	-	40	
11.	Darbo kabinetas Reagavimo sk. viršininkui	1	1	8	
12.	Darbo kabinetas Reagavimo sk. vyriaus. tyrėjui	1	1	8	
13.	Darbo kabinetas reagavimo padalinio pareigūnams	4	4	32	
14.	Darbo kabinetas (-ai) veiklos padalinio pareigūnams	9	9	72	
15.	Darbo kabinetas kriminalistinių tyrimų ekspertui	1	1	8	
16.	Techninė patalpa (elektros pastotė įrengta)	-	-	15,51	4
17.	Techninė patalpa (serverinė įrengta)	-	-	13,75	5
18.	Techninė patalpa (šilumos punktas įrengtas)	-	-	14,99	20
19.	Sanitarinė patalpa sulaikytiesiems (WC su praustuvu prie trumpo sulaikymo kamerų)	-	-	4,0	
20.	Trumpo sulaikymo kameros	-	-	16	

Antras aukštas – 18 KDV. 18 NKDV					
21.	Specialioji patalpa (daiktinių įrodymų saugykla)	-	-	12,00	
22.	Sanitarinė patalpa ((WC su praustuvais) vyrams ir moterims	-	-	14,04	29,30,31,32,33
23.	Ginklinės ir spec. priemonių patalpos	-	-	32	
24.	Specialioji patalpa (dokumentų archyvas)	-	-	40	
25.	Darbo kabinetas PK viršininkui	1	1	12	
26.	Darbo kabinetas Veiklos sk. viršininkui	1	1	12	
27.	Darbo kabinetai Veiklos sk. vyriaus. tyrėjams	4	4	32	
28.	Darbo kabinetas (-ai) (veiklos padaliniui)	8	8	64	
29.	Darbo kabinetas (veiklos padalinio specialistams)	2	2	16	
30.	Darbo kabinetas (bendruomenės pareigūnams)	2	2	16	
31.	Pasitarimų – posėdžių patalpa (mokymų klasė) šalia PK viršininko kabineto	-	-	30	
Trečias aukštas – 18 KDV, 18 NKDV					
32.	Specialioji patalpa (byloms, medžiagoms ir kitiems dokumentams saugoti)	-	-	20	
33.	Specialioji patalpa patalpa (uniforminės aprangos ir kt. inv. sandėlis)			12,99	69
34.	Sanitarinė patalpa (WC su praustuvais) vyrams ir moterims	-	-	13,55	49, 50, 51, 52, 53, 54
35.	Darbo kabinetas (proceso vyriaus. tyrėjui)	1	1	8	
36.	Darbo kabinetai (proceso vykdymo padaliniui)	17	17	136	
37.	Pasitarimų salė	-	-	120	
Ketvirtas aukštas – 0 KDV, 0 NKDV					
38.	Sporto salės patalpos (salė kovinių imtynių ir specialiųjų priemonių panaudojimo įgūdžiams lavinti ir treniruoklių salė)	-	-	193,83	82
39.	Persirengimo patalpos (rūbines) ir dušines vyrams su sanitarinėmis patalpomis (WC)	-	-	65	70,71, 72, 77,78
40.	Persirengimo patalpos (rūbines) ir dušines moterims su sanitarinėmis patalpomis (WC);	-	-	65	70. 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81
41.	Techninė valymo reikmenų patalpa	-	-	10	
42.	Džiovykla	-	-	10	
43.	Poilsio, buitinės patalpos	-	-	27	

Kauno apskr. VPK
2020-04-21
Nr. 20-V-249

**KAUNO APSKRITIES
VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO
VIRŠININKAS**

ĮSAKYMAS
DĖL KAUNO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO PASTATO, ESANČIO KĖDAINIUOSE, A. MICKEVIČIAUS G. 23, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES PATVIRTINIMO

Nr.
Kaunas

Atsižvelgdamas į Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2020 m. balandžio 14 d. Policijos įstaigų pastatų ir statinių projektavimo, statybos, rekonstrukcijos ir pirkimo vertinimo komisijos posėdžio protokolą Nr. 5-P1-145,

t v i r t i n u Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariato pastato, esančio Kėdainiuose, A. Mickevičiaus g. 23, kapitalinio remonto projektavimo užduotį (pridedama).

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Imuniteto valdybos viršininkas,
laikinai einantis viršininko pareigas Elanas Jablonskas

#701107 2020-04-20

KAUNO APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS

Biudžetinė įstaiga, Islandijos pl. 209, 49162 Kaunas,
tel. 8 700 60 000, el. p. kaunovpk.kanceliarija@policija.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191008196

UAB „Dalis erdvės“
A. Jakšto g. 16-1
44275 Kaunas

Nr.
Į 2021-10-21 Nr. 21 1021-1

DĖL TECHNINIO PROJEKTO „ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16) PROJEKTAS“ PARENGIMO

Atsižvelgdami į Jūsų 2021 m. spalio 21 d. raštą Nr. 21 1021-1 „Dėl techninio projekto „Administracinio pastato Kėdainių rajono policijos komisariato (unik. Nr. 5396-7025-5015) A. Mickevičiaus g. 23, Kėdainiuose, kapitalinio remonto ir paskirties keitimo iš administracinės (7.2) į specialiosios paskirties pastatą (7.16) projektas“ parengimo“, informuojame, kad 2021 m. spalio 20 d. Policijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vykusiame pasitarime minėto techninio projekto pakeitimams pritarta. Projektą galima laikyti baigtu.

Prašome pateikti pagal 2021 m. spalio 21 d. rašte išdėstytas pastabas pakoreguotą techninį projektą, sąskaitą faktūrą ir darbų atlikimo aktą.

Viršininko pavaduotojas Giedrius Klimavičius

Rasa Brazauskienė, tel. 8 700 63 818, el. p. rasa.brazauskiene@policija.lt
676870, 2021-10-27

Suformuota: 2021 m. spalio 28 d. 09:53

Suformavo: Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Dokumentų administravimo valdybos Kauno apygardos dokumentų valdymo skyriaus Vyresnysis specialistas Rima Zilinkienė

Siunčiamasis dokumentas

Tekstas	Rengiant projektą: - Jeigu adresatas yra fizinis arba juridinis asmuo, tai visada pažymėkite varnele "Elektroninis dokumentas"! - Jeigu adresatas yra kitų apskričių ar specializuotos policijos įstaigos, tai pažymėti varnele "Elektroninis dokumentas" nereikia.
Registracijos duomenys	
Būsena	Registruota
Registracijos data	2021-10-28
Registracijos numeris	20-S-20052
Dokumentą registravo	Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Dokumentų administravimo valdybos Kauno apygardos dokumentų valdymo skyriaus Vyresnysis specialistas Rima Zilinkienė
Registras	20-S: Siunčiamų dokumentų registras
Byla / vienarūšė byla	2021: 1.16K: KAUN Susirašinėjimo su įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis veiklos klausimais dokumentai
Dokumento forma	Dokumentų skaitmeninės kopijos
Elektroninis dokumentas	Taip
Dokumento informacija	
Dokumento sudarytojas	Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Adresatas	Uždaroji akcinė bendrovė "Dalis erdvės"
Adresatas (pristatymo būdas)	Uždaroji akcinė bendrovė "Dalis erdvės"
Išsiųsta per	
Antraštė	DĖL TECHNINIO PROJEKTO „ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16) PROJEKTAS“ PARENGIMO
Dokumentą pasirašė	Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viršininko pavaduotojas Giedrius Klimavičius
Dokumentą tvirtino	
Dokumentą derino	Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Dokumentų administravimo valdybos Dokumentų redagavimo skyriaus Kalbos tvarkytojas Daiva Okunevienė, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Aptarnavimo skyriaus Ūkio poskyrio Patarėjas Alvija Nauronė, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Aptarnavimo skyriaus Vedėjas Vilma Škadauskienė
Dokumentą peržiūrėjo	
Dokumentą parengė	Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Aptarnavimo skyrius
Lapų skaičius	1
Priedų lapų sk.	
Pastaba	
Dokumento rūšis	Raštas
Papildoma dokumento informacija	
Išorinių sistemų duomenys	
ADOC	
V1_dėl techninio projekto_Dalis erdvės.adoc	
V1_dėl techninio projekto_Dalis erdvės.odt	
Priedai	
Pridedami dokumentai	

KAUNO APSKRITIES
VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS

Biudžetinė įstaiga, Vytauto pr. 91, 44238 Kaunas,
tel. 8 700 60 000, el. p. kaunovpk.kanceliarija@policija.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191008196 ePolicija.lt

ĮGALIOJIMAS

2020-06-04 Nr. 20-IL-18943

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – Kauno apskr. VPK), įmonės kodas 191008196, atstovaujamas Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Imuniteto valdybos viršininko laikinai atliekančio viršininko pareigas Elano Jablonsko, veikiančio pagal Kauno apskr. VPK nuostatus (toliau – Įgaliotojas), šiuo dokumentu įgalioja UAB „Dalis erdvės“ (Įgaliotinis), įmonės kodas 234383290, atstovauti Kauno apskr. VPK Kėdainių rajono savivaldybėje, NŽT prie ŽŪM, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyriuje, VTPSI prie AM ir visose kitose institucijose, susijusiose su projektų rengimu, derinimu, rengiant *Kėdainių rajono policijos komisariato, A. Mickevičiaus g. 23, Kėdainiuose, kapitalinio remonto techninį projektą*, jį derinant, įkeliant į IS „Infostatyba; pasirašant paraiškas, pateikiant reikiamus dokumentus, išimant spec. reikalavimus, prisijungimo sąlygas, tuo tikslu gaunant iš atitinkamų įstaigų, įmonių ir organizacijų visas reikiamas pažymas bei dokumentus, sutikimus; rašant Kauno apskr. VPK vardu prašymus, pasirašant ir atliekanti kitus veiksmus, susijusius su šiuo įgaliojimu.

Įgaliotinis UAB „Dalis erdvės“ turi teisę perįgalioti Įgaliojime numatytus veiksmus atlikti įmonės darbuotojus.

Įgaliojimas galioja tol, kol Įgaliotinis atlieka darbus, bet ne ilgiau nei vienerius metus.

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Imuniteto valdybos viršininkas,
laikinai einantis viršininko pareigas Elanas Jablonskas

VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS
KAUNO APSKRITIES

KAUNO APSKRITIES
VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS

Biudžetinė įstaiga, Radvilėnų pl. 1C, 60254 Kaunas,
tel. 8 700 60 000, el. p. kaunovpk.kanceliarija@policija.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191008196

UAB „Dalis erdvės“ Nr.
A. Jakšto g. 16-1
44275 Kaunas

DĖL SUTIKIMO KAPITALIŠKAI REMONTUOTI AUTOMOBILIŲ IR ELEKTROMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĘ

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, žemės sklypo (žemės sklypo kadastrinis numeris 4400-5567-5906), esančio adresu: Kėdainiai, A. Mickevičiaus g. 25, valdytojas, neprieštarauja, kad kapitališkai remontuojant automobilių ir elektromobilių stovėjimo aikštelę Kėdainiuose, A. Mickevičiaus g. 23 (žemės sklypo kadastrinis numeris 4400-5567-5782), nebūtų išlaikomas norminis atstumas nuo žemės sklypo Kėdainiuose, A. Mickevičiaus g. 25, ribos. Projektuojama automobilių ir elektromobilių stovėjimo aikštelė nuo žemės sklypo ribos yra nutolusi 1,0 m, stoginė su automobilių stovėjimo vietomis – 0,8 m.

Viršininko pavaduotojas Giedrius Klimavičius

A. Nauronė, tel. 8 700 63 816, el. p. alvija.naurone@policija.lt
789813 2022-03-31

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 191008196, Radvilėnų pl. 1C, LT-50264 Kaunas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL SUTIKIMO KAPITALIŠKAI REMONTUOTI AUTOMOBILIŲ IR ELEKTROMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĘ
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-04-01 Nr. 20-S-4736
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Giedrius Klimavičius, Viršininko pavaduotojas
Sertifikatas išduotas	GIEDRIUS KLIMAVIČIUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-03-31 16:43:47 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-03-31 16:44:05 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-07-07 08:34:11 – 2025-07-06 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Policijos departamentas prie LR VRM, į.k.188785847 LT", sertifikatas galioja nuo 2019-06-03 07:52:14 iki 2022-06-02 07:52:14
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.57
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-04-01 07:40:00)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-04-01 07:40:00 Dokumentų valdymo sistema Avilys

Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Dokumentų administravimo valdybos Kauno apygardos dokumentų valdymo skyriaus Vyriausiasis specialistas Nijolė Stalauskienė	2022-04-01 07:35:46	Registruotas dokumentas: 20-S: Siunčiamų dokumentų registras 2022: 1.16E: KAUN Susirašinėjimo su įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis veiklos klausimais dokumentai

Suformuota: 2022 m. balandžio 1 d. 08:18

Suformavo: Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Dokumentų administravimo valdybos Kauno apygardos dokumentų valdymo skyriaus Vyriausiasis specialistas Nijolė Stalauskienė

Siunčiamasis dokumentas

Tekstas	Rengiant projektą: - Jeigu adresatas yra fizinis arba juridinis asmuo, tai visada pažymėkite varnele "Elektroninis dokumentas"! - Jeigu adresatas yra kitų apskričių ar specializuotos policijos įstaigos, tai pažymėti varnele "Elektroninis dokumentas" nereikia.
Registracijos duomenys	
Būsena	Registruota
Registracijos data	2022-04-01
Registracijos numeris	20-S-4736
Dokumentą registravo	Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Dokumentų administravimo valdybos Kauno apygardos dokumentų valdymo skyriaus Vyriausiasis specialistas Nijolė Stalauskienė
Registras	20-S: Siunčiamų dokumentų registras
Byla / vienarūšė byla	2022: 1.16E: KAUN Susirašinėjimo su įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis veiklos klausimais dokumentai
Dokumento forma	Elektroniniai dokumentai
Elektroninis dokumentas	Taip
Dokumento informacija	
Dokumento sudarytojas	Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Adresatas	Uždaroji akcinė bendrovė "Dalis erdvės"
Adresatas (pristatymo būdas)	Uždaroji akcinė bendrovė "Dalis erdvės"
Išsiųsta per	
Antraštė	DĖL SUTIKIMO KAPITALIŠKAI REMONTUOTI AUTOMOBILIŲ IR ELEKTROMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĘ
Dokumentą pasirašė	Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viršininko pavaduotojas Giedrius Klimavičius
Dokumentą tvirtino	
Dokumentą derino	Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Dokumentų administravimo valdybos Dokumentų redagavimo skyriaus Kalbos tvarkytojas Violeta Eimanavičienė, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Aptarnavimo skyriaus Vedėjas Vilma Škadauskienė
Dokumentą peržiūrėjo	
Dokumentą parengė	Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Aptarnavimo skyriaus Ūkio poskyrio Patarėjas Alvija Nauronė
Lapų skaičius	1
Priedų lapų sk.	
Pastaba	
Dokumento rūšis	Raštas
Papildoma dokumento informacija	
Išorinių sistemų duomenys	
ADOC	
V1.dalis erdvė.sutikimas.adoc	
V1.dalis erdvė.sutikimas.odt	
Priedai	
Pridedami dokumentai	

Pasibaigę darbai		
Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Dokumentų administravimo valdybos Dokumentų redagavimo skyriaus Kalbos tvarkytojas Violeta Eimanavičienė	2022-03-31 15:07:15	Teigiamai derinta versija 1.0. Pastabos:
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Aptarnavimo skyriaus Vedėjas Vilma Škadauskienė	2022-03-31 16:03:54	Teigiamai derinta versija 1.0. Pastabos:
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viršininko pavaduotojas Giedrius Klimavičius	2022-03-31 16:44:06	Pasirašyta versija 1.0. Pastabos:

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

UAB „Dalis erdvės“
info@daliserdves.com

2021-01 Nr.
Į 2020-12-29 Nr.

KAUNO TERITORINIS SKYRIUS

DĖL ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO, A.MICKEVIČIAIS GT. 23, KĖDAINIAI, FASADŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius (toliau KPD KTS) susipažino su UAB „DALIS ERDVĖS“ parengtais „ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO, A.MICKEVIČIAIS GT. 23, KĖDAINIAI, FASADŲ PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS ir pritaria I –jo varianto projektiniam pasiūlymui Der. data 2021-01-04, der. Nr. 21-pp-01kd.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A.Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36,Kaunas).

Vedėjas Svaigedas Stoškus

Vyr. specialistė Rymantė Gudienė tel. 201896; el. paštas rymante.gudiene@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188692688
Skyriaus duomenys: Rotušės a. 29 , LT- 44033 Kaunas, tel. (8 37) 22 8641, el. p. kaunas@kpd.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 188692688, Šnipiškių g. 3, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PROJEKTO DERINIMO A.MICKEVIČIAUS G.23, KĖDAINIAI
Dokumento registracijos data ir numeris	–
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Svaigedas Stoškus, Vedėjas, Kauno teritorinis skyrius
Sertifikatas išduotas	SVAIGEDAS STOŠKUS, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-01-06 14:00:22 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-01-06 14:00:27 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2018-10-02 12:13:17 – 2021-10-01 12:13:17
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.34
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo „Registravimo data“ turi būti nurodytas Metaduomuo „Dokumento registracijos Nr.“ turi būti nurodytas Metaduomuo „Priskirtos bylos (tomo) indeksas“ turi būti nurodytas Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-01-06 14:00:33)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-01-06 14:00:33 Dokumentų valdymo sistema Avilys

DALIS ERDVĖS
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

A.Jakšto g. 16 - 1, LT - 44275 Kaunas, tel./faks. +370 37 320110, buh. tel. +370 37 206769, info@daliserdves.com, www.daliserdves.com

Projekto numeris	**124072020**
Statinio projekto pavadinimas	***ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), TECHNINIS PROJEKTAS***
Statinio kategorija	**NEYPATINGAS STATINYS**
Projekto etapas	**PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI** **PP**

Pareigos	Vardas, pavardė , atestato Nr.	Parašas
Direktorius	**ASTIJUS TAUJANSKAS**	
Projekto vadovas	**ASTIJUS TAUJANSKAS** **(atest. Nr. A 583, 0858)**	

Statytojo (užsakovo) pavadinimas	**KAUNO APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS**

Kaunas, 2021

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Objektas ir adresas: *ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), TECHNINIS PROJEKTAS*

1.1.Privalomieji normatyviniai ir projekto rengimo dokumentai

Projektas rengiamas vadovaujantis šiais dokumentais:

- Techninе projektavimo užduotimi;
- Sutartimi.
- Žemės sklypo ir pastato nuosavybės dokumentai;
- Topografinė nuotrauka;
- Detaliusis planas;
- Suderinti projektiniai pasiūlymai;
- Lietuvos standartai (LST)*;
- statybos techniniai reglamentai (STR)*;
- paveldo tvarkybos reglamentai (PTR)*;
- respublikinės statybos normos (RSN)*;
- sanitarinės ir higienos normos ir taisyklės (HN)*;
- Europos Sąjungos statybos normos (EN)*
- Aplinkosaugos taisyklės (LAND)*;
- rekomendacijos (R)*;
- Lietuvos Respublikoje galiojančios statybos normos ir taisyklės*;
- Prisijungimo sąlygos
- Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymais

* pastaba - žr. „Normatyvinių dokumentų statinio projektui rengti sąrašą“. Projektiniai sprendimai atitika šiuos paminėtus dokumentus

II. DUOMENYS APIE OBJEKTĄ

- **Projektuojamo statinio statybos vieta:** A.Mickevičiaus g.23 Kėdainiai
- **Pastato unik nr.** 5396-7025-5015
- **Statybos rūšis:** kapitalinis remontas; paskirties keitimas (STR 1.01.08:2002 “Statinio statybos rūšis”)
- **Statinio paskirtis**
  Esamas statinys: administracinės paskirties pastatas [7.2.]
  Projektuojamas statinys: specialiosios paskirties pastatas [7.16.]
- **Statinio kategorija**
  Esamas statinys: neypatingasis (STR 1.01.03:2017 “Statinių klasifikavimas”);
  Projektuojamas statiny: neypatingasis
- **Pastato bendrasis plotas :** 1766.49 m^2

KVAL. PATV. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS		*STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:* *ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), TECHNINIS PROJEKTAS*		
A583,0858	*PV,PDV*	*Astijus Taujanskas*	*DOKUMENTO PAVADINIMAS:*			*LAIDA*
	Arch	*Dovilė Stankutė*	*AIŠKINAMASIS RAŠTAS*			*0*
	Proj	*Gabija Vinikaitė*				
LT	UŽSAKOVAS: *Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas*		*DOKUMENTO ŽYMUO:* *24072020-01-PP.AR*		*LAPAS* *1*	*LAPŲ* *5*

- **Pastato tūris:** 10062 m³
- **Žemės sklypo unik nr.** 4400-5567-5782
- **Sklypo plotas:** 4335m^2
- **Sklypo (jo dalies) tvarkomos teritorijos plotas:** 4335m^2
- **Pagrindinė naudojimo paskirtis**: Visuomeninės paskirties teritorija (tp7)
- **Esami inžineriniai tinklai:** pastatas turi esamą elektros, ryšių įvadus, vandentiekio įvadą ir nuotekų išvadą, dujų įvadą.
- **Nekilnojamasis kultūros paveldas, apsaugos zona:** Sklypas yra visuomeninės paskirties teritorijoje (tp7); nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje).
- **Esama situacija:** Šiuo metu sklype yra administracinės paskirties pastatas. Projektuojamas pastatas 1B4p (unik. Nr. 5396-7025-5015) yra administracinės paskirties, keičiama paskirtis į specialiąją. Pastatas yra visuomeninės paskirties teritorijoje, neypatingas statinys, jam atliekamas kapitalinis remontas.

III. ESAMA SITUACIJA

3.1.Sklypas

- **Esami statiniai:**
  - Administracinis pastatas 1B4p (unik. Nr. 5396-7025-5015) - 1766,49 m^2 (projektuojamas pastatas)
  - Konteinerinė katilinė 4H1p (unik Nr. 4400-0773-1391) – 13 m^2
  - Kiti inžineriniai statiniai – kiemo statiniai (unik. Nr. 5396-7025-5037)
  - Kiemo aikštelė 1/1 priklauso pastatui unik. Nr. 5396-7025-5015.
- **Gretimybės:** Sklypas (unik nr. 4400-5567-5782**)** yra visuomeninės paskirties teritorijoje (tp7); nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje).
- **Žemės reljefas:** Sklypo reljefas lygus, aukščiai svyruoja nuo 45.12 iki 46.37.
- **Esami želdiniai:** Sklype iškasami ir atsodinami medžiai 1xØ220 , 2xØ200 ir krūmai.
- **Klimato sąlygos:** Tipinės Lietuvos klimato sąlygos. Vidutinė metinė oro temperatūra yra +7,0°C. Šalčiausias sausio mėnuo, kai vidutinė temperatūra būna apie -3,6 °C, o šilčiausias - liepos mėnuo, kai vidutinė temperatūra siekia apie 18,0 °C. Per metus iškrenta apie 724 milimetrų kritulių. Vyrauja vakarų krypties silpni vėjai, vidutinis metinis vėjo greitis – 3,5 m/s. Stipriausi vėjai būna lapkričio, gruodžio ir sausio mėnesiais.

3.2.Esamų statinių architektūrinės būklės įvertinimas

Administracinio pastato 1B4p (unik. Nr. 5396-7025-5015) statybos pabaigtos 1975; 1996 pastatas buvo rekonstruotas (pagal NTR išrašus). Pastato paskirtis administracinė (bus keičiama tik šiuo projektu); pastatas yra 4 aukštų; pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: D.

Sienos: plytų mūras.

Perdangos: PTK tipo kiaurymėtos plokštės.

Stogas: skarda cinkuota, medinė konstrukcija, centrinėje dalyje atraminis remas su ilginiais išilgine pastato kryptimi, atraminių stulpelių žingsnis 3m ,gegnių žingsnis 1,5m.

Atliktas konstrukcijų techninės būklės apžiūros aktas (2020 06 16m) – žr. Konstrukcijų dalyje.

3.3.Projektuojamas statinys

Kapitalinio remonto ir paskirties keitimo iš administracinės [7.2.] į specialiosios paskirties [7.16.] pastatą.

IV.PROJEKTO SPRENDINIAI:

4.1.Pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai:

Išorė: Specialiosios paskirties pastatas apšiltinimas (fasadas/cokolis/palėpė), keičiama susidevėjusi stogo danga, keičiami pastato langai – pirmojo aukšto langams įrengiamos apsauginės grotos. Atnaujinami arba keičiami naujais susidevėję pastato fasado elementai - stogeliai, lietvamzdžiai, ortakiai. Projekto

Vidus: Specialiosios paskirties pastato patalpos pertvarkomos ir įrengiamas Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariatas.

- Pirmas aukštas: pritaikomas žmonėms su negalia, įrengiamas keltuvas, ŽN san.mazgas. Pirmo aukšto holas pritaikomas gyventojų laukiamąjam ir priėmimui (lankytojų palaukimo zona), į kitas patalpas gyventojai patekti negali be pareigūnų leidimo. Įeigos į patalpas kontroliuojamos įeigos kontrole.
- Pastato patalpose demontuojamas esamos pertvaros (žr. SA planuose) ir formuojamos naujos patalpos: G/K, stiklinės, bei mūro pertvaros, atitinkančios akustinius bei priešgaisrinius reikalavimus. Konstrukcijos nepažeidžiamos, negriaunamos kapitalinės sienos, laikančios konstrukcijos.
- Formuojami ir įrengiami nauji san.mazgai, dušai pagal HN reikalavimus. Keičiama santechnika.
- Visos pastato patalpos remontuojamos, atliekami apdailos darbai – keičiama grindų danga, dažomos sienos, įrengiamos pakabinamos lubos. Įrengiamas HN reikalavimus atitinkantis LED apšvietimas, keičiama elektros instaliacija (žr.E dalyje) , patalpų šildymas ir vėdinimas (žr. ŠVOK dalyje).
- Pastato centrinėje dalyje esantys laiptai demontuojami ir formuojami nauji HN ir GS reikalavimus atitinkantys laiptai.

Teritorija: Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai” sklype praplečiama automobilių stovėjimo aikštelė, suformuojamos naujos automobilių vietos – iš viso 73 vietos,iš jų įrengiamos automobilių įkrovos vietos 1vnt; ir neįgaliųjų vietos 4vnt. Dalis automobilių stovėjimo vietų atitvertos segmentine tvora ir turi atskirą įvažiavimą, su kontrole. Ši aikštelės dalis pritaikyta policijos darbuotojams, tarnybiniams automobiliams statyti. Didžioji sklypo dalis šiuo metu yra veja,dalis jos bus išardoma, įrengiama asfalto danga,betoninėmis trinkelėmis išklojami šaligatviai. Dangų detales žr. Brėžiniuose.

Pastato patalpos pertvarkomos pagal TU nurodytas – pareigybes ir kompiuterizuotų darbo vietų skaičių. Specialiosios paskirties pastato pirmąjame aukšte įrengiamos – 27 kompiuterizuotos darbo vietos (KDV); techninės patalpos, trumpo sulaikymo kameros; antrajame aukšte – 18 KDV, ginklinės, spe.patalpos ; trečiajame aukšte – 18KDV, pasitarimų salės ir ketvirtajame aukšte – įrengiamos sporto salės, buitinės ir techninės patlapos.

4.5. Pastato atitvarų elementų tipai ir medžiagos

Sienos ir pertvaros:

Išorinės sienos – mūras. Viduje numatytos gipsinės, stiklinės ir dujų silikato sienos ir pertvaros. Išorinės vėdinamos sienos apšiltinamos akmens vata, išorės apdaila – skarda, spalvas žr. SA brėžiniuose. Išorinės sienos su tinko apdaila- nevėdinamos, šiltintos polistireniniu putplasčiu.

Perdanga:

Perdangos plokštės kiaurymėtos PTK tipo (220mm). Virš perdangos numatyta izoliacinės plokštės sluoksnis, išlyginamojo betono sluoksnis (kur reikia, jame vedžiojamos komunikacijos) ant kurio klojama grindų danga.

Stogas:

Stogas šlaitinis – centrinėje dalyje rėmas su išilginiais, atraminiai stulpeliai kas 3m; medinės gegnės kas 1,5m, stogą nešiltinamas .Stogo danga- Classic tipo skarda, stogo nuolydžiai 13-18°, įrengiamas lietaus vandens nuvedimui į stogo kraštus, apsauginės tvorelės, išlipimo liukas.

Įėjimo stogelis – plokščias su prilydoma danga ~2°.

Pirmojo aukšto grindys (rūsio perdanga):

Šiltinama iš apačios.

4.6. Patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo lygiai ir rodikliai, jų norminių lygių užtikrinimo sprendiniai

Apšvietos skaičiavimai neatliekami, langų ir patalpų grindų plotų santykiai tenkina apšvietos parametrus pagal STR 2.01.01(4):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga”. Natūralus ir dirbtinis apšvietimas suprojektuojas pagal HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“.

Patalpų su nuolatinėmis darbo vietomis apšvietimui naudojamas tiesioginis natūralus ir dirbtinis apšvietimas. Pastate visos patalpos įrengiamos su natūraliu apšvietimu, išskyrus: rūsio patalpos, kuriose nėra numatoma nuolatinių darbo vietų, pasitarimų patalpos, techninės, buitinėss bei pagalbinės patalpos, san. mazgai, persirengimo patalpos ir kitos paskirties patalpos, kuriose nenumatomos nuolatinės darbo vietos.

4.7. Numatoma pastato vidaus aplinkos garso klasė

Kapitalinškai tvarkomam pastatui numatyta vidaus aplinkos garso klasė – C, reminatis STR 2.04.01:2018 pagal I sklyriaus 5.2 punktą, kai keičiama pastato (patalpų) paskirtis. Kiti rodikliai skaičiuojami pagal administracinėms patalpoms taikomus C garso klasės rodiklius: $D_{nT,w}$ ≥48dB, smūgio garso izoliavimo rodiklis $L_{n,w}$ ≤ 60dB, durys R_{w-kl}=30dB.

Statinio projekto sprendiniais numatoma, kad pastate ir šalia jo esančių žmonių girdimo triukšmo lygis nekeltų grėsmės jų sveikatai ir atitiktų jų darbui būtinas komfortines aplinkos sąlygas. Triukšmas visuomeniniame pastate neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, nurodytų HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose bei visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.

Apsaugą nuo gretimoje patalpoje spinduliuojamo triukšmo užtikrins projektuojamos pertvaros su garso izoliacija. Grindys virš tarpaukštinio perdenginio projektuojamos su garso izoliacija. Bendrose erdvėse pakabinamos lubos numatomos su garsą slopinančiomis dangomis.

Technologinio triukšmo spinduliavimas iš rūsio aukšto sprendžiamas technologinius įrenginius statant ant vibracijas sugeriančių pagrindų ir projektuojant akustinių lubų demblių įrengimą po pirmo auškto perdanga.

Triukšmo lygio spinduliavimas nuo vėdinimo sistemos sprendžiamas mažinant ortakių hidraulinį pasipriešinimą bei naudojant triukšmo slopintuvus. Visi oro tiekimo sistemų ventiliatoriai ir įrenginiai bus montuojami ant vibropagrindų, tarpas tarp ventiliatoriaus bei ortakio turi būti elastingas. Oro tiekimo

kamerų sienelės su šilumos izoliacija, kuri vidinį agregato triukšmą sumažina iki leistino lygio pačioje patalpoje.

4.8. Prevencinės civilinės saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonės

Prieigos prie pastato atviros, apšvelgiamos iš toliau. Pagrindinių įėjimų į pastatą lauko durų neslepia želdiniai ir priestatai. Darbuotojų įėjimo zona aptverta segmentine tvora, įvažiamas į automobilių aikštelę su kontrole.


Projektuojamas pastato prieigų apšvietimas - įėjimai ir erdvė už įėjimo durų nuolat apšviesti natūralia ar dirbtine šviesa. Dirbtinis apšvietimas įjungiamas automatiškai.

Įėjimai į pastatą - rakinami. Langai bei vitrininiai langai numatomi su smūgiui atspariu stiklu, su užraktais. Pastate projektuojama apsauginė signalizacija. Pirmo aukšto langai dengiami grotomis, nevarstomi.

4.9. Pastatų energinis naudingumas

Specialios paskirties pastatas yra D klasės, šiuo projektu pasiekiama **B energinės naudingumo klasė**, skaičiavimus žr. SK dalyje.






STOGINĖ AUTOMOBILIAMS (įrengiama atskiru projektu) -SKARDA RAL 6002

SUTARTINIAI ŽENKLAI

- CLASSIC STOGO DANGA - SKARDA
- FASADAS - TINKAS RAL 6002
- FASADAI - TINKAS RAL 9003
- COKOLIS - TINKAS RAL 7043

Pastaba: lietvamzdžiai Φ75 - RAL 7012

0	2020 11	STATYBAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI		
A583	PV	Astijus Taujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
	Arch	Dovilė Stankutė	FASADAS 1-8 M1:100	0
	Proj	Gabija Vinikaitė		
LT	UŽSAKOVAS (STATYTOJAS): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas		DOKUMENTO ŽYMUO: 24072020-PP.B-01	LAPAS 1 / LAPŲ 1




SUTARTINIAI ŽENKLAI

- CLASSIC STOGO DANGA - SKARDA
- FASADAS -TINKAS RAL 6002
- FASADAI - TINKAS RAL 9003
- COKOLIS - TINKAS RAL 7043

Pastaba: lietvamzdžiai Φ75 - RAL 7012

0	2020 11	STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI			
A583	PV	Astijus Taujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
	Arch	Dovilė Stankutė	FASADAS 8-1 M1:100		0
	Proj	Gabija Vinikaitė			
LT	UŽSAKOVAS (STATYTOJAS): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas		DOKUMENTO ŽYMUO: 24072020-PP.B-02	LAPAS: 1	LAPŲ: 1





SUTARTINIAI ŽENKLAI

- CLASSIC STOGO DANGA - SKARDA
- FASADAS -TINKAS RAL 6002
- FASADAI - TINKAS RAL 9003
- COKOLIS - TINKAS RAL 7043

Pastaba: lietvamzdžiai Ø75 - RAL 7012

0	2020 11	STATYBAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI		
A583	PV	Astijus Taujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS: FASADAS A-D ; FASADAS D-A M1:100	LAIDA 0
	Arch	Dovilė Stankutė		
	Proj	Gabija Vinikaitė		
LT	UŽSAKOVAS (STATYTOJAS): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas		DOKUMENTO ŽYMUO: 24072020-01-TP-PP.B--03	LAPAS 1 / LAPŲ 1

AKTO REDAKCIJA, GALIOJANTI NUO 2020-01-18.

NAUJA REDAKCIJA nuo 2019 10 08
(TAR, 2019, Nr. 2019-15885)

LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS
ĮSAKYMAS

DĖL GINKLŲ, GINKLŲ PRIEDĖLIŲ, ŠAUDMENŲ, JŲ DALIŲ LAIKYMO, SAUGOJIMO IR LAIKINO SAUGOJIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

2011 m. kovo 3 d. Nr. 5-V-180
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 31 d. nutarimo Nr. 808 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą“ 1.5 papunkčiu:

1. Tvirtinu Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių laikymo, saugojimo ir laikino saugojimo reikalavimus (pridedama).

2. Pavedu Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Viešosios policijos valdybai ir apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų vadovams kontroliuoti įsakymo vykdymą.

EINANTIS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO PAREIGAS VIZGIRDAS TELYČĖNAS

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos ginklų fondo
prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos direktorius
Gintautas Mišeikis
2011 m. kovo 2 d.

PATVIRTINTA
Lietuvos policijos generalinio komisaro
2011 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 5-V-180

GINKLŲ, GINKLŲ PRIEDĖLIŲ, ŠAUDMENŲ, JŲ DALIŲ LAIKYMO, SAUGOJIMO IR LAIKINO SAUGOJIMO REIKALAVIMAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių laikymo, saugojimo ir laikino saugojimo reikalavimai (toliau – Reikalavimai) nustato reikalavimus patalpoms, kuriuose gaminami, taisomi, perdirbami, parduodami, perduodami, įgyjami, laikomi, saugomi, naudojami, realizuojami Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo (toliau – Įstatymas) 3 straipsnyje nurodyti A kategorijos ginklai, ginklų priedėliai ir šaudmenys, 4 straipsnyje nurodyti B kategorijos ginklai, 5 straipsnyje nurodyti C kategorijos ginklai ir 6 straipsnyje nurodyti D kategorijos ginklai (išskyrus šaltuosius ginklus) ir šaudmenys (toliau – patalpos).

2. Šie Reikalavimai netaikomi specialaus statuso subjektams.

3. Šie Reikalavimai privalomi:

3.1. Europos fiziniams ar Europos juridiniams asmenims (toliau – ūkio subjektai), pageidaujantiems verstis ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių gamyba, taisymu, perdirbimu, importu, eksportu, prekyba, nuoma, tirų, šaudyklų eksploatavimu, tarpininko veikla arba ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis ar jų dalis įsigyti (naudoti) profesinei veiklai, sportui, medžioklei, medžioklės ūkių veiklai, mokymui, moksliniams tyrimams ir kitai įstatymų nustatytai veiklai, kuriai reikalingi ginklai;

3.2. Lietuvos Respublikos nuolatiniams gyventojams, turintiems leidimus laikyti ar nešiotis ginklus.

4. *NETEKO GALIOS:*
2020 01 17 įsakymu Nr. 5-V-44 (nuo 2020 01 18)
(TAR, 2020, Nr. 2020-00749)

5.

KEISTA:
2020 01 17 įsakymu Nr. 5-V-44 (nuo 2020 01 18)
(TAR, 2020, Nr. 2020-00749)

Reikalavimai patalpoms, kuriose laikomi tik C kategorijos ginklai ar D kategorijos ginklai (išskyrus šaltuosius ginklus), šaudmenys, ginklų priedėliai (išskyrus A kategorijos ginklų priedėlius) taikomi tik šių Reikalavimų VI skyriuje numatytais atvejais.

6. Reikalavimuose vartojamos sąvokos:

6.1. **Antrasis saugomo objekto apsaugos ruožas** – visuma signalizacijos priemonių, kuriomis blokuojama visa patalpos erdvė saugomame objekte.

6.2. **Apsauginė įsilaužimo signalizacija** – visuma tarpusavyje sujungtų prietaisų, kitų signalizacijos priemonių, kurios automatiškai nustato ir fiksuoja įsilaužimą. Apsauginė įsilaužimo signalizacija sudaryta iš pirmojo ir antrojo saugomų objektų apsaugos ruožų. Apsauginė įsilaužimo signalizacija privalo turėti rezervinį elektros maitinimo šaltinį, kuris, nutrūkus elektros srovės tiekimui, užtikrintų jos nepertraukiamą veikimą ne trumpiau kaip 24 valandas. Apsauginė įsilaužimo signalizacija turi būti įjungta į centralizuoto ar vietinio stebėjimo pultą.

6.3. **Apsauginė signalizacija** – visuma tarpusavyje sujungtų prietaisų, registruojančių bandymą įsibrauti, įsibrovimą, užpuolimą ar gaisrą ir pranešančių apie šiuos įvykius. Apsauginė signalizacija privalo turėti rezervinį elektros maitinimo šaltinį, kuris, nutrūkus elektros srovės tiekimui, užtikrintų jos nepertraukiamą veikimą ne trumpiau kaip 24 valandas. Apsauginė signalizacija turi būti įjungta į centralizuoto ar vietinio stebėjimo pultą.

6.4. **Apsauginės grotos** – grotos, pagamintos iš ne plonesnių kaip 16 mm skersmens plieninių strypų, juos sukryžiuojant, langeliai turi būti ne didesni kaip 150 x 150 mm. Strypų galai įtvirtinami (ne mažiau kaip 80 mm) lubose, grindyse ar sienose ir užliejami cemento skiedinio mišiniu. Kryžiavimo ir sujungimo taškuose strypai suvirinami. Grotos gali būti atidaromos (tokiu atveju jos rakinamos ne mažiau kaip dviejose vietose). Lankstai

turi būti neišardomi. Ant langų grotos įrengiamos iš vidinės langų pusės.

6.5. **Apsauginės žaliuzės** – plieninės arba aliumininės (pagamintos ekstruzijos būdu ir užpildytos epoksidinėmis dervomis) žaliuzės, skirtos patalpoms nuo įsilaužimo apsaugoti arba įsilaužimo galimybei sumažinti.

6.6. **Apsauginė užpuolimo signalizacija** – visuma tarpusavyje sujungtų prietaisų, kitų signalizacijos priemonių (pavojaus mygtukų), kurias įjungus nustatomas ir fiksuojamas užpuolimas. Apsauginė užpuolimo signalizacija privalo turėti rezervinį elektros maitinimo šaltinį, kuris, nutrūkus elektros srovės tiekimui, užtikrintų jos nepertraukiamą veikimą ne trumpiau kaip 24 valandas. Apsauginė užpuolimo signalizacija turi būti įjungta į centralizuoto ar vietinio stebėjimo pultą.

6.7. **Apsaugos sistema** – visuma tarpusavyje sujungtų prietaisų, kitų signalizacijos priemonių, kurios automatiškai nustato ir fiksuoja įsilaužimą bei turi garso signalizatorius. Apsaugos sistema privalo turėti atsarginį elektros maitinimo šaltinį, kuris, nutrūkus elektros srovės tiekimui, užtikrintų jos nenutrūkstamą veikimą ne trumpiau kaip 24 valandas.

6.8. **Centralizuoto stebėjimo pultas** – prietaisas, priimantis saugomų objektų apsaugos pultų pranešimus laidinėmis ir belaidėmis ryšio linijomis, formuojantis šviesos ir garso signalus savo indikatoriuose arba periferiniuose įrenginiuose. Į gautą signalą nedelsdami reaguoja apsaugą vykdančios tarnybos darbuotojai, ginkluoti B kategorijos ginklais.

6.9. **Įeigos kontrolės sistema** – įrenginys (ar jų grupė), kuris nustato asmens tapatybę surenkant kodą, iš tam tikrų informacijos laikmenų nuskaitant koduotą informaciją ar pagal jo individualius antropometrinius parametrus (akies rainelę, papiliarinius raštus ir pan.), ir suteikia galimybę asmeniui patekti į tam tikras patalpas arba jos nesuteikia.

6.10. **Judesio jutiklis** – prietaisas (mikrobangų, infraraudonųjų spindulių pasyvusis ar aktyvusis, ultragarso ir kita), registruojantis fizinių kūnų mechaninius judesius jo kontroliuojamoje erdvėje ir formuojantis signalą apie įsilaužimą ar bandymą įsilaužti į patalpas.

6.11. **Ginklų priėmimo ir išdavimo patalpa** – specialiuosius reikalavimus atitinkanti patalpa, kurioje ginklininkas perduoda ginklą, šaudmenis naudotojui.

6.12. **Ginklų saugykla** – specialiuosius reikalavimus atitinkanti patalpa, kurioje Europos fiziniai ar juridiniai asmenys laiko, saugo ginklus, A kategorijos ginklų priedėlius, šaudmenis jų dalis.

KEISTA:
2020 01 17 įsakymu Nr. 5-V-44 (nuo 2020 01 18)
(TAR, 2020, Nr. 2020-00749)

6.13. **Kulkų gaudyklė** – įrenginys, pagamintas gamykliniu būdu ir turintis šalies gamintojos atitikties sertifikatą, arba pačių pagamintas įrenginys, atitinkantis šiuos minimalius reikalavimus: pilna smėlio medinė dėžė, kurios ilgis, plotis ir aukštis ne mažesni kaip 70 cm, arba ne trumpesnis kaip 1 metro ilgio apie 45 laipsnių kampu įtvirtintas plieninis cilindras, kurio sienelių storis ne mažesnis kaip 3 mm, ir kuris iki pusės pripildytas smėliu.

6.14. **Kodinė spyna** – spyna, atrakinama surinkus atitinkamą simbolių seką.

6.15. **Magnetokontaktinis jungiklis** – magnetu valdomas jungiklis, montuojamas ant varstomų konstrukcijų.

6.16. **Objekto apsaugos pultas** – prietaisas, kuris kontroliuoja ir valdo kitas objekto signalizacijos priemones ir perduoda informaciją apie jų būklę kitoms sistemoms.

6.17. **Pirmasis saugomo objekto apsaugos ruožas** – visuma signalizacijos priemonių, kuriomis blokuojamos saugomo objekto įėjimo durys (atidarant ar laužiant), langai (atidarant, išdaužus ar imant langų stiklą, žaliuzes), ventiliacijos ir kitos angos.

6.18. **Plokštelinė spyna** – spyna, kurioje sklendės judesys sukeliamas raktu (rakto iškilimai ir įdubimai yra stačiakampio formos) tiesiogiai arba per papildomus spynos elementus veikiant spynos sklendę.

6.19. **Prekybos salė** – specialiuosius reikalavimus atitinkanti patalpa, kurioje Europos fiziniai ar juridiniai asmenys parduoda, įgija, realizuoja ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis.

6.20. **Seisminis jutiklis** – prietaisas, registruojantis mechaninius virpesius ir formuojantis atitinkamą signalą.

6.21. **Stiklo dūžio jutiklis** – prietaisas, registruojantis akustines bangas, atitinkančias dūžtančio stiklo garsą, ir formuojantis atitinkamą signalą.

6.22. **Šerdelinė spyna** – spyna, kurioje sklendės judesys sukeliamas raktu (rakto įdubimai yra trapecijos arba kūgio formos) per spynos šerdį veikiant spynos sklendę.

6.23. **Trečiasis saugomo objekto apsaugos ruožas** – visuma signalizacijos priemonių, kuriomis blokuojamas konkretus daiktas (seifas, metalinė dėžė ar kita) arba patalpos dalis, kurioje saugomi ginklai ir šaudmenys.

6.24. **Trumpalaikis ginklų saugojimas** – trumpalaikis (iki 24 val.) ginklų, ginklų priedėlių ir šaudmenų saugojimas tam pritaikytose vietose, jei subjektai draudžia fiziniams asmenims įnešti ginklus ir šaudmenis į jiems priklausančius ar jų valdomus objektus (valstybės institucijų, įstaigų, įmonių patalpas, bankus, stadionus, restoranus, barus, teatrus, parduotuves ar kitas panašaus pobūdžio visuomeninės paskirties patalpas), teritorijas, kuriose organizuojami masiniai renginiai, ar kitas visuomeninės paskirties vietas.

6.25. **Vietinio stebėjimo pultas** – prietaisas, priimantis saugomo objekto (saugomas objektas turi būti vienas) apsaugos pultų pranešimus laidinėmis ir belaidėmis ryšio linijomis, formuojantis šviesos ir garso signalus savo indikatoriuose arba periferiniuose įrenginiuose. Į gautą signalą nedelsdama reaguoja stebimo objekto apsauga, ginkluota B kategorijos ginklais. Vietinio stebėjimo pultas turi turėti rezervinį elektros maitinimo šaltinį, kuris, nutrūkus elektros srovės tiekimui, užtikrintų jo nepertraukiamą veikimą ne trumpiau kaip 24 valandas.

7. Kitos šiuose Reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme.

8. Patalpų, kuriose laikomi, gaminami, parduodami ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys, jų dalys ir metalinių spintų (seifų) raktų komplektus turi ūkio subjektų administracijos (filialo) vadovas ir ginklininkas. Draudžiama raktus palikti spynose, stalčiuose, kitose pašaliniams asmenims prieinamose vietose.

II SKYRIUS
GINKLŲ SAUGYKLOMS KELIAMI REIKALAVIMAI

9. Ginklų saugykla turi atitikti šiuos reikalavimus:

9.1. turi būti izoliuota nuo kitų šalia esančių patalpų, turėti ne mažiau kaip 180 mm storio gelžbetonines, 250 mm storio mūrines sienas arba pagal stiprumą joms analogiškas kitokias sienas. Sienos, neatitinkančios šių Reikalavimų, turi būti sutvirtintos apsauginėmis grotomis;

9.2. turi turėti ne plonesnius kaip 180 mm storio gelžbetoninius perdengimus arba pagal stiprumą jiems analogiškus. Lubos ir grindys, neatitinkančios šių Reikalavimų, turi būti sutvirtintos apsauginėmis grotomis;

9.3. turi turėti šių Reikalavimų 1 ir 2 prieduose nurodytas I saugumo klasės duris;

9.4. ant langų turi būti uždėtos apsauginės grotos. Jei ginklų saugykla įrengta pirmame arba paskutiniame pastato aukšte, papildomai turi būti įrengtos apsauginės žaliuzės;

9.5. ventiliacijos kanaluose (jeigu anga didesnė nei 180 x 180 mm) turi būti įrengtos apsauginės grotos;

9.6. ginklai ir šaudmenys, A kategorijos ginklų priedėliai turi būti laikomi prie pastato konstrukcijų nejudamai (rekomenduojama taip, kad atsižvelgiant į pastato konstrukciją metalinės spintos (seifo) demontavimas būtų neįmanomas jos neatidarius) pritvirtintose metalinėse spintose (seifuose), kurių sienelių storis ne mažesnis kaip 3 mm, su vidine plokšteline spyna. Taip pat ginklai, A kategorijos ginklų priedėliai ir šaudmenys gali būti laikomi prie pastato konstrukcijų nejudamai (rekomenduojama taip, kad atsižvelgiant į pastato konstrukciją metalinės spintos (seifo) demontavimas būtų

neįmanomas jos neatidarius) pritvirtintose metalinėse spintose (seifuose), kurios atitinka Europos Sąjungoje seifams ir saugyklų durims galiojantį standartą EN 1143-1 ar standarto EN-14450 S1 ar S2 klasės metalinėms spintoms keliamus reikalavimus. Seifų pritvirtinti nereikia, jei jų svoris ne mažesnis kaip 300 kilogramų;

KEISTA:

2020 01 17 įsakymu Nr. 5-V-44 (nuo 2020 01 18)

(TAR, 2020, Nr. 2020-00749)

9.7. turi būti įrengta apsauginė užpuolimo signalizacija ir apsauginė įsilaužimo signalizacija, sudaryta iš pirmojo ir antrojo saugomo objekto apsaugos ruožų, kuri turi atitikti šiuos Reikalavimus:

9.7.1. pirmajame saugomo objekto apsaugos ruože blokuojama:

9.7.1.1. durų, ginklų išdavimo angos ir langų atidarymas – magnetokontaktiniais jungikliais;

9.7.1.2. langų stiklų (stiklo išdaužimas) – stiklo dūžio jutikliais; stiklo išėmimas – pasyviaisiais infraraudonųjų spindulių (toliau – PIR) jutikliais su užuolaidos tipo jautrumo sritimi;

9.7.1.3. ventiliacijos kanalai ar kitos angos (jei anga didesnė nei 180 x 180 mm) – dvigubo veikimo PIR mikrobangų (ultragarso) jutikliais su užuolaidos tipo jautrumo sritimi arba signalinėmis grotelėmis. Grotelės gaminamos iš 6–10 mm skersmens vamzdelių, juos sukryžiuojant. Grotelių tankis turi būti ne didesnis kaip 100 x 100 mm, vamzdeliai sukryžiavimo taškuose suvirinami. Signalines groteles reikia nejudamai pritvirtinti prie blokuojamos angos sienelės. Grotelių vamzdeliuose tiesiami signaliniai laidai;

9.7.1.4. apsauginės žaliuzės – magnetokontaktiniais jungikliais;

9.7.2. antrajame apsaugos ruože judesio jutikliais blokuojama patalpų erdvė. Atskirų patalpų jutikliai turi būti jungiami į atskirus apsauginės įsilaužimo signalizacijos spindulius. Apsauginės signalizacijos jutiklių tipas, skaičius bei jų išdėstymas nustatomas projektuojant ginklų saugyklos apsauginę signalizaciją;

9.7.3. ginklų saugyklos apsauginė užpuolimo signalizacija įjungiama atskiru apsauginės signalizacijos spinduliu;

9.7.4. apsauginės įsilaužimo ir užpuolimo signalizacijos priemonės turi turėti sabotažinius kontaktus, sujungtus į atskirą apsauginės signalizacijos spindulį;

9.7.5. apsauginės signalizacijos objekto apsaugos pultas turi būti įrengtas ginklų saugyklos viduje;

9.7.6. ginklų saugyklos apsauginės įsilaužimo ir užpuolimo signalizacijos vietinio stebėjimo pultas montuojamas fizinės apsaugos poste (jeigu apsauginė įsilaužimo signalizacija įjungta į vietinio stebėjimo pultą);

9.7.7. apsauginė įsilaužimo bei užpuolimo signalizacija turi turėti garso ir šviesos signalizatorius. Tokių signalizatorių tipas, skaičius ir jų išdėstymas nustatomas projektuojant ginklų saugyklos apsauginę signalizaciją.

10. Ginklų saugykloje nebūtina įrengti šių Reikalavimų 9.6 papunktyje nurodytas metalines spintas (seifus), jeigu ginklų saugykla atitinka visus papildomus reikalavimus:

10.1. įrengtas apsauginės įsilaužimo signalizacijos trečiasis apsaugos ruožas;

10.2. ginklų saugykloje nėra langų;

10.3. į ginklų saugyklą patenkama per patalpą, kurioje įrengta apsauginė įsilaužimo signalizacija, sudaryta iš pirmojo ir antrojo apsaugos ruožų.

11. Ginklų saugyklos sienoje ar duryse gali būti įrengta anga ginklams, šaudmenims išduoti ir priimti. Angos durelės turi atitikti šių Reikalavimų 1 ir 2 prieduose nurodytus I saugumo klasės durims nustatytus reikalavimus. Jeigu per visą durelių aukštį arba plotį iš vidinės pusės įrengiami ne mažiau kaip du metaliniai skląsčiai, spynų šiose durelėse įrengti nereikia.

12. Ginklų saugykloje turi būti laikomas leidimas laikyti ginklus ūkio subjektui arba jo kopija.

13. Draudžiama palikti atrakintą ginklų saugyklą.

14. Kartu su ginklininku į ginklų saugyklą gali įeiti:

14.1. administracijos vadovas;

14.2. techninę priežiūrą atliekantis darbuotojas;

14.3. asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka vykdantys ginklų ir šaudmenų apyvartos kontrolę.

15. Ūkio subjektai, turintys ne daugiau kaip 5 vnt. Įstatymo 3 straipsnio 6–10 punktuose nurodytų ar B kategorijos ginklų juos laiko metalinėje spintoje (seife), įrengtoje pagal šių Reikalavimų 9.6 punkto reikalavimus, patalpoje, kurioje:

15.1. ant langų įrengtos apsauginės grotos arba apsauginės žaliuzės (šis reikalavimas netaikomas, jei ginklai laikomi gyvenamosiose patalpose, kuriose nuolat gyvenama ir kurios yra ne pirmame ir ne viršutiniame namo aukšte);

15.2. įrengtos šių Reikalavimų 1 ir 4 prieduose nurodytos III saugumo klasės durys;

15.3. įrengta apsauginė įsilaužimo signalizacija, sudaryta iš pirmojo ir antrojo saugomo objekto apsaugos ruožų.

16. Ūkio subjektai, turintys daugiau kaip 20 vnt. C kategorijos ginklų, juos laiko metalinėje spintoje (seife), įrengtoje pagal šių Reikalavimų 9.6 punkto reikalavimus, patalpoje, kurioje:

16.1. ant langų įrengtos apsauginės grotos arba apsauginės žaliuzės;

16.2. įrengta apsauginė įsilaužimo signalizacija, sudaryta iš pirmojo ir antrojo saugomo objekto apsaugos ruožų.

III SKYRIUS
PREKYBOS SALĖMS KELIAMI REIKALAVIMAI

17. Prekybos salė turi atitikti šiuos reikalavimus:

17.1. ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys, jų dalys turi būti eksponuojami prekybos salėje uždaruose stenduose (vitrinose) arba pritvirtinti atviruose stenduose (vitrinose), arba atviruose stenduose (vitrinose), jei pirkėjui sudarytos kliūtys pačiam paimti ginklus ir šaudmenis;

KEISTA:

2020 01 17 įsakymu Nr. 5-V-44 (nuo 2020 01 18)

(TAR, 2020, Nr. 2020-00749)

17.2. turi būti įrengta apsauginė užpuolimo signalizacija;

17.3. rekomenduojama įrengti vaizdo stebėjimo sistemą, turinčią įrenginį, 24 valandas per parą įrašantį vaizdo kamerų tuo metu fiksuojamus vaizdus.

18. B kategorijos ginklai ir jų šaudmenys prekybos salėje eksponuojami (laikomi) tik darbo laiku. Pasibaigus darbo laikui, ginklai ir jų šaudmenys išnešami į ginklų saugyklą.

19. Draudžiama darbo metu prekybos salę palikti be darbuotojų priežiūros.

20. Reikalavimas, nurodytas šių Reikalavimų 18 punkte, netaikomas, jeigu patalpa atitinka visus šiuos papildomus reikalavimus:

20.1. prekybos salėje iš išorinės ir vidinės pusės ant langų ir durų įrengtos apsauginės žaliuzės (ant durų apsauginių žaliuzių įrengti nereikia, jeigu tai vidinės durys, ir patalpoje, esančioje priešais duris, įrengta apsauginė įsilaužimo signalizacija), arba prekybos salėje iš išorinės pusės ant langų ir durų įrengtos apsauginės žaliuzės, o ant langų vidinės pusės įrengtos apsauginės grotos arba grotomis atskirta ta patalpos dalis, kurioje laikomi

ginklai, šaudmenys. Grotos gali būti atidaromos (tokiu atveju jos rakinamos ne mažiau kaip dviejose vietose);

20.2. įrengtas apsauginės įsilaužimo signalizacijos trečiasis saugomo objekto apsaugos ruožas;

20.3. prekybos salėje įrengta apsauginė įsilaužimo signalizacija. Apsauginė įsilaužimo signalizacija turi būti įrengta pagal šių Reikalavimų 9.7 papunkčio nuostatas;

20.4. prekybos salė atitinka šių Reikalavimų 9.1, 9.2 ir 9.3 papunkčių nuostatas. 9.3 papunkčio nuostatos gali būti netaikomos, jei ant prekybos salės išorinių durų iš išorinės ir vidinės pusės įrengtos apsauginės žaliuzės;

20.5. objekto apsaugos pultas įrengtas prekybos salėje.

IV SKYRIUS
PATALPOMS, KURIOSE ŪKIO SUBJEKTAI GAMINA GINKLŲ PRIEDĖLIUS, GINKLUS (GAMYBOS APIMTYS – NE DAUGIAU KAIP 500 GINKLŲ PER METUS), ŠAUDMENIS (GAMYBOS APIMTYS – NE DAUGIAU KAIP 1 MLN. 500 TŪKST. ŠOVINIŲ PER METUS) JŲ DALIS BEI JUOS TAISO, PERDIRBA, KELIAMI REIKALAVIMAI

21. Patalpos, kuriose ūkio subjektai gamina ginklų priedėlius (gamybos apimtys neribojamos), ginklus (gamybos apimtys – ne daugiau kaip 500 ginklų per metus) šaudmenis (gamybos apimtys – ne daugiau kaip 1 mln. 500 tūkst. šovinių per metus) jų dalis ir juos taiso, perdirba, turi atitikti šiuos reikalavimus:

21.1. turi būti atskirtos nuo bendro naudojimo patalpų, į kurias gali įeiti pašaliniai asmenys;

21.2. turi būti įrengta apsauginė užpuolimo signalizacija ir apsauginė įsilaužimo signalizacija, sudaryta iš pirmojo ir antrojo saugomo objekto apsaugos ruožų;

KEISTA:

2020 01 17 įsakymu Nr. 5-V-44 (nuo 2020 01 18)

(TAR, 2020, Nr. 2020-00749)

21.3. negali būti laikoma daugiau kaip 20 kg parako ir daugiau kaip 10 000 vnt. kapsulių;

21.4. ginklai, šaudmenys, A kategorijos ginklų priedėliai gamybos, taisymo, perdirbimo patalpoje laikomi tik juridinio asmens darbo laiku. Pasibaigus darbo laikui, ginklai, ginklų dalys, šaudmenys, A kategorijos ginklų priedėliai išnešami į ginklų saugyklą.

KEISTA:

2020 01 17 įsakymu Nr. 5-V-44 (nuo 2020 01 18)

(TAR, 2020, Nr. 2020-00749)

22.

KEISTA:

2020 01 17 įsakymu Nr. 5-V-44 (nuo 2020 01 18)

(TAR, 2020, Nr. 2020-00749)

Reikalavimas, nurodytas šių Reikalavimų 21.4 papunktyje, netaikomas, jeigu patalpa, kurioje gaminami, taisomi perdirbami ginklai, šaudmenys, A kategorijos ginklų priedėliai atitinka šių Reikalavimų 20 punkto nuostatas.

23. Į šių Reikalavimų 21 punkte nurodytas patalpas gali įeiti administracijos vadovas, darbuotojai, gaminantys ar taisantys perdirbantys ginklus (šaudmenis), taip pat ginklininkas ir:

23.1. techninę priežiūrą atliekantys darbuotojai;

23.2. asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka vykdantys ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių apyvartos kontrolę.

24. Medžiagos, reikalingos šoviniams gaminti, turi būti laikomos:

24.1. parako kiekis iki 100 kg – izoliuotoje patalpoje, kurioje nėra įrengtų nuolatinių darbo vietų;

24.2. parako kiekis didesnis kaip 100 kg – atskiroje saugykloje, įrengtoje pagal nustatytus sprogstamųjų medžiagų laikymo reikalavimus;

24.3. kapsulės (daugiau kaip 10 000 vnt.), šoviniams gaminti naudojamas lakas ir kitos lengvai užsidegančios medžiagos – izoliuotoje patalpoje, kurioje nėra įrengtų nuolatinių darbo vietų;

24.4. ginklų priedėliai (išskyrus A kategorijos ginklų priedėlius), jų dalys gali būti laikomi šių Reikalavimų 21 punkte nurodytose patalpose.

KEISTA:

2020 01 17 įsakymu Nr. 5-V-44 (nuo 2020 01 18)

(TAR, 2020, Nr. 2020-00749)

V SKYRIUS
OBJEKTAMS IR PATALPOMS, KURIOSE ŪKIO SUBJEKTAI GAMINA GINKLUS, ŠAUDMENIS, JŲ DALIS (GAMYBOS APIMTYS NERIBOJAMOS), KELIAMI REIKALAVIMAI

25. Objektai ir patalpos, kuriose ūkio subjektai gamina ginklus, šaudmenis jų dalis (gamybos apimtys neribojamos) (toliau – gamyklos), turi atitikti šiuos reikalavimus:

25.1. visa gamyklos teritorija turi būti aptverta. Pagal visą gamyklos perimetrą turi būti įrengta apsauginė įsilaužimo signalizacija, įjungta į vietinio stebėjimo pultą. Gamyklos specialiuose reikalavimuose nustatoma, ar apsauginė įsilaužimo signalizacija turi būti įjungta į centralizuoto stebėjimo pultą ir reikalingas apsaugos ruožų skaičius;

25.2. gamyklą turi saugoti fizinė ginkluota apsauga arba apsauga organizuojama techninėmis priemonėmis, signalizaciją įjungiant į centralizuoto stebėjimo pultą. Saugos tarnybos reagavimas į apsauginės užpuolimo signalizacijos suveikimą turi būti ne ilgesnis kaip 15 minučių. Gamyklos specialiuose reikalavimuose nustatomos konkrečios apsaugos organizavimo priemonės, ginkluotų apsaugos darbuotojų skaičius, techninės apsaugos priemonės, jų išdėstymas;

25.3. gamyklos teritorijoje esančiose ginklų saugyklose, patalpose, kuriose gaminami ginklai, šaudmenys, jų dalys ir kuriose laikomas parakas šaudmenims užtaisyti, turi būti:

25.3.1. įrengta apsauginė įsilaužimo signalizacija, įjungta į vietinio stebėjimo pultą. Gamyklos specialiuose reikalavimuose nustatomi reikalavimai apsauginei signalizacijai ir nustatoma, ar ji turi būti įjungta į centralizuoto stebėjimo pultą;

25.3.2. įrengta vaizdo stebėjimo sistema, turinti įrenginį, 24 valandas per parą įrašantį vaizdo kamerų tuo metu fiksuojamus vaizdus. Vaizdo stebėjimo sistemos įrašai turi būti saugomi ne trumpiau kaip 31 dieną. Vaizdo stebėjimo kamerų turi būti tiek, kad būtų užtikrintas gamyklos teritorijos ir patalpų, įėjimo ir įvažiavimo į gamyklą, taip pat prieigų stebėjimas. Jų skaičius, tipai ir montavimo vietos nustatomi gamyklos specialiuose reikalavimuose;

25.3.3. įrengta valdoma kompiuterinė įeigos kontrolės sistema. Įeigos kontrolės sistemos monitoriuje turi būti stebimi kontroliuojami įėjimai (valdomos durys) ir jų funkcionavimas, turi būti numatyta galimybė kontroliuojamų įėjimų (valdomų durų) atidarymą ir uždarymą valdyti kompiuteriu. Įeigos kontrolės sistemos valdymo blokas montuojamas gamyklos apsaugos tarnybos poste. Gamyklos specialiuose reikalavimuose nustatoma, kokie gamyklos įėjimai (valdomos durys) turi būti kontroliuojami įeigos kontrolės sistema ir jai keliami būtini specialieji reikalavimai;

25.3.4. apsauginės signalizacijos, vaizdo stebėjimo ir įeigos kontrolės sistemos turi turėti rezervinį maitinimo šaltinį, kuris, nutrūkus elektros srovės tiekimui, užtikrintų nenutrūkstamą šių sistemų funkcionavimą.

26. Draudžiama pasibaigus darbo laikui patalpose, skirtose ginklams ir šaudmenims gaminti, pagamintus ginklus ir šaudmenis laikyti neužplombuotoje pakuotėje.

27. Parakas šaudmenims užtaisyti (daugiau kaip 100 kg) turi būti laikomas atskiroje patalpoje, įrengtoje pagal nustatytus sprogstamųjų medžiagų laikymo reikalavimus.

28. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas), gavęs paraišką su reikiamais duomenimis gamyklos specialiesiems reikalavimams nustatyti, nustato specialiuosius gamyklos teritorijos ir patalpų apsaugos sistemos reikalavimus, į kuriuos turi būti atsižvelgta, kai rengiami gamyklos projektai.

VI SKYRIUS
C KATEGORIJOS GINKLŲ IR D KATEGORIJOS GINKLŲ (IŠSKYRUS ŠALTUOSIUS GINKLUS) LAIKYMO (SAUGOJIMO) REIKALAVIMAI

30.

KEISTA:
2020 01 17 įsakymu Nr. 5-V-44 (nuo 2020 01 18)
(TAR, 2020, Nr. 2020-00749)

Ginklų priedėliai (išskyrus A kategorijos ginklų priedėlius), C kategorijos ginklai ir D kategorijos ginklai (išskyrus šaltuosius ginklus), kurie yra ūkinės-komercinės veiklos objektai:

30.1. darbo metu eksponuojami eksponuojami prekybos salėje uždaruose stenduose (vitrinose) arba pritvirtinti atviruose stenduose (vitrinose), arba atviruose stenduose (vitrinose), jei pirkėjui sudarytos kliūtys pačiam paimti ginklus ir šaudmenis. Įstatymo 5 straipsnio 5 punkte nurodytų C kategorijos didelių gabaritų sunkieji ginklai gali būti eksponuojami atvirose saugomose aikštelėse, jei pirkėjui sudarytos kliūtys pačiam paimti ginklus ir šaudmenis;

30.2. pasibaigus darbo laikui laikomi (saugomi) šių Reikalavimų 9.6 papunktyje nustatyta tvarka arba patalpoje, kurioje yra apsauginės žaliuzės ir apsauginė įsilaužimo signalizacija, sudaryta iš pirmojo ir antrojo saugomo objekto apsaugos ruožų.

31.

KEISTA:
2020 01 17 įsakymu Nr. 5-V-44 (nuo 2020 01 18)
(TAR, 2020, Nr. 2020-00749)

šių Reikalavimų 30.2 papunkčio reikalavimas netaikomas, jeigu laikoma ne daugiau kaip 20 vnt. ginklų priedėlių (išskyrus A kategorijos ginklų priedėlius), C kategorijos ginklų ar D kategorijos ginklų (išskyrus šaltuosius ginklus). Ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys, jų dalys turi būti saugomi taip, kad jais negalėtų pasinaudoti pašaliniai asmenys.

VII SKYRIUS
PATALPŲ, KURIOSE PRIIMAMI IR IŠDUODAMI GINKLAI, ŠAUDMENYS, REIKALAVIMAI

32. Ginklai, šaudmenys priimami ir išduodami patalpoje, kurioje nėra pašalinių asmenų (leidžiama būti tik ginklus, šaudmenis išduodantiems ir juos priimantiems asmenims).

33. Patalpa turi atitikti šiuos reikalavimus:

33.1. turi būti įrengta kulkų gaudyklė, kurią naudojant, būtų galima saugiai patikrinti ginklus. Šio punkto nuostata netaikoma C kategorijos ginklams;

33.2. patalpoje turi būti stalas ar lentyna ginklui, šaudmenims ir dėtuvėms padėti.

34. Ginklų išdavimo ir priėmimo patalpoje, kai išduodami ir priimami ginklai, šaudmenys, vienu metu gali būti tiek asmenų, kiek yra įrengta kulkų gaudyklių ir stalų (išskyrus ginklininką).

VIII SKYRIUS
LIETUVOS RESPUBLIKOS NUOLATINIŲ GYVENTOJŲ GINKLŲ, GINKLŲ PRIEDĖLIŲ, ŠAUDMENŲ, JŲ DALIŲ LAIKYMO SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

35.

KEISTA:
2020 01 17 įsakymu Nr. 5-V-44 (nuo 2020 01 18)
(TAR, 2020, Nr. 2020-00749)

Lietuvos Respublikos nuolatinių gyventojų laikomų ginklų ir jų šaudmenų, ginklų priedėlių laikymo vieta turi atitikti šiuos reikalavimus:

35.1. Įstatymo 3 straipsnio 6–10 punktuose nurodytų ginklai, A kategorijos ginklų priedėliai, taip pat B kategorijos ginklai ir jų šaudmenys turi būti laikomi:

35.1.1. gyvenamojoje vietoje ir (ar) kitoje su apskrities vyriausiuoju policijos komisariatui (toliau – teritorinė policijos įstaiga) suderintoje vietoje prie pastato konstrukcijų nejudamai (rekomenduojama taip, kad atsižvelgiant į pastato konstrukciją metalinės spintos (seifo) demontavimas būtų neįmanomas jos neatidarius) pritvirtintoje metalinėje spintoje (seife), kuri atitinka Europos Sąjungoje seifams ir saugyklų durims galiojantį standartą EN 1143-1 ar standarto EN-14450 S1 ar S2 klasės metalinėms spintoms keliamus reikalavimus, arba kurios sienelės turi būti ne plonesnės kaip 3 mm ir kuri užrakinta vidine raktine arba kodine spyna, įtvirtinta metalinės spintos (seifo) viduje taip, kad būtų apsaugota nuo mechaninio poveikio iš išorės (išorinėje metalinės spintos (seifo) durelių pusėje yra tik anga raktui į spyną įkišti);

35.1.2. patalpoje, kurioje įrengta apsaugos sistema. Rekomenduojama, kad apsaugos sistema būtų įrengta ir kitose patalpose, per kurias galima patekti į gyvenamąją vietą, kurioje laikomi ginklai ir šaudmenys, ir informuotų ginklo savininką apie užfiksuotą įsilaužimą SMS žinute arba kitu būdu (šio punkto reikalavimai taikomi tik tuo atveju, kai laikoma daugiau nei 5, bet ne daugiau kaip 12 Įstatymo 3 straipsnio 6–10 punktuose nurodytų ginklų ar B kategorijos ginklų ir jų šaudmenų);

35.1.3. patalpoje, kurioje įrengta apsauginė įsilaužimo signalizacija, sudaryta bent iš vieno apsaugos ruožo. Rekomenduojama, kad apsauginė įsilaužimo signalizacija būtų įrengta ir kitose patalpose, per kurias galima patekti į patalpą, kurioje yra metalinė spinta (seifas) (šio punkto reikalavimai taikomi, tik tuo atveju kai laikoma daugiau kaip 12 Įstatymo 3 straipsnio 6–10 punktuose nurodytų ginklų ar B kategorijos ginklų ir jų šaudmenų);

35.2. C kategorijos ginklai ir jų šaudmenys, D kategorijos ginklai ir jų šaudmenys, ginklų priedėliai (išskyrus A kategorijos ginklų priedėlius) turi būti laikomi taip, kad jais negalėtų pasinaudoti pašaliniai asmenys.

36. Jeigu yra aplinkybių, dėl kurių Įstatymo 3 straipsnio 6–10 punktuose nurodytą (-us) ar B kategorijos ginklą (-us) ir jų šaudmenis laikyti gyvenamojoje vietoje nėra saugu, suderinus su teritorine policijos įstaiga, ginklą (-us) galima laikyti atskirame seife pas kitą asmenį, kuris laiko Įstatymo 3 straipsnio 6–10 punktuose nurodytą (-us) ar B kategorijos ginklą (-us) arba pas asmenis, teikiančius laikiną ginklų saugojimo paslaugą, arba kitose vietose, kuriose užtikrinamas ginklo (-ų) saugumas, ir ginklu (-ais) negali pasinaudoti kiti asmenys.

37. Metalinės spintos (seifo) tvirtinti neprivaloma, jei dėl jos dydžio neįmanoma jos išnešti iš patalpos arba jei jos svoris didesnis nei 300 kg. Draudžiama metalinės spintos (seifo) ar durų nuo patalpos, kurioje saugomi ginklai, raktus laikyti matomose, lengvai prieinamose vietose ar perduoti juos kitiems asmenims, taip pat ir ginklų naudotojams, jei spintoje (seife) ar patalpoje yra saugomi ginklai, kurie nėra perleisti naudotojui. Už metalinės spintos (seifo) pritvirtinimą ir spynos patikimumą atsako ginklo savininkas. Metalinės spintos (seifo) įrengti nereikia, jei ginklai, šaudmenys laikomi atskiroje patalpoje, kuri atitinka šiuos reikalavimus:

37.1. lubos, sienos ir grindys atitinka šių Reikalavimų 9.1 ir 9.2 papunkčių nuostatas;

37.2. įrengtos šių Reikalavimų 1 ir 3 prieduose nurodytos II saugumo klasės durys;

37.3. ant langų įrengtos apsauginės grotos ir patalpoje, per kurią patenkama į ginklų laikymo patalpą, ir ginklų laikymo patalpoje yra įrengta apsauginė įsilaužimo signalizacija.

IX SKYRIUS
PATALPŲ, KURIOSE TEIKIAMA TRUMPALAIKIO GINKLŲ, GINKLŲ PRIEDĖLIŲ IR ŠAUDMENŲ SAUGOJIMO PASLAUGA, REIKALAVIMAI

38. Patalpoje, kurioje ginklai, ginklų priedėliai ir šaudmenys priimami trumpalaikiam saugojimui, yra saugomi ir išduodami, ginklų, ginklų priedėlių ir šaudmenų priėmimo ar išdavimo metu negali būti pašalinių asmenų (leidžiama būti tik ginklininkui ir fiziniam asmeniui, kuris perduoda ginklą, ginklo priedėlį, šaudmenis laikinai saugoti ar juos atsiima). Kiti asmenys į šią patalpą gali įeiti tik kartu su ginklininku.

39. Matomoje vietoje turi būti pakabinta leidimo trumpalaikiam ginklų saugojimui kopija ir pagrindinės šių Reikalavimų nuostatos.

40. Trumpalaikiam ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų saugojimui naudojamas seifas (metalinė dėžė) turi būti rakinamas dviem skirtingomis vidinėmis spynomis arba dviem skirtingomis vidinėmis spynomis užrakinamas metalinės spintos atskiras skyrius. Metalinės dėžės ar spintos sienelių (pertvarų) storis turi būti ne plonesnis kaip 3 mm.

41. Metalinė dėžė ar spinta, kurioje saugomi ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys turi būti pritvirtinta prie sienos ar grindų taip, kad jos negalima būtų išnešti ar išgabenti, išskyrus atvejį, kai visas jos svoris yra didesnis nei 300 kg.

42. Vieno asmens ginklams, ginklo priedėliams ir šaudmenims sudėti turi būti skiriamas atskiras seifas ar metalinės spintos atskiras skyrius.

43. Seifo, kuriame saugomi ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys raktų turi būti du komplektai. Vieną seifo raktų komplektą turi ir naudoja ginklininkas, atsakingas už trumpalaikį ginklų, ginklų priedėlių ir šaudmenų saugojimą. Atsarginį seifo raktų komplektą saugo subjektų, teikiančių trumpalaikę ginklų saugojimo paslaugą, administracijos (padalinio) vadovas. Draudžiama seifo raktus laikyti paliktus seifų spynose, nerakinamuose stalčiuose, spintose ar kitose pašaliniams asmenims lengvai prieinamose vietose.

44.

KEISTA:
2020 01 17 įsakymu Nr. 5-V-44 (nuo 2020 01 18)
(TAR, 2020, Nr. 2020-00749)

Masinių renginių metu, kai nėra galimybės priimti trumpą laiką saugoti ginklo (-ų), ginklo priedėlio (-ių) ir šaudmenų patalpose, ginklai ir šaudmenys gali būti priimami ir ne patalpose. Metalinė dėžė ar spinta gali būti įrengta automobilyje arba kitoje vietoje (ne patalpoje). Tokiu atveju metalinę dėžę ar spintą, kurioje laikinai saugomi ginklai ir šaudmenys, turi saugoti ne mažiau kaip du subjekto, vykdančio asmens ir turto saugą, ginkluoti B kategorijos ginklais darbuotojai.

45. Asmeniui, palikusiam ginklą, ginklo priedėlį ir šaudmenis trumpalaikiam saugojimui, pametus ar kitaip praradus seifo raktus (-ą), subjektas privalo pakeisti spynas, kurios raktai (-as) pamesti (-as) ar kitaip prarasti (-as). Draudžiama saugoti ginklus tame seife, kol nebus pakeistos spynos. Vietoj pamestų ar kitaip prarastų raktų (-o) draudžiama gaminti naujus raktus (-ą).

X SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

46.

KEISTA:
2020 01 17 įsakymu Nr. 5-V-44 (nuo 2020 01 18)
(TAR, 2020, Nr. 2020-00749)

Teritorinė policijos įstaiga, atsižvelgusi į pateiktus motyvuotus prašymus, gali leisti vykdyti ginklų, šaudmenų, ginklų priedėlių apyvartą patalpose, kuriose tokia pati arba geresnė ginklų apsauga užtikrinama kitomis, negu nustatyta šiuose Reikalavimuose, techninėmis priemonėmis. Teritorinės policijos įstaigos sprendimas dėl patalpų tinkamumo vykdyti ginklų ir šaudmenų, ginklų priedėlių apyvartą gali būti skundžiamas Policijos departamentui.

47.

KEISTA:
2020 01 17 įsakymu Nr. 5-V-44 (nuo 2020 01 18)
(TAR, 2020, Nr. 2020-00749)

Patalpų, kuriose vykdoma ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių apyvarta, apsauginės signalizacijos, vaizdo stebėjimo ir įeigos kontrolės sistemas gali projektuoti ir įrengti tik ūkio subjektai, tokiems darbams turintys atitinkamų valstybės įstaigų išduotus atestatus. Su šiais ūkio subjektais turi būti pasirašytos sutartys, kuriose nustatyta, kad informacija, susijusi su patalpų, kuriose vykdoma ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių apyvarta, apsaugos sistemų projektavimu ir įrengimu, nebus atskleista tretiesiems asmenims, išskyrus policijos ar kitų įstaigų pareigūnus, kurie atlieka minėtų patalpų atitikimo šiems Reikalavimams vertinimo ir kontrolės funkcijas.

48. Teritorinės policijos įstaigos vadovo įsakymu sudaryta komisija, priimdama eksploatuoti ginklų saugyklas, kitas šiuose Reikalavimuose nurodytas patalpas, vertina jas dalyvaujant ūkio subjekto, įrengusio signalizaciją, atstovams.

49. Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 3 teritorinės policijos įstaigos policijos pareigūnų. Esant poreikiui, į komisijos sudėtį gali būti įtraukiamas reikiamos kompetencijos specialistas ar ekspertas.

50. Kai priimamos eksploatuoti gamyklos, teisės aktų nustatyta tvarka sudaroma valstybinė komisija.

51. Ūkio subjekto atstovas komisijai, kuri priima eksploatuoti patalpas, turi pateikti šiuos dokumentus:

51.1. teritorijos, patalpų projektų dokumentus ir paslėptų darbų aktus;

51.2. gamintojų išduotus durų, seifų, apsauginių žaliuzių pasus;

51.3. asmens, įrengusio signalizaciją, pažymą, patvirtinančią, kad įsilaužimo ir užpuolimo signalizacija atitinka šių Reikalavimų nuostatas.

52. Komisija apžiūri ginklų saugyklas, kitas šiuose Reikalavimuose paminėtas patalpas, įvertina, ar patalpos atitinka nustatytus reikalavimus, išbando signalizacijos priemones ir surašo aktą. Akte nurodomi nustatyti trūkumai ir terminas jiems pašalinti.

53. Policijos įstaigos ir kitos institucijos pagal savo kompetenciją turi teisę kontroliuoti, ar patalpos ir jų eksploatavimo tvarka atitinka šiuos Reikalavimus.

54. Įgalioti pareigūnai turi teisę reikalauti, kad asmenys dokumentus ir informaciją, reikalingą nustatyti, ar patalpos ir jų eksploatavimo tvarka atitinka šiuos Reikalavimus, pateiktų raštu arba žodžiu nustatytu laiku. Nustatę pažeidimus, pareigūnai turi teisę duoti privalomus nurodymus atsakingiems asmenims, kaip pašalinti trūkumus, imtis kitų įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytų priemonių.

55. Patikrinimo metu kontroliuojantys asmenys turi teisę tikrinti ginklus, šaudmenis leidimus laikyti ir leidimus nešiotis ginklus bei ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių gamybos, taisymo, perdirbimo, pardavimo, perdavimo, įgijimo, laikymo ir saugojimo, realizavimo vietas (patalpas, seifus, seifų turinius, signalizaciją), ginklų nešiojimo ir apskaitos tvarką.

56. Ūkio subjektai ir (ar) fiziniai asmenys, nesutinkantys su valstybės institucijų pareigūnų sprendimais, priimtais vadovaujantis šiais Reikalavimais, turi teisę juos apskųsti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių laikymo, saugojimo ir laikino saugojimo reikalavimų
1 priedas

DURŲ SAUGUMO KLASĖMS NUSTATYTI REIKALAVIMAI

Saugumo klasė	Stakta	Staktos tvirtinimas	Varčios karkasas ir užpildas	Išorinė varčios pusė	Vidinė varčios pusė	Vyriai (lankstai)	Spyna (spynos)	Mechanizmas
I	Stakta gaminama iš profilinio plieno (vamzdinis profilis ne mažesnis kaip 80 x 40 mm, sienelės storis 3 mm).	Stakta tvirtinama ne mažiau kaip aštuoniuose taškuose ne mažesnio kaip 14 mm skersmens metaliniais strypais arba ne mažesnio kaip 12 mm skersmens ir 150 mm ilgio mūrvinėmis. Tarpas tarp staktos ir sienos po strypų įstatymo visu perimetru turi būti užliejamas cemento skiedinio mišiniu.	Varčios konstrukcija turi būti pagaminta iš profilinio plieno (vamzdinis profilis ne mažesnis negu 20 x 40 mm, sienelės storis ne mažesnis negu 2 mm). Vamzdinis profilis dedamas pagal visą karkaso perimetrą, taip pat spynos montavimo vieta turi būti sustiprinta vamzdinio profilio (ne mažesnio kaip 20 x 40 mm) dėžute pagal visą spynos perimetrą, durų plokštumoje. Esant didesniam negu 800 mm varčios pločiui, turi būti montuojamas papildomas statramstis per visą varčios aukštį. Tarpas tarp varčios ir staktos negali būti didesnis negu 6 mm. Akmens vatos užpildas turi būti ne mažesnio kaip 40 mm storio.	Iš išorinės varčios pusės ant vamzdinių profilių turi būti dedamas plieninis lakštas, kurio storis ne mažesnis kaip 2 mm, privirinimo žingsnis prie varčios karkaso turi būti ne mažesnis negu 150 mm. Lakštas ne mažiau kaip 12 mm turi dengti tarpą tarp staktos ir varčios. Ant plieno lakšto galimos įvairios apdailos.	Iš vidinės varčios rėmelio pusės turi būti pritvirtintas plieninis lakštas, kurio storis ne mažesnis kaip 2 mm. Ant plieno lakšto galimos įvairios apdailos.	Vyrių pusėje turi būti ne mažiau kaip keturi ne mažesnio kaip 12 mm skersmens ir 20 mm ilgio metaliniai stacionarūs kaiščiai.	Duryse turi būti ne mažiau kaip dvi spynos: pagrindinė spyna – plokštelinė, kurioje yra ne mažiau kaip 6 plokštelės (paslaptys). Plokštelinių raktų kombinacijų skaičius ne mažesnis kaip 500 000; papildoma spyna – plokštelinė arba šerdelinė su legiruoto plieno šerdies apsauga nuo gręžimo ir laužimo.	Turi būti seifinis mechanizmas, kuriuo durys rakinamos ne mažiau kaip trimis kryptimis.


II	Stakta gaminama iš profilinio plieno (vamzdinis profilis ne mažesnis kaip 80 x 40 mm, sienelės storis 3 mm).	Stakta tvirtinama ne mažiau kaip šešiuose taškuose ne mažesnio kaip 14 mm skersmens metaliniais strypais arba varžtais, arba ne mažesnio kaip 12 mm skersmens ir 150 mm ilgio mūrvinėmis. Tarpas tarp staktos ir sienos po strypų įstatymo turi būti užliejamas cemento skiedinio mišiniu.	Varčios konstrukcija turi būti pagaminta iš profilinio plieno (vamzdinis profilis ne mažesnis negu 20 x 28 mm, sienelės storis ne mažesnis negu 1,5 mm). Vamzdinis profilis dedamas pagal visą karkaso perimetrą, taip pat spynos montavimo vieta turi būti sustiprinta vamzdinio profilio (ne mažesnio kaip 20 x 28 mm) dėžute pagal visą spynos perimetrą, durų plokštumoje. Esant didesniam negu 800 mm varčios pločiui, turi būti montuojamas papildomas statramstis per visą varčios aukštį. Tarpas tarp varčios ir staktos negali būti didesnis negu 6 mm. Akmens vatos užpildas turi būti ne mažesnio kaip 28 mm storio.	Iš išorinės varčios pusės ant vamzdinių profilių turi būti dedamas plieninis lakštas, kurio storis ne mažesnis kaip 1,5 mm. Lakštas ne mažiau kaip 12 mm turi dengti tarpą tarp staktos ir varčios. Ant plieno lakšto galimos įvairios apdailos.	Iš vidinės varčios rėmelio pusės turi būti pritvirtintas plieninis lakštas, kurio storis ne mažesnis kaip 1,5. Ant plieno lakšto galimos įvairios apdailos.	Vyrių pusėje turi būti ne mažiau kaip trys ne mažesnio kaip 12 mm skersmens ir 15 mm ilgio metaliniai stacionarūs kaiščiai.	Duryse turi būti ne mažiau kaip dvi spynos: pagrindinė spyna – plokštelinė, kurioje yra ne mažiau kaip 6 plokštelės (paslaptys). Plokštelinių raktų kombinacijų skaičius ne mažesnis kaip 100 000; papildoma spyna – šerdelinė su šerdies apsauga nuo gręžimo ir laužimo.	–
III	Stakta gaminama iš profilinio plieno arba lankstyto lakštinio plieno, kurių sienelių storis ne mažesnis kaip 2 mm.	Stakta tvirtinama ne mažiau kaip šešiuose taškuose ne mažesnio kaip 10 mm skersmens ir 150 mm ilgio metaliniais strypais arba varžtais. Tarpas tarp staktos ir sienos po strypų įstatymo turi būti užliejamas cemento mišiniu arba montažinėmis putomis.	Varčios konstrukcija turi būti pagaminta iš profiliuoto plieno arba lankstyto plieno lakšto, kurių sienelių storis ne mažesnis kaip 1,5 mm. Varčios konstrukcija turi būti pagal visą varčios perimetrą bei papildomi standinimai vidinėje varčios dalyje. Varčios storis turi būti ne mažesnis kaip 28 mm. Galimi įvairūs termoizoliaciniai varčios užpildai.	Iš išorinės varčios pusės ant metalinės konstrukcijos turi būti dedamas plieninis lakštas, kurio storis ne mažesnis kaip 1,5 mm. Lakštas ne mažiau kaip 12 mm turi dengti tarpą tarp staktos ir varčios.	Iš vidinės varčios rėmelio pusės turi būti pritvirtintas plieninis lakštas, kurio storis ne mažesnis kaip 1 mm. Ant plieno lakšto galimos įvairios apdailos.	Vyrių pusėje turi būti ne mažiau kaip du ne mažesnio kaip 12 mm skersmens ir 15 mm ilgio metaliniai stacionarūs kaiščiai.	Duryse turi būti ne mažiau kaip du užraktai arba spynos: pagrindinis užraktas – plokštelinis, kuriame yra ne mažiau kaip 6 plokštelės (paslaptys). Plokštelinių raktų kombinacijų skaičius ne mažesnis kaip 100 000; papildomas užraktas – šerdelinis.	–

Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių
laikymo, saugojimo ir laikino saugojimo reikalavimų
2 priedas

REIKALAVIMAI I SAUGUMO KLASĖS DURIMS

2

REIKALAVIMAI I SAUGUMO KLASĖS DURIMS




Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių
laikymo, saugojimo ir laikino saugojimo reikalavimų
3 priedas

REIKALAVIMAI II SAUGUMO KLASĖS DURIMS

3

REIKALAVIMAI II SAUGUMO KLASĖS DURIMS




Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių
laikymo, saugojimo ir laikino saugojimo reikalavimų
4 priedas

REIKALAVIMAI III SAUGUMO KLASĖS DURIMS

4

REIKALAVIMAI III SAUGUMO KLASĖS DURIMS



AKTO REDAKCIJA, GALIOJANTI NUO 2007-08-16.

LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS
ĮSAKYMAS

DĖL TIPINIŲ VAIKŲ APKLAUSOS KAMBARIŲ PRIE TERITORINIŲ POLICIJOS ĮSTAIGŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMŲ IR VAIKŲ APKLAUSOS KAMBARIO ĮRANGOS SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2007 m. rugpjūčio 16 d. Nr. 5-V-543
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 491 „Dėl Nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2005–2007 metų programos patvirtinimo“ bei siekdamas užtikrinti apklausiamų vaikų teisių ir teisėtų interesų apsaugą teritorinėse policijos įstaigose:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Tipinius vaikų apklausos kambarių prie teritorinių policijos įstaigų įrengimo reikalavimus;

1.2. vaikų apklausos kambario įrangos sąrašą.

2. Pavedu Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Viešosios policijos valdybai ir Policijos informacijos valdybai kontroliuoti įsakymo vykdymą.

3. Skelbiu šį įsakymą Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.

L. e. policijos generalinio komisaro pareigas Vytautas Navickas

PATVIRTINTA
Lietuvos policijos generalinio komisaro
2007 m. rugpjūčio 16 d.
įsakymu Nr. 5-V-543

TIPINIAI VAIKŲ APKLAUSOS KAMBARIŲ PRIE TERITORINIŲ POLICIJOS ĮSTAIGŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tipiniai vaikų apklausos kambarių prie teritorinių policijos įstaigų įrengimo reikalavimai (toliau – Reikalavimai) nustato vaikų apklausos kambarių prie teritorinių policijos įstaigų įrengimo sąlygas.

2. Naudojimosi vaikų apklausos kambariais tvarką nustato Lietuvos policijos generalinis komisaras.

3. Vaikų apklausos kambarių įkūrimo tikslas ─ užtikrinti vaikų, apklausiamų ikiteisminio tyrimo metu kaip nukentėjusiųjų arba liudytojų, teisių ir teisėtų interesų apsaugą; mažinti apklausų skaičių iki minimumo siekiant apsaugoti vaikus nuo pakartotinių traumuojančių išgyvenimų, susijusių su įvykiu ir jame dalyvavusiais asmenimis; gauti objektyviausius duomenis apie įvykį; sukurti vaikų apklausos standartus.

4. Reikalavimuose vartojamos sąvokos:

Vaikas ─ asmuo iki 18 metų.

Vaikų apklausos kambarys ─ patalpa, kurioje yra vaizdą ir garsą fiksuojanti įranga, specialiai pritaikyta vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, smurtinių ar kitų nusikalstamų veikų, bei vaikų liudytojų apklausai atlikti.

Apklausos stebėjimo kambarys – patalpa, skirta asmenims stebėti apklausą.

Apklausėjas – asmuo, paruošiantis vaiką apklausai bei tiesiogiai apklausiantis jį.

Techninis darbuotojas – asmuo, atsakingas už vaikų apklausos kambaryje esančios specialios įrangos panaudojimą.

Anatominiai piešiniai – skirtingų lyčių ir skirtingo amžiaus žmonių kontūrų piešiniai, kuriuose aiškiai matomi pirminiai ir antriniai lyties požymiai.

Anatomiškai tikslios lėlės – lėlės, turinčios visas kūno dalis kaip ir žmonės (taip pat yra pavaizduoti pirminiai ir antriniai lyties požymiai, yra burnos ir išangės ertmės).

5. Kitos reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos *baudžiamojo proceso kodekse* (Žin., 2002, Nr. *37-1341*) vartojamas sąvokas.

6. Vaikų apklausos kambaryje turi būti sudarytos visos sąlygos, kad vaikui nebūtų daromas neleistinas poveikis ir jis galėtų duoti parodymus niekieno neveikiamas.

7. Vaikų apklausos kambaryje atliekamos apklausos vaikų, nukentėjusių nuo seksualinio pobūdžio nusikalstamų veikų, taip pat kurie patys padarė tokias nusikalstamas veikas, šeimyninio smurto ar kitų nusikalstamų veikų aukų, liudytojų ir įtariamųjų, kurių apklausą tikslinga atlikti apklausos kambaryje sudarytomis sąlygomis.

II. VAIKŲ APKLAUSOS KAMBARIO ĮRENGIMAS

8. Vaikų apklausos kambarį turi sudaryti dvi gretimos patalpos arba patalpos, esančios viena virš kitos. Viena patalpa skirta vaiko apklausai atlikti, kita – vaiko apklausai stebėti (proceso dalyviams, specialistams, techniniam darbuotojui, vaiko teisėtiems atstovams ir kt.) (priedas).

9. Optimalus vaikų apklausos kambario plotas turi būti ne mažesnis nei 8 m² ir ne didesnis nei 18 m².

10. Vaikų apklausai skirtas kambarys turi būti izoliuotas nuo pašalinių garsų, kitų galinčių blaškyti vaiko dėmesį veiksnių.

11. Vaikų apklausos kambarys turi būti šviesus ir jaukus. Sienos nudažytos švelniomis pastelinėmis spalvomis. Grindys turi būti padengtos kilimine danga.

12. Apklausos kambaryje turi būti šie baldai: sofa, kėdės, foteliai, neaukštas stalas ir spinta, skirta apklausai reikalingiems daiktams sudėti. Rekomenduojama, kad apklausos kambaryje baldų būtų tiek, kad galėtų laisvai atsisėsti keturi žmonės.

13. Vaikų apklausos kambaryje matomoje vietoje negali būti nereikalingų daiktų, pavyzdžiui, didelių paveikslų ar plakatų, taip pat jame neturi būti spaudinių ar kitos informacinės medžiagos, susijusios su smurto bei seksualinės prievartos tema. Tačiau kambaryje gali būti daiktų (pvz., pagalvėlių ar pan.) ir (ar) žaislų, kurie padėtų su vaiku užmegzti kontaktą.

14. Kambaryje turi būti įrengta garso ir vaizdo aparatūra: filmavimo kameros ir mikrofonai. Ši aparatūra turi būti sumontuota taip, kad ji nebūtų akivaizdžiai matoma ir neblaškytų vaiko dėmesio.

15. Kambaryje turi būti įmontuotos ne mažiau kaip dvi kameros. Kamerų paskirtis – fiksuoti vaiko apklausą ir padėti stebėti apklausą kitiems apklausos dalyviams.

16. Kameros turi būti sumontuotos taip, kad jos fiksuotų bendrą kambario vaizdą ir apklausiamo vaiko elgesį, reakcijas, mimiką ir pan.

17. Mikrofonai turi būti sumontuoti ar padėti atsižvelgiant į tai, kad bus apklausinėjamas vaikas, kuris laisvai judės po visą kambarį.

18. Kambaryje turi būti anatomiškai tikslios lėlės, kurias galima naudoti tik įsitikinus, kad tai bus naudinga nustatant visas įvykio aplinkybes.

III. APKLAUSOS STEBĖJIMO KAMBARIO ĮRENGIMAS

19. Apklausos stebėjimo kambarys įrengiamas taip, kad jame galima būtų matyti (apklausa stebima monitoriaus ekrane), girdėti ir registruoti vaiko apklausą. Taip pat turi būti įrengta garso izoliacija, kuri užtikrintų, kad apklausiamas vaikas negirdės iš šios patalpos sklindančių garsų.

20. Apklausos stebėjimo kambaryje turi būti:

20.1. apklausą (vaizdą ir garsą) įrašanti ir atkurianti įranga;

20.2. monitorius, per kurį bus stebima apklausa;

20.3. būtini biuro baldai: kėdės, stalas, spinta.

21. Siekiant užtikrinti, kad prieš ir (ar) po apklausos įtariamasis ir apklausinėjamas vaikas tiesiogiai nesusitiktų, rekomenduojama į apklausos stebėjimo kambarį įrengti atskirą įėjimą.

22. Siekiant užtikrinti nuolatinį apklausėjo ir apklausą stebinčių kitų dalyvių ryšį reikalingi mikrofonai.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Įrengiant vaikų apklausos kambarį leidžiama remtis viešosios įstaigos „Vaiko namas“ (Žemaitės g. 21-203, Vilniuje, tel. (8 5) 233 8396) patirtimi.


PATVIRTINTA
Lietuvos policijos generalinio komisaro
2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 5-V-543

VAIKŲ APKLAUSOS IR APKLAUSOS STEBĖJIMO KAMBARIŲ PRIE TERITORINĖS POLICIJOS ĮSTAIGOS ĮRANGOS SĄRAŠAS

N	Pavadinimas	Kiekis
1.	Videokamera valdoma	2
2.	Kamerų valdymo pultas	1
3.	Video mikšeris	1
4.	Laiko generatorius	1
5.	Videomagnetofonas	1
6.	Videomagnetofonas su DVD ir HDD 160	1
7.	Spalvotas monitorius	3
8.	Audio mikšeris	1
9.	Mikrofonų komplektas (prisegamas mikrofonas – 2 vnt., mikrofono maitinimo adapteris – 2 vnt.)	1
10.	Montažinės sistemos komplektas (audio garso kolonėlės – 2 vnt.; montažinė sistema; laidų komplektas	1
11.	Atgalinis ryšys (2 imtuvai, 2 ausinės, 1 siųstuvas)	1
12.	Video paskirstytuvas	1
13.	Garso paskirstytuvas	1
14.	Baldų komplektas (stalas, minkštas kampas, lentyna, rūbų kabykla)	1
15.	Kilimas	
16.	Anatomiškai teisingų lėlių komplektas (6 lėlės)	1
17.	Žaidimų komplektas vaikams jų gebėjimams ir suvokimui įvertinti, užmegzti su jais kontaktą.	1

Tipinių vaikų apklausos kambarių prie teritorinių
policijos įstaigų įrengimo reikalavimų
priedas

PAVYZDINĖ VAIKŲ APKLAUSOS IR APKLAUSOS STEBĖJIMO KAMBARIŲ SCHEMA



AKTO REDAKCIJA, GALIOJANTI NUO 2011-04-29.

LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS
ĮSAKYMAS

DĖL TIPINIŲ TERITORINIŲ POLICIJOS ĮSTAIGŲ PASTATŲ, STATINIŲ IR PATALPŲ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

2008 m. balandžio 24 d. Nr. 5-V-206
Vilnius

Siekdamas nustatyti pagrindinius vienodus teritorinių policijos įstaigų pastatų, statinių ir patalpų įrengimo reikalavimus, vykdant statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto darbus, ir efektyviau panaudoti skiriamus biudžeto asignavimus:

1. Tvirtinu Tipinius teritorinių policijos įstaigų pastatų, statinių ir patalpų reikalavimus (pridedama).

2. Įpareigoju policijos įstaigų vadovus rengiant statomų ar rekonstruojamų policijos įstaigų pastatų ir statinių projektavimo užduotis vadovautis šiuo įsakymu patvirtintais reikalavimais.

3. Skelbiu šį įsakymą Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.

Policijos generalinis komisaras Vizgirdas Telyčėnas

PATVIRTINTA
Lietuvos policijos generalinio
komisaro 2008 m. balandžio 24 d.
įsakymu Nr. 5-V-206

NAUJA REDAKCIJA nuo 2011 04 29
(Paskelbta institucijos)

TIPINIAI TERITORINIŲ POLICIJOS ĮSTAIGŲ PASTATŲ, STATINIŲ IR PATALPŲ REIKALAVIMAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tipiniai teritorinių policijos įstaigų pastatų, statinių ir patalpų reikalavimai nustato pagrindinius vienodus teritorinių policijos įstaigų pastatų, statinių ir patalpų įrengimo reikalavimus, vykdant statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto darbus, siekiant efektyviau panaudoti skiriamus biudžeto asignavimus.

2. Specializuotos policijos įstaigos taip pat vadovaujasi šiais tipiniais teritorinių policijos įstaigų pastatų, statinių ir patalpų reikalavimais. Specialiųjų funkcijų vykdymui užtikrinti gali būti projektuojamos ir kitos patalpos, konkrečiu atveju pagrindžiant papildomų patalpų ir jų dydžio poreikį.

3. Pagrindiniai teritorinių policijos įstaigų uždaviniai, turintys reikšmės patalpų parinkimui ir jų plotų nustatymui:

3.1. vadovauti, organizuoti ir valdyti viešojo saugumo veiklą, valdyti žmogiškuosius ir materialinius išteklius;

3.2. ištisą parą priimti asmenis, kurie kreipiasi dėl nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų;

3.3. atlikti ikiteisminį tyrimą, pareiškimų ir prašymų nagrinėjimą;

3.4. sulaikyti asmenis;

3.5. suteikti reikiamas darbo ir buities sąlygas dirbantiems darbuotojams, taip pat ir dirbantiems pamainomis;

3.6. suteikti darbuotojams galimybę palaikyti ir nuolat tobulinti turimą kompetenciją, sudarant sąlygas mokymuisi, fiziniam ir koviniam parengimui (sportui ir šaudybai);

3.7. atlikti įvykio vietos apžiūrą ir tyrimą.

4. Pagrindiniai teritorinių policijos įstaigų veiklos užtikrinimo reikalavimai:

4.1. budėjimas ištisą parą;
4.2. visuomenei suteiktų paslaugų kokybė ir veiksmingumas;
4.3. asmenų judėjimo srautų atskyrimas;
4.4. asmenų, daiktų ir informacijos saugumas;
4.5. sąlygų reaguoti greitai ir veiksmingai sudarymas;
4.6. interesantų aptarnavimas „vieno langelio“ principu;
4.7. veiklos veiksmingumas ir ekonomiškumas.
5. Pagrindiniai teritorinių policijos įstaigų veiklai keliami tikslai:
5.1. sudaryti tinkamas asmenų priėmimo teritorinėse policijos įstaigose ir darbuotojų darbo sąlygas;
5.2. užtikrinti asmenų saugumą, turto ir tarnybinio turto apsaugą, informacijos konfidencialumą.

II. TERITORINIŲ POLICIJOS ĮSTAIGŲ PASTATŲ, STATINIŲ IR PATALPŲ ĮRENGIMO TEISINIS REGULIAVIMAS

6. Teritorinių policijos įstaigų pastatų statybos, esamų pastatų rekonstravimo ir kapitalinio remonto projektavimo darbai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos *statybos įstatymo* (Žin., 1996, Nr. *32-788*; 2001, Nr. *101-3597*) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybas ir jų valstybinę priežiūrą, reikalavimais.

7. Teritorinėse policijos įstaigose kasos įrengiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Biudžetinių įstaigų kasų patalpų įrengimo rekomendacijų patvirtinimo“ nuostatomis.

8. Teritorinėse policijos įstaigose ginklų patalpos įrengiamos vadovaujantis Lietuvos policijos generalinio komisaro 2001 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 101 „Dėl Lietuvos Respublikos policijos įstaigų patalpų, kuriose laikomi ginklai ir šaudmenys, saugos ir eksploatavimo reikalavimų patvirtinimo“ nuostatomis.

9. Teritorinėse policijos įstaigose archyvų (saugyklų) patalpos įrengiamos vadovaujantis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. V-49 „Dėl Dokumentų saugojimo ir saugyklų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. *41-1565*; 2008, Nr. *146-5900*).

10. Teritorinėse policijos įstaigose areštinių patalpos įrengiamos vadovaujantis Lietuvos policijos generalinio komisaro 2002 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 380 „Dėl Teritorinių policijos įstaigų areštinių saugos ir eksploatavimo reikalavimų patvirtinimo“ ir Lietuvos policijos generalinio komisaro 2002 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 484 „Dėl Teritorinių policijos įstaigų areštinių apsauginės signalizacijos bei vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo bei priežiūros reikalavimų patvirtinimo“ nuostatomis.

11. Teritorinėse policijos įstaigose šaudyklos įrengiamos vadovaujantis Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. 5-V-194 „Dėl Policijos įstaigų šaudymo tirų ar šaudyklų, jų teritorijų įrengimo bei ginklo naudojimo tire ar šaudykloje taisyklių patvirtinimo“ nuostatomis.

12. Teritorinėse policijos įstaigose budėtojų padalinių patalpos įrengiamos vadovaujantis Lietuvos policijos generalinio komisaro 2004 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. V-492 „Dėl Teritorinių policijos įstaigų budėtojų padalinių patalpų įrengimo ir eksploatacijos reikalavimų patvirtinimo“ nuostatomis.

13. Teritorinėse policijos įstaigose vaikų apklausos kambariai įrengiami vadovaujantis Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. 5-V-543 „Dėl Tipinių vaikų apklausos kambarių prie teritorinių policijos įstaigų įrengimo reikalavimų ir vaikų apklausos kambario įrangos sąrašo patvirtinimo“ nuostatomis

14. Minimalūs reikalavimai, keliami technologinėms patalpoms ir teritorinės policijos įstaigos vidinio kompiuterių tinklo įrengimui, yra patvirtinti Lietuvos policijos generalinio komisaro 2009 m. birželio 09 d. įsakymu Nr. 5-V-403 „Dėl policijos įstaigų vietinio kompiuterių tinklo priežiūros taisyklių, vardų kodų sąrašo, vietinio kompiuterių tinkle dokumentavimo metodikos, minimalių reikalavimų technologinėms patalpoms ir PD prie LR VRM padalinių vardų kodų sąrašo patvirtinimo“.

Projektuojant policijos įstaigų telekomunikacinį tinklą būtina vadovautis automatizuoto duomenų apdorojimo sistemų ir tinklų, kuriose saugoma, apdorojama ir perduodama įslaptinta informacija, apsaugos reikalavimų aprašais, patvirtintais Vyriausybinių ryšių centro prie Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus 2010 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 2-8 RN.

15. Teritorinėse policijos įstaigose besikreipiantiems asmenims aptarnauti patalpos projektuojamos ir įrengiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. *94-3779*)

16. Projektuojant teritorines policijos įstaigas numatomos rūkymo patalpos (vietos), atitinkančios Lietuvos higienos normą HN 122:2006 „Rūkymo patalpų (vietų) įmonėse, įstaigose ir organizacijose įrengimo ir eksploatavimo reikalavimai“, patvirtintą sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. V-908 (Žin.2006, Nr. *124-4707*)

17. Buitinės patalpos (vyrų ir moterų persirengimo kambariai, dušai) įrengiamos vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 123:2003 „Patalpų ir įrangos, skirtų kūno kultūrai ir sportui, higienos reikalavimai“, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-737 (Žin., 2003, Nr. *119-5456*).

18. Patalpų fizinės apsaugos techninės priemonės projektuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos *valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo* (Žin., 1999, Nr. *105-3019*; 2004, Nr. *4-29*) *30* ir *31* straipsnių reikalavimais. Teritorinių policijos įstaigų patalpos suskirstomos į saugumo zonas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos *valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo* nuostatomis, ir įrengiamos, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos 2007 m. vasario 2 d. protokolu Nr. 56-1KF (Žin., 2007, Nr. *29-1085*) patvirtintus Bendruosius įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimus.

19. Atsižvelgiant į poreikį ir vadovaujantis Lietuvos policijos generalinio komisaro 2002 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 380 „Dėl Teritorinių policijos įstaigų areštinių saugos ir eksploatavimo reikalavimų patvirtinimo“ nauji policijos komisariatai gali būti projektuojami su areštine arba be jos.

20. Patalpų apšvietimas ir elektros instaliacija įrengiami atsižvelgiant į patalpų paskirtį ir išdėstymą pastate. Patalpoje turi būti pakankamas visiems darbo veiksmams atlikti, higienos normas atitinkantis natūralus ir dirbtinis apšvietimas. Projektuojant patalpų apšvietimą būtina vadovautis higienos norma HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšviestos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“.

21. Projektuojant šildymo, kondicionavimo ir vėdinimo sistemas būtina vadovautis higienos normomis HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“, statybos techninių reglamentų STR 2.09.02:2005 ir STR 1.05.06:2005 reikalavimais.

22. Projektuojant, rekonstruojant ar statant teritorines policijos įstaigas pastatai ir teritorijos pritaikomi žmonių su negalia reikmėms vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 317 patvirtintu statybos techniniu reglamentu STR 2.03.01.2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ (Žin., 2001, Nr. *53-1898*; 2006, Nr. *145-5554*; 2008, Nr. *143-5743*; 2009, Nr. *130-5655*; 2010, Nr. *52-2582*).

23. Projektuojant, gaminant ir įrenginėjant policijos įstaigų iškabas vadovautis Lietuvos policijos generalinio komisaro 2010 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 5-V-382 „Dėl policijos įstaigų iškabų pavyzdžių patvirtinimo“.

24. Projektuojant narkotinių ir psichotropinių medžiagų laikymo patalpas vadovautis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ir sveikatos apsaugos ministrų 1998 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 342/482 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybos ir laikymo patalpų įrengimo reikalavimų patvirtinimo (Dėl specialiųjų reikalavimų patalpoms, kuriose gaminamos, laikomos į II ir III sąrašus įtrauktos narkotinės ir (ar) psichotropinės medžiagos, verčiamasi jų didmenine ir mažmenine prekyba, aprašo patvirtinimo)“ (Žin. 1998, Nr. *77-2195*; 2008, Nr. *119-4521*)

III. TERITORINIŲ POLICIJOS ĮSTAIGŲ ŽEMĖS SKLYPO IR TERITORIJOS REIKALAVIMAI

25. Teritorinės policijos įstaigos urbanistiniu požiūriu turėtų būti steigiamos vietoje, kurioje būtų galima veiksmingai vykdyti nustatytas funkcijas.

26. Teritorinės policijos įstaigos pastatas statomas tankiai apgyvendintoje, pageidautina centrinėje miesto dalyje su gerai išvystyta infrastruktūra.

27. Policijos įstaigų teritorija turi būti pagal perimetrą aptverta, įrengti pagrindinis ir atsarginis įvažiavimai. Teritorija stebima vaizdo kameromis.

28. Teritorinėms policijos įstaigoms statyti orientaciniai žemės plotų dydžiai numatyti 1 lentelėje.

1 lentelė

Pastate yra darbuotojų	25	50	75	100	150	200 ir daugiau
Žemės plotas, ha	0,5	0,5	0,6	0,6	0,8	0,8

IV. TERITORINIŲ POLICIJOS ĮSTAIGŲ KLASIFIKAVIMAS

29. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios (Dėl Ministerijų, Ministro pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios) (Žin., 2008, Nr. *49-1812*), Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300 „Dėl žemesnės pakopos policijos komisariatų reorganizavimo prijungimo būdu prie atitinkamo aukštesnės pakopos policijos komisariato sprendimo priėmimo, reorganizavimo sąlygų, apskrities vyriausiųjų policijos komisariatų nuostatų, struktūros schemų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. *65-2489*) ir Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 5-V-255 „Dėl pavyzdinių apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų struktūrinių policijos komisariatų struktūros schemų patvirtinimo“, pagal nustatomus tipinius pastatų ir patalpų reikalavimus teritorinių policijos įstaigų klasifikacija pateikta 2 lentelėje.

2 lentelė

Teritorinių policijos įstaigų ir jų padalinių klasifikacija
Apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų policijos nuovados
Apskrities vyriausiojo policijos komisariato struktūrinis policijos komisariatas, kuriame yra mažiau nei 40 pareigybių
Apskrities vyriausiojo policijos komisariato miesto policijos komisariatas
Apskrities vyriausiojo policijos komisariato struktūrinis policijos komisariatas, kuriame yra nuo 41 iki 100 pareigybių
Apskrities vyriausiojo policijos komisariato struktūrinis policijos komisariatas, kuriame yra daugiu nei 100 pareigybių
Apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

30. Teritorinių policijos įstaigų struktūrinių padalinių pagrindinių funkcijų, galinčių turėti įtakos projektuojant patalpas, aprašymas pateiktas 3 lentelėje.

3 lentelė

Kriminalinės policijos padaliniai	**Pagrindinės funkcijos**

Kriminalistinių tyrimų	atlieka kriminalistinius tyrimus; naudoja kriminalistinius metodus, mokslines ir technines priemones surandant, užfiksuojant ir paimant su nusikalstamomis veikomis susijusius objektus, daiktus ir dokumentus įvykio vietų apžiūrų metu bei vykdant kitus ikiteisminio tyrimo ir operatyvinius veiksmus
Nusikaltimų tyrimo	atlieka ikiteisminį tyrimą ir operatyvinę veiklą; atlieka nusikalstamų veikų prevenciją; atlieka besislapstančių nuo teisėsaugos institucijų ar teismo ir dingusių be žinios asmenų paiešką, taip pat neatpažintų lavonų, nežinomų ligonių ir nežinomų vaikų asmens tapatybės nustatymą
Operatyvinės veiklos	atlieka operatyvinę veiklą, tikslinius operatyvinius veiksmus ir priemones
Organizuoto nusikalstamumo tyrimo	atlieka ikiteisminį tyrimą ir operatyvinę veiklą, susijusią su nusikalstamų susivienijimų ir organizuotų grupių veikla ir nariais; atlieka bendras tarptautines operacijas tiriant tarptautines nusikalstamas veikas; koordinuoja ir kontroliuoja apskrityje esančių teritorinių policijos įstaigų padalinių veiklą atliekant ikiteisminį tyrimą ir užkardant nusikalstamas veikas, susijusias su nusikalstamais susivienijimais ir organizuotomis grupėmis, jų nariais
Viešosios policijos padaliniai	**Pagrindinės funkcijos**
Kelių policijos patrulių	kontroliuoja magistralinių ir krašto kelių eismą; tiria Kelių eismo taisyklių pažeidimus, pagal kompetenciją atlieka ikiteisminį tyrimą; skiria administracines nuobaudas už Kelių eismo taisyklių pažeidimus; derina, kad gatvių ir kelių projektavimas, tiesimas bei remontas, jų būklė, priežiūra ir eksploatavimas atitiktų saugaus eismo reikalavimus
Migracijos	teisės aktų nustatyta tvarka išduoda asmens dokumentus Lietuvos Respublikos piliečiams, užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės; tiria užsieniečių neteisėto buvimo Lietuvos Respublikoje atvejus, pagal savo kompetenciją organizuoja ir vykdo nelegalios migracijos prevenciją ir kontrolę
Operatyvaus valdymo	operatyviai valdo policijos pajėgas, priima ir registruoja pareiškimus ir pranešimus apie rengiamus, daromus ar padarytus nusikaltimus, kitus teisės pažeidimus bei įvykius; saugo, išduoda ir priima policijos ginkluotę ir kitas priemones, prižiūri laikinai sulaikytus ir į policijos įstaigą pristatytus asmenis.

Prevencijos, patrulių	kontroliuoja viešąją tvarką, patruliuoja viešose vietose, teikia socialinę pagalbą; išduoda leidimus ir licencijas, prižiūri ir kontroliuoja, kad būtų laikomasi nustatytos tvarkos įgyjant, laikant, saugant, perduodant, pervežant šaunamuosius ginklus, šaudmenis, pirotechnikos priemones, kitus kontroliuojamus daiktus ir medžiagas, nagrinėja asmenų skundus, prašymus ir kitus dokumentus, reikalingus leidimams ir licencijoms išduoti; organizuoja ir vykdo sulaikytų, suimtų, nuteistų ir kitų asmenų konvojavimą, užtikrina sulaikytų asmenų, asmenų, kuriems kardomąja priemone parinktas suėmimas, taip pat asmenų, nuteistų laisvės atėmimo bausme, ir kitų uždarytų į areštinę asmenų saugojimą; atlieka ikiteisminį tyrimą; atlieka nusikalstamų veikų prevenciją; koordinuoja prevencinių programų įgyvendinimą apskrityje esančiose teritorinėse policijos įstaigose saugo objektus; kontroliuoja viešąją tvarką, patruliuoja viešose vietose, teikia socialinę pagalbą asmenims
Administravimo padaliniai	**Pagrindinės funkcijos**
Finansų	rengia strateginių veiklos planų finansinę dalį; atlieka išlaidų sąmatos vykdymo buhalterinę apskaitą; analizuoja darbo užmokesčio fondo, kitų išlaidų sąmatos straipsnių lėšų panaudojimą
Informatikos ir ryšių	administruoja policijos įstaigos informacinę sistemą, kompiuterius ir programinę įrangą; diegia naujas bendrojo pobūdžio ir taikomąją programinę įrangą; koordinuoja apskrityje esančių policijos komisariatų informacinių sistemų ir technologijų plėtrą; administruoja žinybines telefonų stotis, prižiūri laidinio ryšio įrangą, vykdo radijo stočių, telefono aparatų apskaitą ir juos remontuoja
Kanceliarija	vykdo dokumentų (įslaptintų ir bendrųjų) administravimą; tvarko asmenų skundus ir pareiškimus; kontroliuoja dokumentų užduočių įvykdymo terminus; užtikrina įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų laikymąsi ir vykdymą

Materialinio aprūpinimo ir ūkio	sprendžia ūkinius klausimus ir teritorinių policijos įstaigų turtą; sudaro tinkamas darbo sąlygas darbuotojams nustatytoms funkcijoms vykdyti; organizuoja padalinių aprūpinimą darbo priemonėmis pagal patvirtintus normatyvus ir šiam tikslui skirtus asignavimus
Organizaciniai	planuoja policijos įstaigos veiklą, rengia veiklos planus įgyvendinant įstatymų, Vyriausybės nutarimų, programų, policijos strateginio veiklos plano nuostatas, kontroliuoja jų vykdymą; analizuoja policijos įstaigų veiklos rezultatus, teikia pasiūlymus policijos vadybos klausimais; teikia informaciją apie policijos įstaigų veiklą žiniasklaidos priemonėms, dalyvauja organizuojant įstaigų viešuosius renginius, analizuoja žiniasklaidos priemonėse pateiktą informaciją; rengia teisės aktus, atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, teikia teisinio pobūdžio pagalbą, konsultacijas, metodinio pobūdžio rekomendacijas, informaciją apie galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus padaliniams
Personalo	valdo ir kontroliuoja personalą; rengia ir tvarko policijos įstaigos darbuotojų dokumentus, susijusius su tarnybos eiga; vykdo pirminę pretendentų, pageidaujančių mokytis policijos pareigūnus rengiančiose mokymo įstaigose, atranką, organizuoja įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ir kėlimo procesus, pagal kompetenciją organizuoja policijos pareigūnų fizinio ir kovinio pasirengimo normatyvų laikymą, tarnybinius mokymus
Vidaus tyrimų	atlieka policijos įstaigų darbuotojų korupcijos ir kitų neteisėtų veikų prevenciją; kontroliuoja, kaip policijos komisariatų pareigūnai ir tarnautojai laikosi tarnybinės ir darbo drausmės; tiria pareigūnų ir tarnautojų teisės ir teisėtvarkos pažeidimus, tiria asmenų skundus ir pareiškimus dėl neetiško policijos įstaigų pareigūnų ir tarnautojų elgesio
Vidaus audito	atlieka policijos įstaigų vidaus auditą

V. TERITORINIŲ POLICIJOS ĮSTAIGŲ PATALPŲ IR JŲ PLOTŲ REIKALAVIMAI

31. Bendrieji reikalavimai:

31.1. Teritorinių policijos įstaigų pastatų fasado architektūra turi būti paprasta (be įmantrių detalių).

31.2. Teritorinėse, specializuotose policijos ir policijos profesinio mokymo įstaigose turi būti numatyta asmenų ir transporto priemonių patekimo į pastatus ir teritoriją kontrolė techninėmis priemonėmis.

31.3. Policijos įstaigose turi būti įrengta vaizdo stebėjimo sistema ir sistema, skirta darbuotojams (interesantams), kurie lankosi pastate ar konkrečioje patalpoje, atpažinti ir kontroliuoti, laikui, kurį jie ten būna, fiksuoti.

31.4. Darbo kabinetuose numatomos 2–3 pareigūnų (darbuotojų) kompiuterizuotos darbo vietos pagal galiojančias higienos normas (tik kriminalinės policijos 1–2 darbuotojai viename kabinete. Tuo atveju, jeigu padalinyje yra tik 1–2 pareigybės, tokiam padaliniui numatomas atskiras darbo kabinetas. Atskiri darbo kabinetai numatomi tik policijos įstaigos vadovui, pavaduotojams ir savarankiškų padalinių vadovams. Jeigu policijos įstaigoje yra policijos nuovados arba darbo kabinetai seniūnijose (nutolusios darbo vietos), tai šiai daliai apylinkės inspektorių (tyrėjų) jų veiklai užtikrinti policijos komisariatuose skirtuose darbo kabinetuose gali būti įrengtos 4–5 darbo vietos. Kabinetų skaičius numatomas pagal patalpų projektavimo metu įstaigoje patvirtintą padalinių pareigybių skaičių.

31.5. Projektuojant teritorinių policijos įstaigų patalpas turi būti numatomas pristatomų ir besikreipiančių į policijos įstaigą asmenų srautų atskyrimas. Tuo tikslu numatoma sulaikytus asmenis į policijos įstaigą pristatyti per tarnybinį įėjimą. Laikino ir ilgalaikio sulaikymo kameros ir sanitarinis mazgas pristatytiems asmenims įrengiami pirmame pastato aukšte prie budėtojų patalpų, nematomoje besikreipiantiems į policijos įstaigą asmenims vietoje. Šalia laikino ir ilgalaikio sulaikymo patalpų įrengiamos sulaikytų ar pristatytų į policijos įstaigą asmenų apklausos ir atpažinimo patalpos. Ilgalaikio sulaikymo patalpos įrengiamos pagal poreikį. Besikreipiantys į policijos įstaigą ir kiti asmenys į įstaigą įleidžiami per viešąjį (pagrindinį) įėjimą (pritaikytą ir neįgaliesiems), kur numatomas įrengti laukiamasis, besikreipiančių asmenų aptarnavimo (priėmimo) patalpa, pareiškėjų, nukentėjusiųjų, liudytojų ar kitų proceso dalyvių aptarnavimo patalpa, sprendimų priėmimo, gyventojų priėmimo patalpos, vaikų apklausos kambarys ir sanitariniai mazgai minėtiems, taip pat ir neįgaliems asmenims.

31.6. Projektuojamų areštinių vietų skaičius parenkamas atsižvelgiant į per paskutinius 3 metus policijos įstaigoje (apskrities policijos komisariatuose) laikytų areštuotų (sulaikytų) asmenų skaičiaus vidurkį.

31.7. Patalpose turi būti rezervinis elektros energijos šaltinis, kuris, nutraukus stacionarų elektros srovės tiekimą, ne mažiau kaip 24 val. užtikrintų nenutrūkstamą įstaigos funkcionavimą.

31.8. Projektuojant (rekonstruojant) policijos įstaigų pastatus ar patalpas, būtina atlikti išorinės policijos įstaigų infrastruktūros studiją, kurioje būtų įvertinta netoliese policijos įstaigų esančių (policijos įstaigoms priklausančių ar nepriklausančių) sporto bazių ir jų paslaugų apimtis. Būtina įvertinti galimybę naujai statomos ar rekonstruojamos policijos įstaigos ir netoliese esančių policijos įstaigų darbuotojams naudotis jose esančiomis ar planuojamomis įrengti sporto patalpomis. Projektuojant policijos įstaigų pastatus turi būti numatoma įrengti salę kovinių imtynių veiksmų ir specialiųjų priemonių panaudojimo įgūdžiams lavinti, o tam tikrais atvejais ir fizinio rengimo sporto salę. Įrengiamos buitinės patalpos (vyrų ir moterų persirengimo kambariai, dušo ir tualeto patalpos). Kiekvienoje apskrityje tikslinga įrengti po vieną teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkančią šaudyklą (tirą). Šiose šaudyklose (tiruose) galėtų dirbti Lietuvos policijos mokyklos instruktoriai, kurie organizuotų ir vykdytų šaudymo pratybas konkrečios apskrities pareigūnams. Kiekvienoje policijos įstaigoje tikslinga įrengti 10–15 vietų teorinio mokymo klasę (galima papildomai panaudoti ir kaip patalpą instruktažui), o apskrities vyriausiuosiuose policijos komisariatuose papildomai įrengti 15–20 vietų kompiuterių klasę.

31.9. Dokumentų administravimo užtikrinimas:

31.9.1. Įslaptintiems ir bendriesiems dokumentams administruoti teritorinėse ir specializuotose policijos įstaigose kanceliarijos kabinetas (-ai) (atsižvelgiant į patvirtintą pareigybių sąrašą) įrengiamas pastato I aukšte, numatant kabinete atskirą patalpą arba atskirą patalpą, priskirtą prie II saugumo zonos, įslaptintiems dokumentams administruoti.

31.9.2. Teritorinėse ir specializuotose policijos įstaigose turi būti įrengta atskira patalpa dokumentams kopijuoti.

31.9.3. Teritorinėse ir specializuotose policijos įstaigose turi būti įrengiamas archyvas (saugykla) dokumentams saugoti pritaikytose patalpose (rekomenduojama šiaurinėje pastato dalyje), priskirtose prie II saugumo zonos, jei įstaigoje tvarkoma valstybės paslaptį sudaranti informacija, arba priklausančiose administracinei saugumo zonai, jei įstaigoje tvarkoma tik tarnybos paslaptį sudaranti informacija. Šalia archyvo (saugyklos) įrengiama atskira patalpa (apie 9 kv. m, saugumu lygiavertė archyvui (saugyklai) nustatytai saugumo zonai) darbui su bylomis (dokumentais), kai reikia policijos įstaigos darbuotojui išduoti ar leisti dirbti, susipažinti su bylomis (dokumentais).

31.9.4. Apskrities vyriausiuose policijos komisariatuose turi būti:

31.9.4.1. įrengtas archyvas (saugykla) dokumentams saugoti pritaikytose patalpose (rekomenduojama šiaurinėje pastato dalyje), priklausančiose II klasės saugumo zonai;

31.9.4.2. papildomai įrengtas kabinetas, priklausantis II klasės saugumo zonai, įslaptintiems dokumentams tvarkyti;

31.9.4.3. įrengtas atskiras kabinetas kalbos tvarkytojui (administracinė saugumo zona).

31.10. Policijos įstaigose įrengiami 1–2 garažai, iš jų vienas šildomas ir su transporto priemonės apžiūros duobe, tarnybiniam transportui saugoti pastatomos lengvų konstrukcijų bendros pavėsinės.

31.11. Apskrities vyriausiuose policijos komisariatuose įrengiamos sandėliavimo patalpos.

31.12. Policijos įstaigos teritorija turi būti apšviesta, mokymų klasėse, pasitarimų ir sporto salėse įrengiama kondicionavimo sistema.

31.13. Patalpos, atsarginiai įėjimai (išėjimai), langai, balkonai turi būti apsaugoti nuo nesankcionuoto patekimo. Pirmo aukšto langai turi būti apsaugoti nuo galimo įsiveržimo (gali būti įrengtos apsauginės grotos, žaliuzės arba įdėtas apsauginis (armuotasis) stiklas). Operatyvaus valdymo padalinio patalpų langai turi būti apsaugoti ir nuo sulaikytų asmenų pabėgimo (iš išorinės pusės ant langų turi būti įrengtos apsauginės grotos). Šių patalpų langų apsauginės grotos gaminamos iš ne plonesnių kaip 2 cm skersmens plieninių virbų, virbai sukryžiuojami. Langeliai negali būti didesni kaip 21 x 9 cm. Langų grotų tvirtinimo strypai į sieną įtvirtinami ne mažesniame kaip 20 cm gylyje ir užliejami ne mažesnės kaip C50/60 markės betono skiediniu.

31.14. Kompiuterizuotų darbo vietų poreikis nustatomas kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į policijos įstaigai patvirtintas pareigybes, vykdomas funkcijas, nutolusių darbo vietų skaičių.

31.15. Kompiuteriai, pasyvioji telefono ir elektros įranga (kabeliai, automatai, jungikliai, komutatoriai) turi būti apsaugoti nuo nesankcionuotos prieigos. Kabeliai turi būti išvedžioti specialiuose kanaluose taip, kad būtų pasiekiami tik juos prižiūrinčiam personalui, komutatoriai ir kita techninė įranga turi būti užrakinta specialiose spintose, elektros ir kompiuterių tinklo kabeliai turi būti išvedžioti skirtinguose kanaluose, nenaudojami kompiuterių šakučių lizdai turi būti užantspauduoti.

31.16. Kiekvienoje teritorinėje policijos įstaigoje turi būti numatyta technologinė patalpa tarnybinėms stotims ir turi būti techninėmis priemonėmis kontroliuojamas patekimas į jas. Technologinėje patalpoje užtikrinamas nepertraukiamas elektros maitinimo tiekimas, oro kondicionavimas ir priešgaisrinė signalizacija.

31.17. Teritorinėse policijos įstaigose migracijos padalinio patalpos įrengiamos įstaigos I-ajame aukšte, pritaikant įėjimą į patalpas neįgaliesiems asmenims.

32. Erdvių ir patalpų sąrašas:

32.1. Išorinės erdvės:

32.1.1. prieiga, viešas įėjimas ir tarnybinis įėjimas, priešgaisrinis išėjimas;

32.1.2. automobilių stovėjimo aikštelė lankytojams;

32.1.3. automobilių stovėjimo aikštelė policijos įstaigos darbuotojams;

32.1.4. tarnybinių automobilių stovėjimo aikštelė;

32.1.5. tarnybinis kiemas.

32.2. Visuomenei atviros erdvės:

32.2.1. laukiamasis ir priimamasis;

32.2.2. pareiškimų priėmimo, liudytojų ir nukentėjusiųjų apklausos, gyventojų priėmimo patalpos;

32.2.3. pagalbos nukentėjusiems asmenims patalpa.

33. Srautų paskirstymas:

33.1. Horizontalus ir vertikalus judėjimas.

33.2. Išėjimai.

33.3. Laiptai.

33.4. Laukiamieji.

34. Specialios patalpos:

34.1. Ginklų saugykla.

34.2. Archyvai.

34.3. Sandėliai.

34.4. Susirinkimų, mokymų patalpos.

34.5. Rūbinė, dušai.

34.6. Sanitarinės patalpos.

34.7. Kopijavimo patalpos.

34.8. Sporto salė.
34.9. Šaudykla.
34.10. Laboratorijos.
34.11. Medžiagų saugykla.
34.12. Fotolaboratorija.
34.13. Atpažinimo patalpa.
34.14. Džiovykla.
34.15. Įtariamųjų ir sulaikytųjų apklausos patalpa.
34.16. Daiktinių įrodymų saugojimo patalpa.
34.17. Operatyvinės technikos dirbtuvės.
34.18. Operatyvinės technikos saugojimo patalpa.
34.19. Operatyvinės technikos įrengimo garažas.
34.20. Liudytojų ir nukentėjusiųjų apklausos patalpos.
34.21. Vaikų apklausos kambariai.
34.22. Policijos psichologų patalpos.
34.23. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų laikymo patalpos.
35. Techninės patalpos:
35.1. Serverinė.
35.2. Elektros pastotės patalpa.
35.3. Katilinė.
35.4. Valymo reikmenų patalpa.
35.5. Ventiliacijos.
36. Numatomos teritorinių policijos įstaigų pastatų patalpos ir jų maksimalūs plotai pateikti 4–10 lentelėse.

4 lentelė

Patalpa	Plotas, kv. m				
	Nuovados	Apskrities vyriausiojo policijos komisariato struktūrinis policijos komisariatas			Apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
		kuriame yra mažiau nei 40 pareigybių	kuriame yra nuo 41 iki 100 pareigybių; miesto policijos komisariatas	kuriame yra daugiau nei 100 pareigybių	
Vadovybė					
Viršininko kabinetas	15	20	22		24
Viršininko pavaduotojo kabinetas	-	-	-	16	18
Priimamasis	8	12	14		14

5 lentelė

Patalpa	Plotas, kv. m		
	Nuovados	Apskrities vyriausiojo policijos komisariato struktūrinis policijos komisariatas	Apskrities vyriausiasis policijos

		kuriame yra mažiau nei 40 pareigybių	kuriame yra nuo 41 iki 100 ir daugiu nei 100 pareigybių; miesto policijos komisariatas	komisariatas
Administravimo padaliniai				
Vidaus audito padalinys				
Viršininko kabinetas	-	-	-	12
Darbuotojų kabinetai	-	-	-	8 vienam darbuotojui
Finansų padalinys				
Viršininko kabinetas	-	-	-	12
Darbuotojų kabinetai	-	-	-	8 vienam darbuotojui
Kasa		-	-	8
Informatikos ir ryšių padalinys				
Viršininko kabinetas	-	-	12	12
Darbuotojų kabinetai	-	8 vienam darbuotojui		
Kanceliarija				
Viršininko kabinetas	-	-	12	12
Darbuotojų kabinetai	-	8 vienam darbuotojui		
Materialinio aprūpinimo ir ūkio padalinys				
Viršininko kabinetas	-	-	12	12
Darbuotojų kabinetai	-	8 vienam darbuotojui		

Organizacinis padalinys				
Viršininko kabinetas	-	-	12	12
Darbuotojų kabinetai	-	8 vienam darbuotojui		
Personalo padalinys				
Viršininko kabinetas	-	-	12	12
Darbuotojų kabinetai	-	8 vienam darbuotojui		
Psichologų patalpos	-	–	-	12
Vidaus tyrimų padalinys				
Viršininko kabinetas	-	-	12	12
Darbuotojų kabinetai	-	8 vienam darbuotojui		

6 lentelė

Patalpa	Plotas, kv. m			
	Nuovados	Apskrities vyriausiojo policijos komisariato struktūrinis policijos komisariatas		Apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
		kuriame yra mažiau nei 40 pareigybių	kuriame yra nuo 41 iki 100 ir daugiu nei 100 pareigybių; miesto policijos komisariatas	
Kriminalinės policijos padaliniai				
Operatyvinės veiklos padalinys				
Viršininko kabinetas	-	12	12	12
Darbuotojų kabinetai	-	8 vienam darbuotojui		

Operatyvinių bylų saugojimo patalpa	-	10	10	20
Operatyvinės technikos, techninių priemonių saugojimo patalpa	-	10	20	20
Operatyvinės technikos dirbtuvės	-	-	15	15
Šildomas operatyvinės technikos garažas	-	-	20	20
Darbuotojų kabinetai	-	8 vienam darbuotojui		
Organizuoto nusikalstamumo tyrimo padalinys				
Viršininko kabinetas	-	12	12	12
Darbuotojų kabinetai	-	8 vienam darbuotojui		
Nusikaltimų tyrimo padalinys				
Viršininko kabinetas	-	12	12	12
Darbuotojų kabinetai	-	8 vienam darbuotojui		

Pastaba. Kriminalinės policijos padalinių patalpos turi atitikti Lietuvos Respublikos *valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 31* str. 4 d. reikalavimus, t. y. turi būti priskirtos prie II klasės saugumo zonos. Patalpos turėtų būti įrengiamos pastato viršutiniuose aukštuose. Kriminalinės policijos patalpų langai turėtų būti į vidinį kiemą. Pagalbinės patalpos, skirtos operatyvinei veiklai vykdyti, išdėstomos vienoje zonoje su pagrindinėmis padalinio patalpomis.

Kriminalistinių tyrimų padalinių patalpų klasifikacija 7 lentelėje nurodyta remiantis iki šios dienos policijos įstaigose minėtiems padaliniams patvirtintomis pareigybėmis.

7 lentelė

Patalpa	Plotas, kv. m.	
	Apskrities vyriausiojo policijos komisariato struktūrinis policijos komisariatas	Apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

	kai patvirtintos 1–3 pareigybės	kai patvirtintos 4–5 pareigybės	Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Telšių ir Utenos apskričių vyriausieji policijos komisariatai	Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio apskričių vyriausieji policijos komisariatai
Kriminalistinių tyrimų padaliniai				
Viršininko kabinetas	-	12	12	12
Darbuotojų kabinetai	8 vienam darbuotojui			
Asmenų fotografavimo, filmavimo, daktiloskopavimo, DNR pavyzdžių paėmimo, fotorobotų sudarymo ir asmenų habitoskopavimo patalpa	-	15	15	20
Objektų (daiktinių įrodymų), paimtų nusikalstamų veikų vietose, apžiūros laboratorija[1]	-	10	10	15
Džiovykla (kartu su kriminaline policija)[3]	-	-	10	10
Eksploatacinių medžiagų sandėlis	-	-	10	15
Daktiloskopinė fizikinio proceso tyrimo laboratorija	-	-	10	15
Daktiloskopinė cheminio proceso laboratorija[1]	-	-	10	15

Daktiloskopinių pėdsakų, įskaitinių asmenų daktiloskopinių kortelių kartotekos ir ADIS patalpa	-	-	10	10
Fotolaboratorija[2]	-	10	10	10
Trasologinių pėdsakų tyrimo ir trasologinių įskaitų laboratorija[2]	-	-	10	12
Šaudykla[1] (cokolinis aukštas)	-	-	20	30
Kulkų ir tūtelių kolekcijos patalpa	-	-	10	10
Cheminė laboratorija[1]	-	-	30	30
Automobilinė laboratorija[2]	-	-	40	40
Chemikalų ir reagentų sandėlis[3], narkotinių medžiagų saugykla	-	-	10	10
Raštinė, ekspertizių ir objektų tyrimams atlikti priėmimo bei rūšiavimo patalpa, archyvas	-	-	10	15
Archyvas	-	-	-	20
Daiktinių įrodymų saugykla ir džiovykla[1]	20	10	-	-
Daktiloskopinė fizikinio ir cheminio procesų laboratorija[1]	-	10	-	-
Daktiloskopinių ir trasologinių pėdsakų kartotekų ir kolekcijų patalpa	-	10	-	-
Nusikalstamų veikų pėdsakų apžiūros ir preliminaraus tyrimo laboratorija	10	-	-	-

Pastabos:

[1] Patalpose turi būti karštas ir šaltas vanduo, aktyvi ventiliacija, vietinė trauka, elektros srovė.

[2] Patalpose turi būti karštas ir šaltas vanduo, vietinė trauka, elektros srovė.

[3] Patalpose turi būti vietinė trauka, elektros srovė.

8 lentelė

Patalpa	Plotas, kv. m			
	Nuovados	Apskrities vyriausiojo policijos komisariato struktūrinis policijos komisariatas		Apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
		kuriame yra mažiau nei 40 pareigybių	kuriame yra nuo 41 iki 100 ir daugiu nei 100 pareigybių; miesto policijos komisariatas	
Viešosios policijos padaliniai				
Kelių policijos padalinys				
Viršininko kabinetas	-	-	12	12
Darbuotojų kabinetai	-	8 vienam darbuotojui		
Patrulių padalinys				
Viršininko kabinetas	-	-	12	12
Darbuotojų kabinetai[1]	-	8 vienam darbuotojui		
Migracijos padalinys				
Viršininko kabinetas	-	12	12	12
Darbuotojų kabinetai	-	8 vienam darbuotojui		

Klientų priėmimo salė[3]		30	40	60
Operatyvaus valdymo padalinys				
Vadovo kabinetas	-	*Skiriama darbo vieta „Pamainos pareigūnų darbo kabinete“*	12	12
Pamainos pareigūnų darbo kabinetas	-	*Pamainos pareigūnų patalpos plotas priklauso nuo pamainoje dirbančių pareigūnų skaičiaus (vienam pareigūnui ne mažiau 8 kv. m.)*		
Ginklų saugykla	-	10	12	14
Ginklų išdavimo ir priėmimo patalpa	-	10	12	12
Specialiųjų policijos priemonių saugykla	-	15	20	30
Laikino sulaikymo patalpos[2]	-	6	8	8
Apklausos kambariai[2]	-	10	10	10
Poilsio kambarys	-	12	12	12
Prevencijos padalinys				
Viršininko kabinetas	-	-	12	12
Darbuotojų kabinetai	-	8 vienam darbuotojui		

Pastabos:

[1] Patalpos numatomos kabinetiniams darbuotojams.

[2] Patalpų skaičius nustatomas kiekvienu konkrečiu atveju pagrindžiant poreikį.

[3] Kiekvienu konkrečiu atveju migracijos padalinio Klientų priėmimo salės plotas nustatomas atsižvelgiant į prižiūrimos teritorijos gyventojų skaičių, specifiką, aptarnaujamų interesantų srautą ir turimos įrangos, skirtos interesantų aptarnavimui, specifinius požymius.

9 lentelė

Patalpa	Plotas, kv. m		
	3 lygis. Areštinės, kuriose įrengiama iki 20 vietų asmenims	2 lygis. Areštinės, kuriose įrengiama nuo 21 iki 50 vietų asmenims	1 lygis. Areštinės, kuriose įrengiama nuo 51 iki 100 vietų asmenims
Areštinė			
Viršininko kabinetas	10	12	12
Viršininko pavaduotojo kabinetas		10	10
Budėtojų padalinio patalpa	10	10	10
Budėtojų padalinio pamainos pareigūnų buities patalpa	9	9	9
Budėtojų padalinio pamainos pareigūnų buities patalpa	9	9	9
Trumpalaikio laikymo patalpa	2 po 6	4 po 6	4 po6
Kameros	1 asmeniui po 5	1 asmeniui po 5	1 asmeniui po 5
Karceriai	1 po 5	2 po 5	2 po 5
Infekcinių ligonių izoliatorius	10	10	10
Tardymo kabinetai	2 po 8	3 po 8	4 po 8
Pasimatymų patalpos	2 po 6	3 po 6	4 po 6
Uždarosios biudžetinės sveikatos priežiūros įstaigos asmens sveikatos priežiūros specialisto kabinetas	10	10	10

Procedūrų kabinetas	8	8	8
Maisto išdavimo patalpa	8	10	10
Indų plovykla	5	5	5
Siuntinių priėmimo patalpa			
Kratos patalpa	10	10	10
Sandėlis asmenų daiktams saugoti			
Sanitarinės švaryklos, nusirengimo, apsirengimo kambariai	20	20	20
Dušai	3	3	5
Dezinfekcinės kameros patalpa[1]	5	5	5
Švarios patalynės sandėlis	6	9	9
Nešvarios patalynės sandėlis	6	9	9
Valymo inventoriaus ir dezinfekcinių medžiagų patalpa	5	5	5
Pasivaikščiojimo kiemelis	20	40	40
Uždaras asmenų atvežimo (išvežimo) kiemas	60	80	100
Sandėlis	5	5	5
Ginklų saugykla	10	10	10
Įskaitos skyriaus arba tyrimo grupės kabinetas	8	8	8
Mokymų ir instruktažų atlikimo patalpa	10	20	20
Personalo tualetas	2 po 3	2 po 3	2 po 3

Pastabos:

[1]

[1] Įrengimas yra neprivalomas, patalpos įrengimo būtinumo klausimas yra sprendžiamas kiekvienu konkrečiu atveju statomos naujos ar renovuojamos esamos policijos areštinės projektavimo metu

10 lentelė

Patalpa	Plotas, kv. m			
	Nuovados	Apskrities vyriausiojo policijos komisariato struktūrinis policijos komisariatas		Apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
		kuriame yra mažiau nei 40 pareigybių	kuriame yra nuo 41 iki 100 ir daugiu nei 100 pareigybių; miesto policijos komisariatas	
Specialios patalpos				
Laukiamasis ir priimamasis[1]	-	20	40	40
Gyventojų aptarnavimo patalpa[2]	-	12	12	12
Gyventojų priėmimo patalpa[1]	-	12	12	12
Nutarimų ir sprendimų priėmimo patalpa[1, 2]	-	15	15	15
Proceso dalyvių apklausos kambariai[1, 2]	-	12	12	12
Vaikų apklausos kambarys	-	20	20	20
Asmenų atpažinimo patalpa (perskirta į 2 dalis)	-	20	20	20
Susipažinimo su ikiteisminio tyrimo (administracinio teisės pažeidimo) medžiaga ir jos audiovizualiniais priedais patalpa[2]	-	10	10	10

Liudytojų ir nukentėjusiųjų apklausos kambarys[1, 2]	-	10	10	10
Daiktinių įrodymų saugojimo patalpa	-	40	40	40
Kopijavimo patalpa	-	8	8	8
Serverinė	10	15	15	15
Sporto salė			250–300	250–300
Salė kovinių imtynių ir specialiųjų priemonių panaudojimo įgūdžiams lavinti	-	30–40	30–40	30–40
Mokymo klasė	-	20 vietų	30 vietų	
Kompiuterių klasė	-	-	20 vietų	
Šaudykla	-	-	115	115
Pasitarimų salė	-	50	120	120
Persirengimo kambarys	-	20 proc. nuo darbuotojų skaičiaus	20 proc. nuo darbuotojų skaičiaus	20 proc. nuo darbuotojų skaičiaus
Dušas[2]	-	vyrams, moterims	vyrams, moterims	vyrams, moterims
Buitinė patalpa	10	15	15	15
Sanitarinės patalpos	turi būti	turi būti	turi būti	turi būti
Archyvas	-	20	40	60
Narkotinių ir psichotropinių medžiagų laikymo patalpos	-	-	-	20
Pirtis	gali būti	gali būti	gali būti	gali būti
Rūkymo patalpos	6	10	10	10

Pastabos:

[1] Šiose patalpose numatoma įrengti vaizdo kameras.

[2] Patalpų skaičius nustatomas kiekvienu konkrečiu atveju pagrindžiant poreikius.

VI. KITI STATINIAI

11 lentelė

Eil. Nr.	Statinio paskirtis	Numatomas automobilių stovėjimo vietų skaičius
1.	Automobilių stovėjimo aikštelė policijos įstaigos darbuotojams	50 proc. nuo policijos įstaigoje dirbančių darbuotojų skaičiaus
2.	Tarnybinių automobilių stovėjimo aikštelė	Pagal policijos įstaigai patvirtintų automobilių limitų skaičių, plius 10 procentų
3.	Stoginė tarnybiniams automobiliams	30 proc. nuo patvirtintų automobilių limitų skaičiaus
4.	Gyventojų automobilių stovėjimo aikštelė	20 proc. nuo darbuotojų skaičiaus

VII. KITI INŽINERINIAI STATINIAI

12 lentelė

Eil. Nr.	Statinio paskirtis	Aprašymas
1.	Automobilių stovėjimo aikštelė	Asfalto danga (2 sluoksnių)
2.	Įvažiavimo keliai	Asfalto danga (2 sluoksnių)
3.	Grindiniai	Betono trinkelių danga
4.	Šaligatviai	Betono plytelių danga
5.	Želdiniai	Veja, medžiai, krūmai
6.	Tvora	Tinklas (1,7 m aukščio)

VIII. PATALPŲ ĮRENGIMO IR APDAILOS REIKALAVIMAI

37. Projektuojamos patalpos privalo atitikti visas higienos normas.

38. Ekonominiu požiūriu svarbu rinktis ilgalaikes medžiagas ir įrangą ir taip garantuoti kiek galima mažesnes eksploatacijos ir priežiūros sąnaudas.

39. Įrengiant patalpas ypatingas dėmesys turi būti skiriamas apdailos medžiagų kokybei. Naujai įrengiamose ar rekonstruojamose patalpose naudotinos šios apdailos medžiagos:

39.1. Grindims:

39.1.1. keraminės ar akmens masės plytelės – laiptinėse, koridoriuose, holuose, sanitariniuose mazguose, archyvuose, patalpose, skirtose sulaikytiems asmenims;

39.1.2. linoleumas – kabinetuose, raštinėse, archyvuose ir kitose patalpose, kurios nereikalauja specifinės dangos ir jose nėra didelio žmonių judėjimo;

39.1.3. laminatas arba kiliminė danga – įstaigų viršininkų kabinetuose, posėdžių ir konferencijų salėse, poilsio patalpose ir kitose patalpose, kurios nereikalauja specifinės dangos.

39.2. Sienoms:

39.2.1. gipskartonio sienos klijuojamos tapetais arba glaistomos ir dažomos ekologiškais dažais, o sanitariniuose mazguose klijuojamos keraminėmis plytelėmis;

39.2.2. mūrinės sienos tinkuojamos ir dažomos ekologiškais dažais, o sanitariniuose mazguose dengiamos keraminėmis plytelėmis.

39.3. Luboms:

39.3.1. patalpose įrengiamos pakabinamos akustinės (triukšmą ir aidą slopinančios) lubos. Akustinis triukšmas bendro naudojimo patalpose turi būti ne didesnis kaip 85 dBA, o darbo kabinetuose ir posėdžių salėse – iki 50 dBA.

39.3.2. perdenginiai glaistomi ir dažomi ekologiškais dažais.

40. Langai – plastikiniai (stiklinami stiklo paketu, o posėdžių salėse, budėtojų padalinyje – smūgiams atspariu stiklu).

41. Durys:

41.1. vidinės durys – faneruotos, laminuotos, plastikinės arba iš natūralaus medžio, esant techniniams reikalavimams – iš metalo konstrukcijų;

41.2. išorinės durys – plastikinės arba iš natūralaus medžio, esant techniniams reikalavimams – iš metalo konstrukcijų.

IX. APŠVIETIMAS IR ELEKTROS INSTALIACIJA

42. Jungikliai turi būti sumontuoti metro aukštyje nuo grindų, kištukiniai lizdai įrengti plastikiniuose kanaluose arba grindjuostės lygyje, o atskiri sienose – 0,4 metro aukštyje nuo grindų. Visi kištukiniai lizdai įrengiami su įžeminimu. Kiekviena darbo vieta turi turėti ne mažiau kaip 3 sieninius kištukinius lizdus.

43. Apšvietimas turi būti įrengtas taip, kad darbo stalas būtų pakankamai apšviestas rašyti ir skaityti.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

44. Statomų ar rekonstruojamų policijos įstaigų pastatų ir statinių projektavimo užduotis rengia teritorinės policijos įstaigos. Projektavimo užduotį ir baigtinį projektą įvertina Policijos įstaigų pastatų ir statinių projektavimo, statybos, rekonstrukcijos ir pirkimo vertinimo komisija. Komisijai pritarus projektavimo užduotis ir statinių projektus tvirtina policijos generalinis komisaras ar jo įgaliotas policijos generalinio komisaro pavaduotojas.

45. Naudojamų statybinių medžiagų specifikacija kiekvieną kartą atskirai suderinama su projekto užsakovu.

46. Gali būti projektuojamos ir kitos patalpos, konkrečiu atveju pagrindžiant papildomų patalpų ir jų dydžio poreikį.

AB „Energijos skirstymo operatorius“

PRIJUNGIMO SĄLYGOS NR. TS22-A9654

Parengta: 2022-12-05,
Galioja iki: 2023-12-05

Klientas: Kauno Apskrities Vyriausiasis Policijos Komisariatas
Kliento kontaktiniai duomenys: Vytauto pr. 91, Kaunas, Kauno m. sav., +37068256225, info@daliserdves.com
Objekto pavadinimas: ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PATALPOS
Objekto adresas: A. Mickevičiaus g. 23, Kėdainiai, Kėdainių r. sav.
Investicinio projekto Nr.: E1N52A9654

Kliento paraiškos Nr. 22-A9654 duomenys	**Elektros energijos tiekimo patikimumo kategorija**			**Atvado tipas (vienfazis, trifazis)**
	I	**II**	**III**	
Esama leistinoji naudoti galia (kW):	-	-	100	Trifazis
Nauja leistinoji naudoti galia (kW):	-	-	50	Trifazis
Iš viso leistinoji naudoti galia (kW):	**-**	**-**	**150**	**Trifazis**
Komercinės apskaitos spintos spalva:				
Išmanioji apskaita:		Neužsakyta		

1. Šios prijungimo sąlygos išduodamos Kliento objekto, esančio A. Mickevičiaus g. 23, Kėdainiai, Kėdainių r. sav., prijungimui prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) skirstomųjų tinklų. Objekto elektros įrenginių prijungimui parinktas optimalus prijungimo taškas atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: ant pakloto (nutiesto) iš transformatorinės 0,4 kV skirstyklos atvado prijungimo gnybtų.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
3.1. *Jūsų elektros tinklas ir įrenginiai turi būti pertvarkyti, atsižvelgiant į pageidaujamą atvado tipą ir/ar leistinąją naudoti galią.*
3.2. Pasirinkite ir užsisakykite reikiamą kvalifikaciją turinčią įmonę, kuri atliks Jūsų vidaus elektros instaliacijos (toliau - įvado) iki nuosavybės ribos su AB „Energijos skirstymo operatoriumi“ (toliau - Bendrovė) įrengimą/patikrinimą. Prijungimo sąlygų dokumento kopiją prašome pateikti Jūsų pasirinktai kvalifikaciją turinčiai įmonei, kuri atlikusi darbus turės pateikti Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktas) patvirtinančio Jūsų objekto vidaus tinklo įrengimo kokybę. Rangovo aktą Jūsų pasirinkta įmonė pateiks per www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.
3.3. Pateikus Bendrovei Rangovo aktą, susipažinkite su prijungimo paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Sutartį galite apmokėti prisijungę prie savitarnos svetainės, kurią rasite www.eso.lt/savitarna, pasirinkę „*Tikrinti paraišką*“.

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

3.4. Svarbi informacija:
3.4.1. Prijungimo sąlygos galioja vienerius metus.
3.4.2. Pasikeitus reikalaujamos galios poreikiui, Jūs turėsite pateikti naują paraišką prisijungę prie savitarnos svetainės www.eso.lt/savitarna. Bendrovė gavusi naują paraišką parengs naują prijungimo paslaugos sutartį.
3.4.3. Norėdami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamačius, kad darbų atlikimui reikės nuimti ir uždėti apskaitos prietaiso plombą, prieš fizinių darbų pradžią susijusią su plombų nuėmimu, turite informuoti Bendrovę tel. 1852, kad nuimate plombą. Užbaigus visus vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. 1852, kad Bendrovės darbuotojai apskaitos prietaisą užplombuotų. Daugiau informacijos skaitykite www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-plomba.
3.4.4. Vartotojo leistinosios naudoti galios padidinimas nėra susijęs su generuojamų šaltinių prijungimu, todėl šios leistinosios naudoti galios didinimo sąlygos, po jų įvykdymo, nesuteikia garantijų elektrinės prijungimui prie operatoriaus skirstomojo tinklo. Pažymime, kad elektrinių prijungimas vykdomas atskiru procesu, kuris apibrėžtas teisės aktais, ir atskiromis prijungimo sąlygomis, bei galia Gaminančiam vartotojui tinkle rezervuojama tik tuomet kai išduodamos prijungimo sąlygos elektrinės prijungimui. Gaminančiam vartotojui sąlygos išduodamos vertinant jų išdavimo metu visas prijungtas elektrines, kurios turi įtaką gaminančio vartotojo prijungimui, bei kitiems Gaminantiems vartotojams išduotas prijungimo sąlygas.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Transformatorinės TR-14 0,4 kV skirstyklos grupėse Nr.1 (prijunginys L-SP-519-2) ir Nr.13 (prijunginys L-SP-519-1) esamus saugiklius 200 A pakeisti į 300 A.
4.2. Atsižvelgiant į pasikeitusią leistinąją naudoti galią esamoje komercinės apskaitos spintoje SP-519 iš transformatorinės TR-14 pakeisti esamus 200/5 į 300/5 komercinės apskaitos srovės transformatorius, tenkinančius Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių 145 ir 149 punktų reikalavimus.
4.3. Atnaujinti Kliento elektros energijos skaitiklio nustatymus.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

AB „Energijos skirstymo operatorius“

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS NR. 21-00138D

Parengta: 2021-01-05,
Galioja iki: 2023-01-05

Klientas: KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Kliento kontaktiniai duomenys: J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai, Kėdainių r. sav., +37067261115, info@daliserdves.com

Objekto pavadinimas: Administracinis pastatas

Objekto adresas: A. Mickevičiaus g. 23, Kėdainiai, Kėdainių r. sav.

Investicinio projekto Nr.: D2A2100138

Kliento dujų sistemos prisijungimo taško parametrai

Dujotiekio tipas	Plieninis
Dujotiekio skersmuo, mm	
Maksimalus dujų slėgis, bar	3
Minimalus dujų slėgis, bar	2,7
Maksimali dujų transportavimo galia, m3/val	40

1. Šios projektavimo sąlygos išduodamos Kliento objekto, esančio A. Mickevičiaus g. 23, Kėdainiai, Kėdainių r. sav., prijungimui prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) dujų tinklų.

2. Vartotojo dujų sistemos prisijungimo vieta:
Pastato dujų sistema

3. Kliento veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
3.1. Informuojame, kad prieš pateikiant patikrinimui projektą Bendrovei, jame turi būti įtrauktos sekančios pastabos:
3.1.1. Techninio pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekte turi būti atskirtos dujotiekio atsakomybės ribos - pastato / vartotojo dujų sistema ir ESO dujotiekio sistema, bei numatytos lėšos požeminio dujotiekio įvado (ESO dujų sistema) ir antžeminio dujotiekio (pastato/vartotojo dujų sistema) rekonstravimui:
3.1.1.1. Dujotiekis ir jo įrenginiai nuo pastatų sienų turi būti atitraukti prieš pastato apšiltinimo darbus;
3.1.1.2. Po dujotiekio atitraukimo darbų dujotiekį nudažyti namo fasado spalva;
3.1.1.3. Antžeminis ir požeminis dujotiekis nuo statinių konstrukcijų ir žemės paviršiaus turi būti nutiestas tokiais atstumais ir aukštyje, kad jis būtų apsaugotas nuo mechaninių pažeidimų bei metalų korozijos poveikio tiesioginės grėsmės, jį būtų patogu prižiūrėti, remontuoti. Atstumas tarp dujotiekio ir sienos, ant kurios jis nutiestas, ar kitų statybinių konstrukcijų turi būti ne mažesnis kaip 50 % vamzdžio skersmens dydžio.
3.1.2. Dėl antžeminio dujotiekio atitraukimo nuo pastato (pastato/vartotojo dujų sistema), kreiptis į Bendrovę el. paštu info@eso.lt <mailto:info@eso.lt> arba į įmones, turinčias leidimą eksploatuoti bei montuoti dujų sistemas.

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

4. ESO veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Požeminės dujotiekio dalies iki DSRĮt rekonstravimo darbus atliks Bendrovė;
4.2. Vykdant pastato atnaujinimą (modernizavimą) neprieštaraujame antžeminio ir požeminio dujotiekio atitraukimui nuo pastato sienos.

5. Kita informacija
5.1 AB „Energijos skirstymo operatorius“ išduodama prisijungimo sąlygas neprisiima įsipareigojimų ir neatsako už valstybinių institucijų sprendimus dėl statytojo (užsakovo) pastato šildymo būdo;
5.2 Projekto sprendiniai neturi pažeisti trečiųjų šalių interesų. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali įtakoti ar įtakoja trečiųjų asmenų interesus, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems sprendimams įgyvendinti;
5.3 Daugiau aktualios informacijos dėl vartotojo dujų sistemos prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba sužinoti klientų aptarnavimo telefonu 1852. Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

patvirtino Inžinierius BUDNIKIENĖ JOLITA

parengė Inžinierius BUDNIKIENĖ JOLITA

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Kaunas 2020-09-21 Nr. 2-I-0239/20

UAB "Eisa"

Siunčiama e. p albertas@eisa.lt

PROJEKTAVIMO / PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

Statytojas (Užsakovas): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Statytojo adresas: Vytauto per. 91, LT-44238 Kaunas

Objekto pavadinimas ir vieta: Administracinio pastato Kėdainių rajono policijos komisariato A. Mickevičiaus g.23, Kėdainiuose, kapitalinio remonto, techninis projektas.

1. Reikalavimai tinklo elementų išsaugojimui.

Užsakovas privalo suprojektuoti ir apsaugoti planuojamoje statybvietėje į žemės darbų zoną patenkančius Telia Lietuva, AB priklausančius tinklo elementus:

1.1. ***Vykdant statybos darbus, išsaugoti esamus požeminius ryšių kabelius, ryšių kanalus ir ryšių šulinius, sureguliuojant šulinių aukščius su danga.***

1.2. ***Esamus kabelius grunte, apvilkti sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais.***

1.3. ***Nukasus dangą, nesulaužyti ir nevažinėti su sunkiąja technika per ryšių tinklų esamus vamzdžius. Šulinius, kurie paklius į gatvės statybą zoną būtina sužeminti ir sutvirtinti važiuojamai daliai pritaikytai perdengimais, uždengti važiuojamosios dalies liukais. Nesant galimybės išsaugoti, suprojektuoti ir atlikti jų perkėlimą.***

1.4. ***Gatvės ir šaligatvių statybą suprojektuoti taip, kad bordiūrai nebūtų klojami per ryšių šulinius.***

1.5. ***Keičiant senus medžius naujais, nepažeisti ryšių kanalizacijos kanalų ir kabelių.***

1.6. ***Jei bus reikalingi ryšių kabelių perkėlimo darbai, kreiptis į Telia Lietuva, AB dėl kabelių sutikslinimo.***

Visi ryšių infrastruktūros apsaugojimo darbai turi būti atlikti iki objekto statybos darbų pradžios. Nesant galimybės išsaugoti, suprojektuoti ir atlikti tinklo elementų perkėlimą.

2. Bendrieji reikalavimai.

2.1. Tinklo elemento perkėlimo/išsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos statybos įstatymo ir jo poįstatyminių aktų reikalavimus.

2.2. Tinklo elementų perkėlimo darbus, vadovaudamasis LR Elektroninių ryšių įstatymo šeštojo skirsnio 37 straipsnio 2 punktu, Statytojas (Užsakovas) turi atlikti savo lėšomis.

2.3. Vykdant projektavimą, tinklo įrengimą techninius reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintos „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“.

2.4. Tinklo elemento perkėlimo darbai turi būti atliekami nenutraukus tuo tinklu klientams teikiamų paslaugų. Statytojas ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki kabelių perjungimo darbų vykdymo pradžios pateikia kabelių perjungimo grafiką Tinklo resursų administravimo 2 komandai ir suderina perjungimo laiką, Kaunas, Taikos pr. 54, tel. 8-37-402048, 8-618-80414. Perkeliamų, išsaugomų tinklo elementų kiekis pateiktas Projektavimo sąlygų išdavimo dienai, jų kiekis bėgant laikui dėl tinklų plėtros gali pasikeisti todėl kiekius būtina sutikslinti prieš 30 dienų iki darbų pradžios.

2.5. Telia Lietuva, AB pasilieka teisę, esant būtinumui, keisti prisijungimo, iškėlimo ir apsaugojimo sąlygas.

2.6. Elektroninių ryšių tinklų apsaugos zonoje žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu, iš anksto suderinus, gavus darbams Telia sutikimą (leidimą), iškvietus ir dalyvaujant Telia atstovui.

2.7. Projektą derinti Telia Lietuva, AB, Tinklo resursų administravimo 2 komandoje. Josvainių g.25, Kėdainiai , tel. +370 (349) 77003, +370 (612) 94059.
2.8. Tinklo elemento perkėlimo darbai gali būti pradėti ir vykdomi tik pagal suderintą projektą, darbų vykdymo aprašą, pasirašius šalims tinklų perkėlimo sąlygų sutartį ir darbų atlikimo vietoje esant Bendrovės įgaliotam atstovui. Prieš atliekant statybos darbus gauti Telia Lietuva, AB leidimą darbams veikiančiuose įrenginiuose. Atstovą kviesti registruojantis internetu www.telia.lt/verslui/trasu-rodymas arba tel. 1816-1
2.9. Perkeltas tinklo elementas gali būti perduotas naudojimui tik pateikus perkelto elemento pripažinimo tinkamu naudoti komisijai požeminių tinklų bei komunikacijų geodezinę nuotrauką, patikslintą projektą bei dokumentus įrodančius, perkeltų telekomunikacijų tinklo elementų atitikimą telekomunikacijų tinklų statybos taisyklių reikalavimams ir šalims pasirašius pripažinimo tinkamu naudoti aktą.
2.10. Perkeliamas tinklo elementas yra ir po perkėlimo lieka Telia Lietuva, AB nuosavybe. Perkėlimo darbai nuosavybės teisės į telekomunikacijų tinklo elementą nekeičia.

Telia Lietuva, AB Infrastruktūros padalinio

Tinklo resursų administravimo 2 komandos inžinierius

Linas Barzda
Telia Lietuva, AB
Tinklo resursų administravimo komanda
inžinierius

Linas Barzda, tel. (8349)77003, (8612)94059., e.p. linas.barzda@telia.lt

POLICIJOS DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ VALDYBA

Telia Lietuva, AB
Saltoniškių g. 7A
08105 Vilnius

Nr.

Kopija
Biudžetinei įstaigai
Kertiniam valstybės telekomunikacijų centrui
Pilies g. 23/15
01123 Vilnius

DĖL KABELIO ATSISAKYMO KĖDAINIUOSE, A. MICKEVIČIAUS G. 23

Šiuo metu yra rengiamas Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariato pastato Kėdainiuose, A. Mickevičiaus g. 23, (toliau – pastatas) kapitalinio remonto projektas. Pastato kapitalinio remonto metu bus keičiamas patalpų išplanavimas ir perkeliama technologinė patalpa, kurioje yra įrengtas policijos reikmėms nereikalingas AB „Telia“ varinių telefoninių ryšio kabelių įvadas (toliau – įvadas). Turimais duomenimis, įvadu naudojasi Kertinis valstybės telekomunikacijų centras (toliau – KVTC). Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Informacinių technologijų valdybos specialistai su KVTC Tinklo paslaugų teikimo skyriaus vedėju Mariumi Martinaičiu suderino galimybę atsisakyti šio įvado.

Prašome Jūsų išmontuoti policijos reikmėms nereikalingą ir pastato kapitaliniam remontui trukdantį įvadą Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariato pastate Kėdainiuose, A. Mickevičiaus g. 23, išmontavimo laiką derinant su KVTC.

Telekomunikacijos ir techninės
plėtros skyriaus vedėjas,
atliekantis valdybos viršininko funkcijas Kęstutis Dikas

Žydrūnas Masiulis, tel. 8 700 60 760, el. p. zydrunas.masiulis@policija.lt
642302 2021-09-10

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 188785847, Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL KABELIO ATSISAKYMO KĖDAINIUOSE, A. MICKEVIČIAUS G.23
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-09-13 Nr. 5-S-15420
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kęstutis Dikas, atliekantis valdybos viršininko funkcijas, Informacinių technologijų valdyba
Sertifikatas išduotas	KĘSTUTIS,DIKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-09-10 15:44:49 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-09-10 15:45:08 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-10-31 10:01:39 – 2023-10-30 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Policijos departamentas prie LR VRM, į.k.188785847 LT", sertifikatas galioja nuo 2019-06-03 07:52:14 iki 2022-06-02 07:52:14
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.47.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-09-13 07:40:00)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-09-13 07:40:00 Dokumentų valdymo sistema Avilys

Suformuota: 2021 m. spalio 28 d. 09:53

Suformavo: Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Dokumentų administravimo valdybos Kauno apygardos dokumentų valdymo skyriaus Vyresnysis specialistas Rima Zilinkienė

Siunčiamasis dokumentas

Tekstas	Rengiant projektą: - Jeigu adresatas yra fizinis arba juridinis asmuo, tai visada pažymėkite varnele "Elektroninis dokumentas"! - Jeigu adresatas yra kitų apskričių ar specializuotos policijos įstaigos, tai pažymėti varnele "Elektroninis dokumentas" nereikia.
Registracijos duomenys	
Būsena	Registruota
Registracijos data	2021-10-28
Registracijos numeris	20-S-20052
Dokumentą registravo	Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Dokumentų administravimo valdybos Kauno apygardos dokumentų valdymo skyriaus Vyresnysis specialistas Rima Zilinkienė
Registras	20-S: Siunčiamų dokumentų registras
Byla / vienarūšė byla	2021: 1.16K: KAUN Susirašinėjimo su įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis veiklos klausimais dokumentai
Dokumento forma	Dokumentų skaitmeninės kopijos
Elektroninis dokumentas	Taip
Dokumento informacija	
Dokumento sudarytojas	Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Adresatas	Uždaroji akcinė bendrovė "Dalis erdvės"
Adresatas (pristatymo būdas)	Uždaroji akcinė bendrovė "Dalis erdvės"
Išsiųsta per	
Antraštė	DĖL TECHNINIO PROJEKTO „ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16) PROJEKTAS“ PARENGIMO
Dokumentą pasirašė	Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viršininko pavaduotojas Giedrius Klimavičius
Dokumentą tvirtino	
Dokumentą derino	Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Dokumentų administravimo valdybos Dokumentų redagavimo skyriaus Kalbos tvarkytojas Daiva Okunevienė, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Aptarnavimo skyriaus Ūkio poskyrio Patarėjas Alvija Nauronė, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Aptarnavimo skyriaus Vedėjas Vilma Škadauskienė
Dokumentą peržiūrėjo	
Dokumentą parengė	Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Aptarnavimo skyrius
Lapų skaičius	1
Priedų lapų sk.	
Pastaba	
Dokumento rūšis	Raštas
Papildoma dokumento informacija	
Išorinių sistemų duomenys	
ADOC	
V1_dėl techninio projekto_Dalis erdvės.adoc	
V1_dėl techninio projekto_Dalis erdvės.odt	
Priedai	
Pridedami dokumentai	

PLAČIAJUOSTIS INTERNETAS

UAB „Eisa“
El. p.: albertas@eisa.lt

2020 m. rugsėjo 22 d. Nr. R-641
Į 2020 m. rugsėjo 15 d.

DĖL PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ

Atsakydami į Jūsų prašymą informuojame, kad pagal raštu 2020-09-15 „Administracinio pastato Kėdainių r. policijos komisariato A. Mickevičiaus g. 23, Kėdainiuose kapitalinio remonto ir paskirties keitimo iš administracinės [7.2] į specialiosios paskirties pastatą [7.16] techninis projektas“ pateiktą sklypo planą, numatomų darbų ribose RAIN elektroninių ryšių infrastruktūra (toliau – RAIN tinklas) paklota Telia Lietuva, AB ryšių kanalų sistemoje (toliau-RKKS).

Esant RKKS iškėlimo būtinybei iš objekto ribų, reikalinga perkelti RAIN tinklo elementus, patenkančius į objekto ribas Užsakovo (Statytojo) lėšomis.

RAIN tinklo elementų perkėlimo ar papildomos apsaugos sąlygos:

1. Numatyti reikalingas priemones RAIN tinklui išsaugoti, nepabloginant esamos situacijos, tai yra išlaikyti normatyvinius atstumus tarp RAIN tinklo ir planuojamų sprendinių. Pagal poreikį numatyti RAIN tinklo elementų papildomą apsaugą specialiu sudedamu ne metaliniu (PVC ar HDPE) d=110 mm vamzdžiu.
2. Esant HDPE iškėlimo būtinybei iš objekto ribų, prašome kreiptis papildomai į VšĮ „Plačiajuostis internetas“ dėl RAIN tinklo perkėlimo sąlygų, prie prašymo pateikiant konkrečius objekto ir RAIN tinklo iškėlimo sprendinius. Reikalavimus RAIN tinklo elementams pateiksime, pagal poreikį, išnagrinėjus pakartotinį prašymą.
3. Po darbų užbaigimo pateikti VšĮ „Plačiajuostis internetas“ išpildomąją dokumentaciją elektroninėje bei popierinėje formoje po 1 egz. Dokumentacijoje turi būti: RAIN tinklo elementų perkėlimo ar papildomos apsaugos įrengimo projektas su žyma: „Pastatyta taip“, pakoreguotas šviesolaidinio kabelio pasas, perkeltos šviesolaidinės kabelinės linijos parametrų matavimų rezultatai, geodezinė nuotrauka su perkelto RAIN tinklo elementais.

4. Papildomai apsaugomas ar perkeliamas RAIN tinklo elementas priklauso dabar ir po perkėlimo ar papildomos apsaugos įrengimo lieka VšĮ „Plačiajuostis internetas“.

Kitos sąlygos:

1. Vykdant projektavimo ir RAIN tinklo elementų perkėlimo ar papildomos apsaugos įrengimo darbus, vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimą, eksploataciją ir apsaugą. RAIN tinklo elementų perkėlimo ar papildomos apsaugos įrengimo darbus gali atlikti tik atestuota įmonė.

2. Parengtą projektą suderinti su VšĮ „Plačiajuostis internetas“ e. paštu info@placiajuostis.lt.

3. Ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki RAIN tinklo elementų perkėlimo darbų pradžios, suderinti perkėlimo laiką ir terminą su VšĮ „Plačiajuostis internetas“ raštu ar e. paštu info@placiajuostis.lt. Pažymime, kad RAIN tinklo perjungimo darbai galimi nuo 02.00 val. iki 06.00 val.

4. Darbus RAIN tinklo apsaugos zonoje vykdyti rankiniu būdu dalyvaujant VšĮ „Plačiajuostis internetas“ įgaliotam atstovui.

Šios projektavimo sąlygos galioja vienus metus.

Tinklo valdymo vadovė Jolanta Kavaliūnaitė

A.Gražys, tel. (8 5) 243 0882, e. p. a.grazys@placiajuostis.lt

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė JOLANTA,KAVALIŪNAITĖ
Data: 2020-09-22 16:11:54

POLICIJOS DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ VALDYBA

VšĮ „Plačiajuostis internetas“ Nr.
Sausio 13-osios g. 10
04347 Vilnius

DĖL ĮVADO PERKĖLIMO KĖDAINIUOSE, A. MICKEVIČIAUS G. 23

Šiuo metu yra rengiamas Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariato (toliau – Kėdainių r. PK) pastato Kėdainiuose, A. Mickevičiaus g. 23, kapitalinio remonto projektas. Pastato kapitalinio remonto metu bus keičiamas patalpų išplanavimas. Šiems darbams trukdys planuojamoje pertvarkyti patalpoje įrengtas ir šiuo metu policijos reikmėms nenaudojamas VšĮ „Plačiajuostis internetas“ ryšio įvadas.

Prašome perkelti į rūsį, prie kabelių įvedimo į pastatą vietos, šiuo metu nenaudoją ir pastato kapitaliniam remontui trukdantį VšĮ „Plačiajuostis internetas“ įvadą Kėdainių r. PK pastate Kėdainiuose, A. Mickevičiaus g. 23.

Viršininkas Šarūnas Gavėnas

Žydrūnas Masiulis, tel. 8 700 60 760, el. p. zydrunas.masiulis@policija.lt
643637, 2021-09-13

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 188785847, Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ĮVADO PERKĖLIMO KĖDAINIUOSE, A. MICKEVIČIAUS G. 23
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-09-15 Nr. 5-S-15680
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Šarūnas Gavėnas, Valdybos viršininkas, Informacinių technologijų valdyba
Sertifikatas išduotas	GAVĖNAS,ŠARŪNAS,PNOLT-37411021049 LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-09-14 17:03:06 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-09-14 17:03:19 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-09-11 21:06:46 – 2023-09-11 21:06:46
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Policijos departamentas prie LR VRM, į.k.188785847 LT", sertifikatas galioja nuo 2019-06-03 07:52:14 iki 2022-06-02 07:52:14
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.47.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-09-15 07:40:05)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-09-15 07:40:05 Dokumentų valdymo sistema Avilys

Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Liudijimas/polisas

Draudimo rūšis: Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
Draudimo grupė: Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
Leidimas draudimo rūšies veiklai išduotas 2004-05-20, Nr. 06.07.03.09.050/96. BTA ADB 2010-11-02 Valdybos nutarimas Nr. 92.

Nr. PCAD 065905

DRAUDĖJAS	DALIS ERDVĖS, UAB, A. Jakšto g. 16-1, Kaunas, Lietuva, tel. 837320110, el. paštas info@daliserdves.com, įmonės kodas 234383290
DRAUDIKAS	AAS "BTA Baltic Insurance Company", atstovaujama filialo Lietuvoje, Viršuliškių skg. 34, LT-05132 Vilnius, Lietuva, tel. +37052600600, faks. +370 52102666, el. paštas bta@bta.lt, įmonės kodas 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219
DRAUDIMO SUTARTIES PAGRINDAS	Su Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėmis susipažinau, supratau ir pasižadu vykdyti jų sąlygas.
DRAUDIMO LAIKOTARPIS	Galioja nuo 2020.08.01 iki 2021.07.31 Draudimo sutartis įsigalioja nuo polise nurodytos draudimo laikotarpio pradžios, nepriklausomai nuo to, ar yra sumokėta pirma ar visa draudimo įmoka
DRAUDIMO OBJEKTAS	Draudimo objektas yra draudėjo civilinė atsakomybė už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, kuri atsirado draudimo sutarties galiojimo metu ir šalių nustatytu laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis už Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą garantinį terminą, dėl draudimo sutarties galiojimo metu netinkamai atlikto statinio projektavimo, kai draudimo sutartis sudaryta pagal atskirą statinio projektą, arba dėl netinkamo statinio projektavimo, kurio statinio projektai ar jų dalys buvo perduoti užsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir kurių projektavimo darbų rangos sutartys buvo pasirašytos po statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos, kai draudimo sutartis sudaryta pagal projektavimo įmonės projektavimo darbų mastą per metus.
PROJEKTUOJAMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR VIETA	Apdrausti visi objektai ar jų dalys suprojektuoti draudimo sutarties galiojimo metu Lietuvos Respublikoje
DRAUDIMO SUMA Bendra draudimo suma: Draudimo suma vienam draudiminiam įvykiui:	 300.000,00 EUR (Trys šimtai tūkstančių EUR 00 ct) 300.000,00 EUR (Trys šimtai tūkstančių EUR 00 ct)
DRAUDIMO ĮMOKA Įmokos mokėjimo grafikas:	860,00 EUR (Aštuoni šimtai šešiasdešimt EUR 00 ct) 215,00 EUR įmokėti iki 2020.08.01 215,00 EUR įmokėti iki 2020.11.01 215,00 EUR įmokėti iki 2021.02.01 215,00 EUR įmokėti iki 2021.05.01
IŠSKAITA	Besąlyginė - 2.900,00 EUR
DRAUDIMO LIUDIJIMO IŠDAVIMO DATA IR VIETA	2020.07.29, Vilnius
PAPILDOMOS SĄLYGOS	Reglamentuotos 1 priede prie šio draudimo liudijimo (poliso); Darbams iki draudimo sutarties sudarymo retroaktyvios draudimo apsaugos nėra, išskyrus objektams, išvardintiems 1-ame priede prie šio draudimo liudijimo (poliso).

PASTABOS

Apdrausti visi objektai ar jų dalys, suprojektuoti draudimo sutarties galiojimo metu Lietuvos Respublikoje. Kartu draudžiama ir projekto vykdymo priežiūra.

DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS:
DALIS ERDVĖS, UAB

(parašas)

DRAUDIKO ATSTOVAS:
AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVOJE
KAD direktorius TAŠKŪNAS KĘSTUTIS

(parašas)

JUS APTARNAVO:
AON BALTIC, UADBB
Tel. +37052526000, A. Goštauto g. 40B, LT-01112 Vilnius

bta VIENNA INSURANCE GROUP

AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinės adresas Sporta iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija) , Lietuvoje veikianti per AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialą , į. k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Viršuliškių skg. 34, Vilnius, Lietuva

Tel. +37052600600, faks. +370 52102666
El. paštas: bta@bta.lt, www.bta.lt

SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711
SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259

fe8609098cde48c2a551db9e73b0efle

Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Liudijimas/polisas

Nr. PCAD 065905

Darbams iki draudimo sutarties sudarymo retroaktyvios draudimo apsaugos nėra, išskyrus objektus išvardintus 1-ame priede prie šio draudimo liudijimo (poliso).
Draudimo sutartis sudaryta vadovaujantis Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėmis, patvirtintomis 2012 m. spalio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-225 (Lietuvos banko valdybos nutarimas dėl pakeitimo 2016-12-22 dieną, Nr. 03-204).
Pagal Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių 11 punktą, šalių nustatytas laikotarpis yra 5 metai.
Šio draudimo liudijimo (poliso) neatsiejama dalis 1-as priedas.
Tuo atveju, jeigu draudimo sutartis Draudėjo prašymu nutraukiama iki draudimo sutartyje nurodyto draudimo sutarties pasibaigimo termino, Draudėjui likusi įmokos dalis nėra grąžinama, o tuo atveju, jei draudimo įmoka nėra sumokėta, Draudėjas privalo sumokėti visą sutartą draudimo įmoką.
Pagal LR PVM įstatymo 27str. - draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.
Draudėjui laiku nesumokėjus draudimo įmokos (-ų), AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVOJE turi teisę pateikti Draudėjo duomenis UAB „Creditinfo Lietuva" tvarkančiai jungtines skolininkų duomenų rinkmenas mokumo vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslu, taip pat teikiančiai tokius duomenis teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims (pvz. bankai, telekomunikacijų ar lizingo bendrovės ir t.t.), kad jie galėtų įvertinti duomenų subjekto mokumą ir valdyti įsiskolinimą
Klientų skundų nagrinėjimo tvarka:
asmuo, manantis, kad draudikas, agentas ar papildomos veiklos tarpininkas draudimo teisiniuose santykiuose pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, turi raštu kreiptis į draudiką su skundu, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimus. Vartotojas privalo kreiptis į draudiką ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą (detalesnė informacija www.bta.lt/aktuali-informacija-apie-draudimą). Draudikas privalo pateikti klientui atsakymą ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.
Vartotojas, gavęs jo netenkinantį draudiko atsakymą, turi teisę kreiptis į Lietuvos banką (Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius; www.lb.lt) raštu arba elektroniniu būdu per vienerius metus po kreipimosi į draudiką. Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagrinėja ginčus su vartotojais ir skundus dėl draudiko veiklos.

Asmens duomenų apsauga
Šios sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu Draudikas kaip asmens duomenų valdytojas tvarko šios sutarties sąlygose nurodytus bei kitus su sutarties vykdymu Draudėjo (Apdraustojo) asmens duomenis (asmens duomenys tvarkomi 10 metų). Duomenis pateikti būtina tam, kad sudaryti ir vykdyti šią sutartį. Nepateikus asmens duomenų, sutartis gali būti nesudaryta.
Draudėjo (Apdraustojo) asmens duomenys gali būti teikiami duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie atlieka tam tikrus darbus ar teikia paslaugas ir tvarko Draudėjo duomenis Draudiko, kaip duomenų valdytojo, vardu (žalų administravimo partneriai, informacinių technologijų bendrovės, perdraudimo bendrovės, tiek kiek to reikia sutarties administravimui ir vykdymui). Taip pat pagal užklausas teikiami valstybės institucijoms, bankams ir finansinės nuomos bendrovėms, skolų administravimo bendrovėms bei draudimo tarpininkams bet tik tiek, kiek tai atitinka BTA teisėtą interesą.
Draudėjas (Apdraustasis) turi teisę prašyti susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis (kai tvarkomi pertekliniai asmens duomenys, tvarkomi asmens duomenys surinkti neteisėtai ar yra kiti teisės aktuose nurodyti pagrindai), teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, teisę į duomenų perkeliamumą. Įgyvendinant teisę į duomenų perkeliamumą, tvarkomi asmens duomenys gali būti el. būdu perduoti Draudėjui (Apdraustajam) tiesiogiai arba perduoti Draudėjo (Apraustojo) nurodytam duomenų valdytojui.
Draudėjas informuojamas, kad draudimo bendrovė teisėto intereso pagrindu dėl paslaugų teikimo gali susisiekti su Draudėju el. paštu bei informuoja apie tai Apdraustąjį. Draudėjas (Apdraustasis) turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti tokių el. pašto pranešimų, gauto pranešimo apačioje paspausdamas nuorodą „atsisakyti" arba kreipdamasis į draudimo bendrovę nurodytais kontaktais.
Turėdamas nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, Draudėjas (Apdraustasis) gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Valdytojo paskirto Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: duomenuapsauga@bta.lt. Detalesnė informacija asmens duomenų klausimais nurodyta BTA privatumo politikoje www.bta.lt.

fe8609098cde48c2a551db9e73b0ef1e

Patvirtinu, kad prieš sudarant draudimo sutartį, su draudimo liudijime nurodytų taisyklių sąlygomis buvau supažindintas, jas supratau ir taisyklių kopiją gavau.

DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS:
DALIS ERDVĖS, UAB
Uždaroji akcinė bendrovė „DALIS ERDVĖS" „PART OF SPACE" Joint-Stock Company Ltd
LIETUVOS RESPUBLIKA KAUNAS
A.V. (parašas)

DRAUDIKO ATSTOVAS:
AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVOJE
KAD direktorius TAŠKŪNAS KĘSTUTIS
bta VIENNA INSURANCE GROUP
AAS „BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje
A.V. (parašas)

JUS APTARNAVO:
AON BALTIC, UADBB
Tel. +37052526000, A. Goštauto g. 40B, LT-01112 Vilnius

bta VIENNA INSURANCE GROUP

AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinės adresas Sporta iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija) , Lietuvoje veikianti per AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialą , į. k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Viršuliškių skg. 34, Vilnius, Lietuva

Tel. +37052600600, faks. +370 52102666
El. paštas: bta@bta.lt, www.bta.lt

SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711
SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2021-01-04 12:59:29

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2586970**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2020-12-07**
Adresas: **Kėdainiai, A. Mickevičiaus g. 23**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**

Unikalus daikto numeris: **4400-5567-5782**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **5333/0014:18 Kėdainių m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Visuomeninės paskirties teritorijos**
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-0860-0839**
Žemės sklypo plotas: **0.4335 ha**
Užstatyta teritorija: **0.4335 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **50.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **13560 Eur**
Žemės sklypo vertė: **8475 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **11800 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2020-12-07**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2020-09-17**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**

Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5567-5782, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2006-05-02 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-06-5029**
2020-11-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 9SK-1312-(14.9.110 E.)
Įrašas galioja: **Nuo 2020-12-14**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**

Patikėtinis: **Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5567-5782, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-11-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 9SK-1312-(14.9.110 E.)**
Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.
Įrašas galioja: **Nuo 2020-12-14**

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta panaudos sutartis**

Panaudos gavėjas: **Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, a.k. 191008196**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5567-5782, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2006-09-14 Panaudos sutartis Nr. N53/06-111**
2013-01-28 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 9SUN-(14.9.56.)-1
Įrašas galioja: **Nuo 2020-12-14**
Terminas: **Nuo 2006-09-14 iki 2105-03-14**

7.2. **Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių**

teritorijoje (jų apsaugos zonoje)
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5567-5782, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-08-07 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 08-02**
Aprašymas: **2006-09-06 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-48**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-12-14**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5567-5782, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-11-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 9SK-1312-(14.9.110 E.)**
Plotas: **4335.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-12-07**

9.2. **Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5567-5782, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-11-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 9SK-1312-(14.9.110 E.)**
Plotas: **275.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-12-07**

9.3. **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5567-5782, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-11-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 9SK-1312-(14.9.110 E.)**
Plotas: **495.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-12-07**

9.4. **Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5567-5782, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-11-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 9SK-1312-(14.9.110 E.)**
Plotas: **4335.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-12-07**

9.5. **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5567-5782, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-11-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 9SK-1312-(14.9.110 E.)**
Plotas: **89.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-12-07**

9.6. **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5567-5782, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-11-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 9SK-1312-(14.9.110 E.)**
Plotas: **340.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-12-07**

9.7. **Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5567-5782, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-11-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 9SK-1312-(14.9.110 E.)**
Plotas: **2728.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-12-07**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma) NERINGA STELMOKIENĖ**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5567-5782, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-03-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1989**
2020-09-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2020-12-07**

10.2. **Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5567-5782, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-09-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 2020-11-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 9SK-1312-(14.9.110 E.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-12-07**

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino AUDRIUS KAUZONAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2020-05-08 10:55:11

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **20/230473**
Registro tipas: **Statiniai**
Sudarymo data: **1998-01-30**
Adresas: **Kėdainiai, A. Mickevičiaus g. 23**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Pastatas - Administracinis**

Unikalus daikto numeris: **5396-7025-5015**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Administracinė**
Žymėjimas plane: **1B4p**
Statybos pabaigos metai: **1975**
Rekonstravimo pabaigos metai: **1996**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Elektriniai radiatoriai**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Sienos: **Plytų mūras**
Stogo danga: **Skarda cinkuota**
Aukštų skaičius: **4**
Bendras plotas: **1766.49 kv. m**
Pagrindinis plotas: **1766.49 kv. m**
Tūris: **10062 kub. m**
Koordinatė X: **6129325**
Koordinatė Y: **498397**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **876960 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **28 %**
Atkuriamoji vertė: **779115 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **311646 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **1998-01-30**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1998-01-30**
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: **D**
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **219.13 kWh/m2/m.**

2.2. **Pastatas - Administracinis pastatas**

Adresas: **Kėdainiai, A. Mickevičiaus g. 25**
Aprašymas / pastabos: **Su terasomis Tr/10.34m2, Tr1/21.46m2.**
Unikalus daikto numeris: **5396-7025-5026**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Administracinė**
Žymėjimas plane: **2B3p**
Statybos pradžios metai: **1967**
Statybos pabaigos metai: **1967**
Rekonstravimo pradžios metai: **1996**
Rekonstravimo pabaigos metai: **1996**
Papr. remonto pradžios metai: **2019**
Papr. remonto pabaigos metai: **2019**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Individuali centrinio šildymo sistema**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **3**
Bendras plotas: **1369.57 kv. m**
Pagrindinis plotas: **865.58 kv. m**
Tūris: **6267 kub. m**
Užstatytas plotas: **643.00 kv. m**
Koordinatė X: **6129388**
Koordinatė Y: **498426**

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **877000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **29 %**
Atkuriamoji vertė: **623000 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **130000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-06-14**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2019-06-14**
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: **E**
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **234.09 kWh/m2/m.**

2.3. **Pastatas - Konteinerinė katilinė**
Unikalus daikto numeris: **4400-0773-1391**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
Žymėjimas plane: **4H1p**
Statybos pradžios metai: **2005**
Statybos pabaigos metai: **2006**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Sienos: **Metalas su karkasu**
Aukštų skaičius: **1**
Tūris: **33 kub. m**
Užstatytas plotas: **13.00 kv. m**
Koordinatė X: **6129324.94**
Koordinatė Y: **498396.96**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3620 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **3620 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **3620 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2006-01-16**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2006-01-16**

2.4. **Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai**
Aprašymas / pastabos: **(futbolo aikštelė--9170kv.m; bėgimo takas-1656kv.m;stoginė-3l1p)**
Unikalus daikto numeris: **5396-7025-5048**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Statybos pabaigos metai: **1960**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **21664 Eur**
Atkuriamoji vertė: **7149 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **1430 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2000-11-27**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2000-11-27**

2.5. Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso pastatui Nr. 5396-7025-5015, aprašytam p. 2.1.**
Aprašymas / pastabos: **(kiemo aikštelė)**
Unikalus daikto numeris: **5396-7025-5037**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Statybos pabaigos metai: **1960**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **22168 Eur**
Atkuriamoji vertė: **8357 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **1671 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2000-11-27**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1998-01-30**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111103885**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 5396-7025-5048, aprašyti p. 2.4.**
Įregistravimo pagrindas: **2001-12-15 Priėmimo - perdavimo aktas**
Įrašas galioja: **Nuo 2012-02-22**

4.2. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0773-1391, aprašytas p. 2.3.**

Įregistravimo pagrindas: **2006-03-10 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas**
Įrašas galioja: **Nuo 2006-03-29**

4.3. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **pastatas Nr. 5396-7025-5015, aprašytas p. 2.1.**
pastatas Nr. 5396-7025-5026, aprašytas p. 2.2.
kiti statiniai Nr. 5396-7025-5037, aprašyti p. 2.5.
Įregistravimo pagrindas: **1999-08-26 Statinio priėmimo naudoti aktas**
Įrašas galioja: **Nuo 2000-07-10**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, a.k. 191008196**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0773-1391, aprašytas p. 2.3.**
Įregistravimo pagrindas: **2006-03-10 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas**
2008-05-29 Įsakymas Nr. 5-V-300
Įrašas galioja: **Nuo 2009-07-14**

6.2. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, a.k. 191008196**
Daiktas: **pastatas Nr. 5396-7025-5015, aprašytas p. 2.1.**
pastatas Nr. 5396-7025-5026, aprašytas p. 2.2.
kiti statiniai Nr. 5396-7025-5037, aprašyti p. 2.5.
Įregistravimo pagrindas: **1999-08-26 Statinio priėmimo naudoti aktas**
2008-05-29 Įsakymas Nr. 5-V-300
Įrašas galioja: **Nuo 2009-07-14**

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Elpama", a.k. 235495890**
Daiktas: **pastatas Nr. 5396-7025-5015, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-02-11 Nuomos sutartis Nr. 20-ST2-55**
2019-02-27 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. 20-IL-7857
Plotas: **2.00 kv. m**
Aprašymas: **Patalpos pirmame aukšte**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-10-29**
Terminas: **Nuo 2019-02-27 iki 2024-02-27**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 5396-7025-5026, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2019-07-08 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1
Įrašas galioja: **Nuo 2019-07-17**

10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
EVALDAS PRATKUS
Daiktas: **pastatas Nr. 5396-7025-5026, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-12-12 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2687**
2019-06-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2019-07-17**

10.3. **Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 5396-7025-5026, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-07-08 Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranešimas Nr. AD-0425-0062/0**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-07-08**
Terminas: **Nuo 2014-04-14 iki 2024-04-14**

10.4. **Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)**

Daiktas: **pastatas Nr. 5396-7025-5015, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2014-07-08 Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranešimas Nr. AD-0425-0064/0**

Įrašas galioja: **Nuo 2014-07-08**

Terminas: **Nuo 2014-04-14 iki 2024-04-14**

11. Registro pastabos ir nuorodos:

Kiemo statinių (futbolo aikštelė-9170kv.m;bėgimo takas-1656kv.m;stoginė-3l1p) buvęs UNr.53/967-0255-03-7 dabar-UNr.53/967-0255-04-8.Buvęs adresas Daukšių k., Kėdainių kaimiškoji sen., Kėdainių raj.

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino AUDRIUS KAUZONAS

REGISTRŲ CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO KAUNO FILIALAS

NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTO KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA

1 TOMAS

Nekilnojamojo turto objektas: **Statiniai**

Žemės sklypo kadastrinis Nr.

Bylos Nr.: **1277**

Registro Nr.: **20/230473**

Adresas: **Kėdainiai, A.Mickevičiaus g. Nr. 23,25**

Lapų skaičius: **18**


SUDERINTA

Nekilnojamojo turto kadastro specialistė
(pareigos)

(parašas)

V. Stasiūnienė
(vardas pavardė)

2006 05 22
(data)




VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO KAUNO FILIALAS			
Pareigos	V., pavardė	Parašas	Data
Matininkė	L.Povilaitienė		2006.01.16

Statinių išdėstymo planas	1:1000
Kėdainių r. sav. Kėdainių miesto sen. Kėdainių A. Mickevičiaus g. 23	
Sudarytas pagal 2006.01.16	

A.V.

4H1g
2006 01 16

I AUKŠTAS




R. MICKEVIČIAUS 23
KĖDAINIŲ, ~~R. KĖDAINIŲ KAIM. GEM.~~
~~MICKEVIČIAUS~~ ~~DAUKŠIU~~
2909

KĖDAINIAI 22 - 36 18 p
98 01 30

1:100

II AUKŠTAS




P. MICKEVIČIAUS 25
KĖDAINIŲ ~~P. KĖDAINIŲ KAIM. SEN.~~
~~MICKEVIČIAUS~~ 23, 25
~~DAUKŠIŲ K.~~
2909

KĖDAINIAI ~~22~~ 36 18 4
98 01 30 ha

1:100

III AUKŠTAS




A. MICKEVIČIAUS 23
KĖDAINIŲ, ~~PR. KĖDAINIŲ KRAŠT. GEN~~
~~MICKEVIČIAUS~~ 23.26
~~DAUKŠIŲ K.~~
2909

KĖDAINIŲ ~~22~~ ~~36~~ 18
98 01 30

M 1:100

IV AUKŠTAS




A. MICKEVIČIAUS 23
KĖDAINIŲ R. KĖDAINIŲ KAIM. GEN.
~~MICKEVIČIAUS~~ ~~23-25~~
~~DAUKŠIŲ~~ Kv.
2909

KĖDAINIAI ~~22~~ ~~36~~ 18 4
98 01 30

M 1:100

JAUKŠTAS




A. MICKEVIČIAUS
KĖDAINIŲ R. KĖDAINIŲ KRAŠ.
MICKEVIČIAUS 23, 25
DAUKŠIŲ K.
2009

KĖDAINIAI 22 36 28 3/8
98 01 30

1:100

II AUKŠTAS




M. MICHEVIČIAUS 12.
KĖDAINIŲ R. KĖDAINIŲ KAIM. SL
~~MICKEVIČIAUS~~ 23, 25
~~DAUKŠIŲ R.~~
2909

KĖDAINIAI ~~22~~ ~~36~~ 28 3 p
38 01 30

1:100

III AUKŠTAS



A. MICKEVIČIAUS 25
KĖDAINIŲ R. KĖDAINIŲ KAIM. SE
~~MICKEVIČIAUS~~ 23,15
~~DAUKŠIŲ~~ 4,5
2909

KĖDAINIAI ~~22~~ ~~36~~ 28 3/p
38 01 30

1:100

PASTATO RAIDĖ 1B

Inventorinis Nr. 2409

Miestas	Kvartalas	Sklypas
Kidasuvi	12	26

Pastatų vidaus plotų eksplikacija

R. KEDAINIŲ KAIM. SĖN. IR DAUKŠIŲ K. A. MICKEVIČIAUS g. 23

Inventorinio aprašo data	Aukšto Nr.	Buto Nr.	Kambario Nr.	Patalpų pavadinimas: patalpų paskirtis	Patalpų pavadinimas: Kam naudojama	Bendras naudingas plotas	Gyvenamas: tame skaičiuje: gyven. kambarių plotas	Gyvenamas: tame skaičiuje: naud. negyv.	Gyvenamas: tame skaičiuje: tambur. laikinų patalpų	Gyvenamas: tame skaičiuje: negyv. rūsių ir pusrūs.	Įstaiga: tame skaičiuje: pagrind. plotas	Įstaiga: tame skaičiuje: pagalb. plotas	gamyrius: tame skaičiuje: pagrind. plotas	gamyrius: tame skaičiuje: pagalb. plotas	tame skaičiuje: pagrind. plotas	tame skaičiuje: pagalb. plotas	tame skaičiuje: pagrind. plotas	tame skaičiuje: pagalb. plotas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
28 01 30	1		1	koridorius	koridorius	4,58								4,58				
			2	"	kredusis	166,31								166,31				
			3	"	kabinetas	13,81							13,81					
			4	"	"	15,51						—	15,51					
			5	"	"	13,75						—	13,75					
			6	"	"	2,70						—	9,70					
			7	"	sandėlis	16,88								16,88				
			8	"	"	6,38								6,38				
			9	"	WC	1,16								1,16				
			10	"	WC	1,16								1,16				
			11	"	prausykla	2,87								2,87				
			12	"	WC	2,21								2,21				
			13	"	kabinetas	16,02						—	16,02					
			14	"	"	12,77						—	12,77					
			15	"	"	15,45							15,45					
			16	"	"	13,34							13,34					
			17	"	"	16,09							16,09					
			18	"	koridorius	3,67								3,67				
			19	"	kabinetas	16,89							16,89					
			20	"	"	14,94							14,94					
			21	"	"	15,76							15,76					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			22	"	kabinetas	15,26							15,26					
			23	"	"	14,22							14,22					
			24	"	"	13,68							13,68					
			25	"	koridorius	165,20								165,20				
			26	"	dušas	5,16								5,16				
			27	"	sandėlis	7,62								7,62				
			28	"	prausykla	17,24								17,24				
			29	"	"	3,17								3,17				
			30	"	WC	2,01								2,01				
			31	"	prausykla	5,87								5,87				
			32	"	WC	1,13								1,13				
			33	"	WC	1,26								1,26				
			34	"	kabinetas	15,92							15,92					
			35	"	"	12,38						—	12,38					
			36	"	"	15,92							15,92					
			37	"	"	12,55						—	12,55					
			38	"	"	16,41							16,41					
			39	"	"	18,28							18,28					
			40	"	"	11,46							11,46					
			41	"	"	16,22						—	16,22					
			42	"	"	45,65							45,65					
			43	"	"	29,16							29,16					
			44	"	"	13,94							13,94					
			45	"	"	29,50							29,50					

kelrama

199..m. .... .. mėn...d. Sudarė .. .. Tikrino .. ..

PASTATO RAIDE... 184

Miestas	Kvartalas	Sklypas
Kidaraus	~~44~~	~~36~~

Kidarajus

Pastatų vidaus plotų eksplikacija

~~R. KEDAINIŲ KXIV SEN.~~ DAUKŠIŲ K. ~~Savivaldybės dalis~~ A. MICKEVIČIAUS 23

Inventorinė data	Aukšto Nr.	Buto Nr.	Kambario Nr.	Patalpų pavadinimas: patalpų paskirtis	Patalpų pavadinimas: Kam naudojama	Bendras naudingas plotas	Gyvenamas: tame skaičiuje: gyven. kambarių plotas	Gyvenamas: tame skaičiuje: naud. negyv.	Gyvenamas: tame skaičiuje: tamburlaikinių patalpų	Gyvenamas: tame skaičiuje: negyv. rūsių ir puarūs.	Įstaiga: tame skaičiuje: pagrind. plotas	Įstaiga: tame skaičiuje: pagalb. plotas	Administracinė: tame skaičiuje: pagrind. plotas	Administracinė: tame skaičiuje: pagalb. plotas	tame skaičiuje: pagrind. plotas	tame skaičiuje: pagalb. plotas	tame skaičiuje: pagrind. plotas	tame skaičiuje: pagalb. plotas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22.01.20			46	administr. patalpos	koridorius	16,44								16,44				
			47	"	kabinetas	10,08							10,08					
			48	"	mašinėlių	17,54								17,54				
			49	"	"	5,45								5,45				
			50	"	WC	0,91								0,91				
			51	"	WC	0,77								0,77				
			52	"	WC	0,84								0,84				
			53	"	WC	1,84								1,84				
			54	"	mašinėlių	3,74								3,74				
			55	"	kabinetas	15,86							15,86					
			56	"	"	13,20							13,20					
			57	"	"	14,88							14,88					
			58	"	"	14,85							14,85					
			59	"	"	14,85							14,85					
			60	"	"	15,24							15,24					
			61	"	"	14,58							14,58					
			62	"	"	14,82							14,82					
			63	"	"	14,90							14,90					
			64	"	"	14,77							14,77					
			65	"	"	14,85							14,85					
			66	"	"	29,76							29,76					

DAINIŲ STATYBA 2909

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			67	aukuras	kaimas	14,10							14,10					
			68	"	"	15,70							15,70					
			69	"	"	12,94							12,94					
			70	"	kaimas	9,16								9,16				
			71	"	kaimas	10,45							10,45					
			72	"	pramyla	17,63								17,63				
			73	"	"	5,28								5,28				
			74	"	WC	1,04								1,04				
			75	"	WC	1,02								1,02				
			76	"	WC	1,07								1,07				
			77	"	pramyla	4,23								4,23				
			78	"	WC	1,98								1,98				
			79	"	kaimas	15,20							15,20					
			80	"	"	12,96							12,96					
			81	"	"	15,01							15,01					
			82	"	kaimas	193,85							193,85					
			83	"	kaimas	14,77							14,77					
			84	"	"	14,17							14,17					
			85	"	"	13,71							13,71					
			86	"	"	15,61							15,61					
			87	"	"	13,42							13,42					
						1766,49							1030,67	735,82				
					aps. pr.	1766,49							1030,67	735,82				

199..m. .... .. mėn...d.

Sudarė .. ..

Tikrino .. ..

„CICARAS", 631—50000

PASTATO RAIDĖ 23

Inventorinis Nr. 2901

Miestas	Kvartalas	Sklypas
Kėdainiai	22	2

Pastatų vidaus plotų eksplikacija

R. KĖDAINIŲ RAJ., ŠEN. DAUKŠIŲ K. ATKLĖTĖLIŲ g. 25

Inventorinės apsk. data	Aukšto Nr.	Buto Nr.	Kambario Nr.	Patalpų pavadinimas: patalpų paskirtis	Patalpų pavadinimas: Kam naudojama	Bendras naudingas plotas	Gyvenamas: tame skaičiuje: gyven. kambarių plotas	Gyvenamas: tame skaičiuje: naud. negyv.	Gyvenamas: tame skaičiuje: tamburlaikinių patalpų	Gyvenamas: tame skaičiuje: negyv. rūsių ir pusrūsių	Įstalga: tame skaičiuje: pagrind. plotas	Įstalga: tame skaičiuje: pagalb. plotas	Priedai: tame skaičiuje: pagrind. plotas	Priedai: tame skaičiuje: pagalb. plotas	tame skaičiuje: pagrind. plotas	tame skaičiuje: pagalb. plotas	tame skaičiuje: pagrind. plotas	tame skaičiuje: pagalb. plotas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
92 01 30	1		1	Koridorius	Koridorius	4,89								4,89				
			2	"	vonelė	1,92								1,92				
			3	"	kabinetas	13,23							13,23					
			4	"	"	11,27							11,27					
			5	"	kaidarė	6,12								6,12				
			6	"	kabinetas	7,72						—	7,72					
			7	"	prausykla	16,92								16,92				
			8	"	koridorius	3,41								3,41				
			9	"	WC	1,29								1,29				
			10	"	WC	1,32								1,32				
			11	"	WC	1,44								1,44				
			12	"	prausykla	3,15								3,15				
			13	"	WC	1,86								1,86				
			14	"	WC	1,64								1,64				
			15	"	kabinetas	13,34							13,34					
			16	"	"	14,58							14,58					
			17	"	"	10,94							10,94					
			18	"	"	12,80							12,80					
			19	"	kaidarė	99,66								99,66				
			20	"	kabinetas	13,96							13,96					
			21	"	"	13,99							13,99					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			23	"	kabinetas	15,72							15,72					
			43	"	"	11,67							11,67					
			24	"	"	10,57							10,57					
			25	"	"	13,65							13,65					
			26	"	tamburas	3,00								3,00				
			27	"	kabinetas	32,24							32,24					
			28	"	"	9,93							9,93					
			29	"	"	14,90							14,90					
			30	"	"	13,78							13,78					
			31	"	"	14,18							14,18					
			32	"	"	15,05							15,05					
			33	"	"	29,67							29,67					
			34	"	"	12,07							12,07					
			35	"	koridorius	104,32								104,32				
			36	"	kabinetas	13,43							13,43					
			37	"	"	12,42							12,42					
			38	"	"	14,71							14,71					
			39	"	prausykla	17,09								17,09				
			40	"	koridorius	3,45								3,45				
			41	"	WC	1,88								1,88				
			42	"	"	1,29								1,29				
			43	"	"	1,29								1,29				
			44	"	prausykla	3,00								3,00				
			45	"	WC	1,79								1,79				

199..m. .... .. mėn...d.

Sudarė .. ..

Tikrino .. ..

„CICARAS", 631—50000

PASTATO RAIDĖ 2B

Inventorinis Nr. 2209

Miestas	Kvartalas	Sklypas
Kėdainiai	26	26

Pastatų vidaus plotų ekspliakacija

~~R. KĖDAINIŲ~~ ~~KAIM.~~ ~~SEN.~~ DAUKŠTŲ K. ~~A. MICKEVIČIAUS 25~~

Inventorizac. data	Aukšto Nr.	Buto Nr.	Kambario Nr.	Patalpų pavadinimas: patalpų paskirtis	Patalpų pavadinimas: Kam naudojama	Bendras naudingas plotas	Gyvenamas: tame skaičiuje: gyven. kambarių plotas	Gyvenamas: tame skaičiuje: naud. negyv.	Gyvenamas: tame skaičiuje: tambur. laikinin patalpų	Gyvenamas: tame skaičiuje: negyv. rūsių ir pusrūs.	Įstaiga: tame skaičiuje: pagrind. plotas	Įstaiga: tame skaičiuje: pagalb. plotas	adultcum f.: tame skaičiuje: pagrind. plotas	adultcum f.: tame skaičiuje: pagalb. plotas.	tame skaičiuje: pagrind. plotas	tame skaičiuje: pagalb. plotas	tame skaičiuje: pagrind. plotas	tame skaičiuje: pagalb. plotas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22.01.31			46	adultcum	WC	1,56								1,56				
			47	"	kab. metai	13,44							13,44					
			48	"	"	13,25							13,25					
			49	"	"	11,62							11,62					
			50	"	"	12,17							12,17					
			51	"	"	14,66							14,66					
			52	"	"	15,96							15,96					
			53	"	"	15,07							15,07					
			54	"	"	10,88							10,88					
			55	"	"	12,13							12,13					
			56	"	"	13,88							13,88					
			57	"	"	23,04							23,04					
			58	"	"	12,73							12,73					
			59	"	"	14,69							14,69					
			60	"	"	16,04							16,04					
			61	"	"	13,88							13,88					
			62	"	"	13,68							13,68					
			63	"	"	18,99							18,99					
			64	"	"	24,15							24,15					
			65	"	koridorius	23,42								23,42				
			66	"	kabinetas	14,68							14,68					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			67	adresuoti	pranešta	17,17								17,17				
			68	"	koridoriai	3,50								3,50				
			69	"	WC	1,27								1,27				
			70	"	"	1,28								1,28				
			71	"	"	1,28								1,28				
			72	"	pranešta	2,76								2,76				
			73	"	WC	1,79								1,79				
			74	"	"	1,56								1,56				
			75	"	kabinetai	11,84							11,84					
			76	"	"	15,21							15,21					
			77	"	"	12,55							12,55					
			78	"	"	11,79							11,79					
			79	"	"	14,72							14,72					
			80	"	"	16,24							16,24					
			81	"	"	14,14							14,14					
			82	"	"	11,90							11,90					
			83	"	"	11,86							11,86					
			84	"	"	13,62							13,62					
			85	"	"	13,75							13,75					
			86	"	"	30,72							30,72					
			87	"	"	15,11							15,11					
			88	"	"	15,49							15,49					
			89	"	"	15,01							15,01					
			90	"	"	14,84							14,84					

199..m. .... .. mėn...d.

Sudarė .. ..

Tikrino .. ..

„CICARAS", 631—50000

Pastatų vidaus plotų eksplikacija

PASTATO RAIDE: [illegible]

Inventorinis Nr. [illegible]

Miestas	Kvartalas	Sklypas
Kėdainiai	[illegible]	[illegible]


R. KĖDAINIŲ RAJ. SEM. DAUKŠIŲ K. Kėdainiai A. MICKEVIČIAUS 25

Inventor. ac. data	Aukšto Nr.	Buto Nr.	Kambario Nr.	Patalpų pavadinimas: patalpų paskirtis	Patalpų pavadinimas: Kam naudojama	Bendras naudingas plotas	Gyvenamas: tame skaičiuje: gyven. kambarių plotas	Gyvenamas: tame skaičiuje: naud. negyv.	Gyvenamas: tame skaičiuje: tambur. įalkinin patalpų	Gyvenamas: tame skaičiuje: negyv. rūsių ir puarūs.	Įstalga: tame skaičiuje: pagrind. plotas	Įstalga: tame skaičiuje: pagalb. plotas	Atimant: tame skaičiuje: pagrind. plotas	Atimant: tame skaičiuje: pagalb. plotas	tame skaičiuje: pagrind. plotas	tame skaičiuje: pagalb. plotas	tame skaičiuje: pagrind. plotas	tame skaičiuje: pagalb. plotas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
88 01 31			21	Gyvenamieji	kabinetai	16,31							16,31					
			22	"	"	15,73							15,73					
			23	"	"	13,30							13,30					
			24	"	"	12,25							12,25					
						1353,11							942,53	410,69				
						1353,11							942,53	410,69				
					Aprašė	1353,11												
							Gyvenamasis		1666,25									
							Ūkinio											

[illegible]

SITUACIJOS SCHEMA

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500




Požeminių komunikacijų plano pilnumas patikrintas šiose organizacijose:	
ORGANIZACIJA	Suteiktas numeris
1. AB "Panevežio energija"	53:20:397
2. Všį "Plačiajuostis internetas"	
3.Kėdainių rajono savivaldybės administracija Architerktūros ir urbanistikos skyrius	
4.Kėdainių rajono savivaldybės administracija Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius	
5. Telia AB, Lietuva	
6. AB "Energijos skirstymo operatorius"	

Pastabos:
Topografinio plano plotas – 1,52 ha
Horizontalių laiptas – 0,5m

MB "DVG planai"
Adresas: Laisvės al. 89 – 4, LT–44297 Kaunas
Tel. Nr. 8 630 65194; dvgplanai@gmail.com

OBJEKTAS	Nr.	Adresas: A. Mickevičiaus g. 23, Kėdainių raj. sav.
KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS–94	AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07	
INŽINIERIUS GEODEZININKAS	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV–890	
	VARDAS IR PAVARDĖ: VYTAUTAS NEMICKAS	PARAŠAS:
	DATA: 2020–05–04	A.V.



Požeminių komunikacijų plano pilnumas patikrintas šiose organizacijose:	
ORGANIZACIJA	Sutaiktas numeris
1. AB "Panevežio energija"	53:20:397
2. Vši "Plačiajuostis internetas"	
3.Kėdainių rajono savivaldybės administracija Architerktūros ir urbanistikos skyrius	
4.Kėdainių rajono savivaldybės administracija Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius	
5. Telia AB, Lietuva	
6. AB "Energijos skirstymo operatorius"	

Pastabos:

Topografinio plano plotas – 1,52 ha

Horizontalių laiptas – 0,5m

Nuskaitytas popierinis topografijos brėžinio kampas - su topografijos numeriu ir geodezininko parašu

PLANAI


MB "DVG planai"

Adresas: Laisvės al. 89 – 4, LT–44297 Kaunas

Tel. Nr. 8 630 65194; dvgplanai@gmail.com


OBJEKTAS	Nr.	Adresas: A. Mickevičiaus g. 23, 25, Kėdainių raj. sav.
KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS–94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07
INŽINIERIUS GEODEZININKAS	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV–890	
	VARDAS IR PAVARDĖ: VYTAUTAS NEMICKAS	PARAŠAS:
		DATA: 2020–05–04
		A.V.

Žemės sklypo išdėstymo schema



ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:500

Sklypo plotas 9011 m²



Kadastro:	vietovė	Kėdainiai							blokas		sklypas	
Žemės sklypo kadastro Nr.		5	3	3	3	0	0	1	4		1117	

Gatvė, namo Nr.	A.MICKEVIČIAUS G. 23,25
Kaimas (miestelis)	
Seniūnija	
Miestas (rajonas)	KĖDAINIŲ
Apskritis	KAUNO

Gretimybė	Gretimo žemės sklypo kadastro Nr.	Pastabos
1-2	5327/0015:0147	
2-3		UAB"Vesiga",Daukšių k.,Kėdainių r.
3-9		Valstybinės žemės fondas Kėdainių m.(A.Mickevičiaus g.)
9-10-1		Kėdainių rajono savivaldybės taryba,Daukšių k.,Kėdainių r.

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinačių sistema		Kėdainių vietinė	
Taško Nr.	Kodas	X	Y
1	R	11816.32	9569.52
2	R	11796.80	9581.42
3	R	11762.11	9602.56
4	R	11758.84	9602.50
5	R	11755.34	9601.91
6	R	11743.11	9596.52
7	R	11675.55	9563.84
8	R	11640.80	9547.04
9	R	11630.09	9541.69
10	R	11655.00	9491.96
11	NK	11758.55	9553.26
12	NK	11751.67	9567.16
13	NK	11716.29	9549.85
14	NK	11723.12	9535.86
15	NK	11688.63	9516.60
16	NK	11686.05	9522.00
17	NK	11688.93	9523.43
18	NK	11686.10	9529.24
19	NK	11680.54	9533.25
20	NK	11652.80	9519.67
21	NK	11660.91	9503.03
22	NK	11688.31	9517.77
23	NK	11691.03	9519.07
24	NK	11689.21	9522.86

SKLYPO CENTRO KOORDINATĖS		
Koordinačių sistema	Koordinatės X/Y	Planšeto nomenklatūra
Sistema, kurioje vykdyti matavimai	X=11720.08 Y=9552.64	85-B-7
Valstybinė LKS-1994	X=6129366,26 Y=498428,53	59/45

SKLYPO RIBOS PAŽYMĖTOS KADASTRO ŽEMĖLAPYJE
Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas
Inžinierė technologė Vilma Balaikienė
pareigos parašas v. pavardė
200 6 m. 05 mėn. 19 d.

11700
9600

Ištrauka iš Lietuvos Administracinių teisių pažeidimų kodekso:

47 straipsnis. Pastovių šeimenaudos ribotenklių sunaikinimas arba gadinimas – užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki penkių šimtų litų.

48 straipsnis. Geodezinio pagrindo punkto bei markleiderystės ženklų sunaikinimas arba gadinimas – užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Su paženklintomis vietovėje žemės sklypo ribomis, aprašytomis 2005 m. 09 mėn. 15 d. žemės sklypo paženklinimo-parodymo akte, įrenginėtytu plotu sutinku:
Žemės savininkas (naudotojas):
KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATAS 2005-10-10
(vardas, pavardė) (parašas) (data)
viršininkas Egidijus Lapinskas

Aplinkos tarnybos vyresn. specialistas Saulius Zakas

KAUNO apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento
KĖDAINIŲ miesto (rajono) žemėtvarkos skyrius
Patikrino: vyr.specialistė R.Bazilianskaitė 2005-10-10
Suderino: skyriaus vedėja V.Grigolienė
(pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)
Kėdainių rajono žemėtvarkos skyriaus vedėja Jūratė Miseviderė
KĖDAINIŲ RAJONO ŽEMĖTVARKOS SKYRIUS

Žydrūno Rugieniaus įmonė "MATININKAS"

LICENCIJOS NR.137G-175 IŠDUOTA 2004-02-27
LICENCIJOS NR.2F-88 IŠDUOTA 2005-05-19

Pareigos	Parašas	Vardas, pavardė	Data
Įm.sav.		Žydrūnas Rugienius	2005-10-03
Vykdyt.		Andrius Sedlioris	
Vykdyt.		Valdas Sudikas	
Inžinierė		Loreta Virbickienė	

Žydrūno Rugieniaus įmonė MATININKAS A.V.

UAB “GEOLOGIJOS PROJEKTAI”

Stoginė, A. Mickevičiaus g. 23, Kėdainių m., Kėdainių m. sav.

Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

Užsakovas: UAB „Dalis erdvės“

Sudarė: Marijus Vidrinskas Inžinierius

UAB “Geologijos projektai”
Direktorius
.....
Gintautas Lukas

LIETUVOS RESPUBLIKA UAB „Geologijos projektai“ KAUNAS

Kaunas, 2020 m.

Turinys

I. Aiškinamasis raštas

Psl.

1.	**Įvadas**	**3**
2.	**Bendrieji duomenys**	**4**
3.	**Geologinė litologinė sandara**	**5**
4.	**Hidrogeologinės sąlygos**	**5**
5.	**Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai**	**6**
6.	**Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės**	**6**
7.	**Geologiniai procesai ir reiškiniai**	**7**
8.	**Išvados ir rekomendacijos**	**8**
9.	**Literatūra**	**9**

II. Tekstiniai priedai

Lapų sk.

1.	**Techninė užduotis**	**2**
2.	**Leidimo tirti žemės gelmes kopija**	**1**
3.	**Statinio zondavimo tyrimų-kalibravimo liudijimas Nr. 018932**	**2**
4.	**Tyrimų gręžinių ir SZ taškų koordinačių ir altitudžių žiniaraštis**	**1**
5.	**Inžineriniai geologiniai tyrimo gręžinių stulpeliai, gruntų statinio zondavimo duomenų lentelės ir grafikai**	**2**
6.	**Gruntų geotechninių rodiklių suvestinė lentelė**	**1**
7.	**Laboratorinių grunto tyrimų protokolų kopijos**	**2**

III. Grafiniai priedai

1.	**Tirto sklypo padėties vietovėje schema M 1:10000**	**1**
2.	**Sklypo schema su gręžinių ir statinio zondavimo (SZ) taškų vietomis, pjūvių linijos M 1:500.**	**1**
3.	**Inžinerinis geologinis pjūvis I-I‘**	**1**

1. Įvadas

UAB „Geologijos projektai" pagal sutartį su užsakovu UAB „Dalis erdvės", 2020 metų gruodžio mėnesį atliko projektinius inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus A. Mickevičiaus g. 23, Kėdainių m., Kėdainių m. sav., statybos sklype.

Tyrimai atlikti pagal antrąją geotechninę kategoriją ir užsakovo pateiktą techninę užduotį (1 tekstinis priedas) vadovaujantis STR 1.04.01:2011.

Darbų tikslas - nustatyti sklypo inžinerines geologines ir hidrogeologines sąlygas (esančių gruntų litologinę sudėtį, sluoksnių storius, gruntų fizines ir mechanines savybes, gruntinio vandens lygį), reikalingas statinio projektavimui.

Tyrimo metodika - Inžineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodiklių žymenys bei matavimo vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus. Gręžimo darbai atlikti pagal EN ISO 22475-1:2005. Grunto bandymai statiniu zondavimu (CPT) atitinka EN ISO 22476-1:2012 reikalavimus. Gruntų atpažinimas, aprašymas ir klasifikavimas atitinka LST EN ISO 14688-1, LST EN ISO 14688-2.

Duomenys apie tyrimų darbų rūšis, metodus, įrangą:

Lauko darbų metu atlikti šie inžineriniai – geologiniai darbai:

Gręžimo darbai.

Lauko darbų metu, užsakovo nurodytose vietose, sukamuoju-šnekiniu būdu buvo išgręžti 2 tyrimo gręžiniai iki 6,0 gylio. Tyrimų gręžinių vietos pateiktos tyrinėtos vietos schemoje (2 grafinis priedas).

Gręžiniai buvo gręžiami sukamuoju-šnekiniu būdu. Buvo gręžiama 1,5 m ilgio reisais, kiekvieną reisą iškeliant ir aprašant paimtų gruntų litologinę ir mechaninę sudėtį.

Statinio zondavimo bandymai.

Pagrindo gruntų mechaninių ir deformacinių savybių nustatymui, šalia gręžinių atlikti 2 statinio zondavimo bandymai (CPT) iki 5,8 – 5,2 m gylio.

Statinis zondavimas buvo atliktas elektriniu kūginiu zondu pagal LST ISO 22476-1:2012. Zondavimo metu nustatytas grunto pasipriešinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kūgio sprauda $\mathbf{q_c}$ ir lokalinė šoninė trintis $\mathbf{f_s}$. Reikšmės fiksuotos kas 0,2 m ir pateiktos zondavimo duomenų lentelėse ir grafikuose (5 tekstinis priedas).

Gruntų laboratoriniai tyrimai.

Laboratoriniams tyrimams paimtas 1 (vienas) grunto bandinys, atitinkantis standartų LST EN ISO 22475-1:2006 ir LST EN 1997-2:2007 reikalavimus.

Laboratorijoje hidrometro metodu nustatyta grunto granuliometrinė sudėtis (1 bandinys), konsistecijos ribų nustatymas (1 bandinys), gamtinis drėgnis (1 bandinys), kietųjų dalelių tankis (1 bandinys), gamtinis tankis (1 bandinys), poringumas (1 bandinys). Gruntų tyrimai atlikti gruntų tyrimų laboratorijoje.

Nustatyti IGS geotechniniai parametrai, pagal STR 1.04.01:2011 [1] privalomi antrai geotechninei kategorijai atitinkantiems IGG tyrimams, pateikti suvestinėje lentelėje (6 tekstinis priedas) ir laboratorinių tyrimų protokoluose (7 tekstinis priedas).

Lauko darbų ir duomenų apdorojimo atlikėjai.


Lauko darbus atliko UAB „Geologijos projektai“, inžinieriaus M. Vidrinsko vadovaujama brigada.

Tyrimų duomenis apibendrino ir ataskaitą paruošė inž. M. Vidrinskas.

Gruntų amžius ir kilmė pateikta vadovaujantis Lietuvos kvartero nuogulų stratigrafine schema. Tyrimo gręžiniai likviduoti pagal LAND 4-99 reikalavimus.

2. Bendrieji duomenys

Tyrinėta vieta yra A. Mickevičiaus g. 23, Kėdainių m., Kėdainių m. sav. Tyrimų aikštelės vietos centro koordinatės pagal LKS - 94 : X – 6129342 , Y – 498421. Tyrimo gręžinių ir statinio zondavimo taškų vietos pateiktos 2 grafiniame priede.



Tyrinėtos vietos planas.

Geomorfologiniu požiūriu tyrinėjama vieta yra vėlyvojo Nemuno ledynmečio, paskutiniojo apledėjimo, Pabaltijo žemumų srityje, Nevėžio lygumos rajone, Dotnuvos moreninėje lygumoje. Reljefo tipas –fliuvoglacialinis, glacialinis.

3. Geologinė litologinė sandara

Geologinės tirtos vietos sąlygos apibūdintos remiantis 2020 m. gruodžio mėn. išgręžtų tyrimo gręžinių medžiaga.

Geologinį pjūvį tirtose vietose sudarė:

- Technogeniniai dariniai – t IV.
- Baltijos posvitės fliuvioglacialinės nuogulos – f III bl.
- Baltijos posvitės glacialinės nuodulos – g III bl.

Sklypas padengtas 0,2 m dirvožemio sluoksniu.

Technogeniniai dariniai (t IV) – tai po dirvožemio sluoksniu gręžiniuose iki 0,8 m gylio supiltas gruntas (IGS 1).

Baltijos posvitės fliuvioglacialinės nuogulos (f III bl) – tai po technogeninių darnių sluoksniu slūgsantis *labai stiprus (IGS 2) smėlingas dulkis (saSi), stiprus (IGS 3) ir labai stiprus (IGS 4) smėlingas molis.*

Šių nuogulų padas pasiektas gręžinyje Nr. 1 – 2,1 m, o gręžinyje Nr.2 – 3,0 m gylyje.

Baltijos posvitės glacialinės nuogulos (g III bl) – tai po fliuvioglacialinėmis nuogulomis slūgsantis *gręžinyje Nr. 1 labai stiprus (IGS 5) molis, stiprus (IGS 6) moreninis mažo plastiškumo smėlingas molis (saCl), gręžinyje Nr. 2 labai stiprus (IGS 7) moreninis mažo plastiškumo smėlingas molis (saCl).*

Šių darinių padas 6,0 m gylio gręžiniais nepasiektas.

Geologinė – litologinė tyrinėtos teritorijos sandara ir gruntų slūgsojimas detaliai iliustruojami tyrimo gręžinių geologiniuose stulpeliuose (5 tekstinis priedas) ir inžineriniame geologiniame pjūvyje (3 grafinis priedas).

4. Hidrogeologinės sąlygos

Požeminiai vandenys. Tyrinėjimų metu 2020 m gruodžio mėnesį gruntinis vanduo pasirodė 1-me gręžinyje – 1,6 m gylio (abs. a. 44,24 m) ir nusistovėjo 4,9 m

gylio (abs. a. 40,94), o 2 gręžinyje vanduo pasirodė – 1,2 m gylio (abs. a. 44,36 m) ir nusistovėjo 5,3 m gylio (abs. a. 40,26).

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu viršutiniuose sluoksniuose gali kauptis podirvio vanduo.

5. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai

Pagal gręžimo, gruntų statinio zondavimo ir laboratorinių tyrimų duomenis (vadovaujantis ISO 14688-1:2002), tyrinėtoje aikštelėje išskirti **7** (septyni***) inžineriniai geologiniai sluoksniai* (IGS).**

IGS duomenys pateikiami žemiau esančioje 5-1 lentelėje**:**

5-1 lentelė

IGS Nr.	Grunto aprašymas ISO 14688	Trumpasis žymuo ISO 14688	Sutiktas gręžiniuose Nr.	Sluoksnio storis (m)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Technogeninis (piltas) gruntas	Mg	1-2	0,6
2	Labai stiprus (kietas) rupusis smėlingas dulkis, šviesiai rudas	saSi	1-2	0,4-06
3	Stiprus (puskietis) mažo plastiškumo smėlingas molis, rudas	saCl	2	0,8
4	Labai stiprus (kietas) mažo plastiškumo smėlingas molis, rudas, su žvirgždu	saCl	1-2	0,7-1,0
5	Labai stiprus (kietas) molis, rudas	Cl	1	1,7
6	Stiprus (puskietis) moreninis mažo plastiškumo smėlingas molis, rudas	saCl	1	2,2*
7	Labai stiprus (kietas) moreninis mažo plastiškumo smėlingas molis, rudas	saCl	2	3,0*

***** *šio IGS padas nepasiektas.*

Išskirtų IGS gruntų geotechninių rodiklių apibendrintų verčių duomenys yra pateikti suvestinėje lentelėje (6 tekstinis priedas).

6. Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės

Gruntų mechaninių ir fizinių savybių vidurkinės vertės pateiktos geotechninių rodiklių suvestinėje lentelėje.

Laboratorijoje nustatytos gruntų fizikinės mechaninės savybės:

- granuliometrinės sudėties nustatymas ISO 17892-4:2016 (5.2 – 5.3 p.),
- gamtinio drėgnio nustatymas ISO 17892-1:2014,
- takumo ir plastiškumo ribų nustatymas ISO 17892-12:2018,
- grunto kietų dalelių tankio nustatymas ISO 17892-3:2015.

Deformacijų modulis (E_0, Mpa) nustatytas pagal koreliacines priklausomybes:

$E=q_c$– piltiniam netankintam gruntui ir organiniam gruntui (dirvožemiui);

$E=5,0*q_c$– nemoreniniam smėlingam dulkiui;

$E=7,0*q_c$ – nemoreniniam smėlingam moliai;

$E=8,2*q_c-3.1$ – moliui;

$E=12,0*q_c$– moreniniam smėlingam moliui, kai $q_c > 2,5$ MPa;

Lauko ir laboratorinių tyrimų metu nustatytos gruntų fizikinių-mechaninių savybių apibendrintos vertės pateiktos suvestinėje lentelėje (6 tekstinis priedas).


7. Geologiniai procesai ir reiškiniai

Aktyvių geologinių procesų tyrinėtame sklype nestebima.

8. Išvados ir rekomendacijos

1. Pagal STR 1.04.02:2011 inžinerinių geologinių sąlygų sudėtingumo įvertinimą statybos sklypo geomorfologinės, geodinaminės sąlygos yra paprastos. Geologinės sąlygos – vidutinės.
2. Pagal gruntų geotechnines savybes išskirti 7 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS).
3. Tyrinėtoje teritorijoje po dirvožemiu ir technogeniniais dariniais slūgso fliuvioglacialinis (f III bl) smėlingas dulkis (saSi), smėlingas molis (saCl), po juo glacialinis (g III bl) molis (Cl) ir moreninis mažo plastiškumo smėlingas molis (saCl).
4. Pagal lauko bandymų duomenis fliuvoglacialinis smėlingas dulkis yra labai stiprus (kietas), smėlingas molis – stiprus (puskietis) ir labai stiprus (kietas). Glacialinis molis labai stiprus (kietas), o moreninis mažo plastiškumo smėlingas molis stiprus (puskietis) ir labai stiprus (kietas).
5. Hidrogeologinės sąlygos - vidutinės. Požeminis vanduo pasiektas gręžiniuose 1,6 m (Gr.-1) – 1,2 m (Gr.-2) gylyje. Vanduo nusistovėjo 4,9 m (Gr.-1) – 5,3 m (Gr.-2) gylyje.
6. Pamatų pagrindais rekomenduojama naudoti giliau slūgsančiu stiprius ir labai stiprius molinius gruntus.
7. Sutiktų gruntų pagrindinių fizikinių mechaninių savybių rodikliai, pateikti suvestinėje lentelėje (6 tekstinis priedas). Jie taikytini su sąlyga, jeigu statybos metu gruntai bus apsaugoti nuo gamtinės sandaros suardymo, išmirkymo, išdžiūvimo ir sušaldymo.

Ataskaitą paruošė:

M. Vidrinskas  Inžinierius

9. Literatūra

1. Statybos techninis reglamentas STR. 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ (Žin. 2011, Nr. 5-144);
2. LST EN ISO 14688:2004 – 1,2 dalys. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas“.
3. LST EN 1997-1:2005 – LST EN 1997-2:2007 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas (1 ir 2 dalys)“.
4. Lietuvos standartas LST CEN ISO/TS 17892-4:2005/AC:2006 geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai.

Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011
„Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“
4 priedas

TECHNINĖ UŽDUOTIS

IGG tyrimų stadija (pabraukti): žvalgybiniai, projektiniai, papildomi – kontroliniai.
Projektuojamo statinio pavadinimas: Stoginė
Projektuojamo statinio adresas (savivaldybė, seniūnija, gyvenvietė, gatvė, statinio numeris): A. Mickevičiaus g. 23, Kėdainių m.

Užsakovo ir/ar projektuotojo duomenys (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el.paštas)

- Užsakovas ir projektuotojas- UAB „Dalis erdvės“ (į.k. 234383290), direktorius Astijus Taujanskas, adresas:A. Jakšto g. 16-1, Kauno m.
  el.p. astijus@daliserdves.com, tel. +370 69832661

Statybos rūšis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita
Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017):

- Kitos paskirties pastatai

Statinio kategorija: - neypatingas
Geotechninė kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trečia.
Statinio projektavimo specialiosios sąlygos (jei nustatytos): - nėra
Duomenys apie projektuojamo statinio parametrus:

Numatomi pamatų konstrukcijų variantai: -
Perduodamos į pagrindą apkrovos ir jų intensyvumas:
- bus paskaičiuota gavus geologijos tyrimus.

Kiti parametrai:
Statybvietės centro koordinatės (LKS-94): X – 6129342 , Y – 498421
Numatomos teritorijos koordinatės:

Numeris Kodas	X	Y
1	6129370	498401
2	6129346	498451
3	6129314	498435
4	6129338	498385

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai:
1. Išgręžti 2 gręžinius 6 m. gylio, greta atlikti statinio zondavimo bandymus
2. Pateikti pjūvį I-I'
3. Statinio zondavimo gylis gali būti apribotas zondo ribinėmis matavimo galimybėmis, riedulingais ir labai tankiais ar kietais gruntais.

Normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai, sąrašas:
1. STR 1.04.02:2011 „Inžinieriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai"
2. LST EN ISO 14688-1:2007 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1dalis atpažintis ir aprašymas (ISO 14688-2:2002)
3. LST EN ISO 14688-2:2007. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 2 dalis atpažintis ir aprašymas (ISO 14688-2:2004)
4. LST EN ISO 22476-1:2012. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Lauko bandymai 1 dalis. Įspaudimo bandymas, naudojant elektrinį ir pjezoelektrinį kūgį.

Ankščiau sklype atlikti geologiniai tyrimai: - nerasta.

Kiti papildomi reikalavimai - nėra

Užsakovas ir projekto vadovas: UAB „Dalis erdvės",

direktorius Astijus Taujanskas 2020-12-09
V., pavardė, parašas, data

Užduotį gavau (tyrimų įmonės atstovas) ...M. Vidrinskas..... 2020-12-09 .....
V., pavardė, parašas, data

Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus
2019 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. 1-28
priedas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

L E I D I M A S

TIRTI ŽEMĖS GELMES

2019-02-04 Nr. 1587119
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymu, **l e i d ž i a m a :**

UAB „Geologijos projektai"
(kodas 304975643, buveinė Kauno m. sav., Kauno m., Pakarklės g. 18)

nuo 2019-02-04
(leidimo įsigaliojimo data)

a t l i k t i :

nemetalinių naudingųjų iškasenų ir vertingųjų mineralų paiešką ir žvalgybą, inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą

Direktorė A.V. (parašas) Jolanta Čyžienė
(vardas ir pavardė)

AB „VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS“

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS
Nr. 019534

Puslapių skaičius	2
Puslapis	1
Savininkas	UAB „Geologijos projektai“, Įm.k. 304975643
Kalibruotas objektas	Tenzo matavimo sistema GRL 1503 N; Tenzo zondo numeris 0298; Kūgio spaudimo matavimo ribos iki 100 kN (plotas 10 cm², 100 kN atitinka 100 MPa). Šoninės trinties matavimo ribos iki 15 kN (plotas 150 cm², 15 kN atitinka 1000 kPa).
Kalibravimo metodas	Kalibravimas atliekamas pagal kalibravimo procedūrą KM M 2001 09 (2014-03-17)
Kalibravimo atlikimo vieta	Dainavos g. 7-25, Tauragė
Aplinkos sąlygos	Temperatūra: 21,8 °C Santykinė drėgmė: 42%
Kalibravimo periodas (data)	2019-12-18
Rezultatai	Žiūrėti 2 puslapį. Kalibravimo protokolo Nr. 13099-1-1
Sietis	Matavimai buvo atlikti su šiais, kalibravimo būdu, susietais etalonais: etaloniniai dinamometrai Z30A/5 kN, Nr. 182030114 ir Z4A/5 kN, Nr. 184930037 su matavimo stiprintuvu MGCplus Nr. 801229358.
Kalibravimo liudijimo išdavimo data	2019-12-18

AB VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS DOKUMENTAI KAUNO REG. LABORATORIJA

Vyresnysis inžinierius metrologas Ivas Indilas

Technikos vadovas Tadas Kleveckas

Kalibravimo rezultatai susiję tik su kalibruojamuoju objektu.

Neapibrėžtis. Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš koeciento k=2, kuri, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenį. Standartinė neapibrėžtis paskaičiuota pagal EA-4/02M.

Dariaus ir Girėno g. 23
LT-02189 Vilnius, LIETUVA
Tel. (8 5) 230 6276
Faks. (8 5) 230 6364
El. paštas vmc@vmc.lt
Internetas www.vmc.lt

Kalibravimo liudijimas gali būti dauginamas tik pilnai. Atskiras kalibravimo liudijimo dalis galima dauginti tik gavus raštišką kalibravimo laboratorijos leidimą.

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS

Nr. 019534

KALIBRAVIMO REZULTATAI

Kalibravimo taškas kN	Tenzometro parodymai	Tenzometro paklaidos nustatymo išplėstinė neapibrėžtis %
1,5 kN (šoninė trintis)	1,50	± 0,43
3 kN (šoninė trintis)	3,01	± 0,34
6 kN (šoninė trintis)	6,05	± 0,21
9 kN (šoninė trintis)	9,09	± 0,18
15 kN (šoninė trintis)	15,27	± 0,10
5 kN (kūgis)	5,01	± 0,27
10 kN (kūgis)	10,04	± 0,24
20 kN (kūgis)	20,13	± 0,21
30 kN (kūgis)	30,19	± 0,18
40 kN (kūgis)	40,21	± 0,16
50 kN (kūgis)	50,24	± 0,15
60 kN (kūgis)	60,22	± 0,14
70 kN (kūgis)	70,18	± 0,12

Nurodytos vertės taikomos tenzozondo būklei kalibravimo metu.
Prieš darbo pradžią matavimo priemonė buvo apkrauta Max apkrova.

Vyresnysis inžinierius metrologas Ivas Indilas

4 priedas. Gręžinių ir statinio zondavimo taškų žiočių aukščių ir vietų koordinačių žiniaraštis

(Objektas: Stoginė, A. Mickevičiaus g. 23, Kėdainių m., Kėdainių m. sav.)

Tyrimo taško Nr.	Tyrimo taškų koordinatės (LKS 94)		Absoliutinis aukštis, m
	X	Y	
Gr./CPT 1	6129341	498389	45,84
Gr./CPT 2	6129368	498402	45,56

Gręžinio geologinis stulpelis

Objektas	Stoginė, A. Mickevičiaus g. 23, Kėdainių m., Kėdainių m. sav. Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

Gręžinys Nr. 1

Geologinis indeksas	Inž. geol. sluok. Nr.	Grunto aprašymas	Pjūvis	Sluoks. pado gylis m. nuo ž. p.	Vandens lygis	
					Pasirod.	Nusist.
1	2	3	4	5	6	7
pd IV		Dirvožemis (Hu)		0,2		
t IV	1	Technogeninis (piltas) gruntas (Mg)		0,8		
f III bl	2	Labai stiprus (kietas) rupusis smėlingas dulkis, šviesiai rudas (saSi)		1,4		
	4	Labai stiprus (kietas) mažo plastiškumo smėlingas molis, rudas (saCl), su žvirgždu		2,1	▼1,6 44,24	
g III bl	5	Labai stiprus (kietas) molis, rudas (Cl)		3,8		
	6	Stiprus (puskietis) moreninis mažo plastiškumo smėlingas molis, rudas (saCl)		6,0		▼4,9 40,94

Abs. gręžinio žiočių aukštis	45,84 m
Gręžimo būdas	Sukamasis- šnekinis
Data	2020-12-17

GEOLOGIJOS PROJEKTAI
Pakarklės g. 18, LT-47222 Kaunas

Gręžinio geologinis stulpelis

Objektas	Stoginė, A. Mickevičiaus g. 23, Kėdainių m., Kėdainių m. sav. Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

Gręžinys Nr. 2


Geologinis indeksas	Inž. geol. sluok. Nr.	Grunto aprašymas	Pjūvis	Sluoks. pado gylis m. nuo ž. p.	Vandens lygis	
					Pasirod.	Nusist.
1	2	3	4	5	6	7
pd IV		Dirvožemis (Hu)		0,2		
t IV	1	Technogeninis (piltas) gruntas (Mg)		0,8		
f III bl	2	Labai stiprus (kietas) rupusis smėlingas dulkis, šviesiai rudas (saSi)		1,2	▼1,2 44,36	
	4	Labai stiprus (kietas) mažo plastiškumo smėlingas molis, rudas (saCl), su žvirgždu		2,2		
	3	Stiprus (puskietis) mažo plastiškumo smėlingas molis, rudas (saCl)		3,0		
g III bl	7	Labai stiprus (kietas) moreninis mažo plastiškumo smėlingas molis, rudas (saCl)		6,0		▼5,3 40,26

Abs. gręžinio žiočių aukštis	45,56 m
Gręžimo būdas	Sukamasis- šnekinis
Data	2020-12-17

GEOLOGIJOS PROJEKTAI
Pakarklės g. 18, LT-47222 Kaunas

Abs. a. 45.84 m Gr. SZ/CPT 1 Data: 2020-12-17


Geologinis indeksas	IGS sluoksnio Nr.	Grunto aprašymas	Stulpelis	Sluoksnio gylis	Sluoksnio abs.a.m.	Storis m	Gylis, m	Atmesta reikšmė	q_c, MPa Kūginė sprauda	fs, kPa Šoninė trintis	q_c Vidurkinė vertė MPa	E, Deformacijų modulis	φ, ° vidinės trinties kampas	Vandens lygis, m: pasirodė	nusistovėjo	aukščiausias
pdIV		Dirvožemis (Hu)		0.2	45.6	0.2	0.2		1.26	*13*	1.3	1.3				
tIV	1	Technogeninis (piltas) gruntas (Mg)		0.8	45.0	0.6	0.4 0.6 0.8		10.30 6.02 4.40	*39* *156* *155*	6.9	6.9				
f III bl	2	Labai stiprus (kietas) rupusis smėlingas dulkis, šviesiai rudas (saSi)	**LST**	1.4	44.4	0.6	1.0 1.2 1.4		3.23 3.93 9.95	*78* *64* *125*	5.7	28.5				
	4	Labai stiprus (kietas) mažo plastiškumo smėlingas molis, rudas (saCl), su žvirgždu	**LST**	2.1	43.7	0.7	1.6 1.8 2.0		10.85 7.18 8.77	*212* *269* *263*	8.9	62.5		1.6 44.24		
g III bl	5	Labai stiprus (kietas) molis, rudas (Cl)	**LST**	3.8	42.0	1.7	2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8		9.48 10.94 8.20 7.23 5.86 5.22 5.10 5.24 4.46	*441* *419* *480* *433* *283* *299* *273* *229* *259*	7.1	54.7				
	6	Stiprus (puskietis) moreninis mažo plastiškumo smėlingas molis, rudas (saCl)	**ST**	6.0	39.8	2.2	4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0		3.15 3.13 3.90 3.73 2.71 2.16 6.20 2.18 4.63 24.92	*181* *160* *174* *190* *215* *127* *223* *146* *261* *230*	3.5	42.4			4.9 40.94	



Objektas: Stoginė, A. Mickevičiaus g. 23, Kėdainių m., Kėdainių m. sav.

Abs. a. 45.56 m Gr. SZ/CPT 2 Data: 2020-12-17

Geologinis indeksas	IGS sluoksnio Nr.	Grunto aprašymas	Stulpelis	Sluoksnio gylis	Sluoksnio abs.a.m.	Storis m	Gylis, m	Atmesta reikšmė	q_c, MPa Kūginė sprauda	f_s, kPa Šoninė trintis	q_c Vidurkinė vertė MPa	E, Deformacijų modulis	φ, ° vidinės trinties kampas	Vandens lygis, m: pasirodė	Vandens lygis, m: nusistovėjo	Vandens lygis, m: aukščiausias
pdIV		Dirvožemis (Hu)		0.2	45.4	0.2	0.2		2.08	*16*	2.1	2.1				
tIV	1	Technogeninis (piltas) gruntas (Mg)		0.8	44.8	0.6	0.4 0.6 0.8		1.45 3.22 4.72	*27* *27* *46*	3.1	3.1				
f III bl	2	Labai stiprus (kietas) rupusis smėlingas dulkis, šviesiai rudas (saSi)	**LST**	1.2	44.4	0.4	1.0 1.2		3.20 8.26	*67* *107*	5.7	28.7		1.2		
	4	Labai stiprus (kietas) mažo plastiškumo smėlingas molis, rudas (saCl), su žvirgždu	**LST**	2.2	43.4	1.0	1.4 1.6 1.8 2.0 2.2		4.75 5.31 5.43 7.82 2.92	*217* *229* *214* *251* *283*	5.8	40.8		44.36		
	3	Stiprus (puskietis) mažo plastiškumo smėlingas molis, rudas (saCl)	**ST**	3.0	42.6	0.8	2.4 2.6 2.8 3.0		4.45 3.61 4.13 3.58	*143* *145* *172* *182*	3.9	27.6				
g III bl	7	Labai stiprus (kietas) moreninis mažo plastiškumo smėlingas molis, rudas (saCl)	**LST**	6.0	39.6	3.0	3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0		5.06 4.47 5.70 6.30 5.47 5.64 5.27 5.54 4.94 7.46 7.50	*185* *248* *228* *223* *286* *292* *277* *288* *348* *179* *313*	5.8	69.1			5.3 40.26	




Objektas: Stoginė, A. Mickevičiaus g. 23, Kėdainių m., Kėdainių m. sav.

6 priedas. Gruntų fizinių-mechaninių savybių rodiklių suvestinė lentelė

Objektas: Stoginė, A. Mickevičiaus g. 23, Kėdainių m., Kėdainių m. sav.

IGS Nr.	Geol. Indeks.	Grunto aprašymas	Trumpasis žymuo	Poringumas	Gamtinis drėgnis	Kietš dalelių tankis ρd	Tankis ρ/ρ_s	Kūginė sprauda	Def. modulis	Vidinės trinties kampas φ (smėliams)	Plastiškumas, %			
		ISO 14688	ISO 14688	n/e	W, %.	g/cm^3	Mg*m^3	q_c, MPa	E, MPa	laipsniai	W_L	W_p	I_P	I_L
1	f III bl	Technogeninis (piltas) gruntas	Mg	-	-	-	-	3,1-6,9**	3,1-6,9**	-	-	-	-	-
2	f III bl	Labai stiprus (kietas) rupusis smėlingas dulkis, šviesiai rudas	saSi	-	-	-	-	5,7**	28,5-28,7**	-	-	-	-	-
3	f III bl	Stiprus (puskietis) mažo plastiškumo smėlingas molis, rudas	saCl	-	-	-	-	3,9**	27,6**	-	-	-	-	-
4	f III bl	Labai stiprus (kietas) mažo plastiškumo smėlingas molis, rudas, su žvirgždu	saCl	-	-	-	-	5,8-8,9**	40,8-62,5**	-	-	-	-	-
5	g III bl	Labai stiprus (kietas) molis, rudas	Cl	-	-	-	-	7,1**	54,7**	-	-	-	-	-
6	g III bl	Stiprus (puskietis) moreninis mažo plastiškumo smėlingas molis, rudas	saCl	-	-	-	-	3,5**	42,4**	-	-	-	-	-
7	g IIIbl	Labai stiprus (kietas) moreninis mažo plastiškumo smėlingas molis, rudas	saCl	-	-	-	-	5,8**	69,1**	-	-	-	-	-


** - pagal laboratorinius duomenis*
***- pagal statinio zondavimo duomenis*



Brėž. 1

GEOLOGIJOS PROJEKTAI Pakarklės g. 18, LT-47222 Kaunas					A. Mickevičiaus g. 23, Kėdainių m., Kėdainių m. sav.
	Rengėjas	M. Vidrinskas		2020.12.	Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
					Padėties vietovėje schema
					Koordinačių sistema - LKS-94 Aukščių sistema - LAS07

Lapas	Lapų
1	1




Brėž. 2

GEOLOGIJOS PROJEKTAI Pakarklės g. 18, LT-47222 Kaunas					A. Mickevičiaus g. 23, Kėdainių m., Kėdainių m. sav.
	Rengėjas	M. Vidrinskas		2020.12.	Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
					Situacijos brėžinys su gręžinių vietomis
					Koordinačių sistema - LKS-94 Aukščių sistema - LAS07

Lapas	Lapų
1	1

GEOLOGINIS-LITOLOGINIS PJŪVIS I-I'



Gręžinio Nr.	Gr.SZ-1		Gr.SZ-2
Altitudė, m	45,84		45,56
Gylis, m	6,0		6,0
Atstumas, m		30,20	

SUTARTINIAI ŽENKLAI

- Dirvožemis (Hu)
- Technogeninis (piltas) gruntas (Mg)
- Smėlingas dulkis (saSi)
- Smėlingas molis (saCl)
- Smėlingas molis (moreninis) (saCl)
- Molis (Cl)

① - inžinerinio geologinio sluoksnio numeris (IGS-1)

Geologinis indeksas

- tIV – Technogeninis gruntas
- fIII bl – Baltijos posvitės fliuviolacialinės nuogulos
- g III bl – Baltijos posvitės glacialinės nuogulos

5,7 / 70,70 - vandens lygis ir altitudė, m

P-R – Pjūvių galų kryptys

6,0 – gręžinio gylis, m
6,6 – statinio zondavimo gylis, m

Gruntų stiprumas

- ST - stiprus
- LST - labai stiprus

Brėž. 3

GEOLOGIJOS PROJEKTAI Pakarklės g. 18, LT-47222 Kaunas				Stoginė A. Mickevičiaus g. 23, Kėdainių m., Kėdainių m. sav.	
Rengėjas	M. Vidrinskas		2020.12.	Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai	
				Geologinis-litologinis pjūvis	
				Mv 1:200; Mh 1:500	
				Koordinačių sistema - LKS-94 Aukščių sistema - LAS07	Lapas 1 / Lapų 1

Architekto

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI

Nr. A 583

Astijus Taujanskas

**Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros,
statinio projekto architektūrinės dalies,
statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo priežiūros
vadovas**

Statinių rūšys: pastatai ir inžineriniai statiniai

Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai, įskaitant statinius, esančius kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius)

Lietuvos architektų rūmų pirmininkas Lukas Rekevičius

LIETUVOS RESPUBLIKA
LAR
Lietuvos architektų rūmai
VILNIUS

Architektų profesinio atestavimo komisijos

2016 m. lapkričio mėn. 24 d. posėdžio protokolas Nr. 119
2022 m. sausio mėn. 5 d. posėdžio protokolas Nr. 186

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KULTŪROS MINISTERIJA

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALISTO KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2021-04-29 Nr. 0858
(data)

Astijus Taujanskas
(atestuoto specialisto vardas, pavardė)

Tvarkybos darbų projektų rengimas ir vadovavimas projektavimui – architektūrinio paveldo tvarkybos darbų projektavimas

(nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos veikla (-os) ir specializacija (-os)

Lietuvos Respublikos kultūros ministras .....
(parašas)

A. V.

Simonas Kairys
(vardas ir pavardė)

A 0858

KOPIJA TIKRA
Direktorius
A. Taujanskas

2017 UAB „LODVILA" 01757

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Objektas ir adresas: *ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), TECHNINIS PROJEKTAS*

1.1.Privalomieji normatyviniai ir projekto rengimo dokumentai

Projektas rengiamas vadovaujantis šiais dokumentais:

- Techninе projektavimo užduotimi;
- Sutartimi.
- Žemės sklypo ir pastato nuosavybės dokumentai;
- Topografinė nuotrauka;
- Detaliusis planas;
- Suderinti projektiniai pasiūlymai;
- Lietuvos standartai (LST)*;
- statybos techniniai reglamentai (STR)*;
- paveldo tvarkybos reglamentai (PTR)*;
- respublikinės statybos normos (RSN)*;
- sanitarinės ir higienos normos ir taisyklės (HN)*;
- Europos Sąjungos statybos normos (EN)*
- Aplinkosaugos taisyklės (LAND)*;
- rekomendacijos (R)*;
- Lietuvos Respublikoje galiojančios statybos normos ir taisyklės*;
- Prisijungimo sąlygos
- Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymais

* pastaba - žr. „Normatyvinių dokumentų statinio projektui rengti sąrašą“. Projektiniai sprendimai atitika šiuos paminėtus dokumentus

II. DUOMENYS APIE OBJEKTĄ

- **Projektuojamo statinio statybos vieta:** A.Mickevičiaus g.23 Kėdainiai
- **Pastato unik nr.** 5396-7025-5015
- **Statybos rūšis:** kapitalinis remontas; paskirties keitimas (STR 1.01.08:2002 “Statinio statybos rūšis”)
- **Statinio paskirtis**
  Esamas statinys: administracinės paskirties pastatas [7.2.]
  Projektuojamas statinys: specialiosios paskirties pastatas [7.16.]

0	2020 11	STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), TECHNINIS PROJEKTAS		
A 583,0858	PV	Astijus Taujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS: AIŠKINAMASIS RAŠTAS		LAIDA 0
LT	UŽSAKOVAS (STATYTOJAS): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas		DOKUMENTO ŽYMUO: 24072020-01-TP-BD.AR	LAPAS 1	LAPŲ 15

- **Statinio kategorija**
  Esamas statinys: neypatingasis (STR 1.01.03:2017 “Statinių klasifikavimas”);
  Projektuojamas statiny: neypatingasis
- **Pastato bendrasis plotas :** 1766.49 m^2
- **Pastato tūris:** 10062 m^3
- **Žemės sklypo unik nr.** 4400-5567-5782
- **Sklypo plotas:** 4335m^2
- **Sklypo (jo dalies) tvarkomos teritorijos plotas:** 4335m^2
- **Pagrindinė naudojimo paskirtis**: Visuomeninės paskirties teritorija (tp7)
- **Esami inžineriniai tinklai:** pastatas turi esamą elektros, ryšių įvadus, vandentiekio įvadą ir nuotekų išvadą, dujų įvadą.
- **Nekilnojamasis kultūros paveldas, apsaugos zona:** Sklypas yra visuomeninės paskirties teritorijoje (tp7); nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje).
- **Esama situacija:** Šiuo metu sklype yra administracinės paskirties pastatas. Projektuojamas pastatas 1B4p (unik. Nr. 5396-7025-5015) yra administracinės paskirties, keičiama paskirtis į specialiąją. Pastatas yra visuomeninės paskirties teritorijoje, neypatingas statinys, jam atliekamas kapitalinis remontas.

III. ESAMA SITUACIJA

3.1.Sklypas

- **Esami statiniai:**
  - Administracinis pastatas 1B4p (unik. Nr. 5396-7025-5015) - 1766,49 m^2 (projektuojamas pastatas)
  - Konteinerinė katilinė 4H1p (unik Nr. 4400-0773-1391) – 13 m^2
  - Kiti inžineriniai statiniai – kiemo statiniai (unik. Nr. 5396-7025-5037)
  - Kiemo aikštelė 1/1 priklauso pastatui unik. Nr. 5396-7025-5015.
- **Gretimybės:** Sklypas (unik nr. 4400-5567-5782**)** yra visuomeninės paskirties teritorijoje (tp7); nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje).
- **Žemės reljefas:** Sklypo reljefas lygus, aukščiai svyruoja nuo 45.12 iki 46.37.
- **Esami želdiniai:** Sklype iškasami ir atsodinami medžiai 1xØ220 , 2xØ200 ir krūmai.
- **Klimato sąlygos:** Tipinės Lietuvos klimato sąlygos. Vidutinė metinė oro temperatūra yra +7,0°C. Šalčiausias sausio mėnuo, kai vidutinė temperatūra būna apie -3,6 °C, o šilčiausias - liepos mėnuo, kai vidutinė temperatūra siekia apie 18,0 °C. Per metus iškrenta apie 724 milimetrų kritulių. Vyrauja vakarų krypties silpni vėjai, vidutinis metinis vėjo greitis – 3,5 m/s. Stipriausi vėjai būna lapkričio, gruodžio ir sausio mėnesiais.

3.2.Esamų statinių architektūrinės ir konstrukcinės būklės įvertinimas

Administracinio pastato 1B4p (unik. Nr. 5396-7025-5015) statybos pabaigtos 1975; 1996 pastatas buvo rekonstruotas (pagal NTR išrašus). Pastato paskirtis administracinė (bus keičiama tik šiuo projektu); pastatas yra 4 aukštų; pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: D.

Sienos ir laikantis gelžbetonio karkasas.
Išorinės sienos apžiūros metu (2020 birželio mėnesio 16d) apžiūrėtos iš išorės atlikta foto fiksacija,išorės mūras silikatinių plytų žymių pažeidimų (trūkių, sedimo žymių ir tt) kurie įtakotų konstrukcijų laikančiosios galios ir pastovumo sumažėjimą nebuvo nustatyta.Apžiūrint iš vidaus išorės sienų mūras tinkuotas , žymių pažaidų nerasta. Vidinis laikantis gelžbetonio karkasas pagal apžiūrą iš

vidaus unifikuoto karkaso UK-1 , tai matosi iš kolonų ir rygelių foto fiksacijų. Apžiūros metu kolonos ir rygeliai apžiūros metu (2020 birželio mėnesio 16d) pažaidų, neleistinų įlinkių trūkių neturėjo .

Perdangos

Esamos perdangos plokštės PTK tipo (matoma iš fotofiksacijų) sumontuotos skersine pastato kryptimi atremtos ant rygelių apverstos T formos,rygelių įlinkiai neviršija leistinųjų reikšmių , betono apsauginio sluoksnio atsisluoksniavimų nenustatyta Kiaurymėtos plokštės pagal apžiūrą iš išorės neleistinų įlinkių betono apsauginio sluoksnio atsisluoksniavimų neturi.

Laiptinės

Esamos laiptinės maršai ir aikštelės surenkamų gelžbetonio elementų. Pagrindinės laiptinės maršai su plytelių apdaila. Šoninės laiptinės maršai ir aikštelės be apdailos. Apžiūros metu žymių pažaidų (neleistinų įlinkių, betono apsauginio sluoksnio atsisluoksniavimų trūkių nenustatyta .

Denginiai

Pastato denginiai medinių konstrukcijų , konstrukcinė schema – centrinėje dalyje atraminis remas su ilginiais išilgine pastato kryptimi, atraminių stulpelių žingsnis 3m ,gegnių žingsnis 1,5m . Gegnių konstrukcinė schema – plokščias remas su spyriais ir stygomis.Apatine dalis iš suporintų gegnių paremtų spyriais. Šios gegnės atremtos ant išorinės sienos (mūrloto) ir ant remo ilginio. Viršutinė denginio dalis trikampė arka su styga apačioje, atremta ant ilginių ir kraige sujungtos medinių antdėklų pagalba.

3.3.Projektuojamas statinys

Kapitalinio remonto ir paskirties keitimo iš administracinės [7.2.] į specialiosios paskirties [7.16.] pastatą.

3.4. Statinio inžinerinių tinklų esamos būklės įvertinimas

3.4.1.Šilumos gamyba ir transportavimas

Šiluma visam pastatui yra ruošiama dujinėje katilinėje, įrengtoje šalia pastato. Katlinėje įrengti trys dujiniai katilai, pastate įrengtas šilumos punktas, iš kurio šiluma paskirstoma dviems korpusams. Šildymo sistema yra dvivamzdė, apatinio paskirstymo. Vamzdynas iš plieninių vamzdžių. Šildymo prietaisai – plieniniai radiatoriai. Visa esama šildymo sistema demontuojama ir priduodama į laužą.

3.4.2. Vėdinimas

Pasate kabinetuose yra įrengtas natūralus vėdinimas. Oras išmetamas per groteles ir vėdinimo šachtas sienose. Šiluma pastatui tiekiama iš šalia pastato įrengtos dujinės katilinės, pastate įrengtas šilumos punktas. Šilumos punkte yra įrengtas trijų atšakų kolektorius, viena iš jų atsarginė.

3.4.3. Elektroniniai ryšiai

Ryšių tinklo įvadai esami. Šiuo metu į pastatą yra pakloti trys įvadai:

- 24 skaidulų optinis kabelis (tiekėjas „Plačiajuostis inernetas“);
- 12 skaidulų optinis kabelis (tiekėjas „KVTC“);
- 100x2x0,5 telefoninis kabelis (tiekėjas AB „Telia Lietuva“);

3.4.4 Elektrotechninė dalis

Esamų, tinkamų panaudoti, el. sistemos įrenginių pastate nėra.

3.4.5 Vidaus vendentiekio nuotekų dalis

Šiuo metu objektas yra aprūpinamas v andeniu nuo teritorijoje esančių vandentiekio tinklų. Esamas vandentiekio tinklas nėra žiedinis, priskiriamas antrai patiki mumo kategorijai, o tinklo pralaidymas 15 l/s. Nuotekos prijungtos prie teritorijos buitinių nuotekų tinklų. Lietaus nuotekos nuo stogų nuvestos išorėje iš leidžiamos ant žemės paviršiaus. Pastato vandentiekis pajungtas nuo dvi ejų d100 įvadų, sužiedinamų pastate. Karštas vanduo ruošiamas vietiniais elektriniais mažatūriais vandens šildytuvais, į rengtais po praustuvais. Sanitariniai prietaisai keramikiniai nusidėvėję. Vamzdynas plieninis,

be šilumos ar kondens acinės izoliacijos, susidėvėję. Šiuo metu gaisrinis vandentiekis neįrengtas pastate Šiuo metu iš esamo keturių aukštų pas tato yra išvestas vienas nuotekų išvadas. Alsuokliai yra išvesti į vėdinamą pastogę. Vamzdynas kalaus ketaus, nusidėvėjęs Vandentiekio ir nuotekų sistema neat itinka šiuolaikinių normų ir standartų reikalavimų, todėl visi prietaisai ir vamzdynas demontuojami.

3.4.6. Lauko vandentiekio nuotekų dalis

Šalia pastato yra įrengta konteinerinė dujinė katilinė. Į pastato rūsį, nuo miesto tinklų, yra atvesti du DN100 vandens įvadai kurie susižiedina pastate. Pastato rūsyje yra įrengtas įvadinis vandens apskaitos mazgas su DN15 vandens skaitikliu. Vanduo naudojamas pastato ūkio-buities tikslais. Šilumos punkte įrengtas vandens paminkštinimas, kur paruoštas vanduo naudojamas šildymo sistemos užpildymui. Prieš minkštimo filtrą įrengtas papildomas vandens skaitiklis. Šilumos punkte yra atšakos tik šildymo sistemai. Karštas vanduo pastate ruošiamas vietiniais elektriniais mažatūriais vandens šildytuvais po praustuvais. Sanitariniai prietaisai keramikiniai susidėvėję. Vamzdynas plieninis, be šilumos ar kondensacinės izoliacijos, susidėvėjęs.

Buitinės nuotekos nuo prietaisų yra nuvesto vienu išvadu į šalia pastato praeinantį buitinių nuotekų tinklą. Vamzdynas kalaus ketaus, susidėvėjęs.

Vandentiekio ir nuotekų sistema neatitinka šiuolaikinių normų ir standartų reikalavimų, todėl visi prietaisai ir vamzdynas demontuojami.

Pastato stogas yra šlaitinis. Lietaus vanduo yra surenkamas išoriniais lietloviais ir skardiniais lietvamzdžiais nuvestas ant nuogrindos. Aplink pastatą yra įrengtas žiedinis drenažo tinklas. Drenažas matomai neveikiantis, kadangi rūsyje kaupiasi vanduo. Nuo kietų dangų nėra jokio lietaus vandens surinkimo.

IV.PROJEKTO SPRENDINIAI:

4.1.Pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai:

Išorė: Specialiosios paskirties pastatas apšiltinimas (fasadas/cokolis/palėpė), keičiama susidevėjusi stogo danga, keičiami pastato langai – pirmojo aukšto langams įrengiamos apsauginės grotos. Atnaujinami arba keičiami naujais susidevėję pastato fasado elementai - stogeliai, lietvamzdžiai, ortakiai.

Vidus: Specialiosios paskirties pastato patalpos pertvarkomos ir įrengiamas Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariatas.

- Pirmas aukštas: pritaikomas žmonėms su negalia, įrengiamas keltuvas, ŽN san.mazgas. Pirmo aukšto holas pritaikomas gyventojų laukiamąjam ir priėmimui (lankytojų palaukimo zona), į kitas patalpas gyventojai patekti negali be pareigūnų leidimo. Įeigos į patalpas kontroliuojamos įeigos kontrole.
- Pastato patalpose demontuojamas esamos pertvaros (žr. SA planuose) ir formuojamos naujos patalpos: G/K, stiklinės, bei mūro pertvaros, atitinkančios akustinius bei priešgaisrinius reikalavimus. Konstrukcijos nepažeidžiamos, negriaunamos kapitalinės sienos, laikančios konstrukcijos.
- Formuojami ir įrengiami nauji san.mazgai, dušai pagal HN reikalavimus. Keičiama santechnika.
- Visos pastato patalpos remontuojamos, atliekami apdailos darbai – keičiama grindų danga, dažomos sienos, įrengiamos pakabinamos lubos. Įrengiamas HN reikalavimus atitinkantis LED apšvietimas, keičiama elektros instaliacija (žr.E dalyje) , patalpų šildymas ir vėdinimas (žr. ŠVOK dalyje).
- Pastato centrinėje dalyje esantys laiptai demontuojami ir formuojami nauji HN ir GS reikalavimus atitinkantys laiptai.

Teritorija: Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai" sklype praplečiama automobilių stovėjimo aikštelė, suformuojamos naujos automobilių vietos – iš viso 73 vietos,iš jų įrengiamos automobilių įkrovos vietos 1vnt; ir neįgaliųjų vietos 4vnt. Dalis automobilių stovėjimo vietų atitvertos segmentine tvora ir turi atskirą įvažiavimą, su kontrole. Ši aikštelės dalis pritaikyta policijos darbuotojams, tarnybiniams automobiliams statyti. Didžioji sklypo dalis šiuo metu yra veja,dalis jos bus išardoma, įrengiama asfalto danga,betoninėmis trinkelėmis išklojami šaligatviai. Dangų detales žr. Brėžiniuose.

Pastato patalpos pertvarkomos pagal TU nurodytas – pareigybes ir kompiuterizuotų darbo vietų skaičių. Specialiosios paskirties pastato pirmąjame aukšte įrengiamos – 27 kompiuterizuotos darbo vietos (KDV); techninės patalpos, trumpo sulaikymo kameros; antrajame aukšte – 18 KDV, ginklinės, spe.patalpos ; trečiajame aukšte – 18KDV, pasitarimų salės ir ketvirtajame aukšte – įrengiamos sporto salės, buitinės ir techninės patlapos.

4.2 Inžinerinių tinklų aprašymas

4.2.1. Šilumos gamyba ir transportavimas

Projektuojama šildymo sistema pajungiama nuo atšakos pirmam korpusui, paliekant esamus įrenginius ir armatūrą. Atsarginė atšaka panaudojama šilumai tiekti vėdinimo sistemoms. Pastate suprojektuota dvivamzdė kolektorinė šildymo sistema su balansavimo ventiliais. Termofikacinis vanduo 80/60°C.

Pastato šildymo prietaisai yra aukštos kokybės plieniniai apatinio pajungimo radiatoriai. Radiatoriai yra su rankiniais nuorinimo ventiliais. Kabinami ant sienų arba ties langų centrais. Radiatoriai yra su integruotais išankstinio nustatymo termostatiniais ventiliais su termostatine dujine galva. Radiatorius pajungiamas per radiatoriaus pajungimo H mazgą su srauto reguliavimo galimybe.

Elektros skydinės ir serverinės patalpos šildomos elektrinio pakabinamo radiatoriaus pagalba. Radiatoriai yra numatyti su elektroniniais termostatais.

Vėdinimo rekuperatoriai numatyti su vandenine šildymo sekcija. Jie montuojami palėpėje. Šilumos punkte sumontuojamas šildymo sekcijos aprišimo mazgas. Numatomas šilumokaitis, iki vėdinimo įrenginių šilumnešis – 45% glikolio tirpalas.

Vamzdžiai iš šilumos punkto iki kolektorių numatomi plieniniai, nugruntuoti ir nulakuoti, su mineralinės vatos kevalais. Magistralės iki kolektorių pravedamos palubėje virš pakabinamų lubų. Nuo kolektorių iki šildymo prietaisų numatomi daugiasluoksniai vamzdžiai, izoliuojami pūsto polietileno izoliacijos kevalais, pravedami grindyse. Iki vėdinimo kamerų vedami plieniniai vamzdžiai.

Kolektoriai montuojami sienoje su potinkinėmis kolektorinėmis dėžėmis. Prieš kolektorių sumontuojami uždatymo rutuliniai ventiliai ir balansinis ventilis ant grįžtamos linijos. Kolektorius sumontuojamas su nuorinimo ir vandens išleidimo armatūra, bei matavimo prietaisais.

Vamzdžių tvirtinimas sprendžiamas darbo projekto metu. Vamzdyno poslinkiai kompensuojami posūkiais, įrengiamos nejudamos atramos. Jei projekte ir nepažymėta, tačiau aukščiausiose vietose montuojami automatiniai nuorintojai, o žemiausiose – vandens išleidėjai.

Sumontavus šildymo sistemas – išbandoma hidrauliškai, bei atliekamas šiluminis bandymas. Visa esama šildymo sistema demontuojama.

4.2.2 Vėdinimas

Pirmo – trečio aukšto administracinių patalpų vėdinimui projektuojama rekuperacinė vėdinimo sistema. Ši sistema užtikrina bendrą minimalų patalpų vėdinimą, atitinkantį higienos normas.

Vėdinimui numatytas vėdinimo įrenginys su rotaciniu šilumokaičiu, kuris pastatomas palėpėje. Pastogės perdanga įrengiama EI-45 atsparumo ugniai, įrengiamas kondensato nuvedimas. Pats vėdinimo įrenginys montuojamas ant antivibracinio pado. Paliekamas laisvas plotas reikalingas vėdinimo įrenginio aptarnavimui. Vėdinimo įrenginys komplektuojamas su vandenine šildymo sekcija, elektrinėmis uždarymo sklendėmis, filtrais EU7/EU5, triukšmo slopintuvais ir su automatikos bloku. Žiemos metu oras pašildomas vandeniniu oro šildytuvu, kur termofikatas (glikolio tirpalas) atvestas iš šilumos punkto.

Oras paimamas ir išmetamas per vertikalų ortakį virš stogo, įrengiami stogeliai. Virš stogo esantys ortakiai apšiltinami ir apskardinami. Į patalpas tiekiamo ir iš patalpų šalinamo oro ortakiai, esantys palėpėje, apšiltinami 100mm mineralinės vatos termoizoliacijos dembliais. Ortakiais kertant priešgaisrines pertvaras ir įsikertant į šachtą įrengiami EI30 ugnies vožtuvai, suveikiantys nuo išsilydančio elemento. Patalpose ortakiai išvedžiojami virš pakabinamų lubų ar aptaisomi. Oras į patalpas paduodamas ir ištraukiamas per lubinius difuzorius. Sistemos subalansuojamos oro reguliavimo sklendėmis ant atšakų ir reguliuojamų difuzorių pagalba. Ortakiai numatyti cinkuotos skardos apvalūs ir stačiakampiai. Ortakių sujungimai sandarinami guminėmis tarpinėmis, užtikrinančiomis ortakių B klasės sandarumą.

Automatika. Gamyklinė rekuperatoriaus automatika su išnešamu pulteliu ant sienos savaitiniam programavimui. Pultelis montuojamas užsakovo nurodytoje vietoje, kur sprendžiama darbų metu.

Ketvirto aukšto patalpų ir pasitarimų salės vėdinimui projektuojama rekuperacinė vėdinimo sistema. Ši sistema užtikrina bendrą minimalų patalpų vėdinimą, atitinkantį higienos normas.

Vėdinimui numatytas vėdinimo įrenginys su rotaciniu šilumokaičiu, kuris pastatomas palėpėje. Pastogės perdanga įrengiama EI-45 atsparumo ugniai, įrengiamas kondensato nuvedimas. Pats vėdinimo įrenginys montuojamas ant antivibracinio pado. Paliekamas laisvas plotas reikalingas vėdinimo įrenginio aptarnavimui. Vėdinimo įrenginys komplektuojamas su vandenine šildymo sekcija, elektrinėmis uždarymo sklendėmis, filtrais EU7/EU5, triukšmo slopintuvais ir su automatikos bloku. Žiemos metu oras pašildomas vandeniniu oro šildytuvu, kur termofikatas (glikolio tirpalas) atvestas iš šilumos punkto.

Oras paimamas ir išmetamas per vertikalų ortakį virš stogo, įrengiami stogeliai. Virš stogo esantys ortakiai apšiltinami ir apskardinami. Į patalpas tiekiamo ir iš patalpų šalinamo oro ortakiai, esantys palėpėje, apšiltinami 100mm mineralinės vatos termoizoliacijos dembliais. Ortakiais kertant priešgaisrines pertvaras ir įsikertant į šachtas įrengiami EI30 ugnies vožtuvai, suveikiantys nuo išsilydančio elemento. Patalpose ortakiai išvedžiojami virš pakabinamų lubų ar aptaisomi, sporto salėse – atvirai. Oras į patalpas paduodamas ir ištraukiamas per lubinius difuzorius, sporto ir pasitarimų salėse per reguliuojamas groteles ortakyje. Sistemos subalansuojamos oro reguliavimo sklendėmis ant atšakų ir reguliuojamų difuzorių bei grotelių pagalba. Ortakiai numatyti cinkuotos skardos apvalūs ir stačiakampiai. Ortakių sujungimai sandarinami guminėmis tarpinėmis, užtikrinančiomis ortakių B klasės sandarumą.

Automatika. Gamyklinė rekuperatoriaus automatika su išnešamu pulteliu ant sienos savaitiniam programavimui. Pultelis montuojamas užsakovo nurodytoje vietoje, kur sprendžiama darbų metu.

Tualetų ir dušų oro ištraukimui projektuojamos atskiros oro ištraukimo sistemos. Šios sistemos užtikrina oro ištraukimą iš nešvarių patalpų pagal higienos normas.

Palubėje į ortakį montuojamas kanalinis ventiliatorius.

Oras šalinamas per vertikalų ortakį šachtoje virš stogo. Virš stogo esantys ortakiai apšiltinami ir apskardinami. Įrengiamas stogelis. Šachtoje praeinantys ortakiai apšiltinami 20mm antikondensacine izoliacija. Įsikertant į šachtas įrengiami EI30 klasės ugnies vožtuvai su išsilydančiu elementu. Patalpose ortakiai išvedžiojami virš pakabinamų lubų. Oras iš patalpų ištraukiamas per lubinius difuzorius. Į patalpas oras patenka iš gretimų patalpų per 1,5 cm plyšį durų apačioje arba nedarant plyšio per duryse įrengiamas oro pratekėjimo groteles. Sistema subalansuojama reguliuojamų difuzorių pagalba. Ortakiai numatyti cinkuotos skardos apvalūs. Ortakių sujungimai sandarinami guminėmis tarpinėmis, užtikrinančiomis ortakių B klasės sandarumą.

Šalinamo oro užterštumo kategorija – EHA 3.

Automatika. Kiekvienas ventiliatorius valdomas atskirai nuo judesio daviklio, ventiliatoriai numatomi su laikmačiais.

Buitinių patalpų oro ištraukimui projektuojamos atskiros oro ištraukimo sistemos.

Palubėje montuojamas mažatriukšmis buitinis ventiliatorius.

Oras šalinamas per vertikalų ortakį šachtoje virš stogo. Virš stogo esantys ortakiai apšiltinami ir apskardinami. Įrengiamas stogelis. Šachtoje praeinantys ortakiai apšiltinami 20mm antikondensacine izoliacija. Įsikertant į šachtą įrengiami EI30 klasės ugnies vožtuvai su išsilydančiu elementu. Patalpose ortakiai vedžiojami virš pakabinamų lubų. Į patalpas oras patenka iš gretimų patalpų per 1,5 cm plyšį durų apačioje arba nedarant plyšio per duryse įrengiamas oro pratekėjimo groteles. Ortakiai numatyti cinkuotos skardos apvalūs. Ortakių sujungimai sandarinami guminėmis tarpinėmis, užtikrinančiomis ortakių B klasės sandarumą.

Šalinamo oro užterštumo kategorija – EHA 3.

Automatika. Ventiliatorius valdomas nuo judesio daviklio, ventiliatorius numatomas su laikmačiu.

Rūsio oro ištraukimui projektuojama atskira oro ištraukimo sistema. Palubėje montuojamas kanalinis ventiliatorius.

Oras šalinamas per vertikalų ortakį esamoje šachtoje virš stogo. Virš stogo esantys ortakiai apšiltinami ir apskardinami. Įrengiamas stogelis. Šachtoje praeinantys ortakiai apšiltinami 20mm antikondensacine izoliacija. Oras iš patalpų ištraukiamas per difuzorių. Į patalpas oras patenka per orlaides sienose. Ortakiai numatyti cinkuotos skardos apvalūs. Ortakių sujungimai sandarinami guminėmis tarpinėmis, užtikrinančiomis ortakių B klasės sandarumą.

Šalinamo oro užterštumo kategorija – EHA 3.

Automatika. Ventiliatoriaus valdymas numatomas nuo jungiklio.

4.2.3 Oro kondicionavimas

Administracinės paskirties patalpos ir salės vėsinamos nuo lubinių oro kondicionavimo kasečių. Freoninės kasetės numatomos montuoti į pakabinamas lubas ir su keturių pusių oro išleidimu. Patalpoje kasetės pajungiamos prie vieno patalpos daviklio, montuojamo ant sienos. Lubinės kasetės apjungiamos į bendrą multifunkcinę VRF oro kondicionavimo sistemą OK-1. Naudojamas freonas R410A. Išorinė šaldymo mašina pastatoma pastogėje, lauko sienoje įrengiamos grotelės. Ji susideda iš keturių modulių, kurie tarpusavyje sujungti variniu apšiltintu tepalo vamzdžiu slėgio paskirstymui. Nuo šaldymo mašinos variniais apšiltintais vamzdžiais per trišakius sujungiamos vidinės šaldymo lubinės kasetės keturiuose aukštuose. Vamzdžiai vedžiojami palubėje virš pakabinamų lubų. Sumontuojama reikalinga aprišimo armatūra. Freono vamzdžių stovas, einantis nuo pirmo aukšto iki pastogės, įrengiamas su kilpom.Vėsinimo sistemų išorinių blokų triukšmo lygis 10 m atstumu neturi viršyti 50 dBa. Kondensato nuvedimą nuo vidinių blokų žiūrėti vidaus nuotekų „VN“ projekto dalyje.

4.2.4 Apsauginės signalizacijos

Sprendiniai su kitomis inžinerinėmis dalimis

Elektrotechnikos dalis. Elektrinis sistemų maitinimas numatomas E dalyje. Maitinimo laidai atvedami nuo atskirų elektros automatinių išjungiklių sumontuotų elektros paskirstymo skyduose.

Gaisrinė signalizacija Į praėjimo kontrolės sistemą numatoma priimti bendrus gaisro signalus. Esant gaisro pavojui turi būti galimybė atblokuoti evakuaciniuose keliuose esančias duris automatiškai.

Elektroninių ryšių dalis. Į projekto ER dalyje numatytą komutacinę spintą numatoma sumontuoti vaizdo stebėjimo sistemos centrinę įrašymo įrangą ir prie jos prijungti vaizdo stebėjimo kameras.

Apsauginės signalizacijos įrangą sudaro: centrinis kontroleris, išplėtimo moduliai, infraraudonųjų spindulių judesio jutikliai, stiklo dūžio detektoriai, magnetiniai kontaktiniai jutikliai, garso sirenos ir valdymo klaviatūros. Centrinis kontroleris projektuojamas 2-12 patalpoje. Numatytas kontroleris turi 16 bazinių zonų įėjimų, zonų skaičius plečiamas naudojant išorinius išplėtimo modulius. Centrinis įrenginys prijungiamas prie organizacijos vieninėlio sistemų tinklo, per „Ethernet“ tinklą. Numatomi išoriniai išplėtimo moduliai turi 8 bazinius zonų įėjimus, kurių skaičius gali būti plečiamas iki 32, prijungus papildomas išplėtimo plokštes. Išplėtimo moduliai projektuojami 2-12 ir 1-1 patalpoje palubėje ir 3-8, 4-14 patalpose – virš pakabinamų lubų.

Sistemos valdymui, signalizacijos įjungimui/išjungimui numatomos klaviatūros, montuojamos projekte numatytose patalpose. Sistema sujungiama ir programuojama taip, kad kiekvieną patalpą būtų galima priskirti atskirai sričiai. Sistemos nustatymo ir konfigūracijos klausimai sprendžiami darbo projekto metu. Apsaugos sistemą būtina programiškai suskirstyti į sritis pagal Užsakovo pageidavimus ir techninius reikalavimus. Perspėjimui apie pavojų numatyta lauko sirena su blykste, montuojama ant statinio fasadinės pusės. Įvadas į lauko sireną atliekamas paslėptu būdu – atvedamas per kiaurymę tiesiai iš vidinės pastato pusės į montavimo vietą. Jei nėra galimybės atvesti kabelio tiesiai iš vidinės pusės, leidžiama valdymo kabelį kloti išorinėje pusėje, apsaugant metaliniu arba smūgiams atspariu plastikiniu vamzdžiu arba kanalu, arba po tinku. Numatomos ir vidinės sirenos, montuojamos pirmame aukšte, hole ir antrame aukšte – prie ginklinės. Apsauginės signalizacijos magistralinis tinklas instaliuojamas vytos 4x2x0,5 poros kabeliais. Jutikliai prie kontrolerio ir išplėtimo modulių jungiami naudojant signalizacinius ekranuotus kabelius. Apsauginės signalizacijos kabeliai tiesiami paslėptu būdu, kur yra galimybė panaudojami ER dalyje numatyti kanalai ir vamzdžiai. Techninės patalpose kabeliai klojami atvirai, apsauginiuose vamzdžiuose. Tarpus tarp kabelių ir vamzdžių perėjose per sienas ir perdangas reikia per visą konstrukcijos storį užsandarinti nedegia ir lengvai pašalinama medžiaga. Atsparumas ugniai užsandarintose vietose turi būti ne mažesnis nei sienos ar perdangos.

Apsauginės signalizacijos sistemos maitinimo tinklas instaliuojamas jėgos 3x1,5mm kabeliu. Sistema maitinama iš 230V elektros tinklo, o dingus įtampai tinkle - iš akumuliatorių. Signalizacijos prietaisų aparatūros montavimas, laidų išvedžiojimas turi būti atliekamas vadovaujantis pagal elektrotechninius EĮĮBT ir prietaisų techninės dokumentacijos nurodymais.

Praėjimo kontrolės sistema

Pastate numatoma praėjimo kontrolės sistema. Sistema bus skirta pašalinių asmenų patekimui riboti į teritoriją, pastatą ir atskiras pastato zonas bei patalpas. Taip pat sistema bus skirta darbuotojų patekimui riboti į nustatytas patalpas pagal pareigybes. Projektuojama modulinės konstrukcijos praėjimo kontrolės sistema, kurią sudaro durų kontroleriai, skaitytuvai, magnetiniai kontaktai ir durų užraktai. Sistemos kontroleriai jungiami į bedrą apsauginės signalizacijos-įeigos kontrolės tinklą. Kontroleriai montuojami šalia apsauginės signalizacijos sistemos kontrolerio ir išplėtimo modulių. Kontroleriai numatomi su atskirais maitinimo šaltiniais ir akumuliatoriais. Detalesnis kontrolerių aprašymas pateikiamas projekto dalies techninėse specifikacijose. Praėjimo ribojimui naudojami durų užraktai. Durų užraktai numatomi kartu su durimis, t.y. pačios durys ir jų elektroniniai užraktai yra numatomi projekto SA dalyje. Šioje projekto dalyje numatomas tik jų valdymas. Durų užraktus valdys durų kontroleriai. Durų kontroleriai išduos skignalą užraktų atrakinimui panaudojant atstuminius kortelių skaitytuvus. Durys bus atrakinamos pridėjus prie skaitytuvo nuotolinio nuskaitymo kortelę. Atstuminių kortelių skaitytuvai turi nuskaityti korteles iš ne mažesnio nei 10 cm atstumo. Ties pastato lauko durimis ir ginklinėje, išorinėje durų pusėje numatomi skaitytuvai su skaičių klaviatūra. Šios durys, iš išorės, gali būti atrakinamos tik suvedus kodą ir pridėjus prie skaitytuvo reikiamą kortelę. Kiti skaitytuvai numatomi be klaviatūros. Praėjimo kontrolės valdomoms durims numatomi magnetiniai kontaktai, kurie bus skirti apsauginės signalizacijos sistemos perimetro saugojimo funkcijai realizuoti ir praėjimo kontrolės per ilgai atidarytų durų signalizacijos funkcijai realizuoti. Kortelių skaitytuvai numatomi su integruotais signalizatoriais, kurie suveikdinami pirklausomai nuo magnetinių kontaktų, ant kontroliuojamų durų, padėties. Įeigos kontrolės sistema valdomų durų magnetokontaktiniai jutikliai ir elektromechaninių spynų bei durų elektromagnetų būklės kontaktai turi būti prijungiami prie įeigos kontrolės sistemos įrangos specializuotų durų magnetokontaktinio jutiklio bei spynos liežuvėlio įėjimų (angl. *door reed and tongue*) ir įeigos kontrolės sistema turi gauti informaciją apie elektromechaninių spynų, durų elektromagnetų būseną (spyna užrakinta ar neužrakinta), durų uždarymo būseną. Dingus elektrai, įeigos kontrolės Sistema valdomų pastato išorinių, ginklų saugyklų, specialiųjų policijos priemonių saugyklos, technologinių patalpų, patalpų, kuriose saugomos vertybės, durų užraktai turi nepakeisti būsenos (pavyzdžiui, jei buvo užrakinti, tai ir lieka užrakinti) ir iš pastato (ar patalpos) išorės turėtų būti galima atrakinti juos raktu. Suveikus gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemai ir šiai sistemai įjungus automatinį įeigos kontrolės sistema valdomų durų atrakinimą, įeigos kontrolės sistema valdomų pastato išorinių, ginklų saugyklų, technologinių patalpų, patalpų, kuriose saugomos vertybės, durų mechanizmai ir įeigos kontrolės sistemos nustatymai turėtų užtikrinti, kad patekimas į šias patalpas iš išorės išliktų nepakitęs (kiek tai leidžia gaisrinę saugą reglamentuojantys teisės aktai ir techninės galimybės), o išėjimas atitiktų gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Vaizdo stebėjimo sistema

Objekte projektuojama vaizdo stebėjimo sistema. Sistemą sudaro vaizdo įrašymo įrenginiai, toliau NVR, vaizdo stebėjimo kameros, toliau VSK, tinklo paskirstymo ir kabelių sistema. Projektuojama sistema jungiama prie vieningos sistemos tinklo, priklausančio užsakovui. Vaizdo stebėjimo sistema turi saugoti įrašus nemažiau nei 30k.d. Numatoma IP technologijos nuomenų perdavimo pagrindu veikianti vaizdo stebėjimo sistema. Vaizdo signal įrašymui numatomi 5 NVR, kurie montuojami į ER dalyje numatomą komutacinę spintą. Vaizdo kameros projektuojamos patalpose ir pastato prieigose. Vaizdo kamerų vietos projektavimo derintos su Užsakovo atstovu, vaizdo kamerų vietos papildomai tikslinamos darbo projekto metu. Vaizdo kameros prie įrašymo įrenginio prijungiamos per tinklinius komutatorius, panaudojant kompiuterinius 5e kategorijos duomenų perdavimo kabelius. Kabeliai klojami nuo vaizdo kamerų iki komutacinės spintos. Komutacinėje spintoje kabeliai jungiami į ER dalyje numatytas komutacines paneles. Nuo komutacinių panelių iki komutatorių montuojami komutacinai kabeliai. Visos vaizdo stebėjimo kameros maitinamos pagal POE standartą. Prie pagrindinių vartų į teritoriją ir prie pastato įėjimų numatomi pasikalbėjimo įrenginiai, tai VOIP telefonai, skirti susisiekti su atitinkamais asmeninimis, suteikiančiais teisę patekti į teritoriją ir pastatą

Įvažiavimo į parkingą kontrolės sistema

Įvažiavimui į parkingą kontroliuoti numatomi kelio barjerai. Kelio barjerai valdomi numerių nuskaitymo sistema. Numerių nuskaitymo sistema realizuojama panaudojant numerių nuskaitymo kameras. Numerių nuskaitymo kameros montuojamos į projektuojamus vaizdo kamerų namelius. Numerių nuskaitymo kameros jungiamos į organizacijos tinklą. Valdymo signalai į kelio užtvarus bus išduodami tiesiai iš vaizdo kamerų. Automobilių numerių duomenų bazė bus saugojama esamame serveryje, prie kurio bus prijungiamos projektuojamos numerių nuskaitymo kameros. Kelio barjerus taip pat numatoma valdyti GSM valdikliu, valdymo sprendiniai tikslinami DP metu. Taip pat kelio barjerų uždarymui/atidarymui numatomi mygtukai pastato 1-10 pat.

4.2.5. Statinio konstrukcijos

Griaunamos – demontuojamos konstrukcijos
Pastato centrinėje dalyje esantys gelžbetoniniai laiptai demontuojami ir formuojami nauji HN ir GS reikalavimus atitinkantys laiptai. Pastato galiniam priestate esantys gelžbetoniniai laiptai demontuojami ir formuojami nauji HN ir GS reikalavimus atitinkantys laiptai Demontuojamos (išpjaunamos) esamos kiaurymetos plokštės naujų angų įrengimo vietose. Išpjaunamos – platinamos angos esamose sienose pagal HN ir GS reikalvimus. Projektuojamo statinio Energetinio efektyvumo klasė B.

4.2.6 Lauko elektroniniai ryšiai

Pagal AB Telia Lietuva išduotas projektavimo sąlygas esamas ryšių šulinys Nr.224 rekonstruojamas jį pažeminant ir įrengiant sustiprintą plokštę skirtą važiuojamajai kelio daliai ir sustiprintą liuką. Liuko danga turi sutapti su aikštelės danga. Aukščius tikslinti darbų metu. Darbai vykdomi ant esamos veikiančios sistemos nepažeidžiant esamų kabelių.

RKKS trasa nuo esamo šulinio nr. 231 iki rekonstruojamo šulinio nr. 224 sudaryta iš dviejų Asb d100 vamzdžių, po projektuojama aikštele, apsaugojama d160 surenkamais dėklais.

RKKS trasa nuo esamo šulinio nr. 223 iki rekonstruojamo šulinio nr. 224 sudaryta iš vieno Asb d100 vamzdžio, po projektuojama aikštele, apsaugojama d160 surenkamais dėklais.

RKKS trasa nuo esamo šulinio nr. 174 iki rekonstruojamo šulinio nr. 224 sudaryta iš vieno Asb d100 vamzdžio, po projektuojama aikštele, apsaugojama d160 surenkamais dėklais.

RKKS trasa nuo rekonstruojamo pastato (įvadas) iki rekonstruojamo šulinio nr. 224 sudaryta iš vieno Asb d100 vamzdžio, po projektuojama aikštele, apsaugojama d160 surenkamais dėklais.

RKKS trasa nuo rekonstruojamo pastato (įvadas) iki esamo šulinio nr. 222 sudaryta iš vieno Asb d100 vamzdžio, po projektuojama aikštele, apsaugojama d160 surenkamais dėklais.

RKKS trasa nuo esamo ryšių šulinio nr.177 iki esamo šulinio nr. 132 sudaryta iš vieno Asb d100 vamzdžio, po projektuojama aikštele, apsaugojama d160 surenkamais dėklais.

Sprendiniai pastato viduje pateikiami projekto elektroninių ryšių vidaus dalyje.

4.2.7. Elektroniniai ryšiai

Pastate projektuojamos dvi komutacinės spintos KS-0, KS-1. Spintos numatomos patalpoje 1-1. Komutacinės spintos skirtos tinklų paskirstymo ir užsakovo įrangos montavimui. KS-0 numatoma vaizdo stebėjimo sistemos įrenginių montavimui. KS-0 numatoma vaizdo stebėjimo sistemos įrenginių montavimui, „TINKLAS1“ tinklo paskirstymo įrangai, KS-1 – „TINKLAS2“ tinklo paskirstymmui. Nuo komutacinių spintų KS-0 ir KS-1 iki kiekvieno atitinkamo galinio tinklo mazgo numatomi duomenų perdavimo kabeliai. „TINKLAS1“ tinklui sudaryti naudotojami variniai vytos poros kabeliai, „TINKLAS2“ tinklui – optiniai kabeliai.

„TINKLAS1“ tinklo komutacinėje spintoje KS-0 ryšio kabeliai, pakloti iš darbo vietų, prijungiami prie projektuojamų komutacinių panelių. Galiniuose mazguose kabeliai prijungiami prie elektroninių ryšių lizdų. Galiniai tinklo mazgai prie panelių jungiami pagal „žvaigždės“ topologiją. Galinių mazgų kabeliai, panelės ir galiniai mazgai turi atitikti 6A duomenų perdavimo tinklų kategorijai keliamus reikalavimus.

„TINKLAS2“ tinklo komutacinėje spintoje KS-1 optiniai kabeliai, pakloti iš darbo vietų, prijungiami prie projektuojamų optinių ODF panelių. Galiniuose mazguose kabeliai prijungiami prie optinių kištukinių lizdų. Tinklui sudaryti naudojami optiniai kabeliai “Single Mode” tipo. Kiekvienai darbo vietai numatoma po vieną 2 skaidulų kabelį.

4.2.8 Procesų valdymo ir automatizavimo dalis

Dūmų šalinimo sistemą sudaro:

- DŠ – dūmų šalinimo ventiliatorius;
- DV – dūmų šalinimo vožtuvai;
- DL – oro kompensavimo langai;

Šių įrenginių automatizavimui numatomas automatikos valdymo skydas VAS-DŠ. Skydas numatomas 1-23 pat. Skyde turi būti sumontuota įranga leidžianti paleisti DŠ suveikus gaisrinės signalizacijos sistemai ir/arba nuspaudus dūmų šalinimo mygtuką(-us) DM projektuojamus patalpose.

Numatomos 4 dūmų šalinimo zonos skirstomos į aukštus, t.y. gavus signalą iš gaisrinės centralės dūmų šalinimas turi būti vykdomas iš atitinkamo aukšto. Analogiškas veikimas numatomas ir nuo DM mygtuko paspaudimo. DM mygtukai taip pat suskirstyti į 4 zonas.

Suveikus atitinkamos zonos jutikliui ir arba mygtukui turi būti paleidžiamas ventiliatorius ir automatiškai atidaromi dūmų vožtuvai ribojantys oro padavimo ir ištraukimo srautus. Oro kompensavimui taip pat numatomas ir automatinis atitinkamų zonų langų atidarymas.

Automatikos skyde taip pat numatoma atvaizduoti visų prijungtų įrenginių būsenas.

Gaisro gesinimo sistemą sudaro:

- GY – Gaisrinės sklendės;
- F – Vandens srauto relės;
- Gesinimo čiaupai;
- Gesinimo vamzdynai;

Šių įrenginių automatizavimui numatomas automatikos valdymo skydas VAS-GS. Skydas numatomas 1-23 pat. Skydas VAS-GS valdys priešgaisrines sklendes priklausimai nuo prie jo prijungtų gaisro pavojaus mygtykų numatomų gaisrinių čiaupų spintelėse. Nuspaugus gaisro pavojaus mygtuką vandens sklendės bus atidaromos ir bus pradedamas tiekti vanduo į gaisrinius čiaupus.
Pradėjus tekėti vandeniui srauto relė formuos signalą „Vyksta gesinimas“, šis signalas bus išduodamas į gaisrinės signalizacijos sistemą, kuri savo ruoštu išsiųs el. atjungimo signalą į objekto įvadinį paskirstymo skydą.

Automatikos skyde numatoma visų prie jo prijungtų įrenginių indikacija.

Šiluma pastatui tiekiama iš šalia pastato įrengtos dujinės katilinės, pastate įrengtas šilumos punktas. Šilumos punkte yra įrengtas trijų atšakų kolektorius, dvi atšakas valdo esamas valdiklis, viena yra atsarginė. Projektuojama šildymo sistema pajungiama nuo atšakos pirmam korpusui, paliekant esamus įrenginius ir valdymą. Atsarginė atšaka panaudojama šilumai tiekti vėdinimo sistemoms. Šilumos punkto vėdinimo kontūro automatizavimui projektuojamas laisvai programuojamas valdiklis.

Esant vėdinimo sistemų šildymo poreikiui, cirkuliacinis siurblys M01 dirba pastoviai. Vandens temperatūros jutiklis T01 skirtas monitoringui.

Būtina įžeminti šilumos punkto įrenginius ir valdymo skydą. Įžeminimo įrenginių varža turi būti ne didesnė kaip 10 Ω.

Šilumos punkto vėdinimo kontūro automatika montuojama skyde VAS-ŠP_V.

4.2.9 Elektrotechnikos dalis

- transformatorinių ir transformatorių skaičius, jų galia, įtampa – projekto dalyje nenumatoma;
- generatorinių ir nepriklausomų elektros energijos šaltinių techniniai duomenys (galia, įtampa, darbo laikas ar turimi laiko resursai ir kt.) – rezervinio maitinimo šaltinis UPS 9,00kVA, darbo

laikas pilna apkrova ≥1h; Avariniai šviestuvų moduliai: galingumas – pagal šviestuvą, darbo laikas pilna apkrova: ≥ 3h;

- projektuojamo objekto elektros energijos skaičiuojamoji ir leistinoji naudoti galia:
  - Instaliuota galia 8,20 kW I kat.; 254,51 kW I kat;
  - Skaičiuojamoji suminė galia: 150,00 kW;
- Leistinoji naudoti galia: : 150,00 kW III kat pagal AB „ESO“ išduotas technines prisijungimo sąlygas;
- Orientacinės metinės elektros energijos sąnaudos ~276480kWh;

4.2.10. Vidaus vandentekio nuotekų dalis

Sanitarinė įranga, prietaisai – numatyti nauji sanitarinaii prietaisai, Žmonių su negalia tualetuose unitazai pritaikomi pagal reikalavimus. Šalto ir akršto vandentiekio vamzdynai atvedami iki vietų, kur įrengiami sanitariniai prietaisai. Sanitariniai prietaisai pajungiami per prietaisinius ventilius.

Vandentiekio tinklai – prisijungiamas nuo esamų dviejų DN 100 vandens įvadų rūsyje . Pastate karštas vanduo numatomas ruošti vietiniais elektriniais vandens šildytuvais. Buitinio vandens apsakitai rūsyje numatoma įrengti vandens apskaitos mazgą.

4.2.11 Lauko vandentiekio nuotekų dalis

Vandentiekio tinklai. Pastato vandentiekiui panaudojami du esami DN100 vandens įvadai. Įvadai yra įvesti skirtingose pastato pusėse per rūsio grindis. Esamas vandens apskaitos mazgas demontuojamas, o skaitiklis grąžinamas UAB „Kėdainių vandenys“. Rūsyje įvadai sužiedinami.

Buitinių nuotekų tinklai. Esamas nuotekų išvadas rekonstruojamas pakeičiant jį nauju d110 PVC nuotekų vamzdžiu toje pačioje vietoje ir tame pačiame gylyje pasijungiant į esamą nuotekų šulinį Nr.172. Išvado vieta per pamatą užsandarinama.
Iš rūsio nuo trapo nuotekos į išvadą pakeliamos drenažinio siurblio prieduobėje pagalba.

Lietaus nuotekų tinklai. Nuo pastato stogo lietaus vanduo nuvedamas išoriniais lietvamzdžiais. Lietvamzdžių įrengimas įtrauktas projekto architektūrinėje dalyje. Lietvamzdžiai pajungiami prie naujai projektuojamo kiemo lietaus nuotekų tinklo.

Projektuojama lietaus vandens nuo stogo ir nuo teritorijos nuvedimo nuotekynė iš PVC beslėgių N klasės nuotekynės vamzdžių ø110, ø160, ø200, ø250 ir ø315 mm diametro. Tinklas klojamas tranšėjoje ant 10cm smėlio pagrindo ir užpilamas vietiniu biriu gruntu. Pasijungimo aukščius ir tinklų altitudes tikslinti darbų metu. Įrengus nuotekų tinklus atliekamas hidraulinis išbandymas. Įėjimo kojų valymo grotelių vanduo nuvedamas į drenuojamą nuogrindą.

Drenažas Drenažas projektuojamas iš Ø113/126 vamzdžio, kuris klojamas 2,5-3,0m gylyje įrengiant drenažinį sluoksnį iš skaldos, kuri apsukama geotekstilės audiniu. Pagrindas įrengiamas su smėlio pasluoksniu.

Priešgaisrinis vandentiekis Vidaus gaisrų gesinimui numatomas vandens kiekis nemažesnis kaip 30 m3.
Vidaus gaisriniai čiaupai pirmiausiai įrengiami prie evakuacinių išėjimų, ne toliau kaip 3 m nuo durų angos ir kitose lengvai pasiekiamose vietose 1,35 m aukštyje nuo grindų iki sklendės.
Lauko gaisrinis vandentiekis Išorės gesinimui numatomas 20 l/s vandens tiekimas gaisro metu.

Numatoma išorės gaisrų gesinimui naudoti atvirą vandens telkinį, kurio talpa 216 kub.m. (įvertinus išgaravimą ir užšalimą). Gaisro gesinimo trukmė – 3 val. Susisiekimo sistema turi užtikrinti gaisrinių automobilių privažiavimą prie atviro vandens telkinio. Prie atviro vandens telkinio turi būti įrengta 12×12 m aikštelė ir atvira vandens paėmimo vieta. Aikštelė numatyta projekto sklypo plano dalyje.

Atstumas nuo paėmimo vietos iš atviro vandens telkinio iki jo saugomo pastato tolimiausio perimetro taško yra ne didesnis kaip 200 m.

4.2.12 Gaisrinė sauga

Statinio atsparumo ugniai laipsnis	Gaisro apkrovos kategorija	Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.)						
		gaisrinių skyrių atskyrimo sienos ir perdangos	laikančiosios konstrukcijos	lauko siena	aukštų, pastogės patalpų, rūsio perdangos	stogai	laiptinės	
							vidinės sienos	laiptatakiai ir aikštelės
Specialios paskirties pastatas								
I	3	REI 90(1)	R 60(2)	EI 15 (o↔i)(3)	REI 45(2)	RE 20	REI 60	R 45

4.2.13 Dujos

Esamą plieninį antžeminį mažo slėgio dujotiekį numatoma atitraukti nuo pastato fasado per numatomo apšiltinimo sluoksnio storį plius 50% vamzdžio skersmens dydžio atstumą.

Atitraukiamas plieninis mažo slėgio dujotiekis, kurio eksploatacinis slėgis 23 mbar. Dujos gamtinės G20 tipo, dujų rūšis 2-os šeimos, H (aukšto kaloringumo) grupės.

Dujotiekio vamzdyno vieta turi išlikti nepakeista. Vamzdynas tvirtinamas prie fasado laikikliais. Dujotiekio atitraukimo darbai turi būti atliekami prieš pastato apšiltinimo darbus.

4.2.14. Susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų aprašymas; išorinio ir vidinio transporto judėjimo organizavimo principai

Automobilių aikštelė projektuojama priešais ir šalia pastato (vakarinėje sklypo dalyje). Tvarkomoje sklypo dalyje numatomos 73 automobilių stovėjimo vietos. ,iš jų įrengiamos automobilių įkrovos vietos 1vnt; ir neįgaliųjų vietos 4vnt. ŽN vietos projektuojamos arčiausiai lankytojams skirto įėjimo į pastatą.

Pėstieji į/iš sklypo patenka per pėsčiųjų taką, esantį už ir sklypo ribose.

4.4. Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms

Galimas laikinas ir trumpalaikis triukšmo bei vibracijos lygio padidėjimas statybų darbų metu ar įrangos transportavimo metu. Tipiniai statybos darbai sąlygoja trumpalaikį vietinį triukšmo ir vibracijos padidėjimą. Statybų darbų metu triukšmas ir vibracija bus ribojama kontroliuojant darbo valandas (statybų darbai planuojami darbo dienomis ir darbo valandomis) ir Statybos transporto judėjimą atitinkamame pervežimo maršrute, naudojant techniškai tvarkingą įrangą, kuri atitiks STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ reikalavimus.

Priėjimai ir privažiavimai nebus uždaryti. Kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti. Statybos metu statybos aikštelė aptveriama žemės sklypo ribose.

Planuojamų statybos darbų sąlygojamas fizinis poveikis apima rekonstrukcijos metu vykdomą pastato antžeminės ir dalinį požeminės statinio dalies griovimą, dirvožemio nukasimą, nustūmimą, galimą dirvožemio sluoksnių sumaišymą bei suspaudimą (sutankinimą).

Didžiausias poveikis derlingam dirvos sluoksniui metu bus rekonstruojamų objektų prieigose. Statybos metu įrengiant naujas dangas ir atliekant kasybos darbus, būtina išsaugoti derlingąjį dirvožemio

sluoksnį, jį laikinai sandėliuojant šalia iškasų ir vėliau panaudojant teritorijos sutvarkymui. Visi žemės darbai turi būti atliekami pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“.

Statybinės medžiagos bus sandėliuojamos žemės sklypo ribose. Statybos metu turi būti naudojami techniškai tvarkingi mechanizmai, o susidariusios atliekos tvarkingai sandėliuojamos ir laiku pašalinamos iš statybų vietos taip sumažinant galimą poveikį dirvožemiui. Degalai ir tepalai statybos teritorijoje nebus sandėliuojami. fizikiniai ar biologiniai teršalai nesusidarys. Darbų zonoje bus laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui.

Poveikis aplinkos orui dėl planuojamos ūkinės veiklos statybų bus laikinas ir lokalus: pasireikš statybos aikštelėje ir artimiausioje jos aplinkoje ir truks tol kol vyks statybos darbai. Vykdant griovimo darbus bus naudojami vandens purkštuvai ir drėkinami darbiniai paviršiai siekiant išvengti dulkių debesų susidarymo.

Tikėtinas triukšmo ir vibracijos padidėjimas dėl statybų bus laikinas ir lokalus: pasireikš statybos aikštelėje ir artimiausioje jos aplinkoje ir truks tol kol vyks statybos darbai, todėl statybos neturės įtakos materialinėms vertybėms. Darbai nesąlygos papildomo reikšmingo neigiamo poveikio dėl vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančios ar nejonizuojančios (elektromagnetinės) spinduliuotės.

4.6. Apsauginės priemonės nuo smurto ir vandalizmo

Prieigos prie pastato atviros, apšvelgiamos iš toliau. Pagrindinių įėjimų į pastatą lauko durų neslepia želdiniai ir priestatai. Darbuotojų įėjimo zona aptverta segmentine tvora, įvažiamas į automobilių aikštelę su kontrole.

Projektuojamas pastato prieigų apšvietimas - įėjimai ir erdvė už įėjimo durų nuolat apšviesti natūralia ar dirbtine šviesa. Dirbtinis apšvietimas įjungiamas automatiškai.

Įėjimai į pastatą - rakinami. Langai bei vitrininiai langai numatomi su smūgiui atspariu stiklu, su užraktais. Pastate projektuojama apsauginė signalizacija. Pirmo aukšto langai dengiami grotomis, nevarstomi.

4.7. Pastato (jo dalies) energinio naudingumo įvertinimas

Specialios paskirties pastatas yra C klasės, šiuo projektu pasiekiama **B energinės naudingumo klasė**, skaičiavimus žr. SK dalyje. B klasės pastatams netaikomi griežti reikalavimai, nėra numatytų sąlygų vėdinimo sistemai, elektros energijos suvartojimui, pastato sandarumui.

Atitinkamos energinio naudingumo klasės pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklių C1 ir C2 vertės turi atitikti šiuos reikalavimus: B klasės: C1<1,00 ir C2 ≤ 0,99.

Atitvarinių konstrukcijų ir langų šilumos perdavimo koeficientai atitinka normatyvinių dokumentų reikalavimus. Pagrindinių atitvarų konstrukcijų tipai ir jų šilumos perdavimo koeficientai paskaičiuoti pagal STR 2.01.02:2016 “Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas”.

Norminės ir leistinos viešosios paskirties pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U, W/(m^2K) ir ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficiento, W/(mK) vertės pateikiamos lentelėje. Priimtos atitvarų šiluminės vertės pagal STR 2.01.02:2016 A++ klasės pastatui

Atitvarų šilumos laidumas, W/m^2K		Viešosios paskirties pastatai (norminės vertės)	Projektinės vertės
Stogo	r	0,20	0,152
Šildomų patalpų atitvaros, kurios ribojasi su grunt	fg	0,30	0,195
Lauko sienų	w	0,25	0,197

Po kapitalinio remonto pastatas atitiks B energinę klasę. Projektiniai sprendimai tenkina reglamentuojamas normines vertes.

Aitvarų šilumos perdavimo koeficientų paskaičiuotos vertės:

Sienų U= 0,197 W/(m²K);

Stogo U= 0,152 W/(m²K);

Sienų besiribojančių su gruntu U=0,24 W/(m²K)

Grindų beiribojanciu su gruntu U=0,24 W/(m²K)

Pastato atitvarų šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimai (žr. SK dalyje):

Esama mūro siena

Eil nr.	Sluoksnio pavadinimas	Sluoksnio storis d, m	Šilumos laidumo koeficientas, W/(m²K)				Šiluminė varža (m²K)/W				U, W/(m²K)
			Deklar. reikšmė λ_{dec}	Pataisa $\Delta\lambda_{\omega}$	Pataisa K_{cr}	Projekt. reikšmė λ_{ds}	R_s	R_{si}	R_{se}	R_t	
1	Esama vidaus apdaila	0,020	0,800	-	0	0,8	0,025				
2	Esama silikatinių plytų mūras	0,640	1,050	-	0	1,05	0,61				
3	Šilumos izoliacija polistireninio putplastis EPS 70	0,150	0,039	0,002	0,1	0,0449	4,009	0,13	0,04	4,83	0,207
4	Tinkas	0,010	0,800	-	0	0,8	0,013				

PERDANGA VIRS RŪSIO

Eil nr.	Sluoksnio pavadinimas	Sluoksnio storis d, m	Šilumos laidumo koeficientas, W/(m²K)				Šiluminė varža (m²K)/W				U, W/(m²K)
			Deklar. reikšmė λ_{dec}	Pataisa $\Delta\lambda_{\omega}$	Pataisa K_{cr}	Projekt. reikšmė λ_{ds}	R_s	R_{si}	R_{se}	R_t	
1	Esama vidaus apdaila	0,020	0,800	-	0	0,8	0,025				
2	Esama Perdanga	0,220	1,300	-	0	1,3	0,169				
3	Hidroizoliacija bituminė mastika	0,005	0,023	-	0	0,023	0,217	0,13	0,04	4,19	0,239
4	Polistireninio putlasčio klijai	-	-	-	-	-	-				
3	Polistireninis putplastis EPS 100	0,150	0,036	0,002	0,1	0,0416	3,606				

Esama Rusio siena

Eil nr.	Sluoksnio pavadinimas	Sluoksnio storis d, m	Šilumos laidumo koeficientas, W/(m²K)				Šiluminė varža (m²K)/W				U, W/(m²K)
			Deklar. reikšmė λ_{dec}	Pataisa $\Delta\lambda_{\omega}$	Pataisa K_{cr}	Projekt. reikšmė λ_{ds}	R_s	R_{si}	R_{se}	R_t	
1	Esama vidaus apdaila	0,020	0,800	-	0	0,8	0,025				
2	Esama Pamatass	0,550	0,680	-	0	0,68	0,809				
3	Hidroizoliacija bituminė mastika	0,005	0,023	-	0	0,023	0,217				
4	Polistireninio putlasčio klijai	-	-	-	-	-	-	0,13	0,04	4,83	0,207
3	Polistireninis putplastis EPS 100	0,150	0,036	0,002	0,1	0,0416	3,606				
4	Šilumos izoliacijos tvirtinimo detalė	-	-	-	-	-	-				

PERDANGAPALĖPĖ

Eil nr.	Sluoksnio pavadinimas	Sluoksnio storis d, m	Šilumos laidumo koeficientas, W/(m²K)				Šiluminė varža (m²K)/W				U, W/(m²K)
			Deklar. reikšmė λ_{dec}	Pataisa $\Delta\lambda_{\omega}$	Pataisa K_{cr}	Projekt. reikšmė λ_{ds}	R_s	R_{si}	R_{se}	R_t	
1	Esama vidaus apdaila	0,020	0,800	-	0	0,8	0,025				
2	Esama Perdanga	0,220	1,300	-	0	1,3	0,169				
3	Hidroizoliacija bituminė mastika	0,005	0,023	-	0	0,023	0,217				
4	Polistireninio putlasčio klijai	-	-	-	-	-	-	0,13	0,04	6,59	0,152
3	Polistireninis putplastis EPS 100	0,250	0,036	0,002	0,1	0,0416	6,01				

Nevedinama siena su polistirenu Šiloporas Ekstra Neo

Eil nr.	Sluoksnio pavadinimas	Sluoksnio storis d, m	Šilumos laidumo koeficientas, W/(m²K)				Šiluminė varža (m²K)/W				U, W/(m²K)
			Deklar. reikšmė λ_{dec}	Pataisa $\Delta\lambda_{\omega}$	Pataisa K_{cv}	Projekt. reikšmė λ_{ds}	R_s	R_{si}	R_{se}	R_t	
1	Vidaus apdaila	*0,020*	*0,800*	-	*0*	0,8	0,025	*0,13*	*0,04*	**5,07**	**0,197**
2	Mūras	*0,640*	*0,680*	-	*0*	0,68	0,941				
3	Šiloporas Ekstra Neo	*0,150*	*0,033*	*0,002*	*0,1*	0,0383	3,916				
4	Tinkas	*0,010*	*0,800*	-	*0*	0,8	0,013				

Grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficientas U, W/(m2*K)

su šilumine izoliacija

	į langelius suvesti duomenis
	automatiškai paskaičiuoja

Grindų konstrukcijos šiluminė varža

Sienos dalys	Sluoksnio simbolis	Sluoksnio storis d, m	Projektinis medžiagos šilumos laidumo koeficientas l, W/mK	Sluoksnio šiluminė varža R
Vidaus paviršiaus šiluminė varža	Rsi	-	-	0,170
Betonas	R ti	*0,08*	*2,3*	0,035
Šiluminė izoliacija	Riz	*0,2*	*0,041*	4,878
Išorės paviršiaus šiluminė varža	Rse	-	-	0,04
		Grindų k-jos šiluminė varža Rf, m2K/W		**5,123**
			šilumos perdavimo koeficientasU=	**0,195**

4.8. Duomenys apie cheminių medžiagų (teršalų), nejonizuojančiosios spinduliuotės, triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos ir kitus neigiamą poveikį gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai keliančius veiksnius, kurių laboratoriniai matavimai atliekami statybos užbaigimo procedūros etape

Cheminių medžiagų (teršalų), nejonizuojančios spinduliuotės, triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos ir kitus neigiamą poveikį gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai keliančių veiksnių nebus.

1. BENDRIEJI DUOMENYS

Šios techninės specifikacijos yra neatskiriama *ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), TECHNINIS* projekto dalių techninių specifikacijų bendroji dalis. Jos papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskirų šio techninio darbo projekto dalių technines specifikacijas.

Sudarant projekto dokumentaciją, vadovautasi galiojančiais normatyvais, kurių sąrašas yra duotas Techninio projekto Aiškinamuosiuose raštuose.

Detalūs reikalavimai pateikiami projekto dalių brėžiniuose, aiškinamuosiuose raštuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose ir techninėse specifikacijose.

2. PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS

2.1. Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai

Statinio statybos darbai vykdomi gavus statybą leidžiantį dokumentą. Statybos darbai turi būti vykdomi pagal:

- statinio projektą, taip pat pagal rangovo parengtą statybos darbų technologijos projekta;
- įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teritoriju planavimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus;
- viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimus bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus;
- statybos įmonės patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotas statybos taisykles;
- statinio projekto vykdymo priežiuros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio techninės (bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus.

Statybos darbu eiga (nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti) turi būti aprašoma statybos darbu žurnale (žr. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“). Į žurnalą taip pat įrašomi visų statybos priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai. Statinio pripažinimo tinkamu naudoti tvarka ir privalomuosius dokumentus nustato STR 1.05.01:2017.

2.2. Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį

- LR Vyriausybes 2002 m. vasario 26 d. nutarima Nr. 280 „Del Lietuvos Respublikos statybos istatymo igyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819);
- LR darbuotoju saugos ir sveikatos istatyma (Žin., 2003, Nr. 70-3170);
- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
- STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“
- STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rušys“;
- STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“

- STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. nacionaliniai techniniaiįvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“;
- LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas A1-22/D1-34 „Del Darbovieciu irengimo statybvietėse nuostatu patvirtinimo“;
- LR civilinis kodeksas;
  LR valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas Nr. 346 „Dėl Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje patvirtinimo“;

2.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Rangovas (ir Statytojo/Užsakovo patvirtinti subrangovai) gali būti LR Statybos įstatymu nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje registruotas ir atitinkamai atestuotas juridinis vienetas, turintis panašaus darbo patirtį ir šiam darbui atlikti reikalingą personalą bei įrangą. Turintis LR Aplinkos ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą ypatingos svarbos statinio statybos ir specialiųjų darbų vykdymui.

2.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams

Statinio projekto vykdymo priežiūrą vykdo statinio projektuotojo paskirtas statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto vykdymo priežiūros dalių vadovai.

Statinio statybos techninę priežiūrą vykdo Statytojo (Užsakovo) paskirtas statinio statybos techninis prižiūrėtojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris atstovauja Užsakovui statybos metu ir turi vykdyti statybos techninio prižiūrėtojo veiklą - tikrinti, kad statyba būtų atliekama pagal statinio projektą, kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat, jeigu nepateikti statybos produktų pateikimo į Lietuvos Respublikos rinką ar tiekimo jai reikalavimus nustatančiuose teisės aktuose nurodyti dokumentai. Tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas; kartu su rangovu rengti dokumentus, reikalingus statybai užbaigti.

Statinio statybos darbams vadovauja ypatingųjų statinių statybai atestuotas statybos darbų vadovas, kurį skiria Rangovas.

Būtini šie pagrindinių vadovų kvalifikacijos atestatai:

- Statinio projekto vykdymo priežiuros vadovo;
- Projekto dalies vykdymo priežiuros vadovo;
- Statinio statybos vadovo;
- Statinio specialiuju statybos darbu vadovo;
- Statinio statybos technines priežiuros vadovo;
- Statinio specialiuju statybos darbu technin!s priežiuros vadovo;

2.5. Kiti reikalavimai statybos metu.

Statybos metu statybos darbų vadovas turi užtikrinti šių reikalavimų vykdyma:

- Saugaus darbo;
- Gaisrines saugos;
- Aplinkos apsaugos;
- Tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo;
- Trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu.

3. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTU PARENGIMUI

- Statinio bendroji ekspertizė yra privaloma pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
- Atlikti papildomus geologinius tyrinėjimus jei jie reikalingi rengiant pamatų konstrukcinį darbo projektą.

- Darbo projekto brežiniai privalo atitikti Techninio projekto sprendiniams ir techninėms specifikacijoms.
- Prieš pradedant statybos darbus būtina paruošti statybos darbų vykdymo technologijos projektą. Šį projektą parengia konkursą pastato statybai laimėjęs rangovas.
- Parengti specifinių ir naujų konstrukcijų, inžinerinių sistemų bei įrenginių naudojimo instrukcijas.
- Atlikti paklotų inžinerinių tinklų išpildomasiąs geodezines nuotraukas.
- Darbo brėžiniai ir techninės specifikacijos, pagal kuriuos atlikti statybos darbai, turi buti pažymėti su užrašu „TAIP PASTATYTA“ ir pasirašyti statybos technines priežiūros vadovo ir statybos vadovo.
- Projekto dalių sprendinių keitimas, keitimo tvarka ir įforminimas vykdomas STR1.04.04:2017 nustatyta tvarka.

4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDŽIAGOMS), IRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JU PRIEMIMO STATYBVIETEJE TVARKA

- Prieš atvežant medžiagas ir įrengimus į statybą, techninei priežiūrai turi būti pateikiami konkrečių medžiagų dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų it įrenginių kokykę ir technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus.
- Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos), įrenginiai privalo atitikti jų atitikties techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams.
- Statyboje draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenilių (pvz.teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų.
- Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų (pvz., kaučiuko, ABS plastiko), chlorpreno kaučiuko (pvz., neopreno), poliacetatų, poliuretanų, polivinilchloridų, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje, pvz., gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje.
- Turi būti kaupiami ir saugomi statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių kokybę įrodantys privalomieji dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos);
- Turi buti vykdoma statybos produktų (gaminiu ir medžiagu) kokybės kontrolė: gamybos vietoje pagal ISO 9001; statybvieteje – pasirinktinę kontrolę;
- Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai derinami su projekto rengėjais;
- Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygas nustato rangovas;
- Medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Vengti ilgesnio medžiagų sandėliavimo;
- Paslėptų darbų priėmimas vykdomas statybos techniniuose reglamentuose nustatyta tvarka;
- Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymas vykdomas statybos techniniu reglamentu nustatyta tvarka;

5. NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOŠIMUI

Administracinio pastato rekonstrukcija bus vykdoma sklypo A. Mickevičiaus g. 23, Kėdainiuose. teritorijoje. Teritorija turi buti aptverta, su visa reikalinga laikina infrastruktūra statybos darbams joje vykdyti: laikini buitiniai ir sandėliavimo pastatai, laikini inžineriniai tinklai, laikini privažiavimo keliai, paruoštos medžiagų ir gaminių sandėliavimo vietos, kitos būtinos priemonės.

6. STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS IR METODAI

Statybos darbu organizavimas ir metodai numatomi statybos darbų vykdymo technologijos projekte. Šį projektą parengia konkursą pastato statybai laimejęs rangovas. Statybos eiliškumas nustatomas Statytojo (Užsakovo) ir statybos Rangovo susitarimu, atsižvelgdamas į galimybes ir turimas technines priemones.

Statybos aikštelė turi būti tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamų žinybų reikalavimų dėl atliekų išvežimo Statybos metu.

7. STATYBOS UŽBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UŽBAIGIMĄ

Statinys pripažistamas tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017.

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kviečia Statytoją (Užsakovą) ir Projektuotoją į priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus.

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, lauko inžinerinių tinklų, pastatų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurios pareikalaus valstybinės institucijos, remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiai aktais.

Pastato ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų rinkinius:

- visus bandymo protokolus, medžiagų saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas;
- gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms;
- tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pašto adresais. Išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei įrengimams.

Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje specifikacijoje pateikiamos kodavimo sistemos. Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba.

8. DEFEKTŲ ŠALINIMAS

Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Statinio pripažinimo tinkamu naudoti metu turi būti priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti vėlesniam laikotarpiui. Rangovas atsako už visų defektų ir susidėvėjimų taisymą, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkamas statinio naudojimas.

Visus darbus turi atliekti Rangovas ar tiekėjas, esant tinkamai Rangovo priežiūrai.

Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų, pateikiamų Sutartyje.

Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Jei remontuotinas objektas pagamintas iš profilinių/segmentinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi būti pakeičiama nauja. Jei suremontuotas objektas turi būti dažomas, dažoma turi būti visa supanti aplinka.

9. GARANTIJA

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne trumpesnį kaip:

1) statiniams - 5 metai;

2) paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) - 10 metų.

Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų.

Garantija apima ir reikalingą techninį veikimą.

Garantinio laiko trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu galiojantį Lietuvos Respublikos statybos įstatymą.

Rangovas gali pasiūlyti ir kitą garantinio laiko trukmę, bet ne trumpesnę, kaip nurodytą Lietuvos Respublikos įstatymuose.


Rangovas privalo užtikrinti sumontuotų įrenginių garantinį aptarnavimą šių įrenginių garantinio laikotarpio metu. Garantinis aptarnavimas apima visas darbų, agregatų keitimo, transporto ir krovimo išlaidas susijusias su aptarnavimo išvykomis pasiūlyme nurodytame laikotarpyje.

Aptarnavimas bus atliekamas darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi būti įformintas dokumentai.

SITUACIJOS SCHEMA




X=6129350
Y=498350


5333/0014:0117
VELIAVOS
A.MICKEVIČIAUS G.
3MG
4MG
LD1 113/126
L= 4,3 m
L1 110 x 3,2
L= 2,5 m
LD1 113/126
L= 7,4 m
L1 110 x 3,2
L= 4,5 m
L1 250 x 6,2
L= 3,4 m
L1 250 x 6,2
L= 3,0 m
L2 250 x 6,2
L= 5,5 m
L2 200 x 4,9
L= 5,7 m
L2 250 x 6,2
L= 11,2 m
L2 200 x 4,9
L= 3,9 m
L2 200 x 4,9
L= 20,3 m
L1 200 x 4,9
L= 13,6 m
L1 200 x 4,9
L= 10,0 m
L1 200 x 4,9
L= 78,6 m
L2 250 x 6,2
L= 18,6 m
L2 250 x 6,2
L= 17,9 m
L2 200 x 4,9
L= 14,1 m
L2 200 x 4,9
L= 11,6 m
L2 200 x 4,9
L= 8,4 m
L2 200 x 4,9
L= 6,0 m
L2 200 x 4,9
L= 4,2 m
L2 200 x 4,9
L= 2,9 m
L2 200 x 4,9
L= 2,0 m
L2 200 x 4,9
L= 1,5 m
L2 200 x 4,9
L= 1,2 m
L2 200 x 4,9
L= 0,9 m
L2 200 x 4,9
L= 0,6 m
L2 200 x 4,9
L= 0,3 m
L2 200 x 4,9
L= 0,1 m
L2 200 x 4,9
L= 0,0 m
L2 200 x 4,9
L= 0,0 m
L2 200 x 4,9
L= 0,0

SITUACIJOS SCHEMA





X=6129350
Y=498350

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
①	Projektuojamas pastatas
②	Naujai projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė
③	Rūkymo vieta
④	Stoginė (įrengiama atskiru projektu)
	Sklypo riba
	Įėjimai į pastatą
	Judėjimo kryptys automobilių aikštelėje
	Esamos įvažos į sklypą
72	Automobilių stovėjimo vietos
49	Elektromobilių stovėjimo vieta
	Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta
	Dviračių stovėjimo vietos
	Kertami medžiai/ krūmai
	Atsodinami medžiai
	Šviestuvai
	Projektuojama segmentinė tvora
	Varteliai
	Rakinami įvažiavimų vartai
	Išardomi žolės plotai
	Išardoma trinkelių/asfalto dangos plotai
	Asfalto danga (naujai įrengiama/remontuojama)
	Veja
	Trinkelių danga
	Nuogrinda
	Skalda (vandens drenavimui)
	Neįgaliųjų tako danga
46.60	Projektuojamos horizontalės
	Bortelis tarp trinkelių ir asfalto
	Bortelis tarp asfalto ir vejos

Žymėjimas	Ašių susikirtimas	Koordinatė x	Koordinatė y
1	1-D	x=6129307.07	y=498379.84
2	7-D	x=6129333.95	y=498392.81
3	8-D	x=6129337.16	y=498394.36
4	8-A	x=6129329.56	y=498410.07
5	7-A	x=6129326.36	y=498408.53
6	1-A	x=6129299.43	y=498395.51

PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI

Eil. Nr.	PAVADINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS
1.	SKLYPO PLOTAS	m^2	4335
2.	SKLYPO UŽSTATYMO PLOTAS	m^2	617
3.	SKLYPO UŽSTATYMO INTENSYVUMAS	%	40.89
4.	SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS	%	14.23
5.	SKLYPO APŽELDINTAS PLOTAS	m^2	1097
6.	PASTATŲ AUKŠTIS	m	20

PASTABA: MATMENYS IKI PASTATO IŠORINIŲ SIENŲ.

0	2020 12	STATYBAI	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), TECHNINIS PROJEKTAS	
A583	PV	Astijus Taujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS: SKLYPO VERTIKALUS PLANAS M1:500 — LAIDA: 0
	Arch	Dovilė Stankutė	
	Proj	Gabija Vinikaitė	
LT	UŽSAKOVAS (STATYTOJAS): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas		DOKUMENTO ŽYMUO: 24072020-01-TP-SP.B-02 — LAPAS: 1 — LAPŲ: 1

SITUACIJOS SCHEMA



Š

20 10 0

Kėdainiai

x=6129350
y=498350

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
①	Projektuojamas pastatas
②	Naujai projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė
③	Rūkymo vieta
④	Stoginė (įrengiama atskiru projektu)
	Sklypo riba
	Įėjimai į pastatą
	Judėjimo kryptys automobilių aikštelėje
	Esamos įvažos į sklypą
72	Automobilių stovėjimo vietos
4 9	Elektromobilių stovėjimo vieta
	Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta
	Dviračių stovėjimo vietos
b20	Kertami medžiai / krūmai
b20	Atsodinami medžiai
	Šviestuvai
	Projektuojama segmentinė tvora
	Varteliai
	Rakinami įvažiavimų vartai
	Išardomi žolės plotai
	Išardoma trinkelių/asfalto dangos plotai
	Asfalto danga (naujai įrengiama/remontuojama)
	Veja
	Trinkelių danga
	Nuogrinda
	Skalda (vandens drenavimui)
	Neįgaliųjų tako danga
46.60	Projektuojamos horizontalės
	Bortelis tarp trinkelių ir asfalto
	Bortelis tarp asfalto ir vejos

Žymėjimas	Ašių susikirtimas	Koordinatė x	Koordinatė y
1	1-D	x=6129307.07	y=498379.84
2	7-D	x=6129333.95	y=498392.81
3	8-D	x=6129337.16	y=498394.36
4	8-A	x=6129329.56	y=498410.07
5	7-A	x=6129326.36	y=498408.53
6	1-A	x=6129299.43	y=498395.51

PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI

Eil. Nr.	PAVADINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS
1.	SKLYPO PLOTAS	m²	4335
2.	SKLYPO UŽSTATYMO PLOTAS	m²	617
3.	SKLYPO UŽSTATYMO INTENSYVUMAS	%	40.89
4.	SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS	%	14.23
5.	SKLYPO APŽELDINTAS PLOTAS	m²	1097
6.	PASTATŲ AUKŠTIS	m	20

PASTABA: MATMENYS IKI PASTATO IŠORINIŲ SIENŲ.

Esamas ryšių kabelių sistemos vamzdis 1xAsb d100 apsaugojamas surenkamais dėklais 1xD160. L=35m

Esamas ryšių kabelių sistemos vamzdis 1xAsb d100 apsaugojamas surenkamais dėklais 1xD160. L=7m

Esamas ryšių kabelių sistemos vamzdis 1xAsb d100 apsaugojamas surenkamais dėklais 1xD160. L=11m

Esamas ryšių kabelių sistemos vamzdis 1xAsb d100 apsaugojamas surenkamais dėklais 1xD160. L=2m

Esamas RKŠ šulinys Nr.224 rekonstruojamas ji paženeminant ir įrenginant sustiprintą plokštę skirtą važiuojamajai kelio daliai ir sustiprintą liuką. Liuko danga turi sutapti su aikštelės danga. Aukščius tikslinti darbų metu. Darbai vykdomi ant esamos veikiančios sistemos nepažeidžiant esamų kabelių.

Esami ryšių kabelių sistemos vamzdžiai 2xAsb d100 apsaugojami surenkamais dėklais 2xD160. L=17m

Esamas ryšių kabelių sistemos vamzdis 1xAsb d100 apsaugojamas surenkamais dėklais 1xD160. L=13m

Esamas ryšių kabelių sistemos vamzdis 1xAsb d100 apsaugojamas surenkamais dėklais 1xD160. L=10m

	ESAMA		PROJEKTUOJAMA		NAIKINAMA	
Vandentiekio tinklas	V		V1			
Buitinių nuotekų tinklas	KF		F1			
Lietaus nuotekų tinklas			L1			
Užterštų lietaus nuotekų tinklas			L2			
Drenažo tinklas			LD1			
Kintamos įtampos iki 1kV įtampos elektros kabelis			E1			
0,4kV laiko apšvietimo elektros kabelis			E2			
Ryšių kabeliai		T	T1			
Ryšių kanalizacija ASS dalies kabeliams			R6			
Dujotiekis	PE					
Linijinis (latakų) vandes surinkimas						

PASTABA: Statybos darbų metu būtina apsaugoti ir nepažeisti esamų inžinerinių tinklų(lietaus kanalizacijos, vandentiekio, šiluminių tinklų trasų, elektros ir telefoninių linijų).

0	2020 12	STATYBAI
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PAT. DOK. NR.: A583

DALIS ERDVĖS

PV	Astijus Taujanskas	
Arch	Dovilė Stankutė	
Proj	Gabija Vinikaitė	

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

ADMINISTRACINO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), TECHNINIS PROJEKTAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS: SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS M1:100

LAIDA: 0

UŽSAKOVAS (STATYTOJAS): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas


LT

DOKUMENTO ŽYMUO: 24072020-01-TP-SP.B-04

LAPAS: 1 LAPŲ: 1

SITUACIJOS SCHEMA

Kėdainiai



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

ES	Įvadinė elektros apskaitos spinta
	Pirmos pagalbos vaistinėlė
SK	Statybinis keltuvas
	Laikinas sandėliavimas
ST	Statybinio transporto stovėjimo vieta
VR	Vandens rezervuaras
RV	Rūkimo vieta

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- ① Projektuojamas pastatas
- ② Naujai projektuojama automobilių stovėjimo aikštė
- ③ Rūkymo vieta
- ④ Stoginė (įrengiama atskiru projektu)
- Sklypo riba
- Tvarkomos teritorijos riba
- Įėjimai į pastatą
- Judėjimo kryptys automobilių aikštelėje
- Esamos įvažos į sklypą
- Kertami medžiai/ krūmai
- Atsodinami medžiai
- Asfalto danga (naujai įrengiama/remontuojama)
- Pėsčiųjų takas važiuojamąja dalimi
- Veja
- Trinkelių danga
- Nuogrinda
- Skalda (vandens drenavimui)
- Neįgaliųjų tako danga
- .10 Projektuojamos horizontalės
- Bortelis tarp trinkelių ir asfalto
- Bortelis tarp asfalto ir vejos

EKSPLIKACIJA

①	Laikinos buitinės patalpos (darbų vadovo - 1 vnt.)
②	Laikinos buitinės patalpos (darbininkams 2vag.)
③	Laikinas uždaras medžiagų/įrankių sandėlis
④	Kilnojamas biotuoletas (1 vnt.)
⑤	Gaisrinis skydas (1 vnt.)
⑥	Vandens rezervuaras (1 vnt.)
⑦	Šiukšlių konteineriai (1vnt.)
⑧	Informacinis stendas
⑨	Pastoliai
⑩	Laikina tvora

STATYBVIETĖS TECHNINIAI RODIKLIAI

1. LAIKINOS ELEKTROS LINIJOS ILGIS	m	145
2. VANDENTIEKIO REZERVUARAS	l	2x3000
3. LAIKINOS BUITINĖS PATALPOS DARBUOTOJAMS	m2	45,0
4. ĮRANKIŲ/MEDŽIAGŲ SANDĖLIS	m2	15,0
5. LAIKINA TVORA APDENGTA POLITILENO PLĖVELE	m	268,0

PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis prieš	Kiekis po kapitalinio remonto
I. SKLYPAS			
1. sklypo (jo dalies) plotas	m²	4335	4335
2. sklypo (jo dalies) užstatymo plotas	m²	617	617
3. sklypo (jo dalies) užstatymo intensyvumas	%	40.89	40.89
4. sklypo (jo dalies) užstatymo tankumas	%	14.23	14.23
5. apželdintas sklypo (jo dalies) plotas	m²	1614.53	1097
6. kietų dangų plotas	m²	1479.49	2799.09
7. automobilių vietų stovėjimo skaičius	vnt.	-	73
II. PASTATAI			
1. pastato bendrasis plotas	m²	1766.49	1766.49
2. pastato naudingasis plotas	m²	315.98	3230.69
3. pastato tūris	m³	10062	10062
4. aukštų skaičius	vnt.	4	4
5. pastato aukštis	m	20.75	20.75
6. energinio naudingumo klasė		D	B
7. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		-	C
8. statinio atsparumo ugniai laipsnis		-	II
9. pastato išorės aplinkos triukšmo rodiklis		-	neskaičiuojamas
10. sklypo insoliacija		-	neskaičiuojama
IV. INŽINERINIAI TINKLAI			
4. Inžinerinių tinklų ilgis	m		
4.1. Buitinių nuotekų F1	mm/m	-	110/3.3
4.2. Lietaus nuotekų L1	mm/m	-	110.160/51.9
4.3. Valomų lietaus nuotekų L2	mm/m	-	110.160/51.9
	mm/m		200/57.8
	mm/m	-	250/88.7
4.4. Drenažo LD1	mm/m	-	113
		-	126/114.3
4.5. El. kabeliai	m	-	402
4.6. Kabelių apsaugos vamzdžiai	m	-	402
4.7. El. kabelių apsaugos vamzdžiai	mm	-	40
4.8. El. kabeliai	mm	-	50
4.9. El. kabelių apsaugos	vnt.,mm²	-	4x16
	vnt.,mm²	-	5x2.5
	vnt.,mm²	-	3x2.5
	vnt.,mm²	-	3x1.5
V. KITI STATINIAI			
5.1. Automobilių stovėjimo aikštelė			
Plotas	m²	1094.53	2134.71
Vietų skaičius	mm	-	72
5.2. Naftos produktų skirstytuvas	l/s		6
Plotas	l/s	-	30

PASTABOS:

1. Prieš pradedant vykdyti statybos darbus būtina paruošti statybvietę (Rangovas užtikrina, kad visi teritorijos valymo darbai būtų atlikti gerokai prieš kitų statybos darbų pradžią), ir saugiai įrengti darbo vietas. Rangovas privalo parengti statybos darbų technologinį projektą.
2. Statybų technikos parinkimas (mechanizmų kiekis, galingumas, pastatymo vieta, apsaugos zona), statybvietės plano sprendiniai, aikštelių matmenys tikslinami technologiniame projekte ir/arba statybvietėje, statybos darbų metu.
3. Informaciniame stende prie statybvietės pateikiama informacija ir nurodymai:
   - visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus (ženklas);
   - statybvietės teritorijoje ribojamas greitis (ženklas 20 km/h);
   - pateikiama statybvietės eismo judėjimo schema;
   - kita svarbi informacija.
5. Ženklų naudojimas statybvietėje turi būti pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymą Nr. 95 „Dėl Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ (Žin., 1999, Nr. 104-3014)
6. Statybos metu darbai turi būti organizuojami taip, kad būtų įmanomas patekimas į aplinkinius žemės sklypus.
7. Prieš darbų vykdymo zoną turi būti įrengti kelio ženklai, įspėjantys apie vykdomus darbus, bei aptvertos darbų vykdymo vietos.
8. Iškastinis gruntas sandėliuojamas šalia darbo duobės. Visas objekto statybos metu susidaręs pertekliniis gruntas saugomas statybų teritorijos ribose. Saugomą dirvožemį reikia suprofiliuoti taip, kad jis nebūtų plaunamas ir negalėtų užslinkti ant kito sklypo ar kelio. Piltas gruntas turi būti sandėliuojamas atskirai nuo nuimto derlingo dirvožemio. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krašto turi būti aptvertos.
9. Projekto įgyvendinimas - statybos darbų etapai gali būti atliekami vienu metu, jei darbai neįtakos statybų kokybės ir darbų saugos.
10. Rangovas išsamesnę darbų eigą ir eilišķumą sprendžia technologinėje dalyje.

PAVOJINGI DARBAI, KURIE BUS ATLIEKAMI OBJEKTE

Pavojingais darbais yra laikomi tie kuriuos vykdant yra keliamas pavojus dirbantiems ir aplinkiniams žmonėms.

Pavojingi darbai:

1. Darbas su elektros įrengimais;
2. Krovinių kėlimas rankomis ir mechaniniais, savaeigiais krautuvais;
3. Darbai, kurių triukšmo viršutinė ekspozicijos vertė - 85 dB(A);
4. Darbai iškasose;
5. Darbai aukštyje (daugiau kaip 5 m);
6. Grunto kasyba (gilesnėse kaip 1,5 iškasose ar prie tokių šlaitų);
7. Remonto, demontavimo darbai;
8. Potencialiai pavojingų įrenginių montavimo darbai ar darbas su jais.

KOLEKTYVINĖS IR ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS, RIZIKAI MAŽINTI OBJEKTE

Kolektyvinės apsaugos priemonės:

1. Apsauginiai aptvėrimai ir angų uždengimai;
2. Laikini laiptai ir lipynės;
3. Apsauginiai lynai, saugos diržams prisisegti.

Asmeninės apsaugos priemonės:

1. Šalmas;
2. Pirštinės (darbinės, gumuotos, karščiui atsparios);
3. Darbiniai drabužiai ir avalynė;
4. Saugos diržai - visada segėti objekte;
5. Apsauginiai akiniai;
6. Ausinės esant triukšmui;
7. Suvirintojų ir apsauginiai skydeliai;
8. Kaukės ir respiratoriai;

Asmeninės apsaugos priemonės išduodamos darbininkam pasirašytinai.

SAUGAUS KROVINIŲ KĖLIMO KRANAIS NURODYMAI

1. Kranų darbą statyboje reglamentuoja „Kėlimo kranų naudojimo taisyklės“, statybos aikštelėje dirbant su kranais privaloma vadovautis šiomis taisyklėmis.
2. Vadovauti darbams su kranais statybos aikštelėje skiriamas darbų vadovas, atsakingas, kad šie darbai būtų tinkamai planuojami, koordinuojami, prižiūrimi ir atliekami saugiai.
3. Krovinį kelti galima tiktai leistinoje krano darbo zonoje (pažymėtoje statybos plane). Prieš pradedant darbą, didžiausio svorio krovinį, kurį numatoma kelti nekeičiant krano pastatymo vietos, pakelti į 0,2-0,3 m aukštį, įvertinti grunto/atramos būklę ir įsitikinti stabdžių patikimumu bei sudaryti sąlygas stropuotojui patikrinti stropavimo teisingumą.
4. Visos kėlimo operacijos privalo būti tinkamai planuojamos, atliekamos ir prižiūrimos. Kranininkai ir stropuotojai privalo būti aprūpinti ryšio priemonėmis (radijo ryšio siųstuvai ar pan.), kad užtikrinti koordinuotą kranų darbą.
5. Atliekant krovinių kėlimo darbus krano pavojinga zoną pažymima įspėjamaisiais ženklais, gerai matomais stropuotojams bei mašinistams. Tokiose zonose pašaliniams asmenims būti draudžiama.
6. Draudžiama dirbti kranu, kai meteorologinės sąlygos ar kiti veiksniai neatitinka krano naudojimo dokumentuose nustatytų sąlygų, arba kai metereologinės sąlygos trugdo saugiems krovimo darbams (didelis vėjas, prastatas matomas ir pan.).
7. Perkelti krovinį iš vienos vietos į kitą galima ne mažesniame kaip 0,5 m aukštyje virš daiktų, esančių krovinio kelyje.
8. Įjungti krano mechanizmus draudžiama, kai krano pavojingose zonose yra žmonių.
8. Kraninink as privalo vykdyti tik stropuotojų sutartinius nurodymus signalais ir radijo ryšiu, taip pat vykdyti krano darbo vadovo nurodymus.
9. Stropuotojai turi būti apsirengę specialiomis signalinėmis liemenėmis.
10. Stropuotojui draudžiama kelti nestabiliai padėtą krovinį bei krovinį, pakabintą ant dviragio kablio vieno rago, nukreipti keliamą ar perkeliamą krovinį savo svoriu ir taisyti netinkamai uždėtus stropus esant pakeltam kroviniui. Stropai ir (arba) traversos turi būti parenkamos pagal krovinio svorį, stropavimo taškų skaičių ir atstumą tarp jų.
11. Naudojamos krovinių stropavimo schemos pateiktos darbų vykdymo projekte ir/arba atitinkamose technologinėse kortelėse.
12. Perkeliamą krovinį leidžiama nuleisti tik į parengtą vietą, kurioje krovinys negalėtų nukristi, apvirsti ar nuslinkti. Smulkūs kroviniai turi būti keliami bei perkeliami specialioje taroje ir sukrauti taip, kad neiškristų.
13. Vykdant krovimo darbus laikinose krovinių iškrovimo vietose ir laikinose krovinių sandėliavimo vietose, šias vietas (krovinių sandėliavimo vietą), tvarką ir rietuvių matmenis nurodo kranų darbo vadovas.
14. Dirbant laikinose krovinių iškrovimo vietose stropuotojai privalo prilaikyti krovinį atotampomis taip, kad jis neįsisiūbuotų ir neturėtų galimybės nukristi už pavojingos zonos ribų, kad neužsikabintų už statinio dalių. Neleidžiama krovinio perkelti, jeigu po kroviniu yra žmonių. Pasitikti krovinį galima, kai krovinys nuo žemės yra ne aukščiau kaip vieno metro aukštyje.
15. Statybvietė aptveriama, įrengiamas informacinis skydas.
16. Atstumas nuo išsikišusių galinių krano dalių iki kolonų, statinio sienų ir perėjimo takų turėklų turi būti ne mažesnis kaip 60 mm.
17. Kad lynas nenusprūstų nuo skridinių, turi būti įrengtas apsauginis įtaisas.
18. Savaeigis kranas turi būti pastatomas laikantis krano naudojimo instrukcijų reikalavimų ir turi būti imtasi visų priemonių apsaugoti, kad jis nepasvirtų, nevirstų arba nekontroliuojamai pajudėtų iš vietos ir neslystų. Ypač svarbu įvertinti grunto/atramos būklę, veikiant didžiausiai apkrovai, reikia atsižvelgti į darbo vietos sąlygas, statybos darbų vykdymo projekto darbo erdvės nuorodas konkrečiam kranui.
19. Dirbančio krano atstumas iki pastatų, krovinių, rietuvių ir kitų daiktų turi būti ne mažesnis kaip 1 m. Kai kranas statomas ant papildomų atramų, turi būti pastatytos visos papildomos atramos, kurios statomos ant patvarių ir stabilių paviršių ir padėklų. Padėklų stiprumas turi atlaikyti didžiausias apkrovas, o jų atraminis plotas parenkamas pagal didžiausią krano slėgį į gruntą. Esant nepakankamai stabiliam gruntui, per dideliam aikštelės nuolydžiui ar kitoms sąlygoms, gali būti naudojami papildomi didesnio ploto, storio, specialios formos ar kitų savybių padėklai. Visi padėklai turi visu paviršiaus plotu remtis į aikštelės pagrindą, o kranо visos papildomos atramos - visu paviršiaus plotu remtis į padėklo paviršių kuo arčiau jo centro.
20. Pakabintų ir pakeltų krovinių palikti be priežiūros negalima.
21. Avariniai privažiavimai prie kranų visada turi būti laisvi.
22. Visa statyboje naudojama įranga turi turėti inventorinius numerius, būti techniškai tvarkinga ir prižiūrima.

BENDROSIOS DARBŲ SAUGOS IR DARBO STATYBVIETĖJE TAISYKLĖS

1. Statybvietės darbo vietos turi būti įrengtos vadovaujantis Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais, Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais, Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje ir kitais galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais.
2. Visi asmenys, esantys statybvietėse, privalo dėvėti apsauginius šalmus (parištus dirželiu).
3. Darbo pradžia prasideda nuo darbo vietos apžiūros ir pasiruošimo. Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje statybvietėje turi būti nustatytos (nustatomos), aptvertos apsauginiais aptvarais, ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai pažymėtos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai. Jose turi būti yrengtos kolektyvinės apsaugos priemonės (aptverimai, angų dangčiai, apsauginiai lynai ir pan.). Darbų vadovas privalo supažindinti darbuotojus su būtinomis saugos ir sveikatos priemonėmis ir instruktavimą įforminti paskyroje - leidime.
4. Statybos aikštelėje draudžiama būti pašaliniams asmenims.
5. Visus darbus vykdyti laikantis technologinių kortelių, saugos instrukcijų reikalavimų.
6. Visi statybos darbuotojai su šiuo projektu supažindindami pasirašytinai objekte.
7. Darbų vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinės sąlygos (pūga, vėjas, uraganas, perkūnija, sniegas ir kt.) kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai..
8. Pavojingos zonos aptveriamos pagal schemas, nurodytas projekte, statybvietė aptveriama aptvarais, kurių aukštis ne žemesnis kaip 1,6 m. Aptvarai, esantys šalia masinio žmonių judėjimo kelių, turi būti ne žemesni kaip 2 m, su vientisu apsauginiu stogeliu, apsaugančiu nuo krentančių daiktų.
9. Statybos eigoje atsiradusius kranų darbo sąlygų ir pavojingų zonų pakeitimus, objekto darbų vadovui papildomai suderinti ir patvirtinti ant šio projekto pakeitimus.
10. Statybos darbuose naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir technologinė įranga turi atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus ir turi būti nurodyti statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte ar technologinėse kortelėse.
11. Perkelti elektrinius prietaisus, ar įrangą galima kai jie yra atjungti nuo elektros srovės.
12. Klojiniai, statramsčiai, aikštelės, keltuvai turi būti montuojami-demontuojami ir sumontuoti arba įrengti taip, kad jie negalėtų savaimingai ar veikiami aplkrovos pasislinkti, išvirsti ar nugriūti. Turi būti pastatyti stabiliai ir išlaikyti apkrovas ir darbininkus.
13. Jeigu darbų atlikimo eigoje susidarė kritimo ar kitoks pavojus (vietos aukščių skirtumas yra 1,3m. ir daugiau, įjungta įtampa ir t.t.) reikia aptverti, kad į pavojingą zoną nepatektų žmonės, naudoti saugos priemones (prie 1,3 m aukščių skirtumo darbuotojas privalo prisirišti saugos diržais, virvėmis).
14. Statybines atliekas iš statomų statinių reikia transportuoti dėžėse - konteineriuose ar panašiais nepavojingais būdais. Vieta, į kurią metamos šiukšlės, turi būti aptverta.
15. Medžiagų (krovinių) užkabinimą, sandėliavimą vykdyti pagal projekte bei technologinėje kortelėje nurodytas vietas.
16. Draudžiama mėtyti medžiagas, įrankius, įrangą ar pan., juos paduoti metant iš apačios į viršų. Jas paduoti į viršų arba nuleisti reikia pririšus virve, arba taroje.
17. Prieš paliekant darbo vietą pertraukų laikotarpiui, baigus užduoties darbus arba pasibaigus dienos ar pamainos laikui, jei liko pavojus, nuimti aptvėrimai (atlikti atjungimai) turi būti atstatyti.
18. Tamsiu paros metu ar užtamsintos darbo vietos, taip pat praėjimo vietos turi būti apšviestos.
19. Darbus atlikti technologiniu eiliškumu nurodytu projekte ir kalendoriniame darbų grafike.


Pavojingų zonų, kuriose vyksta krovinių perkėlimas kranais ir šalia statinių, ribos.

Galimas krovinio kritimo aukštis, m	Mažiausias pakeliamo (krentančio) krovinio nuolėkio atstumas, m	
	Krovinio, perkeliamo kranu, kritimo atveju	Daiktų kritimo nuo statinio atveju
iki 10	4	3,5
iki 20	7	5

Statybines mašinas, savaeigius kranus ir transporto priemones leidžiama pastatyti, jomis dirbti arba važiuoti šalia iškasų (duobių, tranšėjų, griovių ir kt.) su nesutvirtintais šlaitais rekomenduojamu minimaliu atstumu nuo iškasų šlaito krašto iki artimiausios statybinės mašinos atramos ar transporto priemonės:

Iškasos gylis, m	Gruntas			
	Smėlis	Priesmėlis	Priemolis	Molis
	Atstumas nuo iškasos šlaito krašto iki artimiausios mašinos atramos, m			
1,0	1,5	1,25	1,0	1,0
2,0	3,0	2,40	2,0	1,5
3,0	4,0	3,60	3,25	1,75
4,0	5,0	4,40	4,0	3,0
5,0	6,0	5,30	4,75	3,5

0	2020 12	STATYBAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), TECHNINIS PROJEKTAS		
A583	PV	Astijus Taujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
25516	PDV	Odeta Viliūnienė	STATYBIETĖS PLANAS M1:500	0
LT	UŽSAKOVAS (STATYTOJAS): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas		DOKUMENTO ŽYMUO: 24072020-01-TP-BD.B-04	LAPAS 1 / LAPŲ 1



PASTABA.

1. Projektas rengiamas pagal TELIA LIETUVA, AB išduotas projektavimo sąlygas 2020-09-21 Nr. 2-I-0239/20;
2. Darbai atliekami nepažeidžiant ryšių kabelių kanalų sistemoje esančių kabelių. Tarp esamo šulinio nr.177 ir šulinio nr.132 esama RKKŠ sistema apsaugojama surenkamais dėklais D160.
3. Esamas RKKS šulinys nr.224 rekonstruojamas jį paženemininant ir pritaikant važiuojamajai daliai.
4. Tinklai patenkantys po projektuojama aikštele apsaugojami surenkamais dėklais D160.
5. Darbai vykdomi ant esamos veikiančios sstemos nepažeidžiant esamų kabelių.

Vykdant darbus iškviesti atstovą
Telia Lietuva, AB požeminių ryšių linijų vieta
SUDERINTA
Prieš 3 paras iki darbų pradžios būtina paimti raštišką sutikimą žemės kasimo darbams
Žeimių g.11, Jonava, tel. .....
2021.01.28
Linas Barzda
Telia Lietuva, AB
Tinklo resursų administravimo komanda
inžinierius

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


Projektuojami surenkami dėklai esamų vamzdžių su ryšių kabeliais apsaugai (D160mm)

Rekonstruojamas esamas ryšių kanalizacijos šulinys

0	2020-12		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
	DALIS ERDVĖS	SUTARTIES PAVADINIMAS: ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), TECHNINIS PROJEKTAS	
A 583	PV A. TAUJANSKAS	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: LAUKO ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ DALIS, PAGAL TELIA LIETUVA, AB IŠDUOTAS PROJEKTAVMO SĄLYGAS 2020-09-21 Nr.2-I-0239/20	
KVALIF. PATVIR. DOK. NR.	Į „Melterna" Įm. k. 304602014 Mob. +370 683 30018, el. p. irmantas.melkunas@gmail.com	DOKUMENTO PAVADINIMAS: RYŠIŲ KABELIŲ KANALŲ SISTEMOS REKONSTRAVIMO PLANAS M1:500	LAIDA 0
32654	PDV I. MELKŪNAS		
LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS: KAUNO APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS	DOKUMENTO ŽYMUO: 24072020-01-01-*TP.BD-05*	LAPAS 1 / LAPŲ 1

2 Aukstas

1 : 100



Sutartiniai ženklai

- Stiklinės pertvaros
- Naujos G/K pertvaros
- Naujas mūras, pertvaros
- Esamas mūras, pertvaros
- Demontuojamos pertvaros
- Grotos
- Apšiltinimas
- Medinė apsauginė siena
- Angos perdangose (šachtos)
- Naujai atstatoma siena
- Vaizdo stebėjimo kamera
- Kertamos (išpjaunamos) angos esamose sienose


Pastabos:

1.Monolitiniai ruožai betonuojami išpjaunant esama perdangą (PTK tipo plokštes)

2.Esamas perdangos plokštes pjauti diskiniais pjūklais , pjaunant būtina nepažeisti laikančių plokštes rygelių armatūros ir atramionių lentynų

3. ATLIEKANT PJOVIMO DARBUS BŪTINA PASTOVI ATESTUOTO DARBŲ VADOVO KONTROLĖ.

O	2020	STATYBOS LEIDIMUI .PAKEITUS PROJEKTO SPRENDINIUS			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS.KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA):			
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE. KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) / SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), TECHNINIS PROJEKTAS			
A583	PV	A.Taujanskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
31585	PDV	K.Grigalauskas		Monolitiniai ruožai perdangose virš I a. M 1 : 100	O
LT	UŽSAKOVAS (STATYTOJAS) : KAUNO APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS			DOKUMENTO ŽYMUO: 24072020-TP.BD-06	LAPAS: 1 / LAPŲ: 1




Sutartiniai ženklai

- Stiklinės pertvaros
- Naujos G/K pertvaros
- Naujas mūras, pertvaros
- Esamas mūras, pertvaros
- Demontuojamos pertvaros
- Grotos
- Apšiltinimas
- Medinė apsauginė siena
- Angos perdangose (šachtos)
- Naujai atstatoma siena
- Vaizdo stebėjimo kamera
- Kertamos (išpjaunamos) angos esamose sienose

O	2020	STATYBOS LEIDIMUI .PAKEITUS PROJEKTO SPRENDINIUS		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS.KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA):		
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), TECHNINIS PROJEKTAS		
A583	PV	A.Taujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS: Monolitiniai ruožai perdangose virš IIa. M 1 : 100	LAIDA: O
31585	PDV	K.Grigalauskas		
LT	UŽSAKOVAS (STATYTOJAS) : KAUNO APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS		DOKUMENTO ŽYMUO: 24072020-TP.BD-07	LAPAS: 1 / LAPŲ: 1

4 Aukštas


1 : 100



Sutartiniai ženklai

- Stiklinės pertvaros
- Naujos G/K pertvaros
- Naujas mūras, pertvaros
- Esamas mūras, pertvaros
- Demontuojamos pertvaros
- Grotos
- Apšiltinimas
- Medinė apsauginė siena
- Angos perdangose (šachtos)
- Naujai atstatoma siena
- Vaizdo stebėjimo kamera
- Kertamos (išpjaunamos) angos esamose sienose

O	2020	STATYBOS LEIDIMUI .PAKEITUS PROJEKTO SPRENDINIUS			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS.KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA):			
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), TECHNINIS PROJEKTAS			
A583	PV	A.Taujanskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
31585	PDV	K.Grigalauskas		Monolitiniai ruožai perdangose virš IIIa. M 1 : 100	O
LT	UŽSAKOVAS (STATYTOJAS) : KAUNO APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS			DOKUMENTO ŽYMUO: 24072020-TP-BD-08	LAPAS 1 / LAPŲ 1




Sutartiniai ženklai

- Stiklinės pertvaros
- Naujos G/K pertvaros
- Naujas mūras, pertvaros
- Esamas mūras, pertvaros
- Demontuojamos pertvaros
- Grotos
- Apšiltinimas
- Medinė apsauginė siena
- Angos perdangose (šachtos)
- Naujai atstatoma siena
- Vaizdo stebėjimo kamera
- Kertamos (išpjaunamos) angos esamose sienose

O	2020	STATYBOS LEIDIMUI .PAKEITUS PROJEKTO SPRENDINIUS		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS.KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA):		
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), TECHNINIS PROJEKTAS		
A583	PV	A.Taujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS: Monolitiniai ruožai perdangose virš IVA. M 1 : 100	LAIDA: O
31585	PDV	K.Grigalauskas		
LT	UŽSAKOVAS (STATYTOJAS) : KAUNO APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS		DOKUMENTO ŽYMUO: 24072020- TP-BD.09	LAPAS: 1 / LAPŲ: 1


mazgas 1

1 : 15



mazgas 2

1 : 15




Pastabos:

1. Betonas monolitiams ruožams C30/37
2. Matmenys projektiniai. Tikslinami atidengus konstrukcijas

O	2020	STATYBOS LEIDIMUI .PAKEITUS PROJEKTO SPRENDINIUS			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS.KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA):			
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), TECHNINIS PROJEKTAS		
A583	PV	A.Taujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
31585	PDV	K.Grigalauskas	Monolitiniai ruožai. Principinai mazgai M1 : 15		O
LT	UŽSAKOVAS (STATYTOJAS) : KAUNO APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS		DOKUMENTO ŽYMUO 24072020- TP-BD.10	LAPAS 1	LAPŲ 1


LSR- 3

M1:15




A - A

M1:15




LSR- 2

M1:15




B - B

M1:15



0	2020-11	Statybai		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), TECHNINIS PROJEKTAS		
A583	PV	Astijus Taujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
31585	PDV	K.Grigalauskas	Sąramų virš angų principinės schemos M1:15	0
LT	UŽSAKOVAS (STATYTOJAS): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas		DOKUMENTO ŽYMUO: 24072020 - 01 - TP - BD.11	LAPAS 1 / LAPŲ 1



PALĖPĖS PERDANGA

Grindų danga	20mm
Armuotas išlyginamasis betono sluoksnis (aptarnavimo takams)	50 mm
Polistireninis putplastis EPS 100	250 mm
Polistireninis putplastis klijai	
Hidroizoliacija bituminė mastika	5mm
Gelžbetoninė perdanga	220mm
Pakabinamos lubos- 2sl. gipso kartono	50 mm

Grindų danga	20 mm
Klijai	2-5 mm
Armuotas išlyginamasis betono sluoksnis	50 mm
Polistireninis putplastis EPS 100	70 mm
Gelžbetoninė perdanga	220mm
Pakabinamos lubos- 2sl. gipso kartono	50 mm

Vidaus apdaila

Armuotas tinkas	
Esamas silikatinių plytų mūras	640mm
Polistireninis putplastis EPS 70	180 mm
Tinkas	10mm


Vidaus apdaila

Armuotas tinkas	
Esamas silikatinių plytų mūras	640mm
Termoizolaicija - Akmens vata	150 mm
Vėjo izoliacija - kieta akmens vata	30mm
Skarda	5mm


PERDANGA VIRŠ RŪSIO

Grindų danga	20 mm
Klijai	2-5 mm
Armuotas išlyginamasis betono sluoksnis	50 mm
Polistireninis putplastis EPS 100	70 mm
Gelžbetoninė perdanga	220mm
Polistireninis putplastis EPS 100	150 mm
Tinkas /dažai (antipelėsiniai)	

Mazgas" 1 "M1:10



Mazgas" 2 "M1:10




Pastabos:

1.Esamos laikančios denginio konstrukcijos, jų išdėstymas tikslinamas vietoje. Ši schema principinė.


2. Esamų spyrių standumas padidinamas prikalant abipus spyrio tašus 50x50(h)
3. Gegnių aukštis padidinams prisukant išilginius tašus 60x50(h) , jie atliks ir pleveles tvirtinimo funkciją

0	2020-11	Statybai		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), TECHNINIS PROJEKTAS		
A583	PV	Astijus Taujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
31585	PDV	K.Grigalauskas	Pjūvis B-B M1:100	0
LT	UŽSAKOVAS (STATYTOJAS): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas		DOKUMENTO ŽYMUO: 24072020 - 01 - TP - BD.12	LAPAS 1 / LAPŲ 1


CENTRALĖS IŠORINIŲ PRIJUNGIMŲ PRINCIPINĖ SCHEMA




1 KILPOS VALDYMO MODULIŲ JUNGIMO SCHEMA:



2 KILPOS VALDYMO MODULIŲ JUNGIMO SCHEMA:




3 KILPOS VALDYMO MODULIŲ JUNGIMO SCHEMA:



0	2020 09	STATYBOS LEIDIMUI GAUTI, KONKURSUI
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS(JEI TAIKOMA)

KVAL. PAT. DOK. NR.		DALIS ERDVĖS	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), TECHNINIS PROJEKTAS	
A583	PV	Astijus Taujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
30186	PDV	Albertas Buškus	GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS SITEMOS PRINCIPINĖ SCHEMA	0
LT	UŽSAKOVAS (STATYTOJAS): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas		DOKUMENTO ŽYMUO: 24072020 - 01 - TP - BD.13	LAPAS 1 / LAPŲ 1



0	2020 09	STATYBOS LEIDIMUI GAUTI, KONKURSUI
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS(JEI TAIKOMA)

KVAL. PAT. DOK. NR.

DALIS ERDVĖS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), TECHNINIS PROJEKTAS

A583	PV	Astijus Taujanskas	
30186	PDV	Albertas Buškus	

DOKUMENTO PAVADINIMAS

Apsauginės singalizacijos ir praėjimo kontrolės sistemų principinės schemos

LAIDA: 0

LT


UŽSAKOVAS (STATYTOJAS):

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

DOKUMENTO ŽYMUO

24072020 - 01 - TP -BD.14


LAPAS	LAPŲ
1	9



Pastaba:

XXX -Projekto, AS dalies, įranga

0	2020 09	STATYBOS LEIDIMUI GAUTI, KONKURSUI	
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS(JEI TAIKOMA)	
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ADMINISTRACINIO PASTATO KEDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KEDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16). TECHNINIS PROJEKTAS	
A583	PV	Astijus Taujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS: ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLO PRINCIPINĖ SCHEMA — LAIDA 0
30186	PDV	Albertas Buškus	
LT	UŽSAKOVAS (STATYTOJAS): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas	DOKUMENTO ŽYMUO: 24072020 - 01 - TP - BD.15	LAPAS 1 / LAPŲ 1




1-1* Į ir iš pirmo korpuso patalpų šildymo sistemą 68,1kW
2-2* I ir iš antro korpuso šildymo sistemą, į šiluminius tinklus 115kW
3-3* Į ir iš vėdinimo sistemą 55,1kW

Sutartiniai žymėjimai:
M01 – cirkuliacinis siurblys
T01 – vandens temperatūros jutiklis
T02 – lauko oro temperatūros jutiklis
K – tarpinė relė (paleidiklis)

AI – analoginiai įėjimai
AO – analoginiai išėjimai
DI – skaitmeniniai įėjimai
DO – skaitmeniniai išėjimai

0	2020 09	STATYBOS LEIDIMUI GAUTI, KONKURSUI			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS(JEI TAIKOMA)			
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), TECHNINIS PROJEKTAS			
A583	PV	Astijus Taujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
30186	PDV	Albertas Buškus	Šilumos punktro automatikos funkcinė schema		0
LT	UŽSAKOVAS (STATYTOJAS): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas		DOKUMENTO ŽYMUO: 24072020 - 01 - TP - BD.16	LAPAS: 1	LAPŲ: 1




Sutartiniai žymėjimai

DŠ – dūmų šalinimo ventiliatorius
DV – dūmų šalinimo vožtuvai
DL – oro kompensavimo langas
DM - dūmų šalinimo mygtukai
K – tarpinė relė (paleidiklis)


0	2020 09	STATYBOS LEIDIMUI GAUTI, KONKURSUI		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS(JEI TAIKOMA)		
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), TECHNINIS PROJEKTAS		
A583	PV	Astijus Taujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS: Dūmų šalinimo automatikos funkcinė schema	LAIDA: 0
30186	PDV	Albertas Buškus		
LT	UŽSAKOVAS (STATYTOJAS): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas		DOKUMENTO ŽYMUO: 24072020 - 01 - TP - BD.17	LAPAS: 1 / LAPŲ: 1

Sutartiniai žymėjimai


GY – Gaisrinė sklendė
GM – Gaisriniai mygtukai
F – Vandens srauto relė
K – tarpinė relė (paleidiklis)



0	2020 09	STATYBOS LEIDIMUI GAUTI, KONKURSUI		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS(JEI TAIKOMA)		
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), TECHNINIS PROJEKTAS		
A583	PV	Astijus Taujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
30186	PDV	Albertas Buškus	Gesinimo automatikos funkcinė schema	0
LT	UŽSAKOVAS (STATYTOJAS): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas		DOKUMENTO ŽYMUO: 24072020 - 01 - TP - BD.18	LAPAS: 1 / LAPŲ: 1



0	2020 09	STATYBOS LEIDIMUI GAUTI, KONKURSUI	
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS(JEI TAIKOMA)	
KVAL. PAT. DOK. NR.		DALIS ERDVĖS	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KARTALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.3) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16). TECHNINIS PROJEKTAS	
A583	PV	Astijus Taujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS: SKYDO ĮPS SCHEMA MAGISTRALINIŲ EL. JĖGOS TINKLŲ SCHEMA	LAIDA 0
30270	PDV	Albertas Buškus		
LT	UŽSAKOVAS (STATYTOJAS): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas		DOKUMENTO ŽYMUO: 24072020 - 01 - TP - BD.19	LAPAS 1 LAPŲ 1



Sutartiniai ženklai:


- Plokštelinis šilumokaitis
- Rutulinis ventilis
- Atbulinis vožtuvas
- Cirkuliacinis siurblys
- Manometras su trieigiu kraneliu
- Termometras
- Paduodamas vamzdis
- Grįžtamas vamzdis
- Grubaus valymo filtras
- Apsauginis vožtuvas
- Trieigis reguliavimo vožtuvas su pavara
- Dvieigis reguliavimo vožtuvas su pavara
- Membraninis išsiplėtimo indas
- Trieigis išleidimo vožtuvas su apsauga
- Perėjimas
- Automatinis nuorintojas
- ŠAP Šilumos skaitiklis
- SM Srauto jutiklis

1-1* Į ir iš pirmo korpuso patalpų šildymo sistemą 68,1kW
2-2* Į ir iš antro korpuso šildymo sistemą, į šiluminius tinklus 115kW
3-3* Į ir iš vėdinimo sistemą 55,1kW

0	2020 12	STATYBAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), TECHNINIS PROJEKTAS		
A583	PV	Astijus Taujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
20465	PDV	Donatas Janulionis	Šilumos punkto schema	0
	PDA	Emilija Klimaitė		
LT	UŽSAKOVAS (STATYTOJAS): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas		DOKUMENTO ŽYMUO: 24072020-01-TP-BD.20	LAPAS 1 / LAPŲ 1

BRĖŽINIO KEITIMAS IR PANAUDOJIMAS BE PROJEKTAVIMO ĮMONĖS SUTIKIMO DRAUDŽIAMAS

Sistema	Sistema 1
Galios santykis	121,8 %
Papildoma įkrova	28,99 kg
Tankio riba	0,0000 kg/m3
Pakoreguota vėsinimo galia	71,81 kW



Oro kondicionavimo sutartiniai žymėjimai




-varinių vamzdžių pora oro kondicionavimo sistemai
-varinių vamzdžių diametrai
-patalpos vėsinimo poreikis
Lubinė kondicionavimo kasetė
- šaldymo galia (maksimali/skaičiuotina)
- šildymo galia
- kasetės humeris
-vamzdyno išsišakojimas
-vamzdyno nusileidimas ar pakilimas
-stovas
-šaldymo lauko blokas

PASTABOS:
1. Montuojami lubiniai kondicionieriai ir bendra VRF sistema.
2. Freono vamzdžiai montuojami variniai apšiltinti.
3. Vamzdžiai tiesiami palubėje virš pakabinamų lubų.
4. Kondensato pajungimas nuvedamas iki vidaus nuotekų tinklų (žr. VN dalyje).

0	2020 12	STATYBAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE; KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), TECHNINIS PROJEKTAS		
A583	PV	Astijus Taujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS: Oro kondicionavimo sistemos vamzdyno funkcinė schema	LAIDA: 0
20465	PDV	Donatas Janulionis	M 1:100	
	PDA	Emilija Klimaitė		
LT	UŽSAKOVAS (STATYTOJAS): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas		DOKUMENTO ŽYMUO: 24072020-01-TP-BD.21	LAPAS: 1 / LAPŲ: 1

BRĖŽINIO KEITIMAS IR PANAUDOJIMAS BE PROJEKTAVIMO ĮMONĖS SUTIKIMO DRAUDŽIAMAS

VANDENS APSKAITOS MAZGO VAM1 ĮRENGIMO SCHEMA



Tvirtinimas prie sienos

Apskaitos mazgo eksplikacija:

1. Šalto vandens skaitiklis DN25 B klasės įvadinio tipo.
2. Skaitiklio pajungimo antgalis.
3. Tiesaus vamzdžio atkarpa, tokio pat vidinio diametro kaip pajungimo antgalio (2).
4. Vamzdžio laikikliai. tvirtinami prie sienos.
5. Sklendė, ventilis. Plombuojamas atidarytoje padėtyje.
6. Ventilis sistemos ištuštinimui, mėginių paėmimui.
7. Sklendė, ventilis.
8. Manometro trieigis ventilis.
9. Manometras.
10. Atbulinis vožtuvas.
11. Flanšinis uždarymo vožtuvas su elektrifikuota pavara


Tiesaus vamzdžio ilgių lentelė		
Skaitiklio diametras, DN	L1, mm	L2, mm
15	75	45
20	100	60
25	125	75
32	160	96
40	200	120
50	250	150
100	500	300

*lentelėje nurodyti minimalūs atstumai


Reikalavimai montavimui:

1. Vandens apskaitos mazgai (VAM) įrengiami pastate. VAM pastate turi būti įrengiamas specialiai tam skirtoje vietoje, esančioje prie artimiausios lauko vandentiekiui išorinės sienos ir lengvai prieinamoje patalpoje, kurioje oro temperatūra būtų ne mažesnė kaip +5°C.
2. Vandens skaitiklis turi būti įrengiamas tik horizontalioje padėtyje. Jei horizontalioje padėtyje skaitiklio neįmanoma įrengti, tuomet įrengiamas ne mažesnės kaip C klasės skaitiklis vertikalioje padėtyje.
3. Montuojant skaitiklį prieš ir už jo įrengiami tiesūs, vienodo skersmens vamzdžio ruožai. Jei skaitiklio gamintojas nenurodo kitaip, tiesus vamzdžio ruožas prieš skaitiklį turi būti ne mažesnis kaip 5d, o už skaitiklio - ne mažesnis kaip 3d. (čia d - skaitiklio sąlyginis skermuo)
4. Vandens įvado perėjimo per pamatą vieta užsandarinama pagal ALB. 7373-3
5. Skaitiklio įrengimo schema pagal vietą gali būti tiek kairinė, tiek dešininė.

VANDENS ĮVADINIO MAZGO VM2 ĮRENGIMO SCHEMA



Tvirtinimas prie sienos




Apskaitos mazgo eksplikacija:

1. Atbulinis vožtuvas.
2. Flanšinis uždarymo vožtuvas su elektrifikuota pavara
3. Laikikliai


0	2020-12-14	Statybos leidimui, konkursui.	
Laidos Nr.	Data	Pakeitimo aprašymas. Priežastis	
KVAL. PAT. DOK. NR.	DALIS ERDVĖS	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), TECHNINIS PROJEKTAS	
A583	PV	Astijus Taujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS: VANDENS APSKAITOS MAZGO ĮRENGIMO SCHEMA — LAIDA: 0
20465	PDV	Donatas Janulionis	
LT	UŽSAKOVAS (STATYTOJAS): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas		DOKUMENTO ŽYMUO: 24072020-01-TP-BD.22 — LAPAS: 1 — LAPŲ: 1


-L2-



Latako apačios altitudė	44,57	44,46	44,43
Projektuojamo žemės paviršiaus altitudė	45,57	45,57	45,62
Esama žemės paviršiaus altitudė	45,93	45,92	45,82
Latako apačios įgilinimas [m]	1,00	1,11	1,19
Šulinio dugno altitudė	44,27	44,46	44,02
Šulinio dugno įgilinimas [m]	1,30	1,11	1,60
Vamzdžių skersmuo, tipas, ilgis [m]		200×4,9 PVC N kl. L=20,2 m	
Pagrindas		Smėlis 10cm	
Nuolydis ‰ / Atstumai [m]		L=20,2 / 7,0 ‰	
Trasos ilgis [m]	0,0	16,3	20,2
Atstumai [m]		16,3	3,9
Šulinių Nr.	L2-TR3	L2-TR4	L2-1

Naftos atskirtuvas su integruota smėliagaude ir apibėgimu
Oleopass P NS 6-30 SF 660, A 15 ap. kl.





Atskirtuvo duonys	
Atskirtuvo nominalusis dydis	NS 6
Bendras srautas, l/s	30
Nuosėdų talpyklos tūris, l	660
Naftos talpyklos tūris, l	235
Bendra talpa, l	970
Įtekėjimo / ištekėjimo skersmuo, mm	250
Aukštis, mm	1 594
Svoris, kg	114
Medžiaga	Polietilenas
Viršutinės dalies duomenys	
Apkrovos klasė pagal LST EN 124	A 15
Min. ir maks. aukštis T, mm	870-2 040
Svoris, kg	115
Medžiaga:	
paaukštinimo elemetas	Polietilenas
dangtis ø600 mm	Kalusis ketus

PASTABOS
1. Atskirtuvo korpusas išlietas iš polietileno rotaciniu būdu.
2. Naftos atskirtuvo viduje sumontuotas koalescencinis filtras (išimamas).
3. Papildomai gali būti komplektuojamas signalizavimo įrenginys ir mėginių paėmimo įranga.

0	2020-12-14	Statybos leidimui, konkursui.
Laidos Nr.	Data	Pakeitimo aprašymas. Priežastis


KVAL. PAT. DOK. NR.		DALIS ERDVĖS	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), TECHNINIS PROJEKTAS	
A583	PV	Astijus Taujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS: Valomų lietaus nuotekų tinklo L2 išilginis profilis Mh1:500, Mv1:100	LAIDA: 0
20465	PDV	Donatas Janulionis		
LT	UŽSAKOVAS (STATYTOJAS): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas		DOKUMENTO ŽYMUO: 24072020-01-TP-BD.23	LAPAS: 1 / LAPŲ: 1




Tarp dujotiekio vamzdžio ir sienos turi likti ne mažiau kaip 50 %vamzdžio skersmens dydžio atstumas

Esamą vid. slėgio PE D32 dujotiekio įvadą atkasti ir kartu su spinta atitraukti per apšiltinimo sluoksnio storį (tarp dujotiekio vamzdžio ir sienos turi likti ne mažiau kaip 50 %vamzdžio skersmens dydžio atstumas)

DUJŲ ĮVADO IR DUJOTIEKIO VAMZDŽIO ATITRAUKIMO NUO APŠILTINAMOS SIENOS PRINCIPINĖ SCHEMA



ATITRAUKIAMO DUJOTIEKIO AKSONOMETRINĖ SCHEMA



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

D1 — ATITRAUKIAMAS MAŽO SL. DUJOTIEKIS

1. Numatomas dujų įvado su DSRJt spinta atkasimas ir atitraukimas per apšiltinamąjį sluoksnį. Taip pat numatoma atitraukti antžeminį horizontalios dalies mažo slėgio dujotiekį nuo pastato fasado.
2. Antžeminiam dujotiekiui numatomi plieniniai vamzdžiai LST (EN) standarto.
3. Po montavimo antžeminis dujotiekis bandomas, gruntuojamas ir dažomas. Dujotiekio vamzdyną galima dažyti spalva, atitinkančia pastato fasado spalvą.
4. Atliekant fasadų apšiltinimo darbus ties dujotiekio vamzdynais vadovautis *"Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklės"*;
5. Po apšiltinimo darbų atstumas tarp dujotiekio ir sienos, ant kurios jis nutiestas, ar kitų statybinių konstrukcijų, turi būti ne mažesnis kaip 50% vamzdžio skersmens dydžio.
6. Dujotiekio atitraukimo darbus gali vykdyti *AB "Energijos skirstymo operatorius"* arba kita, nustatyta tvarka atestuota įmonė turinti teisę vykdyti skirstomojo dujotiekio remonto darbus.
7. Vykdant dujotiekio vamzdžio permontavimo darbus griežtai laikytis *LR galiojančių taisyklių - "Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklės"* reikalavimų.
8. Dujotiekio vamzdis nuo šiltinamos sienos turi būti atitrauktas (permontuotas) prieš pastato fasadų apšiltinimo darbus.

0	2020-12	STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PAT. DOK. NR.		DALIS ERDVĖS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR.5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTTIES PASTATĄ (7.16) TECHNINIS PROJEKTAS	
A583	PV	Astijus Taujanskas			
KVAL. PAT. DOK. NR.		UAB " DUJOTIEKIS"		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: ADMINISTRACINIS PASTATAS	
6054	PDV	Aldona Šukienė		DOKUMENTO PAVADINIMAS: PASTATO FASADAS SU ATITRAUKIAMU DUJOTIEKIU M 1:150 AKSONOMETRINĖ SCHEMA	LAIDA: O
	PDV	Aldona Šukienė			
LT	UŽSAKOVAS (STATYTOJAS): Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas			DOKUMENTO ŽYMUO: 24072020-01-TP-BD.24	LAPAS: 1 / LAPŲ: 1