

Suvestinis darbų kiekių ir sąnaudų žiniaraštis

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	TS žymuo
1. Paviršinių nuotekų tinklų įrengimas				
1.1	PVC lygūs DN200 SN8 klasės vamzdžiai	m	156	TS-02
1.2	PVC lygūs DN315 SN8 klasės vamzdžiai	m	1414	TS-02
1.3	Protarpinės vamzdžių pravedimui per šulinio sienas, kai vamzdžių	vnt.	171	TS-02
1.3.1	<i>iš kurių DN200</i>	vnt.	88	TS-02
1.3.2	<i>iš kurių DN315</i>	vnt.	83	TS-02
1.4	Naujai įrengiami d 0,7m g/b surinkimo šuliniai su hidroizoliacija ir ketiniais D400 klasės dangčiais	vnt.	45	TS-02
1.4.1	<i>bordiūrinės grotelės</i>	vnt.	43	TS-02
1.4.2	<i>kupolinės grotelės</i>	vnt.	2	TS-02
1.4.3	<i>suminis šulinio aukštis/tūris</i>	m/m3	64,32/15,3	TS-02
1.5	Naujai įrengiami d 1,0m g/b kanalizacijos šuliniai su hidroizoliacija ir ketiniais D400 klasės dangčiais	vnt.	41	TS-02
1.5.1	<i>aklini liukai</i>	vnt.	41	TS-02
1.5.2	<i>suminis šulinio aukštis</i>	m/m3	63,38/26,1	TS-02
1.6	Vamzdžių D315 išleidimo antgalis I-3	vnt.	6	TS-02
1.7	Šulinio nužymėjimo ženklai	vnt.	41	TS-02
1.8	Gofruotas/perforuotas pakelės drenažo vamzdis PVC d113/126	m	4252	TS-02
1.8.1	<i>Žvyro skaldelės fr. 8/11 prizmė aplink drenažo vamzdį</i>	m ³	962	TS-02
1.8.2	<i>Geotekstilė drenažo prizmės apgaubimui</i>	m ²	8504	TS-02
1.9	Antgalis I-1 drenažo išleidimui į griovį	vnt.	23	TS-02

2. Žemės darbai paviršinių nuotekų įrengimui				
2.1	Tranšėjų kasimas mechanizuotai iki 2,5 m gylio grunte (su grunto išvežimu iki 1 km sandėliavimui)	m ³	7367	TS-03
2.2	Grunto kasimas rankiniu būdu sankirtose su kitomis komunikacijomis (su grunto išvežimu iki 1 km sandėliavimui)	m ³	94	TS-03
2.3	Grunto pašalinimas iš po šulinių ir vamzdynų	m ³	190	TS-03
2.4	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m ³	570	TS-03
2.5	Vamzdžių apsauginis užpylimas rankiniu būdu smėliu gruntu, sutankinant	m ³	381	TS-03
2.6	Vamzdžių užpylimas smėliu gruntu, sutankinant vibroplokštėmis	m ³	1082	TS-03
2.7	Vamzdynų užpylimas vietiniu gruntu ir sutankinimas vibroplokštėmis, atvežant gruntą iš sandėliavimo vietos	m ³	3993	TS-03
2.8	Likusio vietinio grunto išvežimas į išlykį (10 km atstumu)	m ³	3658	TS-03
3. Vamzdynų bandymai				
3.1	Paklotų vamzdynų tinklo hidraulinis bandymas	m	1576	
3.2	Paklotų vamzdynų tinklo apžiūra TV kamera	m	1576	