

TVIRTINU

Panevėžio miesto savivaldybės
administracijos direktorius

Tomas Jukna

2024 m. sausio d.

**PANEVĖŽIO JUOZO BALČIKONIO GIMNAZIJOS PASTATO (KVR 10770)
(RESPUBLIKOS G. 47, PANEVĖŽYS) KAPITALINIS REMONTAS**

STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

1. STATINIO PAVADINIMAS: **Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos pastato (KVR 10770) (Respublikos g. 47, Panevėžys) kapitalinis remontas**
2. STATYTOJAS: Panevėžio miesto savivaldybė.
3. PROJEKTO RENGIMO ETAPAS: Pastato kapitalinis remontas*.
4. STATINIO KATEGORIJA: Ypatingas statinys.
5. STATINIO STATYBOS RŪŠIS: Kapitalinis remontas*.
6. STATINIO PASKIRTIS: Mokslo paskirties pastatai.
7. LĖŠŲ POBŪDIS: valstybės, savivaldybės biudžetas ir kt.
8. STATYBOS DARBŲ PIRKIMO BŪDAS: Viešieji pirkimai.
9. STATYTOJO PATEIKIAMŲ PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS:
 - 9.1. Statinio projektavimo užduotis;
 - 9.2. Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos pastato (KVR 10770) (Respublikos g. 47, Panevėžys) remontuojamų dalies patalpų planas.
 - 9.3. Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos pastato (KVR 10770) (Respublikos g. 47, Panevėžys) kapitaliniam remontui patalpų planai.
 - 9.4. Kultūros vertybių Registro Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos pastato (KVR 10770) (Respublikos g. 47, Panevėžys) Kultūros vertybės aprašymas.
 - 9.5. 2021–2030 m. Plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-01 „įgyvendinti „tūkstantmečio mokyklų“ programą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas.
 - 9.6. Regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“ finansavimo gairės.
10. STATYTOJO REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTUI:
 - 10.1. Projekto tikslas: atlikti Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos pastato (KVR 10770) (Respublikos g. 47, Panevėžys) pritaikymas vaikams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Dalies patalpų remontą (toliau – Patalpos), įrengiant gamtos mokslų (fizikos, biologijos, chemijos) laboratorijas ir novatoriškas STEAM erdves (STEAM – angl. *Science, Technology, Engineering, Art (creative activities), Mathematics*). STEAM ugdymas yra vienas iš šiuolaikiškiausių ugdymo būdų, integruojantis gamtos mokslus, technologijų ir inžinerijos, menų ir matematikos disciplinas, siejant jas su realiu pasauliu, pokyčiais ir progresu, darnaus vystymosi tikslais, realaus pasaulio problemų sprendimu, formuojantis mokinių kritinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimus);
 - 10.2. Numatyti projekto išskyrimą į du etapus:
 - 10.2.1. I etapas – Dalies patalpų remontas;
 - 10.2.2. II etapas – Mokyklos kapitalinis remontas, pritaikant mokykla vaikams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;
 - 10.3. Vietoje, kartu su Statytojo atstovu, statinio naudotojo atstovu, įvertinti esamų patalpų būklę ir suprojektuoti šiuos Patalpų remonto darbus:

*Projektuotojas turi patikslinti projekto rengimo etapą ir statybos rūšį atsižvelgdamas į konkrečią situaciją, projekto rengimo metu.

- 10.3.1. Visas bendrojo ugdymo mokyklos pastatas turi būti pilnai pritaikytas laisvai ir savarankiškai į jį patekti ir po jį judėti įvairių fizinių galimybių asmenims. Pilnai pritaikyta mokykla laikoma tada, kai nėra jokių fizinių kliūčių (arba jos kompensuotos alternatyviomis judėjimą lengvinančiomis priemonėmis), ribojančių savarankišką patekimą į pastatą ir judėjimą pastato viduje visose erdvėse, nepriklausomai nuo asmens turimų judėjimo galimybių, bei į ŠVIS Mokyklų pritaikymo neįgaliesiems anketos duomenų 2-ąją klausimą atsakoma „Pritaikyta“. Įgyvendinus projektą pilnai pritaikytoje bendrojo ugdymo mokykloje turi būti vadovaujantis vientisumo principu (t. y. visi prieinamumo elementai tarpusavyje turi būti logiškai susiję) įgyvendintos visos toliau nurodytos priemonės:
 - 10.3.1.1. Įrengti pandusai patekti į mokyklos pastatą arba pritaikytas kitoks universalus dizaino sprendimas, lygiaverčiai ar geriau užtikrinantis patekimą į mokyklos pastato vidų;
 - 10.3.1.2. Užtikrintas patekimas į visus pastato aukštus įrengiant liftą ar vertikalų keltuvą;
 - 10.3.1.3. Kiekviename pastato aukšte turi būti įrengta bent viena tualetų patalpa, pritaikyta asmenims su negalia;
 - 10.3.1.4. Panaikintos visos kliūtys judėjimui dėl grindų aukščių skirtumų (slenksčiai, laipteliai, aukščių perkritimai);
 - 10.3.1.5. Įrengtas sensorinis kambarys ir / arba nusiramimo erdvė;
 - 10.3.1.6. Visos bendrojo naudojimo patalpos (valgykla, biblioteka, aktų salė ir pan.) turi būti lengvai prieinamos įvairių negalių turintiems asmenims;
 - 10.3.1.7. Įrengtas žymėjimas regos sutrikimų turintiems asmenims (taktiliniai kabinetų numeriai ir pavadinimai, aukštų planai ir pan.);
 - 10.3.1.8. Mokyklos teritorijoje esantys pėsčiųjų takai tarp mokyklos pastato ir lauko edukacinių erdvių, taip pat ir tarp neįgaliųjų automobilių parkavimo vietos, įskaitant mokyklinio transporto keleivių išlaipinimo vietas (jei yra poreikis), bei įėjimo į mokyklos pastatą turi būti pritaikyti asmenims su negalia, judantiems neįgaliojo vežimėliu, ar kurių judėjimo galimybės apsunkintos dėl kitų priežasčių;
 - 10.3.1.9. Projekto rengimo metu atsižvelgti į regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirti patiriantiems vaikams“ finansavimo gaires.
- 10.3.2. Pastato II aukšto patalpose suprojektuoti gamtos mokslų laboratorijų korpusą (jei reikia, patalpas perplanuoti): patalpose Nr. 2-19 ir Nr. 2-20 – chemijos laboratoriją, patalpose Nr. 2-2 ir Nr. 2-3 – biologijos laboratoriją, patalpose Nr. 2-27 – fizikos laboratoriją, koridoriaus Nr. 2-12 vakarinėje pusėje (apie 180 m²) – edukacinę erdvę kultūriniam ugdymui (STEAM erdvę);
- 10.3.3. Įvertinti ir pritaikyti esamas priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijų sistemas prie naujai remontuojamų patalpų taip, kad atitiktų priešgaisrinės ir patalpų saugos reikalavimus;
- 10.3.4. Patalpų remontą projektuoti atnaujinat ar naujai įrengiant reikalingas inžinerines sistemas laboratorijų ir STEAM erdvių aptarnavimui. Patalpos turi atitikti universalus dizaino principus, gaisrinę saugą, visuomenės sveikatos saugą, energijos taupymą, LED apšvietimą, šilumos išsaugojimą, darbuotojų saugą ir sveikatą darbe nustatančių teisės aktų reikalavimus bei higienos normas;
- 10.3.5. Pagal reikalavimus atlikti Patalpų grindų, sienų, angokraščių, lubų pilną apdailą;
- 10.3.6. Chemijos laboratorijoje suprojektuoti dušą vadovaujantis chemijos laboratorijoms numatytais reikalavimais;
- 10.3.7. Laboratorijose ir STEAM erdvėje langams suprojektuoti saulę ir karštį atspindinčius uždangalus;
- 10.3.8. Užtikrinti patekimą neįgaliesiems, suprojektuojant nuožulnų laiptinį keltuvą;

- 10.3.9. Chemijos laboratorijoje užtikrinti tinkamą priverstinį vėdinimą (traukos spintoms projektuoti ne mažesnę negu 250 mm diametro oro ištraukimo vamzdį, bei užtikrinti ne mažesnę negu 480 m³/val oro ištraukimą. Laboratorinės dūmų ir dulkių nutraukimo rankovės projektuoti ne mažesnio negu 75 mm diametro vamzdžius laboratorinės dūmų ir dulkių nutraukimo rankovės ištraukimą projektuoti ne mažesnę negu 160 m³/h., bei kondicionierių su šildymo ir šaldymo funkcija.
- 10.3.10. Suprojektuoti Patalpoms reikalingą sertifikuotą įrangą ir baldus, privesti reikalingas inžinerines sistemas;
- 10.3.11. Žmonėms su negalia užtikrinti galimybę savarankiškai patekti į naujai įrengtas Patalpas, įrengti tualetus pritaikytus neįgaliesiems.
- 10.3.12. Projektuojant atsižvelgti į 2021–2030 m. Plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-01 „įgyvendinti „tūkstantmečio mokyklą“ programą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 3.2.2.2., 3.2.2.4., 3.2.2.5., 3.2.2.8 papunkčius.

11. KITI REIKALAVIMAI:

- 11.1.** Projektavimo užduotyje pateiktos darbų apimtys yra preliminaros. Projektuotojui apžiūrėjus ir išsimatavus vietoje, turi numatyti visus atliekamus darbus bei kitas išlaidas, susijusias su projektuojamais darbais;
- 11.2.** Visus reikalingus projekto rengimui tyrinėjimus (inžinerinė geodezija, geologija, geotechniniai tyrimai, konstrukcijų, statinio inžinerinių sistemų tyrimai, matavimai, jų techninės būklės įvertinimas, topografinis planas, sąlygų parengimas ir kt. dokumentai) ir duomenis rengia ir atlieka projektuotojas;
- 11.3.** Parengti projektą (toliau – Projektas) tokios sudėties bei apimties (parengti visas privalomas Projekto dalis kurios yra būtinos), kad Projektą būtų galima suderinti, gauti teigiamas ekspertizės išvadas, gauti statybą leidžiantį dokumentą (jei privaloma), teisėtai atlikti statybos darbus ir tinkamai naudoti objektą;
- 11.4.** Teikiant projektavimo paslaugas sunaudoti kuo mažiau gamtos išteklių: rengiant Projektą, aptariant jo eigą, pasitarimus organizuoti nuotoliniu būdu (bus mažiau sunaudota kuro), derinant projektą, jį pateikti el. paštu, pastabas taip pat pateikti tik el. paštu (bus mažiau sunaudota popieriaus) ir kt.;
- 11.5.** Rengiant Projektą taikyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo reikalavimus;
- 11.6.** Projektuojant Patalpų remontą, kai reikia atvesti inžinerines sistemas per remontuojamas ir kitas patalpas, numatyti jų keitimą ar atstatymo darbus ir tai suprojektuoti Projekte;
- 11.7.** Projektuojant vadovautis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, statybos techniniais reglamentais, statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos higienos normomis, normatyviniais dokumentais ir kitais projektų rengimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais;
- 11.8.** Gauti projektavimo ir/ar prisijungimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus iš juos išduodančių institucijų, kurie būtini suprojektuoti Projekto dalių sprendinius;
- 11.9.** Projektinius sprendinius derinti su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos Panevėžio-Utenos skyriumi bei Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėju (vyriausiuoju architektu);
- 11.10.** Projektinius sprendinius derinti su Lietuvos Žmonių su negalia sąjunga.
- 11.11.** Parengus projektinius pasiūlymus pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedo reikalavimus, informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą;
- 11.12.** Rengiant Projektą atsižvelgti į statinio naudotojo vadovo ir Statytojo (užsakovo) pastabas;

- 11.13.** Projektą suderinti su institucijomis, išdavusiomis specialiuosius architektūrinius ir projektavimo ar prisijungimo sąlygų reikalavimus, su Statytojo (užsakovo) paskirtu asmeniu projektuotojo konsultavimui ir su statinio naudotojo vadovu;
 - 11.14.** Projekte privaloma parengti technologinę, statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis ir sąnaudų kiekių žiniaraščius;
 - 11.15.** Pateikti parengtą bendrosios dalies ir specialiosios dalies Projektą ekspertizę atliekančiai įmonei, kurią viešojo pirkimo būdu parinko Statytojas (užsakovas), ir pataisyti Projektą pagal ekspertizės atlikimo metu pareikštas pastabas iki bus gauta teigiama ekspertizės išvada;
 - 11.16.** Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal Statytojo (užsakovo) pastabas;
 - 11.17.** Pateikti prašymą su privalomaisiais dokumentais, nurodytais STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių pašalinimas“, statybą leidžiančiam dokumentui gauti nuotoliniu būdu, naudojantis informacine sistema IS „Infostatyba“;
 - 11.18.** Baigus projektavimo darbus Statytojui (užsakovui) pateikti 2 pilnos apimties Projekto komplektus (tinkamai patvirtintomis spalvotomis kopijomis) ir 1 kompiuterinę laikmeną (USB) su įrašyta Projekto kopija ir su Projekto originaliais dokumentų formatais (tekstinė dalis - .doc, brėžiniai - .dwg);
 - 11.19.** Statybos produktus ir įrenginius parenka projektuotojas. Visi projektuotojo siūlomi sprendiniai turi būti racionalūs, ekonomiškai ir atitikti Lietuvoje galiojančias normas ir reikalavimus. Projektuotojas turi pateikti visų Projektų dalių detalius medžiagų kiekių žiniaraščius. Projektuotojas turi įvertinti nenumatytus projektavimo darbus, kurie gali atsirasti projektavimo darbų eigoje;
 - 11.20.** Paaiškėjus, kad įgyvendinant Projektą statybos metu, Projekte randama klaidų arba jis neatitinka realių statybos sąlygų, projekto rengėjas privalo neatlygintinai pataisyti Projektą. Atlikti Projekto sprendinių pakeitimai, papildymai ir patikslinimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.
- 12. REIKALAVIMAI DARBŲ KOKYBEI:**
- 12.1.** Patalpos turi būti remontuojamos taip, kad atitiktų architektūros, higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir statybos techninius reikalavimus. Visus darbus privalo atlikti vadovaudamasis statybos įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais statinio paskirties reikalavimus;
 - 12.2.** Vykdamas visus montavimo ir apdailos darbus atmosferos krituliai neturi patekti į patalpas, montavimo darbai vykdomi esant atitinkamai oro temperatūrai bei sąlygoms ir privalo užtikrinti patalpose esančių baldų, darbo inventoriaus ir kompiuterinės technikos apsaugą nuo statybinių medžiagų poveikio ir statybinių dulkių;
 - 12.3.** Sumontuoti gaminiai turi būti kokybiški, rangovas Statytojui (užsakovui) pateikia gaminių, medžiagų ir įrengimų deklaracijas, sertifikatus ir kitą dokumentaciją, įrodančią jų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams;
 - 12.4.** Baigus darbus kiekvieną dieną patalpos išvalomos, iki pilno darbų užbaigimo. Darbų vieta turi būti sutvarkyta, išvalyta, statybinės atliekos išvežtos. Patalpų remonto darbai turi būti pilnai užbaigti, tinkami eksploatacijai ir perduoti naudojimui;

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos direktorius

Raimondas Dambrauskas

Miesto infrastruktūros skyriaus Vyr. Specialistas

Mindaugas Šagamogas

Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus Vyriausiasis
architektas (skyriaus vedėjas)


Saulius Glinskis

Švietimo skyriaus vedėja

Silvija Šerikoviėnė


Mindaugas Šagamogas, tel.: 8 (45) 50 44 52, el. p. mindaugas.sagamogas@panevezys.lt

**Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos pastato (Respublikos g. 26, Panevėžys)
pritaikymo neįgaliesiems patalpų planai**
I aukšto priestato planas



II ir III aukšto priestato planas

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos pastato (Respublikos g. 26, Panevėžys)
TUM projektu remontuojamų dalies patalpų planai
II aukšto planas



— Remontuojamos pastato dalies Patalpos



Bendrinti

Juozo Balčikonio gimnazija

★★★★★

▲ Aprašymas

Unikalus objekto kodas

10770

Pilnas pavadinimas

Juozo Balčikonio gimnazija

Adresas

Panevėžio miesto sav., Panevėžio m., Respublikos g. 47

Įregistravimo registre data

1993-02-05

Statusas

Valstybės saugomas

Objekto reikšmingumo lygmuo yra

Regioninis

Rūšis

Nekilnojamas

Teritorijos

KVR objektas: 13350.00 kv. m

Vertybė pagal sandarą

Pavienis objektas

Seni kodai

Kodas registre iki 2005.04.19: S238

Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašė: IV169

Amžius

1884 m. Architektas Aleksandras Bykovskis

Vertingųjų savybių pobūdis

Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);

Vertingosios savybės

7.1.1.2. statinio tūrinė erdvinė kompozicija - **stačiakampio plano, dviejų aukštų su vidiniu kiemu, dominuoja pagrindinis fasadas** (iki 1965 m. pastato planas buvo U raidės, 1965 m. P pastato pusėje pastatytas 3 a. priestatas, 1975 m. pastatytas V priestatas; būklė gera; BR Nr. 1-13; FF Nr. 1-31; 2016 m.); **stogo forma - dvišlaitė** (-; būklė gera; FF Nr. 1-2; 2016 m.); **dangos medžiaga ar jos tipas - lygios skardos tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 1-2; 2016 m.);

7.1.1.3. statinio aukštų išplanavimas, kapitalinės sienos - **kapitalinių sienų tinklas; patalpų išplanavimas - koridorinė sistema** (-; būklė gera; BR Nr. 1-13; FF nr. 32-39; 2016 m.); **sienų angos, nišos - stačiakampės langų ir durų angos** (-; būklė gera; FF nr. 1-31; 2016 m.);

7.1.1.4. statinio fasadų architektūrinis sprendimas - **pagrindinis fasadas simetriškas, fasadai suskaidyti rizalitais** (-; būklė gera; FF Nr. 1-31; 2016 m.); **parapetas suskaidytas įgilintomis plokštumomis ir nišomis** (-; būklė gera; FF Nr. 6, 9, 12, 16; 2016 m.); **parapetą puošia keturi akroterijai** (-; būklė gera; FF Nr. 6, 12; 2016 m.); **po stogu ir tarp aukštų karnizai** (-; būklė gera; FF Nr. 3-16; 2016 m.); **rizalitų piliastrai su kapiteliais** (-; būklė gera; FF Nr. 3-16; 2016 m.); **po II a. langais augalinių motyvų juosta** (-; būklė gera; FF Nr. 9, 11, 12, 14, 16; 2016 m.); **rizalituose virš I a. meandro ornamento juosta** (-; būklė gera; FF Nr. 9, 11, 12, 14, 16; 2016 m.);

7.1.1.5. konstrukcijos - **sienos - plytų mūro** (-; netyrinėta; -;-; 2016 m.); **pamatai - mūriniai, juostiniai (90 cm pločio; būklė gera, FF Nr. 17; 2016 m.); stogo medinių konstrukcijų tipas** (perdangos pakeistos naujomis; būklė gera; FF Nr. 61-64; 2016 m.); **stalių ir kitų medžiagų gaminiai - pirmo aukšto (12 vnt.), antro aukšto (4 vnt.) kabinetų ir salės dvivėrių medinių durų tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 54-55; 2016 m.);

7.1.1.6. statinio patalpų architektūrinės detalės - **arkinės angos į laiptinę** (-; būklė gera; FF Nr. 32; 2016 m.); **cilindrinis skliautas po laiptais** (-; būklė gera; FF Nr. 40; 2016 m.); **laiptų turėklų balustrados** (-; būklė gera; FF Nr. 41-43; 2016 m.); **laiptinės erkeris - lygiašonis trapecijos formos** (-; būklė gera; FF Nr. 42; 2016 m.); **salės lipdiniai - rozetės (3 vnt.), profiliuotas karnizas puoštas lipdiniais** (-; būklė gera; FF Nr. 44-53; 2016 m.); **profiluotas plafonas su rozetėmis kampuose** (-; būklė gera; FF Nr. 44, 46-47; 2016 m.); **grindų danga ar dangos medžiaga, jos tipas - po centrine laiptine tamsiai raudonų ir pilkų betono plytelių grindų danga; vestibulyje ir I a. P koridoriaus geometrinių raštų, teraco plytelių grindų danga** (-; būklė gera; FF Nr. 56-60; 2016 m.);

7.5. Faktai susiję su objektu - 1727 m. į Panevėžį atvykę vienuoliai pijorai atidarė pirmąją Panevėžyje aukštesnę mokyklą (kolegiją). Pijorų mokykla, veikusi 1727-1832 m. buvo įsikūrusi dabartinės Nepriklausomybės aikštės šiaurinėje dalyje. Buvo mokoma lenkų, lotynų, rusų kalbomis. Tai - dabartinės Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos istorijos pradžia. Vietoje uždarytos pijorų kolegijos, atidaroma bajorų mokykla, gimnazija, veikusi 1841-1865 m. Ji dirbo naujuose jai statytuose rūmuose (dab. Klaipėdos g. 3), kurie po mokyklos uždarymo atiteko rusiškai Mokytojų seminarijai. Trečiasis gimnazijos istorijos etapas - realinė mokykla, veikusi 1882-1915 m., nuo 1884 m. ji dirbo jai pastatytuose naujuose rūmuose (dabartinėje Juozo Balčikonio gimnazijoje). 1970 m. kovo 12 d. mokykla pavadinta jos direktoriaus, kalbininko akademiko Juozo Balčikonio vardu, 1992 m. rugsėjo 1 d. suteiktas gimnazijos statusas. Tai - pirmoji vidurinė mokykla Lietuvoje, kuriai po Nepriklausomybės atkūrimo pripažintas gimnazijos statusas.

Gimnazijos direktoriai: 1915-1918 m. Marija Putramentienė - Giedraitienė (dėstė istoriją ir lotynų k.), 1918 m. Juozas Balčikonis (dėstė lotynų k.), 1919 m. Jonas Baronas (dėstė biologiją), 1919-1920 m. Juozas Balčikonis (dėstė lietuvių k.), 1920-1925 m. Jonas Yčas (dėstė istoriją), 1925-1927 m. Konstantinas Šakenis (dėstė fiziką), 1927-1934 m. Julijonas Lindė - Dobilas (dėstė lietuvių k.), 1935-1940 m. Jurgis Elisonas (dėstė biologiją), 1940-1941 m. Jonas Navasaitis (dėstė lietuvių k.), 1941 m. Jonas Keisminas (dėstė Konstituciją), 1941-1944 m. Petras Būtėnas (dėstė lietuvių k.), 1944-1946 m. Juozas Janulionis (dėstė matematiką), 1959-1962 m. Stasys Pikelis (dėstė matematiką), 1962-1973 m. Juozas Truskauskas (dėstė matematiką), 1973-1978 m. Telesforas Pranskaitis (dėstė matematiką), 1978-1979 m. Aldona Dobrodziejienė (dėstė visuomenės mokslą), 1979-1990 m. Vytautas Baliūnas (dėstė geografiją) nuo 1990 m. Raimondas Dambrauskas (dėsto ekonomiką). Gimnazijos mokytojai 1915-1940 m.: Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Kazys Bizauskas, Matas Grigonis, Vytautas Kairiūkštis, Mykolas Karka, Apolinaras Likerauskas, Zigmars Skirgaila, Juozas Žikaras, P. Puzinas ir kt. Po 1945 m.: J. Janulionis, S. Bortkevičius, J. Budzilitė, A. Daugaravičius, K. Truncė, J. Bulzgis, Ona Maksimaitienė, A. Rusinienė, E. Gabulaitė, B. Puodžiukaitis ir kt. Bajorų mokyklą baigė Stanislovas Didžiulis, poetas Antanas Vienažindys, Žemaičių vyskupas Mečislovas Paliulionis, švietėjas kunigas Juozas Katelė ir kt. Realinėje gimnazijoje mokėsi: Nepriklausomybės akto signataras Alfonsas Petrulis, akademikai Juozas Balčikonis, Povilas Brazdžiūnas, Konstantinas Jablonskis, arkivyskupas metropolitas Juozapas Jonas Skvireckas, rašytojas Balys Sruoga, gamtininkas Jurgis Elisonas, diplomatas Juozas Urbšys, generolai Jonas Černius, Kazys Navakas, Stasys Pundzevičius, Vincas Žilys ir kt. 1915-1940 m. gimnazijoje mokėsi Juozas Ažuolaitis, Petras Babickas, Stasys Bačkis, Kęstutis Balčys, Povilas Brazdžiūnas, Bernardas Bučas, Pranas Drąsutis, Paulius Drevinis, Henrikas Radauskas, Vytautas Gudelis, Jonas Graičiūnas, Kazys Inčiūra, Juozas Jurginis, L. Jurgutytė-Baldauf, Juozas Keliuotis, Jonas Laužikas, Alfonsas Lipniūnas, Algimantas Marcinkevičius, K. Naruševičius, Bronys Raila, Pranas Skardžius, Vytautas Skuodis, Rapolas Saltenis, Adolfas Šapoka, Leonas Valkūnas, Vanda Zaborskaitė, Kazimieras Žoromskis, ir kiti. Po 1945 m. baigė Stasys Eidrigėvičius, Antanas Garbaskas, Eugenijus Kosinskas, Arūnas Krotkus, Vytautas Mikalauskas, Raimundas Rajeckas, Arūnas Štaras, Aleksandras Targamadzė, Ignacas Uždavinys, Juozas Vanagas ir kiti.

Juozo Balčikonio gimnazijos vakarinėje sklypo dalyje prie P. Puzino g. buvo I-ojo pasaulinio karo Vokietijos karių kapai. Kapai sunaikinti 1947 m. įrengiant mokyklos stadioną, 2005 m. atlikti archeologiniai tyrimai, rasti vokiečių karių palaikai perlaidoti Klaipėdoje.

Prie Juozo Balčikonio gimnazijos 1971 m. pastatytas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės paminklinis biustas (skulptorius B. Bučas, architektas Z. Dargis), rašytojos ir pedagogės 110-ųjų gimimo metinių proga.

Pastaba

Prieš projektavimo darbus atlikti istorinius, fizinius tyrimus.

Dokumentai

Krauna dokumentus... 

Šaltiniai ir medžiagos

1. Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas, V., 1973, p. 48
2. SAKALAUSKAITĖ, I. Paminklotvarkos sąlygos. AB "Paminklų restauravimo institutas". Vilnius. 1996
3. SAKALAUSKAITĖ, I. Restauravimo koncepcija. AB "Paminklų restauravimo institutas". Vilnius. 1996
4. STANKEVIČIŪTĖ, D. PIRMOJO PASAULINIO KARO VOKIEČIŲ KARIŲ KAPINIŲ PANEVĖŽYJE ARCHEOLOGINIAI TYRIMAI. 2005/[http://www.atl.lt/uzklausa.php?metai=2005&skyrius=&archeologas=&puslapis_nuo=&puslapis_iki=&paieska=&B1=le%20C5%A1koti]
5. BALIŪNAS, V. Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija prisiminimuose. Panevėžys: Amalkeros leidyba, 2007.
6. ASTRAMSKAS, A. Vidurinių mokyklų atidarymas Panevėžyje: miesto bendruomenės požiūris. Prieiga per internetą: http://www.paneveziomuziejus.lt/files/krasto_istorija/Astramskas%20Viduriniu%20mokyklu%20atidarymas%20Panevezyje.pdf [žiūrėta 2016-10-10]
7. BALIŪNAS, V. Panevėžio mokyklos iki 1940 m. Prieiga per internetą: http://www.paneveziomuziejus.lt/files/krasto_istorija/Baliunas_Panevezio%20mokyklos.pdf [žiūrėta 2016-10-10]
8. KLIMKA, L. Rasa Kivilšienė. Panevėžio pijorų mokykla XIX a. pirmoje pusėje. Prieiga per internetą: http://www.paneveziomuziejus.lt/files/krasto_istorija/Klimka_Kivilsiene_Pan.%20pijoru%20mokykla%20XIX%20a.%201%20puseje.pdf [žiūrėta 2016-10-10]

Valstybės biudžeto lėšos tvarkybai

Krauna... 

▲ Nuotraukos



▼ Kiti šaltiniai apie objektą

▼ Lankytojų komentarai/nuotraukos

▼ Leidimai

▼ Naujas komentaras / nuotrauka

© Kultūros paveldo departamentas, Šnipiškų g.3, LT-09309 Vilnius, tel. 273 42 56, faks. 272 40 58, el. paštas centras@heritage.lt | Sukurta: [Labbis](#)

2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“ aprašo 2 priedas

2021–2030 M. PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS ŠVIETIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 12-003-03-01-01 „ĮGYVENDINTI „TŪKSTANTMEČIO MOKYKLŲ“ PROGRAMĄ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

VEIKLOS AR POVEIKLĖS, KURIOMS NUSTATOMOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGOS					
Veiklos pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Prioritetas ar komponentas	Uždavinys ar priemonė	Veikla ar papriemonė	Intervencinės priemonės kodas
Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP) lėšos, valstybės biudžeto lėšos (netinkamam PVM)	4	D.1	D.1.1.3.3	086

Rodiklio pavadinimas	Rodiklio kodas	Matavimo vienetai	Siektina reikšmė
Rekomendacijos dėl mokyklų veiklos tobulinimo krypčių	P-12-003-03-01-01-13 P.N.1.4563	vnt.	4
Savivaldybių švietimo būklės statistinė analizė	P-12-003-03-01-01-12 P.N.1.4562	vnt.	1

Suderintų projekto pažangos planų skaičius	P-12-003-03-01-01-14 P.N.1.4564	vnt.	48
Parengta komunikacijos strategija	P-12-003-03-01-01-10 P.N.1.4560	vnt.	1
Įgyvendinta viešinio kampanija	P-12-003-03-01-01-11 P.N.1.4561	vnt.	1
Mokyklų, gavusių paramą veiklos kokybei gerinti, skaičius	P-12-003-03-01-01-05 P.S.1.1097	skaičius	150
Mokinių pasiekimų atotrūčiai tarp projektuose dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų	P-12-003-03-01-01-15 P.N.1.4565	Pokytis proc.	>50
Parengta pažangos ataskaita	P.S.1.1096.2	vnt.	2
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis	R-12-003-03-01-01-06 R.N.1.5560	Proc.	52,0
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis	R-12-003-03-01-01-07 R.N.1.5561	Proc.	47,0
Bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis	R-12-003-03-01-01-08 R.N.1.5562	Proc.	1,0
Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose	R-12-003-03-01-01-09 R.N.1.5563	Skaičius	12,3

SPECIALIEJI FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

1. Taikomi teisės aktai

- 1.1. 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) parengtas atsižvelgiant į:
 - 1.1.1. 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė;
 - 1.1.2. 2021 m. liepos 28 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimo CM4171/21 dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo priedą;
 - 1.1.3. Strateginio valdymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 14-1 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“ (toliau – Strateginio valdymo metodika);
 - 1.1.4. 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“;
 - 1.1.5. 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1016 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos patvirtinimo“;
 - 1.1.6. Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės);
 - 1.1.7. Tikslo, pagal kurį numatyta racionaliau panaudoti turimus išteklius, užtikrinant savivaldybių mokyklų ugdymo kokybę, įtrauktį ir prieinamumą, pasiekimo vertinimo kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 2022 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl tikslo savivaldybėms nustatymo ir jo pasiekimo vertinimo kriterijų patvirtinimo“;
 - 1.1.8. Geros mokyklos koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“;
 - 1.1.9. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės);
 - 1.1.10. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – PAFT);
 - 1.1.11. „Tūkstantmečio mokyklų“ programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto mokslo ministro 2022 m. sausio 31 d.

įsakymu Nr. 137 „Dėl „Tūkstantmečio mokyklų“ programos patvirtinimo“ (toliau – Programa).

1.2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Strateginio valdymo metodikoje, Administravimo taisyklėse, PAFT, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir aukščiau paminėtuose teisės aktuose.

2. Reikalavimai projektams

2.1. Pagal Aprašą įgyvendinama 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“ aprašo (toliau – Priemonė) III skyriaus 2 veikla „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“.

2.2. Pagal Aprašą numatoma skelbti 3 kvietimus pareiškėjui teikti projektų įgyvendinimo planus (toliau – PĮP):

2.2.1. pagal pirmąjį kvietimą teikti PĮP numatoma skirti iki 1 111 588,11 Eur (vieno milijono vieno šimto vienuolikos tūkstančių penkių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių eurų 11 ct), neįskaitant PVM;

2.2.2. pagal antrąjį kvietimą teikti PĮP numatoma skirti iki 108 145 000 Eur (vieno šimto aštuonių milijonų vieno šimto keturiasdešimt penkių tūkstančių eurų 00 ct), neįskaitant PVM;

2.2.3. pagal trečiąjį kvietimą teikti PĮP numatoma skirti iki 100 743 411,89 Eur (vieno šimto milijonų septynių šimtų keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų vienuolikos eurų 89 ct), neįskaitant PVM.

2.3. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija) turi teisę Aprašo 2.2.1–2.2.3 papunkčiuose nurodytas sumas perskirstyti tarp kvietimų, neviršydamas bendros visiems kvietimams skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.

2.4. Didžiausia galima projektų finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

2.5. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

2.6. Reikalavimai projektui, teikiamam pagal Aprašo 2.2.1 papunktį:

2.6.1. Remiamos veiklos:

2.6.1.1. konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

2.6.1.2. projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos).

2.6.2. Planuojama kvietimo teikti PĮP paskelbimo data – 2022 m. I ketvirtis.

2.6.3. Tinkamos projekto tikslinės grupės: pagal Aprašo 2.6.1.1 papunktį vykdomoms veikloms – savivaldybių administracijų ir mokyklų darbuotojai; pagal Aprašo 2.6.1.2 papunktį vykdomoms veikloms – savivaldybių administracijų ir mokyklų darbuotojai; mokyklų bendruomenių nariai.

2.6.4. Galimas pareiškėjas – Europos socialinio fondo agentūra (toliau – ESFA).

2.6.5. Projektas, teikiamas pagal Aprašo 2.2.1 papunktį, įgyvendinamas be partnerių.

2.6.6. Projekto veiklos turi būti baigtos ne vėliau nei 2023 m. birželio 30 d. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas

negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas ne vėliau nei iki 2026 m. birželio 30 d.
2.6.7. Projektu turi būti siekiama visų iš toliau išvardintų stebėsenos rodiklių:

Rodiklis	Galutinė reikšmė, metai
Rekomendacijos dėl mokyklų veiklos tobulinimo kryptų, vnt.	4 (2022 m.)
Savivaldybių švietimo būklės statistinė analizė, vnt.	1 (2022 m.)
Suderintų projekto pažangos planų skaičius, vnt.	48 (2023 m.)
Parengta komunikacijos strategija, vnt.	1 (2022 m.)
Įgyvendinta viešinimo kampanija, vnt.	1 (2023 m.)
Parengta pažangos ataskaita	1 (2022 IV ketv.)

2.6.8. Rodiklių skaičiavimo metodika paskelbta Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje adresu <https://smsm.lrv.lt/svpp-priemones?lang=lt>.

2.7. Reikalavimai projektams, teikiamiems pagal Aprašo 2.2.2 ir 2.2.3 papunkčius:

2.7.1. Remiamos veiklos:

2.7.1.1. infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

2.7.1.2. mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2.7.1.3. mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM;

2.7.1.4. konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

2.7.1.5. projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos).

2.7.2. Planuojama kvietimo teikti PĮP projektui, teikiamam pagal Aprašo 2.2.2 papunktį, paskelbimo data – 2022 m. IV ketvirtis; projektui, teikiamam pagal Aprašo 2.2.3 papunktį, – 2023 m. II ketvirtis.

2.7.3. Tinkamos projektų tikslinės grupės yra bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

2.7.4. Galimas pareiškėjas – ESFA.

2.7.5. Galimi partneriai – savivaldybių administracijos (toliau – savivaldybės) ir bendrojo ugdymo mokyklos (toliau – mokyklos).

2.7.6. Dalyvauti projekte partnerio teisėmis gali:

2.7.6.1. savivaldybė, kurios teritorijoje esančiose mokyklose (išskyrus profesinio mokymo įstaigas ir aukštąsias mokyklas) yra ne mažiau kaip 1 000 pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas besimokančių mokinių (toliau – Mokiniai), parengusi savivaldybės švietimo pažangos planą (toliau – Pažangos planas), kuriame dalyvauja ne mažiau kaip trys mokyklos, išskyrus atvejus, kai savivaldybėje nėra trijų mokyklų, kuriose ji įgyvendina savininko arba dalininko teises (kai valstybė nedalyvauja dalininkės teisėmis);

2.7.6.2. dvi ir daugiau gretimos savivaldybės:

2.7.6.2.1. kai kiekvienos savivaldybės teritorijoje esančiose mokyklose (išskyrus profesinio mokymo įstaigas ir aukštąsias mokyklas) yra ne mažiau

kaip 1 000 Mokinių, parengusios bendrą Pažangos planą, kuriame iš bent vienos savivaldybės dalyvauja ne mažiau kaip trys mokyklos, išskyrus atvejus, kai savivaldybėje nėra trijų mokyklų, kuriose ji įgyvendina savininko arba dalininko teises (kai valstybė nedalyvauja dalininkės teisėmis);

2.7.6.2.2. kai iš jų bent vienos savivaldybės teritorijoje esančiose mokyklose (išskyrus profesinio mokymo įstaigas ir aukštąsias mokyklas) yra ne mažiau kaip 1 000 Mokinių, parengusios bendrą Pažangos planą, kuriame iš bent vienos savivaldybės dalyvauja ne mažiau kaip trys mokyklos, išskyrus atvejus, kai savivaldybėje nėra trijų mokyklų, kuriose ji įgyvendina savininko arba dalininko teises (kai valstybė nedalyvauja dalininkės teisėmis).

2.7.7. Mokyklos, kurios bus finansuojamos, turi atitikti šiuos reikalavimus:

2.7.7.1. mokyklos savininkė arba viena iš dalininkų yra savivaldybė (kai valstybė nedalyvauja dalininkės teisėmis);

2.7.7.2. mokykla, organizuodama priėmimą, nevykdo mokinių atrankos;

2.7.7.3. mokykloje pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas besimokančių mokinių skaičius, įskaitant visus jos skyrius, einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. yra ne mažesnis kaip 200 (netaikoma naujai steigiamoms mokykloms);

2.7.7.4. mokyklos planuojamos išlaidos atitinka Aprašo 9 punkte nustatytas sąlygas.

2.7.8. Mokyklas į projektus pagal Aprašo 2.7.7 papunktyje nurodytus kriterijus atranka savivaldybės, rengdamos Pažangos planą.

2.7.9. Jeigu savivaldybėje ugdymas vykdomas lietuvių kalba ir tautinės mažumos (mažumų) kalba, rekomenduojama į Programą įtraukti bent vieną mokyklą, kurioje ugdoma tautinės mažumos kalba.

2.7.10. Savivaldybės dalyvauti projekte kviečia ESFA, vykdydama projektą pagal Aprašo 2.2.1 papunktį ir vadovaudamasi kriterijais, nustatytais Aprašo 2.7.6 papunktyje. Savivaldybės kviesti numatoma dviem srautais tokiu grafiku:

2.7.10.1. kvietimas dalyvauti pirmajame sraute (projektas, teikiamas pagal Aprašo 2.2.2 papunktį) skelbiamas ne vėliau kaip iki 2022 m. kovo 31 d.;

2.7.10.2. kvietimas dalyvauti antrajame sraute (projektas, teikiamas pagal Aprašo 2.2.3 papunktį) skelbiamas ne vėliau kaip iki 2022 m. lapkričio 30 d.;

2.7.11. Savivaldybės, ketinančios dalyvauti pirmajame sraute, ne vėliau kaip per 8 savaites nuo kvietimo paskelbimo dienos apie ketinimą dalyvauti turi informuoti (jei dalyvauja dvi ar daugiau savivaldybių – kiekviena atskirai) ESFA elektroniniu paštu, paskelbtu kvietime, ir pateikti:

2.7.11.1. savivaldybės tarybos sprendimą dėl sutikimo dalyvauti projekte (nuorodą į dokumentą, paskelbtą Teisės aktų registre);

2.7.11.2. 2021 metų savivaldybės pažangos ataskaitą (nuorodą į ataskaitą Švietimo valdymo informacinėje sistemoje (ŠVIS)).

2.7.12. Savivaldybė, ketinanti dalyvauti antrajame sraute, ne vėliau kaip per 8 savaites nuo kvietimo paskelbimo dienos apie ketinimą dalyvauti turi informuoti ESFA elektroniniu paštu, paskelbtu kvietime, ir pateikti Aprašo 2.7.11.1 bei 2.7.11.2 papunkčiuose nurodytus dokumentus. Savivaldybėms, ketinusioms dalyvauti I Programos sraute, tačiau neatrinktoms, 2.7.11.1 bei 2.7.11.2 papunkčiuose nustatyti reikalavimai netaikomi.

2.7.13. ESFA, gavusi savivaldybės informaciją apie ketinimą dalyvauti projekte, paskiria ekspertus, su kuriais konsultuodamasi savivaldybė iki kvietime nustatytos datos parengia Pažangos planą. Pažangos plano rengimo metu ekspertai padeda savivaldybėms įsivertinti esamą švietimo būklę, kaitos kryptis ir veiklas joms įgyvendinti.

2.7.14. Savivaldybės, suderinusios Pažangos planus su ESFA iki kvietime dalyvauti pirmajame sraute nurodytos pabaigos datos, dalyvauja kaip

partnerės projekte, teikiamame pagal Aprašo 2.2.2 papunktį. Savivaldybės, nespėjusios suderinti Pažangos planų iki nurodytos datos, dalyvauja antrajame sraute ir dalyvauja kaip partnerės projekte, teikiamame pagal Aprašo 2.2.3 papunktį.

2.7.15. Pasirenkant savivaldybes į pirmąjį srautą, bus atsižvelgiama į savivaldybių pateiktų Pažangos planų kiekį ir jų parengtumo kokybę. Prioritetas teikiamas savivaldybėms, geriausiai parengusioms Pažangos planus. ESFA turi teisę nukreipti savivaldybes į antrąjį srautą.

2.7.16. Projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau nei 2026 m. birželio 30 d.

2.7.17. Projektų parengtumo reikalavimai, taikomi ESFA iki PĮP pateikimo, nurodyti Aprašo 2.8 ir 2.9 papunkčiuose.

2.7.18. ESFA turi siekti visų iš toliau išvardintų stebėsenos rodiklių:

Rodiklis	Tarpinė reikšmė, metai	Galutinė reikšmė, metai
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (proc.)*	50,0 (2025 m.)	52,0 (2030 m.)
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (proc.)*	45,0 (2025 m.)	47,0 (2030 m.)
Bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių** komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis (proc.)	2,0 (2025 m.)	1,0 (2030 m.)
Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose (skaičius)	11,8 (2025 m.)	12,3 (2030 m.)
Mokyklų, gavusių paramą veiklos kokybei gerinti, skaičius	75 (2025 m. II ketv.)	150 (2026 m. II ketv.)
Savivaldybių švietimo būklės statistinė analizė, vnt.	-	1 (2026 m.)
Igyvendinta viešinimo kampanija, vnt.	-	2 (2026 m.)
Mokinių pasiekimų atotrūkių tarp projektuose dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų	-	- (2026 m.)***
Parengta pažangos ataskaita	-	1 (2023 IV ketv.)

Pastabos:

- *Rodiklis suskaičiuotas pagrindinį pasiekimų lygį laikant 6–10 balų. Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojus atnaujintoms bendrosioms programoms, pagrindinis pasiekimų lygis bus skaičiuojamas 7–10 balų.
- **Skaičiuojamos tik bendrosios klasės.
- ***Reikšmė bus patikslinta iki 2022 m. gruodžio 31 d.

2.7.18¹. Projektu turi būti siekiama visų iš toliau išvardintų bendrųjų rodiklių:

Rodiklis	Galutinė reikšmė
----------	------------------

10. švietimo ir mokymo veiklos dalyvių skaičius	n/a(2026 II ketv.)
10.1. Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius iš jų: Švietimo ir mokymo veiklos dalyvių skaičius	n/a(2026 II ketv.)
13. naujų arba modernizuotų vaikų priežiūros ir švietimo įstaigų mokymo klasių talpumas	n/a(2026 II ketv.)

2.7.19. Savivaldybės turi siekti visų iš toliau išvardintų rodiklių:

Rodiklio pavadinimas	Siekiamas pokytis įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje*
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (proc.)	Didės
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (proc.)	Didės
Bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių** komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis (proc.)	Mažės arba lygus nuliui
Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose	Didės

Pastabos:

1. *Tikslios reikšmės bus nustatytos Pažangos plane. Pradinė rodiklio reikšmė fiksuojama atitinkamai: dviejų rodiklių („Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (proc.)“ ir „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (proc.)“) pradinės reikšmės fiksuojamos 2022 metais; kitų rodiklių – 2021 metais.

2. ** Neįskaičiuojamos specialiosios klasės.

2.7.19¹. Projektu turi būti siekiama visų iš toliau išvardintų bendrųjų rodiklių:

Rodiklis	Galutinė reikšmė
10. švietimo ir mokymo veiklos dalyvių skaičius	n/a(2026 II ketv.)
10.1. Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius iš jų: Švietimo ir mokymo veiklos dalyvių skaičius	n/a(2026 II ketv.)
13. naujų arba modernizuotų vaikų priežiūros ir švietimo įstaigų mokymo klasių talpumas	n/a(2026 II ketv.)

2.7.20. Savivaldybės turi pasirinkti siekti ne mažiau kaip 3 rodiklius iš šio sąrašo:

Rodiklio pavadinimas	Laukiamas pokytis savivaldybėje*
----------------------	----------------------------------

Jaunesnių nei 50 metų bei 50 metų ir vyresnio amžiaus mokytojų skaičiaus santykis (skaičius)	Didės
Daugiau kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą turinčių darbuotojų dalis (proc.)	Bus išlaikytas esamas lygis arba mažės
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese dalyvaujančių 3–5 metų amžiaus vaikų dalis (proc.)	Didės
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių**, ugdomų integruotai bendrosios paskirties mokyklose, dalis (proc.)	Bus išlaikytas esamas lygis arba didės
Bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų, kuriuose yra mažiau kaip 8 mokiniai, dalis*** (proc.)	Mažės
Naujai komplektuojamų priešmokyklinio ugdymo grupių, kuriose yra ne daugiau kaip 20 mokinių, dalis*** (proc.)	Didės
Naujai komplektuojamų bendrojo ugdymo mokyklų bendrosios paskirties 1 klasių komplektų, kuriuose yra ne daugiau kaip 24 mokiniai, dalis*** (proc.)	Didės
Švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis**** (proc.)	Didės
Tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis (proc.)	Didės
Pareigybės dalis, tenkanti vienam pedagoginiam darbuotojui (vnt.)	Didės
Švietimo įstaigų, kuriose nėra nuolatinio vadovo daugiau kaip 12 mėnesių, dalis nuo bendro švietimo įstaigų skaičiaus (proc.)	Mažės
Neformaliojo švietimo veikloje dalyvaujančių mokinių dalis (proc.)	Didės
Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100 mokinių, skaičius	Didės

Pastabos:

1. *Tikslios reikšmės bus nustatytos Pažangos plane. Pradinė rodiklio reikšmė fiksuojama atitinkamai: 2021 metų – savivaldybei, ketinančiai dalyvauti pirmajame sraute, 2022 metų – savivaldybei, ketinančiai dalyvauti antrajame sraute
2. **Išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų ir nepalankių aplinkos veiksnių.
3. ***Neįskaičiuojamos specialiosios klasės / grupės.
4. ****Skaičiuojama nuo visų mokinių, kuriems nustatytas švietimo pagalbos poreikis, skaičiaus.

2.7.21. Savivaldybės turi pasirinkti siekti ne mažiau kaip 4 (kiekybinius ir / ar kokybinius) papildomus savivaldybės nustatytus rodiklius, atsižvelgiant į numatomas įgyvendinti veiklas kiekvienai Aprašo 2.7.1.3 papunktyje nustatytai sričiai.

2.7.22. Aprašo 2.7.18–2.7.20 papunkčiuose nurodytų rodiklių skaičiavimo metodika paskelbta Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje adresu <https://smsm.lrv.lt/svpp-priemones?lang=lt>.

2.8. Reikalavimai, taikomi Pažangos planui:

2.8.1. Pažangos plane planuojamos veiklos turi būti nukreiptos į mokinių pasiekimų atotrūkių tarp savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mažinimą;

2.8.2. Pažangos planas sudaromas ne trumpiau kaip 24 mėnesiams ir ne ilgiau kaip 36 mėnesiams. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių,

kurių savivaldybė negalėjo numatyti iš anksto, veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip iki 2026 m. birželio 30 d..

2.8.3. Pažangos planui įgyvendinti savivaldybei galima skirti preliminarai didžiausia suma priklauso nuo pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas besimokančių mokinių (toliau - Mokinių) skaičiaus:

Mokinių skaičius	Didžiausia finansavimo suma savivaldybei, eurai (neįskaitant PVM)
≥ 50 000	43 000 000,00
< 50 000 ir ≥ 25 000	21 500 000,00
< 25 000 ir ≥ 15 000	10 500 000,00
< 15 000 ir ≥ 10 000	5 500 000,00
< 10 000 ir ≥ 3 000	2 500 000,00
< 3 000 ir ≥ 1 000	1 500 000,00

2.8.4. Savivaldybei galima skirti didžiausia suma gali būti didinama:

2.8.4.1. jei Pažangos planą parengia kartu kelios savivaldybės, atitinkančios Aprašo 2.7.6 papunkčio nuostatas, – galima skirti didžiausia suma yra skaičiuojama pagal kiekvienos Pažangos planą parengusios savivaldybės Mokinių skaičių ir didinama iki 10 procentų;

2.8.4.2. jei Pažangos planą parengia kelios savivaldybės, atitinkančios Aprašo 2.7.6 papunkčio nuostatas, – galima skirti didžiausia suma savivaldybei, kurios Mokinių skaičius yra didesnis kaip 1 000 Mokinių, didinama iki 10 procentų, o kiekvienai savivaldybei, kurios Mokinių skaičius nesiekia 1 000, Pažangos plano veikloms vykdyti skiriama iki 0,5 mln. eurų.

2.8.5. ESFA projektų įgyvendinimo metu gali perskirstyti Aprašo 2.8.3 papunktyje nustatytas finansavimo sumas tarp savivaldybių, atsižvelgdama į faktinį lėšų poreikį.

2.8.6. Pažangos plane turi būti pateikta informacija apie:

2.8.6.1. savivaldybės švietimo sistemos būklę ir kaitą, spręstinas problemas, siekiamo pokyčio tikslą ir tobulintinas sritis;

2.8.6.2. planuojamas veiklas Aprašo 2.7.1.3 papunktyje nurodytose mokyklos veiklos tobulinimo srityse ir reikalingas investicijas joms įgyvendinti;

2.8.6.3. socialines inovacijas ar kitus būdus, kuriais bus stiprinama geros mokyklos požymių raiška;

2.8.6.4. rodiklius ir jų reikšmes, kurias įsipareigojama pasiekti vykdant suplanuotas veiklas.

2.8.7. Pažangos plane negali būti numatyta:

2.8.7.1. apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lygių galimybių ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principams įgyvendinti;

2.8.7.2. veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principui įgyvendinti.

2.8.8. Savivaldybė, rengdama Pažangos planą, turi užtikrinti, kad veiklomis būtų aktyviai prisidedama prie horizontaliųjų principų įgyvendinimo, kaip numatyta Aprašo 8 punkte.

- 2.9. Veiksmai, atliekami iki jungtinės veiklos sutarčių pasirašymo:
- 2.9.1. ESFA suderina Pažangos planus su savivaldybėmis. Suderinimas įforminamas raštu, kurį pasirašo ESFA įgaliotas atstovas ir savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas atstovas;
- 2.9.2. Savivaldybė iki Pažangos plano suderinimo su ESFA dienos atlieka savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano, jei šis neatitinka Taisyklių nuostatų, pakeitimą, patvirtina savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2022–2026 metų bendrąjį planą, atitinkantį Taisyklių nuostatas;
- 2.9.3. Savivaldybė iki Pažangos plano suderinimo su ESFA dienos pateikia dokumentus, nurodytus Aprašo 8.1 papunktyje.
- 2.9.4. Esant poreikiui, ESFA padeda savivaldybei parengti Aprašo 8.1.1 papunktyje nurodytus dokumentus.
- 2.9.5. ESFA, suderinusi Pažangos planą ir gavusi iš savivaldybės Aprašo 8.1 papunktyje nurodytus dokumentus, sudaro su savivaldybe preliminarą jungtinės veiklos sutartį, kurioje nurodoma:
- 2.9.5.1. abiejų šalių teisės;
- 2.9.5.2. abiejų šalių įsipareigojimai ir atsakomybės;
- 2.9.5.3. Pažangos plano įgyvendinimo trukmė;
- 2.9.5.4. preliminarį finansavimo sumą;
- 2.9.5.5. atsiskaitymo dokumentų sąrašas, jų pateikimo tvarka ir periodiškumas.
- 2.9.6. ESFA, remdamasi pasirašytais preliminariais jungtinės veiklos sutartimis, teikia PĮP kartu su Aprašo 8.2 papunktyje nurodytais dokumentais viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai (toliau – CPVA).
- 2.10. CPVA priėmus sprendimą dėl PĮP tinkamumo ir pasirašius sutartį su ESFA, patikslinamos jungtinės veiklos sutartys su savivaldybėmis, nustatant jose galutinę finansavimo sumą ir kitus įsipareigojimus.
- 2.11. Projektai turi atitikti bendruosius projektų atrankos kriterijus, nurodytus PAFT 2 priede.
- 2.12. Pagal Aprašą teikiamų PĮP projektai su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija nederinami.

3. Reikalavimai horizontalių principų įgyvendinimui

- 3.1. Projektuose negali būti numatyta:
- 3.1.1. apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lygių galimybių ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principams įgyvendinti;
- 3.1.2. veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principui įgyvendinti.
- 3.2. ESFA ir partneriai turi užtikrinti, kad projektų, teikiamų pagal Aprašo 2.2.2 ir 2.2.3 papunkčius, veiklomis būtų aktyviai prisidedama prie darnaus vystymosi ir (ar) lygių galimybių visiems horizontalių principų įgyvendinimo:
- 3.2.1. Pavyzdžiui, įgyvendinant Aprašo 2.7.1.2 ir 2.7.1.3 papunkčiuose nurodytas veiklas:
- 3.2.1.1. prieš ugdymo veiklos įgyvendinimą atliekama tikslinės grupės apklausa siekiant nustatyti, ar jos nariai turi specialiųjų poreikių, į kuriuos veiklos organizatorius turėtų atsižvelgti (pvz.: parinkdamas veiklos vietą, prieinamą žmonėms su judėjimo negalia, suorganizuodamas gestų kalbos

specialisto paslaugą, parinkdamas tinkamas mokomąsias priemones akliams ar silpnaregiams ir pan.);

3.2.1.2. ugdymo veiklose naudojama įranga ir priemonės turėtų atitikti universalaus dizaino principus (pvz.: prieinamumo, lankstumo, paprasto ir intuityvaus naudojimo, tolerancijos klaidoms ir kt.).

3.2.2. Įgyvendinant Aprašo 2.7.1.1 papunktyje numatytą veiklą, turi būti pasirenkami mažiausiai trys principai iš šio sąrašo:

3.2.2.1. kiekvienoje patalpoje, kurioje yra vykdoma ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programa, turi būti įrengta bent viena ugdymo(si) vieta, kuria galėtų naudotis vaikai turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;

3.2.2.2. jei ugdymo patalpoje yra demonstravimo lenta, turi būti įrengtas jos apšvietimas, kurio valdymas būtų nepriklausomas nuo bendro patalpos apšvietimo valdymo;

3.2.2.3. priešgaisrinės ir kitos apsaugos sistemos turi turėti ir garsinį, ir vaizdinį (pvz., pavojaus atveju užsidegančios lempos ar ekranai) perspėjimą apie pavojų;

3.2.2.4. baldų ir įrangos išdėstymas ugdymo patalpoje turi būti planuojamas taip, kad patekimas į ugdymo vietą būtų tiesus ir lengvas (kelyje link darbo vietos nebūtų kliūčių, pvz., spintelių);

3.2.2.5. specialiųjų ugdymosi poreikių asmenims skirtos ugdymo vietos turi būti planuojamos ugdymo patalpos pradžioje arba kuo arčiau pedagogo stalo;

3.2.2.6. tarpai turi būti pakankami, kad galėtų judėti specialiosiomis judėjimo priemonėmis besinaudojantys asmenys;

3.2.2.7. jei pagal priemonę planuojama įrengti erdvę demonstravimui, erdvė patalpoje turi būti planuojama taip, kad visiems vaikams, pedagogams ir kitiems darbuotojams ir demonstruojama medžiaga būtų gerai matoma;

3.2.2.8. turi būti sudaryta galimybė reguliuoti / kontroliuoti patalpos apšvietimo lygį (t. y. įrengiami būvio, šviesos davikliai arba jungikliai atskiroms šviestuvų grupėms);

3.2.2.9. pastatuose turi būti įrengti išėjimus žymintys ženklai, atitinkantys Statybos techninių reikalavimų reglamento STR 2.01.01 (2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 „Dėl reglamento STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ patvirtinimo“, 52.2 papunkčio reikalavimus ir tualetus žymintys ženklai, atitinkantys Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 „Dėl STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ patvirtinimo“, 142, 143 punktų reikalavimus.

3.3. Projektai turi atitikti reikšmingos žalos nedarymo principą, t. y., turi būti tvarūs aplinkos atžvilgiu ir vykdomi visapusiškai atsižvelgiant į Europos Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos standartus ir prioritetus, kaip tai suprantama pagal 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088. Reikalavimai projektų atitikčiai šiam principui įvertinti pateikiami Priemonės 3 priede.

4. Regionas, kuriam priskiriami projektai

4.1. Projektai įgyvendinami visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

4.2. Projektų veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, jei jas vykdančios sukurti produktai, rezultatai ir nauda atitenka Lietuvos Respublikai.
5. Reikalavimai valstybės pagalbai
5.1. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje ir <i>de minimis</i> pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo <i>de minimis</i> pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.
6. Projektų atrankos kriterijai
6.1. Projektų atranka vykdoma valstybės planavimo būdu. 6.2. Specialieji ir prioritetiniai projektų atrankos kriterijai nėra nustatomi.
7. Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas (poveikles)
7.1. Pagal šį Aprašą įgyvendinamiems projektams papildomi tęstinumo reikalavimai netaikomi.
8. Kiti reikalavimai
8.1. Iki Pažangos plano suderinimo dienos savivaldybė turi pateikti papildomus dokumentus: 8.1.1. alternatyvų analizę savo planuojamoms veikloms: 8.1.1.1. kai savivaldybės (ar jų grupės) pateiktame Pažangos plane suplanuotų investicijų suma į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą viršija 1 mln. Eur be PVM, – investicijų projektą, kartu su – sąnaudų ir naudos analizės ir (arba) sąnaudų efektyvumo analizės skaičiuokle (toliau – Skaičiuoklė), parengtus pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą CPVA direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 (toliau – IP metodika) ir CPVA nustatytus metodinius reikalavimus šios priemonės investicijoms; 8.1.1.2. kai savivaldybės (ar jų grupės) pateiktame Pažangos plane suplanuotų investicijų suma į infrastruktūrą ar ilgalaikį turtą neviršija 1 mln. Eur be PVM, – Skaičiuoklę, nagrinėjančią tris alternatyvas Pažangos plane suplanuotų veiklų atsiperkamumui arba efektyvumui pagrįsti. 8.1.1.3. atliekant alternatyvų analizę, numatytą 8.1.1.1. ir 8.1.1.2. papunkčiuose, savivaldybė gali pasirinkti taikyti ir kitokių alternatyvų sudarymo būdą nei numatytas IP metodikoje, t. y. alternatyvas sudaryti iš skirtingų veiklų rinkinių (dalis veiklų rinkiniuose gali kartotis). Rekomenduojama išnagrinėti ne mažiau kaip tris alternatyvas, atitinkančias Aprašo reikalavimus. Nagrinėjant alternatyvas, sudarytas iš skirtingų veiklų rinkinių, turto užtikrinimo veikloms, į kurias vienoje mokykloje investuojama daugiau nei 1 mln. eurų be PVM, turi būti papildomai išnagrinėtos alternatyvos, remiantis IP metodikos reikalavimais dėl minimaliai privalomų išnagrinėti alternatyvų. 8.1.1.4. kai savivaldybė (ar jų grupė) pasirenka alternatyvas sudaryti remiantis IP metodika, kaip numatyta Aprašo 8.1.1.1. ir 8.1.1.2. papunkčiuose, analizė atliekama kiekvienai mokyklai atskirai. Kai į mokyklos ilgalaikį materialų ir nematerialų turtą investuojama daugiau nei 0,5 mln. eurų be

PVM, atliekama alternatyvų analizė; kai mažiau – analizuojama vienintelės alternatyvos išlaidos ir nauda. Esant poreikiui ir pagrindus, į vieną analizės objektą gali būti apjungtos dvi ar daugiau mokyklų, jei toks apjungimas aktualus siekiant rasti paslaugos optimizavimo sprendinius, apimančius keletą mokyklų.

8.2. Kartu su projekto įgyvendinimo planu ESFA CPVA turi pateikti:

8.2.1.1. partnerių deklaracijas pagal PAFT 1 priedo 1 priedą (kai projektas įgyvendinamas su partneriais);

8.2.1.3. Aprašo 8.1.1 papunktyje nurodytus dokumentus;

8.2.1.4. dokumentus, pagrindžiančius projekto išlaidų pagrįstumą (sudarytos sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas), išlaidų skaičiavimai;

8.2.1.5. Pažangos planus.

8.2.2. Daiktinės pareiškėjo (partnerio) teisės į statinį ir (ar) žemę, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomi statybos darbai, taip pat žemės ir (ar) statinio valdymo formos (nuoma, panauda) turi būti įregistruotos įstatymų nustatyta tvarka ir galioti ne trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos. Jei statinys ar žemės sklypas yra naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas turi turėti panaudos davėjo ar nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas. Jei pareiškėjas (partneris) yra savivaldybės administracija, o žemės sklypą, kuriame statomas statinys ir (ar) statinį nuosavybės teise valdo arba naudoja savivaldybė ir jis pareiškėjui (partneriui) nėra perduotas valdyti ir naudoti patikėjimo teise ar kitais teisėto naudojimo pagrindais, savivaldybės taryba turi būti pavedusi pareiškėjui (partneriui) atlikti projekto veiklą (darbų) užsakovo funkcijas.

8.2.3. ESFA projektų įgyvendinimo stebėsenai suformuoja priežiūros komitetą, sudarytą iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, ESFA ir kitų suinteresuotų šalių deleguotų atstovų. Projektų priežiūros komiteto veiklos reglamentą, suderinusi su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tvirtina ESFA.

8.2.4. Aprašas gali būti keičiamas Administravimo taisyklėse ir PAFT nustatyta tvarka.

IŠLAIDŲ TINKAMUMO FINANSUOTI REIKALAVIMAI

9. Išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai

9.1. Planuojamos išlaidos turi atitikti PAFT 7 skyriuje išdėstytus projektų išlaidoms taikomus reikalavimus.

9.2. Pagal Aprašą tinkamų finansuoti išlaidų rūšys yra šios:

Eil. Nr.	Išlaidų rūšis	Reikalavimai ir paaiškinimai
1.	Žemė	Netinkama finansuoti.
2.	Nekilnojamas turtas	Tinkama finansuoti. Papildomi reikalavimai: • būtina pagrįsti infrastruktūros poreikį. • būtina aptarti turimą infrastruktūrą ir jos panaudojimo galimybes; • projekte dalyvaujančių mokyklų turima ar joje numatoma kurti infrastruktūrą turi būti prieinama naudotis kitoms

		savivaldybės teritorijoje esančioms mokykloms;
3.	Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai	Tinkama finansuoti. Papildomi reikalavimai: • būtina pagrįsti infrastruktūros atnaujinimo poreikį; • būtina aptarti turimą infrastruktūrą ir jos panaudojimo galimybes; • projekte dalyvaujančių mokyklų turima ar joje numatoma atnaujinti infrastruktūra turi būti prieinama naudotis kitoms savivaldybės teritorijoje esančioms mokykloms; • kuriama arba atnaujinama infrastruktūra turi atitikti Priemonės 3 priede nurodytus reikalavimus.
4.	Įranga, įrenginiai ir kitas turtas	Tinkama finansuoti. Papildomi reikalavimai: • būtina pagrįsti planuojamos įsigyti įrangos bei priemonių sąsają su bent viena iš Aprašo 2.7.1.3 papunktyje nurodytų veiklos tobulinimo sričių; • gali būti perkama tik nauja įranga; • jei planuojama įsigyti mokyklinius autobusus, būtina pagrįsti planuojamų įsigyti mokyklinių autobusų poreikį bei sąsają su Projekte dalyvaujančių mokyklų turimų išteklių prieinamumo kitoms savivaldybės teritorijoje esančioms mokykloms užtikrinimu; • perkami mokykliniai autobusai turi būti pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams vežioti ir atitikti Priemonės 3 priede nurodytus reikalavimus.
5.	Projekto vykdymas (paslaugos ir darbo užmokestis)	Tinkama finansuoti. Papildomi reikalavimai: • kompetencijų tobulinimas, negali būti vykdomas pagal formaliojo švietimo programas; • kompetencijos tobulinimo kryptys turi atitikti Aprašo 2.7.1.3 papunktyje nurodytas mokyklų veiklos tobulinimo sritis; • mokymuose ir edukaciniuose renginiuose gali dalyvauti ir kitų savivaldybės mokyklų mokytojai; • galima numatyti tik į mokyklos praktikos tobulinimą nukreiptus mokymus, kuriuose turi dalyvauti mokyklos bendruomenė (taikoma tik 2.7.1.2 papunktyje nurodytai veiklai); • pedagogų skaitmeninių kompetencijų tobulinimas yra netinkamas finansuoti; • darbo užmokestis turi atitikti PAFT 301 punkto reikalavimus ir yra tinkamas tik ta apimtimi, kuria apmokamas projekto veiklų vykdymas; • darbo užmokestis darbuotojams, kurių pareigybės yra įtrauktos į Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. ĮSAK-1407 „Dėl Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo“ arba į Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1229 „Dėl Specialiosios

		pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6 punktą, yra tinkamas tik pirmaisiais konkrečios veiklos įgyvendinimo mokslo metais savivaldybėje ir tik tuo atveju, jei juos numatoma įdarbinti naujų ugdymo veiklų vykdymui ir jų darbo užmokestis nėra finansuojamas iš kitų finansavimo šaltinių.
6.	Informavimas apie projektą	Tinkama finansuoti: • privalomos projektų matomumo ir informavimo apie projektus priemonės pagal PAFT 8 skyriaus 1 skirsnio papunkčius. Išlaidos aptartos Aprašo 10.3-10.6 papunkčiuose; • Papildomos projekto įgyvendinimo plane numatytos projekto veiklų sklaidos ir viešinimo priemonės (tinkama tik ESFA).
7.	Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą	Tinkama finansuoti. Išlaidos aptartos Aprašo 10.1 ir 10.2 papunkčiuose .

9.3. PĮP ir Pažangos planų parengimo išlaidos nėra finansuojamos.

9.4. Projektų investicijos turi atitikti Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 789 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ 64, 68, 71, 145, 146, 151, 152 ir 174 punktų reikalavimus.

9.5. Projektų išlaidos gali būti patirtos iki projekto sutarties pasirašymo, neprieštaraujant Administravimo taisyklių 57.4 papunkčio nuostatoms.

9.6. Projektams gali būti mokamas avansas, vadovaujantis PAFT 153 punktu.

10. Projektų veiklų (poveiklių) įgyvendinimui taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai

Neindeksuojama				
Veiklos ir (ar) išlaidos, kurioms taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai	Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio kodas	Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio versija	Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio pavadinimas	Papildoma informacija

10.1. Netiesioginės išlaidos	FN-01	01	7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma	Taikoma projektui, teikiamam pagal Aprašo 2.2.1 papunktį.
10.2. Netiesioginės išlaidos	FN-01	01	4 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma	Vadovaujantis PAFT 333 punktu, taikoma projektams, teikiamiems pagal Aprašo 2.2.2 ir 2.2.3 papunkčius.
10.3. Privalomos projekto matomumo ir informavimo apie projektus priemonės	FS-01-01	01	Igyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkino FS be PVM	Išlaidų suma – 15.45 Eur. Taikoma pagal Aprašo 2.2.1 papunktį teikiamiems projektams.
10.4. Privalomos projekto matomumo ir informavimo apie projektus priemonės	FS-01-02	01	Igyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkino FS su PVM	Išlaidų suma – 18,69 Eur. Taikoma pagal Aprašo 2.2.1 papunktį teikiamiems projektams.
10.5. Privalomos projekto matomumo ir informavimo apie projektus priemonės	FS-01-03	01	Igyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkino FS be PVM	Išlaidų suma – 1121,56 EUR. Taikoma pagal Aprašo 2.2.2 ir 2.2.3 papunkčius teikiamiems projektams.
10.6. Privalomos projekto matomumo ir informavimo apie projektus priemonės	FS-01-04	01	Igyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji	Išlaidų suma – 1357,09 EUR. Taikoma pagal Aprašo 2.2.2 ir 2.2.3 papunkčius teikiamiems projektams.

			suma, antrojo rinkinio FS su PVM	
10.7. Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidų dalis per mėnesį, skirta kasmetinėms atostogoms, kuri apskaičiuojama nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų darbo užmokesčio išlaidų už faktiškai dirbtą laiką.	1) FN-05-01; 2) FN-05-02; 3) FN-05-03; 4) FN-05-04; 5) FN-05-05; 6) FN-05-06; 7) FN-05-07;	01	1) Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 20 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos; 2) Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos; 3) Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos; 4) Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos;	1) 8,63 proc.; 2) 10,44 proc.; 3) 12,35 proc.; 4) 14,99 proc.; 5) 17,25 proc.; 6) 18,89 proc.; 7) 20,02 proc.

			5) Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 37 iki 39 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 43 iki 47 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos; 6) Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos; 7) Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 49 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.	
10.8. Projektų įgyvendinimo metu CPVA ar audito institucijoms nustačius, kad fiksuotosios sumos ar fiksuotosios normos buvo netinkamai nustatytos, patikslinti dydžiai ar jų taikymo sąlygos taikomi projektų veiksmų, vykdomų nuo dydžių ar jų taikymo sąlygų patikslinimo įsigaliojimo dienos, išlaidoms apmokėti.				



**LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO
MINISTRAS**

ĮSAKYMAS

**DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2022 M. RUGSĖJO 30 D. ĮSAKYMO
NR. V-1542 „DĖL REGIONINĖS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 12-003-03-01-23 (RE)
„PADIDINTI UGDYMO PRIEINAMUMĄ ATSKIRTŲ PATIRIANTIEMS VAIKAMS“
FINANSAVIMO GAIRIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO**

2023 m. spalio 19 d. Nr. V-1381
Vilnius

P a k e i č i u Regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“ finansavimo gaires, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1542 „Dėl Regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“ finansavimo gairių patvirtinimo“, ir jas išdėstau nauja redakcija (pridedama).

Švietimo, mokslo ir sporto ministras

Gintautas Jakštas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir
sporto ministro 2022 m. rugsėjo 30 d.
įsakymu Nr. V-1542
(Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir
sporto ministro 2023 m. spalio 19 d.
įsakymo Nr. V-1381 redakcija)

REGIONINĖS PAŽANGOS PRIEMONĖS
NR. 12-003-03-01-23 (RE) „PADIDINTI UGDYMO PRIEINAMUMĄ ATSKIRTŲ PATIRIANTIEMS VAIKAMS“
FINANSAVIMO GAIRĖS

I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE REGIONINĘ PAŽANGOS PRIEMONĘ

Regioninė pažangos priemonė	2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano (toliau – NPP) pažangos uždavinio kodas	Valstybės biudžeto asignavimų valdytojas	Regioninei pažangos priemonei įgyvendinti skiriamos lėšos	Regioninės pažangos priemonės finansavimo šaltinis	Išankstinės sąlygos	NPP poveikio rodiklis (matavimo vienetai)	Pradinė rodiklio reikšmė (metai)	Siektina rodiklio reikšmė (2025 m.)	Siektina rodiklio reikšmė (2030 m.)
12-003-03-01-23 (RE) Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtų patiriantiems vaikams	3.1 ir 3.2	Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija	46 591 667	2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų lėšos ir bendrojo finansavimo lėšos, projektų vykdytojų, partnerių lėšos		Vaikų, dalyvaujančių ikimokyklinio ugdymo programose nuo 3 metų iki privalomo pradinio ugdymo amžiaus, dalis (procentai)	89,6 (2019)	90	95
						Negalią	48,9	85	90

						turinčių mokinių, ugdomų įtraukiuoju būdu bendros paskirties švietimo įstaigose (bendrosiose klasėse), dalis (procentai)	(2020–2021)		
--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--

II SKYRIUS
PAGRINDINĖ 2021–2027 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ PROGRAMOS INFORMACIJA

Prioritetas	Uždavinys	Fondas	Pagal uždavinį skiriama Europos Sąjungos finansavimo suma	Skiriamo nacionalinio bendrojo finansavimo suma	Intervencinės priemonės kodas	Pagrindinės teritorinės sritys kodas	„Europos socialinio fondo +“ (toliau – ESF+) antrinių temų kodai	Ekonominės veiklos kodas	Lyčių lygybės matmens kodas
4. Socialiai atsakingesnė Lietuva	4.5. Gerinti vienodas galimybes naudotis įtraukiomis ir kokybiškomis švietimo, mokymo ir mokymosi visą gyvenimą paslaugomis plėtojant prieinamą infrastruktūrą, be kita ko, didinant atsparumą naudojantis nuotoliniu ir internetiniu švietimu bei mokymu	Europos regioninės plėtros fondas (toliau – ERPF)	44 406 830*	2 184 837 (Sostinės regionui)	077 – Oro kokybės užtikrinimo ir triukšmo mažinimo priemonės; 121 – Ikmokyklinio ugdymo ir priežiūros infrastruktūra; 122 – Pradinio ir pagrindinio ugdymo infrastruktūra	02 – Miestai, miesteliai ir priemiesčiai; 08 – Kitų rūšių tikslinės teritorijos; 33 – Nesiorientuojant į teritoriškumą	-	21 – Švietimas	03 – Neutralumas lyties požiūriu

* Skelbiant kvietimus teikti projektų įgyvendinimo planus ir prisiimant įsipareigojimus pagal sudarytas regionų projektų finansavimo sutartis Europos Sąjungos fondų lėšų suma galima viršyti tiek, kad bendra regioninių pažangos priemonių Nr. 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirti patiriantiems vaikams“ ir Nr. 12-003-03-02-17 (RE) „Plėtoti įvairialypį švietimą vykdant visos dienos mokyklų veiklą“ viršijama Europos Sąjungos fondų lėšų suma atitiktų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 31 d. nutarimo Nr. 612 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ Lietuvai skirtų lėšų paskirstymo“ 2.3 papunkčio nuostatas.

III SKYRIUS FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

SPECIALIEJI FINANSAVIMO REIKALAVIMAI
1. Taikomi teisės aktai Teisės aktai, kuriais vadovaujasi rengiant, teikiant ir vertinant projektų įgyvendinimo planą, priimant sprendimą dėl projektų finansavimo, sudarant projektų sutartį ir įgyvendinant projektą, finansuojamą pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos ir 2021–2030 metų regionų plėtros programos Regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirti patiriantiems vaikams“ finansavimo gaires (toliau – Gairės): 1.1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas; 1.2. Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“; 1.3. 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1016 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos patvirtinimo“; 1.4. 2022–2030 m. regionų plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 713 „Dėl 2022–2030 metų regionų plėtros programos patvirtinimo“; 1.5. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – PAFT); 1.6. 2021–2030 metų nacionalinis pažangos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“; 1.7. Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanči ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“; 1.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 31 d. nutarimas Nr. 612 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ Lietuvai skirtų lėšų paskirstymo“ (toliau – Nutarimas); 1.9. Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“;

1.10. 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės“;

1.11. 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1058 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo.

Gairėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos PAFT, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose anksčiau paminėtuose teisės aktuose.

2. Reikalavimai projektams, finansuojamiems pagal regioninę pažangos priemonę

2.1. Įgyvendinant projektus pagal 2.1 dalyje nurodytą 1 veiklą:

2.1.1. turi būti teikiama pirmenybė efektyviai veikiančioms mokykloms ar jų padaliniais, t. y. kuriose mokosi ne mažiau kaip 200 mokinių. Jeigu regione / savivaldybėje visos mokyklos, kuriose mokosi ne mažiau kaip 200 mokinių¹, jau yra visiškai pritaikytos negalią turinčių asmenų poreikiams² arba jeigu konkrečioje savivaldybėje, atsižvelgiant į jos specifiką, teritorinį tikslinės grupės pasiskirstymą ir neįgalių asmenų poreikį dėl infrastruktūros pritaikymo, yra aiškiai pagrįstas mokyklos pritaikymo neįgaliesiems poreikis, tuomet galima investuoti ir į mažesnes mokyklas, kurių gyvavimo perspektyva yra aiški ir ilgalaikė (mokykloje ar jos padalinyje neprognazuojamas ženklus mokinių skaičiaus mažėjimas, kuris nulemtų mokyklos ar jos padalinio, į kurį investuojama, uždarymą poprojektiniu laikotarpiu);

2.1.2. savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos plane mokykla ar jos padalinys neturi būti numatyta uždaryti ar likviduoti ir turi būti numatoma vykdyti bendrojo ugdymo programas;

2.1.3. siekiant užtikrinti geriausius ir patogiausius sprendimus naudotis bendrojo ugdymo mokyklos aplinka įvairių fizinių galimybių asmenims, t. y. užtikrinti prieinamumą visiems esamiems ir galimiems mokyklos bendruomenės nariams, visi techniniai sprendimai ir inžinerinės priemonės turi būti priimti remiantis universalios dizaino principu. Dėl aplinkos prieinamumo visiems techninių sprendimų turi būti konsultuojamasi su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir atsižvelgiama į jų rekomendacijas iki techninės dokumentacijos, reikalingos vykdyti projekte numatytus rangos darbus, patvirtinimo;

2.1.4. visas bendrojo ugdymo mokyklos pastatas turi būti pilnai pritaikytas laisvai ir savarankiškai į jį patekti ir po jį judėti įvairių fizinių galimybių asmenims. Pilnai pritaikyta mokykla laikoma tada, kai nėra jokių fizinių kliūčių (arba jos kompensuotos alternatyviomis judėjimą lengvinančiomis priemonėmis), ribojančių savarankišką patekimą į pastatą ir judėjimą pastato viduje visose erdvėse, nepriklausomai nuo asmens turimų judėjimo galimybių, bei į ŠVIS Mokyklų pritaikymo neįgaliesiems anketos duomenų 2-ąjį klausimą atsakoma „Pritaikyta“. Įgyvendinus projektą pilnai pritaikytoje bendrojo ugdymo mokykloje turi būti vadovaujantis vientisumo principu (t. y. visi prieinamumo elementai tarpusavyje turi būti logiškai susiję) įgyvendintos visos toliau nurodytos priemonės:

2.1.4.1. įrengti pandusai patekti į mokyklos pastatą arba pritaikytas kitoks universalios dizaino sprendimas, lygiavėčiai ar geriau užtikrinantis patekimą į mokyklos pastato vidų;

2.1.4.2. užtikrintas patekimas į visus pastato aukštus įrengiant liftą ar vertikalų keltuvą;

2.1.4.3. kiekviename pastato aukšte turi būti įrengta bent viena tualetų patalpa, pritaikyta asmenims su negalia;

2.1.4.4. panaikintos visos kliūtys judėjimui dėl grindų aukščių skirtumų (slenksčiai, laipteliai, aukščių perkritimai);

2.1.4.5. paženklintos laiptų bent pirmos ir paskutinės pakopos;

2.1.4.6. jeigu mokyklos pastate yra keli to paties dalyko mokymo kabinetai, tai bent po vieną kabinetą kiekvienam dalykui ir bent po vieną kiekvienos klasės kabinetą turi būti prieinami ir pritaikyti įvairių negalią turintiems asmenims (pakankamo pločio durys, tinkamas patalpos apšvietimas, vieno lygio grindys ir t. t.);

¹ Mokinių skaičius nustatomas pagal einamųjų mokslo metų mokinių skaičiaus duomenis, pateikiamus Švietimo valdymo informacinėje sistemoje (www.svis.smm.lt).

² Remiamasi www.svis.smm.lt pateikiama viešosios statistikos informacija apie Mokyklų pritaikymo neįgaliesiems anketos duomenis. Projektų planavimo ir atrankos metu mokykla gali būti laikoma visiškai pritaikyta neįgaliųjų poreikiams, jeigu anketos 2 klausime pažymėtas atsakymas „Pritaikyta. ŽN gali savarankiškai judėti visame pastate ir teritorijoje“.

- 2.1.4.7. visos bendrojo naudojimo patalpos (valgykla, biblioteka, aktų salė ir pan.) turi būti lengvai prieinamos įvairių negalių turintiems asmenims;
- 2.1.4.8. įrengtas žymėjimas regos sutrikimų turintiems asmenims (taktiliniai kabinetų numeriai ir pavadinimai, aukštų planai ir pan.);
- 2.1.4.9. mokyklos teritorijoje esantys pėsčiųjų takai tarp mokyklos pastato ir lauko edukacinių erdvių³, taip pat ir tarp neįgaliųjų automobilių parkavimo vietos, įskaitant mokyklinio transporto keleivių išlaipinimo vietas (jei yra poreikis), bei įėjimo į mokyklos pastatą turi būti pritaikyti asmenims su negalia, judantiems neįgaliojo vežimėliu, ar kurių judėjimo galimybės apsunkintos dėl kitų priežasčių;
- 2.1.4.10. pažymėtos neįgaliųjų transporto priemonių parkavimo vietos;
- 2.1.4.11. galimi kiti papildomi aplinkos pritaikymo įvairių negalių turintiems asmenims sprendimai, kurie neturėtų galimo judėjimą ribojančio poveikio kitų asmenų atžvilgiu (pvz., neblokuotų laiptų pločio ir pan.);
- 2.1.4.12. įrengtas sensorinis kambarys ir / arba nusiramavimo erdvės.
- 2.2. Įgyvendinant projektus pagal 2.1 dalyje nurodytą 2 veiklą:
- 2.2.1. rekomenduojama, kad ikimokyklinio ugdymo programas įgyvendinančios įstaigos, į kurias numatomos investicijos, atitiktų informaciją, pateikiamą Mokyklų, įgyvendinančių ikimokyklinio ugdymo programas, žemėlapyje, kuris yra skelbiamas www.svis.smm.lt skiltyje „Žemėlapiai“;
- 2.2.2. įrengiant naujas ar kuriant papildomas naujas vietas esamose grupėse, galima vykdyti rangos darbus, aprūpinti grupes baldais, buitine, vaizdo ir garso bei kompiuterine technika. Naujai sukurtų ikimokyklinio ugdymo vietų aprūpinimu indais, žaislais ir edukacinėmis priemonėmis pasirūpina projekto vykdytojas ir / arba projekto partneris savomis lėšomis;
- 2.2.3. turi būti įrengtos arba atnaujintos esamos lauko edukacinės erdvės, skirtos naujai kuriamoms ikimokyklinio ugdymo grupėms. Gali būti tiesiami pėsčiųjų takai tarp naujai sukurtų ikimokyklinio ugdymo grupių ir joms skirtų lauko edukacinių erdvių;
- 2.2.4. tvarkant visų ikimokyklinio ugdymo įstaigos grupių reikmėms naudojamas vidaus edukacinės erdvės, projekto lėšomis galima atlikti rangos darbus ir patalpas aprūpinti reikiama baldais bei vaizdo, garso ir kompiuterine technika.
- 2.3. Įgyvendinant projektus pagal 2.1 dalyje nurodytą 3 veiklą:
- 2.3.1. visos mokiniams pavėžėti įsigijamos transporto priemonės turi atitikti žalumo reikalavimus, nurodytus Gairių 3.2.10 ir 3.2.11 papunkčiuose;
- 2.3.2. kelios savivaldybės gali pasirinkti kartu įgyvendinti vieną bendrą projektą.
- 2.4. Projekto veiklos gali būti vykdomos ikimokyklinio ir / ar bendrojo ugdymo programas vykdančiose valstybės ir / ar savivaldybių švietimo įstaigose.
- 2.5. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad tos pačios veiklos ir išlaidos tame pačiame objekte nebūtų finansuojamos, jeigu jos yra numatytos finansuoti įgyvendinant „Tūkstantmečio mokyklų“ programą⁴.
- 2.6. Projekto veiklų metu sukurtų rezultatų tęstinumas turi būti užtikrinamas ne mažiau kaip 5 metus po projekto finansavimo pabaigos.
- 2.7. Projekto vykdytojas privalo įgyvendinti privalomas matavimo ir informavimo apie projektą veiksmų priemones, nustatytas PAFT.
- 2.8. Kartu su projekto įgyvendinimo planu Administruojančiai institucijai turi būti pateikta:
- 2.8.1. partnerio deklaracija (jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais)) (<https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/partnerio-deklaracija>);
- 2.8.2. informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius (jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais)) (<https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-biudzeto-pasiskirstyma-forma>);
- 2.8.3. informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus (<https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-projektui-taikomus-aplinkosaugos-reikalavimus-forma-1>);

³ Edukacinė erdvė suprantama kaip atviros ar uždaros vidaus ar lauko erdvės, kuriose vykdoma ar numatoma vykdyti formaliąsias ir / ar neformaliąsias edukacines veiklas ir kitas tiesiogines ugdymo / mokymo proceso veiklas (pvz., lauko žaidimų erdvės, grupių patalpos, mokymo klasės, aktų salės ir kt.).

⁴ Patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-137 „Dėl „Tūkstantmečio mokyklų“ programos patvirtinimo“.

- 2.8.4. aktualios redakcijos savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos planas arba nuoroda į interneto svetainę, kurioje yra šis dokumentas;
- 2.8.5. dokumentai, pagrindžiantys projekto išlaidų pagrįstumą (sudarytos sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos kartu su ekranvaizdžiais į rinkoje esančias kainas), išlaidų skaičiavimai;
- 2.8.6. pareiškėjo patvirtinimas, kad planuojamo įgyvendinti projekto veiklos nėra ir nebus finansuojamos įgyvendinant „Tūkstantmečio mokyklų“ programą ir /ar kitų priemonių lėšomis;
- 2.8.7. dokumentai, įrodantys, kad daiktinės pareiškėjo (partnerio) teisės į statinį, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomi statybos darbai, įregistruotos įstatymų nustatyta tvarka ir galioja ne trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos. Jei statinys ar žemės sklypas yra naudojamas pagal panaudos / nuomos sutartį, pareiškėjas turi turėti panaudos davėjo / nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas;
- 2.8.8. savivaldybės tarybos sprendimas, kuriuo įsipareigojama prisidėti prie projekto įgyvendinimo savo lėšomis, įskaitant ir netinkamų finansuoti projekto išlaidų apmokėjimą;
- 2.8.9. jei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, pareiškėjas turi būti parengęs Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir turėti atsakingos institucijos sprendimą ar atrankos išvadą;
- 2.8.10. konsultacijų su Neįgalųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl planuojamų įgyvendinti techninių sprendinių ir inžinerinių priemonių ir gautas rekomendacijas patvirtinantis dokumentas, jeigu jis yra gautas iki projekto įgyvendinimo plano pateikimo Administruojančiajai institucijai dienos;
- 2.8.11. investicijų projektas kartu su investicijų skaičiuokle (teikiamas, jeigu įgyvendinant projektą planuojama investicijų į ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, reikalingo viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, teikti ir (arba) viešojo administravimo funkcijoms ir (ar) teisingumo vykdymo funkcijai atlikti, sukūrimą, išsigijimą arba jo vertės padidinimą ir šių investicijų suma, išskyrus (atėmus) jai tenkantį pirkimo ir (arba) importo PVM, viršija vieną milijoną eurų). Investicijų projektas rengiamas vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodika, patvirtinta Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 „Dėl Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (dokumentas skelbiamas interneto svetainėje finmin.lrv.lt). Vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodika, gali būti rengiamas vienas investicijų projektas keliems regionų plėtros planų (toliau – RPPI) projektams.

2.1. Finansuojamos veiklos ir siekiami stebėsenos rodikliai

Eil. Nr.	Finansuojamos veiklos	Tikslinės grupės
1.	Universalaus dizaino ⁵ elementų ir kitų inžinerinių priemonių (pandusai, keltuvai, liftai, taktiliniai ir kiti sprendimai) įrengimas bendrojo ugdymo mokyklose (būtinų apimties statybos, rekonstravimo ir remonto darbai diegiant konkrečius universalaus dizaino ir kitų inžinerinių sprendimų elementus, sensorinio kambario / nusiraminimo erdvės įrengimas (remontas ir aprūpinimas reikiama baldais ir įranga)).	Atskirtį (taip pat ir dėl negalios) ar socialines rizikas, dėl kurių kyla grėsmė patirti socialinę atskirtį, patiriantys vaikai, mokiniai, kiti asmenys su negalia (vaikų tėvai, mokytojai ir kt.).
2.	Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas, dėmesį skiriant ankstyvojo amžiaus vaikų ⁶ ugdymui (naujų patalpų įrengimas naujai formuojamoms grupėms esamuose	Atskirtį (taip pat ir dėl negalios) ar socialines rizikas, dėl kurių kyla grėsmė patirti socialinę atskirtį, patiriantys vaikai, ikimokyklinio amžiaus vaikai.

⁵ Universalus dizainas suprantamas taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.

⁶ Vaikai nuo gimimo iki 3 metų amžiaus.

	<i>pastatuose; naujų ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų ar priestatų statyba ir įrengimas; lauko edukacinių erdvių įrengimas naujai formuojamoms grupėms; esamų grupių (ikimokyklinio ugdymo ir / arba jungtinių (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) grupių) patalpų remontas ir įrengimas, kai neviršijant higienos normose numatytų reikalavimų plečiamas esamų grupių pajėgumas didinant ugdymo vietų skaičių grupėje; papildomai galimos investicijos atnaujinant ikimokyklinio ugdymo įstaigos visų grupių ugdytinių reikmėms (sportui, kūrybai, tyrinėjimui, renginiams ir kt.) naudojamas edukacines erdves).</i>	
3.	Negalią turintiems mokiniams ir kitiems mokiniams pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų transporto priemonių įsigijimas (įsigyjamos transporto priemonės (autobusiukai), skirtos mokinių pavėžėjimui į ugdymo įstaigą ir iš jos, turi būti pritaikytos ar prireikus lengvai pritaikomos neįgalių asmenų (numatytos vietos neįgaliesiems asmenims pavežti ir užtikrintas saugus ir patogus tokių asmenų patekimas į transporto priemonę) ir mažų vaikų (kai pavėžėjimo paslauga teikiama ikimokyklinio ugdymo įstaigos ugdytiniams) saugiam ir patogiam pavėžėjimui).	Atskirtį (taip pat ir dėl negalios) ar socialines rizikas, dėl kurių kyla grėsmė patirti socialinę atskirtį, patiriantys vaikai, mokiniai, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, kiti asmenys su negalia (vaikų tėvai, mokytojai ir kt.).

Rodiklio pavadinimas	Rodiklio kodas (-ai)	Matavimo vienetai	Siektina reikšmė	Veiklų, kurias vykdant turi būti siekiama rodiklio, numeriai
Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas	P.B.2.0067	asmenys	27 655	1
Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus	R.B.2.2071	naudotojai per metus	22 220	1
Mokyklos, kuriose buvo įdiegtos universalus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, pritaikant aplinką asmenims, turintiems negalią	P.S.2.1025	skaičius	54	1
Mokyklų, kuriose buvo įdiegtos universalus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, aplinką pritaikant asmenims, turintiems negalią, dalis nuo visų mokyklų	R.S.2.3026	procentas	15,8	1
Naujos arba modernizuotos	P.B.2.0066	asmenys	12 370	2

vaikų priežiūros infrastruktūros mokymo klasių talpumas				
Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus	R.B.2.2070	naudotojai per metus	9 975	2
Sukurtų naujų ikimokyklinio ugdymo vietų skaičius	P.S.2.1024	skaičius	2 010	2
Tikslinės transporto priemonės	P.S.2.1029	skaičius	152	3
Vaikų, pasinaudojusių pavėžėjimo paslaugomis naujai įsigytais transporto priemonėmis, skaičius per metus	R.S.2.3030	asmenys per metus	4 335	3
Integruotos teritorinio vystymo strategijos, kurioms suteikta parama	P.B.2.0075	indėlis į strategijas	3	1, 2, 3 (prie šio rodiklio turi prisidėti projektai, kuriais įgyvendinama tvarios miesto plėtros strategija ar funkcinės zonos strategija; šio rodiklio siekiama ne projekto, o Investicijų programos 4.5 uždavinio lygiu; RPPI pažangos priemonių aprašuose prisidėjimas prie šio rodiklio neplanuojamas)
Gyventojai, kuriems taikomi projektai, įgyvendinami pagal integruotas teritorinio vystymo programas	P.B.2.0074	asmenys	393 931	1, 2, 3 (prie šio rodiklio turi prisidėti projektai, kuriais įgyvendinama tvarios miesto plėtros strategija ar funkcinės zonos strategija; šio rodiklio siekiama ne projekto, o Investicijų programos 4.5 uždavinio lygiu; RPPI pažangos priemonių aprašuose prisidėjimas prie šio rodiklio neplanuojamas)

Stebėsenos rodiklių aprašymo kortelės skelbiamos <https://smsm.lrv.lt/svpp-priemones>.

3. Horizontaliųjų principų laikymosi reikalavimai

3.1. Projekte negali būti numatyta:

3.1.1. apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lygių galimybių ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties,

tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos ar kitais pagrindais principui įgyvendinti;

3.1.2. veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principui įgyvendinti.

3.2. Projekte turi būti numatyta:

3.2.1. priemonės sukurtos ar pagerintos infrastruktūros prieinamumo visiems reikalavimui užtikrinti;

3.2.2. kuriant naują infrastruktūrą turi būti užtikrinta, kad kuriama infrastruktūra atitiktų statybos techninių reglamentų bei kitų teisės aktų reikalavimus, susijusius su šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija, ir atitiktų beveik energijos nenaudojančių pastatų projektavimo, statybos ir eksploatacijos (angl. *Nearly Zero Energy Building, NZEB*) standartą;

3.2.3. modernizuojant esamą infrastruktūrą turi būti laikomasi aplinkos apsaugą ir statybas reglamentuojančių teisės aktų. Taip pat numatoma atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme;

3.2.4. kuriant naują ar modernizuojant esamą infrastruktūrą, rekomenduojama naudoti žaliąją infrastruktūrą – augmeniją ir kitus pastatų dizaino / apželdinimo sprendinius, kurie sumažintų energijos (kondensavimo) poreikius;

3.2.5. turi būti užtikrintas 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/844 reikalavimų, susijusių su energetiniu pastatų efektyvumu, laikymasis (turi būti numatoma paslaugų įsigijimo ir kt. dokumentuose);

3.2.6. pastatų projektai ir statybos metodai turi būti paremti efektyvia analize, atsižvelgiant į ISO 20887. Taip pat skatinama naudoti pakartotinai panaudojamas medžiagas;

3.2.7. mažiausiai 70 proc. (pagal svorį) nepavojingų statybinių ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai atsirandančias medžiagas, nurodytas Europos sąrašo 17 05 04 kategorijoje) 2000/532/EB), statybvietėje susidaranti atliekos turėtų būti parengtos pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ir kitoms medžiagų panaudojimo galimybėms, įskaitant užpildymo operacijas, naudojant atliekas kitoms medžiagoms pakeisti, laikantis atliekų hierarchijos ir Europos Sąjungos statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo;

3.2.8. operatoriams privaloma riboti atliekų susidarymą procesuose, susijusiuose su statyba ir griovimu, laikantis Europos Sąjungos statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo ir atsižvelgiant į geriausius prieinamus metodus bei naudojant selektyvų griovimą, kad būtų galima pašalinti ir saugiai tvarkyti pavojingas medžiagas ir palengvinti pakartotinį perdirbimą. Statybinės atliekos Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi būti perduodamos atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti tokias atliekas;

3.2.9. turi būti imamasi priemonių sumažinti triukšmą, dulkių ir teršalų išmetimą vykdant statybos ar priežiūros darbus;

3.2.10. pagal poreikį galimos M2 arba M3 klasės transporto priemonės. Įsigijamos tikslinės transporto priemonės gali būti varomos elektra ar vandeniliu, biodujomis, pagamintomis iš Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/2001 (RED II) reikalavimus atitinkančių žaliavų, arba hibridinės. Biodujomis, pagamintomis iš Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/2001 (RED II) reikalavimus atitinkančių žaliavų, varomos arba hibridinės (elektra / benzinas, elektra / dyzelinas) transporto priemonės turi būti ne žemesnio nei EURO VI-E standarto, kuris reglamentuoja teršalų išmetimą iš sunkiųjų transporto priemonių. Šis reikalavimas turi būti įrašytas transporto priemonių pirkimo dokumentuose, paslaugų įsigijimo ir kituose dokumentuose;

3.2.11. M kategorijos kelių transporto priemonių atveju padangos turi atitikti aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 (231), kurį taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL);

3.2.12. planuojama įsigyti įrangą privalės atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal Direktyvą 2009/125/EC ir Direktyvą 2011/65/EU.

3.1. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) laikymosi reikalavimai

Priemonės veiklos atitinka Chartiją pagal 2016 m. liepos 23 d. Europos Komisijos pranešimą – Rekomendaciją, kaip užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų skirstant Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESI fondų) paramą (2016/C 269/01), III priedą. Konkretūs

reikalavimai išdėstyti Gairių III skyriaus 2.1 dalies „Finansuojamos veiklos ir siekiami stebėsenos rodikliai“ finansuojamų veiklų lentelėje ir 2.1.3 bei 3.1.1 papunkčiuose.

4. Reikalavimai valstybės pagalbai

4.1. Pagal Gaires valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir *de minimis* pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo *de minimis* pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

4.2. Pagal Gaires valstybės pagalba, kuri atitinka 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, neteikiama.

IŠLAIDŲ TINKAMUMO FINANSUOTI REIKALAVIMAI

5. Išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai

5.1. Didžiausia galima projektų finansuojamoji dalis sudaro: Vilniaus miesto savivaldybėje įgyvendinamų projektų – 75 proc., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione arba Sostinės regione, išskyrus Vilniaus miesto savivaldybę, įgyvendinamų projektų – 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projekto vykdytojo ir (arba) partnerio (-ių) nuosavas įnašas turi sudaryti: Vilniaus miesto savivaldybėje įgyvendinamų projektų – ne mažiau kaip 25 proc., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione arba Sostinės regione, išskyrus Vilniaus miesto savivaldybę, įgyvendinamų projektų – ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

5.2. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

5.3. Planuojamos išlaidos turi atitikti PAFT išdėstytus projektų išlaidoms taikomus reikalavimus.

5.4. Projektų išlaidos gali būti patirtos iki projekto sutarties pasirašymo, neprieštaraujant PAFT nuostatom.

5.5. Skelbiant kvietimus teikti projektų įgyvendinimo planus ir prisiimant išipareigojimus pagal sudarytas regionų projektų sutartis, gali būti viršijama Gairių II skyriaus lentelės 4 stulpelyje numatyta ES finansavimo suma, laikantis Nutarimo 2.3 papunkčio nuostatų.

5.6. Projektams kryžminis finansavimas netaikomas.

6. Projekto veiklų įgyvendinimui taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai

Finansuojamos veiklos, kurioms taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai	Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio kodas	Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio pavadinimas	Papildoma informacija
1. Universalus dizaino elementų ir kitų inžinerinių priemonių (pandusai, keltuvai, liftai, taktiliniai ir kiti sprendimai) įrengimas bendrojo ugdymo mokyklose. 2. Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas, dėmesį skiriant ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymui.	FS-01-04	Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie Europos Sąjungos fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS su PVM.	Fiksuotą sumą sudaro visų antrojo privalomų matomumo ir informavimo priemonių rinkinio išlaidos: a) projekto vykdytojo oficialioje interneto svetainėje, jei tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos svetainėse paskelbta informacija; b) visuomenei arba dalyviams skirtuose dokumentuose ir komunikacijos medžiagoje pateiktas pareiškimas, kuriame akcentuojama gaunama Europos

			Sąjungos parama; c) iškabintos ilgalaikės lentelės ar informacinės lentos su Europos Sąjungos emblema.
3. Neįgaliesiems ir kitiems mokiniams pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų transporto priemonių įsigijimas.	FS-01-02	Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie Europos Sąjungos fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS su PVM.	Fiksuotąją sumą sudaro visų pirmojo privalomų matomumo ir informavimo priemonių rinkinio išlaidos: a) projekto vykdytojo oficialioje interneto svetainėje, jei tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos svetainėse paskelbta informacija; b) pakabintas bent vienas ne mažesnio nei A3 formato spausdintas skelbimas (plakatas) arba elektroniniame ekrane paskelbtas lygiavertis pranešimas; c) visuomenei arba dalyviams skirtuose dokumentuose ir komunikacijos medžiagoje pateiktas pareiškimas, kuriame akcentuojama gaunama Europos Sąjungos parama.
1. Universalus dizaino elementų ir kitų inžinerinių priemonių (pandusai, keltuvai, liftai, taktiliniai ir kiti sprendimai) įrengimas bendrojo ugdymo mokyklose. 2. Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas, dėmesį skiriant ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymui. 3. Neįgaliesiems ir kitiems mokiniams pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų transporto priemonių įsigijimas.	FN-01	7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma.	Netiesioginės projekto išlaidos skaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų.
1. Universalus dizaino elementų ir kitų inžinerinių priemonių (pandusai, keltuvai, liftai, taktiliniai ir kiti sprendimai) įrengimas bendrojo ugdymo mokyklose. 2. Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas, dėmesį skiriant ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymui. 3. Neįgaliesiems ir kitiems mokiniams pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų transporto priemonių įsigijimas.	FN-05-01	Fiksuotoji norma taikoma, kai priklauso 20 darbo dienų (toliau – d. d.), jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.	Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidų dalis per mėnesį, skirta kasmetinėms atostogoms, kuri apskaičiuojama nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų darbo užmokesčio išlaidų už faktiškai dirbtą laiką (8,63 proc.).

1. Universalus dizaino elementų ir kitų inžinerinių priemonių (pandusai, keltuvai, liftai, taktiliniai ir kiti sprendimai) įrengimas bendrojo ugdymo mokyklose. 2. Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas, dėmesį skiriant ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymui. 3. Neįgaliesiems ir kitiems mokiniams pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų transporto priemonių įsigijimas.	FN-05-02	Fiksuotoji norma taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.	Darbo užmokesčio išlaidų dalis per mėnesį, skirta kasmetinėms atostogoms, kuri apskaičiuojama nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų darbo užmokesčio išlaidų už faktiškai dirbtą laiką (10,44 proc.).
1. Universalus dizaino elementų ir kitų inžinerinių priemonių (pandusai, keltuvai, liftai, taktiliniai ir kiti sprendimai) įrengimas bendrojo ugdymo mokyklose. 2. Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas, dėmesį skiriant ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymui. 3. Neįgaliesiems ir kitiems mokiniams pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų transporto priemonių įsigijimas.	FN-05-03	Fiksuotoji norma taikoma, kai priklauso nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.	Darbo užmokesčio išlaidų dalis per mėnesį, skirta kasmetinėms atostogoms, kuri apskaičiuojama nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų darbo užmokesčio išlaidų už faktiškai dirbtą laiką (12,35 proc.).
1. Universalus dizaino elementų ir kitų inžinerinių priemonių (pandusai, keltuvai, liftai, taktiliniai ir kiti sprendimai) įrengimas bendrojo ugdymo mokyklose. 2. Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas, dėmesį skiriant ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymui. 3. Neįgaliesiems ir kitiems mokiniams pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų transporto priemonių įsigijimas.	FN-05-04	Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.	Darbo užmokesčio išlaidų dalis per mėnesį, skirta kasmetinėms atostogoms, kuri apskaičiuojama nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų darbo užmokesčio išlaidų už faktiškai dirbtą laiką (14,99 proc.).
1. Universalus dizaino elementų ir kitų inžinerinių priemonių (pandusai, keltuvai, liftai, taktiliniai ir kiti sprendimai) įrengimas bendrojo ugdymo mokyklose. 2. Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas, dėmesį skiriant ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymui. 3. Neįgaliesiems ir kitiems mokiniams pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų transporto priemonių įsigijimas.	FN-05-05	Fiksuotoji norma taikoma, kai priklauso nuo 37 iki 39 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.	Darbo užmokesčio išlaidų dalis per mėnesį, skirta kasmetinėms atostogoms, kuri apskaičiuojama nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų darbo užmokesčio išlaidų už faktiškai dirbtą laiką (17,25 proc.).

1. Universalaus dizaino elementų ir kitų inžinerinių priemonių (pandusai, keltuvai, liftai, taktiliniai ir kiti sprendimai) įrengimas bendrojo ugdymo mokyklose. 2. Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas, dėmesį skiriant ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymui. 3. Neįgaliesiems ir kitiems mokiniams pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų transporto priemonių įsigijimas.	FN-05-06	Fiksuotoji norma taikoma, kai priklauso 40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.	Darbo užmokesčio išlaidų dalis per mėnesį, skirta kasmetinėms atostogoms, kuri apskaičiuojama nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų darbo užmokesčio išlaidų už faktiškai dirbtą laiką (18,89 proc.).
1. Universalaus dizaino elementų ir kitų inžinerinių priemonių (pandusai, keltuvai, liftai, taktiliniai ir kiti sprendimai) įrengimas bendrojo ugdymo mokyklose. 2. Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas, dėmesį skiriant ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymui. 3. Neįgaliesiems ir kitiems mokiniams pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų transporto priemonių įsigijimas.	FN-05-07	Fiksuotoji norma taikoma, kai priklauso nuo 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 49 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.	Darbo užmokesčio išlaidų dalis per mėnesį, skirta kasmetinėms atostogoms, kuri apskaičiuojama nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų darbo užmokesčio išlaidų už faktiškai dirbtą laiką (20,02 proc.).

Regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“ finansavimo gairių priedas

PROJEKTO (ĮSKAITANT JUNG TINĮ PROJEKTĄ) ATITIKTIES REIKŠMINGOS ŽALOS NEDARYMO HORIZONTALIAJAM PRINCIPUI VERTINIMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS

Plėtros programos pažangos priemonė: 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“

Finansavimo šaltinis, pagal kurį finansuojamas projektas:

☐ Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (toliau – EGADP)

☒ Europos Sąjungos fondų investicijų programa (toliau – ESFIP)

Aplinkos tikslai	Su Europos Komisija suderintas pagrindimas	Pagrindimo dokumentai
1. Klimato kaitos švelninimas	Numatoma investuoti į naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimą bei esamos infrastruktūros pritaikymą neįgaliesiems efektyviai veikiančiose mokyklose (universalus dizaino elementų ir kitų inžinerinių priemonių (pandusai, keltuvai, liftai ir kiti sprendimai) įrengimas ugdymo įstaigose; neįgaliųjų ir kitų mokinių pavėžėjimui iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų transporto priemonių įsigijimas). Kuriant naują infrastruktūrą bus užtikrinta, kad kuriama infrastruktūra atitiktų Statybos techninio reglamento bei kitų teisės aktų reikalavimus, susijusius su ŠESD emisija, ir atitiktų beveik energijos nenaudojančių pastatų projektavimo, statybos ir eksploatacijos (angl. <i>Nearly Zero Energy Building, NZEB</i>) standartą. Modernizuojant infrastruktūrą bus laikomasi aplinkos apsaugą ir statybas reglamentuojančių teisės aktų. Taip pat numatoma atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės	Pateikiami dokumentai: - investicijų projektas (jei taikoma); - pirkimo dokumentai; - projektavimo dokumentai; - techninė specifikacija; - sutartys su prekių tiekėjais ar paslaugų teikėjais; - kita aktuali informacija ir (ar) dokumentai.

	veiklos vertinimo įstatyme. Įgyvendinant 4.5 uždavinio veiklas, yra numatoma įsigyti autobusiukus, skirtus vežti vaikus. Teisės aktai numato, kad vaikams, gyvenantiems toliau nei 3 km nuo mokyklos, turėtų būti teikiama pavėžėjimo paslauga. Priklausomai nuo vaikų skaičiaus ir nuo susidarančio atstumo iki mokyklos, bus planuojami įsigyti autobusiukai, kurie užtikrins kokybišką pavėžėjimo paslaugą ir bus ne žemesnio nei EURO VI-E standarto, kuris reglamentuoja teršalų išmetimo iš sunkiųjų transporto priemonių ribojimą. Šis reikalavimas bus įrašytas transporto priemonių pirkimo dokumentuose, paslaugų įsigijimo ir kituose dokumentuose. Ši investicija prisideda mažinant ŠESD emisijas, didinant švaraus ar neutralaus poveikio klimatui judumą, nes planuojama įsigyti transporto priemones ne žemesnio nei EURO VI-E standarto: bus įsigijami arba žemagrindžiai autobusai keleiviams vežti miestuose arba priemiesčiuose (pagal poreikį galima M2 arba M3 klasė) – 0 emisija (pvz., varomi elektra arba vandeniliu), arba autobusai (<i>high-floor</i>), kuriais bus važinėjama tarp miestų šalies vidaus maršrutais (pagal poreikį galima M2 arba M3 klasė) – varomi elektra, vandeniliu, biodujomis, pagamintomis iš Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/2001 (RED II) reikalavimus atitinkančių žaliavų arba hibridinės (elektra / benzinas, elektra / dyzelinas); prioritetą bus skiriamas elektra varomoms transporto priemonėms, tačiau, pvz., tarpmiestiniai autobusai, kuriais bus važiuojama ilgesniais maršrutais, gali efektyviau kursuoti naudojant biodujas, pagamintas iš RED II direktyvos reikalavimus atitinkančių žaliavų.	
2. Prisitaikymas prie klimato kaitos	Nenumatoma, kad 4.5 uždavinio veiksmai (veiklos) turės neigiamos įtakos prisitaikyti prie klimato kaitos, kadangi numatomos investicijos į švietimo infrastruktūros kūrimą ir tobulinimą bus vykdomos tik atlikus klimato rizikos patikrą, vykdant statybos / renovacijos veiklą bus įgyvendinami fiziniai ir	Pateikiami dokumentai: - investicijų projektas (jei taikoma); - pirkimo dokumentai; - projektavimo dokumentai (jei taikoma); - techninė specifikacija;

	nefiziniai prisitaikymo sprendimai, kurie sumažins svarbiausias fizinio klimato rizikas. Taip pat renovacija nebus atliekama potvynių zonose, bus skatinama naudoti žaliąją infrastruktūrą-augmeniją ir kitus pastatų dizaino / apželdinimo sprendinius, kurie sumažintų energijos (kondensavimo) poreikius ir kt. Planuojamos veiklos neturės tiesioginio ar netiesioginio neigiamo poveikio prisitaikymo prie klimato kaitos tikslui, nes nenumatomas neigiamas poveikis žmogui, gamtai ar turtui.	- sutartys su prekių tiekėjais ar paslaugų teikėjais; - kita aktuali informacija ir (ar) dokumentai.
3. Tausus vandens ir jūrų išteklių naudojimas ir apsauga	Nenumatoma, kad 4.5 uždavinio veiksmas (veiklos) turės neigiamos įtakos tausaus vandens ir jūrų išteklių naudojimo ir apsaugos tikslui, kadangi numatoma investuoti į švietimo infrastruktūros tobulinimą, todėl tikėtinas efektyvesnis vandens išteklių naudojimas. Taip pat keičiant seną ir neefektyvią vandens infrastruktūrą būtų naudojami efektyvesni vandens prietaisai, atitinkantys naujausius ES efektyvumo standartus. Taip pat, siekiant išvengti poveikio statybietėje, nustatoma ir sprendžiama aplinkos degradacijos rizika, susijusi su vandens kokybės išsaugojimu ir vandens tausojimu. Planuojamos veiklos neturės tiesioginio ar netiesioginio neigiamo poveikio šiam aplinkos tikslui, nes įgyvendinant šią veiklą neplanuojama statyti jokios infrastruktūros vandens telkinių apsaugos zonose arba arti vandens telkinių, kas galėtų turėti neigiamą poveikį tausaus vandens ir jūrų išteklių naudojimui.	Pateikiami dokumentai: - investicijų projektas (jei taikoma); - pirkimo dokumentai; - projektavimo dokumentai (jei taikoma); - techninė specifikacija; - sutartys su prekių tiekėjais ar paslaugų teikėjais; - kita aktuali informacija ir (ar) dokumentai.
4. Perėjimas prie žiedinės ekonomikos, įskaitant atliekų prevenciją ir perdirbimą	Įgyvendinant 4.5 uždavinio veiklas, susijusias su infrastruktūros kūrimu, modernizavimu, įrangos, priemonių ir kitų išteklių įsigijimu, užtikrinamas efektyvus atliekų surinkimas, skatinamas atskirų dalių pakartotinas naudojimas bei statytojams numatyti reikalavimai riboti atliekų susidarymą modernizavimo metu, taikyti naujausius metodus, pakartotinį medžiagų naudojimą ar perdirbimą, naudojantis pažangiomis statybinių atliekų rūšiavimo sistemomis. Todėl laikoma, kad veiklos atitinka žiedinės ekonomikos tikslą. Nenumatoma, kad investicijos darys neigiamą įtaką žiedinei	Pateikiami dokumentai: - investicijų projektas (jei taikoma); - pirkimo dokumentai; - projektavimo dokumentai (jei taikoma); - techninė specifikacija; - sutartys su prekių tiekėjais ar paslaugų teikėjais; - kita aktuali informacija ir (ar) dokumentai.

	ekonomikai, kadangi numatoma, jog atliekant švietimo įstaigų rekonstrukcijos (modernizavimo) darbus bus taikomi šie reikalavimai: • Mažiausiai 70 proc. (pagal svorį) nepavojingų statybinių ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai atsirandančias medžiagas, nurodytas Europos sąrašo 17 05 04 kategorijoje) 2000/532 / EB), statybvietėje susidarančios atliekos turėtų būti parengtos pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ir kitoms medžiagų panaudojimo galimybėms, įskaitant užpildymo operacijas, naudojant atliekas kitoms medžiagoms pakeisti, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. • Be to, operatoriai bus įpareigoti riboti atliekų susidarymą procesuose, susijusiuose su statyba ir griovimu, laikantis ES Statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo ir atsižvelgiant į geriausius prieinamus metodus bei naudojant selektyvų griovimą, kad būtų galima pašalinti ir saugiai tvarkyti pavojingas medžiagas ir palengvinti pakartotinį perdirbimą. Statybinės atliekos Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bus perduodamos atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti tokias atliekas. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės nustato, kad statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios komunalinės atliekos, inertinės atliekos, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, pavojingosios atliekos ir netinkamos perdirbti atliekos. Išrūšiuotos atliekos bus perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo. Susidariusios asbesto turinčių gaminių atliekos bus šalinamos nustatyta tvarka atskiroje sekcijoje, įrengtoje prie bet kokios klasės sąvartyno pagal inertinių atliekų sąvartynų reikalavimus ir pažymėtoje išpėjamaisiais užrašais. Tvarkant atliekas bus vadovaujamosi Europos Sąjungos geriausiais prieinamais gamybos būdais (GPGB) atliekų apdorojimui.	
--	--	--

	• Taip pat numatoma naudoti ir kokybiškai perdirbti selektyviai pašalinant medžiagas, naudojant turimas statybinių ir griovimo atliekų rūšiavimo sistemas. • Pastatų projektai ir statybos metodai turės būti paremti efektyvia analize atsižvelgiant į ISO 20887. Taip pat skatinti naudoti pakartotinai panaudojamas medžiagas. • Statybvietėje pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos. Bus investuojama į naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimą bei esamos infrastruktūros pritaikymą neįgaliesiems efektyviai veikiančiose mokyklose (universalus dizaino elementų ir kitų inžinerinių priemonių (pandusai, keltuvai, liftai, taktiniai ir kiti sprendimai) įrengimas ugdymo įstaigose; neįgaliųjų ir kitų mokinių pavėžėjimui iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų transporto priemonių įsigijimas). Vertinama, kad šios veiklos neturi jokio numatomo poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jos poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą: kuriant ar modernizuojant infrastruktūrą nenumatomos veiklos, galinčios turėti neigiamą poveikį klimatui, žmonėms, gamtai ar turtui. Kuriant ir (ar) modernizuojant švietimo įstaigas bus laikomasi aplinkos apsaugą ir statybas reglamentuojančių teisės aktų. Kitos veiklos neturi jokio tiesioginio ar netiesioginio neigiamo poveikio prisitaikymo prie klimato kaitos tikslui. Numatoma atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos vertinimo įstatyme. Vykdamas veiklas bus vadovaujamas Statybos techninio reglamento, kuriame įtvirtinti ir aplinkos apsaugos reikalavimai, atsakomybės ir kontrolė (pvz., Aplinkos apsaugos agentūra tikrina: ar statinio projektas atitinka atrankos informacijoje ar poveikio aplinkai vertinimo	
--	--	--

	dokumentuose nurodytą veiklos apimtį, fizines ir technines charakteristikas, ar suprojektuota visos reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai švelninančios ir kompensuojančios priemonės, užtikrinančios projekto atitiktį aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, ar nepasibaigęs atrankos išvados arba sprendimo galiojimo terminas; ar statinio projektas atitinka aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir kt.) nuostatomis. Taip pat statybos nebus atliekamos potvynių zonose. Bus skatinama naudoti žaliąją infrastruktūrą-augmeniją ir kitus pastatų dizaino / apželdinimo sprendinius, kurie sumažintų energijos (kondensavimo) poreikius ir kt. Tai užtikrins rizikos dėl neigiamo poveikio klimatui, žmonėms, gamtai ar turtui eliminavimą. Bus užtikrintas 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/844 reikalavimų, susijusių su energetiniu pastatų efektyvumu, laikymasis (tai bus numatoma paslaugų įsigijimo ir kt. dokumentuose). Planuojama įsigyti IT įrangą privalės atitikti (tai bus numatoma atitinkamuose IT įrangos įsigijimo dokumentuose) efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal Direktyvą 2009/125/EC (serveriams ir duomenims saugoti, kompiuteriams ir kompiuterių serveriams ar elektroniniams ekranams) ir Direktyvą 2011/65/EU. Taip pat nenumatoma, kad įgyvendinant reformos kitas veiklas būtų daroma tiesioginė ar netiesioginė neigiama įtaka žiedinei ekonomikai. Pasibaigus įsigytos įrangos naudingo tarnavimo laikui, įrangos tiekėjai (pardavėjai) privalės (tai bus numatoma atitinkamuose įrangos įsigijimo dokumentuose) įrangos atliekas sutvarkyti vadovaudamiesi Direktyvos 2012/19/EU reikalavimais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais atliekų tvarkymą, bei Valstybinio atliekų prevencijos ir tvarkymo plano	
--	---	--

	nuostatomis.	
5. Oro, vandens ar žemės taršos prevencija ir kontrolė	Nenumatoma, kad įgyvendinant 4.5 uždavinio veiklas, susijusias su infrastruktūros kūrimu, modernizavimu, įrangos, priemonių ir kitų išteklių įsigijimu, pastatų modernizavimo metu susidarytų ženkliai oro, vandens ir dirvožemio tarša, nes modernizuojant bus naudojamos Statybos techniniame reglamente ir kituose teisės aktuose leistinos medžiagos, atitinkančios aplinkos apsaugos reikalavimus. Nenumatoma, kad įgyvendinant veiklas padidės teršalų išmetimas į orą, vandenį ar žemę, kadangi: * Statybose naudojamose statybinėse dalyse ir medžiagose nėra asbesto ir labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų, nustatytų remiantis medžiagų, kurioms reikalingas leidimas, sąrašu, nurodytu Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIV priede. * Statyboje naudojami komponentai ir medžiagos, galinčios liestis su gyventojais, išskiria mažiau nei 0,06 mg formaldehido 1 m³ medžiagos ar komponento ir mažiau kaip 0,001 mg 1A ir 1B kategorijos kancerogeninių lakiųjų organinių junginių 1 m³ medžiagos arba komponento, atlikus bandymus pagal CEN / TS 16516 ir ISO 16000-3 arba kitas panašias standartizuotas bandymo sąlygas ir nustatymo metodus * Imamasi priemonių sumažinti triukšmą, dulkių ir teršalų išmetimą vykdant statybos ar priežiūros darbus. * M kategorijos kelių transporto priemonių atveju padangos atitiks aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 (231), kurį taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL). Veikla įgyvendinama vadovaujantis Europos Parlamento ir	Pateikiami dokumentai: - investicijų projektas (jei taikoma); - pirkimo dokumentai; - projektavimo dokumentai (jei taikoma); - techninė specifikacija; - sutartys su prekių tiekėjais ar paslaugų teikėjais; - kita aktuali informacija ir (ar) dokumentai.

		Tarybos Direktyva (ES) 2018 m. gruodžio 11 d. 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją, bendrosios išimties reglamento nuostatomis, taip pat nacionaliniais teisės aktais, kuriuose nustatyti reikalavimai užtikrinti tausų išteklių naudojimą ir apsaugą.	
6. Biologinės ekosistemų atkūrimas	įvairovės apsauga ir	ir Vertinama, kad planuojamos įgyvendinti 4.5 uždavinio veiklos neturi jokio numatomo neigiamo tiesioginio ar netiesioginio poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jos poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą, todėl laikoma, kad ši reformos investicija atitinka biologinės įvairovės ir ekosistemų apsaugos ir atkūrimo tikslą. Veiklos bus vykdomos jau urbanizuotose vietovėse. Veiklą įgyvendinant kaimo ir atokiose vietovėse, teisės aktų nustatyta tvarka atlikus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, bus įgyvendintos visos nustatytos klimato kaitą švelninančios priemonės, padėsiančios išvengti bet kokios žalos biologinei įvairovei bei ekosistemoms. Pagal atliktą pirminį vertinimą ir pagal šiuo metu galiojančių teisės aktų reikalavimus, poveikio „Natura 2000“ teritorijoms, biologinei įvairovei ir ekosistemai nebus.	Pateikiami dokumentai: - investicijų projektas (jei taikoma); - pirkimo dokumentai; - projektavimo dokumentai (jei taikoma); - techninė specifikacija; - sutartys su prekių tiekėjais ar paslaugų teikėjais; - kita aktuali informacija ir (ar) dokumentai.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Panevėžio miesto savivaldybės administracija 288724610, Laisvės a. 20 LT-35200, Panevėžys
Dokumento pavadinimas (antraštė)	STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS (J. BALČIKONIO GIMNAZIJOS)
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-01-19 Nr. 18-91
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Raimondas Dambrauskas, Direktorius
Sertifikatas išduotas	RAIMONDAS DAMBRAUSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-18 11:29:49 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-12-16 15:41:10 – 2024-12-14 23:59:59
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Šagamogas, Vyriausiasis specialistas, Miesto infrastruktūros skyrius
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS ŠAGAMOGAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-18 11:48:01 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-09 11:07:18 – 2028-05-07 23:59:59
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Saulius Glinskis, Vyriausiasis architektas (skyriaus vedėjas), Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius
Sertifikatas išduotas	SAULIUS GLINSKIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-18 16:07:26 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-12-27 13:12:18 – 2024-12-25 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Silvija Sėrikovienė, Vedėja, Švietimo skyrius
Sertifikatas išduotas	SILVIJA SĖRIKOVIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-18 19:16:28 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-18 19:16:46 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-06-25 18:46:54 – 2024-06-23 23:59:59
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tomas Jukna, Administracijos direktorius
Sertifikatas išduotas	TOMAS JUKNA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-19 08:13:04 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-19 08:13:17 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-11-06 11:17:54 – 2028-11-04 23:59:59

DETALŪS METADUOMENYS	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Panevėžio miesto savivaldybės administracija, i.k. 288724610 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:37:42 iki 2024-12-19 12:37:42
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.71.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-01-19 08:38:45)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-01-19 08:38:46 Dokumentų valdymo sistema Avilys



PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS DĖL ĮGALIOJIMO TEIKTI IR PASIRAŠYTI DOKUMENTUS

Nr.
Panevėžys

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 16 punktu, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. 1-103 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1-44 pripažinimo netekusiu galios“, 286.16 papunkčiu:

1. Į g a l i o j u UAB „Rendu“ projekto vadovę Sonatą Šleivienę išsiimti specialiuosius reikalavimus, projektavimo sąlygas, prisijungimo sąlygas ir už jas apmokėti, pateikti prašymą bei kitus būtinus dokumentus, pateikti prašymus, susijusius su visuomenės informavimo procedūrų vykdymu, pateikti prašymą statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir kitus dokumentus per informacinę sistemą „Infostatyba“ projektui „Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos pastato (KVR 10770), Respublikos g. 47, Panevėžys, kapitalinis remontas“.

2. N u r o d a u, kad šis įgaliojimas galioja iki statybą leidžiančio dokumento gavimo.

Mero pareigas laikinai einantis
Savivaldybės tarybos narys

Petras Luomanas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Panevėžio miesto savivaldybės administracija 288724610, Laisvės a. 20 LT-35200, Panevėžys
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ĮGALIOJIMO TEIKTI IR PASIRAŠYTI DOKUMENTUS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-17 Nr. M-92
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Petras Luomanas, Mero pareigas laikinai einantis Savivaldybės tarybos narys
Sertifikatas išduotas	PETRAS LUOMANAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-17 16:00:02 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-17 16:00:14 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-08 10:26:44 – 2026-11-08 10:26:44
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Panevėžio miesto savivaldybės administracija, į.k. 288724610 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:19:20 iki 2027-12-18 11:19:20
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.80
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-02-17 16:37:05)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-02-17 16:37:05 Dokumentų valdymo sistema Avilys

UAB „IGEO“ Leidimo tirti žemės gelmes Nr.: 1764351

Įm. k. 300112034

Vilniaus g. 274A, Šiauliai, Lietuva

Tel.: +37063482898

El. paštas: uabigeo@gmail.com

PROJEKTINIŲ INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ ATASKAITA

UŽSAKOVAS: UAB „Rendu“

OBJEKTAS: Mokslo paskirties pastato Respublikos g. 47, Panevėžio m. sav. kapitalinis remontas

III geotechninė kategorija

Registracijos Lietuvos geologijos tarnyboje Nr.: 52580-2025

Direktorė

A handwritten signature in black ink is placed over a circular stamp. The stamp contains the text "LIETUVOS RESPUBLIKA" at the top, "UAB" in the center, "„Igeo“" in a larger font below "UAB", and "ŠIAULIAI" at the bottom.

Rūta Pranevičiūtė

2025 m. Vasaris, Šiauliai

TURINYS

Aiškinamasis raštas	3
Įvadas.....	3
1. Bendrieji duomenys apie statybos teritoriją	4
2. Geologinė sandara	5
3. Hidrogeologinės sąlygos	5
4. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai.....	6
5. Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės	6
6. Geologiniai procesai ir reiškiniai	6
7. Išvados ir rekomendacijos	7
Literatūros sąrašas	8

Tekstiniai priedai

1. Inžinerinių geologinių tyrimų darbų programa;
2. Inžinerinių geologinių tyrimų techninė užduotis;
3. Leidimas tirti žemės gelmes;
4. Tyrimų taškų koordinacių ir altitudžių žiniaraštis;
5. Geotechninių bandymų (CPT) įrangos metrologinė patikra;
6. Grunto fizinių savybių laboratorinių tyrimų protokolas;
7. Grunto geotechninių savybių laboratorinių tyrimų protokolas;
8. Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydžiai, žymenys ir matavimo vienetai.

Grafiniai priedai

1. Tyrimų vietos padėties vietovėje schema;
2. Tiriamojo ploto padėties vietovėje ir tyrimo vietų išdėstymo planas;
3. Gręžinių stulpeliai su geotechninio bandymo CPT kreivėmis;
4. Geologinis pjūvis.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

IVADAS

UAB „IGEO“ įmonė (leidimas tirti žemės gelmes 2020-04-14 Nr. 1764351), pagal su Užsakovu (UAB „Rendu“) suderintą techninę užduotį (2 priedas), atliko remontuojamo mokslo paskirties pastato Respublikos g. 47, Panevėžio r. sav. projektinius inžinerinius geologinius tyrimus. Tyrimų tikslas – gauti objektyvią informaciją apie geologinę sklypo, kuriame yra remontuojamas mokslo paskirties pastatas, sandarą, sudaryti pagrindų skaičiavimo schemas, išskiriant inžinerinius geologinius geotechninius sluoksnius (IGS) ir nustatyti jų būdingąsias vertes. Pagal darbų techninę užduotį (2 priedas), teritorijoje turi būti atlikti trečios geotechninės kategorijos inžineriniai geologiniai tyrimai. Inžineriniai geologiniai geotechniniai tyrimai atlikti vadovaujantis darbų programa (1 priedas). Tyrimų vietos pagal LKS-94 koordinatas nurodytos 3 priede. Lauko ir duomenų apdorojimo darbams vadovavo Rūta Pranevičiūtė.

Lauko darbai atlikti 2025 m. sausio 15 diena. Teritorijos inžinerinės geologinės sąlygos tirtos 2-uose taškuose (žr. 2 grafinį priedą). Visuose tyrimų taškuose buvo išgręžti užsakovo nurodyto gylio tiriamieji gręžiniai (žr. 3 grafinį priedą). Visose vietose, be gręžimo darbų, atliktas statinis bandymas kūginiu penetrometru (CPT) (žr. 3 grafinį priedą) ir nustatytos grunto fizinės savybės (žr. 3 lentelę).

Bandymas kūginiu penetrometru (CPT)

CPT bandymo metu, tiesiogiai matuojami ir 1 cm ilgio intervalais fiksuojami parametrai: kūginis stipris, šoninės trinties stipris ir zondavimo ilgis. Zondavimo įrangos techniniai duomenys ir kalibravimo rezultatai pateikti 4 priede. Matavimams naudojama sistema, sudaryta iš:

a) CPTU zondo Nr. GL0370 (kūgio pagrindo plotas 10 cm², kūgio kampas 60⁰, kūgio skersmuo 35,7 mm, šoninės trinties movos plotas 150 cm², maksimali apkrova kūgiui 50 kN, maksimali apkrova šoninei trinčiai 15 kN, maksimali apkrova vandens poriniam slėgiui 20 bar, leistina visų daviklių perkrova 150 %), kurio metrologinė patikra pateikta 4 tekstiniam priede;

b) zondavimo štangų (skersmuo 32 mm, ilgis 1 m);

c) duomenų registratoriaus (gylmatis, duomenų interfeisas, zondavimo kabelis 30 m, lauko kompiuteris Panasonic CF – 19;

d) programinės įrangos („Geologiniai matavimai“).

Bandymai atlikti pagal LST EN ISO 22476 – 1 reikalavimus [6].

Gręžimo darbai, pirminė gruntų klasifikacija ir bandinių paėmimo principai

Gręžiniai išgręžti sraigtiniu būdu 115 mm skersmens grąžtais. Gręžimas vykdytas 1,5 m grąžtais, kaskart iškeliant po vieną grąžtą.

Gręžinio kernas tyrimų vietoje vizualiai apžiūrėtas ir atlikta pirminė grunto atpažintis nustatant pagrindinę frakciją bei aprašant antrines frakcijas. Tokiu būdu gruntas priskirtas vienam iš šešių tipų, dažniausiai nusakančių pagrindines geotechnines savybes: rieduliai, gargždas, žvyras, smėlis, dulkis ir molis. Jeigu gruntas susideda iš organinių medžiagų, jis priskiriamas organiniam gruntui. Piltinis ar perkastas gruntas priskiriamas dirbtiniams gruntams.

Laboratoriniai tyrimai

Grunto bandinių laboratorinius tyrimus atliko UAB „Gruntira“ laborantė Diana Grigaliūnienė. Bandymų rezultatų suvestinės lentelės pateiktos 6 ir 7 tekstiniuose prieduose. Atsižvelgiant į pirminės atpažinties metu nustatytą grunto tipą, parinkti atitinkami tyrimų metodai tiksliam gruntų klasifikavimui į klases:

- *granulimetrinė sudėtis* (žvyras, smėlis, dulkis ir molis). Labai rupiems gruntams neatliekama;
- *gamtinis tankis, kietųjų dalelių tankis* (molis);
- *gamtinis, takumo ir plastingumo drėgnis* (molis);
- *filtracijos koeficientas* (žvyras ir smėlis).

Ataskaitos paruošimas

Tyrimų ataskaita parengta vadovaujantis STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ [1] ir Lietuvos geologijos tarnybos parengtų projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų [3] reikalavimais. Naudota programinė įranga nanoCAD 5.0, Geo5 Stratigraphy, Microsoft Office (Word, Excel). Žemiau aprašoma geologinio modelio sudarymo metodika.

1. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS TERITORIJĄ

Gamtinės sąlygos

Kapitaliai remontuojamas mokslo paskirties pastatas yra Respublikos g. 47, Panevėžio m. sav. Geomorfologiniu požiūriu tyrinėta teritorija priklauso Vidurio Lietuvos žemumų geomorfologinėje srityje esančiam dugninės morenos ir limnoglacialinės Nevėžio žemumos geomorfologiniam rajonui. Reljefo absoliutiniai aukščiai tyrimų vietose siekia 54,95 – 55,02 m. Prieš pradėdant tyrimus, sklypo inžinerinės geologinės sudėtingumo sąlygos įvertintos remiantis schema (1 lentelė).


Tyrimų plote yra paplitę dviejų genetinių tipų nuogulos. Tai technogeninis sluoksnis (tIV) ir paskutinio apledėjimo Baltijos stadijos aliuviniai (aIIIb1) sluoksniai.

Tyrimų plote žemės paviršiaus nuolydis neviršija 10°. Sklype erozinių, termokarstinių, sufozinių ir kitų neigiamų reljefo formų nėra. Atstumas iki nepastovių šlaitų ir eroduojamų krantų didesnis nei 100 m.

Klimatas (pagal Meteo duomenis)

Sklypas yra vidutinių platumų klimato zonoje ir priklauso Atlanto kontinentinės miškų srities pietvakarinio posričio Vidurio Žemumos rajono Mūšos – Nevėžio parajoniui. Vidutinė metinė oro temperatūra 6,5–7,0 °C. Sausis yra šalčiausias mėnuo, kurio vidutinė oro temperatūra -3,6– -3,1. Absoliutus temperatūros minimumas -33,6 °C. Kritulių kiekis per metus 560 – 700 mm. Laikotarpio su sniego danga trukmė 75– 90 dienų. Svarbiausi procesai, sąlygojantys tarprajoninius klimato skirtumus yra adiabatinis oro leidimasis nuo gretimų aukštumų ir blogos vandens nuotėkio plokščiu paviršiumi sąlygos, dirvožemių perdrėkinimas.

1 lentelė. Statybos sklypo inžinerinių geologinių sąlygų sudėtingumas pagal [1]



2. GEOLOGINĖ SANDARA

Sklypo geologinę sandarą iki 6,15 m gylio sudaro: technogeninis sluoksnis (tIV) ir viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės aliuvinės (aIIIbl) nuogulos.

Technogeninį sluoksnį (tIV) sudaro:

- Piltinis gruntas (Mg-Sa-F). Iki 0,3 m. juodžemis, nuo 0,3 m. mažai dulkingas molingas smėlis su statybinėmis atliekomis. Komplexas išskirtas abiejuose tyrimų taškuose. Jo storis siekia 1,15 iki 1,70 m.

Viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės aliuvinių nuogulų sluoksnį (aIIIbl) sudaro:

- Mažai dulkingas molingas smėlis, rudas, sausas, purus (Sa-F). Komplexas išskirtas abiejuose tyrimų taškuose. Jo storis siekia 0,58 iki 1,41 m.
- Mažai dulkingas molingas smėlis, rudas, sausas, tankus (Sa-F). Komplexas išskirtas tyrimų taške Nr. 1. Jo storis 0,98 m.
- Smėlis, rudas, sausas, labai tankus (Sa). Komplexas išskirtas abiejuose tyrimų taškuose. Jo storis siekia nuo 2,61 iki 3,72 m.

3. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS

Gruntinis vanduo gręžimo metu neaptiktas. Remiantis aplinkiniuose sklypuose atliktais tyrimais, gruntinis vanduo gali slūgsoti 3,0 - 4,0 m. nuo žemės paviršiaus. Gruntinio vandens lygis gali kisti >1,0 m nuo išmatuoto lygio lauko darbų metu, kadangi sausuoju metų laikotarpiu gruntinio vandens lygis pažemės, o drėgnuoju – pakils.

Požeminio vandens iškrovos zonų, šaltinių, versmių nėra. Hidraulinė sąveika tarp gruntinio ir paviršinio vandens tyrimų sklype yra. Makrokomponentinė sudėtis nustatyta laboratorijoje (8 tekstinis priedas).

4. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Pagal tyrimų medžiagą išskirti 4 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kurių aprašymai pateikti 2 lentelėje.

2 lentelė. IGS geologinis aprašymas

IGS Nr.	Sluoksnio geologinis aprašymas (pagal LST EN ISO 14688-1)
1	Piltinis gruntas (Mg-Sa-F). Iki 0,3 m. juodžemis, nuo 0,3 m. mažai dulkingas molingas smėlis su statybinėmis atliekomis. Komplexas išskirtas abiejuose tyrimų taškuose. Jo storis siekia 1,15 iki 1,70 m.
2	Mažai dulkingas molingas smėlis, rudas, sausas, purus (Sa-F). Komplexas išskirtas abiejuose tyrimų taškuose. Jo storis siekia 0,58 iki 1,41 m.
3	Mažai dulkingas molingas smėlis, rudas, sausas, tankus (Sa-F). Komplexas išskirtas tyrimų taške Nr. 1. Jo storis 0,98 m.
4	Smėlis, rudas, sausas, labai tankus (Sa). Komplexas išskirtas abiejuose tyrimų taškuose. Jo storis siekia nuo 2,61 iki 3,72 m.

5. GRUNTŲ FIZIKINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS

Grunto CPT bandymai buvo atlikti visose gręžinių vietose (žr. 3 grafinį priedą). Išskirtų inžinerinių geologinių sluoksnių (IGS) geotechninio zondavimo vertės, pagrindiniai statistiniai rodikliai ir fizikinių bei mechaninių savybių suvestinės vertės pateiktos 3 lentelėje.

3 lentelė. Gruntų geotechninio zondavimo verčių, pagrindinių statistinių rodiklių, fizikinių ir mechaninių savybių verčių suvestinė lentelė.

Geologinis indeksas	IGS Nr.	Grunto pavadinimas pagal ISO 14688	Kūginis stipris q_c , MPa	Šoninės trinties stipris f_s , kPa	Deformacijos modulis, E_0 , MPa	Gamtinis (masės) tankis ρ_s , Mg/m ³	Sauso grunto tankis ρ_d , Mg/m ³	Kietų dalelių (masės) tankis ρ_s , Mg/m ³	Gamtinis drėgnis w , %	Takumo drėgnis w_L , %	Plastingumo drėgnis w_p , %	Plastingumo rodiklis I_p , %	Takumo rodiklis I_L , %	Poringumo koeficientas e	Filtracijos koeficientas m/s	Jautrio šalčiui klasė
t IV	1	Mg-Sa-F	2.99	26.86	2.99	1.90	1.67	2.67	13.30	-	-	-	-	0.59	1.25E-05	F2
a III bI	2	Sa-F	3.85	37.86	11.55	1.78	1.74	2.67	2.70	-	-	-	-	0.54	1.49E-05	F1
	3	Sa-F	10.89	59.80	42.50	1.80	1.72	2.67	4.30	-	-	-	-	0.55	1.86E-05	F2
	4	Sa	26.75	239.54	80.44	1.79	1.72	2.66	3.80	-	-	-	-	0.55	2.00E-05	F3

Papildomai atlikti pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru, tiesioginio kirpimo testas. Tyrimų, atliktų pagal LST EN ISO 17892-5:2018, LST EN ISO 17892-10:2018, LST EN ISO 22475-1:2006 ir LST EN 1997-2:2007 standartus, rezultatai pateikti 4 lentelėje ir 6 – 7 tekstiniuose prieduose.

4 lentelė. Gruntų bandymo odometru ir tiesioginio kirpimo testo rezultatai.

Geologinis indeksas	IGS Nr.	Grunto pavadinimas pagal ISO 14688	Vidinės trinties kampas, ϕ°	Sankiba, c , MPa
a III bI	3	Sa-F	30.60	0.01

6. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI

Tyrimų aikštelėje ir šalia jos šiuolaikiniai geologiniai procesai nestebimi.

7. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Remontuojamas mokslo paskirties pastatas yra Respublikos g. 47, Panevėžio m. sav. Geomorfologiniu požiūriu tyrinėta teritorija priklauso Vidurio Lietuvos žemumų geomorfologinėje srityje esančiam dugninės morenos ir limnoglacialinės Nevėžio žemumos geomorfologiniam rajonui.
2. Reljefo absoliutiniai aukščiai tyrimų vietose siekia 54,95 – 55,02 m.
3. Sklypo geologinę sandarą iki 6,15 m gylio sudaro: technogeninis sluoksnis (tIV) ir viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės aliuvinės (aIIIbl) nuogulos.
4. Gruntinis vanduo gręžimo metu neaptiktas. Remiantis aplinkiniuose sklypuose atliktais tyrimais, gruntinis vanduo gali slūgsoti 3,0 - 4,0 m. nuo žemės paviršiaus.
5. Gruntinio vandens lygis gali kisti >1,0 m nuo išmatuoto lygio lauko darbų metu, kadangi sausuoju metų laikotarpiu gruntinio vandens lygis pažemės, o drėgnuoju – pakils.
6. Sklypo geologiniame modelyje išskirti 4 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kurių slūgsojimo sąlygos parodytos gręžinių litologiniuose stulpeliuose (3 grafinis priedas).
7. Apskaičiuotos IGS gruntų fizikinių mechaninių savybių būdingosios vertės pateiktos ataskaitos 7 skyriuje (3 ir 4 lentelės).
8. Statybos metu pastebėjus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinės situacijos, būtina apie tai informuoti rangovą.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

Teisės aktai ir norminiai dokumentai

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“. Valstybės žinios, 2012-01-07, Nr. 5-144.
2. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“. Teisės aktų registras, 2016-11-21, Nr. 27168.
3. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijos. Teisės aktų registras, 2015-11-16, Nr. 18162.

Standartai

4. LST EN ISO 14688-1. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas.
5. LST EN ISO 14688-2. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai.
6. LST EN ISO 22476-1. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Lauko bandymai. 1 dalis. Įspaudimo bandymas, naudojant elektrinę ir pjezoelektrinę kūgį.
7. LST EN 1997-2. Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai.

Interneto adresai

8. www.lgt.lt (ŽGR, GEOLIS informacija)
9. www.meteo.lt (klimato duomenys)
10. www.maps.lt (internetų žemėlapių informacija)
11. www.geoportal.lt (kartografiniai duomenys)

TEKSTINIAI PRIEDAI

(Inžinerinių geologinių tyrimų darbų programos forma)

UAB Igeo

Dokumento sudarytojo pavadinimas

(fizinio asmens vardas ir pavardė ar juridinio asmens pavadinimas)

INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ DARBŲ PROGRAMA

2024-12-16

Dokumento data Dokumento registracijos numeris

Tyrimų objekto pavadinimas: mokslo paskirties pastatas Respublikos g. 47, Panevėžio m. sav.

Statinio pavadinimas: mokslo paskirties pastatas

Tyrimų vieta (adresas): Respublikos g. 47, Panevėžio m. sav.

Statytojas (pavadinimas (v. pavardė), adresas, telefono ryšio Nr., el. paštas): UAB „Rendu“, Respublikos g. 19-5, Panevėžys, +37069833720

Statinio kategorija: ypatingas statinys

Statybos rūšis: kapitalinis remontas

Geotechninė kategorija (projektiniams IGG tyrimams): III geotechninė kategorija

Tyrimų ploto ribų koordinatės:

Numeris	X	Y
1	6177611	522422
2	6177603	522425
3	6177604	522449
4	6177617	522444

Tyrimų tikslas:

Išsiaiškinti koordinatėmis nurodytame tyrimų sklype inžinerinius geologinius geotechninius sluoksnius bei jų ypatybes, kurios bus naudojamos kapitaliai remontuojant mokslo paskirties pastatą.

Tyrimų uždaviniai: atlikti gręžinius su statiniu zondavimu iki 6 metrų gylio (arba pasiekus pakankamai stiprų gruntą). Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos pateiktu kvartero geologinių žemėlapiu, teritorijoje gali būti aptikti moreninio smėlingo molio ir molingo smėlio sluoksniai. Tyrimo uždaviniai - iširti grunto mėginius ir nustatyti vandens makrokomponentinę sudėtį laboratorijoje pagal STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“. Pagal lauko tyrimus ir laboratorinę grunto analizę pateikti inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitą užsakovui.

Trumpa inžinerinio geologinio kartografavimo ir ankstesnių tyrimų archyvinės medžiagos ir duomenų analizė, vertinimas:

Objektas yra Panevėžio mieste ir priklauso nekilnojamojo kultūros vertybių paveldui (registro kodas KVR 10770). Pagal anksčiau sklype atliktus inžinerinius geologinius geotechninius tyrimus (registracijos numeris ŽGT 3136-2012) sklype vyrauja Pleistoceno Baltijos posvitės limnoglacialinės (lgIIbl) nuogulos, o sklypo paviršiuje dirvožemis (pdIV) ir technogeninis (tIV) gruntas. Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos pateiktu žemėlapiu sklype galima aptikti moreninio priemolio ir priesmėlio sluoksnių.

Anksčiau atliktų tyrimų ataskaitų sąrašas:

Žemės gelmių tyrimo identifikavimo Nr. 3136-2012, gręžinių identifikavimo Nr. 53978; Nr. 54765; Nr. 53977;

Tyrimų apimtis:

Sklype numatyta atlikti inžinerinius geologinius geotechninius tyrimus. Pagal techninio projekto rengėjų pateiktą užsakymą ir techninę užduotį, numatyta atlikti 2 tiriamuosius gręžinius su statiniu zondavimu iki 6 m. (arba pasiekus pakankamai stiprų gruntą). Gręžiniai bus gręžiami šnekiniu būdu pakeliant grąžtą kas 1,0 - 1,5 m. grunto atpažinimui, identifikavimui, grunto ribų nustatymui ir grunto ėminiui paimti. Nesuardytos struktūros grunto mėginiai bus imami įgręžiamuoju gruntotraukiu. Iš viso planuojama paimti 1-3 grunto ėminius (iš kiekvieno inžinerinio geologinio sluoksnio). Klaipėdos Universiteto laboratorijoje bus atliekama:

- 1-3 ėminių granulometrinės sudėties nustatymas LST CEN ISO/TS 17892-4:2017;
- 1-3 ėminių takumo ir plastiškumo ribų nustatymas LST CEN ISO/TS 17892-12:2018;
- 1-3 ėminių grunto dalelių tankio nustatymas LST CEN ISO/TS 17892-3:2015;
- 1-3 ėminių grunto drėgnio nustatymas LST EN ISO 17892 - 1:2015;
- 1-3 ėminių grunto tūrinio tankio nustatymas LST CEN ISO/TS 17892-2:2016;
- 1-2 ėminių smėlingo grunto filtracijos nustatymas (jei smėlingas gruntas aptiktas) LST CEN ISO 17892-11:2019;
- 1-2 ėminiai tiesioginio kirpimo bandymas LST CEN ISO/TS 17892-10:2019;
- 1-2 ėminiai smulkaus grunto vienašio gniuždymo bandymas LST CEN ISO 17892-7:2018;
- 1-2 ėminiai pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru LST CEN ISO 17892-5:2017;
- 1-2 ėminiai organinės medžiagos kiekio nustatymas ASTM D2974:2014

1 vandens mėginys nustatyti makrokomponentinę sudėtį pagal LST CEN ISO/TS 17892-1:2015;

Ruošiant ataskaitą bus sudarytas inžinerinis geologinis pjūvis ir inžinerinių geologijų sluoksnių gruntų fizikinių ir mechaninių savybių suvestinė lentelė. Taip pat bus paruoštas gręžinių ir zondavimo vietų koordinatų ir altitudžių žiniaraštis, gręžinių stulpeliai, geotechninio zondavimo grafikai, bei parašytas aiškinamasis raštas su išvadomis. Paruošta ataskaita bus pateikta LGT ir tyrimų užsakovui.

Ypatingi reikalavimai:

Ypatingų reikalavimų iš projekto rengėjų nepateikta.

Tyrimų programos vykdymas ir duomenų pateikimas:

Tyrimas bus vykdomas pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2010 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“ nuostatas, o ataskaitos egzempliorius pasirašytas el. parašu bus pateiktas el. būdu geologijos tarnybai įvertinti.

1. **Sąrašas normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:**
2. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“.
3. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“. Teisės aktų registras, 2016-11-21, Nr. 27168.
4. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijos. Teisės aktų registras, 2015-11-16, Nr. 18162.
5. LST EN ISO 14688-1. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas.
6. LST EN ISO 14688-2. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai.
7. LST EN ISO 22476-1. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Lauko bandymai. 1 dalis. Įspaudimo bandymas, naudojant elektrinį ir pjezoelektrinį kūgį.
8. LST EN 1997-2. Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai.
9. LST EN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014)

10. LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. Tūrinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014)
11. LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis. Dalelių tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015)
12. LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis. Granulometrinės sudėties nustatymas (ISO 17892-4:2016)
13. LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas (ISO 17892-12:2018)

Vykdytojų sąrašas (juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens pareigos, vardas, pavardė):
Techninio projekto rengėjas – UAB Panprojektas

Inžinerinius geologinius geotechninius tyrimus atlieka UAB Igeo, projekto vadovas Rūta Pranevičiūtė.

PRIDEDAMA:

1. Techninė užduotis (1 kopija, 2 lapai).
2. Planas su lauko darbų tyrimų vietomis (1 kopija, 1 lapas).

Programą parengė (tyrimų vadovas): Rūta Pranevičiūtė, UAB Igeo direktorė
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų užsakovas UAB Rendu
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) Elvyra Klimavičienė

Statytojas (derina kontrolinių IGG tyrimų programą) UAB Rendu Sonata Sleivienė
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



A blue ink handwritten signature, likely belonging to Sonata Sleivienė.

Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011
„Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“
2 priedas

UAB „Rendu“

Užsakovo vardas pavardė/įmonė

Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardė ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINĖ UŽDUOTIS

2024-12-12
Dokumento data Dokumento registracijos numeris

IGG tyrimų stadija (pabraukti): žvalgybiniai, projektiniai, papildomi, kontroliniai.

Tyrimų objekto pavadinimas Mokslo paskirties pastato Juozo Balčikonio gimnazijos (KVR 10770) Respublikos g. 47, Panevėžyje, kapitalinio remonto projektas

Tyrimų objekto adresas (savivaldybė, seniūnija, gyvenvietė, gatvė, statinio numeris): Respublikos g. 47, Panevėžio m. sav.

Užsakovo duomenys (pavadinimas (v. pavardė), adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas): UAB Rendu, Respubli-

Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavardė), adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas): kos g. 19-5, Panevėžys, UAB Panprojektas, Respublikos g. 44, Panevėžys, 845581875, sonata@panprojektas.lt +37069833720

Statybos rūšis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita

Statinio paskirtis: Mokslo

Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis, nesudėtingasis

Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro kodas (jei yra): KVR 10770

Geotechninė kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trečia.

Duomenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukštis, gylis, plotas): liftas 1,90x1,90 m.

Perduodamos į pagrindą apkrovos ir jų intensyvumas: bus tikslinama gavus geologinius tyrimus

Tyrimų ploto ribų koordinatės:

Numeris	X	Y
1	6177611	522422
2	6177603	522425
3	6177604	522449
4	6177617	522444

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai:

1.

Sąrašas normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:

STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“

Anksčiau sklype atlikti geologiniai tyrimai:

nėra duomenų

Užsakovas.....UAB „Rendu“.....2024-12-12.....

vardas, pavardė, parašas, data

Projekto vadovas.....Sonata Šleivienė.....2024-12-12.....

vardas, pavardė, parašas, data

Tyrimų vadovas (užduotį gavau)...Rūta Pranevičiūtė.....2024-12-12....

vardas, pavardė, parašas, data

Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus
2020 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. 1-254
priedas



**LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS**

L E I D I M A S
TIRTI ŽEMĖS GELMES

2020-04-14 Nr. 1764351
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymu, **l e i d ž i a m a:**

UAB Igeo

(juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas pavardė)
(kodas 300112034, buveinė (adresas) Šiauliai, Vilniaus g. 274A)

nuo 2020-04-14
(leidimo įsigaliojimo data)

a t l i k t i:
inžinerinį geologinį geotechninį tyrimą.

Direktoriaus pavaduotoja,
pavaduojanti direktorių

A. V.

(parašas)

Jolanta Čyžienė

(Vardas ir pavardė)

Tyrimų vietų geodezinių koordinačių LKS-94 ir altitudžių žiniaraštis

Eil. Nr.	Tyrimo vietos Nr.	LKS koordinačių sistema		Žemės paviršiaus altitudė, m abs.a.
		Y	X	
1	Gr./CPT-1	522434	6177610	55,02
2	Gr./CPT-2	522443	6177614	54,95

Metrologinė patikra



KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0016496

Užsakovas	Į.k. 300112034	UAB Igeo
	Vilniaus g. 274A, LT-76308 Šiauliai	
Kalibruotas objektas	Tenzozondas CPT Nr. GL 0413 Kūgio spaudimo jėgos matavimo ribos: (0...100) kN (plotas 10 cm ² ; 100 kN atitinka 100 MPa) Šoninės trinties jėgos matavimo ribos: (0...15) kN (plotas 150 cm ² ; 15kN atitinka 1 Mpa) Indikatorius GRL 1503	
Objekto būklė	MP neturi mechaninių ar kitokių pažeidimų	
Kalibravimo metodas	Kalibravimo procedūra J2-02 (2018-12-13), 1 leidimas	
Kalibravimą atliko	UAB "Nordic Metrology Science" Jungtinė laboratorija. Vilniaus regiono laboratorija, Dariaus ir Girėno g. 38, LT-02189, Vilnius	
Kalibravimo atlikimo vieta	Ganyklų g. 15, Tauragė	
Aplinkos sąlygos	Aplinkos temperatūra	20,2 ± 1 °C
Kalibravimo data	2024-05-23	
Sietis	Matavimai buvo atlikti su šiais, kalibravimo būdu susietais etalonais: Etaloninis dinamometras susidedantis iš MGS plus, ML38B Nr. 801229358; Z4A/50 kN Nr.184930037; C18/500 kN Nr.002874TY	
Kalibravimo liudijimo išdavymo data	2024-05-23	
Inžinierius metrologas	Tautvydas Miliūnas	
Vyresnysis inžinierius metrologas	Arūnas Brazinskas	

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr.

KALIBRAVIMO REZULTATAI

K-0016496

Tenzozondas CPT Nr. GL 0413

Apkrovos vardinė vertė (P),	Tenzozondo rodmenų vidurkis, (F_R)	Paklaida (ΔF),		Išplėstinė neapibrėžtis, ($\pm U$)	
kN	kN	kN	%	kN	%
Šoninė trintis					
0,6	0,60	0,00	0,00	$\pm 0,01$	$\pm 0,96$
1,5	1,50	0,00	0,00	$\pm 0,01$	$\pm 0,39$
3	3,03	0,03	0,89	$\pm 0,03$	$\pm 0,98$
6	6,06	0,06	0,94	$\pm 0,03$	$\pm 0,49$
15	15,19	0,19	1,29	$\pm 0,03$	$\pm 0,20$
Kugis					
0,5	0,50	0,00	0,00	$\pm 0,01$	$\pm 1,15$
5	5,00	0,00	0,00	$\pm 0,01$	$\pm 0,12$
10	9,98	-0,02	-0,20	$\pm 0,01$	$\pm 0,06$
20	19,94	-0,06	-0,30	$\pm 0,01$	$\pm 0,03$
30	29,95	-0,05	-0,17	$\pm 0,01$	$\pm 0,02$
40	39,86	-0,14	-0,35	$\pm 0,01$	$\pm 0,02$
50	49,78	-0,22	-0,44	$\pm 0,01$	$\pm 0,02$
70	69,62	-0,38	-0,54	$\pm 0,07$	$\pm 0,10$

Prieš kalibravimą matavimo priemonė buvo apkrauta Max apkrova

Išmatuota jėga (F) lygi rodmenis (F_R) ir paklaidos (ΔF) skirtumui su išplėstine neapibrėžtimi ($\pm U$)

$$F = (F_R - \Delta F) \pm U$$

Nurodytos vertės taikomos kalibruojamo objekto būklei kalibravimo metu

Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš koeficiento $k=2$, kuris, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenį. Standartinė neapibrėžtis paskaičiuota pagal EA-4/02M.

Kalibravimo rezultatai susiję tik su kalibruojamu objektu.

Inžinierius metrologas

Tautvydas Miliūnas

Kalibravimo liudijimas gali būti dauginamas tik pilnai. Atskiras kalibravimo liudijimo dalis galima dauginti tik gavus raštišką kalibravimo laboratorijos leidimą.



GRUNTIRA

Gruntų laboratoriniai tyrimai

UAB "Gruntira", Žiogupio g. 37D, LT-00177 Palanga.:+370620682372
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas

Gruntų laboratorinių tyrimų protokolas Nr 25-0039

Išrašymo data: 2025-01-30
Tyrimų atlikimo data: nuo 2025-01-21 iki 2025-01-30
Užsakovas: Igeo, UAB Vilniaus g. 274A, Šiauliai
Objektas: Respublikos g. 47, Panevėžio m. sav.
Tyrimų medžiaga: Gruntas
Gruntų pridavimo data: 2025-01-21 Pridavė: Rūta Pranevičiūtė
Grunto bandinių kiekis: 4
Tyrimai atlikti pagal:

- * LST EN ISO 14688-1:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų identifikavimas ir klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir aprašymas (ISO 14688-1:2017)
- * LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų identifikavimas ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2018) ir "IGGT gruntų klasifikacija" 2019
- * Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikaciją (LGT 2019-06-13 Nr.1-175)
- * LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija
- * LST EN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014)
- * LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. Tūrinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014)
- * LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis. Dalelių tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015)
- * LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas (ISO 17892-4:2016)
- * LST CEN ISO/TS 17892-11:2005 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintančiam spūdžiui (ISO/TS 17892-11:2019)
- * LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas (ISO 17892-12:2018)
- * LST EN ISO/TS 17892-10:2019 Tiesioginio kirpimo bandymas
- * LST EN ISO 17892-5:2017 Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru

Protokolo priedai:

1. Laboratorinių tyrimų rezultatai - 1 lapas
2. Granuliometrinės sudėties kreivės - 2 lapai
3. Kompresijos diagramos - 1 lapas
4. Kirpimo diagramos - 1 lapas




Parengė:


Pastabos:

1. Rezultatai susiję tik su tirtais ėminiais
2. Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visą protokolą su priedais
3. Rezultatai taikytini tokiems ėminiams, kokie buvo gauti iš užsakovo

LABORATORINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI


 GRUNTIRA																		Nr 25-0039										
Objekto pav.				Respublikos g. 47, Panevėžio m. sav.																								
		Pavyzdys		Skaitiklyje-likęs gruntas, vardiklyje-išsijotas per sietą gruntas %															Tankis			Drėgnis	Plastingumas		Žymuo: pagal "IGGT gruntų klasifikaciją"/LST 1331:2022	Salčių jautrio klasė (LST 1331:2022)	Grunto pavadinimas	
				Sietų akučių dydžiai, mm															Mg*m ⁻³				%,	%				
Eil.Nr.	Gręžinio Nr.	Nr.	nuo/iki	63	31.5	20	6.3	4	2	1	0.6	0.4	0.2	0.125	0.063	Dulkių/molio %	Cc/Cu	Pralaidumo koeficientas m/s (sutankinto) Pralaidumo koeficientas m/d (nesutankinto)	p/p _s	p _a	poringumas n/e	w w<0,4	W _L W _P	I _p I _L				
1	1	1	0,5-0,8	0.0	0.0	0.0	7.8	4.3	3.0	3.9	4.0	8.8	23.9	16.3	14.4	10.6	9.9	1.25E-05	1.896			13.3				Sa-F	F ₂	mažai dulkingas molingas smėlis
				100.0	100.0	100.0	92.2	87.9	84.9	81.1	77.1	68.3	44.5	28.2	13.7	3.1	1.5		2.668	1.674	0.59				(SD)			
2	1	2	2,6-3,2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.9	1.4	9.0	41.1	33.0	2.7	5.4	4.2	3.4	1.86E-05	1.796			4.3				Sa-F	F ₁	mažai dulkingas molingas smėlis
				100.0	100.0	100.0	100.0	98.5	97.6	96.2	87.2	46.2	13.2	10.6	5.1	0.9	1.4		2.667	1.722	0.55				(SD)			
3	1	3	4,2-5,0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.4	4.4	38.5	43.8	2.9	5.0	4.0	2.9	2.00E-05	1.788			3.8				Sa	F ₁	smėlis
				100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	99.8	99.4	95.0	56.5	12.7	9.8	4.8	0.9	1.3		2.664	1.723	0.55				(SB)			
4	2	1	1,8-2,2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	6.3	40.4	37.5	2.60	5.3	5.7	4.3	1.49E-05	1.782			2.7				Sa-F	F ₁	mažai dulkingas molingas smėlis
				100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.5	93.3	52.9	15.4	12.8	7.5	1.7	1.8		2.667	1.735	0.54				(SD)			

Užsakymo Reg. Nr.		Nr 25-0039						
		Respublikos g. 47, Panevėžio m. sav.						
								
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018			Sa-F					
Gręžinio Nr.	Bandinio Nr.	Paėmimo gylis	d ₁₀	d ₃₀	d ₅₀	d ₆₀	C _U	C _C
1	1	0,5-0,8	0.0340	0.1318	0.2411	0.3378	9.9	1.5
								
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018			Sa-F					
Gręžinio Nr.	Bandinio Nr.	Paėmimo gylis	d ₁₀	d ₃₀	d ₅₀	d ₆₀	C _U	C _C
1	2	2,6-3,2	0.1166	0.2567	0.3454	0.4007	3.4	1.4
								
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018			Sa					
Gręžinio Nr.	Bandinio Nr.	Paėmimo gylis	d ₁₀	d ₃₀	d ₅₀	d ₆₀	C _U	C _C
1	3	4,2-5,0	0.1291	0.2520	0.3291	0.3760	2.9	1.3





		Respublikos g. 47, Panevėžio m. sav.		Nr 25-0039		
Nr.	Gręžinio Nr.	Bandinio Nr.		Bandinio gylis (m)		
1	1	2		2,6-3,2		
Grunto aprašymas (ISO 14688-2)**		Sa-F		Bandinio sandara:	Nesuardyta	
Odometras:		Bandinio aukštis - 35 mm, diametras - 71.4 mm, tūris - 138,6 cm ³				
		Pradinis poringumo koeficientas	Dalelių tankis	Vandens kiekis	Grunto tankis	Soties laipsnis
		e_0	ρ_s	w	ρ	S_r
		1	Mg-m-3	%	Mg-m-3	1
		0.549	2.667	4.3	1.796	0.21

Apkrovos nr.	Vertikalus įtempis	Vertikalus poslinkis	Poslinkio pokytis	Vertikali deformacija	Deformacijos pokytis	Poringumo koeficientas	Tūrinio spūdumo koeficientas	Odometrinis deformacijų modulis
	σ	s	Δh	ϵ	$\Delta \epsilon$	e	m_v	E_{oed}
	MPa	mm	mm	1	1	1	1	MPa
0	0.000	0.00	0.00	0.00		0.5487		
1	0.050	0.2000	0.200	0.0057	0.0057	0.5399	0.1143	8.8
2	0.100	0.3800	0.180	0.0109	0.0051	0.5319	0.1029	9.7
3	0.200	0.6400	0.260	0.0183	0.0074	0.5204	0.0743	13.5
4	0.400	0.9900	0.350	0.0283	0.0100	0.5049	0.0500	20.0
5	0.800	1.3800	0.390	0.0394	0.0111	0.4876	0.0279	35.9
6	0.400	1.3800	0.000	0.0394	0.0000	0.4876	0.0000	-
7	0.200	1.3500	-0.030	0.0386	-0.0009	0.4890	0.0043	-
8	0.050	1.3100	-0.040	0.0374	-0.0011	0.4907	0.0076	-
6	0.400	1.3400	0.030	0.0383	0.0009	0.4894	0.0024	-
7	0.800	1.4300	0.090	0.0409	0.0026	0.4854	0.0064	-
8	1.600	1.9000	0.470	0.0543	0.0134	0.4646	0.0168	-



Pastabos:	Atliko: Dainius Grigaliūnas
-----------	-----------------------------

		Respublikos g. 47, Panevėžio m. sav.		Nr 25-0039		
Nr.	Gręžinio Nr. ¹⁾	Bandinio Nr. ¹⁾	Bandinio gylis (m) ¹⁾			
2	1	2	2,6-3,2			
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2**			Sa-F			
Sandara:		Nesuardyta	Kirpimo metodas:		CD	
Kirpimo aparatas:		Bandinio aukštis - 25mm, diametras - 71.0 mm, tūris - 98.98 cm ³				
Grunto fizinės būklės rodikliai						
Dalelių tankis	Grunto tankis	Sauso grunto tankis	Vandens kiekis	Poringumo koeficientas	Poringumo rodiklis	Soties laipsnis
ρ_s	ρ	ρ_d	w	ε	n	S_r
Mg/m ³	Mg/m ³	Mg/m ³	%	1	1	1
2.667	1.796	1.722	4.3	0.55	0.35	0.21
Bandymo duomenys						
Kirpimo greitis	Vertikalus įtempis	Šlyties įtempis	Horizontalus poslinkis prie maksimalaus šlyties įtempio	Grunto tankis	Vandens kiekis	
v, mm/min	σ_v , MPa	τ , MPa	s, mm	ρ , Mg/m ³	w, %	
0.30	0.100	0.075	2.85	1.783	5.0	
0.30	0.200	0.125	11.05	1.790	5.0	
0.30	0.300	0.193	10.760	1.796	5.0	
Bandymo rezultatai						
	Vidinės trinties kampas	Sankabumas				
tan ϕ	ϕ' , °	c, MPa				
0.5913	30.6	0.013				
Pastabos:			Atliko: Dainius Grigaliūnas 			




Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydžiai, žymenys ir matavimo vienetai

γ – savitasis sunkis, kN/m^3
 γ_w – vandens savitasis sunkis, kN/m^3
 ρ – gamtinis (masės) tankis, Mg /m^3
 ρ_s – kietų dalelių (masės) tankis, Mg /m^3
 e – poringumo koeficientas, vnt.d.
 w – gamtinis drėgnis, %
 w_L – takumo drėgnis, %
 w_p – plastingumo drėgnis, %
 I_p – plastingumo rodiklis, %
 I_L – takumo rodiklis, vnt.d.
 I_D – tankumo rodiklis, vnt.d.
 k – filtracijos koeficientas, m/d
 p_a – atmosferos slėgis, MPa
 σ'_{v0} – efektyvus vertikalus įtempis, MPa
 g – laisvojo kritimo pagreitis, m/s^2
 E – Jungo modulis, MPa
 E_0 – deformacijų modulis (visuminės deformacijos modulis), MPa
 G_0 – šlyties modulis (mažų deformacijų zonai), MPa
 c_u – nedrenuotoji sankiba, kPa, MPa
 ϕ' – efektyviosios vidinės trinties kampas, laipsniai
 I_c – konsistencijos rodiklis, vnt.d.
 q_c – kūginis stipris, MPa
 q_t – koreguotas kūginis stipris, MPa
 Q_c – normalizuotas kūginis stipris, įvertinus vertikalų įtempį, vnt.d.
 Q_t – normalizuotas koreguotas kūginis stipris, įvertinus vertikalų įtempį, vnt.d.
 Q_{cn} – normalizuotas kūginis stipris, įvertinus vertikalų įtempį ir jo priklausomybę nuo grunto tipo, vnt. d.
 Q_{tn} – normalizuotas koreguotas kūginis stipris, įvertinus vertikalų įtempį ir jo priklausomybę nuo grunto tipo, vnt.d.
 f_s – šoninės trinties stipris, kPa
 R_f – šoninės trinties stiprio ir kūginio stiprio santykis, %
 I_{CSBT} – SBT (gruntų elgsenos tipo) indeksas, vnt.d.
 Q_C – spūdumo koeficientas
 Q_{OCR} – perkonsoliavimo koeficientas
 Q_A – nuogulų amžiaus koeficientas
 n – imtis
 x – imties vidurkis
 S – standartinis nuokrypis
 $Gr.$ – grėžinys
 IGS – inžinerinis geologinis sluoksnis
 x, y – koordinatės (LKS 94), m
 $Abs.a.$ – absoliutinis aukštis, m
 GVG – gruntinio vandens slūgsojimo gylis, m
 GVL – gruntinio vandens lygis, m abs.a.
 CPT – bandymas kūginiu penetrometru
Pastaba: žymuo su $_k$ raide rodo būdingąją (charakteristinę) vertę.


GRAFINIAI PRIEDAI

Tyrimų vietos padėties vietovėje schema



www.maps.lt

Objekto vieta



PLANO SUTARTINIAI ŽENKLAI

— inžinerinis geologinis pjūvis, jo Nr.

Gr.1 132 ● - gręžinio vieta, jo Nr. ir žiočių altitudė CPT-1 132 ▼ - CPT bandymo vieta, jo Nr. ir žiočių altitudė


Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Užsakovas: UAB Rendu											
Projekto vadovė	R.Pranevičiūtė		Objektas: Rekonstruojamas mokslo pskirties pastatas Respublikos g. 47, Panevėžio m. sav.											
Brėžinys: Planas su tyrimų vietomis ir inžinerinio geologinio pjūvio linija			<table><tr><td>Leidimas</td><td>Mastelis</td><td>Tyrimų Data</td><td>Grafinio Priedo Nr.</td></tr><tr><td>1764351</td><td>1:500</td><td>2025.01.15</td><td>2</td></tr></table>				Leidimas	Mastelis	Tyrimų Data	Grafinio Priedo Nr.	1764351	1:500	2025.01.15	2
Leidimas	Mastelis	Tyrimų Data					Grafinio Priedo Nr.							
1764351	1:500	2025.01.15	2											
<table><tr><td></td><td>UAB "IGEO" tel.: 863482898; el. paštas: uabigeo@gmail.com www.i-geo.lt</td></tr></table>				UAB "IGEO" tel.: 863482898; el. paštas: uabigeo@gmail.com www.i-geo.lt										
	UAB "IGEO" tel.: 863482898; el. paštas: uabigeo@gmail.com www.i-geo.lt													

UAB "IGEO"
tel.: 863482898; el. paštas: uabigeo@gmail.com
www.i-geo.lt

3 grafinis priedas

Gręžinių stulpeliai su geotechninio bandymo CPT kreivėmis


Projektas	Kapitaliai remontuojamas mokslo paskirties pastatas Respublikos g. 47, Panevėžio m. sav.		
Projekto Nr.	10724	Gręžimo staklės	Unimog
Tyrimo pradžia	2025-01-15		Koordinatė X 6177610.00
Tyrimo pabaiga	2025-01-15		Koordinatė Y 522434.00
			Koordinatė Z 55.02 m



Žymėjimas

 specialus mėginys mėginys

Projektas	Kapitaliai remontuojamas mokslo paskirties pastatas Respublikos g. 47, Panevėžio m. sav.		
Projekto Nr.	10724	Gręžimo staklės	Unimog
Tyrimo pradžia	2025-01-15		Koordinatė X 6177614.00
Tyrimo pabaiga	2025-01-15		Koordinatė Y 522443.00
			Koordinatė Z 54.95 m




Žymėjimas

 megyns

4 grafinis priedas

Geologiniai pjūvis

GEOLOGINIS-LITOLOGINIS PJŪVIS



Atstumas, m		9,7	
-------------	--	-----	--

GEOLOGICAL SECTION S 1:100/100



[GEO5 - Stratigraphy (32 bit) | version 5.2024.29.0 | hardware key 11043 / 1 | Igeo UAB
Copyright © 2024 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]



UAB "IGEO" tel.: 863482898 el. paštas: uabigeo@gmail.com	Vadovas	R. Pranevičiūtė	Tyrimų Data	Grafinio Priedo Nr.
	Parašas		2025.01.15	Nr. 4

ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGISTRACIJOS LAPAS

Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre

52580-2025

1. Tyrimo užsakovas UAB "RENDU", reg.kodas 304953547, Panevėžio apskr., Panevėžio m. sav., Panevėžio m., Respublikos g. 19 - 5

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)

2. Tyrimo vykdytojas UAB Igeo, reg.kodas 300112034, Šiaulių apskr., Šiaulių m. sav., Šiaulių m., Vilniaus g. 274A

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)

3. Leidimo tirti žemės gelmes Nr. 1764351, išdavimo data 2020-04-14

4. Tyrimo būdas: Tiesioginis

5. Tyrimo rūšis: Inžinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, III-a geotechninė kategorija

6. Tyrimų tikslas ir (ar) etapas Mokslo paskirties pastatas (liftas), Respublikos g. 47, Panevėžio m. III-os geotechninės kategorijos inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai mokslo paskirties pastato kapitaliniam remontui.

7. Duomenys apie tyrimo objektą

Tyrimo objekto tipas	statiniai: visuomeninės paskirties pastatai
Tyrimo objekto pavadinimas	Liftas, Respublikos g. 47, Panevėžio m.
Tyrimo objekto adresas	Panevėžio apskr., Panevėžio m. sav., Panevėžio m., Respublikos g. 47
Tyrimo ploto ribos arba tyrimų vietos koordinatės (1994 metų Lietuvos koordinacių sistemoje)	Elementas Nr.1: Nr.1 6177611 522422; Nr.2 6177603 522425; Nr.3 6177604 522449; Nr.4 6177617 522444;

8. Tyrimo pradžios data 2025-01-08, tyrimo pabaigos data 2025-07-31

9. Tyrimo dokumento (-ų) (ataskaitos(-ų)) pavadinimas (-ai)

Pateikimo data

Mokslo paskirties pastatas, Respublikos g. 47, Panevėžio m. sav., III-os geotechninės kategorijos inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita.	2025-07-31
--	------------

10. Pridedami dokumentai: TU

(darbų programa, techninė užduotis, projektas)

Užpildė:

Pareigų pavadinimas	
Vardas, Pavardė	Rūta Pranevičiūtė
Data	2025-01-30
Telefono numeris	863482898
El. paštas	uabigeo@gmail.com

Paraiškos registracijos Nr.

ŽGT-2024-5335

Paraiškos pateikimo data

2025-01-30


Tyrimo įregistravimo Žemės gelmių registre data

2025-02-04

Žemės gelmių registro tvarkytojo pastabos:

Dokumentą atspausdino

Rūta Pranevičiūtė
2025-02-04, 11:50:04



SITUACIJOS SCHEMA		
Respublikos g. 47, Panevėžys		
SUTARTINIS ŽYMEJIMAS		
Užskaitos Nr.	Žymėjimas	Reikšmė
		Siklypo riba
1		Pastatas, kuriam atliekamas kapitalinis remontas
2		Projektuojamas vertikalusis keltuvų
3		Projektuojama trinkelų danga
		Eismo judėjimo kryptys (važiuojamas/nuvažiuojamas į sklypą)
		Išpajūnėjimo ir vedimo paviršiai
		Esamas įėjimas į pastatą

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

F1-projektuojami buitinių nuotekų tinklai, d110
tinklų apsaugos zona po 2,50 m nuo vamzdžio ašies

Suderinta TIHS sistemoje Nr.: TIHS1-20240811-051023	
Plano tipas: Topografinis planas-pilnas turinys	
Objekto adresas: Panevėžio m. Respublikos g. 47	
Aukščių sistema	Koordinatų sistema
LAS07	LKS-94
Pagrindinis objekto ūkštumas, cm	
Horizontalus:	10
Vertikalus:	10
S. Kerbedžio g. 9, Panevėžys	
Tel. 0-617-16316 info@jomesta.lt	
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė
1GKV-230	Viktoras Valentinas
Data	
2024-08-11	
A.V.	
Masėlis	
1:500	
Lapo Nr.	
1	
Lapų sk.	
1	


KVAL. PATV. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADAVIMAS:	
			Mokslų paskirties pastato Junzo Balžkono gimnazijos (KVR 10770) Respublikos g. 47, Panevėžyje, kapitalinio remonto projektas	
26450	PV	Sonata Šlaivinskė	STATINIO NUMERIS IR PAVADAVIMAS	
A100	A PDV	Elvyra Kilmavičienė	Mokslų paskirties pastatai (7.11)	
			DOKUMENTO PAVADAVIMAS:	
			Suvestinis inžinerinių tinklų planas, M 1:500	
			Laida	
			0	
			DOKUMENTO ŽYMUO:	
			R/0066-01-TP-SP-B.03	
			Lapas	
			1	
			Lapu	
			1	

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:		
LT		
Panevėžio miesto savivaldybė		

Sklypo išdėstymo schema

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1: 500

Sklypo plotas 13355 m²



Gatvė, namo Nr.	Respublikos g. 47
Kaimas (miestelis)	
Seniūnija	
Miestas (rajonas)	Panevėžys
Apskritis	Panevėžio

Kadastro: vietovė	Panevėžys	blokas	sklypas
Žemės sklypo kadastro Nr.	2 7 0 1 0 0 1 7	1	95

Gretimybė	Gretimo sklypo kadastro Nr.	Pastabos
1-2-3	P. Puzino gatvė	
3-4-...-8	Respublikos gatvė	
8-9	Valstybinės žemės fondas	
9-10-...-13	270100170114	
13-14-...-21	Valstybinės žemės fondas	
21-22	270100170082	
22-23	270100170126	
23-24	P. Puzino 19a	
24-25-1	270100170126	

Naudojamas plotas							
Privati				Valstybinė			
atskirai	bendrai	atskirai	bendrai	atskirai	bendrai	atskirai	bendrai
ind.	m ²	ind.	m ²	ind.	m ²	ind.	m

Su paženklinimais vietovėje žemės sklypo ribomis, aprašytomis 2006 m. balandžio mėn. 20 d. žemės sklypo paženklinimo-parodymo akte, ir nustatytu plotu sutinku žemės savininkas (naudotojas):

Panevėžio miesto savivaldybės taryba, į. k. 186692720
(vardas, pavardė) (parašas) (data)

Panevėžio apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento
Panevėžio miesto žemėtvarkos skyrius

Patikrino:
Suderino: vedėjas (pareigos) (parašas) (vardas, pavardė) (data) A.V.

UAB "GEODEZINIAI DARBAI"			
licencijos Nr. 1145508 išduota 2003-11-20 Laisvės a. 7-1, Panevėžys, tel./faks. 58/65 28			
Pareigos	Parašas	Vardas, pavardė	Datainė bendrovė
Direktorius		R. Krasauskas	2006-05-09
Vykdytojas		R. Dzikaras	2006-05-09
			A.V.

SERVITUTAI:
sklypo dalyje S, plane pažymėtoje koordinatėmis 18;19;20;21;26;27;26;18 (plotas-31m²)
numatomas kelio servitutas-teisė naudotis pėsčiųjų taku.

PASTABA:
požeminiai tinklai pernešti nuo planšetų 66-D-14; 66-D-15; 76-B-2; 76-B-3.

SUDERINTA
Panevėžio miesto savivaldybės administracijos
Architektūros ir urbanistikos skyriaus
vedėjas
Rimantas Pauža
2006-06-26

Technografe
Asta Plungienė

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:500
Sklypo plotas 13355 m²

Sklypo identifikatorius: 27010017195

KOORDINACIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinacių sistema: Panevėžio vietinė							
Taško Nr.	Kodas	X	Y	Taško Nr.	Kodas	X	Y
1	R	8017.69	7467.25	32	NK	7988.54	7551.51
2	R	8027.33	7497.28	33	NK	7987.53	7606.30
3	R	8060.88	7603.14	34	NK	7977.76	7609.45
4	R	8028.92	7613.31	35	NK	7970.65	7553.76
5	R	8010.44	7618.45	36	NK	7946.35	7536.71
6	R	7992.80	7622.06	37	NK	7944.30	7533.28
7	R	7982.17	7625.06	38	NK	7938.00	7535.25
8	R	7978.00	7625.51	39	NK	7931.23	7541.43
9	R	7969.11	7597.26				
10	R	7958.37	7564.16				
11	R	7955.65	7565.03				
12	R	7940.99	7569.62				
13	R	7939.23	7574.19				
14	R	7927.82	7539.35				
15	R	7932.88	7537.77				
16	R	7929.60	7528.19				
17	R	7936.53	7525.87				
18	R	7932.40	7512.79				
19	R	7940.27	7510.30				
20	R	7933.87	7490.03				
21	R	7934.01	7489.99				
22	R	7969.74	7480.18				
23	R	7971.43	7479.71				
24	R	7979.84	7477.38				
25	R	8001.71	7471.30				
26	S	7932.70	7513.74				
27	S	7941.53	7510.96				
28	S	7934.84	7489.76				
29	NK	8033.12	7536.97				
30	NK	8053.05	7597.44				
31	NK	8008.40	7612.16				
SKLYPO CENTRO KOORDINATĖS							
Koordinacių sistema		Koordinatės X/Y		Planšeto nomenklatūra			
Sistema, kurioje vykdyti matavimai		7996 7548		66-D-14; 66-D-15 76-B-2; 76-B-3			
Valstybinė LKS-1994		6177632 522419		64/55-0190; -0191			
Žiniaraštį sudarė		R. Dzikašas v. pavardė		 parašas		2006.05.03. data	

Užtraukia iš Lietuvos Administracinių teisų pažeidimų kodekso:
7 straipsnis.Pastovių žemėnaudos riboženklų sunaikinimas arba gadinimas-užtraukia baudą nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų.
48 straipsnis.Geodezinio pagrindo punktų bei markšneiderystės ženklų sunaikinimas arba gadinimas - užtraukia baudą nuo vieno šimto iki vieno tūkstančio litų.

**VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS**

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-05-20 08:33:00

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **35/63881**
Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**
Sudarymo data: **1995-11-29**
Adresas: **Panevėžys, Respublikos g. 47**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: **4400-0912-1757**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **2701/0017:195 Panevėžio m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Visuomeninės paskirties teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **1.3355 ha**
Užstatyta teritorija: **1.3355 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **40.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **234592 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2006-05-03**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2006-04-26**

2.2.

Pastatas - Mokykla
Unikalus daikto numeris: **2789-0001-2017**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Mokslo**
Žymėjimas plane: **1C2p**
Statybos pradžios metai: **1890**
Statybos pabaigos metai: **1890**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **2**
Bendras plotas: **3744.01 kv. m**
Pagrindinis plotas: **2365.02 kv. m**
Tūris: **21024 kub. m**
Užstatytas plotas: **2230.00 kv. m**
Koordinatė X: **6177663.01**
Koordinatė Y: **522464.61**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **139271 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **25 %**
Atkuriamoji vertė: **105889 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **488299 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-11-13**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1977-03-25**

2.3.

Pastatas - Mokykla
Unikalus daikto numeris: **2789-0001-2028**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Mokslo**
Žymėjimas plane: **3C3p**
Statybos pabaigos metai: **1966**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Asbestcementis**
Aukštų skaičius: **3**
Bendras plotas: **2019.60 kv. m**
Pagrindinis plotas: **1198.08 kv. m**
Tūris: **10227 kub. m**
Užstatytas plotas: **1353.00 kv. m**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1977-03-25**

2.4.

Kiti inžineriniai statiniai - Stadionas
Unikalus daikto numeris: **4400-2263-0115**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **s**

Statybos pradžios metai: **2008**
Statybos pabaigos metai: **2011**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **273112 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **273112 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: **2011-12-12**
Vidutinė rinkos vertė: **251390 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-12-12**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2011-12-12**

2.5. **Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aptvėrimas**

Unikalus daikto numeris: **4400-2263-0148**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **t**
Statybos pradžios metai: **2008**
Statybos pabaigos metai: **2011**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **21519 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **21519 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: **2011-12-12**
Vidutinė rinkos vertė: **7096 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-12-12**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2011-12-12**

2.6. **Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aikštelė**

Unikalus daikto numeris: **2789-0001-2039**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Statybos pradžios metai: **1973**
Statybos pabaigos metai: **1977**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **76460 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
Atkuriamoji vertė: **19144 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: **2010-02-18**
Vidutinė rinkos vertė: **7472 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2010-02-18**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2010-02-18**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **PANEVŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111104115**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2263-0115, aprašyti p. 2.4.**
kiti statiniai Nr. 4400-2263-0148, aprašyti p. 2.5.
Įregistravimo pagrindas: **2012-01-19 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-138(18.45)**
Įrašas galioja: **Nuo 2012-03-29**

4.2. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0912-1757, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2006-07-17 Apskrities viršininko įsakymas Nr. Ž-2533**
Įrašas galioja: **Nuo 2006-07-28**

4.3. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **PANEVŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111104115**
Daiktas: **pastatas Nr. 2789-0001-2017, aprašytas p. 2.2.**
pastatas Nr. 2789-0001-2028, aprašytas p. 2.3.
kiti statiniai Nr. 2789-0001-2039, aprašyti p. 2.6.
Įregistravimo pagrindas: **1995-05-19 Savivaldybės valdybos sprendimas Nr. 27v**
Įrašas galioja: **Nuo 1995-11-30**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **PANEVŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111104115**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0912-1757, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32**
2024-01-24 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 18-118/6MŽP-3-(15.6.33 E.)
Įrašas galioja: **Nuo 2024-01-31**

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1.

Turto patikėjimo teisėPatikėtinis: **Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija, a.k. 190419796**Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2263-0115, aprašyti p. 2.4.****kiti statiniai Nr. 4400-2263-0148, aprašyti p. 2.5.**Įregistravimo pagrindas: **2012-07-26 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-201****2012-08-28 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 17-27.5.9.-44**Įrašas galioja: **Nuo 2014-11-20**

6.2.

Turto patikėjimo teisėPatikėtinis: **Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija, a.k. 190419796**Daiktas: **pastatas Nr. 2789-0001-2017, aprašytas p. 2.2.****pastatas Nr. 2789-0001-2028, aprašytas p. 2.3.****kiti statiniai Nr. 2789-0001-2039, aprašyti p. 2.6.**Įregistravimo pagrindas: **2011-02-17 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-67-17****2011-02-28 Perdavimo - priėmimo aktas**Įrašas galioja: **Nuo 2011-12-05**

6.3.

Kelio servitutas - teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis)Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0912-1757, aprašytas p. 2.1.**Įregistravimo pagrindas: **2006-07-17 Apskrities viršininko įsakymas Nr. Ž-2533**Plotas: **0.0031 ha**Aprašymas: **Plane pažymėtu taškais 18, 19, 20, 21, 28, 27, 26 ir indeksu "S".**Įrašas galioja: **Nuo 2006-07-28****7. Juridiniai faktai:**

7.1.

Sudaryta nuomos sutartisNuomininkas: **A. Vaišvilienės įmonė, a.k. 148098418**Daiktas: **pastatas Nr. 2789-0001-2017, aprašytas p. 2.2.**Įregistravimo pagrindas: **2023-08-31 Nuomos sutartis Nr. F2-139**Plotas: **142.50 kv. m**Įrašas galioja: **Nuo 2023-09-12**Terminas: **Nuo 2023-09-01 iki 2024-06-30**

7.2.

Sudaryta nuomos sutartisNuomininkas: **UAB "Euroautomatai", a.k. 300504786**Daiktas: **pastatas Nr. 2789-0001-2028, aprašytas p. 2.3.**Įregistravimo pagrindas: **2020-03-26 Nuomos sutartis Nr. F2-55**Plotas: **2.00 kv. m**Įrašas galioja: **Nuo 2021-06-02**Terminas: **Nuo 2020-04-01 iki 2030-03-01**

7.3.

Sudaryta nuomos sutartisNuomininkas: **Coffee Address UAB, a.k. 111435033**Daiktas: **pastatas Nr. 2789-0001-2017, aprašytas p. 2.2.**Įregistravimo pagrindas: **2020-03-26 Nuomos sutartis Nr. F2-53**Plotas: **1.00 kv. m**Įrašas galioja: **Nuo 2021-06-02**Terminas: **Nuo 2020-04-01 iki 2030-03-01**

7.4.

Sudaryta panaudos sutartisPanaudos gavėjas: **Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija, a.k. 190419796**Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0912-1757, aprašytas p. 2.1.**Įregistravimo pagrindas: **2019-06-19 Panaudos sutartis Nr. 23SUN-45-(14.23.56.)**Plotas: **1.3355 ha**Įrašas galioja: **Nuo 2019-06-25**Terminas: **Nuo 2019-06-19 iki 2088-06-19**

7.5.

Nekilnojamas daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0912-1757, aprašytas p. 2.1.**Įregistravimo pagrindas: **2017-08-07 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 08-01**Aprašymas: **2017-01-23 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-AV-1080**Įrašas galioja: **Nuo 2017-08-24**

7.6.

Nekilnojamas daiktas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrąDaiktas: **pastatas Nr. 2789-0001-2017, aprašytas p. 2.2.**Įregistravimo pagrindas: **1996-12-23 Kultūros vertybių apsaugos departamento įsakymas Nr. 161**Įrašas galioja: **Nuo 1998-10-02****8. Žymos:**

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0912-1757, aprašytas p. 2.1.**Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166****2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711**Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III

- skyrius, dešimtas skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0912-1757, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.3159 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.3. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dviliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0912-1757, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.2517 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.4. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0912-1757, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.1513 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.5. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0912-1757, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0255 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

- 10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2263-0115, aprašyti p. 2.4.
kiti statiniai Nr. 4400-2263-0148, aprašyti p. 2.5.
Įregistravimo pagrindas: 2011-12-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2012-01-19 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-138(18.45)
Įrašas galioja: Nuo 2012-01-26
- 10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Uždaroji akcinė bendrovė korporacija "Matininkai", a.k. 121913439
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2263-0115, aprašyti p. 2.4.
kiti statiniai Nr. 4400-2263-0148, aprašyti p. 2.5.
Įregistravimo pagrindas: 2011-12-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-734
Licencija Nr. G-745-(180)
Įrašas galioja: Nuo 2012-01-26
- 10.3. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 2789-0001-2039, aprašyti p. 2.6.
Įregistravimo pagrindas: 2010-02-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2010-03-02 Statybos inspekcijos tarnybos pažyma Nr. PAZ-83
Įrašas galioja: Nuo 2010-03-04
- 10.4. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas, a.k. 147025577
Daiktas: kiti statiniai Nr. 2789-0001-2039, aprašyti p. 2.6.
Įregistravimo pagrindas: 2010-02-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-222
Licencija Nr. G-734-(623)
Įrašas galioja: Nuo 2010-03-04

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- 11.1. Teritorijos pavadinimas: Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalūs numeris: 100026525
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste Nr. 3-371
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste Nr. 3-371
Duomenų pakeitimo data: 2023-11-07
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste Nr. 3-371
Duomenų pakeitimo data: 2023-01-05

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **41 kv. m, nuo 2023-11-07**

- 11.2. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100358928**
Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-07-19 Prekybos paskirties pastatas su gyvenamosiomis patalpomis, Respublikos g. 45A, Panevėžys, Panevėžio m. sav. Nr. E1N51B0481**
Įregistravimo data: **2022-08-16**

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **135 kv. m, nuo 2023-01-05**

- 11.3. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100162871**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-21**

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **138 kv. m, nuo 2023-01-05**

- 11.4. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100162209**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-21**

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **386 kv. m, nuo 2023-01-05**

- 11.5. Teritorijos pavadinimas: **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dviliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100391614**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-03-20 LR energ. min. įsak. Dėl Panevėžio miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų antrojo plano patvirtinimo Nr. 1-65**
Įregistravimo data: **2023-03-30**

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **816 kv. m, nuo 2023-03-30**

- 11.6. Teritorijos pavadinimas: **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dviliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100391618**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-03-20 LR energ. min. įsak. Dėl Panevėžio miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų antrojo plano patvirtinimo Nr. 1-65**
Įregistravimo data: **2023-03-30**

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1027 kv. m, nuo 2023-03-30**

- 11.7. Teritorijos pavadinimas: **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dviliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100391232**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-03-20 LR energ. min. įsak. Dėl Panevėžio miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų antrojo plano patvirtinimo Nr. 1-65**
Įregistravimo data: **2023-03-25**

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **897 kv. m, nuo 2023-03-25**

12. Registro pastabos ir nuorodos:

Atlikti kadastriniai matavimai 2002-10-02 pastatui 1C2/p duomenų pakeitimui dokumentai nepateikti.

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino





**NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
PANEVŽIO SKYRIAUS
VEDĖJAS**

ĮSAKYMAS

**DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 2701/0017:195), ESANČIO
PANEVŽYJE, RESPUBLIKOS G. 47, PERDAVIMO NEATLYGINTINAI NAUDOTIS
PANEVŽIO JUOZO BALČIKONIO GIMNAZIJAI**

2019 m. birželio 18 d. Nr. 23VI-1404-(14.23.2.)

Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 8 straipsniu, Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1428 „Dėl valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ ir atsižvelgdama į biudžetinės įstaigos Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos, kodas 190419796, buveinė – Panevėžys, Respublikos g. 47, 2019 m. vasario 20 d. prašymą:

1. N u s t a t a u, kad 13355 kv. m ploto valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. 2701/17:195), esančio Panevėžyje, Respublikos g. 47, vidutinė rinkos vertė, apskaičiuota pagal žemės verčių zonų žemėlapius, patvirtintus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 1P-481-(1.3 E.) „Dėl masinio žemės vertinimo dokumentų tvirtinimo“, yra 164 000 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt keturi tūkstančiai eurų).

2. P e r d u o d u neatlygintinai naudotis biudžetinei įstaigai Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijai, kodas 190419796, buveinė – Panevėžys, Respublikos g. 47, 13355 kv. m ploto valstybinės žemės sklypą (kadastro Nr. 2701/0017:195), esantį Panevėžyje, Respublikos g. 47, 69 metams, skaičiuojant nuo sutarties sudarymo dienos, bet ne ilgesniam laikotarpiui, nei reikia valstybės ar savivaldybės funkcijoms atlikti, pagal valstybinės žemės panaudos sutarties projektą, kuris yra neatskiriama šio įsakymo dalis.

Šis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio skyriaus sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.



Vida Balčiūnienė

VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS

2019 m. birželio 19 d. Nr. 23SUN- 45-(14.23.56.)
Panevėžys

Vadovaudamiesi Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio skyriaus vedėjo 2019 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 23VI-1404-(14.23.2.) mes, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įgaliota, Panevėžio skyriaus vedėja Vida Balčiūnienė, pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. kovo 22 d. įgaliojimą Nr. 1I-78-(1.9.), toliau vadinama panaudos davėju, ir biudžetinė įstaiga Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija (kodas 190419796, buveinės adresas: Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Respublikos g. 47), toliau vadinama panaudos gavėju, atstovaujama direktoriaus Raimondo Dambrausko, sudarėme šią sutartį:

1. Panaudos davėjas perduoda neatlygintinai naudotis, o panaudos gavėjas priima 1,3355 ha ploto žemės sklypą, kadastro Nr. 2701/0017:195 Panevėžio m. k. v., unikalus Nr. 4400-0912-1757, esantį Panevėžyje, Respublikos g. 47.

2. Žemės sklypas perduodama neatlygintinai naudotis 69 metams bet ne ilgesniam laikotarpiui, nei reikia valstybės ar savivaldybės funkcijoms atlikti.

3. Perduodamo neatlygintinai naudotis žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.

4. Perduodamame neatlygintinai naudotis žemės sklype esančių žemės savininkui ar kitiems asmenims nuosavybės teise priklausančių statinių ir įrenginių naudojimosi sąlygos, naujų pastatų, statinių statybos, kelių tiesimo, vandens telkinių įrengimo ir kitos sąlygos, taip pat pastatų ir (ar) įrenginių naudojimo sąlygos pasibaigus žemės sklypo panaudos terminui: naujų pastatų, įrenginių ir kitų statinių statyba ir esamų rekonstrukcija galima pagal nustatyta tvarka suderintus projektus ir jei tokia statyba ar rekonstrukcija neprieštarauja teritorijų planavimo dokumente nustatytam teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimui.

5. Perduodamame neatlygintinai naudotis žemės sklype esančių požeminio ir paviršinio vandens, naudingųjų iškasenų (išskyrus gintarą, naftą, dujas ir kvarcinį smėlį) naudojimo sąlygos: nėra.

6. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: eksploatuojant žemės sklypą, laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ skyrių reikalavimų:

6.1. I – ryšių linijų apsaugos zonos (0,0255 ha);

6.2. VI – elektros linijų apsaugos zonos (0,1513 ha);

6.3. XIX – nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos;

6.4. XXVII – saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje;

6.5. XLVIII – šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos (0,2517 ha);

6.6. XLIX – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (0,0053 ha).

7. Žemės naudojimo apribojimai:

– vykdant ūkinę ir kitą veiklą, nepažeisti gretimų žemės sklypų savininkų ar naudotojų ir gyventojų teisių ir įstatymų saugomų interesų;

– laikytis sanitarinių-higieninių ir ekologinių reikalavimų;

– tvarkyti teritoriją pagal Panevėžio miesto tvarkymo ir švaros bei Panevėžio miesto atliekų tvarkymo taisykles;

– saugomose teritorijose laikytis nustatytų gamtos ir kultūros paveldo kompleksų apsaugos ir naudojimo režimo reikalavimų;

– projektavimo ir statybos darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir teisės aktais, reglamentuojančiais teritorijų planavimą ir statybą;

– netrukdyti atlikti sklype ir šalia sklypo esančių požeminių ir antžeminių įrenginių ir komunikacijų remonto, aptarnavimo, rekonstrukcijos bei tiesimo darbus ir juos vykdyti vadovaujantis suderintais projektais.

8. Žemės servitutai: nėra.

9. Trečiųjų asmenų teisės į perduodamą neatlygintinai naudotis žemės sklypą: panaudos gavėjas perduodamo neatlygintinai naudotis žemės sklypo negali perduoti naudotis kitiems asmenims.

10. Perduodamo neatlygintinai naudotis žemės sklypo vertė – 164 000 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt keturi tūkstančiai eurų), apskaičiuota pagal 2019 m. sausio 1 d. taikytus žemės verčių zonų žemėlapius, patvirtintus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 1P-481-(1.3 E.) „Dėl masinio žemės vertinimo dokumentų tvirtinimo“.

11. Kiti su perduodamo neatlygintinai naudotis žemės sklypo naudojimu ir grąžinimu, pasibaigus panaudos sutarčiai, susiję panaudos davėjo ir panaudos gavėjo įsipareigojimai: pasibaigus žemės panaudos sutarčiai, sutarties atnaujinimo klausimai sprendžiami teisės aktu nustatyta tvarka.

12. Šalys už žemės panaudos sutarties pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

13. Sutartis panaudos davėjo reikalavimu nutraukiama prieš terminą, jeigu panaudos gavėjas naudojasi žemės sklypu ne pagal sutartyje nurodytas sąlygas, perduoda žemės sklypą naudotis trečiajam asmeniui, nebeatlieka funkcijų, kurioms buvo perduotas neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypas, jeigu pagal parengtą naują arba pakeistą ir nustatyta tvarka patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą šis žemės sklypas paimamas visuomenės poreikiams, taip pat jeigu parduodami valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantys statiniai pagal disponavimą valstybės ir savivaldybės turtu reglamentuojančius teisės aktus, jeigu panaudos gavėjas savo lėšomis per 3 mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos neįregistruoja sutarties Nekilnojamojo turto registre arba panaudos davėjo reikalavimu nepašalina sutarties sąlygų pažeidimo. Sutartis gali būti nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.

14. Sutartis panaudos gavėjo reikalavimu prieš terminą gali būti nutraukta, jeigu dėl aplinkybių, už kurias panaudos gavėjas neatsako, žemės sklypu nebegalima naudotis pagal paskirtį.

15. Jeigu perduotame neatlygintinai naudotis žemės sklype nėra statinių ar įrenginių, kuriuos panaudos gavėjas valdo nuosavybės, patikėjimo teise, naudoja panaudos ar nuomos pagrindais, panaudos gavėjas turi teisę nutraukti panaudos sutartį, apie tai įspėjęs kitą šalį ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį.

16. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie sudaryti raštu ir nustatyta tvarka pasirašyti abiejų šalių.

17. Prie šios sutarties pridedamas UAB „GEODEZINIAI DARBAI“ 2006 m. gegužės 3 d. parengtas žemės sklypo planas M 1:500, kaip neatskiriama sudedamoji šios sutarties dalis.

18. Panaudos sutartį panaudos gavėjas savo lėšomis per 3 mėnesius įregistruoja Nekilnojamojo turto registre.

19. Ginčai dėl šios sutarties sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

20. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento.

21. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, kurių vienas paliekamas panaudos davėjui, kiti du perduodami panaudos gavėjui.



(parašas)
(parašas)

Vida Balčiūnienė

(vardas, pavardė)

Bylos Nr. 3573

Pagrindinio pastato 1C^{3/p} vidaus plotų eksploikacija
pažymėjimas plane

Data	Aukšto Nr.	Patalpos pažymėjimas plane		Patalpų pavadinimas	Bendras plotas m ²	Gyvenamosios paskirties patalpų							Negyvenamosios paskirties patalpų		
						Naudingas plotas m ²	Gyvenamas plotas m ²	Iš to skaičiaus			Pagalbinis nenaudingas plotas m ²	Rasių (pusrasių) plotas m ²	Garų plotas m ²	Pagrindinis plotas m ²	Pagalbinis plotas m ²
		1 simbolis	2 simbolis												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2002 10 02	1	1	1	KLASE	48.53								48.53		
			2	KABINETAS	22.53								22.53		
			3	-II -	36.26								36.26		
			4	-II -	25.28								25.28		
			5	-II -	25.28								25.28		
			6	SKAITYKLA	61.20								61.20		
			7	BIBLIOTEKA	45.26								45.26		
			8	KLASE	61.94								61.94		
			9	SANDELIS	6.29									6.29	
			10	-II -	12.94									12.94	
			11	KABINETAS	18.54								18.54		
			12	SANDELIS	9.14									9.14	
			13	-II -	9.34									9.34	
			14	MUZIEJUS	51.65								51.65		
			15	MENE	46.81								46.81		
			16	SVETAINĖ	27.41								27.41		
			18	KORIDORIUS	2.04									2.04	
			19	PRUSYKLA	1.92									1.92	
			20	TUALETAS	13.83									13.83	
			24	SANDELIS	16.79									16.79	
			25	-II -	14.62									14.62	
			26	VEDEJOS KABINETAS	8.07								8.07		

29

112162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			27	DUSAS	1.51									1.51
			28	TUALETAS	1.51									1.51
			29	KORIDORIUS	2.59									2.59
			30	- -	18.17									18.17
			31	SANDELIS	4.36									4.36
			32	PLOVYKLA	14.88									14.88
			33	VIRTUTE	49.11								49.11	
			34	SANDELIS	9.31									9.31
			35	VALGYKLA	193.71								193.71	
			36	PRAUSYKLA	20.11									20.11
			37	KORIDORIUS	7.35									7.35
			38	KLASE	44.11								44.11	
			39	KORIDORIUS	12.48									12.48
			40	- -	8.25									8.25
			41	ARCHYVAS	20.00								20.00	
			42	KLASE	43.96								43.96	
			43	- -	41.99								41.99	
			44	- -	64.40								64.40	
			50	KORIDORIUS	394.79								394.79	
			51	SKAITYKLA	25.20								25.20	
			52	PRIEJKAMBARIS	8.37								8.37	
			53	DIRBTUVES	35.04								35.04	
			54	VADDIELIA SAUGYKLA	36.18								36.18	
			55	KABINETAS	22.68								22.68	
			56	- -	33.48								33.48	
			57	KASA	8.08								8.08	
			48	KLASE	64.40								64.40	
				T. O. viso:	1751.69								1564.26	187.43

Užpildė

2002 10 02

Grupės vadovas (pareigos, parašas, v.pavardė, data)

Tikrino Antanas KLIMAVICIUS

2002 10 02

(pareigos, parašas, v.pavardė, data)

Bylos Nr. 3573

Pagrindinio pastato 1C^{2/p} vidaus plotų eksplikacija
pažymėjimas plane

Data	Aukšto Nr.	Patalpos pažymėjimas plane		Patalpų pavadinimas	Bendras plotas m ²	Gyvenamosios paskirties patalpų						Negyvenamosios paskirties patalpų		
		1 simbolis	2 simbolis			Naudingas plotas m ²	Gyvenamas plotas m ²	Verslo plotas m ²	Pagalbinis naudingas plotas m ²	Pagalbinis nenaudingas plotas m ²	Rūšių (pusrūšių) plotas m ²	Garazų plotas m ²	Pagrindinis plotas m ²	Pagalbinis plotas m ²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2001 04 23	2	2	1	KLASE	52,20								52,20	
			2	-4-	60,30								60,30	
			3	-4-	32,66								32,66	
			4	-11-	46,72								46,72	
			5	-11-	59,79								59,79	
			6	-11-	59,75								59,75	
			7	-4-	45,99								45,99	
			8	-11-	62,10								62,10	
			9	AKTU SALE	105,60								105,60	
			10	-4-	62,10								62,10	
			11	KLASE	45,99								45,99	
			12	KORIDORIUS	524,78								524,78	
			13	KLASE	65,32								65,32	
			14	-11-	65,32								65,32	
			15	-4-	63,59								63,59	
			16	-4-	20,85								20,85	
			17	KLASE	41,56								41,56	
			18	KLASE	54,78								54,78	
			19	-11-	44,10								44,10	
			20	HED. PUNKTAS	26,43									
			21	KORIDORIUS	3,48								26,43	3,48
			22	TUALETAS	14,91									14,91

B 673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	2	23	LABORATORIJA	22.20								22.20	
			24	KLASĒ	71.40								71.40	
			25	—II—	60.00								60.00	
			26	LABORATORIJA	23.96								23.96	
			27	KLASĒ	55.80								55.80	
				njo II a:	1794.68								1794.68	18.39
				IS njo I, II a:	3544.10								3544.10	249.05
				PREŠKATĪBARIS	3546.37								3546.37	205.82
			1		12.26								12.26	
			2	SIURBLINĒ	9.11								9.11	
			3	KATILINĒ	31.08								31.08	
			4	KURO SANDEĻIS	34.26								34.26	
			5	SANDEĻIS	2.33								2.33	
			6	VONIA	4.75								4.75	
			7	KORIDORIUS	5.77								5.77	
			8	SUD. SEYR	5.45								5.45	
				njo:	105.01								105.01	
			1	VENTILATORINĒ	20.11								20.11	
			2	KORIDORIUS	12.17								12.17	
			3	SANDEĻIS	4.94								4.94	
			4	SANDEĻIS	11.65								11.65	
			5	KORIDORIUS	18.58								18.58	
			6	SANDEĻIS	5.00								5.00	
			7	— —	11.46								11.46	
			8	— —	10.24								10.24	
			9	— —	5.70								5.70	
				njo:	99.85								99.85	
				IS njo:	3745.96								3745.96	453.01
2002 10 02					3751.23								3751.23	305.67

PAKITIMAI UŽFIKSUOTI

2002 m. 10 d. Inžinierė Daina Bakevičienė

pareigybė: inžinierė, v. pavardė: Daina Bakevičienė

Užpildė Inžinierė Daina Bakevičienė 2001 04 23

Tikrinio (pareigos, parašas, v.pavardė, data) 2001 04 23

Pastatų vidaus ploto eksplikacija

.....m. (m. t. gyv.). Respublikos g-vė, Nr. 45

STATYBOS RAIDE 30 p

Investicinis №

Kvartalas Sklypas

86 4

Inventorizavimo data	Aukštų skaičius	Butų numeriai	Kambarių numeriai	Patalpų pavadinimas		Bendras naudojamas plotas	Tame skaičiuje								Kitos paskirties		Vidaus aikštis									
				pastatų paskirtis	kam naudojama		Gyvenamas		Istaiga		Prekybos		Sandėl.		Pramonės											
							gyvenamas	akto	tamburai, technikinė, patalp. negyv. pastatai ir pusrūstai	istaigų	akto	prekybos	akto	sandėlių	akto	pramonės										
7.03.25	3	1	17	monokubas	vasinė	17.49											17.49							3.00		
			88	"	reikini	181.61													181.61						"	
			89	"	tamburas	6.12													6.12						"	
			90	"	koroboris	128.0													128.0						"	
			22	"	klase	49.57												49.57							"	
			21	"	"	49.91												49.91							"	
			20	"	"	49.63												49.63							"	
			19	"	"	49.54												49.54							"	
			18	"	"	49.36												49.36							"	
			103	"	tamburas	6.06																			"	
			101	"	suvalaites	6.06																			"	
			102	"	"	9.56																			"	
					viso iaukštė	602.96													602.96							
			106	"	koroboris	121.49																			3.00	
			55	"	klase	49.43																			"	

Inventorizavim data	Ankščių skaičius	Batų numeris	Kambarių nu.	pastatų paskirtis	kam naudojama	Bendrasis naud.	Govėnamas	akto	tambūrai technika,	pagalp.	neįgyvenami rusiai ir pusiai	istatigos	akto	sandėlių	akto	prekybos	akto	pramonės	akto	pašal.	akto	Vidaus aukšt.
2023.25	3	II	54	motyvala	klase	49.67														49.67		3.00
			53	"	"	49.87														49.87		"
			52	"	"	49.51														49.51		"
			51	"	"	49.51														49.51		"
			107	"	tualeto	6.06														6.06		"
			108	"	"	9.56														9.56		"
						385.10														385.10		
		III	109	"	visuotinė	121.49														121.49		3.05
			60	"	klase	49.55														49.55		"
			59	"	"	49.67														49.67		"
			58	"	"	49.73														49.73		"
			57	"	"	49.51														49.51		"
			56	"	"	49.51														49.51		"
			110	"	"	6.06														6.06		"
			111	"	"	9.56														9.56		"
						385.08														385.08		
						133.14														133.14		
						16.38														16.38		2.05
			2	"	koridoriaus	43.8														43.8		"
			3	"	saugiklis	54.42														54.42		"
						114.69														114.69		
						1482.83														1482.83		

Panevėžio Tarpmiestinis
Techninės Inventorizacijos Biuras

$$\frac{1}{c_3 \bar{c}_2}$$

Pastatų vidaus fotoekspozicija

m. (m. t. gyy.)	gyé, Nr.
-----------------	----------

Kvartals
Skivpas

Tame skačinje

[illegible]

22

44 pangs

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
inventoriavimo data	Aukštojo skaitis	Būsto numeras	Kambario nr.	pastatų paskirtis	kam naudojama	Bendras na	governmas	likto	tamburui technikin.	patalp.	neįvengiamai	pastatų ir	statybos	likto	prekybos	likto	sandėliui	likto	pramonės	likto	panaudoj.	likto	23	24
						5447.06														3563.10	1870.96			
						5763.61														3563.10	1880.11	319.55		
						319.55															319.55			

Panevėžio TTB

Sudarė: *Ignatavičienė*

Tikrinio: *[initials]*

Nr. 19 m. mėn. d.

iš viso mokyklų: 5447.06
 iš viso m. lojų su nuoma: 5763.61
 iš viso m. lojų su nuoma: 319.55

PANEVĖŽIO TIB
 Sudarė: [parašas]
 Tikrino: [parašas]
 Nr. 19 m. mėn. d.



66-D-15

66-D-15

P. Puzino gt.

IŠDĖSTYMO PLANAS M 1:500

K=8000.00
Y=7450.00

K=6177600.00
Y=522300.00

K=8050.00
Y=7500.00

K=6177700.00
Y=522400.00

K=7950.00
Y=7500.00

76-B-2

64/55 - 0190


64/55 - 0190

J. Balčikonio
gimnazija

J. Balčikonio
gimnazija

INŽINERINIO STATINIO RIBOS
PAŽYMĖTOS KADASTRO ŽEMĖLAPYJE
2012-01-26
VI Registrų centro Panevėžio filialas
Inž. technologė Asta Plungienė

Objekto pavadinimas	Nuotekų šalinimo tinklai
Gatvė	Respublikos g.
Kaimas (miestelis)	
Miestas	Panevėžio m.
Savivaldybė	Panevėžio m. savivaldybė

 UAB KORPORACIJA "MATININKAI" PANEVŽIO SKYRIUS Licencijos Nr. G-745-(180) Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-734 (A. Gelumausko)			
Pareigos	Parašas	Vardas, pavardė	Data
Matininkas		Arūnas Gelumauskas	2011-12-12
Lapų skaičius	Lapo Nr.		
1	1		



Objekto pavadinimas	Nuotekų šalinimo tinklai
Gatvė	Respublikos g.
Kaimas (miestelis)	
Miestas	Panevėžio m.
Savivaldybė	Panevėžio m. savivaldybė

IŠDĖSTYMO PLANAS M 1:500

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinatų sistema: LKS'94														
taško Nr.	X	Y	taško Nr.	X	Y	taško Nr.	X	Y	taško Nr.	X	Y	taško Nr.	X	Y
1	6177674,23	522382,42												
2	6177647,88	522398,00												
3	6177647,65	522399,32												
4	6177610,39	522410,55												
5	6177611,19	522411,73												
6	6177585,66	522393,62												
7	6177591,53	522415,47												
8	6177586,17	522409,06												
9	6177582,42	522407,45												
10	6177588,96	522428,46												
11	6177661,90	522344,43												
12	6177652,45	522347,54												
13	6177656,59	522369,39												
14	6177632,54	522352,67												
15	6177631,28	522351,23												
16	6177594,75	522365,01												
17	6177594,76	522363,59												
18	6177577,53	522372,16												
19	6177569,69	522361,54												


Žiniaraštį sudarė



(parasas)


A Gelumauskas


(vardas ir pavardė)








1- PUK.

62 p












18.08






III AUKŠTAS





II AUKŠTAS




Einamųjų pakitimų registracija

1977 m. 03 mėn. 25 d. (Parašas) *[Signature]*

Tikrino 1977 m. 05 mėn. 24 d. (Parašas) *[Signature]*





Pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų kadastro duomenys

Adresas	Gatvė, Nr.	REPUBLIKOS	47
	Kaimas (miestelis)		
	Miestas	PANEVŽYS	
	Savivaldybė	PANEVŽIO	

Pagrindinio pastato ir jo dalių kadastro duomenys

Kadastro duomenys	Kodas	Pagrindinis pastatas	Rūsų (pusrūs)	Pastogės patalpos
Duomenys užfiksuoti	X	2002 10 02	2002 10 02	2002 10 02
Pažymėjimas plane	X	1C ² /p	Rūsų po 1C ² /p	Rūsų po 2C ² /p
Paskirtis		MOKSLA	X	X
Pavadinimas	X	MOKYKLA	X	X
Statybos metai	X	1890	1962	1975
Rekonstrukcijos metai	X	2002	-	-
Baigtumas %	X	100	100	100
Aukštų skaičius	X	2	X	X
Tūris m ³	X	14124	564	358
Bendras plotas m ²	X	2462,88	105,01	99,85
Pamatai		akmenų mūras	X	X
Sienos		plytų mūras	betoninės	betoninės
Perdangos		g/t	g/t	g/t
Stogo konstrukcija		slatinė	X	X
Stogo danga		cinkeuota skaida	X	X
Išorės apdaila		dažyta	-	-
Pertvaros		plytų mūras	plytų mūras	plytų mūras
Grindys		lentos, medžio	betoninės	betoninės
Langai		med. su 2 st. plastikiniiais	mediniai su 1 st.	mediniai su 1 st.
Durys		mediniai kištmedžio	mediniai kištmedžio	med. kištmedžio
Vidaus apdaila		dažyta	-	-
Šildymas		mediniai centraliniai		
Vandentiekis		miesto		
Kanalizacija		miesto		
Dujos		-		
Karštas vanduo		yra		
Elektra		yra		
Viryklė		-		

Viso pastato	
Bendras plotas m ²	3451,23
Baigtumas %	100
Užstatytas plotas m ²	2196
Tūris m ³	20909
Stogo plotas m ²	5881

Kitų statinių kadastro duomenys

Adresas Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Respublikos g. 47

Unikalus Nr. 2789-0001-2039

Pavadinimas Kiemo statiniai

Pažymėjimas plane

Paskirtis Kiti statin.(kiemo įrenginiai)

Aprašymas (kiemo aikštelės)

Kad. duomenų nustatymo 2010-02-18

Statinio duomenys

Statybos pradžios metai:	1973	Statybos pabaigos metai:	1977
Rekonstravimo pradžios metai:		Rekonstravimo pabaigos metai:	

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
b1	Asfaltas		
Statybos pradžios metai:	1977	Plotis: m	
Statybos pabaigos metai:	1977	Plotas kv.m	501,16
Rekonstravimo pradžios metai:		Tūris: kub.m	
Rekonstravimo pabaigos metai:		Gylis: m	
Baigtumo procentas: %	100	Medžiaga:	Asfaltas
Aukštis: m		Markė:	
Ilgis: m		Kiekis: vnt.	
Skersmuo mm			

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
b2	Betono plytelės		
Statybos pradžios metai:	1973	Plotis: m	
Statybos pabaigos metai:	1977	Plotas kv.m	1512,94
Rekonstravimo pradžios metai:		Tūris: kub.m	
Rekonstravimo pabaigos metai:		Gylis: m	
Baigtumo procentas: %	100	Medžiaga:	Betonas
Aukštis: m		Markė:	
Ilgis: m		Kiekis: vnt.	
Skersmuo mm			

Parengė Matavimų specialistė Alma Povilonienė

Tikrino Skyriaus vedėjos pavaduotoja Stasė Vasiliūnienė

A.V.



* 1 0 1 4 7 0 4 9 2 9 *

UAB Korporacija "Matininkai"

(įmonės pavadinimas)

KITŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

2011.12.12 Nr. _____

(data)

Panevėžys

(sudarymo vieta)

Adresas

Gatvė Nr.	Respublikos	47
Kaimas (miestelis)		
Miestas	Panevėžio	
Savivaldybė		

Duomenys užfiksuoti	2011.12.12		
Pažymėjimas plane	s		
Statinio unikalus Nr.	440022630115		
Paskirtis	Sporto		
Statinio kategorija	Ypatingas		
Pavadinimas	Stadionas		
Baigtumas	100		
Statybos pr.-pab. metai	2008-2011		
Rekonst. pr.-pab. metai			

Statinių sudėtinės dalys

Pavadinimas	Bėgimo takas	Lauko teniso kortai	
Pažymėjimas plane	s1	s4	
Statybos pr.-pab. metai	2008-2011	2008-2011	
Medžiaga	Kita	Kita	
Markė, tipas			
Matmenys	Ilgis, m		
	Plotis (diametras), mm		
	Plotas, m ²	1323,39	643,44
	Aukštis (gylis), m		
	Tūris, m ³		
Matmenys	Kiekis, vnt.		
Pavadinimas	Krepšinio aikštelė	Trinkelų danga	
Pažymėjimas plane	s2	s5	
Statybos pr.-pab. metai	2008-2011	2008-2011	
Medžiaga	Kita	Betono trinkelės	
Markė, tipas			
Matmenys	Ilgis, m		
	Plotis (diametras), mm		
	Plotas, m ²	448,48	702,43
	Aukštis (gylis), m		
	Tūris, m ³		
Matmenys	Kiekis, vnt.		
Pavadinimas	Rankinio aikštelė	Kiemo aikštelė	
Pažymėjimas plane	s3	s6	
Statybos pr.-pab. metai	2008-2011	2008-2011	
Medžiaga	Kita	Asfaltas	
Markė, tipas			
Matmenys	Ilgis, m		
	Plotis (diametras), mm		
	Plotas, m ²	1075,14	156,36
	Aukštis (gylis), m		
	Tūris, m ³		
Matmenys	Kiekis, vnt.		

Matininkas
(pareigos)

Arūnas Gelumauskas
(vardas ir pavardė)

UAB Korporacija "Matininkai"

(įmonės pavadinimas)

KITŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

2011.12.12 Nr. _____

(data)

Panevėžys

(sudarymo vieta)

Adresas

Gatvė Nr.	Respublikos	47
Kaimas (miestelis)		
Miestas	Panevėžio	
Savivaldybė		

Duomenys užfiksuoti	2011.12.12		
Pažymėjimas plane	t		
Statinio unikalus Nr.	440022630148		
Paskirtis	Kiti statin.(kiemo įr.)		
Statinio kategorija	Nesudėtingas		
Pavadinimas	Kiemo aptvėrimas		
Baigtumas	100		
Statybos pr.-pab. metai	2008-2011		
Rekonst. pr.-pab. metai			

Statinių sudėtinės dalys

Pavadinimas	Tvora		
Pažymėjimas plane	t1		
Statybos pr.-pab. metai	2008-2011		
Medžiaga	Metalas		
Markė, tipas			
Matmenys	Ilgis, m	111,60	
	Plotis (diameteras), mm		
	Plotas, m ²		
	Aukštis (gylis), m	1,80	
	Tūris, m ³		
	Kiekis, vnt.		
Pavadinimas	Tvora		
Pažymėjimas plane	t2		
Statybos pr.-pab. metai	2008-2011		
Medžiaga	Gelžbetonis		
Markė, tipas			
Matmenys	Ilgis, m	86,85	
	Plotis (diameteras), mm		
	Plotas, m ²		
	Aukštis (gylis), m	1,80	
	Tūris, m ³		
	Kiekis, vnt.		
Pavadinimas			
Pažymėjimas plane			
Statybos pr.-pab. metai			
Medžiaga			
Markė, tipas			
Matmenys	Ilgis, m		
	Plotis (diameteras), mm		
	Plotas, m ²		
	Aukštis (gylis), m		
	Tūris, m ³		
	Kiekis, vnt.		

Matininkas
(pareigos)



Arūnas Gelumauskas
(vardas ir pavardė)

Kitų statinių įkainojimas (perkainojimas)

Adresas Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Respublikos g. 47
Unikalus Nr. 2789-0001-2039

Pavadinimas	Vertės nustatymo data	Įkainojimas (I), Perkainojimas (P)	Kasmetinis vertės mažinimo koeficientas	Matavimo vienetas	Kiekis	Kainynas ir lentelė	Vieneto statybos vertė po indeksavimo, Lt	Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Lt	Nusidėvėjimas %	Atkuriamoji vertė, Lt	Vietovės patalpos koeficientas	Vidutinė rinkos vertė, Lt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Asfaltas b1	2010-02-18	P	4	kv.m	501,16	NTK 2010-3.2.11	126	63100	75	15800	0.39	6160
Betono plytelės b2	2010-02-18	P	5	kv.m	1512,94	NTK 2010-3.2.11	133	201000	75	50300	0.39	19600
Viso								264000		66100		25800

Parengė Matavimų specialistė Alma Povilonienė

Tikrino Skyriaus vedėjos pavaduotoja Stasė Vasilūnienė

A.V.



* 1 0 1 5 3 0 5 0 5 7 *

(īmonēs pavadinimas)

2011.12.12 Nr.

```
(data)
```

Panevėžys

(sudarymo vieta)

Panevėžio apsk., Panevėžio m., Respublikos g. 47

(pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų adresas)

[illegible]

Matininkas

(pareigos)

Arūnas Gelumbras

(vardas ir pavardė)

Bylos Nr. 3573

Pagrindinio pastato $1C^2/p$ vidaus plotų eksplikacija

РАЗУМЕЈМАС П:МС

[illegible]

Pastatų vidaus ploto ekspikacija

..... m. (m. t. gyv.). *Republikos*..... g. vė, Nr. *45*.....

Inventorizacijos Nr.	86
Kvartalas	4

Inventorizavimo data	Aukštų skaičius	Butų numeriai	Kambarių numeriai	Patalpų pavadinimas		Bendras naudojamas plotas	Tame skaičiuje										Pramonės		Kitos pastatų		Vidaus plotas
				pastatų paskirtis	kam naudojama		Gyvenamasis		Istaigų		Prekybos		Sandėl.		Pramonės		Kitos pastatų				
							gyvenamas	likio	tamburai technikai, patalp.	negyva, ruošiai ir pustučiai	istatigų	likio	prekybos	likio	sandėlių	likio	pramonės	likio	pramonės	likio	
27.03.25	3	1	17	analojysla	raštinė	17.49											17.49			30	
			38	"	raštinė	18.61											18.61			"	
			88	"	tamburas	6.12											6.12			"	
			90	"	konvolius	121.0											121.0			"	
			22	"	klasė	49.57											49.57			"	
			21	"	"	49.91											49.91			"	
			20	"	"	49.63											49.63			"	
			19	"	"	49.59											49.59			"	
			18	"	"	49.36											49.36			"	
			103	"	tamburas	6.06											6.06			"	
			101	"	separatės	6.06											6.06			"	
			102	"	"	9.56											9.56			"	
					viso į audito:	602.96											602.96			30	
		2	106	"	konvolius	121.49											121.49			"	
			55	"	klasė	49.43											49.43			"	

Pastatų vidaus plotų eksplikacija

.....m. (ml. t. gyv.)..... g-vė. Nr.

STATYBOS RAIDE CSPI
CSPI

Inventorizavimo data	Aukščių skaičius	Būty numeriai	Kambarių numeriai	Patalpų pavadintimas		Bendras naudingas plotas	Tame skaičiuje										Kvadratai				24								
				pastatų paskirtis	kam naudojama		Gyvenamasis		Išstatų		Prekybos		Sandėlių		Pramonės		Kvadratai	Kvadratai											
							tikio	tamburui technikin. patalp.	negyv. tūstai ir pastatai	tikio	išstatų	prekybos	tikio	sandėlių	tikio	pramonės			tikio										
22.03.25	24		91	ampliyala	tamburas	156																		156				3	
			100	"	baudonius	23.53																			23.53				
			92	"	aravici kyp	11.20																			11.20				
			93	"	tuatitap	12.00																			12.00				
			94	"	"	2.16																			2.16				
			95	"	olusai	5.29																			5.29				
			97	"	"	5.29																			5.29				
			96	"	tuatitap	2.16																			2.16				
			98	"	"	11.60																			11.60				
			99	"	baudonius	16.43																			16.43				
			104	"	aportis pat.	420.44																			420.44				6
			105	"	tamburas	10.41																			10.41				3
					nao	531.77																			436.51	95.26			
					is nio pastat.	1904.91																			1198.00	706.25			
					is nio pastate ne nio	1198.00																			1198.00	706.25			
					nao nioyji	114.69																							114.69

UAB Korporacija "Matininkai"

(įmonės pavadinimas)

KITŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

2011-12-12 Nr. _____

(data)

Panevėžys

(sudarymo vieta)

Panevėžio m. Respublikos g. 47

(kitų statinių ir jų dalių adresas)

Duomenys užfiksuoti	2011-12-12		
Pažymėjimas plane	5		
Paskirtis	Kita		
Pavadinimas	Stadionas		
Statybos pradžios/pabaigos metai	2008/2011		
Rekonstravimo pradžios/pabaigos metai			
Baigtumas %	100		
Statinių sudėtinės dalys			
Pavadinimas	Begimo takas	Lauko teniso kortai	
Pažymėjimas plane	5A	54	
Statybos pradžios/pabaigos metai	2008/2011	2008/2011	
Medžiaga	Asfalto-guma	Speciali danga	
Markė, tipas			
Matmenys	Ilgis		
	Plotis (diametras)		
	Plotas	1323.39	643.44
	Aukštis (gylis)		
	Tūris		
Pavadinimas	Krepšinio aikštelė	Trinkelis danga	
Pažymėjimas plane	52	55	
Statybos pradžios/pabaigos metai	2008/2011	2008/2011	
Medžiaga	Specialioji danga	Betono trinkelės	
Markė, tipas			
Matmenys	Ilgis		
	Plotis (diametras)		
	Plotas	448.48	702.43
	Aukštis (gylis)		
	Tūris		
Pavadinimas	Rankinio aikštelė	Kiemo aikštelė	
Pažymėjimas plane	53	56	
Statybos pradžios/pabaigos metai	2008/2011	2008/2011	
Medžiaga	Specialioji danga	Asfaltas	
Markė, tipas			
Matmenys	Ilgis		
	Plotis (diametras)		
	Plotas	1075.14	156.36
	Aukštis (gylis)		
	Tūris		

Matininkas
(pareigos)

A.V.

Arūnas Gelumbauskas
(vardas ir pavardė)

UAB Korporacija "Matininkai"

(imones pavadinimas)

KITŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

2011-12-12 Nr. _____

(data)

Panevėžys

(sudarymo vieta)

Panevėžio m. Respublikos g. 47

(kitų statinių ir jų dalių adresas)

Duomenys užfiksuoti	2011-12-12		
Pažymėjimas plane	1		
Paskirtis	Kitas		
Pavadinimas	Kiemo aptvėrimas		
Statybos pradžios/pabaigos metai	2008/2001		
Rekonstravimo pradžios/pabaigos metai			
Baigtumas %	100		
Statinių sudėtinės dalys			
Pavadinimas	Tvara		
Pažymėjimas plane	1A		
Statybos pradžios/pabaigos metai	2008/2011		
Medžiaga	Reliefo stulpai		
Markė, tipas			
Matmenys	Ilgis	111,60	
	Plotis (diametras)		
	Plotas		
	Aukštis (gylis)	1,80	
	Tūris		
Pavadinimas	Tvara		
Pažymėjimas plane	1B		
Statybos pradžios/pabaigos metai	2008/2011		
Medžiaga	Sienkonas gelisbetonis		
Markė, tipas			
Matmenys	Ilgis	86,85	
	Plotis (diametras)		
	Plotas		
	Aukštis (gylis)	1,80	
	Tūris		
Pavadinimas			
Pažymėjimas plane			
Statybos pradžios/pabaigos metai			
Medžiaga			
Markė, tipas			
Matmenys	Ilgis		
	Plotis (diametras)		
	Plotas		
	Aukštis (gylis)		
	Tūris		

Matininkas
(pareigos)

A.V.

Arūnas Gelumauskas
(vardas ir pavardė)

[illegible]

A.V.

Arūnas Gelumbras
(vards ir pavardē)

Patalpų charakteristika		D a t a						D a t a						Pastaba
		Butų skaičius	Kambarių skaičius	Bendras naudingas plotas m²	Tame skaičiuje			Butų skaičius	Kambarių skaičius	Bendras naudingas plotas m²	Tame skaičiuje			
					gyvenamas plotas	pagrindinis plotas	pagalbinis plotas				gyvenamas plotas	pagrindinis plotas	pagalbinis plotas	
Gyvenami butai														
Tame skaičiuje	1-no kambario													
	2-jų kambarių													
	3-jų kambarių													
	4-rių kambarių													
	5-ių kambarių													
Butai su voniomis ar dušais														
Butai rūsiuose ir pusrūsiuose														
Gyvenamųjų butų pagalbinis plotas rūsiuose ir pusrūsiuose														
Prekybinės patalpos														
Pramoninės patalpos														
Sandėlių patalpos														
Istaigų patalpos														
Visuomeninio maitinimo patalp.														
Buitinio ir kom. gyvenojų aptarnavimo patalpos														
Sveikatos apsaugos patalpos														
Viešbučių patalpos														
Bendrabučių patalpos														
Mokyklų patalpos				1904,91		1198,08	706,83							
Lopšalių, darželių patalpos														
Garažų patalpos														
Kult. — meno patalpos														
patalpos				114,69										
patalpos														
Vandentiekis				1904,91		1198,08	706,83							
Kanalizacija				1904,91		1198,08	706,83							
t. sk. vietinė kanalizacija														
Central. apšildymas				1904,91		1198,08	706,83							
t.sk. apšildymas iš SEC														
Karštas vanduo														
Elektra				2019,60		1198,08	706,83							
Dujos														
V I S O				2019,60		1198,08	706,83							



UAB „Jomesta“

Įmonės kodas 305178020

S. Kerbedžio g. 9, LT-35105, Panevėžys,

mob. tel. +370-617-16316, el. p. info@jomesta.lt, www.jomesta.lt

TOPOGRAFINIS PLANAS – PILNAS TURINYS M1:500

Objektas: Panevėžio m. Respublikos g. 47

2024 m.



S. Kerbedžio g. 9, LT-35105, Panevėžys,
mob. tel. +370-617-16316, el. p. info@jomesta.lt, www.jomesta.lt

Geodeziniai matavimai atlikti 2024-08-08, 13:50 - 14:50 h.


Geodezinių matavimų vykdytojo įmonė yra UAB „Jomesta“ įmonės kodas 305178020, S. Kerbedžio g. 9, LT-35105 Panevėžys.

Geodezinius matavimus atliko geodezininkas Viktoras Valentinavičius kvalifikacijos pažymėjimo numeris 1GKV-230.

Valstybinių ir savivaldybės teritorijų geodeziniais pagrindo punktais nesinaudota.

Topografinio plano geodezinio pagrindo punktai yra, požeminės komunikacijos šulinio dangčių centrai X-6177669.14 Y-522403.11 Z-54.19 ir X-6177647.60 Y-522411.17 Z-54.44

Geodezinio pagrindo schema:



Geodezinio pagrindo taškai nustatyti GPNS metodu. Matuota GPS imtuvu „GeoMax Zenith35 Pro“ LitPos RTKNet prisijungimo sesijoje.

Pasiektas geodezinių matavimų tikslumas: horizontaliosios padėties – 10 cm, vertikaliosios padėties – 10 cm.

Užsakovo nurodytas matavimų tikslumas: horizontaliosios padėties – 10 cm, vertikaliosios padėties – 10 cm.

Užsakovas: privatus asmuo

(Parašas)

Viktoras Valentinavičius
(Vardas, pavardė)

TIIS paslaugos

"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir tvarkyti" ataskaita

Sugeneruota: 2024-08-23 12:11

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: VIKTORAS VALENTINAVIČIUS
GKP: 1GKV-230

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIS1-20240811-051025
Paslaugos nuoroda: <https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIS1-20240811-051025>
Pavadinimas: Respublikos 47
Adresas: Panevėžio m. Respublikos g. 47
Prašymo teritorija: 0.31 ha
Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys
Rezervuoti šulinių numeriai: Ne
Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas dokumentas: SKMBT.pdf
Paslaugos būseną: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Panevėžio miesto savivaldybės administracija (240)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti
Administracinį sprendimą priėmusio asmens vardas ir pavardė: RITA VEGIENĖ
Pateiktas tikrinti EDR: Respublikos_47.dwg
Pridėti dokumentai: SKMBT.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išsklotinė

2024-08-11 14:50:44 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"
2024-08-23 12:06:16 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Panevėžio energija“ (344)
Organizacijos grupė: AB "Panevėžio energija". Panevėžio m. sav. Šilumotiekis (387)
Gautas EDR: Respublikos_47.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)
Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Panevėžio regionas, ryšių tinklo duomenys (422)
Gautas EDR: Respublikos_47.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)
Gautas EDR: Respublikos_47.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Panevėžio regionas, dujotiekio
Gautas EDR: Respublikos_47.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Aukštaitijos vandenys“ (196)
Gautas EDR: Respublikos_47.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Panevėžio gatvės“ (386)
Gautas EDR: Respublikos_47.dwg

Reply Reply All Forward



kt 2025-09-04 16:25

mindaugas.sagamogas@panevezys.lt

Dėl J. Balčikonio gimnazijos Technologinės dalies

To 'Darbasta'

Cc 'Valdas Pletas'; sonata@panprojektas.lt

Laba diena,

Pritariame J. Balčikonio gimnazijos projekto Technologiniai daliai Nr. R/0066-01-TP-T.

Pagarbiai,

Mindaugas Šagamogas

Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas

Tel. +370 (45) 504 452, +370 616 84419

El. paštas: mindaugas.sagamogas@panevezys.lt

www.panevezys.lt



Informacija šiame pranešime įskaitant ir prisegtus dokumentus yra privati ir konfidenciali. Jeigu Jūs šį pranešimą ir prisegtus dokumentus gavote per klaidą, prašome nedelsiant jį sunaikinti ir apie tai informuoti siuntėją. Jūs negalite atskleisti šiame pranešime ar prisegtuose dokumentuose esančios informacijos.

**Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų
paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės
AKTAS**

2025-06-05
(data)

VILNIUS
(SUDARYMO VIETA)

Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio duomenys

(pavadinimas, adresas, unikalus Kultūros vertybių registro kodas, statinio ir statinio užimamo ar jam naudoti reikalingo žemės sklypo unikalus numeris Nekilnojamojo turto registre)

Juozo Balčikonio gimnazija, Panevėžio miesto sav., Panevėžio m., Respublikos g. 47, unikalus kodas Kultūros vertybių registre 10770; Statinių ar žemės sklypų unikalus numeris nekilnojamojo turto registre: 2789-0001-2017, 2789-0001-2028.

Projekto pavadinimas

Mokslo paskirties pastatų (un. Nr. 2789-0001-2017 ir 2789-0001-2028) Juozo Balčikonio gimnazijos (KVR 10770 Respublikos g. 47, Panevėžyje kapitalinio remonto projektas. TP.

Statybos rūšis: kapitalinis remontas.

Projekto Nr.R/0066.

Duomenys apie tvarkomųjų statybos darbų projektuotoją

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, fizinio asmens vardas, pavardė)
(kvalifikacijos atestatų, teisės rengti ypatingų statinių projektus pripažinimo pažymų išdavimo datos bei numeriai)

UAB „Rendu“, įm. k. 304953547, Respublikos g. 44, Panevėžys. +370 610 23453.

PV S.Šleivienė, atest. Nr.26450, 0581 (KM);

SA PDV E.Klimavičienė, atest. Nr.A100.

Duomenys apie tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto rengėją

(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato data bei numeris)

Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto rengimas nenumatomas.

Projekto vertinimas (papildoma informacija ekspertizei)

Objektas įrašytas į LR kultūros vertybių registrą 1996-12-23 KVAD įsakymu Nr.161, paskelbtas saugomu KM 2005-04-29 Nr.IV-190. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės patikslintos 2017-01-23 Vertinimo aktu Nr.KPD-AV-1080, projektui aktualios vertingosios savybės: kapitalinių sienų tinklas, patalpų išplanavimas –

koridorinė sistema (žr. www.kpd.lt). Objektas patenka į kultūros paveldo vietovės – Panevėžio miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 31872) teritoriją – paveldosauginę veiklą teritorijoje nustato Teritorijos ir apsaugos zonos ribų nustatymo bei tvarkymo specialiojo plano keitimo paveldotvarkos specialusis planas (T 00084771).

Projekto sprendiniai parengti remiantis:

- Tyrimų ir kitų priešprojektinių darbų (Projektiniai inžineriniai geologiniai tyrimai, Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinių Panevėžyje archeologiniai tyrimai, Statinio patalpų esamos būklės įvertinimas (pagal Projektavimo užduotį numatyti tyrimai: inž. geodeziniai, geologiniai, geotechniniai, konstrukcijų, statinio inž. sistemų tyrimai, matavimai, techninės būklės įvertinimas) Inventorinė medžiaga, Topografinis planas) išvadomis ir rekomendacijomis;
- Statinio projektavimo užduotimi;
- Kultūros paveldo objekto ir vietovės apskaitos dokumentacija;
- Specialiaisiais architektūros reikalavimais, SARD-51-250428-00031, 2025-04-28;
- Specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais, SPRD-00-250418-00355, 2025-04-18;
- Sklypo detaliuoju planu, 2006-02-15 Nr.A-133;
- Galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir kitais normatyviniais aktais;
- Kitais projekto sprendinius lemiančiais teisės aktais.

Projekto tikslas: atlikti J.Balčikonio gimnazijos pastato pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo poreikių, atliekant patalpų remontą, įrengiant specialias laboratorijas ir novatoriškas STEAM erdves. Projekto realizavimas numatomas dviem etapais: I – dalies patalpų remontas, II – mokyklos kapitalinis remontas, pritaikant mokyklą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Projekte pateikiami šie darbai:

- Universalaus dizaino sprendinių, užtikrinančių geresnį patekimą į pastato vidų, įgyvendinimas;
- Vertikalaus keltuvo (lifto) įrengimas;
- Kompleksinių priemonių, patalpų pritaikymui žmonėms su negalia, įrengimas;
- II aukšto patalpose /gamtos mokslų/ laboratorijų korpuso įrengimas;
- Inžinerinių sistemų atnaujinimas/naujų įrengimas (t.t. lauko);
- Funkcinės įrangos įrengimas;
- Patalpų grindų, sienų, angokraščių, lubų pilnos apdailos atlikimas;
- Teritorijos pritaikymas žmonėms su negalia, naujų dangų, apželdinimo, darbuotojų poilsio zonų įrengimas.

Numatomi darbai neturės neigiamos įtakos objekto vertingosioms savybėms, užtikrins jų išsaugojimą ir atskleidimą. Projekto sprendiniais išsaugomas tvarkomo pastato estetinės išraiškos autentiškumas, nekeičiama tūrinė – erdvinė kompozicija, aukštingumas, pastato išorės sprendiniai. Projekto sprendiniuose nėra numatyti darbai, galintys sunaikinti ar kitaip pakenkti statinio, jo konstrukcijų fizinėms savybėms, numatyti darbai būtini objekto funkcionavimui. Numatyti darbai bei taikomos techninės ir technologinės priemonės atitinka tvarkomų pastato konstrukcijų ir elementų fizinį turinį ir būklę. Projekto sprendiniuose

numatytų planinių, funkcinių ir estetinių naujų ar panaudojimas objekte neturės įtakos objekto autentiškiems elementams, funkciniai ir estetiniai sprendiniai suprojektuoti prisilaikant šiuolaikinių funkcinių, estetinių ir logika pagrįstų eksploatacinių poreikių. Visi projekto sprendiniai atitinka vertinimo rekomendacijas, privalomuosius projekto rengimo dokumentus, teritorijų planavimo dokumentos, esminius statinių architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reikalavimus, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus, o taip pat tiesės aktų, nustatančių kultūros paveldo objektų ir jų teritorijų tvarkymą, naudojimą ir priežiūrą, reikalavimus.

Privalomos pastabos

Projektui pastabų nėra.

Rekomendacijos projektui tobulinti

Projektas atitinka kultūros paveldo objektų ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus, poreikio jo koregavimui ar tobulinimui nėra, siūloma į titulinį lapą įrašyti projekto vadovo kultūros vertybių apsaugos specialisto atestato numerį bei pridėti projekto rengėjų visų galiojančių atestatų kopijas. Jei, atliekant darbus statinyje būtų nustatytos papildomos vertingosios savybės, įtakančios projekto sprendinius, daliniai numatytų sprendinių pakeitimai įmanomi koreguojant projektą nustatyta tvarka. Būtina vadovautis Lietuvos Respublikos Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo 9 straipsnio 3 paragrafo nuostatomis. Vykdamas žemės judinimo darbus, konkretus archeologinių tyrimų (šalia anksčiau atliktų - žr. tyrimų sąrašą) pobūdis ir apimtys nustatomos PTR 2.13.01:2022 "Archeologinio paveldo tvarkyba".

Projekto įvertinimo išvados

Projekto sprendiniai nepažeidžia teisės aktuose nustatytų paveldosaugos reikalavimų, užtikrinančių autentiškumo išsaugojimą. Ekspertuojamas projektas atitinka nekilnojamųjų kultūros vertybių ir vietovių apsaugą nustatančių teisės aktų reikalavimus, siūloma projektą derinti (projektui pritarti).

Ekspertizę atliko:


2021-05-12 Nr. 0888

(kvalifikacijos atestato išd. data ir Nr.)


(parašas)

Evaldas Zilinskas

(vardas, pavardė)




PAGRINDINIAI RODIKLIAI				
Nr.	PAVADINIMAS	KIEKIS PRIEŠ	KIEKIS PO	MATO VNT.
Sklypas. Klaipėdos g. 170B, Panevėžys, skl. kad. Nr. 2701/0033:529				
1.	Sklypo plotas	13356	13356	m ²
2.	Užstatymo intensyvumas	esamas	esamas	%
3.	Užstatymo tankumas	esamas	esamas	%
4.	Apželdintas plotas	esamas	esamas	%
Paslaugų paskirties pastatas.				
5.	Pastato bendras plotas	3744,10	3741,10	m ²
6.	Pastato naudingas plotas	esamas	esamas	m ²
7.	Pastato tūris	21024	21024	m ³
8.	Pastato aukštų skaičius	esamas	esamas	-
9.	Pastato aukštis	esamas	esamas	m



SITUACIJOS SCHEMA		
Respublikos g. 47, Panevėžys		
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS		
Eksplikacijos Nr.	Žymėjimas	Reikšmė
		Sklypo riba
1		Pastatas, kuriam atliekamas kapitalinis remontas
2		Projektuojama trinkelų danga
		Eismo judėjimo kryptys (įvažiavimas/išvažiavimas į sklypą)
		Ispėjamieji ir vedimo paviršiai
		Esamas įėjimas į pastatą

Suderinta TIHS sistemoje Nr.:		TIHS1-20240811-051025			
Plano tipas:		Topografinis planas-pilnas turinys			
Objekto adresas:		Panevėžio m. Respublikos g. 47			
Aukščių sistema		Koordinatų sistema		Pagrindinis objektų tikslumas, cm	
LAS07		LKS-94		Horizontalus:	10
				Vertikalus:	10
		S. Kerbedžio g. 9, Panevėžys			
		Tel. 0-617-16316 info@jomesta.lt			
Kv. paž. Nr.		Vardas, pavardė		Parašas	Data
1GKV-230		Viktoras Valentinavičius			2024-08-11
				Mastelis	Lapo Nr.
				1:500	1
					1

KVAL. PATV. DOK. NR.	 Uždaroji akcinė bendrovė „RENDU“. Mob. tel.: 8 610 23453, el. p.: info@rendu.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:		
				Mokslų paskirties pastato Juozo Balčikonio gimnazijos (KVR 10770) Respublikos g. 47, Panevėžyje, kapitalinio remonto projektas		
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		
				Mokslų paskirties pastatai (7.11)		
26450	PV	Sonata Šteivienė		DOKUMENTO PAVADINIMAS:		Laida
A100	A PDV	Elvyra Klimavičienė				0
LT		STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:			DOKUMENTO ŽYMUO:	
					R/0066-01-TP-SP-B.02	
					Lapas	Lapų
					1	1




SITUACIJOS SCHEMA		
Respublikos g. 47, Panevėžys		
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS		
Eksplikacijos Nr.	Žymėjimas	Reikšmė
		Sklypo riba
1		Pastatas, kuriam atliekamas kapitalinis remontas
2		Projektuojama trinkelų danga
		Eismo judėjimo kryptys (įvažiavimas/išvažiavimas į sklypą)
		Ispėjamieji ir vedimo paviršiai
		Esamas įėjimas į pastatą

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

- F1-projektuojami buitinių nuotekų tinklai, d1 10
- tinklų apsaugos zona po 2,50 m nuo vamzdyno ašies

Suderinta THIS sistemoje Nr.:		THIS1-20240811-051025			
Plano tipas:		Topografinis planas-pilnas turinys			
Objekto adresas:		Panevėžio m. Respublikos g. 47			
Aukščių sistema		Koordinatų sistema		Pagrindinis objektų tikslumas, cm	
LAS07		LKS-94		Horizontalus:	10
				Vertikalus:	10
		S. Kerbedžio g. 9, Panevėžys			
		Tel. 0-617-16316 info@jomesta.lt			
Kv. paž. Nr.		Vardas, pavardė		Parašas	Data
1GKV-230		Viktoras Valentinavičius			2024-08-11
					A.V.
				Mastelis	Lapo Nr.
				1:500	1
					Lapų sk.
					1


KVAL. PATV. DOK. NR.				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:			
				Mokslų paskirties pastato Juozo Balčikonio gimnazijos (KVR 10770) Respublikos g. 47, Panevėžyje, kapitalinio remonto projektas			
		Uždaroji akcinė bendrovė „RENDU“. Mob. tel.: 8 610 23453, el. p.: info@rendu.lt		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS			
				Mokslų paskirties pastatai (7.11)			
		26450	PV	Sonata Šleivienė		DOKUMENTO PAVADINIMAS:	
A100	A PDV	Elvyra Klimavičienė		0			
LT		STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: Panevėžio miesto savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO:		Lapas	Lapų
				R/0066-01-TP-SP-B.03		1	1



SITUACIJOS SCHEMA		
Respublikos g. 47, Panevėžys		
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS		
Eksplikacijos Nr.	Žymėjimas	Reikšmė
		Sklypo riba
1		Pastatas, kuriam atliekamas kapitalinis remontas
2		Projektuojama trinkelų danga
		Eismo judėjimo kryptys (įvažiavimas/išvažiavimas į sklypą)
		Ispėjamieji ir vedimo paviršiai
		Esamas įėjimas į pastatą

Suderinta TIIS sistemoje Nr.:		TIIS1-20240811-051025			
Plano tipas:		Topografinis planas-pilnas turinys			
Objekto adresas:		Panevėžio m. Respublikos g. 47			
Aukščių sistema		Koordinatų sistema		Pagrindinis objektų tikslumas, cm	
LAS07		LKS-94		Horizontalus:	10
				Vertikalus:	10
		S. Kerbedžio g. 9, Panevėžys			
		Tel. 0-617-16316 info@jomesta.lt			
Kv. paž. Nr.		Vardas, pavardė		Parašas	Data
1GKV-230		Viktoras Valentinavičius			2024-08-11
					A.V.
				Mastelis	Lapo Nr.
				1:500	1
					Lapų sk.
					1


KVAL. PATV. DOK. NR.	 Uždaroji akcinė bendrovė „RENDU“. Mob. tel.: 8 610 23453, el. p.: info@rendu.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:	
				Mokslų paskirties pastato Juozo Balčikonio gimnazijos (KVR 10770) Respublikos g. 47, Panevėžyje, kapitalinio remonto projektas	
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
				Mokslų paskirties pastatai (7.11)	
26450	PV	Sonata Šteivienė		DOKUMENTO PAVADINIMAS:	
A100	A PDV	Elvyra Klimavičienė			
LT				DOKUMENTO ŽYMUO:	
Panevėžio miesto savivaldybė				R/0066-01-TP-SP-B.04	
				Lapas	Lapų
				1	1



SITUACIJOS SCHEMA		
Respublikos g. 47, Panevėžys		
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS		
Eksplikacijos Nr.	Žymėjimas	Reikšmė
		Sklypo riba
1		Pastatas, kuriam atliekamas kapitalinis remontas
2		Projektuojama trinkelų danga
		Eismo judėjimo kryptys (įvažiavimas/išvažiavimas į sklypą)
		Ispėjamieji ir vedimo paviršiai
		Esamas įėjimas į pastatą
		Sodinama pilkoji lanksva (Spirea cinerea) GREFSHEIM
		Atsodinama veja

Suderinta TIIS sistemoje Nr.:		TIIS1-20240811-051025			
Plano tipas:		Topografinis planas-pilnas turinis			
Objekto adresas:		Panevėžio m. Respublikos g. 47			
Aukščių sistema		Koordinatų sistema		Pagrindinis objektų tikslumas, cm	
LAS07		LKS-94		Horizontalus:	10
				Vertikalus:	10
		S. Kerbedžio g. 9, Panevėžys			
		Tel. 0-617-16316 info@jomesta.lt			
Kv. paž. Nr.		Vardas, pavardė		Parašas	Data
1GKV-230		Viktoras Valentinavičius			2024-08-11
				Mastelis	Lapo Nr.
				1:500	1
					Lapų sk.
					1

KVAL. PATV. DOK. NR.	RENDU Uždaroji akcinė bendrovė „RENDU“. Mob. tel.: 8 610 23453, el. p.: info@rendu.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Mokslo paskirties pastato Juozo Balčikonio gimnazijos (KVR 10770) Respublikos g. 47 , Panevėžyje, kapitalinio remonto projektas		
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		
	26450	PV	Sonata Šteivienė	Mokslo paskirties pastatai (7.11)		
	A100	A PDV	Elvyra Klimavičienė			
				DOKUMENTO PAVADINIMAS:		
				Želdinių planas, M 1:500		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: Panevėžio miesto savivaldybė			DOKUMENTO ŽYMUO: R/0066-01-TP-SP-B.05		Laida 0
						Lapas 1
						Lapų 1



PAGRINDINIAI RODIKLIAI				
Nr.	PAVADINIMAS	KIEKIS PRIEŠ	KIEKIS PO	MATO VNT.
Sklypas. Klaipėdos g. 170B, Panevėžys, skl. kad. Nr. 2701/0033:529				
1.	Sklypo plotas	13356	13356	m ²
2.	Užstatymo intensyvumas	esamas	esamas	%
3.	Užstatymo tankumas	esamas	esamas	%
4.	Apželdintas plotas	esamas	esamas	%
Paslaugų paskirties pastatas.				
5.	Pastato bendras plotas	3744,10	3741,10	m ²
6.	Pastato naudingas plotas	esamas	esamas	m ²
7.	Pastato tūris	21024	21024	m ³
8.	Pastato aukštų skaičius	esamas	esamas	-
9.	Pastato aukštis	esamas	esamas	m



SITUACIJOS SCHEMA		
Respublikos g. 47, Panevėžys		
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS		
Eksplikacijos Nr.	Žymėjimas	Reikšmė
		Sklypo riba
1		Pastatas, kuriam atliekamas kapitalinis remontas
2		Projektuojama trinkelų danga
		Eismo judėjimo kryptys (įvažiavimas/išvažiavimas į sklypą)
		Ispėjamieji ir vedimo paviršiai
		Esamas įėjimas į pastatą
		Projektuojami gatvės šviestuvai

Suderinta THIS sistemoje Nr.:		THIS1-20240811-051025			
Plano tipas:		Topografinis planas-pilnas turinys			
Objekto adresas:		Panevėžio m. Respublikos g. 47			
Aukščių sistema		Koordinatų sistema		Pagrindinis objektų tikslumas, cm	
LAS07		LKS-94		Horizontalus:	10
				Vertikalus:	10
		S. Kerbedžio g. 9, Panevėžys			
		Tel. 0-617-16316 info@jomesta.lt			
Kv. paž. Nr.		Vardas, pavardė		Parašas	Data
1GKV-230		Viktoras Valentinavičius			2024-08-11
				Mastelis	Lapo Nr.
				1:500	1
					1

Jomesta UAB "JOMESTA"

KVAL. PATV. DOK. NR.	RENDU Uždaroji akcinė bendrovė „RENDU“. Mob. tel.: 8 610 23453, el. p.: info@rendu.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Mokslo paskirties pastato Juozo Balčikonio gimnazijos (KVR 10770) Respublikos g. 47 , Panevėžyje, kapitalinio remonto projektas				
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS				
				Mokslo paskirties pastatai (7.11)				
	26450	PV	Sonata Šleivienė					
	4099	VN PDV	Regina Podėnienė					
			DOKUMENTO PAVADINIMAS:			Laida		
			Sklypo planas su projektuojamais nuotekų šalinimo išvadu , M1:500			0		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: Panevėžio miesto savivaldybė			DOKUMENTO ŽYMUO: R/0066 - 01-TP- SP.VN.01			Lapas	Lapų
							1	1

26450	PV	Sonata Šteivienė	
4099	VN PDV	Regina Podėnienė	

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:	
LT Panevėžio miesto savivaldybė	

- SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI
- F1-projektuojami buitinių nuotekų tinklai, d110
 - tinklų apsaugos zona po 2,50 m nuo vamzdyno ašies
 - E-1-esami elektros tinklai, tinklų apsaugos zona po 1,0 m nuo vamzdyno ašies

PASTABA: išardytos dangos įrengimą žiūr. SP dalyje

Projekto derinimo suvestinė

Nr.	Sritys	Atsakingas asmuo	Data	Būsena	Pastabos	Failo pavadinimas
1.	Elektra	Alvydas Jovaišas	2025-08-19	Pritarta	Išlaikyti reikalaujamus techninius atstumus nuo naujai įrengiamų inžinierinių tinklų iki esamų elektros tinklų. Iš AB ESO gauti sutikimą darbams KL apsaugos zonoje. Prieš darbų pradžią iš AB ESO išsikviesti atstovą KL trasų nužymėjimui. Darbus KL apsaugos zonoje atlikti rankiniu būdu.	-
2.	Ryšiai	VAConas Robotas	2025-08-19	Neaktualu	Projektuojami sprendiniai nepatenka į ESO eksploatuojamų tinklų apsaugos zoną. Šitą patikrinimą atliko robotas, remdamasis jūsų nurodytomis koordinatėmis. Jeigu projekte numatyti žemės darbai yra nutolę toliau nei 500 metrų nuo užklausoje nurodytų koordinacių, pakartokite „Ryšių“ tikrinimą užpildydami lauką „Jūsų žinutė mums“.	-
3.	Dujos	Irmantas Vienažindis	2025-08-19	Neaktualu	Projektuojami sprendiniai nepatenka į ESO eksploatuojamų tinklų apsaugos zoną.	-

Registracijos Nr.

P156220

Pasirašymo data

2025-08-19 14:22

UAB „DARBASTA“

Kodas 123436424, Švarioji g. 34-3, Vilnius LT-11302. Tel. (8-5) 240 96 19, el. p. darbasta@darbasta.lt
Atestatas Nr. 4066

Dėl techninio projekto *Mokslo paskirties pastato Juozo Balčikonio gimnazijos (KVR 10770) Respublikos g. 47, Panevėžyje kapitalinio remonto projektas* (ypatingasis statinys)



BENDROSIOJIS EKSPERTIZĖS AKTAS Nr. BG 25-79 2025-11-24

TRUMPA PROJEKTO APŽVALGA

1. Statytojas (Užsakovas) – Panevėžio miesto savivaldybė.
2. Projektuotojas – UAB „RENDU“, įm. k. 304953547 (kvalifikacijos atestatas – nenurodomas).
Projekto vadovas – Rimas Valeckas (kvalifikacijos atestatas Nr. A637).
3. Privalomieji dokumentai projektui rengti:
 - Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Raimondo Dambrausko 2024-01-19 patvirtinta *Statinio projektavimo užduotis Nr. 18-91*.
 - Panevėžio miesto savivaldybės administracijos 2025-04-28 patvirtinti *Specialieji reikalavimai Nr. SRD-51-250428-00031*.
 - Panevėžio miesto savivaldybės administracijos 2025-04-28 patvirtinti *Specialieji architektūros reikalavimai Nr. SARD-51-250428-00031*.
 - Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio – Utenos teritorinio skyriaus 2025-04-18 *Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nr. SPRD-00-250418-00355*.
 - Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo Sauliaus Glinskio 2025-04-18 patvirtinti *Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nr. TPD-25-03*.
 - 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas.
 - Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro Gintauto Jakšto 2023-10-19 patvirtintas *Įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-1542 „Dėl regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“ finansavimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo Nr. V-1381*.
 - Regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“ finansavimo gairės.
 - Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas, Reg. Nr. 35/63881, 2024-05-20.
 - Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio skyriaus vedėjos Vidos Balčiūnienės 2019-06-18 patvirtintas *Įsakymas dėl valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. 2701/0017:195), esančio Panevėžyje, Respublikos g. 47, perdavimo neatlygintinai naudotis Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijai Nr. 23VI-1404-(14.23.2)*.
 - Valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. 23SUN-45-(14.23.56.), 2019-06-19.
 - UAB „Jomesta“ 2024-08-11 parengtas ir suderintas *Topografinis planas*. Nr. TIHS1-20240811-051025.

Objektas: *Mokslo paskirties pastato Juozo Balčikonio gimnazijos (KVR 10770) Respublikos g. 47, Panevėžyje kapitalinio remonto projektas*

- UAB „IGEO“ 2025-02 parengta *Projektinių inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita* (Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre – 52580-2025).
4. Specialiųjų ekspertizių aktai, atlikti projekto suderinimui:
- Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos, laikinai einančios administracijos direktoriaus pareigas, Gintautės Atkočienės 2025-04-29 patvirtintas raštas Nr. 19-1199(4.45E) *Dėl pritarimo projekto "Mokslo paskirties pastato Juozo Balčikonio gimnazijos (kvr 10770), Respublikos g. 47, Panevėžyje, kapitalinio remonto projektas" Nr. R/0066 sprendiniams.*
 - Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyriausiojo specialisto Mindaugo Šagamogo 2025-09-04 suderinti technologinės dalies sprendiniai.
 - Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos direktoriaus Raimondo Dambrausko 2024-12-12 patvirtintas raštas *Leidimas užsakyti ir atlikti inžinerinius geologinius geotechninius tyrimus.*
 - Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės aktas, 2025-06-05. Ekspertas Evaldas Zilinskas, kvalifikacijos atestatas Nr. 0888.
 - Atliktų pritarimų ir suderinimų sąrašas.
5. Ekspertizei pateiktos šios techninio projekto dalys:
- Bendroji dalis.
 - Sklypo sutvarkymo dalis.
 - Statinio architektūros dalis.
 - Statinio konstrukcijų dalis.
 - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis.
 - Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis.
 - Elektrotechninė dalis.
 - Elektroninių ryšių dalis.
 - Gaisro aptikimo ir signalizacijos dalis.
 - Apsauginės signalizacijos dalis.
 - Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis.
 - Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis.
 - Gaisrinės saugos dalis.
 - Technologinė dalis.
6. Techniniame projekte *Mokslo paskirties pastato Juozo Balčikonio gimnazijos (KVR 10770) Respublikos g. 47, Panevėžyje kapitalinio remonto projektas* pateikti projektiniai sprendiniai.



PROJEKTO ĮVERTINIMAS

Techninis projektas *Mokslo paskirties pastato Juozo Balčikonio gimnazijos (KVR 10770) Respublikos g. 47, Panevėžyje kapitalinio remonto projektas* atitinka Reglamento (ES) Nr. 2024/3110 nustatytus esminius statinių reikalavimus, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Statybos darbams vykdyti turi būti parengtas darbo projektas (STR 1.04.04:2017 *Statinio projektavimas, projekto ekspertizė IV sk. II skirsnio 11 p.*), kurio konstrukcinės dalies ekspertizė yra privaloma (STR 1.04.04:2017 *Statinio projektavimas, projekto ekspertizė IX sk. I skirsnio 71 p.*).

Projektą galima tvirtinti su žemiau pateiktais techniniais ir ekonominiais rodikliais:

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis prieš kapitalinį remontą	Kiekis po kapitalinio remonto	Pastabos
I.SKLYPAS (kad. Nr. 2701/0017:195 Panevėžio m. k. v.)				
1.1. sklypo plotas	m ²	13356	13356	Nekinta
1.2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	Esamas	Esamas	Nekinta
1.3. sklypo užstatymo tankumas	%	Esamas	Esamas	Nekinta
1.4. Apželdintas plotas	%	Esamas	Esamas	Nekinta
II.PASTATAI				
2. PASTATAS MOKYKLA 1C2p (mokslo paskirties)				
2.1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai)	-	Mokinių skaičius 432 ir 52 mokytojai	Mokinių skaičius 432 ir 52 mokytojai	Nekinta
2.2. Pastato bendras plotas *	m ²	3744,01*	3741,01*	Atimamas petvarų plotas
2.3. Pastato pagrindinis plotas*	m ²	2365,02	2365,02	Nekinta
2.4. Pastato tūris*	m ³	21024	21024	Nekinta
2.5. Aukštų skaičius*	vnt.	2	2	Nekinta
2.6. Pastato aukštis*	m	Esamas	Esamas	Nekinta
2.7. Energetinio naudingumo klasė		Esama	Esama	Nekinta
2.8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		I	I	Nekinta
2.9. Akustinis lygis		Esamas	Esamas	Nekinta
3. PASTATAS MOKYKLA 3C3p (mokslo paskirties)				
3.1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai)	-	Mokinių skaičius 233 ir 8 mokytojai	Mokinių skaičius 233 ir 8 mokytojai	Nekinta
3.2. Pastato bendras plotas *	m ²	2019,60*	2016,10*	Atimamas petvarų plotas
3.3. Pastato pagrindinis plotas*	m ²	1198,08	1198,08	Nekinta
3.4. Pastato tūris*	m ³	10227	10242	Pridedamas keltuvo tūris
3.5. Aukštų skaičius*	vnt.	1-3	1-3	Nekinta
3.6. Pastato aukštis*	m	Esamas	Esamas	Nekinta
3.7. Energetinio naudingumo klasė		Esama	Esama	Nekinta
3.8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		II	II	Nekinta
3.9. Akustinis lygis		Esamas	Esamas	Nekinta
IV. INŽINERINIAI TINKLAI (nurodomas inžinerinių tinklų pavadinimas ir rodikliai)				
4.1. Inžinerinių tinklų ilgis* (nuotekos)	m		8,0	I grupės nesudėtingasis statinys
vamzdžio skersmuo (tik vamzdinams)	mm		110	
V. KITI STATINIAI				
Keltuvas (vertikalus)				Keliamoji galia-400 kg.

*Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.



Objektas: Mokslo paskirties pastato Juozo Balčikonio gimnazijos (KVR 10770) Respublikos g. 47, Panevėžyje kapitalinio remonto projektas

Statybos skaičiuojamoji kaina (2025-10 kainomis)	1.228,321 tūkst. EUR
Iš jos:	
– statybos montavimo darbai	570,319 tūkst. EUR
– įrenginiai	463,621 tūkst. EUR
– projektavimas ir inžinerinės paslaugos	82,715 tūkst. EUR
– užsakovo rezervas	111,666 tūkst. EUR

Statinio projekto ekspertizės vadovas

Valdas Pletas

(kvalifikacijos atestato Nr. 23499, išduotas 2018-01-22)

Statinio projekto dalies ekspertizės vadovai:

Valdas Pletas

(sklipo sutvarkymo (sklipo plano), pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalys)

(kvalifikacijos atestato Nr. 18762, išduotas 2018-01-22)

Laimis Keizikas

(architektūros dalis)

(kvalifikacijos atestato Nr. A304, išduotas 2019-05-02)

Eugenijus Gudonis

(konstrukcijų dalis)

(kvalifikacijos atestato Nr. 31509, išduotas 2022-01-27)

Remigijus Indrašius

(vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis)

(kvalifikacijos atestato Nr. 41703, išduotas 2024-02-20)

Dmitrij Onišchenko

(elektrotechnikos (iki 10 kV įtamos), elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo dalys)

(kvalifikacijos atestato Nr. 33664, išduotas 2020-07-27)

Valdas Narkūnas

(šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis)

(kvalifikacijos atestato Nr. 18582, išduotas 2018-06-18)

Valdas Pletas

(gaisrinės saugos dalis)

(kvalifikacijos atestato Nr. 26563, išduotas 2018-01-22)

Marytė Kasparavičiūtė

(statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis)

(kvalifikacijos atestato Nr. 19011, išduotas 2018-01-30)

Direktorius

UAB „Darbasta“

(kvalifikacijos atestato Nr. 4066, išduotas 2019-07-30)



Valdas Pletas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Panevėžio miesto sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas

Panevėžio miesto savivaldybė, 111104115, Panevėžys, Laisvės a. 20

Kontaktinė informacija

El. p. savivaldybe@panevezys.lt, tel. +37045555001

Duomenys apie statinio projektą

Pavadinimas MOKSLO PASKIRTIES PASTATŲ (UN. NR. 2789-0001-2017 IR NR. 2789-0001-2028)
JUOZO BALČIKONIO GIMNAZIJOS (KVR 10770) RESPUBLIKOS G. 47, PANEVĖŽYJE,
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

PRIDEDAMA:

Specialieji architektūros reikalavimai SARD-51-250428-00031, 2025-04-28
(Nr., data)

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai Nėra

(Nr., data)

Specialieji paveldosaugos reikalavimai SPRD-00-250418-00355, 2025-04-18
(Nr., data)

Specialiuosius reikalavimus išdavė

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas, data)

(vardas, pavardė)

TVIRTINU _____
(parašas)

(pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)
_____ m. _____ d.
(data)

SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio - Utenos teritorinis skyrius
(teritorinio skyriaus pavadinimas)

I. BENDRIEJI DUOMENYS

1. Projekto pavadinimas

MOKSLO PASKIRTIES PASTATŲ (UN. NR. 2789-0001-2017 IR NR. 2789-0001-2028) JUOZO BALČIKONIO GIMNAZIJOS (KVR 10770) RESPUBLIKOS G. 47, PANEVĖŽYJE KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, el. pašto adresas, tel.)

Panevėžio miesto savivaldybė, 111104115, Panevėžys, Laisvės a. 20, +37045555001

3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Statinio kapitalinis remontas

4. Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.

Panevėžys, Respublikos g. 47, 2701/0017:195, 2789-0001-2028

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
Nėra

1. Projekto pavadinimas

MOKSLO PASKIRTIES PASTATŲ (UN. NR. 2789-0001-2017 IR NR. 2789-0001-2028) JUOZO BALČIKONIO GIMNAZIJOS (KVR 10770) RESPUBLIKOS G. 47, PANEVĖŽYJE KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, el. pašto adresas, tel.)

Panevėžio miesto savivaldybė, 111104115, Panevėžys, Laisvės a. 20, +37045555001

3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Statinio kapitalinis remontas

4. Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.

Panevėžys, Respublikos g. 47, 2701/0017:195, 2789-0001-2017

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
Pastatas, 10770

6. Informacija apie anksčiau išduotus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus (jeigu jie buvo išduoti), kurie pakeitus juos šiais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais neteko galios (registracijos data, Nr.)

II. SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr. Panevėžys, Respublikos g. 47, 2701/0017:195, 2789-0001-2017

1. 1. Teisės aktų ir teritorijų planavimo ir kitų dokumentų nuostatos, kuriomis reikia vadovautis, rengiant statinio projektą ir vykdant tvarkomuosius statybos darbus (įstatymai, kiti teisės aktai ar jų nuostatos, individualūs ar tipiniai apsaugos reglamentai, apsaugos sutartys, konkretūs paveldo tvarkybos reglamentai, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo ir kiti galiojantys teritorijų planavimo dokumentai, specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos): 1.1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – NKPAĮ), kitų teisės aktų, reglamentuojančių kultūros vertybių apsaugą, naudojimą ir tvarkymą nuostatos. 1.1.1. Juozo Balčikonio gimnazija, unikalus kodas 10770, paskelbta valstybės saugoma viešajam pažinimui ir naudojimui, būtina vadovautis NKPAĮ 19 str. nuostatomis. 1.1.2 Valdytojo teisės ir pareigos nustatytos NKPAĮ 14 str. 1.2. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas. 1.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2002-01-31 Nr. 152 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių atskirų grupių tipinių apsaugos reglamentų patvirtinimo“. 1.4. STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“. 1.5. PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“. 1.6. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 1.7. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 59 ir 60 str.

2. 2. Turima objekto tyrimų ir kita dokumentacija: Juozo Balčikonio gimnazijos, u. k. 10770, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas 2017-01-23 Nr. KPD-AV-1080, duomenys – internetiniame puslapyje <http://kvr.kpd.lt/> - nepažeisti vertinimo tarybos aktu nustatytų vertingųjų savybių. 3. Juozo Balčikonio gimnazija, u. k. 10770, patenka į Panevėžio miesto istorinę dalį, u. k. 31872, kurioje galioja Panevėžio miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 31872) teritorijos ir apsaugos zonos ribų nustatymo bei tvarkymo specialiojo plano keitimo paveldotvarkos specialusis planas (T00084371). 4. Tyrimai: jei atliekant statybos ar kitokius darbus būtų aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys, sustabdę darbus, apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui (NKPAĮ 9 str.). 5. Reikalavimai projektuotojui: statybos darbų projektus gali rengti teisės aktų nustatyta tvarka atestuotas specialistas, turintis teisę projektuoti kultūros vertybęje.

Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr. Panevėžys, Respublikos g. 47, 2701/0017:195, 2789-0001-2028

1. 1. Teisės aktų ir teritorijų planavimo ir kitų dokumentų nuostatos, kuriomis reikia vadovautis, rengiant statinio projektą ir vykdant tvarkomuosius statybos darbus (įstatymai, kiti teisės aktai ar jų nuostatos, individualūs ar tipiniai apsaugos reglamentai, apsaugos sutartys, konkretūs paveldo tvarkybos reglamentai, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo ir kiti galiojantys teritorijų planavimo dokumentai, specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos): 1.1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – NKPAĮ), kitų teisės aktų, reglamentuojančių kultūros vertybių apsaugą, naudojimą ir tvarkymą nuostatos. 1.1.1. Juozo Balčikonio gimnazija, unikalus kodas 10770, paskelbta valstybės saugoma viešajam pažinimui ir naudojimui, būtina vadovautis NKPAĮ 19 str. nuostatomis. 1.1.2 Valdytojo teisės ir pareigos nustatytos NKPAĮ 14 str. 1.2. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas. 1.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2002-01-31 Nr. 152 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių atskirų grupių tipinių apsaugos reglamentų patvirtinimo“. 1.4. STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“. 1.5. PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“. 1.6. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 1.7. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 59 ir 60 str.

2. 2. Turima objekto tyrimų ir kita dokumentacija: Juozo Balčikonio gimnazijos, u. k. 10770, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas 2017-01-23 Nr. KPD-AV-1080, duomenys – internetiniame puslapyje <http://kvr.kpd.lt/> - nepažeisti vertinimo tarybos aktu nustatytų vertingųjų savybių. 3. Juozo Balčikonio gimnazija, u. k. 10770, patenka į Panevėžio miesto istorinę dalį, u. k. 31872, kurioje galioja Panevėžio miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 31872) teritorijos ir apsaugos zonos ribų nustatymo bei tvarkymo specialiojo plano keitimo paveldotvarkos specialusis planas (T00084371). 4. Tyrimai: jei atliekant statybos ar kitokius darbus būtų aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys, sustabdę darbus, apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui (NKPAĮ 9 str.). 5. Reikalavimai projektuotojui:

statybos darbų projektus gali rengti teisės aktų nustatyta tvarka atestuotas specialistas, turintis teisę projektuoti kultūros vertybėje.

PASTABA:

Bet kokie esminiai pataisymai laikinajame apsaugos reglamente negalimi, išskyrus klaidų pataisymą. Klaidos turi būti pataisytos abiejuose laikinojo apsaugos reglamento egzemplioriuose ir patvirtintos juos parengusio ir išdavusio valstybės tarnautojo ir teritorinio padalinio vedėjo parašu, nurodant pataisymo datą.

Norėdamas keisti išduotus specialiuosius reikalavimus, statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas asmuo teikia laisvos formos motyvuotą prašymą dėl patvirtinto laikinojo apsaugos reglamento pripažinimo netekusiu galios ir užpildo 1 priede nurodytos formos prašymą naujiems specialiesiems paveldosaugos reikalavimams išduoti. Nauji specialieji paveldosaugos reikalavimai (laikinasis apsaugos reglamentas) išduodami Aprašo nustatyta tvarka.

Specialiuosius paveldosaugos reikalavimus parengė:

Vardas, pavardė

parašas

pareigų pavadinimas

A.V.

SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Panevėžio miesto sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas

Panevėžio miesto savivaldybė, 111104115, Panevėžys, Laisvės a. 20

Kontaktinė informacija

El. p. savivaldybe@panevezys.lt, tel. +37045555001

Duomenys apie statinio projektą

Pavadinimas MOKSLO PASKIRTIES PASTATŲ (UN. NR. 2789-0001-2017 IR NR. 2789-0001-2028) JUOZO BALČIKONIO GIMNAZIJOS (KVR 10770) RESPUBLIKOS G. 47, PANEVĖŽYJE KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Statinio kapitalinis remontas

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Mokslo Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Ypatingasis Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 2701/0017:195

Unikalus Nr. 2789-0001-2028

Adresas (-ai) (jei suteiktas) Panevėžys, Respublikos g. 47

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Taip, Panevėžio miesto istorinė dalis (31872)

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Reljefas formuojamas atsižvelgiant į gretimybes (aplinką, požemines komunikacijas), taip kad būtų tinkamas naudoti ir nepažeistų kaimyninių sklypų, valdytojų ar naudotojų interesų. Ypatingą dėmesį skirti pastato urbanistiniam sprendimui, jo įkomponavimui į aplinką, teritorijos sutvarkymui. Išsaugoti želdinius. Vadovautis Respublikos g. 47 sklypo detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. A-133, sprendiniais (toliau – Detalusis planas). Atskiriant sklypą nuo kaimyninių sklypų užtvaramis ar atraminėmis sienutėmis vadovautis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7 priedo reikalavimais.

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Vadovautis Detaliojo plano sprendiniais.

3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas

planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį.) Nėra

4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Vadovautis Detaliojo plano sprendiniais.

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Vadovautis Detaliojo plano sprendiniais.

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Vadovautis Detaliojo plano sprendiniais.

6. Užstatymo tipas Vadovautis Detaliojo plano sprendiniais.

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Vadovautis Detaliojo plano sprendiniais.

9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Atsižvelgti į gretimybes, išlaikant lygiagretumą kitų kaimyninių pastatų atžvilgiu. Išlaikyti atstumus iki gretimų sklypų. Vadovautis STR 2.02.02:2004 "Visuomeninės paskirties statiniai". Atstumas tarp statinių tikslinamas priklausomai nuo statinių atsparumo ugniai laipsnio. Jeigu reikalinga statinius skirtinguose sklypuose sujungti į vieną gaisrinį skyrių, būtina gauti tų sklypų savininkų, valdytojų ar naudotojų sutikimus. Santykiai su trečiaisiais asmenimis grindžiami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 6 straipsnio bei STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7 priedo reikalavimais.

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Nėra

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Iki pateikiant prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą, priešprojektinius (eskizinius) sprendinius suderinti su Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėju, kraštovaizdžio ir miesto eismo organizavimo specialistais, pateikiant pakankamos apimties (kad būtų suprantamas kontekstas projektuojamam objektui) medžiagą su aplinka bei su šalia esamu užstatymu (užstatymo gretimybių išsklotines). Fasado ir stogo dangoms nesiūlyti imituojančių medžiagų. Projektuojant vadovautis LR architektūros įstatymu, architektūros kokybės kriterijų reikalavimais (urbanistinio integralumo, atitikimo darnaus vystymosi principui, statybos ir kuriamos aplinkos kokybės (ergonomiškumo), ilgaamžiškumo, inovatyvumo) naujų technologijų, medžiagų, architektūrinių, urbanistinių sprendimų panaudojimo), universalaus dizaino principų taikymo, vientisos architektūrinės idėjos funkcionalios pastato struktūros kūrimo, estetikos, sprendimų racionalumo, įvertinus statinio projektavimo ir projekto realizavimo kainos santykio optimalumą. Dėl prisijungimo galimybių prie inžinerinių tinklų (vandens tiekimo ir nuotekų nuvedimo) ir susisiektimo komunikacijų kreiptis į Teritorijų planavimo ir architektūros skyrių. Vadovautis specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais Nr. TDP-25-03, 2025-04-18 (pridedama).

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Statinio kapitalinis remontas

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Mokslo Būsimą paskirtis Nėra

Kategorija Ypatingasis Būsimą kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 2701/0017:195

Unikalus Nr. 2789-0001-2017

Adresas (-ai) (jei suteiktas) Panevėžys, Respublikos g. 47

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Taip, Pastatas (10770)

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Taip, Panevėžio miesto istorinė dalis (31872)

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Reljefas formuojamas atsižvelgiant į gretimybes (aplinką, požemines komunikacijas), taip kad būtų tinkamas naudoti ir nepažeistų kaimyninių sklypų, valdytojų ar naudotojų interesų. Ypatingą dėmesį skirti pastato urbanistiniam sprendimui, jo įkomponavimui į aplinką, teritorijos sutvarkymui. Išsaugoti želdinius. Vadovautis Respublikos g. 47 sklypo detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. A-133, sprendiniais (toliau – Detalusis planas). Atskiriant sklypą nuo kaimyninių sklypų užtvaramis ar atraminėmis sienutėmis vadovautis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7 priedo reikalavimais.

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Vadovautis Detaliojo plano sprendiniais.

3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį.) Nėra

4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Vadovautis Detaliojo plano sprendiniais.

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Vadovautis Detaliojo plano sprendiniais.

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Vadovautis Detaliojo plano sprendiniais.

6. Užstatymo tipas Vadovautis Detaliojo plano sprendiniais.

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Vadovautis Detaliojo plano sprendiniais.

9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Atsižvelgti į gretimybes, išlaikant lygiagretumą kitų kaimyninių pastatų atžvilgiu. Išlaikyti atstumus iki gretimų sklypų. Vadovautis STR 2.02.02:2004 "Visuomeninės paskirties statiniai". Atstumas tarp statinių tikslinamas priklausomai nuo statinių atsparumo ugniai laipsnio. Jeigu reikalinga statinius skirtinguose sklypuose sujungti į vieną gaisrinį skyrių, būtina gauti tų sklypų savininkų, valdytojų ar naudotojų sutikimus. Santykiai su trečiaisiais asmenimis grindžiami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 6 straipsnio bei STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7 priedo reikalavimais.

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Nėra

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Iki pateikiant prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą, priešprojektinius (eskizinius) sprendinius suderinti su Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėju, kraštovaizdžio ir miesto eismo organizavimo specialistais, pateikiant pakankamos apimties (kad būtų suprantamas kontekstas projektuojamam objektui) medžiagą su aplinka bei su šalia esamu užstatymu (užstatymo gretimybių išklotines). Fasado ir stogo dangoms nesiūlyti imituojančių medžiagų. Projektuojant vadovautis LR architektūros įstatymu, architektūros kokybės kriterijų reikalavimais (urbanistinio integralumo, atitikimo darnaus vystymosi principui, statybos ir kuriamos aplinkos kokybės (ergonomiškumo), ilgaamžiškumo, inovatyvumo) naujų technologijų, medžiagų, architektūrinių, urbanistinių sprendimų panaudojimo), universalaus dizaino principų taikymo, vientisos architektūrinės idėjos funkcionalios pastato struktūros kūrimo, estetikos, sprendimų racionalumo, įvertinus statinio projektavimo ir projekto realizavimo kainos santykio optimalumą. Dėl prisijungimo galimybių prie inžinerinių tinklų (vandens tiekimo ir nuotekų nuvedimo) ir susisiekimo komunikacijų kreiptis į Teritorijų planavimo ir architektūros skyrių. Vadovautis specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais Nr. TDP-25-03, 2025-04-18 (pridedama).

14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos formos punktuose.

15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami).

16. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja 5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą, specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.

Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas, data)

(vardas, pavardė)



REGLAMATAI

1. Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis.
 2. Statinių aukštis.
 3. Užstatymo tankis.
 4. Užstatymo intensyvumas.
- a,b,c,d Pasirinkimai reikalingi.

Paminklo apsaugos zona
Sutampa su paminklo teritorija.

J. Balčikonio gimnazijos pastatas
Vietinės reikšmės istorijos paminkas (IV-166).

APRIBOJIMAI.

Planuojamame sklype Nr. 1 numatomos šios specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- Ryšių linijų apsaugos zonos (Nr. 343 p. I, red. Nr. 1640 p. I), kodas 1.
- Elektros linijų apsaugos zonos (Nr. 343 p. VI, str. 19, red. 1640), kodas 6.
- Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinkų ir įrenginių apsaugos zonos (Nr. 343 p. XLIX), kodas 49.
- Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinkų apsaugos zonos (Nr. 343 p. XLVIII), kodas 48.
- Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos (Nr. 343 p. XX, red. 1640), kodas 19.
- Saugotini medžių ir krūmų želdiniai, augantys ne miško žemėje (Nr. 343 p. XXVII), kodas 27.

Formuojamo sklypo Nr. 1 pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis nustatoma - kita paskirtis, naudojimo būdas - visuomeninės paskirties teritorijos, o pobūdis - mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos (G kodas tp7, indeksas V3).


Formuojamame sklype Nr. 1 numatomas kelių servitutas (1a) - teisė naudotis pėsčiųjų taku (31 m²).

TAŠKŲ KOORDINAČIŲ LENTELĖ.

Taško Nr.	Vietinė koordinatų sistema		Taško Nr.	Vietinė koordinatų sistema	
	X	Y		X	Y
1.	8017.89	7487.25	16.	7928.80	7528.19
2.	8027.33	7487.28	17.	7938.83	7528.87
3.	8060.88	7503.14	18.	7932.40	7512.79
4.	8028.92	7513.91	19.	7940.27	7510.30
5.	8010.44	7518.45	20.	7933.87	7480.03
6.	7982.80	7522.06	21.	7934.91	7489.99
7.	7982.17	7525.06	22.	7988.74	7480.18
8.	7978.00	7523.91	23.	7971.43	7478.71
9.	7969.11	7507.26	24.	7978.84	7477.38
10.	7958.37	7504.18	25.	8001.71	7471.30
11.	7955.65	7505.03	26.	7932.70	7513.74
12.	7940.99	7509.82	27.	7941.83	7510.98
13.	7939.23	7514.19	28.	7934.84	7488.76
14.	7927.82	7539.35	29.		
15.	7932.88	7537.77	30.		

TECHINIAI RODIKLIAI.

1. Sklypo plotas - 13355 m².
2. Užstatymo plotas - 3580 m².
3. Užstatymo tankumas - 26.8 %.
4. Užstatymo intensyvumas - 0.54.
5. Užstatymo aukštumas - 1-3 aukštai.



TERITORIJOS PLANAS. PAGRINDINIS BRĖZINYS. M1:500

PASTABOS.

1. Sklypo nužymėjimas ir koordinatės duotos metrais.
2. Šiame projekte aplinkos sutvarkymas parodytas sąlyginai.
3. Sklypas formuojamas apie nekilnojamąją kultūros vertybę (kodas S238), LR Kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. JV-190 pripažinta saugoma.
4. Reguluojamo užstatymo zona sutampa arba yra už formuojamo sklypo ribų.

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS.

-----	Detaliojo plano galiojimo ribos.	-----	Esamos užstatymos.
-----	Užstatyti leidžiama teritorija.	-----	Užstatyti leidžiama teritorija.
-----	Esamų sklypų ribos.	-----	Įvažiavimas-įvažiavimas, eismo kryptis.
-----	Projektuojamų sklypų ribos.	-----	Važiuojamoji-automobilių stovėjimo zona.
-----	Statybos linijos.	-----	Esami želdiniai.
-----	Statybos ribos.	-----	Servituto ribos (zona).
-----	Inžinerinių tinklų koridorių ribos.	-----	
-----	Paminklo apsaugos zona (teritorija).	-----	

Atstovau- Na: 1716	 UAB "PANEVŽIO MIESTPROJEKTAS"			SKLYPO RESPUBLIKOS G. 47, PANEVŽIJE DETALUSIS PLANAS			
A.459	PV	E. KUNCEVIČIUS	2005	TERITORIJOS PLANAS. PAGRINDINIS BRĖZINYS. M 1:500			L
A.459	ARCH.	E. KUNCEVIČIUS	2005				L
Etapas	PANEVŽIO JUOZO BALČIKONIO GIMNAZIJA			P/6524 - SDP - A - 2			Lapas 2
SDP							Lapas 2

Specialiųjų paveldosaugos reikalavimų
turinio ir išdavimo tvarkos aprašo priedas

TVIRTINU

Teritorijų planavimo ir architektūros
skyriaus vedėjas Saulius Glinskis

2025-04-18

SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

2025-04-18 Nr. TPD-25-03

Panevėžio miesto savivaldybės teritorijų planavimo ir architektūros skyrius
Laisvės a.20, 35200 Panevėžys, tel. (8 45) 501 221, saulius.glinskis@panevezys.lt
(išdavusios institucijos pavadinimas)

I. BENDRIEJI DUOMENYS

1. Projekto pavadinimas:

Mokslo paskirties pastatų (UN.NR. 2789-0001-2017 ir NR. 2789-0001-2028)
J. Balčikonio gimnazijos (u/k 10770) Respublikos g. 47, Panevėžyje kapitalinis remontas.

2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo:

(fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas,
teisinė forma,

juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, el. pašto adresas, tel.)

Panevėžio miesto savivaldybė, kodas 288724610, Laisvės a. 20, LT-35200, Panevėžys.
Tel. +37045555001, el. paštas savivaldybe@panevezys.lt.

3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas):

Kapitalinis remontas.

4. Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr., statinio (-ių) adresas, nekilnojamojo turto unikalūs (-ūs) Nr.

Panevėžys, Respublikos g. 47. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0912-1757,
Nekilnojamojo turto unikalus Nr. 2789-0001-2017 ir Nr. 2789-0001-2028.

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre):

Panevėžio miesto istorinės dalies, unikalus kodas Kultūros vertybių registre 31872, teritorijoje.

II. SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

1. Teisės aktų ir teritorijų planavimo ir kitų dokumentų nuostatos, kuriomis reikia vadovautis, rengiant statinio projektą ir vykdant tvarkomuosius statybos darbus (įstatymai, kiti teisės aktai ar jų nuostatos, individualūs ar tipiniai apsaugos reglamentai, apsaugos sutartys, konkretūs paveldo tvarkybos reglamentai, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo ir kiti galiojantys teritorijų planavimo dokumentai, specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos):

1.1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – NKPAĮ), kiti teisės aktai, reglamentuojančių kultūros vertybių apsaugą, naudojimą ir tvarkymą nuostatos.

1.1.1. Panevėžio miesto istorinė dalis, unikalus kodas 31872 - įregistruota Kultūros vertybių registre, būtina vadovautis NKPAĮ 9 str. nuostatomis.

1.2. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas.

1.3. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

1.4. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 59 ir 60 str.

2. Turima objekto tyrimų ir kita dokumentacija: Panevėžio miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 31872) teritorijos ir apsaugos zonos ribų nustatymo bei tvarkymo specialiojo plano (toliau – Specialusis planas) keitimas (T00084371) - nepažeisti specialiuoju planu nustatytų reglamentų.

3. Panevėžio miesto istorinės dalies, u.k. 31872, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas 2008-09-10 Nr. KPD-RM-850, - duomenys viešame internetiniame puslapyje <http://kvr.kpd.lt/> - nepažeisti vertinimo tarybos aktu nustatytų vertingųjų savybių.

4. Tyrimai: pagal Specialiojo plano reglamentus.

5. Reikalavimai projektuotojui: projekto vadovas - teisės aktų nustatyta tvarka atestuotas specialistas, kaip nustatyta NKPAĮ 23 straipsnio 10 dalyje.

Specialiuosius paveldosaugos reikalavimus parengė:

Loreta Paškevičienė

(vardas, pavardė)



(parašas)

vyriausioji specialistė

(pareigų pavadinimas)

DETALIOJO PLANO TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMO PAGRINDINIŲ SPRENDINIŲ APRASOMOJI LENTELĖ.
SKLYPO RESPUBLIKOS G. 47 PANEVŽYJE DETALUSIS PLANAS.

Sklypo (jo dalies) Nr.	Sklypo (jo dalies) kampų planė	Sklypo koordinatės (vietinė sistema)	Sklypo (jo dalies) plotas, m ²		Sklypo (jo dalies) plotas, m ²	Zemės naudojimo sklypo (pobūdis)	Statinių aukštis (nuo- iki)	Statinių tankis	Intensyvumas	Statinio aukščio altitudė,	Statinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m	Statinio žemės karnizo, m	Papildomų veiklos apibrėžimų, servitūtų trumpas aprašymas	Kiti reikalavimai	Kelio servitutas – teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujamasis daiktas).
			X	Y											
I.	1.	8017.69	7467.25	13355	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.	8027.33	7497.28	(tp 10)											
	3.	8060.88	7603.14												
	4.	8028.92	7613.31												
	5.	8010.44	7618.45												
	6.	7992.80	7622.06												
	7.	7982.17	7625.06												
	8.	7978.00	7625.51												
	9.	7969.11	7597.26												
	10.	7958.37	7564.16												
	11.	7955.65	7565.03												
	12.	7940.99	7569.62												
	13.	7939.23	7574.19												
	14.	7927.82	7539.35												
	15.	7932.88	7537.77												
	16.	7929.60	7528.19												
	17.	7936.53	7525.87												
	18.	7932.40	7512.79												
	19.	7940.27	7510.30												
	20.	7933.87	7490.03												
	21.	7934.01	7489.99												
	22.	7969.74	7480.18												
	23.	7971.43	7479.71												
	24.	7979.84	7477.38												
	25.	8001.71	7471.30												

lapas	3	P/6524 - SDP - A - 3
lapu	3	
larida	0	

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Panevėžio miesto savivaldybės administracija 288724610, Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Laisvės a. 20
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji reikalavimai
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-28 Nr. SRD-51-250428-00031
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ERNESTA KISELĖ, Vyriausioji specialistė ERNESTA KISELĖ, Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas	ERNESTA KISELĖ, Panevėžio miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-28 15:45:21 +03:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-28 15:45:28 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-11 10:04:41 – 2028-07-10 10:04:41
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ERNESTA KISELĖ, Vyriausioji specialistė ERNESTA KISELĖ, Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas	ERNESTA KISELĖ, Panevėžio miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-28 15:45:43 +03:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-28 15:45:44 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-11 10:04:41 – 2028-07-10 10:04:41
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	2
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio - Utenos teritorinis skyrius 188692688, Vilnius, Šnipiškių g. 3
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji paveldosaugos reikalavimai
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-18 Nr. SPRD-00-250418-00355
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Panevėžio miesto savivaldybės administracija 288724610, Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Laisvės a. 20
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji architektūros reikalavimai
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-28 Nr. SARD-51-250428-00031
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Avilys SDP eDocs
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-04-30 15:54:23)
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-04-30 15:54:23 Avilys SDP eDocs



Architekto

KVALIFIKACIJOS A T E S T A T A S

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI

Nr. A 639

Rimas Valeckas

**Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros,
statinio projekto architektūrinės dalies,
statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo priežiūros
vadovas**

Statinių rūšys: pastatai ir inžineriniai statiniai

Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai, įskaitant statinius, esančius kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius)

Lietuvos architektų rūmų pirmininkas

Algimantas Pliučas

Išduota 2015 m. rugpjūčio mėn. 28 d.

pagal Architektų profesinio atestavimo komisijos posėdžio protokolą Nr. 104.

Atnaujinta 2025 m. birželio mėn. 30 d. Lietuvos architektų rūmų sprendimu Nr. 25/06/S-232



LIETUVOS RESPUBLIKOS
KULTŪROS MINISTERIJA

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO
APSAUGOS SPECIALISTO
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2021-04-12 Nr. 0837
(data)

Rimas Valeckas

(atestuoto specialisto vardas, pavardė)

Nekilnojamojo kultūros paveldo taikomieji moksliniai ir ardomieji tyrimai – architektūriniai tyrimai.

Tvarkybos darbų projektų rengimas ir vadovavimas projektavimui –
architektūrinio paveldo tvarkybos darbų projektavimas.

Paveldosaugos (specialioji) ekspertizė - nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo,
pagal reikšmingumą lemiantį vertingųjų savybių pobūdį ar jų derinį: architektūrinio.

Tvarkybos darbų projektų vykdymo priežiūra ir vadovavimas tvarkybos darbų projektų vykdymo priežiūrai
– architektūrinio paveldo tvarkybos darbų projektų sprendinių įgyvendinimo priežiūra

(nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos veikla (-os) ir specializacija (-os))

Lietuvos Respublikos kultūros ministras

(parašas)

Simonas Kairys

(vardas ir pavardė)

A 0837

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „RENDU“
DIREKTORĖS**

**ĮSAKYMAS
DĖL PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIŲ VADOVŲ PASKYRIMO**

2025 m. sausio 20 d. Nr. PV-25/1-1
Panevėžys

Įsakau:

1. Projekto „*Mokslo paskirties pastato Juozo Balčikonio gimnazijos (KVR 10770) Respublikos g. 47, Panevėžyje kapitalinio remonto projektas*“ projekto vadove skirti Rimą Valecką. Kvalifikacijos atestato Nr. A639, KPD 0837.
2. Architektūros, sklypo sutvarkymo projekto dalių vadove skirti Rimą Valecką. Kvalifikacijos atestato Nr. A639; KPD 0837.
3. Konstrukcijų projekto dalies vadovu skirti Sonatą Šleivienę. Kvalifikacijos atestato Nr. 30545;
4. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo, bei dujotiekio projekto dalių vadovu skirti Reginą Podėnienę. Kvalifikacijos atestato Nr. 4099;
5. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo projekto dalių vadovu skirti Donatą Matulionį. Kvalifikacijos atestato Nr. 18686;
6. Elektrotechnikos, elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos bei gaisro aptikimo ir signalizavimo projekto dalių vadovu skirti Loretą degutienę. Kvalifikacijos atestato Nr. 25765, 25226

Direktorė



Elvyra Klimavičienė



**ASMENS SU NEGALIA TEISIŲ APSAUGOS AGENTŪRA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS**

Panevėžio miesto
savivaldybės administracijos
Investicijų projektų skyriaus
vyriausiajai investicijų projektų
specialistei
Jolantai Rimdžiūtei
jolanta.rimdziute@panevezys.lt

2025-02
Į 2025-01 el. laišką,
reg. Nr.

**DĖL J. BALČIKONIO GIMNAZIJOS INFRASTRUKTŪROS
PRIEINAMUMO ASMENIMS SU NEGALIA PANEVĖŽIO MIESTE**

Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išnagrinėjo Panevėžio miesto savivaldybės administracijos pateiktą J. Balčikonio gimnazijos prieinamumo projektą.

Išanalizavus pateiktą dokumentaciją, nustatyta, kad projektas atitinka Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrės 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-1542 „Dėl regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“ finansavimo gairių patvirtinimo“ 2.1.4 punkto reikalavimus. Projekte numatyti sprendiniai užtikrins savarankišką ir saugų asmenų su negalia judėjimą visame pastate.

Pagrindiniai vidaus pritaikymo darbai apima vertikalų trijų sustojimų keltuvaž, turėklinį keltuvaž tarp aukštų, universalias sanitarines patalpas ir prieinamus visiems mokymo kabinetus kiekviename aukšte.

Išorėje numatomas laiptų ir panduso su nerūdijančio plieno turėklais įrengimas, neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos bei prieinamos visiems pagrindinės durys.

Vidaus erdvėse bus pašalinti slenksčiai, įrengtas tinkamas apšvietimas, neslystančios grindų dangos ir pritaikyti persirengimo kambariai.

Projekto išskirtinumas - kompleksinis sprendimas, apimantis ne tik fizinės aplinkos pritaikymą, bet ir sensorinio kambario bei pirmosios pagalbos patalpos įrengimą.

Vadovaujantis ISO 21542:2021 standartu, siūlome įrengti integruotą informacinę sistemą su vizualiniu, taktiliniu ir garsiniu informavimu. Kontrastingi ženklai ir nuorodos turi būti montuojami 1500-1600 mm aukštyje, o visa vaizdinė informacija papildyta garsine. Ženkliniai turi būti aiškūs ir suprantami visiems lankytojams.

Mokymo erdvėse būtina įrengti reguliuojamo aukščio stalus ir kėdes, užtikrinti pakankamo pločio praėjimus tarp baldų bei tinkamai sumontuoti rašymo lentas.

Pirmosios pagalbos patalpoje privaloma įrengti elektra reguliuojamą apžiūros kušetę ir palikti pakankamo pločio praėjimus tarp įrangos. Šie sprendimai užtikrins, kad mokiniai su negalia ar individualiais poreikiais galėtų pilnavertiškai dalyvauti ugdymo procese.

Projektas atitinka esminius prieinamumo reikalavimus, tačiau siūlome jį papildyti nurodytais techniniais sprendimais pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymą Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „statinių prieinamumas“ patvirtinimo“, siekiant užtikrinti maksimalų prieinamumą visiems asmenims su negalia.

Šis raštas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Agentūrai, Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorė

Eglė Čaplikienė

Ana Staševičienė Tel. +370 659 22790, el. p. ana.staseviciene@anta.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 191676548, Švitrigailos g. 11E, LT-03228 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL J. BALČIKONIO GIMNAZIJOS INFRASTRUKTŪROS PRIEINAMUMO ASMENIMS SU NEGALIA PANEVĖŽIO MIESTE
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-07 Nr. SD-403
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2025-02-07 Nr. 20-768(4.45E)
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Čaplikienė, Direktorius
Sertifikatas išduotas	EGLĖ ČAPLIKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-07 11:44:53 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-07 11:45:08 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-06-29 19:01:36 – 2025-06-28 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06 "Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Panevėžio miesto savivaldybės administracija, į.k. 288724610 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:19:20 iki 2027-12-18 11:19:20
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.80.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-02-07 13:43:17)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-02-07 13:43:18 Dokumentų valdymo sistema Avilys



MOKĖJIMO NURODYMAS NR. 13512 PATVIRTINIMAS
PAYMENT ORDER NO. 13512 DEBIT ADVICE

Mokėtojo duomenys / Payer's data

Vardas ir pavardė arba pavadinimas / Name

PANPROJEKTAS UAB

Mokėtojo kodas / Payer's identifier

147462363 Įmonės kodas

Sąskaitos numeris (IBAN) ir valiuta / No. (IBAN) and currency of account

LT157044060007998739 EUR

Gavėjo duomenys / Beneficiary's data

Vardas ir pavardė arba pavadinimas / Name

VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LR FINANSŲ MINISTERIJOS

Sąskaitos numeris (IBAN) / No. (IBAN) of account

LT057044060007887175

Gavėjo banko SWIFT kodas (BIC), pavadinimas ir adresas / Beneficiary's bank BIC, name and address

CBVILT2X, AB SEB bankas, Konstitucijos pr. 24, Vilnius, 08105

Suma (skaitmenimis ir žodžiais) ir valiuta / Amount of payment (in numbers and words) and currency

52.00 (penkiasdešimt du .00) EUR

Įmokos kodas / Reference number

53027

Komisinis mokestis / Commission fee

0.33 EUR

Mokesčių sąskaitos numeris ir valiuta / Commission fee account and currency

LT157044060007998739 EUR

Banko patvirtinimas / Bank's confirmation

Interneto bankas verslui / Business internet bank

RO2087490290 2025-11-27 10:55:50



**PANEVĖŽIO Miesto SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS**

ĮSAKYMAS

**DĖL MOKSLO PASKIRTIES PASTATŲ (UN. NR. 2789-0001-2017 IR 2789-0001-2028)
JUOZO BALČIKONIO GIMNAZIJOS (KVR 10770) RESPUBLIKOS G. 47,
PANEVĖŽYJE, KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO PROJEKTO PATVIRTINIMO**

Nr.
Panevėžys

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 3 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 26 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdamas į UAB „Darbasta“ 2025 m. birželio 5 d. specialiosios ekspertizės aktą ir 2025 m. lapkričio 24 d. projekto bendrosios ekspertizės aktą Nr. BG 25-79:

1. T v i r t i n u Mokslo paskirties pastatų Juozo Balčikonio gimnazijos (KVR 10770) Respublikos g. 47, Panevėžyje, kapitalinio remonto techninį projektą su bendraisiais statinio rodikliais (pridedama).

2. N u r o d a u, kad šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Per vienerius metus gali būti skundžiamas dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriams (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius

Giedrius Šileika

PATVIRTINTA
 Panevėžio miesto savivaldybės
 administracijos direktoriaus
 įsakymu Nr.

**MOKSLO PASKIRTIES PASTATŲ (UN. NR. 2789-0001-2017 IR 2789-0001-2028) JUOZO
 BALČIKONIO GIMNAZIJOS (KVR 10770) RESPUBLIKOS G. 47, PANEVĖŽYJE,
 KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO PROJEKTO
 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI**

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis prieš kapitalinį remontą	Kiekis po kapitalinio remonto	Pastabos
I.SKLYPAS (kad. Nr. 2701/0017:195 Panevėžio m. k. v.)				
1.1. sklypo plotas	m ²	13356	13356	Nekinta
1.2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	Esamas	Esamas	Nekinta
1.3. sklypo užstatymo tankumas	%	Esamas	Esamas	Nekinta
1.4. Apželdintas plotas	%	Esamas	Esamas	Nekinta
II.PASTATAI				
2. PASTATAS MOKYKLA 1C2p (mokslo paskirties)				
2.1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai)	-	Mokinių skaičius 432 ir 52 mokytojai	Mokinių skaičius 432 ir 52 mokytojai	Nekinta
2.2. Pastato bendras plotas *	m ²	3744,01*	3741,01*	Atimamas petvarų plotas
2.3. Pastato pagrindinis plotas*	m ²	2365,02	2365,02	Nekinta
2.4. Pastato tūris*	m ³	21024	21024	Nekinta
2.5. Aukštų skaičius*	vnt.	2	2	Nekinta
2.6. Pastato aukštis*	m	Esamas	Esamas	Nekinta
2.7. Energetinio naudingumo klasė		Esama	Esama	Nekinta
2.8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		I	I	Nekinta
2.9. Akustinis lygis		Esamas	Esamas	Nekinta
3. PASTATAS MOKYKLA 3C3p (mokslo paskirties)				
3.1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai)	-	Mokinių skaičius 233 ir 8 mokytojai	Mokinių skaičius 233 ir 8 mokytojai	Nekinta
3.2. Pastato bendras plotas *	m ²	2019,60*	2016,10*	Atimamas petvarų plotas
3.3. Pastato pagrindinis plotas*	m ²	1198,08	1198,08	Nekinta
3.4. Pastato tūris*	m ³	10227	10242	Pridedamas keltuvo tūris
3.5. Aukštų skaičius*	vnt.	1-3	1-3	Nekinta
3.6. Pastato aukštis*	m	Esamas	Esamas	Nekinta
3.7. Energetinio naudingumo klasė		Esama	Esama	Nekinta
3.8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		II	II	Nekinta
3.9. Akustinis lygis		Esamas	Esamas	Nekinta

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis prieš kapitalinį remontą	Kiekis po kapitalinio remonto	Pastabos
IV. INŽINERINIAI TINKLAI (nurodomas inžinerinių tinklų pavadinimas ir rodikliai)				
4.1. Inžinerinių tinklų ilgis* (nuotekos)	m		8,0	I grupės nesudėtingasis statinys
vamzdžio skersmuo (tik vamzdynamics)	mm		110	
V. KITI STATINIAI				
Keltuvas (vertikalus)				Keliamoji galia-400 kg.

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statybos skaičiuojamoji kaina (2025-10 kainomis) 1 228,221 tūkst. Eur

Iš jos:

- statybos montavimo darbai 570,319 tūkst. Eur
- įrenginiai 463,521 tūkst. Eur
- projektavimas ir inžinerinės paslaugos 82,715 tūkst. Eur
- užsakovo rezervas 111,666 tūkst. Eur

Statytoja – Panevėžio miesto savivaldybė.

Statinio projekto vadovas – Rimas Valeckas, kv. atestato Nr. A639, NKPA atestato Nr.

0837.

UAB „DARBASTA“

Kodas 123436424, Švarioji g. 34-3, Vilnius LT-11302. Tel. (8-5) 240 96 19, el. p. darbasta@darbasta.lt
Atestatas Nr. 4066

Dėl techninio projekto *Mokslo paskirties pastato Juozo Balčikonio gimnazijos (KVR 10770) Respublikos g. 47, Panevėžyje kapitalinio remonto projektas* (ypatingasis statinys)



BENDROSIOJOS EKSPERTIZĖS AKTAS Nr. BG 25-79 2025-11-24

TRUMPA PROJEKTO APŽVALGA

1. Statytojas (Užsakovas) – Panevėžio miesto savivaldybė.
2. Projektuotojas – UAB „RENDU“, įm. k. 304953547 (kvalifikacijos atestatas – nenurodomas).
Projekto vadovas – Rimas Valeckas (kvalifikacijos atestatas Nr. A637).
3. Privalomieji dokumentai projektui rengti:
 - Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Raimondo Dambrausko 2024-01-19 patvirtinta *Statinio projektavimo užduotis Nr. 18-91*.
 - Panevėžio miesto savivaldybės administracijos 2025-04-28 patvirtinti *Specialieji reikalavimai Nr. SRD-51-250428-00031*.
 - Panevėžio miesto savivaldybės administracijos 2025-04-28 patvirtinti *Specialieji architektūros reikalavimai Nr. SARD-51-250428-00031*.
 - Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio – Utenos teritorinio skyriaus 2025-04-18 *Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nr. SPRD-00-250418-00355*.
 - Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo Sauliaus Glinskio 2025-04-18 patvirtinti *Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nr. TPD-25-03*.
 - 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas.
 - Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro Gintauto Jakšto 2023-10-19 patvirtintas *Įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-1542 „Dėl regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“ finansavimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo Nr. V-1381*.
 - Regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“ finansavimo gairės.
 - Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas, Reg. Nr. 35/63881, 2024-05-20.
 - Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio skyriaus vedėjos Vidos Balčiūnienės 2019-06-18 patvirtintas *Įsakymas dėl valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. 2701/0017:195), esančio Panevėžyje, Respublikos g. 47, perdavimo neatlygintinai naudotis Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijai Nr. 23VI-1404-(14.23.2)*.
 - Valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. 23SUN-45-(14.23.56.), 2019-06-19.
 - UAB „Jomesta“ 2024-08-11 parengtas ir suderintas *Topografinis planas*. Nr. TIHS1-20240811-051025.

Objektas: *Mokslo paskirties pastato Juozo Balčikonio gimnazijos (KVR 10770) Respublikos g. 47, Panevėžyje kapitalinio remonto projektas*

- UAB „IGEO“ 2025-02 parengta *Projektinių inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita* (Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre – 52580-2025).
4. Specialiųjų ekspertizių aktai, atlikti projekto suderinimui:
- Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos, laikinai einančios administracijos direktoriaus pareigas, Gintautės Atkočienės 2025-04-29 patvirtintas raštas Nr. 19-1199(4.45E) *Dėl pritarimo projekto "Mokslo paskirties pastato Juozo Balčikonio gimnazijos (kvr 10770), Respublikos g. 47, Panevėžyje, kapitalinio remonto projektas" Nr. R/0066 sprendiniam.*
 - Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyriausiojo specialisto Mindaugo Šagamogo 2025-09-04 suderinti technologinės dalies sprendiniai.
 - Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos direktoriaus Raimondo Dambrausko 2024-12-12 patvirtintas raštas *Leidimas užsakyti ir atlikti inžinerinius geologinius geotechninius tyrimus.*
 - Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės aktas, 2025-06-05. Ekspertas Evaldas Zilinskas, kvalifikacijos atestatas Nr. 0888.
 - Atliktų pritarimų ir suderinimų sąrašas.
5. Ekspertizei pateiktos šios techninio projekto dalys:
- Bendroji dalis.
 - Sklypo sutvarkymo dalis.
 - Statinio architektūros dalis.
 - Statinio konstrukcijų dalis.
 - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis.
 - Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis.
 - Elektrotechninė dalis.
 - Elektroninių ryšių dalis.
 - Gaisro aptikimo ir signalizacijos dalis.
 - Apsauginės signalizacijos dalis.
 - Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis.
 - Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis.
 - Gaisrinės saugos dalis.
 - Technologinė dalis.
6. Techniniame projekte *Mokslo paskirties pastato Juozo Balčikonio gimnazijos (KVR 10770) Respublikos g. 47, Panevėžyje kapitalinio remonto projektas* pateikti projektiniai sprendiniai.



PROJEKTO ĮVERTINIMAS

Techninis projektas *Mokslo paskirties pastato Juozo Balčikonio gimnazijos (KVR 10770) Respublikos g. 47, Panevėžyje kapitalinio remonto projektas* atitinka Reglamento (ES) Nr. 2024/3110 nustatytus esminius statinių reikalavimus, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Statybos darbams vykdyti turi būti parengtas darbo projektas (STR 1.04.04:2017 *Statinio projektavimas, projekto ekspertizė IV sk. II skirsnio 11 p.*), kurio konstrukcinės dalies ekspertizė yra privaloma (STR 1.04.04:2017 *Statinio projektavimas, projekto ekspertizė IX sk. I skirsnio 71 p.*).

Projektą galima tvirtinti su žemiau pateiktais techniniais ir ekonominiais rodikliais:

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis prieš kapitalinį remontą	Kiekis po kapitalinio remonto	Pastabos
I.SKLYPAS (kad. Nr. 2701/0017:195 Panevėžio m. k. v.)				
1.1. sklypo plotas	m ²	13356	13356	Nekinta
1.2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	Esamas	Esamas	Nekinta
1.3. sklypo užstatymo tankumas	%	Esamas	Esamas	Nekinta
1.4. Apželdintas plotas	%	Esamas	Esamas	Nekinta
II.PASTATAI				
2. PASTATAS MOKYKLA 1C2p (mokslo paskirties)				
2.1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai)	-	Mokinių skaičius 432 ir 52 mokytojai	Mokinių skaičius 432 ir 52 mokytojai	Nekinta
2.2. Pastato bendras plotas *	m ²	3744,01*	3741,01*	Atimamas petvarų plotas
2.3. Pastato pagrindinis plotas*	m ²	2365,02	2365,02	Nekinta
2.4. Pastato tūris*	m ³	21024	21024	Nekinta
2.5. Aukštų skaičius*	vnt.	2	2	Nekinta
2.6. Pastato aukštis*	m	Esamas	Esamas	Nekinta
2.7. Energetinio naudingumo klasė		Esama	Esama	Nekinta
2.8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		I	I	Nekinta
2.9. Akustinis lygis		Esamas	Esamas	Nekinta
3. PASTATAS MOKYKLA 3C3p (mokslo paskirties)				
3.1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai)	-	Mokinių skaičius 233 ir 8 mokytojai	Mokinių skaičius 233 ir 8 mokytojai	Nekinta
3.2. Pastato bendras plotas *	m ²	2019,60*	2016,10*	Atimamas petvarų plotas
3.3. Pastato pagrindinis plotas*	m ²	1198,08	1198,08	Nekinta
3.4. Pastato tūris*	m ³	10227	10242	Pridedamas keltuvo tūris
3.5. Aukštų skaičius*	vnt.	1-3	1-3	Nekinta
3.6. Pastato aukštis*	m	Esamas	Esamas	Nekinta
3.7. Energetinio naudingumo klasė		Esama	Esama	Nekinta
3.8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		II	II	Nekinta
3.9. Akustinis lygis		Esamas	Esamas	Nekinta
IV. INŽINERINIAI TINKLAI (nurodomas inžinerinių tinklų pavadinimas ir rodikliai)				
4.1. Inžinerinių tinklų ilgis* (nuotekos)	m		8,0	I grupės nesudėtingasis statinys
vamzdžio skersmuo (tik vamzdinams)	mm		110	
V. KITI STATINIAI				
Keltuvas (vertikalus)				Keliamoji galia-400 kg.

*Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.



Objektas: Mokslo paskirties pastato Juozo Balčikonio gimnazijos (KVR 10770) Respublikos g. 47, Panevėžyje kapitalinio remonto projektas

Statybos skaičiuojamoji kaina (2025-10 kainomis)	1.228,321 tūkst. EUR
Iš jos:	
– statybos montavimo darbai	570,319 tūkst. EUR
– įrenginiai	463,621 tūkst. EUR
– projektavimas ir inžinerinės paslaugos	82,715 tūkst. EUR
– užsakovo rezervas	111,666 tūkst. EUR

Statinio projekto ekspertizės vadovas

Valdas Pletas

(kvalifikacijos atestato Nr. 23499, išduotas 2018-01-22)

Statinio projekto dalies ekspertizės vadovai:

Valdas Pletas

(sklipo sutvarkymo (sklipo plano), pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalys)

(kvalifikacijos atestato Nr. 18762, išduotas 2018-01-22)

Laimis Keizikas

(architektūros dalis)

(kvalifikacijos atestato Nr. A304, išduotas 2019-05-02)

Eugenijus Gudonis

(konstrukcijų dalis)

(kvalifikacijos atestato Nr. 31509, išduotas 2022-01-27)

Remigijus Indrašius

(vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis)

(kvalifikacijos atestato Nr. 41703, išduotas 2024-02-20)

Dmitrij Onišchenko

(elektrotechnikos (iki 10 kV įtamos), elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo dalys)

(kvalifikacijos atestato Nr. 33664, išduotas 2020-07-27)

Valdas Narkūnas

(šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis)

(kvalifikacijos atestato Nr. 18582, išduotas 2018-06-18)

Valdas Pletas

(gaisrinės saugos dalis)

(kvalifikacijos atestato Nr. 26563, išduotas 2018-01-22)

Marytė Kasparavičiūtė

(statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis)

(kvalifikacijos atestato Nr. 19011, išduotas 2018-01-30)

Direktorius

UAB „Darbasta“

(kvalifikacijos atestato Nr. 4066, išduotas 2019-07-30)



Valdas Pletas

**Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų
paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės
AKTAS**

2025-06-05
(data)

VILNIUS
(SUDARYMO VIETA)

Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio duomenys

(pavadinimas, adresas, unikalus Kultūros vertybių registro kodas, statinio ir statinio užimamo ar jam naudoti reikalingo žemės sklypo unikalus numeris Nekilnojamojo turto registre)

Juozo Balčikonio gimnazija, Panevėžio miesto sav., Panevėžio m., Respublikos g. 47, unikalus kodas Kultūros vertybių registre 10770; Statinių ar žemės sklypų unikalus numeris nekilnojamojo turto registre: 2789-0001-2017, 2789-0001-2028.

Projekto pavadinimas

Mokslo paskirties pastatų (un. Nr. 2789-0001-2017 ir 2789-0001-2028) Juozo Balčikonio gimnazijos (KVR 10770 Respublikos g. 47, Panevėžyje kapitalinio remonto projektas. TP.

Statybos rūšis: kapitalinis remontas.

Projekto Nr.R/0066.

Duomenys apie tvarkomųjų statybos darbų projektuotoją

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, fizinio asmens vardas, pavardė)
(kvalifikacijos atestatų, teisės rengti ypatingų statinių projektus pripažinimo pažymų išdavimo datos bei numeriai)

UAB „Rendu“, įm. k. 304953547, Respublikos g. 44, Panevėžys. +370 610 23453.

PV S.Šleivienė, atest. Nr.26450, 0581 (KM);

SA PDV E.Klimavičienė, atest. Nr.A100.

Duomenys apie tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto rengėją

(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato data bei numeris)

Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto rengimas nenumatomas.

Projekto vertinimas (papildoma informacija ekspertizei)

Objektas įrašytas į LR kultūros vertybių registrą 1996-12-23 KVAD įsakymu Nr.161, paskelbtas saugomu KM 2005-04-29 Nr.IV-190. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės patikslintos 2017-01-23 Vertinimo aktu Nr.KPD-AV-1080, projektui aktualios vertingosios savybės: kapitalinių sienų tinklas, patalpų išplanavimas –

koridorinė sistema (žr. www.kpd.lt). Objektas patenka į kultūros paveldo vietovės – Panevėžio miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 31872) teritoriją – paveldosauginę veiklą teritorijoje nustato Teritorijos ir apsaugos zonos ribų nustatymo bei tvarkymo specialiojo plano keitimo paveldotvarkos specialusis planas (T 00084771).

Projekto sprendiniai parengti remiantis:

- Tyrimų ir kitų priešprojektinių darbų (Projektiniai inžineriniai geologiniai tyrimai, Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinių Panevėžyje archeologiniai tyrimai, Statinio patalpų esamos būklės įvertinimas (pagal Projektavimo užduotį numatyti tyrimai: inž. geodeziniai, geologiniai, geotechniniai, konstrukcijų, statinio inž. sistemų tyrimai, matavimai, techninės būklės įvertinimas) Inventorinė medžiaga, Topografinis planas) išvadomis ir rekomendacijomis;
- Statinio projektavimo užduotimi;
- Kultūros paveldo objekto ir vietovės apskaitos dokumentacija;
- Specialiaisiais architektūros reikalavimais, SARD-51-250428-00031, 2025-04-28;
- Specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais, SPRD-00-250418-00355, 2025-04-18;
- Sklypo detaliuoju planu, 2006-02-15 Nr.A-133;
- Galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir kitais normatyviniais aktais;
- Kitais projekto sprendinius lemiančiais teisės aktais.

Projekto tikslas: atlikti J.Balčikonio gimnazijos pastato pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo poreikių, atliekant patalpų remontą, įrengiant specialias laboratorijas ir novatoriškas STEAM erdves. Projekto realizavimas numatomas dviem etapais: I – dalies patalpų remontas, II – mokyklos kapitalinis remontas, pritaikant mokyklą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Projekte pateikiami šie darbai:

- Universalaus dizaino sprendinių, užtikrinančių geresnį patekimą į pastato vidų, įgyvendinimas;
- Vertikalaus keltuvo (lifto) įrengimas;
- Kompleksinių priemonių, patalpų pritaikymui žmonėms su negalia, įrengimas;
- II aukšto patalpose /gamtos mokslų/ laboratorijų korpuso įrengimas;
- Inžinerinių sistemų atnaujinimas/naujų įrengimas (t.t. lauko);
- Funkcinės įrangos įrengimas;
- Patalpų grindų, sienų, angokraščių, lubų pilnos apdailos atlikimas;
- Teritorijos pritaikymas žmonėms su negalia, naujų dangų, apželdinimo, darbuotojų poilsio zonų įrengimas.

Numatomi darbai neturės neigiamos įtakos objekto vertingosioms savybėms, užtikrins jų išsaugojimą ir atskleidimą. Projekto sprendiniais išsaugomas tvarkomo pastato estetinės išraiškos autentiškumas, nekeičiama tūrinė – erdvinė kompozicija, aukštingumas, pastato išorės sprendiniai. Projekto sprendiniuose nėra numatyti darbai, galintys sunaikinti ar kitaip pakenkti statinio, jo konstrukcijų fizinėms savybėms, numatyti darbai būtini objekto funkcionavimui. Numatyti darbai bei taikomos techninės ir technologinės priemonės atitinka tvarkomų pastato konstrukcijų ir elementų fizinį turinį ir būklę. Projekto sprendiniuose

numatytų planinių, funkcinių ir estetinių naujų ar panaudojimas objekte neturės įtakos objekto autentiškiems elementams, funkciniai ir estetiniai sprendiniai suprojektuoti prisilaikant šiuolaikinių funkcinių, estetinių ir logika pagrįstų eksploatacinių poreikių. Visi projekto sprendiniai atitinka vertinimo rekomendacijas, privalomuosius projekto rengimo dokumentus, teritorijų planavimo dokumentos, esminius statinių architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reikalavimus, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus, o taip pat tiesės aktų, nustatančių kultūros paveldo objektų ir jų teritorijų tvarkymą, naudojimą ir priežiūrą, reikalavimus.

Privalomos pastabos

Projektui pastabų nėra.

Rekomendacijos projektui tobulinti

Projektas atitinka kultūros paveldo objektų ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus, poreikio jo koregavimui ar tobulinimui nėra, siūloma į titulinį lapą įrašyti projekto vadovo kultūros vertybių apsaugos specialisto atestato numerį bei pridėti projekto rengėjų visų galiojančių atestatų kopijas. Jei, atliekant darbus statinyje būtų nustatytos papildomos vertingosios savybės, įtakančios projekto sprendinius, daliniai numatytų sprendinių pakeitimai įmanomi koreguojant projektą nustatyta tvarka. Būtina vadovautis Lietuvos Respublikos Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo 9 straipsnio 3 paragrafo nuostatomis. Vykdamas žemės judinimo darbus, konkretus archeologinių tyrimų (šalia anksčiau atliktų - žr. tyrimų sąrašą) pobūdis ir apimtys nustatomos PTR 2.13.01:2022 "Archeologinio paveldo tvarkyba".

Projekto įvertinimo išvados

Projekto sprendiniai nepažeidžia teisės aktuose nustatytų paveldosaugos reikalavimų, užtikrinančių autentiškumo išsaugojimą. Ekspertuojamas projektas atitinka nekilnojamųjų kultūros vertybių ir vietovių apsaugą nustatančių teisės aktų reikalavimus, siūloma projektą derinti (projektui pritarti).

Ekspertizę atliko:

2021-05-12 Nr. 0888

(kvalifikacijos atestato išd. data ir Nr.)

(parašas)

Evaldas Zilinskas

(vardas, pavardė)





Uždaroji akcinė bendrovė „RENDU“. Juridinių asmenų registras, kodas 304953547,
Respublikos g. 44, LT-35173, Panevėžys. Mob. tel.: 8 610 23453, el. p.: info@rendu.lt

PROJEKTO PAVADINIMAS	MOKSLO PASKIRTIES PASTATŲ (UN. NR. 2789-0001-2017 IR 2789-0001-2028) JUOZO BALČIKONIO GIMNAZIJOS (KVR 10770) RESPUBLIKOS G. 47, PANEVĖŽYJE KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖ			
STATINIO ADRESAS	RESPUBLIKOS G. 47, PANEVĖŽYS			
STATYBOS RŪŠIS	KAPITALINIS REMONTAS			
STATINIO KLASIFIKAVIMAS PAGAL JO NAUDOJIMO PASKIRTĮ	MOKSLO PASKIRTIES (7.11)			
STATINIO KATEGORIJA	YPATINGASIS STATINYS			
PROJEKTO ETAPAS, LAIDA	TECHNINIS PROJEKTAS (TP), 0 LAIDA			
DALIS	BENDROJI DALIS			
BYLOS EIL. NR.	I			
PROJEKTO NR.	R/0066			
PROJEKTO DALIES NR.	R/0066-01-TP-BD			
STATYTOJO PRITARIMAS PROJEKTUI				
UAB „RENDU“	Direktorė	E. Klimavičienė		
	PV	Rimas Valeckas	Atestato Nr. A639, Išd. 2015-08-28 NKPA atestato Nr. 0837, Išd. 2021-04-12	
2024				



Uždaryti akcinė bendrovė „RENDU“, šalinio įrašų registras, kodas 304923547,
Respublikos g. 44, LT-15171, Panevėžys. Mob. tel.: 8 610 23483, el. p. info@rendu.lt

BYLOS ŽYMUO: R/0066-01-TP

STATINYS: MOKSLO PASKIRTIES PASTATO JUOZO BALČIKONIO
GIMNAZIJOS (KVR 10770) RESPUBLIKOS G. 47, PANEVĖŽYJE
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Tomas	Bylos (segtuvo) žymuo	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
I	R/0066-01-TP-BD	0	BENDROJI DALIS	
II	R/0066-01-TP-SP	0	SKLYPO SUTVARKYMO DALIS	
III	R/0066-01-TP-SA	0	STATINIO ARCHITEKTŪROS DALIS	
IV	R/0066-01-TP-SK	0	STATINIO KONSTRUKCIJŲ DALIS	
V	R/0066-01-TP -VN	0	VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS	
VI	R/0066-01-TP-ŠVOK	0	ŠILDYMO VĖDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO DALIS	
VII	R/0066-01-TP-E	0	ELEKTROTECHNINĖ DALIS	
VIII	R/0066-01-TP-ER	0	ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ DALIS	
IX	R/0066-01-TP-GSS	0	GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZACIJOS DALIS	
X	R/0066-01-TP -AS	0	APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS DALIS	
XI	R/0066-01-TP -KS	0	STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO DALIS	
XII	R/0066-01-TP -SO	0	PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO DALIS	
XIII	R/0066-01-TP -GS	0	GAISRINĖS SAUGOS DALIS	
XVI	R/0066-01-TP -T	0	TECHNOLOGINĖ DALIS	

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis prieš kapitalinį remontą	Kiekis po kapitalinio remonto	Pastabos
I.SKLYPAS (kad. Nr. 2701/0017:195 Panevėžio m. k. v.)				
1.1. sklypo plotas	m ²	13356	13356	Nekinta
1.2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	Esamas	Esamas	Nekinta
1.3. sklypo užstatymo tankumas	%	Esamas	Esamas	Nekinta
1.4. Apželdintas plotas	%	Esamas	Esamas	Nekinta
II.PASTATAI				
2. PASTATAS MOKYKLA 1C2p (mokslo paskirties)				
2.1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai)	-	Mokinių skaičius 432 ir 52 mokytojai	Mokinių skaičius 432 ir 52 mokytojai	Nekinta
2.2. Pastato bendras plotas *	m ²	3744,01*	3741,01*	Atimamas petvarų plotas
2.3. Pastato pagrindinis plotas*	m ²	2365,02	2365,02	Nekinta
2.4. Pastato tūris*	m ³	21024	21024	Nekinta
2.5. Aukštų skaičius*	vnt.	2	2	Nekinta
2.6. Pastato aukštis*	m	Esamas	Esamas	Nekinta
2.7. Energetinio naudingumo klasė		Esama	Esama	Nekinta
2.8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		I	I	Nekinta
2.9. Akustinis lygis		Esamas	Esamas	Nekinta
3. PASTATAS MOKYKLA 3C3p (mokslo paskirties)				
3.1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai)	-	Mokinių skaičius 233 ir 8 mokytojai	Mokinių skaičius 233 ir 8 mokytojai	Nekinta
3.2. Pastato bendras plotas *	m ²	2019,60*	2016,10*	Atimamas petvarų plotas
3.3. Pastato pagrindinis plotas*	m ²	1198,08	1198,08	Nekinta
3.4. Pastato tūris*	m ³	10227	10242	Pridedamas keltuvas tūris
3.5. Aukštų skaičius*	vnt.	1-3	1-3	Nekinta
3.6. Pastato aukštis*	m	Esamas	Esamas	Nekinta
3.7. Energetinio naudingumo klasė		Esama	Esama	Nekinta
3.8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		II	II	Nekinta
3.9. Akustinis lygis		Esamas	Esamas	Nekinta
IV. INŽINERINIAI TINKLAI (nurodomas inžinerinių tinklų pavadinimas ir rodikliai)				
4.1. Inžinerinių tinklų ilgis* (nuotekos)	m		8,0	I grupės nesudėtingasis statinys
vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)	mm		110	
V. KITI STATINIAI				
Keltuvas (vertikalus)				Keliamoji galia-400 kg.

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

Žymuo:	R/0066— 01 – TP – BD.TS	Lapas	Lapų	Laida
		5	38	0

SAMATA

PATVIRTINTA: _____ EUR.

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS _____
PAREIGOS, V. PAVARDĖ

2024 __M. _____MEN. __D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė 2363-3 Mokslo paskirties pastato Juozo Balčikonio gimnazijos (KVR 10770) Respublikos g,47, Panevėžyje kapitalinis remontas

2025.11.20

Lapas 1

Išlaidų aprašymas	Kaina, (tūkst. EUR)			Iš viso (su PVM)
	Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

1 Dalies patalpų remontas I etapas	200.250	359.519		559.769
2 Mokyklos kap.remontas,pritaikant mokyklą vaikams ,turintiems specialiųjų poreikių II etapas	370.069	104.102		474.171
Viso III:	570.319	463.621		1033.940
Viso II-III:	570.319	463.621		1033.940

IV. Projektavimo ir inž. paslaugos

Projektavimo ir inž.paslaugos 8.00%			82.715	82.715
Viso IV:			82.715	82.715
Viso II-IV:	570.319	463.621	82.715	1116.655

VI. Rezervas

Užsakovo rezervai 10.00%			111.666	111.666
Viso VI:			111.666	111.666
Viso II-VI:	570.319	463.621	194.381	1228.321

Sudarė:
SSK PDV Ona Grigorjevienė
atest.32076

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Panevėžio miesto savivaldybės administracija 288724610, Laisvės a. 20 LT-35200, Panevėžys
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL MOKSLO PASKIRTIES PASTATŲ (UN. NR. 2789-0001-2017 IR 2789-0001-2028) JUOZO BALČIKONIO GIMNAZIJOS (KVR 10770) RESPUBLIKOS G. 47, PANEVĖŽYJE, KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO PROJEKTO PATVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-11-27 Nr. A-733
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Giedrius Šileika, Administracijos direktorius
Sertifikatas išduotas	GIEDRIUS ŠILEIKA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-27 15:45:46 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-27 15:45:55 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-20 20:55:25 – 2027-01-20 20:55:25
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Panevėžio miesto savivaldybės administracija, į.k. 288724610 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:19:20 iki 2027-12-18 11:19:20
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.87
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-11-27 15:53:31)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-11-27 15:53:31 Dokumentų valdymo sistema Avilys