



Uždaroji akcinė bendrovė „RENDU“. Juridinių asmenų registras, kodas 304953547,
Respublikos g. 44, LT-35173, Panevėžys. Mob. tel.: 8 610 23453, el. p.: info@rendu.lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	MOKSLO PASKIRTIES PASTATO JUOZO BALČIKONIO GIMNAZIJOS (KVR 10770) RESPUBLIKOS G. 47, PANEVĖŽYJE KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS		
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖ		
STATINIO ADRESAS	RESPUBLIKOS G. 47, PANEVĖŽYS		
STATYBOS RŪŠIS	KAPITALINIS REMONTAS		
STATINIO KLASIFIKAVIMAS PAGAL JO NAUDOJIMO PASKIRTĮ	MOKSLO PASKIRTIES (7.11)		
STATINIO KATEGORIJA	YPATINGASIS STATINYS		
PROJEKTO ETAPAS, LAIDA	TECHNINIS PROJEKTAS (TP), 0 LAIDA		
DALIS	VANDENTIEKIO, NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS (VN)		
BYLOS EIL. NR.	V		
PROJEKTO NR.	R/0066		
PROJEKTO DALIES NR.	R/0066-01-TP-VN		
STATYTOJO PRITARIMAS PROJEKTUI			

UAB „RENDU“	Direktorė	E. Klimavičienė		
	PV	R. Valeckas	Atestato Nr. A639, Išd. 2015-08-28 NKPA atestato Nr. 0837, Išd. 2021-04-12	
	PDV	R.Podėnienė		



Uždaroji akcinė bendrovė „RENDU“. Juridinių asmenų registras, kodas 304953547,
Respublikos g. 44, LT-35173, Panevėžys. Mob. tel.: 8 610 23453, el. p.: info@rendu.lt

BYLOS ŽYMUO:

R/0066-01-TP

STATINYS:

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO JUOZO BALČIKONIO GIMNAZIJOS
(KVR 10770) RESPUBLIKOS G. 47, PANEVĖŽYJE KAPITALINIO
REMONTA PROJEKTAS

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Tomas	Bylos (segtuvo) žymuo	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
I	R/0066-01-TP-BD	0	BENDROJI DALIS	
II	R/0066-01-TP-SP	0	SKLYPO SUTVARKYMO DALIS	
III	R/0066-01-TP-SA	0	STATINIO ARCHITEKTŪROS DALIS	
IV	R/0066-01-TP-SK	0	STATINIO KONSTRUKCIJŲ DALIS	
V	R/0066-01-TP -VN	0	VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS	
VI	R/0066-01-TP-V	0	VĖDINIMO DALIS	
VII	R/0066-01-TP-E	0	ELEKTROTECHNINĖ DALIS	
VIII	R/0066-01-TP-ER	0	ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ DALIS	
IX	R/0066-01-TP-GSS	0	GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZACIJOS DALIS	
X	R/0066-01-TP -KS	0	STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO DALIS	
XI	R/0066-01-TP -SO	0	PASIRENGIMO STATYTBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO DALIS	



Uždaroji akcinė bendrovė „RENDU“. Juridinių asmenų registras, kodas 304953547,
Respublikos g. 44, LT-35173, Panevėžys. Mob. tel.: 8 610 21483, el. p.: info@rendu.lt

STATINIO PROJEKTO
PAVADINIMAS

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO JUOZO BALČIKONIO GIMNAZIJOS
(KVR 10770) RESPUBLIKOS G. 47, PANEVĖŽYJE KAPITALINIO
REMONTO PROJEKTAS

DOKUMENTO ŽYMUO

R/0066-01-TP

LAIDA

0

LAPAS

1

LAPŲ

1

TARPUSAVIO SUDERINIMO SĄRAŠAS

Projektuotojas	Kvalifikacija patvirtinančio dokumento Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas
UAB „RENDU“	26450	Projekto vadovas (PV)	Sonata Šleivienė	
UAB „RENDU“	A100	Architektūrinės projekto dalies vadovas (SA PDV)	Elvyra Klimavičienė	
UAB „RENDU“	30545	Konstruktinės projekto dalies vadovas (SK PDV)	Sonata Šleivienė	
UAB „RENDU“	25765 25226	Elektrotechninės, elektroninių ryšių, gaisro aptikimo, apsauginės signalizacijos projekto dalies vadovas (E, ER, GS, AS PDV)	Loreta Degutienė	
UAB „RENDU“	25765 25226	Vandentiekio ir nuotekų projekto dalies vadovas (VN, LVN PDV)	Regina Podėnienė	
UAB „RENDU“	24639	Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas (SO PDV)	Jonas Morkūnas	
UAB „PROKADO“	18686	Šildymas -vėdinimas oro kondicionavimas (ŠVOK PDV)	Donatas Matulionis	

VN DALIES BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Lapas	Pavadinimas
Projekto dalies priedamų tekstinių dokumentų žiniaraštis	
1 lapas	Titulinis
1 lapas	Projekto sudėtis
1 lapas	Tarpusavio derinimo raštas
VN. AR.1- 4	Bendrieji duomenys, aiškinamasis raštas
VN.TS1-10	Techninės specifikacijos
VN.SŽ.1-3	Medžiagų žiniaraštis
Projekto dalies bylos brėžinių žiniaraštis	
VN.01	Sklypo planas su projektuojamu buitinių nuotekų išvadu, M1:500
VN.02	Persirengimo patalpų ir koridoriaus pirmame a. planas su projektuojamais buitinių nuotekų šalinimo tinklais, M1:100
VN.03	San.mazgo (berniukų) antrame aukšte planas su projektuojamais nuotekų šalinimo tinklais, M1:100
VN.04	San.mazgo (mergaičių) trečiame aukšte planas su projektuojamais nuotekų šalinimo tinklais, M1:100
VN.05	Pirmosios pagalbos kabineto ir nusiramino kambario planas su projektuojamais vandentiekio, buitinių nuotekų šalinimo tinklais, M1:100
VN.06	Chemijos kabineto antrame aukšte planas su projektuojamais nuotekų šalinimo tinklais, M1:100
VN.07	Fizikos kabineto antrame aukšte planas su projektuojamais vandentiekio, nuotekų šalinimo tinklais, M1:100
VN.08	Biologijos kabineto antrame aukšte planas su projektuojamais vandentiekio, nuotekų šalinimo tinklais, M1:100
VN.09	Persirengimo patalpų ir koridoriaus pirmame a. planas su projektuojamais vandentiekio, M1:100
VN.10	San.mazgo (berniukų) antrame aukšte planas su projektuojamais vandentiekio tinklais, M1:100
VN.11	San.mazgo (mergaičių) trečiame aukšte planas su projektuojamais vandentiekio tinklais, M1:100
VN.12	Chemijos kabineto antrame aukšte planas su projektuojamais vandentiekio tinklais, M1:100
1 lapas	PDV atestatas
55 lapai	Statinio projektavimo užduotis

0	2025	Statybos konkursui, statybai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	RENDU Uždaroji akcinė bendrovė „RENDU“. Juridinių asmenų registras, kodas 304953547, Respublikos g. 44, LT-35173, Panevėžys. Mob. tel.: 8 610 23453, el. p.: info@rendu.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
				Mokslo paskirties pastato Juozo Balčikonio gimnazijos (KVR 10770) Respublikos g.47, Panevėžyje, kapitalinio remonto projektas	
A639,0837	PV,NKPA	Rimas Valeckas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
4099	PDV	Regina Podėnienė		Mokslo paskirties pastatai (7.11)	
				DOKUMENTO PAVADINIMAS	
				Aiškinamasis raštas. Bendrieji duomenys	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO	
				R/0066 – 01 – TP – VN.AR	
	Panevėžio miesto savivaldybė			Lapas	Lapų
				1	4

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

Ženklas	Reikšmė
- F1 -	Projektuojami ūkio - buitės nuotekų tinklai
-V1-	Projektuojami šalto vandentiekio tinklai
-T3-	Projektuojami karšto vandentiekio tinklai
-T4-	Projektuojami cirkuliacinio vandentiekio tinklai
-F11-	Projektuojama kondensato nuvedimo sistema

Normatyvinių dokumentų sąrašas

Eil. Nr.	Dokumento numeris, žymuo	Dokumento pavadinimas	Pastabos
1	STR 2.07.01:2003	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.	
2	2009 05 22, Įsak.Nr1-168	Statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės	
3	2017 07 19, įsak.1-196	Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės	
4	2019 11 04, Nr.D1-653	Statinių prieinamumas	
5	STR 1.04.04:2017	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.	
6	STR 1.01.03:2017	Statinių klasifikavimas	
7	STR 1.06.01:2016	Statybos darbai.Statinio statybos priežiūra	
8	HN 24:2023 2023 01 31. Nr.V-141	Geriamo vandens saugos ir kokybės reikalavimai	
9	2006 07 13. Nr.X-764	Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas	
10	1997 09 21 Nr.VIII - 474	Lietuvos respublikos vandens įstatymas	
11	1996 03 16, Nr.1-1240	LR statybos įstatymas	
12	STR 2.02 02:2004 2024 02 27, Nr.D1-91	Visuomeninės paskirties statiniai	

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Esama padėtis, projektiniai sprendiniai.

Projektas atliekamas remiantis užsakovo pateikta projektavimo užduotimi bei vizualia apžiūra. Panevėžyje, Respublikos g.47, J.Balčikonio gimnazijoje atliekamas kapitalinio remonto projektas. Pastatas priskiriamas ypatingų statinių kategorijai ir įrašytas į Kultūros vertybių registrą (KVR10770).

Pasate numatoma įrengti keltuvą, padidinti dušo patalpas, atnaujinti berniukų, mergaičių tualetus, įrengiant WC žmonėms su negalia(ŽN), pakeisti praustuvus klasėse ir kt darbai.

Projektuojami vandentiekio, nuotekų tinklai, kur jų pajungimas numatomas prie esamų tinklų.

R/0066-01-TP-VN.AR	LAPAS	LAPŲ
	2	4

Vandentiekis. Pastate vandens apskaita esama. Karštas vanduo ruošiamas šiluminame punkte. Buitinio vandens tiekimui projektuojami polietileniniai daugiasluoksniai vandens vamzdžiai t.y. vamzdis padengtas lazeriu suvirintu aliuminio apvalkalu. Fasoninės dalys gali būti iš žalvario ar PPSU plastiko. Vandens privedimui į prietaisus vamzdynai montuojami paslėptai t.y. sienų režiuose, štrabuose, grindyse šarve arba izoliacinuose kevaluose. Vandens atjungimui įrengiama atjungimo armatūra ant atsišakojimų, derinantis vietoje.

Į dušus vanduo atvedamas iš rūsio, tikslinant pasijungimą vietoje. Atvirai klojami vamzdynai izoliuojami: šalto - antikondensacine, karšto - termoizoliacine kevaline izoliacija. Dušuose vandens tiekimas į maišytuvus - žiedinis (kad nebūtų temperatūros svyravimų). Pagal „Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės“ 2017 07 19 Nr.1-196, kai dušų galvučių yra daugiau daugiau kaip trys, vandens paskirstymo vamzdis turi sudaryti žiedą. Šaltojo vandentiekio jungiamasis vamzdis jungiamas prie maišomojo čiaupo dešiniojo atvamzdžio, o karštojo – prie kairiojo. Mergaičių, berniukų san. mazguose praustuvų veikimo būdas, bekontaktinis. Bekontaktis praustuvo maišytuvas su temperatūros reguliavimo rankenėle, komplektuojamas su filtrais ir atbuliniais vožtuvais. Įrengiami karšto vandens šildytuvai po praustuvais spintelėse tose vietose, kur nėra galimybės atsivesti centralizuotą vandentiekį.

Karšto vandens temperatūra šilumos vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 50 °C (išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje karšto vandens temperatūrą padidinti, kad šilumos vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 °C (HN 24:2023, Geriamo vandens saugos ir kokybės reikalavimai).

Vamzdynus sienose montuoti nepažeidžiant perdangų, sienų konstrukcijų atsparumo. Visi vandentiekio vamzdynai montuojami šildomose patalpose ir kertantis su statybinėmis konstrukcijomis (sienomis, pertvaromis) reikia praveisti metaliniame futliare, kurio galai turi sutapti su konstrukcijos storiu. Perėjime per statybines konstrukcijas, dėklus ir angas užtaisyti priešgaisrine mastika.

Sumontavus vandentiekio tinklus, būtina atlikti jų hidraulinį išbandymą.

Buitinės nuotekos. Buitinės nuotekos nutekinamos į esamus tinklus.

Iš dušų, mergaičių, berniukų WC numatoma nuotekas nutekinti į lauko tinklus, į esamą šulinį, kadangi esami tinklai yra seni, susidėvėję ir būtinas jų pakeitimas. Projektuojamas PVC d110 išvadas ir nuotekos nutekinamos į kiemo šulinį. Dangų atstajimas numatomas SP dalyje. San.mazgų patalpose keičiamas stovas iki III a. lubų. Kitose patalpose nuotekų vamzdynai sujungiami su vidaus vamzdynais.

Pastatas randasi kultūros paveldo teritorijoje. Atliekant tinklų statybos ar kitokius darbus, jeigu būtų aptikta archeologinių radinių ar kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys, sustabdę darbus, apie tai turi pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui.

Nuotekų surinkimui nuo grindų numatomi trapai su nerūdijančio plieno grotelėmis ir neišdžiūvančiais sifonais, kad nepraleistų kvapo iš nuotekų sistemos. Dušuose numatomi plyšiniai latakai su trapais. Įrengiami WC žmonėms su negalia (ŽN), kur prie sanitarinių prietaisų įrengiami pasukami ar atlenkiami turėklai(žiūr.SK pr.). Ant sienos būtina įrengti lanksčią dušo žarną su dušo galvute, grindyse - trapą vandeniui surinkti.

Klojami polivinilchloridiniai PVC kanalizacijos vamzdynai d110, d50 grindų konstrukcijose, sienų nišose su nuolydžiu ne mažesniu kaip 0,03, 0,02 į ištėkėjimo pusę. Tinklų valymui įrengiamos revizijos, pravalos. Horizontalūs ir vertikalūs nuotakyno vamzdynai tvirtinami prie statybinių konstrukcijų plieninėmis, plastikinėmis apkabomis.

R/ 0066-01-TP-VN.AR	LAPAS	LAPŲ
	3	4

Numatomi kondicionieriai, projektuojamas kondensato (drenažo) nuvedimas į nuotekų tinklus. Kondensato nuvedimas turi būti per sifoną, kad sulaikytų kvapus iš nuotekų sistemos. Kondensato nuvedimą, tinklų pajungimą tikslinti vietoje.

Suderinus su užsakovu visas projekte įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius galima keisti lygiaverčiais, su ne blogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose

Projektas parengtas šiomis programomis:

- Autodesk – L/Nr. 390-39892580
 - Microsoft Office – L/Nr.00132-303-861-805
- ir kitos laisvo naudojimo programos

R/0066-01-TP-VN.AR	LAPAS	LAPŲ
	4	4

VIDAUS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Žiūr. TP – VN. SŽ.1-3

1. Bendri techniniai reikalavimai

Šiame ir kituose susijusiuose su techninėmis specifikacijomis projekto dokumentuose, tiekimo, montavimo bei kitų darbų paskirtis – įdiegti, sumontuoti, išbandyti, perduoti eksploatacijai tinkamas sistemas. Sistemos turi būti užbaigtoje būklėje ir tinkamos eksploatuoti. Visus darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui, privaloma atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti projekto dokumentuose ar ne.

Prieš pradėdant tiekimo ir ruošimo darbus, rangovas turi gauti raštišką užsakovo sutikimą dėl visų neatitiktimų, ar nukrypimų nuo brėžinių ir techninių specifikacijų, ir turėti dokumentus ir kokybės sertifikatus naudojamiems gaminiais.

Pagal projektą rangovas parengia projektą su konkrečiai pasirinktų įrenginių techniniais dokumentais, eksploatavimo ir techninio aptarnavimo aprašymais. Vamzdynus montuoti pagal techninio darbo projekto brėžinius.

1. Naudojami gaminiai (vamzdžiai, armatūra, fasoninės dalys ir įrenginiai) turi turėti atitikties sertifikatus, atitikties deklaracijas nustatytus LR respublikoje. Naudojamų vamzdžių ir fasoninių dalių (jungių) standartai:
 - PE vandentiekio vamzdžiai (PE): LST EN 12201-2, ar ekvivalentiniai;
 - PVC savitakos vamzdžiai (PVC): LST EN 1401-1:2004, LST EN 13476-2, ar ekvivalentiniai.
2. Pagrindai po vamzdžiais įrengiami ir vamzdžių montavimas vykdomas, prisilaikant vamzdžių gamintojų reikalavimų ir ST 1073435.04:2000 techninių reikalavimų (I dalis – Projektavimo ir montavimo taisyklės, II dalis – Produkcija ir matmenys).
3. Statybinė-montavimo organizacija, vykdanči vandentiekio-nuotekų tinklų statybos-montavimo darbus, turi turėti apmokytą brigadą ir licenziją šių darbų vykdymui.
4. Rangovas, suderinęs su statytoju (užsakovu) po darbų užbaigimo turi pateikti paslėptų darbų aktus pagal STR1.06.01:2016, Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
5. Vandentiekio įvadų ir kanalizacijos išleidimų praėjimų per sienas užsandinimai turi būti vykdomi pagal albumą 7373-3.

0	2025	Statybos konkursui, statybai				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS			
	Uždaroji akcinė bendrovė „RENDU“. Juridinių asmenų registras, kodas 304953547, Respublikos g. 44, LT-35173, Panevėžys. Mob. tel.: 8 610 23453, el. p.: info@rendu.lt		Mokslo paskirties pastato Juozo Balčikonio gimnazijos (KVR 10770) Respublikos g.47, Panevėžyje, kapitalinio remonto projektas			
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS			
			Mokslo paskirties pastatai (7.11)			
A639, 0837	PV, NKPA	Rimas Valeckas	DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida	
4099	PDV	Regina Podėnienė 			Techninės specifikacijos	0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		Lapas	
	Panevėžio miesto savivaldybė				1	
			R/0066 – 01 – TP – VN.TS		10	

1.BUITINĖ VIDAUS NUOTEKŲ SISTEMA

1.1.Vamzdynai , montavimas

Buitinių, lietaus nuotekų vamzdynai montuojami iš polivinilchloridinių (PVC) beslegių vamzdžių ir fasoninių dalių. Nuotekų ilgalaikė maksimali temperatūra neviršija 60°C, o maksimali leistina (iki 1 min) -+90°C.

Gaminių (vamzdžių ir fasoninių dalių medžiagų) parametrai:

- šiluminė talpa 1.0 J/g°C;
- elastingumo modulis (1 mm/min) 3000 MPa pagal ISO527;
- tankis 1410 kg/m³ pagal ISO 1183.

Vamzdžių montuojamų grindyse medžiagos šiluminio plėtimosi koeficientas - 0.06 mm/m°C pagal VDE 0304.Vamzdžių montuojamų po žeme - $0.7 \cdot 10^{-4} \text{ K}^{-1}$ pagal IDE0304.

Vamzdžiai ir fasoninės dalys turi būti pažymėtos gamintojo ženklu. Vamzdžiai ir fasoninės dalys tiekiamos siuntomis su kokybę liudijančiais dokumentais, sertifikatais. Siuntas priima rangovas ir atsako už jų kokybę.

Vamzdžių ir fasoninių dalių jungtys sandarinamos minkštos gumos žiedais, atspariais agresyvioms medžiagoms.Vamzdžiai turi turėti ne maisto prekės higieninę pažymėjimą ir atitiktis sertifikatą, išduotus Lietuvoje.

Nuotekų nuvedimui vertikaliai klojamiems vamzdynams, stovams, naudojami mažatriukšmiai vamzdžiai (gali būti Wavin SiTech+, Silent-PP KAN-therm). Tai vamzdžiai gaminami iš didelio tankio polipropileno su priemaišomis, atsparūs karščiui, B2 atsparumo ugniai klasės. Garsas sklindantis vamzdžio viduje sugeriamas dėl vamzdžio didelio tankio ir molekulinės struktūros. Vamzdynui montuoti naudojami specialūs laikikliai su specialiomis tarpinėmis garso redukcijai.

Techniniai duomenys:

1. trūkstamasis pailgėjimas 29proc.
2. tempiamas stipris -13N/mm²;
- 3.tankis 1,9 g/cm³ DIN53479

Nuotekų gulstieji vamzdžiai nuo sanitarinių prietaisų iki stovų tiesiami nuolaidžiai vandens tekėjimo kryptimi. Kiekvienas vamzdyno ruožas tiesiamas vienodu nuolydžiu iki pat įsiliejimo į kitą vamzdyną. Vamzdynų posūkiai ir sujungimai įrengiami iš standartinių fasoninių dalių. Gulstieji vamzdynai tarp savęs jungiami įžambiaisiais trišakiais.

Nuotekų atvirai kloti gulstieji vamzdynai tvirtinami kas 2 m, o stovai - kas 3 m. Vamzdynai pritvirtinami ir apkabomis prie statybinių konstrukcijų.Gulstieji vamzdynai su stovais sujungiami trišakiais.

Stovas tiesiamas atvirai arba paslepiami vagose, tais atvejais, ties revizijomis, dengiančiojo sienelėje paliekama anga su durelėmis, kurios dydis gali būti 0,3x0,4, 0,2 x 0,2m. Revizijos stovuose įrengiamos 1,0 m virš grindų. Revizijos sandarinimui po dangeliu dedamas gumos tarpiklis.Stovai negali nukrypti nuo vertikalės daugiau kaip 2 mm vienam ilgio metrui.

Vamzdynuose įrengtos pravalos uždaromos dangteliu. Įrengiant pravalą žemiau grindų, ties ja paliekamas 0.2 x 0.2 m dydžio liukas .Nuotekų išlaidai jungiami prie kiemo tinklų taip, kad tekėjimo kryptis pakistų ne didesniu kaip 90° kampu.

PVC vamzdžių jungimas:

Prieš įstatant lygų vamzdžio galą į movą, būtina patikrinti:

- ar lygusis vamzdžio galas yra nušlifotas ir be drožlių;

R/0066-01--TP-VN.SŽ	Lapas	Lapų	Laida
	2	10	0

- ar movos guminė tarpinė yra griovelyje ir ar ji nepažeista;
- ar lygusis vamzdžio galas ir mova yra švarūs.

Po to reikia patepti vamzdžio ir jungiamosios detalės lygųjų galą silikoniniu tepalu

Vamzdžių pjovimas:

Prieš pradėdant pjauti vamzdį, pjaunamą vietą būtina nuvalyti. Horizontaliai gulintį vamzdį reikia pjauti tiksliai, tiesiu kampu. Nupjovus nuvalyti drožles, aštrų pjūvio kampą palyginti dilde, kad jungiant vamzdį su mova nebūtų pažeistas guminis žiedas. Lygųjų vamzdžio galą įstūmus į movą iki atramos, pažymėti vietą, kur vamzdis sutampa su movos pradžia. Būtina patikrinti ar lygusis vamzdžio galas yra savo vietoje (turi matytis 12 mm tarpas tarp pažymėtos vietos ir movos galo). Jei vamzdis kerta konstrukciją, susikirtimo vietoje turi būti specialus futliaras ar kitas įtaisas, leidžiantis vamzdžiui viduje šiek tiek judėti. Kad futliaras išlaikytų reikiamą formą, prieš betonuojant vamzdis pertraukiamas per jį.

Išlaido hermetizavimas atliekamas pagal kompleksą 7373-4. Viengubas protarpis dedamas ant vamzdžio apsaugoti nuo pažeidimų montuojant per g/b šulinio sienelę, dvigubas - per pastato sieną.

1. 2. Sanitariniai prietaisai

Buitinių prietaisų parinkimą derintis su užsakovu.

Sanitariniai prietaisai montuojami objektuose privalo turėti bendrus bruožus: jų vidaus ir išorės paviršius privalo turėti lygų, lengvai valomą paviršių, neturėti aštrių atsikišusių dalių nei prietaise, nei tvirtinimo detalėse. Visi sanitariniai prietaisai, nuotekų priimtuvai ir maišytuvai privalo būti sertifikuoti pagal ISO 9000 serijos standartą ir atitikti EN nustatytus dydžius.

Praustuvai ir klozetai su bakeliais ir pagaminti iš fajanso ar porceliano, glazūruoti. Klozetai ir pisuarai su vandens užtvara viduje. Vanduo į klozetų puodų bakelius – tiekiamas be garso ir naudojama nuplovimui ne daugiau 6 l vandens. Klozeto puodas komplektuojamas sėdynėmis ir dangčiais iš plastmasės.

Praustuvai komplektuojami su sifonais, kurie gali būti plastmasiniai arba chromuoti ir atitikti vandens ėmimo maišytuvų ir čiaupų padengimo spalvą. Visi sanitariniai prietaisai komplektuojami jų tipo ir pastatymo būdą atitinkančiomis tvirtinimo detalėmis. Mergaičių, berniukų san.mazguose praustuvų veikimo būdas, bekontaktinis. Bekontaktis praustuvo maišytuvas su temperatūros reguliavimo rankenėle, komplektuojamas su filtrais ir atbuliniais vožtuvais. Gali būti panaudotas pažangus Autofocus jutiklis, nereikalingas sureguliuavimas montavimo metu. Srovės stiprumas 6 l/min. Elektros maitinimas 230 / 6-9V. Trapai įrengiami su vandens užtvara- sifonu, nepraleidžiančio dvoko iš kanalizacijos tinklo. Montuojami plastikiniai trapai su nerūdijančio plieno grotelėmis.

Įrengiami san.mazgai žmonėms su negalia (ŽN). Sanitariniai prietaisai turi būti įrengti pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ (žiūr. SK dalyje). ŽN pritaikytos kabinos dydis turi būti toks, kad, sumontavus būtinus prietaisus (unitazą, kriauklę, dušą ir kt.), kabinoje liktų laisvas plotas vežimėliui važiuoti. Būtina įvertinti tai, kad važiuojant po kai kuriais sanitariniais prietaisais gali palįsti priekiniai vežimėlio rateliai. Unitazo viršus turi būti 430-520 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Abipus unitazo 800 mm - 900 mm aukštyje nuo grindų turi būti įrengti atlenkiami ar pasukami horizontalūs turėklai su alkūnramsčiais. Ant sienos būtina įrengti lanksčią dušo žarną su dušo galvute, grindyse - trapas vandeniui išbėgti. Praustuvo viršus turi būti 750-850 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Abipus praustuvo 800 mm-900 mm aukštyje reikia pritvirtinti turėklus.

R/0066-01--TP-VN.SŽ	Lapas	Lapų	Laida
	3	10	0

1.3. Priešgaisrinė sauga

Priešgaisrinės movos skirtos plastikinių ir metalinių vamzdžių kertančių perdangas, ugniasienes, priešgaisrines pertvaras priešgaisriniam sandarinimui.

Priešgaisrinę movą sudaro metalinis rėmas ir lanksti grafitinė juosta viduje. Šios movos skirtos užkirsti ugnies bei dūmų sklaidimą plastikiniais vamzdžiais iš vienos gaisrinės zonos į kitą.

Gaisro metu temperatūros veikiamą juosta išsiplečia, sulaužo vamzdį ir užsandarina angą. Kai ant vamzdžių neįmanoma uždėti movą, naudojama išsiplečianti grafitinė juosta. Šios juostos tai paprastas ir ekonomišką plastikinių vamzdžių kertančių ugniasienes ir perdangas sandarinimo būdas. Jas tinka naudoti vamzdžiams, kurių skersmuo ne didesnis kaip 200mm.

Priešgaisrinis akrilinis, išsiplečiantis sandariklis tai vienkomponeinis sandariklis (vandens pagrindu), naudojamas sandūrų bei komunikacinių angų ugniasienėse, perdangose, metalinių vamzdžių, ortakių, priešgaisrinių durų bei stiklinių pertvarų rėmų priešgaisriniam sandarinimui

1.4. Nerūdijančio plieno plyšiniai latakai dušuose (remtasi ACO, bet galima ir kt. firmos)

Latakų paskirtis:

Surinkti vandenį ar tirpalus ir nuvesti į nuotekų sistemas

Komplektacija:

Plyšinio latakų elementas su dugno nuolydžio. Elemento ilgis 0,5 m, 1,0 m, 2,0 m, 3,0 m 6,0 m arba specialaus ilgio, plyšio plotis – 8 mm; latakas su trapu gale DN 100, inkaravimo elementai;

Trapo apatinė dalis, pasijungimas horizontalus / vertikalus DN 100;

Sifonas su tarpine, standžiai įspraudžiamas į trapo apatinę dalį, skirtas kvapams sulaikyti;

Nešvarumų indas;

Grotelės perforuotos arba nerūdijančiojo plieno plytelei įklijuoti, pasyvintos rūgštimi (0,2 m x 0,2 m – komplektuojamos su trapu).

Bendri duomenys:

Medžiaga: nerūdijantis plienas AISI 304 markės pagal EN 10088;

Apkrovų klasė: L 15 pagal EN 1253;

Plieno storis: 1,5 mm;

Grotelių plieno storis: 2,0 mm;

Paviršiaus galutinis apdirbimas: pasyvintas rūgštimi;

Ištekėjimas: vertikalus DN 100

Latakų matmenys:

Ilgis L = 6000/3000/2000/1000/500 mm arba specialaus ilgio

Plotis B = 50 mm (+ flanšas)

Aukštis H = 60-100 mm

Montavimas:

Nerūdijančiojo plieno latakus reikia montuoti ant betoninio ar kito tvirto pagrindo, kurio storis ne mažesnis 30 mm. Latakų aukštis reguliuojamas aukščio reguliavimo kojelėmis, pritvirtintomis prie latakų. Latakas prie kanalizacijos jungiamas per trapą. Latakas apipilamas betonu. Rekomenduojama, kad latakų paviršius būtų 3-5 mm žemiau grindų paviršiaus. Groteles uždėkite tik sustingus betonui aplink lataką. Prieš uždėdami groteles, išmuškite apsauginius skersinius, laikančius latakų sienelės nuo betono suspaudimo.

Eksploatacija:

Norint išvalyti latakus reikia nuimti groteles, išimti nešvarumų indą, iškratyti susikaupusius nešvarumus. Gerai išvalius lataką, nešvarumų indas įdedamas atgal, uždedamos groteles.

R/0066-01--TP-VN.SŽ	Lapas	Lapų	Laida
	4	10	0

1.5. Plastikinis trapas EasyFlow 150x150 su nerūdijančiojo plieno grotelėmis, V DN 100 (remtasi ACO, bet galima ir kt. firmos)

Paskirtis


Trapas yra suprojektuotas surinkti vandenį ar tirpalus ir nuvesti į nuotekų sistemas.

Trapo veikimo principas


Trapas veikia kaip vandens surinkimo sistema. Trapas komplektuojamas su „sausu“ sifonu (su membrana), kuris nepraleidžia kvapų iš kanalizacijos sistemos į patalpas.

Komplektacija

- Trapo viršutinė dalis, kurią sudaro ABS paaukštinimo elementas su grotelėmis



- Trapo korpusas iš ABS su „sausu“ sifonu (su membrana)



- Sandarinimo jungė tepamajai hidroizolacijai



R/0066-01--TP-VN.SŽ	Lapas	Lapų	Laida
	5	10	0

Informacija apie gaminį

Korpuso medžiaga: apatinė dalis iš PP, viršutinė dalis iš ABS;
Grotelių medžiaga: nerūdijantysis plienas 1.4301(AISI 304) markės pagal EN 10088;
Trapo apkrovos klasė: K3 pagal EN 1253;
Grotelių plieno storis: 2,0 mm;
Grotelių paviršiaus galutinis apdirbimas: pasyvuotas rūgštimi
Ištekėjimas: vertikalus DN 100.

Matmenys:

Trapo viršutinės dalies matmenys: 150 x 150 mm;
Trapo grotelių matmenys: 140x140 mm;
Trapo apatinės dalies aukštis: 168 mm;
Trapo viršutinės dalies aukštis: reguliuojamas 36-100 mm;
Trapo bendras statybinis aukštis: reguliuojamas 205-268mm.

Montavimas:

Trapai turi būti sumontuoti pagal gamintojo montavimo rekomendacijas.

Eksploatacija:

Norint išvalyti trapą, reikia nuimti groteles, išimti sifoną ir išvalyti. Gerai išvalius trapą, sifonas įdedamas atgal, uždedamos groteles.

1.6.Vidaus vamzdynų bandymas

Nuotekų šalinimo sistemos bandymas vykdomas pildant ją vandeniu ir apžiūrint, vienu metu atidarius 75% sanitarinių prietaisų čiaupų. Buitinių nuotekų šalinimo sistemos bandymas vykdomas ne mažiau 2 val., pildant ją vandeniu ir apžiūrint. Jeigu apžiūrint sistemą, vamzdyne ir sujungimo vietose nerasta nutėkėjimų, vandens lygis nepažėmėjo, ji laikoma išbandyta.

Bandymas atliekamas remiantis:

- Pastatų nuotakynas. Bandymo metodai. LST EN 1253-2:2000.
- Nuotakyno tiesimas ir bandymas LST EN 1610 :2000
- Pastatų armatūra. Hidraulinės saugos įtaisai. Bandymai ir reiklavimai. LST EN 1488 :2000.

1.7. Vamzdžių klojimas atviru būdu iki kiemo šulinio

Išlyginamasis sluoksnis turi būti klojamas ar supurenamas ir paskui išlyginamas taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Šio sluoksnio aukštis >0,05 m.

Rangovas privalo įrengti pagrindus po vamzdynais ne mažesnius nei 10,0 cm iš smėlio. Sutankinimo laipsnis K=0,90.

Vamzdynai klojami tranšėjoje ant įrengto pagal projektinius nuolydžius dugno, patikrinus pagrindo paruošimą, lygumą, atsparumą po sutankinimo. Vamzdynai į tranšėją nuleidžiami į šulinių be trūkčiojamo, beatsitrenkimo į tranšėjos kraštą, mechanizmais, nepažeidžiančiais vamzdžių padengimo sluoksnio. Tranšėją kasant mechaniniu būdu, reikia palikti grunto sluoksnį 20 cm aukščiau projekte nurodyto tranšėjos dugno. Neiškastą grunto sluoksnį reikia pašalinti iš griovio dugno, geriausiai rankiniu būdu. Iš tranšėjos dugno reikia pašalinti akmenis ir grumstus, dugną išlyginti, suformuoti pagrindą iš smėlio 10 cm sluoksnio. Sujudintą gruntą reikia išimti iš griovio dugno, pakeičiant jį mažiausiai 20 cm storio suslėgto smėlio sluoksniu.

Pagrindą, kartu su išlyginamu sluoksniu, reikia profiliuoti tiesiant eilines vamzdžio atkarpas. Tiesiamas vamzdis turi visu savo ilgiu ir mažiausiai ¼ skersmens remtis į pagrindą.

Draudžiama kišti po vamzdžiais gabalėlius medžio, akmenis ar plytgalius, siekiant turėti norimą vamzdžių nuolydį. Vamzdžių užpildymo iš šono sluoksnis turi garantuoti tinkamą atramą vamzdžiams, todėl svarbu sutankinti tą sluoksnį, suminant kojomis. Išlyginimo ir apibėrimo sluoksniui naudojamos medžiagos turi atitikti tokius kriterijus:

R/0066-01--TP-VN.SŽ	Lapas	Lapų	Laida
	6	10	0

- dalelių dydis neturi viršyti 16 mm;
- 8 ir 16 mm dalelių kiekis neturi viršyti 10 %;
- medžiaga neturi būti sušalusi;
- negalima naudoti aštrių nuolaužų ar kitokių skaldytų medžiagų.

Apibėrimą reikia tęsti, kol bus pasiektas vamzdžio apsauginės zonos viršutinis lygis t.y. tol, kol sutankintas sluoksnis virš vamzdžio sieks 30 cm. Vykdamas žemės apibėrimą, neleistina žemių ant vamzdžių pilti tiesiai iš savivarčio. Grunto sutankinimui naudoti medinius plūktuvus. Naudoti metalinius plūktuvus galima ne arčiau kaip per 10 cm nuo vamzdžio. Grunto sutankinimo laipsnis – ne mažiau kaip 90 %.Mechaniškai trombuoti gruntą galima tik tada, kai virš vamzdžio yra užbertas apsauginis sluoksnis, kurio storis trombuojant rankomis, - 0,30 m, trombuojant vibraciniu plūktuvu - 0,50 m. Paskutinis tanšėjos užpylimas atliekamas gruntu, atsižvelgiant į konstrukciją virš vamzdžio (važiuojamoji dalis, žalia zona, šaligatvis ar pan.).

1.8. Priešgaisrinė sauga

Priešgaisrinės movos skirtos plastikinių ir metalinių vamzdžių kertančių perdangas, ugniasienes, priešgaisrines pertvaras priešgaisriniam sandarinimui.

Priešgaisrinę movą sudaro metalinis rėmas ir lanksti grafitinė juosta viduje. Šios movos skirtos užkirsti ugnies bei dūmų sklaidimą plastikiniais vamzdžiais iš vienos gaisrinės zonos į kitą.

Gaisro metu temperatūros veikiamą juosta išsiplečia, sulaužo vamzdį ir užsandarina angą. Kai ant vamzdžių neįmanoma uždėti movą, naudojama išsiplečianti grafitinė juosta. Šios juostos tai paprastas ir ekonomišką plastikinių vamzdžių kertančių ugniasienes ir perdangas sandarinimo būdas. Jas tinka naudoti vamzdžiams, kurių skersmuo ne didesnis kaip 200mm.

Priešgaisrinis akrilinis, išsiplečiantis sandariklis tai vienkomponentis sandariklis (vandens pagrindu), naudojamas sandūrų bei komunikacinių angų ugniasienėse, perdangose, metalinių vamzdžių, ortakių, priešgaisrinių durų bei stiklinių pertvarų rėmų priešgaisriniam sandarinimui

2.ŠALTO, KARŠTO VANDENTIEKIO VIDAUS SISTEMA

2.1. Plastikiniai vamzdžiai ir fasoninės dalys

Daugiasluoksnis vamzdis pagamintas iš bazino PE –Xc vamzdžio (DIN 16892/93),kurį dengia lazeriu suvirintas aliuminio apvalkalas. Pastarasis dar padengtas apsauginiu PE sluoksniu. Pagamintas produktas turi geriausias metalinio ir polietileno vamzdžio savybes- mažas plėtimosi koeficientas, lankstumas, atsparumas didelėms temperatūrinėms ir slėgiminėms apkrovoms, korozijai. Balta spalva leidžia šį vamzdį montuoti atvirose matomose vietose.

Plastikinių daugiasluoksnių vamzdžių savybės:

- linijinis šilumos laidumo koeficientas – 0,43 W/m²K;
- linijinis šilumos pailgėjimo koeficientas – 0,025 mm/mK;
- maksimali darbo temperatūra - 95°C
- trumpalaikė maksimali temperatūra - 110°C
- maksimalus darbo slėgis – 10 bar;
- vamzdžio šiurkštumas – 0,003-0,007 mm
- tankumas – 943 kg/m³;

R/0066-01--TP-VN.SŽ	Lapas	Lapų	Laida
	7	10	0

Daugiasluoksnis vamzdis lankstomas rankiniu būdu iki 25mm diametro, be jokios papildomos įrangos, nebūtina naudoti vidinių ir išorinių lankstymo šerdžių. Vamzdynų jungimo būdas užtspaudžiamų žiedų pagalba be jokių guminių sandarinimo tarpinių, išsaugant tą patį skerspiūvį jungimo vietoje. Didesniems diametrams posūkiuose, atšakų prijungimo vietose naudojamos plastikinės jungiamosios dalys – alkūnės, trišakiai, perėjimai. Fasoninės dalys ir movos skirtos geriamam vandeniui yra pagamintos iš polifenilsulfono (PPSU). Srieginės jungtys sandarinamos plastmasinių vamzdynų sandarinimui skirtomis medžiagomis.

Visos fasoninės dalys turi būti pažymėtos gamintojo ženklu. Vamzdžiai ir fasoninės dalys tiekiami siuntomis su kokybę liudijančiais dokumentais, atitiktis sertifikatais. Medžiagos gaminamos pagal standartą DIN 16892/93, gamintojo kokybės kontrolės sistema ISO 14001. Potinkinės alkūnės – bronzinės, sujungimo detalės iš specialaus lydinio, alkūnės – plastmasinės sujungimo detalės, medžiaga polifenilsulfonas, darbinė temperatūra 95°C, slėgis 10 atm, plastmasiniai sujungimo žiedai – skirti jungčiai (tikslu pagerinti vamzdžio sujungimą su detale) pagaminti iš modifikuoto sutankinto polietileno.

Vamzdynai išlaiko darbinį ilgalaikį slėgį 6 bar, kai $T = 70^{\circ}\text{C}$. Vamzdžiai - PE-Xc atlaiko iki 90°C , PE-RT iki 70°C . Šie vamzdynai plečiasi šildomi ir traukiasi vėsdami, todėl reikia įrengti stabilias pakabas arba kompensacines alkūnes. Vamzdynui kertantis su statybinėmis konstrukcijomis (sienos, pertvaros) reikia jį praveisti metaliniame futliare, kurio galai turi sutapti su konstrukcijos storiu. Vandentiekio vamzdynus montuoti, tvirtinti bei izoliuoti gamintojo rekomenduojamais jungimo būdais bei dalimis.

Vamzdžiai atsparūs slėgiui ir temperatūrai. Absoliutus atsparumas korozijai, cheminiam ir elektrocheminiam poveikiui, 100% sandarumas deguoniui ir vandens garams.

2.2. Uždarojoji armatūra

Šaltojo ir karštojo vandentiekio sistemoje statoma armatūra (ventiliai) turi būti iš korozijai atsparių medžiagų. Rutulinio ventilio korpusas turi būti pagamintas iš ketaus arba žalvario, rutulys – iš chromu padengto ketaus arba žalvario. Nominalus ventilio slėgis 1,0 MPa.

Movinė armatūra montuojama horizontaliuose ir vertikaliniuose vamzdynuose srieginiu sujungimu, flanšinė armatūra DN 50 ir daugiau jungiama flanšais.

Ant armatūros turi būti išlietas, išpaustas arba įkirstas gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas. Armatūra turi turėti atitiktis sertifikatą, išduotą Lietuvoje.

Korozijai atsparūs moviniai rutuliniai ventiliai:

Skirti montuoti vamzdynuose Ø 15 iki Ø 50mm, transportuojančiuose vandenį iki 110°C, darbinio slėgiu iki 1,6 MPa, išbandomi 2,4 MPa slėgiu.

- korpusas ketaus arba žalvario;
- rutulys iš chromu padengto ketaus arba žalvario;
- nominalins slėgis PN16.

Ventiliai montuojami gulsčiuose ir vertikaliniuose vamzdynuose srieginiu sujungimu, atitinkančiu Europinio sriegio standartą.

2.3. Vamzdynų izoliavimas

Atvirai pakoloti karšto vandens vamzdynai izoliuojami šilumine izoliacija, šalto antikondensacinė izoliacija. Visos izoliacinės medžiagos turi būti skirtos tai darbinei aplinkai, kurioje bus sumontuoti jomis izoliuoti vamzdynai.

Vamzdynai izoliuojami tada, kai atliktas jų hidraulinis išbandymas. Vamzdynų paviršius turi būti sausas ir švarus. Kiekvienas vamzdynas izoliuojamas atskirai. Neleidžiama izoliuoti naudojant izoliacinių medžiagų ir gaminių atkarpas, kai tinka visas gaminys.

R/0066-01--TP-VN.SŽ	Lapas	Lapų	Laida
	8	10	0

Šiluminė izoliacija – mineralinės vatos kevalai ($\delta = 20, 40$ ir 100 mm) su aliuminio folija arba kita izoliacinė medžiaga, kuri atitinka šiuos reikalavimus:

- * turi išlaikyti pastovias izoliacines savybes per visą vandentiekio tinklų naudojimo laiką, būti mechaniškai atspari.
- * būti chemiškai ir fiziškai stabili, esant aukštesnei nei $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ temperatūrai už didžiausią projektinę temperatūrą ir $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ žemesnei už mažiausią projektinę temperatūrą.

Techniniai duomenys:

- * tankis 100 kg/m^3 ;
- * šilumos laidumo koeficientas $0,033\text{ W/mK}$, kai vidutinė temperatūra $10\text{ }^{\circ}\text{C}$, $0,041\text{ W/mK}$ - $100\text{ }^{\circ}\text{C}$

Jei izoliuojamas vamzdynas, transportuojantis žemesnės negu 16°C temperatūros skystį, jo izoliacijos garo barjeras turi būti ištisinis ir nepertrūkęs. Užsandarinti izoliacijos galus ir kampus. Taip pat nuo rasojo turi būti izoliuotos vamzdžių atramos, laikikliai ir kitos laikančios metalinės dalys mažiausiai 15 mm atstumu. Uždėti izoliacinį kevalą ant vamzdžio, užsandarinti išilginį sujungimą sandarinimo juosta. Izoliuojant šaltą vamzdyną, užsandarinti izoliacijos galus specialia garui nelaidžia mastika. Taip pat izoliuoti metalines atramas, laikiklius, naudojant metalo izoliavimo juostas. Izoliuojant vamzdynus, vadovautis konkreto gamintojo nurodymais.

Šalto ir karšto vandentiekio atsišakojimai nuo magistralės iki prietaisų einantys grindyse klojami su izoliacija 9 mm arba šarve. Šarvo diametrai pateikti lentelėje:

Išorinis vamzdžio skersmuo, mm	16	20	25
Šarvo išorinis diametras, mm	25	34	54
Šarvo vidinis diametras, mm	20	29	48

2.4. Šalto ir karšto vandentiekų bandymas.

Vamzdynų izoliavimas, tiesimo vagų, nišų ir angų užtaisymas atliekamas jau išbandžius sumontuotus vamzdynus.

Pastatų karštojo ir šaltojo vandentiekų sistemos išbandomos hidrauliškai hidrostatiniu metodu iki vandens ėmimo armatūros sumontavimo. Hidraulinis bandymas vykdomas, esant patalpoje teigiamai temperatūrai. Bandomasis slėgis turi viršyti ribinį darbinį slėgį ($P_d=40\text{ m.v.st}$) $1,5$ karto.

Užpildžius vamzdyną vandeniu, bandomuoju slėgiu bandoma ne mažiau 10 min , apžiūrint vamzdyną bei sujungimus. Jeigu vamzdyne nerasta nutekėjimų ar kitų defektų, jis laikomas tinkamu eksploatuoti.

Pasibaigus bandymui, vanduo iš šaltojo ir karštojo vandentiekio sistemų išleidžiamas. Armatūros bandymai atliekami remiantis - Pastatų armatūra. Hidraulinės saugos įtaisai. Bandymai ir reiklavimai. LST EN 1488 :2000

2.5. Vamzdynų dezinfekavimas.

Reikia dezinfekuoti vamzdynus pagal veikiančias normas chloruotu vandeniu (dozė 10 dalių chlorkalkių prie milijono). Dezinfekuojantis tirpalas turi likti magistralėse ir vamzdynuose minimaliam 30 minučių periodui ir po to išplaunamas švariu vandeniu, kol lieka ne daugiau $0,3-0,5\text{ mg/l}$ chloro.

2.6. Nuorinimo vožtuvai

Nuorinimo vožtuvas montuojamas aukščiausiojo tinklo vietoje. Susikaupus vamzdyne orui, gumuotas rutulys nusileidžia ir vožtuvas atsidaro. Vamzdymo atšaka ir uždarnosios sklendės skersmuo turi būti ne mažesni negu nuorinimo vožtuvo skersmuo. Prieš nuorinimo vožtuvo įrengimą, būtina praplauti vamzdyną, kad nešvarumai neužkimštų nuorinimo vožtuvo.

Naudojamas automatinis nuorinimo vožtuvas, slėgio klasė PN16. Korpusas plienas, padengtas epoksidiniais milteliais. Automatinis nuorinimo vožtuvas jungiamas sriegiu. Vožtuvas montuojamas vertikaliai, su atjungimo armatūra.

2.7. Vandens šildytuvas

Elektrinis vandens pašildytuvas skirtas vandens pašildymui buitinėms reikmėms. Jis tvirtinamas laisvoje vietoje arčiau san. prietaisų (spręsti vietoje). Pagrindiniai techniniai duomenys: elektros įtampos pajungimas V/Hz 220/50, maksimalus leistinas slėgis – 0,6 MPa, termosaugiklio suveikimo temperatūra +100°C, el. galing.-1,2kW. Pašildytuvo katilo korpusas pagamintas iš plieno, iš vidaus emaliuotas, išorėje patikimai izoliuotas poliuretano termoizoliacija.

Prietaisas turi turėti termometrą, termostatą, atbulinį- apsauginį vožtuvą, apsaugą nuo perkaitimo ir užšalimo, dirba nuo vandentiekio slėgio, turi antikorozinę, anodinę apsaugas.

Prieš vandens šildytuvą patartina įrengti vandens gerinimo įrenginį pagal vandens tyrimo rodiklius. Elektroninis vandens apdorojimo įrenginys skirtas kieto vandens apdorojimui ten, kur dėl vandens temperatūrų pokyčių atsiranda ir kaupiasi nuoviros (kalkių nuosėdos). Šio įrenginio dėka kietas vanduo įgyja minkšto vandens savybes ir neformuoja nuovirų.

3. SISTEMOS PRIĖMIMAS EKSPLOATACIJAI

Sistema priimama eksploatacijai, kai:

- Pateikiamas darbo brėžinių komplektas su visais pataisymais atliktais statybos eigoje.
- Pateikiami hidraulinio išbandymo ir paslėptų darbų aktai.
- Pateikiami visų naudotų medžiagų ir įrengimų atitikties dokumentai ir sertifikatai.
- Pateikiamos instrukcijos įrengimų eksploatacijai.

4. DARBO SAUGA

Vamzdžių montavimą ir bandymus gali atlikti tik atestuoti montuotojai, turintys leidimą tokio pobūdžio montavimo darbams. Vamzdynų ir įrengimų montavimą atlikti griežtai prisilaikant gamintojų pasuose pateikiamų nurodymų.

Pastaba: Techninėje specifikacijoje aprašyti tik pagrindiniai vamzdynų, įrenginių montavimo ir bandymo reikalavimai. Transportuojant, sandėliuojant, montuojant, bandant vamzdynus ir įrenginius reikia vadovautis statybos taisyklėmis.

Visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius galima keisti lygiavertėmis, su ne blogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose, susiderinus su užsakovu.

R/0066-01--TP-VN.SŽ	Lapas	Lapų	Laida
	10	10	0

-STATYBOS PRODUKTŲ, ĮRENGINIŲ IR STATYBOS DARBŲ SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

(VIDAUS VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ DALIS)

Poz., eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
a	b	c	d	e	f
	VIDAUS NUOTEKOS -F1-				
1.	Mažatriukšmiai vidaus kanalizacijos vamzdžiai PP d110 stovui su mova , fasoninėmis dalimis, tvirtinimo detalėmis , sujungimo mova su esamu PVC -2vnt	1.1	m	8,0	Gali būti Wavin "SiTech+"
2.	Vidaus kanalizacijos vamzdžiai su mova , fasoninėmis dalimis, tvirtinimo detalėmis d110PVC	1.1	m	82,0	
3.	Vidaus kanalizacijos vamzdžiai su mova , fasoninėmis dalimis, tvirtinimo detalėmis d50 PVC	1.1	m	65,0	
4.	Reguliuojama jungtis klozeto pajungimui	1.1	vnt	15	
5.	Pravala su dangteliu (revizija) d110	1.1	vnt	2	
6.	Atvamzdis su dangteliu (Pravala) , dangtelis iš nerūdijančio plieno d110 /d50	1.1	vnt	9 /2	
7.	Nišos įrengimas stovui d110 gipso kartono plokštėmis §13mm, 150 x 150mm;	1.1	m²	3,0	
8.	Nišoje durelių įrengimas vamzdynų valymui	1.1	vnt	2	
9.	Vamzdynų hidraulinis išbandymas	1.6	m	155,0	
10.	Apsauginis dvigubas protarpis per pastato sieną išlaidui d110	1.1	vnt	1	
11.	Dėklas vamzdžiui d110 perėjimui per statybines konstrukcijas d150 (plienas)	1.1	vnt/m	2 / 1,0	
12.	Išlaidų klojimas grunte lauke d110 (8,0m) smėlio pagrindas – 1,20m³, dangos atstatymas SK dalyje ,	1.7	kompl		
13.	Pasijungimas į esamą g/b šulinį, protarpis d110		vnt	1	
14.	Išlaido hermetizavimas d110	1.1	vnt	1	
15.	Priešgaisrinės movos d110	1.8	vnt	2	
	Kondensato surinkimo sistema		vnt	2	
16.	Polietileninis PE ar PVCu vamzdis kondensato nuvedimui su antikondenscine izoliacija \$9, jų tvirtinimas, uždengimas (sprendžiama vietoje): DN20, pajungti per sifoną d20-2vnt	2.1	m	10,0	
17.	Sistemų patikrinimas		Sist.		

0	2025	Statybos konkursui, statybai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	RENDU Uždaroji akcinė bendrovė „RENDU“. Juridinių asmenų registras, kodas 304953547, Respublikos g. 44, LT-35173, Panevėžys. Mob. tel.: 8 610 23453, el. p.: info@rendu.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
				Mokslo paskirties pastato Juozo Balčikonio gimnazijos (KVR 10770) Respublikos g.47, Panevėžyje, kapitalinio remonto projektas	
A639,0837	PV,NKPA	Rimas Valeckas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
4099	PDV	Regina Podėnienė	<i>R. Podėnienė</i>	Mokslo paskirties pastatai (7.11)	
				DOKUMENTO PAVADINIMAS	
				Statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų orientaciniai kiekiai	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO	
				R/0066 – 01 – TP – VN.SŽ	
	Panevėžio miesto savivaldybė			Lapas	Lapų
				1	3

Poz., eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
a	b	c	d	e	f
SANITARINIAI PRIETAISAI					
1.	Akmens masės praustuvai komplekte su bekontakčiu maišytuvu šalto ir karšto vandens pajungimui, kranu, sifonu, tvirtinimo detalėmis, (maišytuvą gali būti Oras electra, 6V)	1.2	vnt	8	Derintis su Užsakovu ar dizaineriu
2.	Keramikiniai praustuvai komplekte su maišytuvu šalto ir karšto vandens pajungimui, sifonu, tvirtinimo detalėmis , spintelėse	1.2	vnt	2	-II-
3.	Emaliuota plautuvė komplekte su maišytuvu šalto ir karšto vandens pajungimui, kranu, sifonu, tvirtinimo detalėmis medicinos kabinete, su spintele	1.2	kompl.	1	-II-
4.	Dvigubos plautuvės stalviršiuose su kranais šaltam vandeniui, sifonais ir kt. (chemijos kab)	1.2	vnt	2	-II-
5.	Vienguba plautuvė stalviršyje su kranu šaltam vandeniui sifonu ir kt., (chemijos kab.)	1.2	vnt	1	-II-
6.	Klozetai komplekte su bakeliu, tvirtinimo detalėmis, pajungimo vamzdeliu	1.2	kompl.	11	-II-
7.	Pisuras su automatiniu vandens nuleidimu, sifonu, tvirtinimo detalėmis	1.2	kompl	6	-II-
8.	Dušui maišytuvą, galvutę su žarna, kranais	1.2	vnt	12	
9.	Trapas d110 su nerūdijančio plieno grotelėmis	1.5	vnt	2	
10.	Nerūdijančio plieno plyšinis latakas dušuose Modular 8 su Tile grotelėmis, A15, trapas 142V DN100, sifonas, nešvarumo indas. Latako statybinis plotis -105,0mm, statybinis aukštis -66,0mm, aukštis-80-60mm, L-5,30m	1.4	vnt	2	UAB ACO arba kt.firmos
11	Elektrinis vandens šildytuvas po plautuvę 10l, 230V, 1200W, rutulinis ventilis d15, nukalkinimo filtras, apsauginis numetimo vožtuvas	2.7	vnt	4	
12.	WC neįgaliesiems su atramomis (žiūr. SK pr.) : 1) keramikinis praustuvas su maišytuvu šalto ir karšto vandens pajungimui, sifonu, svirtiniu kranu, tvirtinimo detalėmis	1.2	kompl.	4	
13.	2)plautuvė komplekte su maišytuvu šalto ir karšto vandens pajungimui, kranu, sifonu, tvirtinimo detalėmis	1.2	kompl.	4	
14.	2) klozetai komplekte su bakeliu, tvirtinimo detalėmis , pajungimo vamzdeliu	1.2	kompl.	4	
15.	3) trapas d110 su nerūdijančio plieno grotelėmis	1.2	vnt	4	
16.	4) dušo galvutė su lanksčia žarna , maišytuvu	1.2	vnt	4	
17.	Demontuojami esami san. prietaisai su vamzdynais,fasoninėmis dalimis, atliekų išvežimas		T	2,0	

Poz., eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
a	b	c	d	e	f
ŠALTAS ,KARŠTAS, CIRKULIACINIS VANDENTIEKIS (V1;T3;T4)					
1.	Daugiasluoksniai šalto vandens vamzdžiai su antikondensacine izoliacija ir fasoninėmis dalimis - §-20mm ,jų tvirtinimas d32x3,0	2.1 2.4	m	5,0	Klojama atvirai,iš rūsio, inventorizuoti
2.	Daugiasluoksniai karšto vandens vamzdžiai su termoizoliaciniais kevalais ir fasoninėmis dalimis - §-30mm ,jų tvirtinimas d32x3,0	2.1 2.4	m	5,0	Klojama atvirai,iš rūsio, inventorizuoti
3.	Daugiasluoksniai karšto vandens vamzdžiai su termoizoliaciniais kevalais ir fasoninėmis dalimis - §-30mm ,jų tvirtinimas d25 x 2,50	2.1 2.4	m	5,0	Klojama atvirai,iš rūsio, inventorizuoti
4.	Daugiasluoksniai vidaus vandentiekio vamzdžiai su šarvu arba izoliacija §-9mm klojama grindyse, sienoje d32x 3,0	2.1 2.4	m	10,0	Grindyse
5.	Daugiasluoksniai vidaus vandentiekio vamzdžiai su šarvu arba izoliacija §-9mm klojama grindyse, sienoje d25 x 2,50	2.1 2.4	m	60,0	Grindyse
6.	Daugiasluoksniai vidaus vandentiekio vamzdžiai su šarvu arba izoliacija §-9mm klojama grindyse, sienoje d20 x 2,25	2.1 2.4	m	115,0	Grindyse
7.	Daugiasluoksniai vidaus vandentiekio vamzdžiai su šarvu arba izoliacija §-9mm klojama grindyse, sienoje d16 x 2,0	2.1 2.4	m	70,0	Grindyse
8.	Rutulinis bronzinis ventilis d25 / d20	2.2	vnt	2 / 1	Tikslinti vietoje
9.	Rutulinis bronzinis ventilis d15	2.2	vnt	6	-II-
10.	Sieninė alkūnė prietaisų pajungimui	2.1	vnt	83	
11.	Prietaisiniai kraneliai d15	2.1	vnt	50	
12.	Vamzdžio , ventilio prijungimas : jungtis PE –plienas su sriegiu d25 iki d 15	2.1	vnt	21	
13.	Vandentiekio sistemos hidraulinis išbandymas	2.5	m	270,0	
14.	Sistemų dezinfekcija, praplovimas ir mikrobiologinė analizė	2.6	Sist.		
15.	Dėklai plieniniai per sieną, perdangą vandentiekio vamzdžiams, jų užtaisymas priešgaisrine mastika	1.8	vnt	10	


PASTABA:

1. Visas TP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius galima keisti lygiavertėmis, su ne blogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose.

R/0066-01 -TP-VN.SŽ	Lapas	Lapų	Laida
	3	3	0

Patalpos Nr.	Pavadinimas	Mokinių sk.	Plotas, m ²
A101	Mergaičių persirengimo rūbinė	30	22,60
A102	ŽN san. mazgas su dušu		4,62
A103	Berniukų persirengimo rūbinė	30	22,60
A104	Koridorius		37,46
A105	Tambūras		1,74
Bendras plotas:			89.02

-F1- projektuojami buitinių nuotekų šalinimo tinklai.
ST F1- projektuojamas buitinių nuotekų stovas
v.a.a.- vamzdžio apačios altitudė nuo grindų alt.




PASTABOS:

1. VAMZDYNUS TVIRTINTI LAIKANTIS GAMINTOJŲ PATVIRTINTOMIS REKOMENDACIJOMIS.
2. ANT F1 NUOTEKŲ STOVO 1,0 M AUKŠTYJE ĮRENGIAMA REVIZIJA, KURIOS APTARNAVIMUI STOVE BŪTINA PALIKTI ANGĄ SU LIUKELIAIS (20x20cm).
3. F1 NUOTEKŲ VAMZDŽIUS KLOTI SU NUOLYDŽIAIS NE MAŽESNIAIS KAIP DN110 - 0,02; DN50 - 0,03 STOVŲ AR IŠVADO PUŠEN.
5. KERTANT VAMZDYNAMS STATYBINES KONSTRUKCIJAS, JUOS KLOTI DĖKLĖ.

	ESAMOS PASTATO ATITVAROS
	ARDOMOS ATIVAROS
	PROJEKTUOJAMOS DVIGUBO GIPSO KARTONO PERTVAROS ANT METALINIO KARKASO
	KERTAMOS ANGOS
	I ETAPU PROJEKTAVIMO DARBŲ RIBA





KVAL. PATV. DOK. NR.	 Uždaroji akcinė bendrovė „RENDU“. Mob. tel.: 8 610 23453, el. p.: info@rendu.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Moksls paskirties pastato Juozo Balčikonio gimnazijos (KVR 10770) Respublikos g. 47, Panevėžyje, kapitalinio remonto projektas		
A639, 0837	PV, NKPA	Rimas Valeckas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Moksls paskirties pastatai (7.11)		
4099	VN PDV	Regina Podėnienė				
				DOKUMENTO PAVADINIMAS: Persirengimo rūbinių ir koridoriaus pirmame aukšte (3c 1/pl) planas su projektuojamais nuotekų šalinimo tinklais. M1:100		
				Laida 0		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: Panevėžio miesto savivaldybė			DOKUMENTO ŽYMUO: R/0066-01-TP-VN.02		
				Lapas	Lapų	
				1	1	




Sutartiniai pažymėjimai

-F1- projektuojami buitinių nuotekų šalinimo tinklai.
ST F1- projektuojamas buitinių nuotekų stovas



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


- ESAMOS PASTATO ATITVAROS
- ARDOMOS ATIVAROS
- PROJEKTUOJAMOS DVIGUBO GIPSO KARTONO PERTVAROS ANT METALINIO KARKASO
- KERTAMOS ANGOS
- AKMENS MASĖS PLYTELĖS
- PAKABINAMOS SEGMENTINĖS LUBOS 600X600 MM
- SIENŲ DAŽYMAS
- SIENŲ KLIJAVIMAS AKMENS MASĖS PLYTELĖMIS
- I ETAPO PROJEKTAVIMO DARBŲ RIBA
- II ETAPO PROJEKTAVIMO DARBŲ RIBA




3C 3/p antro aukšto patalpų eksplikacija

Patalpos Nr.	Pavadinimas	Mokinių sk.	Plotas, m ²
B101	Mergaičių san. mazgas		24,69
	Bendras plotas:		24.69

KVAL. PATV. DOK. NR.	RENDU Uždaroji akcinė bendrovė „RENDU“. Mob. tel.: 8 610 23453, el. p.: info@rendu.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Mokslo paskirties pastato Juozo Balčikonio gimnazijos (KVR 10770) Respublikos g. 47 , Panevėžyje, kapitalinio remonto projektas			
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Mokslo paskirties pastatai (7.11)			
	A639, 0837	PV, NKPA	Rimas Valeckas		DOKUMENTO PAVADINIMAS: San.mazgo (berniukų) antrame aukšte (3C 3/p) planas su projektuojamais nuotekų šalinimo tinklais, M1:100		Laida
	4099	VN PDV	Regina Podėnienė				0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: Panevėžio miesto savivaldybė			DOKUMENTO ŽYMUO: R/0066-01-TP-VN.03		Lapas	Lapų
						1	1




Sutartiniai pažymėjimai
-F1- projektuojami buitinių nuotekų šalinimo tinklai.
ST F1- projektuojamas buitinių nuotekų stovas



3C 3/p antro aukšto patalpų eksplikacija


Patalpos Nr.	Pavadinimas	Mokinių sk.	Plotas, m ²
B101	Mergaičių san. mazgas		24,69
	Bendras plotas:		24.69




Akmens masės praustuvai su sensoriniais maišytuvais

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	ESAMOS PASTATO ATITVAROS
	ARDOMOS ATIVAROS
	PROJEKTUOJAMOS DVIGUBO GIPSO KARTONO PERTVAROS ANT METALINIO KARKASO
	KERTAMOS ANGOS
	AKMENS MASĖS PLYTELĖS
	PAKABINAMOS SEGMENTINĖS LUBOS 600X600 MM
	SIENŲ DAŽYMAS
	SIENŲ KLIJAVIMAS AKMENS MASĖS PLYTELĖMIS
	I ETAPŲ PROJEKTAVIMO DARBŲ RIBA
	II ETAPŲ PROJEKTAVIMO DARBŲ RIBA



KVAL. PATV. DOK. NR.	 Uždaroji akcinė bendrovė „RENDU“. Mob. tel.: 8 610 23453, el. p.: info@rendu.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Mokslų paskirties pastato Juozo Balčikonio gimnazijos (KVR 10770) Respublikos g. 47, Panevėžyje, kapitalinio remonto projektas	
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Mokslų paskirties pastatai (7.11)	
				DOKUMENTO PAVADINIMAS: San.mazgo (mergaičių) trečiame aukšte (3C 3/p) planas su projektuojamais nuotekų šalinimo tinklais, M1:100	
				Laida 0	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: Panevėžio miesto savivaldybė			DOKUMENTO ŽYMUO: R/0066-01-TP-VN.04	
				Lapas 1	Lapų 1




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- ESAMOS PASTATO ATITVAROS
- ARDOMOS ATIVAROS
- PROJEKTUOJAMOS DVIGUBO GIPSO KARTONO PERTVAROS ANT METALINIO KARKASO
- I ETAPŲ PROJEKTAVIMO DARBŲ RIBA

3C 3/p trečio aukšto patalpų eksplikacija


Patalpos Nr.	Pavadinimas	Mokinių sk.	Plotas, m ²
F101	Fizikos kabinetas	28	55,80
Bendras plotas:			55,80



Sutartiniai pažymėjimai

- F1- projektuojami buitinių nuotekų šalinimo tinklai.
- F11- kondensato nuvedimo vamzdžiai

KVAL. PATV. DOK. NR.	RENDU Uždaroji akcinė bendrovė „RENDU“. Mob. tel.: 8 610 23453, el. p.: info@rendu.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Mokslo paskirties pastato Juozo Balčikonio gimnazijos (KVR 10770) Respublikos g. 47 , Panevėžyje, kapitalinio remonto projektas			
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Mokslo paskirties pastatai (7.11)			
	A639, 0837	PV, NKPA	Rimas Valeckas		DOKUMENTO PAVADINIMAS: Fizikos kabineto ineto (2c / 2/p) antrame aukšte planas su projektuojamais VN tinklais, M1:100		Laida
	4099	VN PDV	Regina Podėnienė				0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: Panevėžio miesto savivaldybė			DOKUMENTO ŽYMUO: R/0066-01-TP-VN.07		Lapas	Lapų
						1	1



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


	ESAMOS PASTATO ATITVAROS
	ARDOMOS ATIVAROS
	PROJEKTUOJAMOS DVIGUBO GIPSO KARTONO PERTVAROS ANT METALINIO KARKASO
	I ETAPŲ PROJEKTAVIMO DARBŲ RIBA

3C 3/p trečio aukšto patalpų eksplikacija

Patalpos Nr.	Pavadinimas	Mokinių sk.	Plotas, m ²
G101	Biologijos kabinetas	28	74,50
G102	Paruošiamasis		18,12
	Bendras plotas:		92.62

Sutartiniai pažymėjimai

- F1- projektuojami buitinių nuotekų šalinimo tinklai.
- F11- kondensato nuvedimo vamzdžiai




KVAL. PATV. DOK. NR.	 Uždaroji akcinė bendrovė „RENDU“. Mob. tel.: 8 610 23453, el. p.: info@rendu.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Moklo paskirties pastato Juozo Balčikonio gimnazijos (KVR 10770) Respublikos g. 47, Panevėžyje, kapitalinio remonto projektas		
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Moklo paskirties pastatai (7.11)		
A639, 0837	PV, NKPA	Rimas Valeckas		DOKUMENTO PAVADINIMAS: Biologijos kabineto (2c / 2/p) antrame aukšte planas su projektuojamais VN tinklais, M1:100		Laida
4099	VN PDV	Regina Podėnienė				0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: Panevėžio miesto savivaldybė			DOKUMENTO ŽYMUO: R/0066-01-TP-VN.08		Lapas
						Lapų
					1	1

C1 1/p; 3C 1/p pirmo aukšto patalpų eksplikacija

Patalpos Nr.	Pavadinimas	Mokinių sk.	Plotas, m ²
A101	Mergaičių persirengimo rūbinė	30	22,60
A102	ŽN san. mazgas su dušu		4,62
A103	Berniukų persirengimo rūbinė	30	22,60
A104	Koridorius		37,46
A105	Tambūras		1,74
Bendras plotas:			89.02

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

- V1-projektuojami šalto vandentiekio tinklai
— T3-projektuojami karšto vandentiekio tinklai
— T4-projektuojami cirkuliacinio vandentiekio tinklai
— vamzdžio diametro pasikeitimas




Korpusų išdėstymo schema

PASTABOS

1. Pastato karšto vandens vamzdynai numatomi iš polietileningų daugiasluoksnių vandentiekio vamzdžių.
2. Tinklų pasijungimo ir montavimo vietą tikslinti vietoje.
3. Šaltojo vandens vamzdis jungiamas prie maišomojo čiaupo dešiniojo atvamzdžio, o karštojo - prie kairiojo.

Apdovanojimų lentyna po viršlangiais koridoriuje



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- ESAMOS PASTATO ATITVAROS
— ARDOMOS ATIVAROS
— PROJEKTUOJAMOS DVIGUBO GIPSO KARTONO PERTVAROS ANT METALINIO KARKASO
— KERTAMOS ANGOS
— I ETAPŲ PROJEKTAVIMO DARBŲ RIBA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

RENDU

Uždaroji akcinė bendrovė „RENDU“. Mob. tel.: 8 610 23453, el. p.: info@rendu.lt

A639, 0837	PV, NKPA	Rimas Valeckas	
4099	VN PDV	Regina Podėnienė	

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:

Panevėžio miesto savivaldybė

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

Mokslų paskirties pastato Juozo Balčikonio gimnazijos (KVR 10770)
Respublikos g. 47, Panevėžyje,
kapitalinio remonto projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Mokslų paskirties pastatai (7.11)

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

Persirengimo rūbinių ir koridoriaus pirmame aukšte (3c 1/pl)
planas su projektuojamais vandentiekio tinklais. M1:100


DOKUMENTO ŽYMUO:

R/0066-01-TP-VN.09

Lapas

Lapų

1 1




SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

— V1-projektuojami šalto vandentiekio tinklai

— T3-projektuojami karšto vandentiekio tinklai

— T4-projektuojami cirkuliacinio vandentiekio tinklai


— vamzdžio diametro pasikeitimas



Akmens masės praustuvai su sensoriniais maišytuvais


3C 3/p antro aukšto patalpų eksplikacija

Patalpos Nr.	Pavadinimas	Mokinių sk.	Plotas, m ²
B101	Mergaičių san. mazgas		24,69
	Bendras plotas:		24.69







SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	ESAMOS PASTATO ATITVAROS
	ARDOMOS ATIVAROS
	PROJEKTUOJAMOS DVIGUBO GIPSO KARTONO PERTVAROS ANT METALINIO KARKASO
	KERTAMOS ANGOS
	AKMENS MASĖS PLYTELĖS
	PAKABINAMOS SEGMENTINĖS LUBOS 600X600 MM
	SIENŲ DAŽYMAS
	SIENŲ KLIJAVIMAS AKMENS MASĖS PLYTELĖMIS
	I ETAPŲ PROJEKTAVIMO DARBŲ RIBA
	II ETAPŲ PROJEKTAVIMO DARBŲ RIBA



KVAL. PATV. DOK. NR.	 Uždaroji akcinė bendrovė „RENDU“. Mob. tel.: 8 610 23453, el. p.: info@rendu.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Mokslo paskirties pastato Juozo Balčikonio gimnazijos (KVR 10770) Respublikos g. 47, Panevėžyje, kapitalinio remonto projektas	
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Mokslo paskirties pastatai (7.11)	
	A639, 0837	PV, NKPA	Rimas Valeckas	DOKUMENTO PAVADINIMAS: San.mazgo (berniukų) antrame aukšte (3C 3/p) planas su projektuojamais vandentiekio tinklais, M1:100	Laida
	4099	VN PDV	Regina Podėnienė		0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: Panevėžio miesto savivaldybė			DOKUMENTO ŽYMUO: R/0066-01-TP-VN.10	Lapas
					Lapų
					1
					1



Patalpos Nr.	Pavadinimas	Mokinių sk.	Plotas, m ²
B101	Mergaičių san. mazgas		24,69
	Bendras plotas:		24.69

KVAL. PATV. DOK. NR.	 Uždaroji akcinė bendrovė „RENDU“. Mob. tel.: 8 610 23453, el. p.: info@rendu.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:	
				Mokslo paskirties pastato Juozo Balčikonio gimnazijos (KVR 10770) Respublikos g. 47, Panevėžyje, kapitalinio remonto projektas	
A639, 0837	PV, NKPA	Rimas Valeckas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
4099	VN PDV	Regina Podėnienė			
				DOKUMENTO PAVADINIMAS: San.mazgo (mergaičių) trečiame aukšte (3C 3/p) planas su projektuojamais vandentiekio tinklais, M1:100	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: Panevėžio miesto savivaldybė			DOKUMENTO ŽYMUO:	
				R/0066-01-TP-VN.11	
				Lapas	Lapų
				1	1



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.4099

Regina Podėnienė

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovės, ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės ir ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovės pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (dujų, vandentiekio, nuotekų šalinimo), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Projekto dalys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo, dujotiekio.

Specialieji statybos darbai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

20475

Išduotas 2018 m. balandžio 30 d.

Pirmą kartą išduotas 1998 m. kovo 3 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

TVIRTINU

Panevėžio miesto savivaldybės
administracijos direktorius

Tomas Jukna
2024 m. sausio d.

**PANEVĖŽIO JUOZO BALČIKONIO GIMNAZIJOS PASTATO (KVR 10770)
(RESPUBLIKOS G. 47, PANEVĖŽYS) KAPITALINIS REMONTAS**

STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

1. STATINIO PAVADINIMAS: **Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos pastato (KVR 10770) (Respublikos g. 47, Panevėžys) kapitalinis remontas**
2. STATYTOJAS: Panevėžio miesto savivaldybė.
3. PROJEKTO RENGIMO ETAPAS: Pastato kapitalinis remontas*.
4. STATINIO KATEGORIJA: Ypatingas statinys.
5. STATINIO STATYBOS RŪŠIS: Kapitalinis remontas*.
6. STATINIO PASKIRTIS: Mokslo paskirties pastatai.
7. LĖŠŲ POBŪDIS: valstybės, savivaldybės biudžetas ir kt.
8. STATYBOS DARBŲ PIRKIMO BŪDAS: Viešieji pirkimai.
9. STATYTOJO PATEIKIAMŲ PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS:
 - 9.1. Statinio projektavimo užduotis;
 - 9.2. Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos pastato (KVR 10770) (Respublikos g. 47, Panevėžys) remontuojamų dalies patalpų planas.
 - 9.3. Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos pastato (KVR 10770) (Respublikos g. 47, Panevėžys) kapitaliniam remontui patalpų planai.
 - 9.4. Kultūros vertybių Registro Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos pastato (KVR 10770) (Respublikos g. 47, Panevėžys) Kultūros vertybės aprašymas.
 - 9.5. 2021–2030 m. Plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-01 „įgyvendinti „tūkstantmečio mokyklų“ programą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas.
 - 9.6. Regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“ finansavimo gairės.
10. STATYTOJO REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTUI:
 - 10.1. Projekto tikslas: atlikti Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos pastato (KVR 10770) (Respublikos g. 47, Panevėžys) pritaikymas vaikams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Dalies patalpų remontą (toliau – Patalpos), įrengiant gamtos mokslų (fizikos, biologijos, chemijos) laboratorijas ir novatoriškas STEAM erdves (STEAM – angl. *Science, Technology, Engineering, Art (creative activities), Mathematics*). STEAM ugdymas yra vienas iš šiuolaikiškiausių ugdymo būdų, integruojantis gamtos mokslus, technologijų ir inžinerijos, menų ir matematikos disciplinas, siejant jas su realiu pasauliu, pokyčiais ir progresu, darnaus vystymosi tikslais, realaus pasaulio problemų sprendimu, formuojantis mokinių kritinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimus);
 - 10.2. Numatyti projekto išskyrimą į du etapus:
 - 10.2.1. I etapas – Dalies patalpų remontas;
 - 10.2.2. II etapas – Mokyklos kapitalinis remontas, pritaikant mokykla vaikams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;
 - 10.3. Vietoje, kartu su Statytojo atstovu, statinio naudotojo atstovu, įvertinti esamų patalpų būklę ir suprojektuoti šiuos Patalpų remonto darbus:

*Projektuotojas turi patikslinti projekto rengimo etapą ir statybos rūšį atsižvelgdamas į konkrečią situaciją, projekto rengimo metu.

- 10.3.1. Visas bendrojo ugdymo mokyklos pastatas turi būti pilnai pritaikytas laisvai ir savarankiškai į jį patekti ir po jį judėti įvairių fizinių galimybių asmenims. Pilnai pritaikyta mokykla laikoma tada, kai nėra jokių fizinių kliūčių (arba jos kompensuotos alternatyviomis judėjimą lengvinančiomis priemonėmis), ribojančių savarankišką patekimą į pastatą ir judėjimą pastato viduje visose erdvėse, nepriklausomai nuo asmens turimų judėjimo galimybių, bei į ŠVIS Mokyklų pritaikymo neįgaliesiems anketos duomenų 2-ąją klausimą atsakoma „Pritaikyta“. Įgyvendinus projektą pilnai pritaikytoje bendrojo ugdymo mokykloje turi būti vadovaujantis vientisumo principu (t. y. visi prieinamumo elementai tarpusavyje turi būti logiškai susiję) įgyvendintos visos toliau nurodytos priemonės:
 - 10.3.1.1. Įrengti pandusai patekti į mokyklos pastatą arba pritaikytas kitoks universalus dizaino sprendimas, lygiaverčiai ar geriau užtikrinantis patekimą į mokyklos pastato vidų;
 - 10.3.1.2. Užtikrintas patekimas į visus pastato aukštus įrengiant liftą ar vertikalų keltuvą;
 - 10.3.1.3. Kiekviename pastato aukšte turi būti įrengta bent viena tualetų patalpa, pritaikyta asmenims su negalia;
 - 10.3.1.4. Panaikintos visos kliūtys judėjimui dėl grindų aukščių skirtumų (slenksčiai, laipteliai, aukščių perkritimai);
 - 10.3.1.5. Įrengtas sensorinis kambarys ir / arba nusiramimo erdvė;
 - 10.3.1.6. Visos bendrojo naudojimo patalpos (valgykla, biblioteka, aktų salė ir pan.) turi būti lengvai prieinamos įvairių negalių turintiems asmenims;
 - 10.3.1.7. Įrengtas žymėjimas regos sutrikimų turintiems asmenims (taktiliniai kabinetų numeriai ir pavadinimai, aukštų planai ir pan.);
 - 10.3.1.8. Mokyklos teritorijoje esantys pėsčiųjų takai tarp mokyklos pastato ir lauko edukacinių erdvių, taip pat ir tarp neįgaliųjų automobilių parkavimo vietos, įskaitant mokyklinio transporto keleivių išlaipinimo vietas (jei yra poreikis), bei įėjimo į mokyklos pastatą turi būti pritaikyti asmenims su negalia, judantiems neįgaliojo vežimėliu, ar kurių judėjimo galimybės apsunkintos dėl kitų priežasčių;
 - 10.3.1.9. Projekto rengimo metu atsižvelgti į regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirti patiriantiems vaikams“ finansavimo gaires.
- 10.3.2. Pastato II aukšto patalpose suprojektuoti gamtos mokslų laboratorijų korpusą (jei reikia, patalpas perplanuoti): patalpose Nr. 2-19 ir Nr. 2-20 – chemijos laboratoriją, patalpose Nr. 2-2 ir Nr. 2-3 – biologijos laboratoriją, patalpose Nr. 2-27 – fizikos laboratoriją, koridoriaus Nr. 2-12 vakarinėje pusėje (apie 180 m²) – edukacinę erdvę kultūriniam ugdymui (STEAM erdvę);
- 10.3.3. Įvertinti ir pritaikyti esamas priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijų sistemas prie naujai remontuojamų patalpų taip, kad atitiktų priešgaisrinės ir patalpų saugos reikalavimus;
- 10.3.4. Patalpų remontą projektuoti atnaujinat ar naujai įrengiant reikalingas inžinerines sistemas laboratorijų ir STEAM erdvių aptarnavimui. Patalpos turi atitikti universalus dizaino principus, gaisrinę saugą, visuomenės sveikatos saugą, energijos taupymą, LED apšvietimą, šilumos išsaugojimą, darbuotojų saugą ir sveikatą darbe nustatančių teisės aktų reikalavimus bei higienos normas;
- 10.3.5. Pagal reikalavimus atlikti Patalpų grindų, sienų, angokraščių, lubų pilną apdailą;
- 10.3.6. Chemijos laboratorijoje suprojektuoti dušą vadovaujantis chemijos laboratorijoms numatytais reikalavimais;
- 10.3.7. Laboratorijose ir STEAM erdvėje langams suprojektuoti saulę ir karštį atspindinčius uždangalus;
- 10.3.8. Užtikrinti patekimą neįgaliesiems, suprojektuojant nuožulnų laiptinį keltuvą;

- 10.3.9. Chemijos laboratorijoje užtikrinti tinkamą priverstinį vėdinimą (traukos spintoms projektuoti ne mažesnę negu 250 mm diametro oro ištraukimo vamzdį, bei užtikrinti ne mažesnę negu 480 m³/val oro ištraukimą. Laboratorinės dūmų ir dulkių nutraukimo rankovės projektuoti ne mažesnio negu 75 mm diametro vamzdžius laboratorinės dūmų ir dulkių nutraukimo rankovės ištraukimą projektuoti ne mažesnę negu 160 m³/h., bei kondicionierių su šildymo ir šaldymo funkcija.
- 10.3.10. Suprojektuoti Patalpoms reikalingą sertifikuotą įrangą ir baldus, privesti reikalingas inžinerines sistemas;
- 10.3.11. Žmonėms su negalia užtikrinti galimybę savarankiškai patekti į naujai įrengtas Patalpas, įrengti tualetus pritaikytus neįgaliesiems.
- 10.3.12. Projektuojant atsižvelgti į 2021–2030 m. Plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-01 „įgyvendinti „tūkstantmečio mokyklą“ programą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 3.2.2.2., 3.2.2.4., 3.2.2.5., 3.2.2.8 papunkčius.

11. KITI REIKALAVIMAI:

- 11.1.** Projektavimo užduotyje pateiktos darbų apimtys yra preliminarios. Projektuotojui apžiūrėjus ir išsimatavus vietoje, turi numatyti visus atliekamus darbus bei kitas išlaidas, susijusias su projektuojamais darbais;
- 11.2.** Visus reikalingus projekto rengimui tyrinėjimus (inžinerinė geodezija, geologija, geotechniniai tyrimai, konstrukcijų, statinio inžinerinių sistemų tyrimai, matavimai, jų techninės būklės įvertinimas, topografinis planas, sąlygų parengimas ir kt. dokumentai) ir duomenis rengia ir atlieka projektuotojas;
- 11.3.** Parengti projektą (toliau – Projektas) tokios sudėties bei apimties (parengti visas privalomas Projekto dalis kurios yra būtinos), kad Projektą būtų galima suderinti, gauti teigiamas ekspertizės išvadas, gauti statybą leidžiantį dokumentą (jei privaloma), teisėtai atlikti statybos darbus ir tinkamai naudoti objektą;
- 11.4.** Teikiant projektavimo paslaugas sunaudoti kuo mažiau gamtos išteklių: rengiant Projektą, aptariant jo eigą, pasitarimus organizuoti nuotoliniu būdu (bus mažiau sunaudota kuro), derinant projektą, jį pateikti el. paštu, pastabas taip pat pateikti tik el. paštu (bus mažiau sunaudota popieriaus) ir kt.;
- 11.5.** Rengiant Projektą taikyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo reikalavimus;
- 11.6.** Projektuojant Patalpų remontą, kai reikia atvesti inžinerines sistemas per remontuojamas ir kitas patalpas, numatyti jų keitimą ar atstatymo darbus ir tai suprojektuoti Projekte;
- 11.7.** Projektuojant vadovautis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, statybos techniniais reglamentais, statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos higienos normomis, normatyviniais dokumentais ir kitais projektų rengimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais;
- 11.8.** Gauti projektavimo ir/ar prisijungimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus iš juos išduodančių institucijų, kurie būtini suprojektuoti Projekto dalių sprendinius;
- 11.9.** Projektinius sprendinius derinti su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos Panevėžio-Utenos skyriumi bei Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėju (vyriausiuoju architektu);
- 11.10.** Projektinius sprendinius derinti su Lietuvos Žmonių su negalia sąjunga.
- 11.11.** Parengus projektinius pasiūlymus pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedo reikalavimus, informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą;
- 11.12.** Rengiant Projektą atsižvelgti į statinio naudotojo vadovo ir Statytojo (užsakovo) pastabas;

- 11.13.** Projektą suderinti su institucijomis, išdavusiomis specialiuosius architektūrinius ir projektavimo ar prisijungimo sąlygų reikalavimus, su Statytojo (užsakovo) paskirtu asmeniu projektuotojo konsultavimui ir su statinio naudotojo vadovu;
 - 11.14.** Projekte privaloma parengti technologinę, statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis ir sąnaudų kiekių žiniaraščius;
 - 11.15.** Pateikti parengtą bendrosios dalies ir specialiosios dalies Projektą ekspertizę atliekančiai įmonei, kurią viešojo pirkimo būdu parinko Statytojas (užsakovas), ir pataisyti Projektą pagal ekspertizės atlikimo metu pareikštas pastabas iki bus gauta teigiama ekspertizės išvada;
 - 11.16.** Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal Statytojo (užsakovo) pastabas;
 - 11.17.** Pateikti prašymą su privalomaisiais dokumentais, nurodytais STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių pašalinimas“, statybą leidžiančiam dokumentui gauti nuotoliniu būdu, naudojantis informacine sistema IS „Infostatyba“;
 - 11.18.** Baigus projektavimo darbus Statytojui (užsakovui) pateikti 2 pilnos apimties Projekto komplektus (tinkamai patvirtintomis spalvotomis kopijomis) ir 1 kompiuterinę laikmeną (USB) su įrašyta Projekto kopija ir su Projekto originaliais dokumentų formatais (tekstinė dalis - .doc, brėžiniai - .dwg);
 - 11.19.** Statybos produktus ir įrenginius parenka projektuotojas. Visi projektuotojo siūlomi sprendiniai turi būti racionalūs, ekonomiškai ir atitikti Lietuvoje galiojančias normas ir reikalavimus. Projektuotojas turi pateikti visų Projektų dalių detalius medžiagų kiekių žiniaraščius. Projektuotojas turi įvertinti nenumatytus projektavimo darbus, kurie gali atsirasti projektavimo darbų eigoje;
 - 11.20.** Paaiškėjus, kad įgyvendinant Projektą statybos metu, Projekte randama klaidų arba jis neatitinka realių statybos sąlygų, projekto rengėjas privalo neatlygintinai pataisyti Projektą. Atlikti Projekto sprendinių pakeitimai, papildymai ir patikslinimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.
- 12. REIKALAVIMAI DARBŲ KOKYBEI:**
- 12.1.** Patalpos turi būti remontuojamos taip, kad atitiktų architektūros, higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir statybos techninius reikalavimus. Visus darbus privalo atlikti vadovaudamasis statybos įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais statinio paskirties reikalavimus;
 - 12.2.** Vykdamas visus montavimo ir apdailos darbus atmosferos krituliai neturi patekti į patalpas, montavimo darbai vykdomi esant atitinkamai oro temperatūrai bei sąlygoms ir privalo užtikrinti patalpose esančių baldų, darbo inventoriaus ir kompiuterinės technikos apsaugą nuo statybinių medžiagų poveikio ir statybinių dulkių;
 - 12.3.** Sumontuoti gaminiai turi būti kokybiški, rangovas Statytojui (užsakovui) pateikia gaminių, medžiagų ir įrengimų deklaracijas, sertifikatus ir kitą dokumentaciją, įrodančią jų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams;
 - 12.4.** Baigus darbus kiekvieną dieną patalpos išvalomos, iki pilno darbų užbaigimo. Darbų vieta turi būti sutvarkyta, išvalyta, statybinės atliekos išvežtos. Patalpų remonto darbai turi būti pilnai užbaigti, tinkami eksploatacijai ir perduoti naudojimui;

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos direktorius

Raimondas Dambrauskas

Miesto infrastruktūros skyriaus Vyr. Specialistas

Mindaugas Šagamogas

Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus Vyriausiasis
architektas (skyriaus vedėjas)


Saulius Glinskis

Švietimo skyriaus vedėja


Silvija Šerikoviėnė

Mindaugas Šagamogas, tel.: 8 (45) 50 44 52, el. p. mindaugas.sagamogas@panevezys.lt


I aukšto priestato planas



II ir III aukšto priestato planas




II aukšto gimnazijos planas



Project No.	100
Sheet No.	100
Scale	1:100
Author	100
Check	100
Design	100
Drawn	100
Reviewed	100
Approved	100

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos pastato (Respublikos g. 26, Panevėžys)
TUM projektu remontuojamų dalies patalpų planai
II aukšto planas



— Remontuojamos pastato dalies Patalpos



Bendrinti

Juozo Balčikonio gimnazija

★★★★★

▲ Aprašymas

Unikalus objekto kodas

10770

Pilnas pavadinimas

Juozo Balčikonio gimnazija

Adresas

Panevėžio miesto sav., Panevėžio m., Respublikos g. 47

Įregistravimo registre data

1993-02-05

Statusas

Valstybės saugomas

Objekto reikšmingumo lygmuo yra

Regioninis

Rūšis

Nekilnojamas

Teritorijos

KVR objektas: 13350.00 kv. m

Vertybė pagal sandarą

Pavienis objektas

Seni kodai

Kodas registre iki 2005.04.19: S238

Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašė: IV169

Amžius

1884 m. Architektas Aleksandras Bykovskis

Vertingųjų savybių pobūdis

Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);

Vertingosios savybės

7.1.1.2. statinio tūrinė erdvinė kompozicija - **stačiakampio plano, dviejų aukštų su vidiniu kiemu, dominuoja pagrindinis fasadas** (iki 1965 m. pastato planas buvo U raidės, 1965 m. P pastato pusėje pastatytas 3 a. priestatas, 1975 m. pastatytas V priestatas; būklė gera; BR Nr. 1-13; FF Nr. 1-31; 2016 m.); **stogo forma - dvišlaitė** (-; būklė gera; FF Nr. 1-2; 2016 m.); **dangos medžiaga ar jos tipas - lygios skardos tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 1-2; 2016 m.);

7.1.1.3. statinio aukštų išplanavimas, kapitalinės sienos - **kapitalinių sienų tinklas; patalpų išplanavimas - koridorinė sistema** (-; būklė gera; BR Nr. 1-13; FF nr. 32-39; 2016 m.); **sienų angos, nišos - stačiakampės langų ir durų angos** (-; būklė gera; FF nr. 1-31; 2016 m.);

7.1.1.4. statinio fasadų architektūrinis sprendimas - **pagrindinis fasadas simetriškas, fasadai suskaidyti rizalitais** (-; būklė gera; FF Nr. 1-31; 2016 m.); **parapetas suskaidytas įgilintomis plokštumomis ir nišomis** (-; būklė gera; FF Nr. 6, 9, 12, 16; 2016 m.); **parapetą puošia keturi akroterijai** (-; būklė gera; FF Nr. 6, 12; 2016 m.); **po stogu ir tarp aukštų karnizai** (-; būklė gera; FF Nr. 3-16; 2016 m.); **rizalitų piliastrai su kapiteliais** (-; būklė gera; FF Nr. 3-16; 2016 m.); **po II a. langais augalinių motyvų juosta** (-; būklė gera; FF Nr. 9, 11, 12, 14, 16; 2016 m.); **rizalituose virš I a. meandro ornamento juosta** (-; būklė gera; FF Nr. 9, 11, 12, 14, 16; 2016 m.);

7.1.1.5. konstrukcijos - **sienos - plytų mūro** (-; netyrinėta; -;-; 2016 m.); **pamatai - mūriniai, juostiniai (90 cm pločio; būklė gera, FF Nr. 17; 2016 m.); stogo medinių konstrukcijų tipas** (perdangos pakeistos naujomis; būklė gera; FF Nr. 61-64; 2016 m.); **stalių ir kitų medžiagų gaminiai - pirmo aukšto (12 vnt.), antro aukšto (4 vnt.) kabinetų ir salės dvivėrių medinių durų tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 54-55; 2016 m.);

7.1.1.6. statinio patalpų architektūrinės detalės - **arkinės angos į laiptinę** (-; būklė gera; FF Nr. 32; 2016 m.); **cilindrinis skliautas po laiptais** (-; būklė gera; FF Nr. 40; 2016 m.); **laiptų turėklų baliustros** (-; būklė gera; FF Nr. 41-43; 2016 m.); **laiptinės erkeris - lygiašonis trapecijos formos** (-; būklė gera; FF Nr. 42; 2016 m.); **salės lipdiniai - rozetės (3 vnt.), profiliuotas karnizas puoštas lipdiniais** (-; būklė gera; FF Nr. 44-53; 2016 m.); **profiluotas plafonas su rozetėmis kampuose** (-; būklė gera; FF Nr. 44, 46-47; 2016 m.); **grindų danga ar dangos medžiaga, jos tipas - po centrine laiptine tamsiai raudonų ir pilkų betono plytelių grindų danga; vestibulyje ir I a. P koridoriaus geometrinių raštų, teraco plytelių grindų danga** (-; būklė gera; FF Nr. 56-60; 2016 m.);

7.5. Faktai susiję su objektu - 1727 m. į Panevėžį atvykę vienuoliai pijorai atidarė pirmąją Panevėžyje aukštesnę mokyklą (kolegiją). Pijorų mokykla, veikusi 1727-1832 m. buvo įsikūrusi dabartinės Nepriklausomybės aikštės šiaurinėje dalyje. Buvo mokoma lenkų, lotynų, rusų kalbomis. Tai - dabartinės Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos istorijos pradžia. Vietoje uždarytos pijorų kolegijos, atidaroma bajorų mokykla, gimnazija, veikusi 1841-1865 m. Ji dirbo naujuose jai statytuose rūmuose (dab. Klaipėdos g. 3), kurie po mokyklos uždarymo atiteko rusiškai Mokytojų seminarijai. Trečiasis gimnazijos istorijos etapas - realinė mokykla, veikusi 1882-1915 m., nuo 1884 m. ji dirbo jai pastatytuose naujuose rūmuose (dabartinėje Juozo Balčikonio gimnazijoje). 1970 m. kovo 12 d. mokykla pavadinta jos direktoriaus, kalbininko akademiko Juozo Balčikonio vardu, 1992 m. rugsėjo 1 d. suteiktas gimnazijos statusas. Tai - pirmoji vidurinė mokykla Lietuvoje, kuriai po Nepriklausomybės atkūrimo pripažintas gimnazijos statusas.

Gimnazijos direktoriai: 1915-1918 m. Marija Putramentienė - Giedraitienė (dėstė istoriją ir lotynų k.), 1918 m. Juozas Balčikonis (dėstė lotynų k.), 1919 m. Jonas Baronas (dėstė biologiją), 1919-1920 m. Juozas Balčikonis (dėstė lietuvių k.), 1920-1925 m. Jonas Yčas (dėstė istoriją), 1925-1927 m. Konstantinas Šakenis (dėstė fiziką), 1927-1934 m. Julijonas Lindė - Dobilas (dėstė lietuvių k.), 1935-1940 m. Jurgis Elisonas (dėstė biologiją), 1940-1941 m. Jonas Navasaitis (dėstė lietuvių k.), 1941 m. Jonas Keisminas (dėstė Konstituciją), 1941-1944 m. Petras Būtėnas (dėstė lietuvių k.), 1944-1946 m. Juozas Janulionis (dėstė matematiką), 1959-1962 m. Stasys Pikelis (dėstė matematiką), 1962-1973 m. Juozas Truskauskas (dėstė matematiką), 1973-1978 m. Telesforas Pranskaitis (dėstė matematiką), 1978-1979 m. Aldona Dobrodziejienė (dėstė visuomenės mokslą), 1979-1990 m. Vytautas Baliūnas (dėstė geografiją) nuo 1990 m. Raimondas Dambrauskas (dėsto ekonomiką). Gimnazijos mokytojai 1915-1940 m.: Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Kazys Bizauskas, Matas Grigonis, Vytautas Kairiūkštis, Mykolas Karka, Apolinaras Likerauskas, Zigmars Skirgaila, Juozas Žikaras, P. Puzinas ir kt. Po 1945 m.: J. Janulionis, S. Bortkevičius, J. Budzilitė, A. Daugaravičius, K. Truncė, J. Bulzgis, Ona Maksimaitienė, A. Rusinienė, E. Gabulaitė, B. Puodžiukaitis ir kt. Bajorų mokyklą baigė Stanislovas Didžiulis, poetas Antanas Vienažindys, Žemaičių vyskupas Mečislovas Paliulionis, švietėjas kunigas Juozas Katelė ir kt. Realinėje gimnazijoje mokėsi: Nepriklausomybės akto signataras Alfonsas Petrulis, akademikai Juozas Balčikonis, Povilas Brazdžiūnas, Konstantinas Jablonskis, arkivyskupas metropolitas Juozapas Jonas Skvireckas, rašytojas Balys Sruoga, gamtininkas Jurgis Elisonas, diplomatas Juozas Urbšys, generolai Jonas Černius, Kazys Navakas, Stasys Pundzevičius, Vincas Žilys ir kt. 1915-1940 m. gimnazijoje mokėsi Juozas Ažuolaitis, Petras Babickas, Stasys Bačkis, Kęstutis Balčys, Povilas Brazdžiūnas, Bernardas Bučas, Pranas Drąsutis, Paulius Drevinis, Henrikas Radauskas, Vytautas Gudelis, Jonas Graičiūnas, Kazys Inčiūra, Juozas Jurginis, L. Jurgutytė-Baldauf, Juozas Keliuotis, Jonas Laužikas, Alfonsas Lipniūnas, Algimantas Marcinkevičius, K. Naruševičius, Bronys Raila, Pranas Skardžius, Vytautas Skuodis, Rapolas Saltenis, Adolfas Šapoka, Leonas Valkūnas, Vanda Zaborskaitė, Kazimieras Žoromskis, ir kiti. Po 1945 m. baigė Stasys Eidrigėvičius, Antanas Garbaskas, Eugenijus Kosinskas, Arūnas Krotkus, Vytautas Mikalauskas, Raimundas Rajeckas, Arūnas Štaras, Aleksandras Targamadzė, Ignacas Uždavinys, Juozas Vanagas ir kiti.

Juozo Balčikonio gimnazijos vakarinėje sklypo dalyje prie P. Puzino g. buvo I-ojo pasaulinio karo Vokietijos karių kapai. Kapai sunaikinti 1947 m. įrengiant mokyklos stadioną, 2005 m. atlikti archeologiniai tyrimai, rasti vokiečių karių palaikai perlaidoti Klaipėdoje.

Prie Juozo Balčikonio gimnazijos 1971 m. pastatytas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės paminklinis biustas (skulptorius B. Bučas, architektas Z. Dargis), rašytojos ir pedagogės 110-ųjų gimimo metinių proga.

Pastaba

Prieš projektavimo darbus atlikti istorinius, fizinius tyrimus.

Dokumentai

Krauna dokumentus... 

Šaltiniai ir medžiagos

1. Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas, V., 1973, p. 48
2. SAKALAUSKAITĖ, I. Paminklotvarkos sąlygos. AB "Paminklų restauravimo institutas". Vilnius. 1996
3. SAKALAUSKAITĖ, I. Restauravimo koncepcija. AB "Paminklų restauravimo institutas". Vilnius. 1996
4. STANKEVIČIŪTĖ, D. PIRMOJO PASAULINIO KARO VOKIEČIŲ KARIŲ KAPINIŲ PANEVĖŽYJE ARCHEOLOGINIAI TYRIMAI. 2005/[http://www.atl.lt/uzklausa.php?metai=2005&skyrius=&archeologas=&puslapis_nuo=&puslapis_iki=&paieska=&B1=le%C5%A1koti]
5. BALIŪNAS, V. Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija prisiminimuose. Panevėžys: Amalkeros leidyba, 2007.
6. ASTRAMSKAS, A. Vidurinių mokyklų atidarymas Panevėžyje: miesto bendruomenės požiūris. Prieiga per internetą: http://www.paneveziomuziejus.lt/files/krasto_istorija/Astramskas%20Viduriniu%20mokyklu%20atidarymas%20Panevezyje.pdf [žiūrėta 2016-10-10]
7. BALIŪNAS, V. Panevėžio mokyklos iki 1940 m. Prieiga per internetą: http://www.paneveziomuziejus.lt/files/krasto_istorija/Baliunas_Panevezio%20mokyklos.pdf [žiūrėta 2016-10-10]
8. KLIMKA, L. Rasa Kivilšienė. Panevėžio pijorų mokykla XIX a. pirmoje pusėje. Prieiga per internetą: http://www.paneveziomuziejus.lt/files/krasto_istorija/Klimka_Kivilsiene_Pan.%20pijoru%20mokykla%20XIX%20a.%201%20puseje.pdf [žiūrėta 2016-10-10]

Valstybės biudžeto lėšos tvarkybai

Krauna... 

▲ Nuotraukos



▼ Kiti šaltiniai apie objektą

▼ Lankytojų komentarai/nuotraukos

▼ Leidimai

▼ Naujas komentaras / nuotrauka

© Kultūros paveldo departamentas, Šnipiškų g.3, LT-09309 Vilnius, tel. 273 42 56, faks. 272 40 58, el. paštas centras@heritage.lt | Sukurta: [Labbis](#)

2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“ aprašo 2 priedas

2021–2030 M. PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS ŠVIETIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 12-003-03-01-01 „ĮGYVENDINTI „TŪKSTANTMEČIO MOKYKLŲ“ PROGRAMĄ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

VEIKLOS AR POVEIKLĖS, KURIOMS NUSTATOMOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGOS					
Veiklos pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Prioritetas ar komponentas	Uždavinys ar priemonė	Veikla ar papriemonė	Intervencinės priemonės kodas
Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP) lėšos, valstybės biudžeto lėšos (netinkamam PVM)	4	D.1	D.1.1.3.3	086

Rodiklio pavadinimas	Rodiklio kodas	Matavimo vienetai	Siektina reikšmė
Rekomendacijos dėl mokyklų veiklos tobulinimo krypčių	P-12-003-03-01-01-13 P.N.1.4563	vnt.	4
Savivaldybių švietimo būklės statistinė analizė	P-12-003-03-01-01-12 P.N.1.4562	vnt.	1

Suderintų projekto pažangos planų skaičius	P-12-003-03-01-01-14 P.N.1.4564	vnt.	48
Parengta komunikacijos strategija	P-12-003-03-01-01-10 P.N.1.4560	vnt.	1
Įgyvendinta viešinimo kampanija	P-12-003-03-01-01-11 P.N.1.4561	vnt.	1
Mokyklų, gavusių paramą veiklos kokybei gerinti, skaičius	P-12-003-03-01-01-05 P.S.1.1097	skaičius	150
Mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projektuose dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų	P-12-003-03-01-01-15 P.N.1.4565	Pokytis proc.	>50
Parengta pažangos ataskaita	P.S.1.1096.2	vnt.	2
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis	R-12-003-03-01-01-06 R.N.1.5560	Proc.	52,0
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis	R-12-003-03-01-01-07 R.N.1.5561	Proc.	47,0
Bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis	R-12-003-03-01-01-08 R.N.1.5562	Proc.	1,0
Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose	R-12-003-03-01-01-09 R.N.1.5563	Skaičius	12,3

SPECIALIEJI FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

1. Taikomi teisės aktai

- 1.1. 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) parengtas atsižvelgiant į:
 - 1.1.1. 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė;
 - 1.1.2. 2021 m. liepos 28 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimo CM4171/21 dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo priedą;
 - 1.1.3. Strateginio valdymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 14-1 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“ (toliau – Strateginio valdymo metodika);
 - 1.1.4. 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“;
 - 1.1.5. 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1016 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos patvirtinimo“;
 - 1.1.6. Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės);
 - 1.1.7. Tikslo, pagal kurį numatyta racionaliau panaudoti turimus išteklius, užtikrinant savivaldybių mokyklų ugdymo kokybę, įtrauktį ir prieinamumą, pasiekimo vertinimo kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 2022 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl tikslo savivaldybėms nustatymo ir jo pasiekimo vertinimo kriterijų patvirtinimo“;
 - 1.1.8. Geros mokyklos koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“;
 - 1.1.9. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės);
 - 1.1.10. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – PAFT);
 - 1.1.11. „Tūkstantmečio mokyklų“ programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto mokslo ministro 2022 m. sausio 31 d.

įsakymu Nr. 137 „Dėl „Tūkstantmečio mokyklų“ programos patvirtinimo“ (toliau – Programa).

1.2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Strateginio valdymo metodikoje, Administravimo taisyklėse, PAFT, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir aukščiau paminėtuose teisės aktuose.

2. Reikalavimai projektams

2.1. Pagal Aprašą įgyvendinama 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“ aprašo (toliau – Priemonė) III skyriaus 2 veikla „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“.

2.2. Pagal Aprašą numatoma skelbti 3 kvietimus pareiškėjui teikti projektų įgyvendinimo planus (toliau – PĮP):

2.2.1. pagal pirmąjį kvietimą teikti PĮP numatoma skirti iki 1 111 588,11 Eur (vieno milijono vieno šimto vienuolikos tūkstančių penkių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių eurų 11 ct), neįskaitant PVM;

2.2.2. pagal antrąjį kvietimą teikti PĮP numatoma skirti iki 108 145 000 Eur (vieno šimto aštuonių milijonų vieno šimto keturiasdešimt penkių tūkstančių eurų 00 ct), neįskaitant PVM;

2.2.3. pagal trečiąjį kvietimą teikti PĮP numatoma skirti iki 100 743 411,89 Eur (vieno šimto milijonų septynių šimtų keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų vienuolikos eurų 89 ct), neįskaitant PVM.

2.3. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija) turi teisę Aprašo 2.2.1–2.2.3 papunkčiuose nurodytas sumas perskirstyti tarp kvietimų, nevirsydamas bendros visiems kvietimams skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.

2.4. Didžiausia galima projektų finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

2.5. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

2.6. Reikalavimai projektui, teikiamam pagal Aprašo 2.2.1 papunktį:

2.6.1. Remiamos veiklos:

2.6.1.1. konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

2.6.1.2. projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos).

2.6.2. Planuojama kvietimo teikti PĮP paskelbimo data – 2022 m. I ketvirtis.

2.6.3. Tinkamos projekto tikslinės grupės: pagal Aprašo 2.6.1.1 papunktį vykdomoms veikloms – savivaldybių administracijų ir mokyklų darbuotojai; pagal Aprašo 2.6.1.2 papunktį vykdomoms veikloms – savivaldybių administracijų ir mokyklų darbuotojai; mokyklų bendruomenių nariai.

2.6.4. Galimas pareiškėjas – Europos socialinio fondo agentūra (toliau – ESFA).

2.6.5. Projektas, teikiamas pagal Aprašo 2.2.1 papunktį, įgyvendinamas be partnerių.

2.6.6. Projekto veiklos turi būti baigtos ne vėliau nei 2023 m. birželio 30 d. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas

negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas ne vėliau nei iki 2026 m. birželio 30 d.
2.6.7. Projektu turi būti siekiama visų iš toliau išvardintų stebėsenos rodiklių:

Rodiklis	Galutinė reikšmė, metai
Rekomendacijos dėl mokyklų veiklos tobulinimo kryptių, vnt.	4 (2022 m.)
Savivaldybių švietimo būklės statistinė analizė, vnt.	1 (2022 m.)
Suderintų projekto pažangos planų skaičius, vnt.	48 (2023 m.)
Parengta komunikacijos strategija, vnt.	1 (2022 m.)
Įgyvendinta viešinimo kampanija, vnt.	1 (2023 m.)
Parengta pažangos ataskaita	1 (2022 IV ketv.)

2.6.8. Rodiklių skaičiavimo metodika paskelbta Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje adresu <https://smsm.lrv.lt/svpp-priemones?lang=lt>.

2.7. Reikalavimai projektams, teikiamiems pagal Aprašo 2.2.2 ir 2.2.3 papunkčius:

2.7.1. Remiamos veiklos:

2.7.1.1. infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

2.7.1.2. mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2.7.1.3. mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM;

2.7.1.4. konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

2.7.1.5. projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos).

2.7.2. Planuojama kvietimo teikti PĮP projektui, teikiamam pagal Aprašo 2.2.2 papunktį, paskelbimo data – 2022 m. IV ketvirtis; projektui, teikiamam pagal Aprašo 2.2.3 papunktį, – 2023 m. II ketvirtis.

2.7.3. Tinkamos projektų tikslinės grupės yra bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

2.7.4. Galimas pareiškėjas – ESFA.

2.7.5. Galimi partneriai – savivaldybių administracijos (toliau – savivaldybės) ir bendrojo ugdymo mokyklos (toliau – mokyklos).

2.7.6. Dalyvauti projekte partnerio teisėmis gali:

2.7.6.1. savivaldybė, kurios teritorijoje esančiose mokyklose (išskyrus profesinio mokymo įstaigas ir aukštąsias mokyklas) yra ne mažiau kaip 1 000 pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas besimokančių mokinių (toliau – Mokiniai), parengusi savivaldybės švietimo pažangos planą (toliau – Pažangos planas), kuriame dalyvauja ne mažiau kaip trys mokyklos, išskyrus atvejus, kai savivaldybėje nėra trijų mokyklų, kuriose ji įgyvendina savininko arba dalininko teises (kai valstybė nedalyvauja dalininkės teisėmis);

2.7.6.2. dvi ir daugiau gretimos savivaldybės:

2.7.6.2.1. kai kiekvienos savivaldybės teritorijoje esančiose mokyklose (išskyrus profesinio mokymo įstaigas ir aukštąsias mokyklas) yra ne mažiau

kaip 1 000 Mokinių, parengusios bendrą Pažangos planą, kuriame iš bent vienos savivaldybės dalyvauja ne mažiau kaip trys mokyklos, išskyrus atvejus, kai savivaldybėje nėra trijų mokyklų, kuriose ji įgyvendina savininko arba dalininko teises (kai valstybė nedalyvauja dalininkės teisėmis);

2.7.6.2.2. kai iš jų bent vienos savivaldybės teritorijoje esančiose mokyklose (išskyrus profesinio mokymo įstaigas ir aukštąsias mokyklas) yra ne mažiau kaip 1 000 Mokinių, parengusios bendrą Pažangos planą, kuriame iš bent vienos savivaldybės dalyvauja ne mažiau kaip trys mokyklos, išskyrus atvejus, kai savivaldybėje nėra trijų mokyklų, kuriose ji įgyvendina savininko arba dalininko teises (kai valstybė nedalyvauja dalininkės teisėmis).

2.7.7. Mokyklos, kurios bus finansuojamos, turi atitikti šiuos reikalavimus:

2.7.7.1. mokyklos savininkė arba viena iš dalininkų yra savivaldybė (kai valstybė nedalyvauja dalininkės teisėmis);

2.7.7.2. mokykla, organizuodama priėmimą, nevykdo mokinių atrankos;

2.7.7.3. mokykloje pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas besimokančių mokinių skaičius, įskaitant visus jos skyrius, einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. yra ne mažesnis kaip 200 (netaikoma naujai steigiamoms mokykloms);

2.7.7.4. mokyklos planuojamos išlaidos atitinka Aprašo 9 punkte nustatytas sąlygas.

2.7.8. Mokyklas į projektus pagal Aprašo 2.7.7 papunktyje nurodytus kriterijus atranka savivaldybės, rengdamos Pažangos planą.

2.7.9. Jeigu savivaldybėje ugdymas vykdomas lietuvių kalba ir tautinės mažumos (mažumų) kalba, rekomenduojama į Programą įtraukti bent vieną mokyklą, kurioje ugdoma tautinės mažumos kalba.

2.7.10. Savivaldybės dalyvauti projekte kviečia ESFA, vykdydama projektą pagal Aprašo 2.2.1 papunktį ir vadovaudamasi kriterijais, nustatytais Aprašo 2.7.6 papunktyje. Savivaldybės kviesti numatoma dviem srautais tokiu grafiku:

2.7.10.1. kvietimas dalyvauti pirmajame sraute (projektas, teikiamas pagal Aprašo 2.2.2 papunktį) skelbiamas ne vėliau kaip iki 2022 m. kovo 31 d.;

2.7.10.2. kvietimas dalyvauti antrajame sraute (projektas, teikiamas pagal Aprašo 2.2.3 papunktį) skelbiamas ne vėliau kaip iki 2022 m. lapkričio 30 d.;

2.7.11. Savivaldybės, ketinančios dalyvauti pirmajame sraute, ne vėliau kaip per 8 savaites nuo kvietimo paskelbimo dienos apie ketinimą dalyvauti turi informuoti (jei dalyvauja dvi ar daugiau savivaldybių – kiekviena atskirai) ESFA elektroniniu paštu, paskelbtu kvietime, ir pateikti:

2.7.11.1. savivaldybės tarybos sprendimą dėl sutikimo dalyvauti projekte (nuorodą į dokumentą, paskelbtą Teisės aktų registre);

2.7.11.2. 2021 metų savivaldybės pažangos ataskaitą (nuorodą į ataskaitą Švietimo valdymo informacinėje sistemoje (ŠVIS)).

2.7.12. Savivaldybė, ketinanti dalyvauti antrajame sraute, ne vėliau kaip per 8 savaites nuo kvietimo paskelbimo dienos apie ketinimą dalyvauti turi informuoti ESFA elektroniniu paštu, paskelbtu kvietime, ir pateikti Aprašo 2.7.11.1 bei 2.7.11.2 papunkčiuose nurodytus dokumentus. Savivaldybėms, ketinusioms dalyvauti I Programos sraute, tačiau neatrinktoms, 2.7.11.1 bei 2.7.11.2 papunkčiuose nustatyti reikalavimai netaikomi.

2.7.13. ESFA, gavusi savivaldybės informaciją apie ketinimą dalyvauti projekte, paskiria ekspertus, su kuriais konsultuodamasi savivaldybė iki kvietime nustatytos datos parengia Pažangos planą. Pažangos plano rengimo metu ekspertai padeda savivaldybėms įsivertinti esamą švietimo būklę, kaitos kryptis ir veiklas joms įgyvendinti.

2.7.14. Savivaldybės, suderinusios Pažangos planus su ESFA iki kvietime dalyvauti pirmajame sraute nurodytos pabaigos datos, dalyvauja kaip

partnerės projekte, teikiamame pagal Aprašo 2.2.2 papunktį. Savivaldybės, nespėjusios suderinti Pažangos planų iki nurodytos datos, dalyvauja antrajame sraute ir dalyvauja kaip partnerės projekte, teikiamame pagal Aprašo 2.2.3 papunktį.

2.7.15. Pasirenkant savivaldybes į pirmąjį srautą, bus atsižvelgiama į savivaldybių pateiktų Pažangos planų kiekį ir jų parengtumo kokybę. Prioritetas teikiamas savivaldybėms, geriausiai parengusioms Pažangos planus. ESFA turi teisę nukreipti savivaldybes į antrąjį srautą.

2.7.16. Projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau nei 2026 m. birželio 30 d.

2.7.17. Projektų parengtumo reikalavimai, taikomi ESFA iki PĮP pateikimo, nurodyti Aprašo 2.8 ir 2.9 papunkčiuose.

2.7.18. ESFA turi siekti visų iš toliau išvardintų stebėsenos rodiklių:

Rodiklis	Tarpinė reikšmė, metai	Galutinė reikšmė, metai
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (proc.)*	50,0 (2025 m.)	52,0 (2030 m.)
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (proc.)*	45,0 (2025 m.)	47,0 (2030 m.)
Bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių** komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis (proc.)	2,0 (2025 m.)	1,0 (2030 m.)
Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose (skaičius)	11,8 (2025 m.)	12,3 (2030 m.)
Mokyklų, gavusių paramą veiklos kokybei gerinti, skaičius	75 (2025 m. II ketv.)	150 (2026 m. II ketv.)
Savivaldybių švietimo būklės statistinė analizė, vnt.	-	1 (2026 m.)
Igyvendinta viešinimo kampanija, vnt.	-	2 (2026 m.)
Mokinių pasiekimų atotrūkis tarp projektuose dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų	-	- (2026 m.)***
Parengta pažangos ataskaita	-	1 (2023 IV ketv.)

Pastabos:

- *Rodiklis suskaičiuotas pagrindinį pasiekimų lygį laikant 6–10 balų. Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojus atnaujintoms bendrosioms programoms, pagrindinis pasiekimų lygis bus skaičiuojamas 7–10 balų.
- **Skaičiuojamos tik bendrosios klasės.
- ***Reikšmė bus patikslinta iki 2022 m. gruodžio 31 d.

2.7.18¹. Projektu turi būti siekiama visų iš toliau išvardintų bendrųjų rodiklių:

Rodiklis	Galutinė reikšmė
----------	------------------

10. švietimo ir mokymo veiklos dalyvių skaičius	n/a(2026 II ketv.)
10.1. Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius iš jų: Švietimo ir mokymo veiklos dalyvių skaičius	n/a(2026 II ketv.)
13. naujų arba modernizuotų vaikų priežiūros ir švietimo įstaigų mokymo klasių talpumas	n/a(2026 II ketv.)

2.7.19. Savivaldybės turi siekti visų iš toliau išvardintų rodiklių:

Rodiklio pavadinimas	Siekiamas pokytis įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje*
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (proc.)	Didės
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (proc.)	Didės
Bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių** komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis (proc.)	Mažės arba lygus nuliui
Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose	Didės

Pastabos:

1. *Tikslios reikšmės bus nustatytos Pažangos plane. Pradinė rodiklio reikšmė fiksuojama atitinkamai: dviejų rodiklių („Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (proc.)“ ir „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (proc.)“) pradinės reikšmės fiksuojamos 2022 metais; kitų rodiklių – 2021 metais.

2. ** Neįskaičiuojamos specialiosios klasės.

2.7.19¹. Projektu turi būti siekiama visų iš toliau išvardintų bendrųjų rodiklių:

Rodiklis	Galutinė reikšmė
10. švietimo ir mokymo veiklos dalyvių skaičius	n/a(2026 II ketv.)
10.1. Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius iš jų: Švietimo ir mokymo veiklos dalyvių skaičius	n/a(2026 II ketv.)
13. naujų arba modernizuotų vaikų priežiūros ir švietimo įstaigų mokymo klasių talpumas	n/a(2026 II ketv.)

2.7.20. Savivaldybės turi pasirinkti siekti ne mažiau kaip 3 rodiklius iš šio sąrašo:

Rodiklio pavadinimas	Laukiamas pokytis savivaldybėje*
----------------------	----------------------------------

Jaunesnių nei 50 metų bei 50 metų ir vyresnio amžiaus mokytojų skaičiaus santykis (skaičius)	Didės
Daugiau kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą turinčių darbuotojų dalis (proc.)	Bus išlaikytas esamas lygis arba mažės
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese dalyvaujančių 3–5 metų amžiaus vaikų dalis (proc.)	Didės
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių**, ugdomų integruotai bendrosios paskirties mokyklose, dalis (proc.)	Bus išlaikytas esamas lygis arba didės
Bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų, kuriuose yra mažiau kaip 8 mokiniai, dalis*** (proc.)	Mažės
Naujai komplektuojamų priešmokyklinio ugdymo grupių, kuriose yra ne daugiau kaip 20 mokinių, dalis*** (proc.)	Didės
Naujai komplektuojamų bendrojo ugdymo mokyklų bendrosios paskirties 1 klasių komplektų, kuriuose yra ne daugiau kaip 24 mokiniai, dalis*** (proc.)	Didės
Švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis**** (proc.)	Didės
Tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis (proc.)	Didės
Pareigybės dalis, tenkanti vienam pedagoginiam darbuotojui (vnt.)	Didės
Švietimo įstaigų, kuriose nėra nuolatinio vadovo daugiau kaip 12 mėnesių, dalis nuo bendro švietimo įstaigų skaičiaus (proc.)	Mažės
Neformaliojo švietimo veikloje dalyvaujančių mokinių dalis (proc.)	Didės
Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100 mokinių, skaičius	Didės

Pastabos:

1. *Tikslios reikšmės bus nustatytos Pažangos plane. Pradinė rodiklio reikšmė fiksuojama atitinkamai: 2021 metų – savivaldybei, ketinančiai dalyvauti pirmajame sraute, 2022 metų – savivaldybei, ketinančiai dalyvauti antrajame sraute
2. **Išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų ir nepalankių aplinkos veiksnių.
3. ***Neįskaičiuojamos specialiosios klasės / grupės.
4. ****Skaičiuojama nuo visų mokinių, kuriems nustatytas švietimo pagalbos poreikis, skaičiaus.

2.7.21. Savivaldybės turi pasirinkti siekti ne mažiau kaip 4 (kiekybinius ir / ar kokybinius) papildomus savivaldybės nustatytus rodiklius, atsižvelgiant į numatomas įgyvendinti veiklas kiekvienai Aprašo 2.7.1.3 papunktyje nustatytai sričiai.

2.7.22. Aprašo 2.7.18–2.7.20 papunkčiuose nurodytų rodiklių skaičiavimo metodika paskelbta Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje adresu <https://smsm.lrv.lt/svpp-priemones?lang=lt>.

2.8. Reikalavimai, taikomi Pažangos planui:

2.8.1. Pažangos plane planuojamos veiklos turi būti nukreiptos į mokinių pasiekimų atotrūkių tarp savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mažinimą;

2.8.2. Pažangos planas sudaromas ne trumpiau kaip 24 mėnesiams ir ne ilgiau kaip 36 mėnesiams. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių,

kurių savivaldybė negalėjo numatyti iš anksto, veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip iki 2026 m. birželio 30 d..

2.8.3. Pažangos planui įgyvendinti savivaldybei galima skirti preliminarį didžiausią sumą priklauso nuo pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas besimokančių mokinių (toliau - Mokinių) skaičiaus:

Mokinių skaičius	Didžiausia finansavimo suma savivaldybei, eurai (neįskaitant PVM)
≥ 50 000	43 000 000,00
< 50 000 ir ≥ 25 000	21 500 000,00
< 25 000 ir ≥ 15 000	10 500 000,00
< 15 000 ir ≥ 10 000	5 500 000,00
< 10 000 ir ≥ 3 000	2 500 000,00
< 3 000 ir ≥ 1 000	1 500 000,00

2.8.4. Savivaldybei galima skirti didžiausią sumą gali būti didinama:

2.8.4.1. jei Pažangos planą parengia kartu kelios savivaldybės, atitinkančios Aprašo 2.7.6 papunkčio nuostatas, – galima skirti didžiausią sumą yra skaičiuojama pagal kiekvienos Pažangos planą parengusios savivaldybės Mokinių skaičių ir didinama iki 10 procentų;

2.8.4.2. jei Pažangos planą parengia kelios savivaldybės, atitinkančios Aprašo 2.7.6 papunkčio nuostatas, – galima skirti didžiausią sumą savivaldybei, kurios Mokinių skaičius yra didesnis kaip 1 000 Mokinių, didinama iki 10 procentų, o kiekvienai savivaldybei, kurios Mokinių skaičius nesiekia 1 000, Pažangos plano veikloms vykdyti skiriama iki 0,5 mln. eurų.

2.8.5. ESFA projektų įgyvendinimo metu gali perskirstyti Aprašo 2.8.3 papunktyje nustatytas finansavimo sumas tarp savivaldybių, atsižvelgdama į faktinį lėšų poreikį.

2.8.6. Pažangos plane turi būti pateikta informacija apie:

2.8.6.1. savivaldybės švietimo sistemos būklę ir kaitą, spręstinas problemas, siekiamo pokyčio tikslą ir tobulintinas sritis;

2.8.6.2. planuojamas veiklas Aprašo 2.7.1.3 papunktyje nurodytose mokyklos veiklos tobulinimo srityse ir reikalingas investicijas joms įgyvendinti;

2.8.6.3. socialines inovacijas ar kitus būdus, kuriais bus stiprinama geros mokyklos požymių raiška;

2.8.6.4. rodiklius ir jų reikšmes, kurias įsipareigojama pasiekti vykdant suplanuotas veiklas.

2.8.7. Pažangos plane negali būti numatyta:

2.8.7.1. apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lygių galimybių ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principams įgyvendinti;

2.8.7.2. veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principui įgyvendinti.

2.8.8. Savivaldybė, rengdama Pažangos planą, turi užtikrinti, kad veiklomis būtų aktyviai prisidedama prie horizontaliųjų principų įgyvendinimo, kaip numatyta Aprašo 8 punkte.

- 2.9. Veiksmai, atliekami iki jungtinės veiklos sutarčių pasirašymo:
- 2.9.1. ESFA suderina Pažangos planus su savivaldybėmis. Suderinimas įforminamas raštu, kurį pasirašo ESFA įgaliotas atstovas ir savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas atstovas;
- 2.9.2. Savivaldybė iki Pažangos plano suderinimo su ESFA dienos atlieka savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano, jei šis neatitinka Taisyklių nuostatų, pakeitimą, patvirtina savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2022–2026 metų bendrąjį planą, atitinkantį Taisyklių nuostatas;
- 2.9.3. Savivaldybė iki Pažangos plano suderinimo su ESFA dienos pateikia dokumentus, nurodytus Aprašo 8.1 papunktyje.
- 2.9.4. Esant poreikiui, ESFA padeda savivaldybei parengti Aprašo 8.1.1 papunktyje nurodytus dokumentus.
- 2.9.5. ESFA, suderinusi Pažangos planą ir gavusi iš savivaldybės Aprašo 8.1 papunktyje nurodytus dokumentus, sudaro su savivaldybe preliminarą jungtinės veiklos sutartį, kurioje nurodoma:
- 2.9.5.1. abiejų šalių teisės;
- 2.9.5.2. abiejų šalių įsipareigojimai ir atsakomybės;
- 2.9.5.3. Pažangos plano įgyvendinimo trukmė;
- 2.9.5.4. preliminarą finansavimo sumą;
- 2.9.5.5. atsiskaitymo dokumentų sąrašas, jų pateikimo tvarka ir periodiškumas.
- 2.9.6. ESFA, remdamasi pasirašytais preliminariais jungtinės veiklos sutartimis, teikia PĮP kartu su Aprašo 8.2 papunktyje nurodytais dokumentais viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai (toliau – CPVA).
- 2.10. CPVA priėmus sprendimą dėl PĮP tinkamumo ir pasirašius sutartį su ESFA, patikslinamos jungtinės veiklos sutartys su savivaldybėmis, nustatant jose galutinę finansavimo sumą ir kitus įsipareigojimus.
- 2.11. Projektai turi atitikti bendruosius projektų atrankos kriterijus, nurodytus PAFT 2 priede.
- 2.12. Pagal Aprašą teikiamų PĮP projektai su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija nederinami.

3. Reikalavimai horizontalių principų įgyvendinimui

- 3.1. Projektuose negali būti numatyta:
- 3.1.1. apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lygių galimybių ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principams įgyvendinti;
- 3.1.2. veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principui įgyvendinti.
- 3.2. ESFA ir partneriai turi užtikrinti, kad projektų, teikiamų pagal Aprašo 2.2.2 ir 2.2.3 papunkčius, veiklomis būtų aktyviai prisidedama prie darnaus vystymosi ir (ar) lygių galimybių visiems horizontalių principų įgyvendinimo:
- 3.2.1. Pavyzdžiui, įgyvendinant Aprašo 2.7.1.2 ir 2.7.1.3 papunkčiuose nurodytas veiklas:
- 3.2.1.1. prieš ugdymo veiklos įgyvendinimą atliekama tikslinės grupės apklausa siekiant nustatyti, ar jos nariai turi specialiųjų poreikių, į kuriuos veiklos organizatorius turėtų atsižvelgti (pvz.: parinkdamas veiklos vietą, prieinamą žmonėms su judėjimo negalia, suorganizuodamas gestų kalbos

specialisto paslaugą, parinkdamas tinkamas mokomąsias priemones akliams ar silpnaregiams ir pan.);

3.2.1.2. ugdymo veiklose naudojama įranga ir priemonės turėtų atitikti universalaus dizaino principus (pvz.: prieinamumo, lankstumo, paprasto ir intuityvaus naudojimo, tolerancijos klaidoms ir kt.).

3.2.2. Įgyvendinant Aprašo 2.7.1.1 papunktyje numatytą veiklą, turi būti pasirenkami mažiausiai trys principai iš šio sąrašo:

3.2.2.1. kiekvienoje patalpoje, kurioje yra vykdoma ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programa, turi būti įrengta bent viena ugdymo(si) vieta, kuria galėtų naudotis vaikai turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;

3.2.2.2. jei ugdymo patalpoje yra demonstravimo lenta, turi būti įrengtas jos apšvietimas, kurio valdymas būtų nepriklausomas nuo bendro patalpos apšvietimo valdymo;

3.2.2.3. priešgaisrinės ir kitos apsaugos sistemos turi turėti ir garsinį, ir vaizdinį (pvz., pavojaus atveju užsidegančios lempos ar ekranai) perspėjimą apie pavojų;

3.2.2.4. baldų ir įrangos išdėstymas ugdymo patalpoje turi būti planuojamas taip, kad patekimas į ugdymo vietą būtų tiesus ir lengvas (kelyje link darbo vietos nebūtų kliūčių, pvz., spintelių);

3.2.2.5. specialiųjų ugdymosi poreikių asmenims skirtos ugdymo vietos turi būti planuojamos ugdymo patalpos pradžioje arba kuo arčiau pedagogo stalo;

3.2.2.6. tarpai turi būti pakankami, kad galėtų judėti specialiosiomis judėjimo priemonėmis besinaudojantys asmenys;

3.2.2.7. jei pagal priemonę planuojama įrengti erdvę demonstravimui, erdvė patalpoje turi būti planuojama taip, kad visiems vaikams, pedagogams ir kitiems darbuotojams ir demonstruojama medžiaga būtų gerai matoma;

3.2.2.8. turi būti sudaryta galimybė reguliuoti / kontroliuoti patalpos apšvietimo lygį (t. y. įrengiami būvio, šviesos davikliai arba jungikliai atskiroms šviestuvų grupėms);

3.2.2.9. pastatuose turi būti įrengti išėjimus žymintys ženklai, atitinkantys Statybos techninių reikalavimų reglamento STR 2.01.01 (2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 „Dėl reglamento STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ patvirtinimo“, 52.2 papunkčio reikalavimus ir tualetus žymintys ženklai, atitinkantys Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 „Dėl STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ patvirtinimo“, 142, 143 punktų reikalavimus.

3.3. Projektai turi atitikti reikšmingos žalos nedarymo principą, t. y., turi būti tvarūs aplinkos atžvilgiu ir vykdomi visapusiškai atsižvelgiant į Europos Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos standartus ir prioritetus, kaip tai suprantama pagal 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088. Reikalavimai projektų atitikčiai šiam principui įvertinti pateikiami Priemonės 3 priede.

4. Regionas, kuriam priskiriami projektai

4.1. Projektai įgyvendinami visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

4.2. Projektų veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, jei jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda atitenka Lietuvos Respublikai.
5. Reikalavimai valstybės pagalbai
5.1. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje ir <i>de minimis</i> pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo <i>de minimis</i> pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.
6. Projektų atrankos kriterijai
6.1. Projektų atranka vykdoma valstybės planavimo būdu. 6.2. Specialieji ir prioritetiniai projektų atrankos kriterijai nėra nustatomi.
7. Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas (poveikles)
7.1. Pagal šį Aprašą įgyvendinamiems projektams papildomi tęstinumo reikalavimai netaikomi.
8. Kiti reikalavimai
8.1. Iki Pažangos plano suderinimo dienos savivaldybė turi pateikti papildomus dokumentus: 8.1.1. alternatyvų analizę savo planuojamoms veikloms: 8.1.1.1. kai savivaldybės (ar jų grupės) pateiktame Pažangos plane suplanuotų investicijų suma į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą viršija 1 mln. Eur be PVM, – investicijų projektą, kartu su – sąnaudų ir naudos analizės ir (arba) sąnaudų efektyvumo analizės skaičiuokle (toliau – Skaičiuoklė), parengtus pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika, patvirtinta CPVA direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 (toliau – IP metodika) ir CPVA nustatytus metodinius reikalavimus šios priemonės investicijoms; 8.1.1.2. kai savivaldybės (ar jų grupės) pateiktame Pažangos plane suplanuotų investicijų suma į infrastruktūrą ar ilgalaikį turtą neviršija 1 mln. Eur be PVM, – Skaičiuoklę, nagrinėjančią tris alternatyvas Pažangos plane suplanuotų veiklų atsiperkamumui arba efektyvumui pagrįsti. 8.1.1.3. atliekant alternatyvų analizę, numatytą 8.1.1.1. ir 8.1.1.2. papunkčiuose, savivaldybė gali pasirinkti taikyti ir kitokių alternatyvų sudarymo būdą nei numatytas IP metodikoje, t. y. alternatyvas sudaryti iš skirtingų veiklų rinkinių (dalis veiklų rinkiniuose gali kartotis). Rekomenduojama išnagrinėti ne mažiau kaip tris alternatyvas, atitinkančias Aprašo reikalavimus. Nagrinėjant alternatyvas, sudarytas iš skirtingų veiklų rinkinių, turto užtikrinimo veikloms, į kurias vienoje mokykloje investuojama daugiau nei 1 mln. eurų be PVM, turi būti papildomai išnagrinėtos alternatyvos, remiantis IP metodikos reikalavimais dėl minimaliai privalomų išnagrinėti alternatyvų. 8.1.1.4. kai savivaldybė (ar jų grupė) pasirenka alternatyvas sudaryti remiantis IP metodika, kaip numatyta Aprašo 8.1.1.1. ir 8.1.1.2. papunkčiuose, analizė atliekama kiekvienai mokyklai atskirai. Kai į mokyklos ilgalaikį materialų ir nematerialų turtą investuojama daugiau nei 0,5 mln. eurų be

PVM, atliekama alternatyvų analizė; kai mažiau – analizuojama vienintelės alternatyvos išlaidos ir nauda. Esant poreikiui ir pagrindus, į vieną analizės objektą gali būti apjungtos dvi ar daugiau mokyklų, jei toks apjungimas aktualus siekiant rasti paslaugos optimizavimo sprendinius, apimančius keletą mokyklų.

8.2. Kartu su projekto įgyvendinimo planu ESFA CPVA turi pateikti:

8.2.1.1. partnerių deklaracijas pagal PAFT 1 priedo 1 priedą (kai projektas įgyvendinamas su partneriais);

8.2.1.3. Aprašo 8.1.1 papunktyje nurodytus dokumentus;

8.2.1.4. dokumentus, pagrindžiančius projekto išlaidų pagrįstumą (sudarytos sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas), išlaidų skaičiavimai;

8.2.1.5. Pažangos planus.

8.2.2. Daiktinės pareiškėjo (partnerio) teisės į statinį ir (ar) žemę, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomi statybos darbai, taip pat žemės ir (ar) statinio valdymo formos (nuoma, panauda) turi būti įregistruotos įstatymų nustatyta tvarka ir galioti ne trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos. Jei statinys ar žemės sklypas yra naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas turi turėti panaudos davėjo ar nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas. Jei pareiškėjas (partneris) yra savivaldybės administracija, o žemės sklypą, kuriame statomas statinys ir (ar) statinį nuosavybės teise valdo arba naudoja savivaldybė ir jis pareiškėjui (partneriui) nėra perduotas valdyti ir naudoti patikėjimo teise ar kitais teisėto naudojimo pagrindais, savivaldybės taryba turi būti pavedusi pareiškėjui (partneriui) atlikti projekto veiklą (darbų) užsakovo funkcijas.

8.2.3. ESFA projektų įgyvendinimo stebėsenai suformuoja priežiūros komitetą, sudarytą iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, ESFA ir kitų suinteresuotų šalių deleguotų atstovų. Projektų priežiūros komiteto veiklos reglamentą, suderinusi su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tvirtina ESFA.

8.2.4. Aprašas gali būti keičiamas Administravimo taisyklėse ir PAFT nustatyta tvarka.

IŠLAIDŲ TINKAMUMO FINANSUOTI REIKALAVIMAI

9. Išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai

9.1. Planuojamos išlaidos turi atitikti PAFT 7 skyriuje išdėstytus projektų išlaidoms taikomus reikalavimus.

9.2. Pagal Aprašą tinkamų finansuoti išlaidų rūšys yra šios:

Eil. Nr.	Išlaidų rūšis	Reikalavimai ir paaiškinimai
1.	Žemė	Netinkama finansuoti.
2.	Nekilnojamas turtas	Tinkama finansuoti. Papildomi reikalavimai: • būtina pagrįsti infrastruktūros poreikį. • būtina aptarti turimą infrastruktūrą ir jos panaudojimo galimybes; • projekte dalyvaujančių mokyklų turima ar joje numatoma kurti infrastruktūrą turi būti prieinama naudotis kitoms

		savivaldybės teritorijoje esančioms mokykloms;
3.	Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai	Tinkama finansuoti. Papildomi reikalavimai: • būtina pagrįsti infrastruktūros atnaujinimo poreikį; • būtina aptarti turimą infrastruktūrą ir jos panaudojimo galimybes; • projekte dalyvaujančių mokyklų turima ar joje numatoma atnaujinti infrastruktūrą turi būti prieinama naudotis kitoms savivaldybės teritorijoje esančioms mokykloms; • kuriama arba atnaujinama infrastruktūra turi atitikti Priemonės 3 priede nurodytus reikalavimus.
4.	Įranga, įrenginiai ir kitas turtas	Tinkama finansuoti. Papildomi reikalavimai: • būtina pagrįsti planuojamos įsigyti įrangos bei priemonių sąsają su bent viena iš Aprašo 2.7.1.3 papunktyje nurodytų veiklos tobulinimo sričių; • gali būti perkama tik nauja įranga; • jei planuojama įsigyti mokyklinius autobusus, būtina pagrįsti planuojamų įsigyti mokyklinių autobusų poreikį bei sąsają su Projekte dalyvaujančių mokyklų turimų išteklių prieinamumo kitoms savivaldybės teritorijoje esančioms mokykloms užtikrinimu; • perkami mokykliniai autobusai turi būti pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams vežioti ir atitikti Priemonės 3 priede nurodytus reikalavimus.
5.	Projekto vykdymas (paslaugos ir darbo užmokestis)	Tinkama finansuoti. Papildomi reikalavimai: • kompetencijų tobulinimas, negali būti vykdomas pagal formaliojo švietimo programas; • kompetencijos tobulinimo kryptys turi atitikti Aprašo 2.7.1.3 papunktyje nurodytas mokyklų veiklos tobulinimo sritis; • mokymuose ir edukaciniuose renginiuose gali dalyvauti ir kitų savivaldybės mokyklų mokytojai; • galima numatyti tik į mokyklos praktikos tobulinimą nukreiptus mokymus, kuriuose turi dalyvauti mokyklos bendruomenė (taikoma tik 2.7.1.2 papunktyje nurodytai veiklai); • pedagogų skaitmeninių kompetencijų tobulinimas yra netinkamas finansuoti; • darbo užmokestis turi atitikti PAFT 301 punkto reikalavimus ir yra tinkamas tik ta apimtimi, kuria apmokamas projekto veiklų vykdymas; • darbo užmokestis darbuotojams, kurių pareigybės yra įtrauktos į Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. ĮSAK-1407 „Dėl Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo“ arba į Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1229 „Dėl Specialiosios

		pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6 punktą, yra tinkamas tik pirmaisiais konkrečios veiklos įgyvendinimo mokslo metais savivaldybėje ir tik tuo atveju, jei juos numatoma įdarbinti naujų ugdymo veiklų vykdymui ir jų darbo užmokestis nėra finansuojamas iš kitų finansavimo šaltinių.
6.	Informavimas apie projektą	Tinkama finansuoti: • privalomos projektų matomumo ir informavimo apie projektus priemonės pagal PAFT 8 skyriaus 1 skirsnio papunkčius. Išlaidos aptartos Aprašo 10.3-10.6 papunkčiuose; • Papildomos projekto įgyvendinimo plane numatytos projekto veiklų sklaidos ir viešinimo priemonės (tinkama tik ESFA).
7.	Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą	Tinkama finansuoti. Išlaidos aptartos Aprašo 10.1 ir 10.2 papunkčiuose .

9.3. PĮP ir Pažangos planų parengimo išlaidos nėra finansuojamos.

9.4. Projektų investicijos turi atitikti Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 789 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ 64, 68, 71, 145, 146, 151, 152 ir 174 punktų reikalavimus.

9.5. Projektų išlaidos gali būti patirtos iki projekto sutarties pasirašymo, neprieštaraujant Administravimo taisyklių 57.4 papunkčio nuostatom.

9.6. Projektams gali būti mokamas avansas, vadovaujantis PAFT 153 punktu.

10. Projektų veiklų (poveiklių) įgyvendinimui taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai

Neindeksuojama				
Veiklos ir (ar) išlaidos, kurioms taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai	Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio kodas	Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio versija	Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio pavadinimas	Papildoma informacija

10.1. Netiesioginės išlaidos	FN-01	01	7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma	Taikoma projektui, teikiamam pagal Aprašo 2.2.1 papunktį.
10.2. Netiesioginės išlaidos	FN-01	01	4 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma	Vadovaujantis PAFT 333 punktu, taikoma projektams, teikiamiems pagal Aprašo 2.2.2 ir 2.2.3 papunkčius.
10.3. Privalomos projekto matomumo ir informavimo apie projektus priemonės	FS-01-01	01	Igyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkino FS be PVM	Išlaidų suma – 15.45 Eur. Taikoma pagal Aprašo 2.2.1 papunktį teikiamiems projektams.
10.4. Privalomos projekto matomumo ir informavimo apie projektus priemonės	FS-01-02	01	Igyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkino FS su PVM	Išlaidų suma – 18,69 Eur. Taikoma pagal Aprašo 2.2.1 papunktį teikiamiems projektams.
10.5. Privalomos projekto matomumo ir informavimo apie projektus priemonės	FS-01-03	01	Igyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkino FS be PVM	Išlaidų suma – 1121,56 EUR. Taikoma pagal Aprašo 2.2.2 ir 2.2.3 papunkčius teikiamiems projektams.
10.6. Privalomos projekto matomumo ir informavimo apie projektus priemonės	FS-01-04	01	Igyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji	Išlaidų suma – 1357,09 EUR. Taikoma pagal Aprašo 2.2.2 ir 2.2.3 papunkčius teikiamiems projektams.

			suma, antrojo rinkinio FS su PVM	
10.7. Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidų dalis per mėnesį, skirta kasmetinėms atostogoms, kuri apskaičiuojama nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų darbo užmokesčio išlaidų už faktiškai dirbtą laiką.	1) FN-05-01; 2) FN-05-02; 3) FN-05-03; 4) FN-05-04; 5) FN-05-05; 6) FN-05-06; 7) FN-05-07;	01	1) Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 20 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos; 2) Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos; 3) Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos; 4) Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos;	1) 8,63 proc.; 2) 10,44 proc.; 3) 12,35 proc.; 4) 14,99 proc.; 5) 17,25 proc.; 6) 18,89 proc.; 7) 20,02 proc.

			5) Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 37 iki 39 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 43 iki 47 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos; 6) Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos; 7) Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 49 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.	
10.8. Projektų įgyvendinimo metu CPVA ar audito institucijoms nustačius, kad fiksuotosios sumos ar fiksuotosios normos buvo netinkamai nustatytos, patikslinti dydžiai ar jų taikymo sąlygos taikomi projektų veiksmų, vykdomų nuo dydžių ar jų taikymo sąlygų patikslinimo įsigaliojimo dienos, išlaidoms apmokėti.				



**LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO
MINISTRAS**

ĮSAKYMAS

**DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2022 M. RUGSĖJO 30 D. ĮSAKYMO
NR. V-1542 „DĖL REGIONINĖS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 12-003-03-01-23 (RE)
„PADIDINTI UGDYMO PRIEINAMUMĄ ATSKIRTŲ PATIRIANTIEMS VAIKAMS“
FINANSAVIMO GAIRIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO**

2023 m. spalio 19 d. Nr. V-1381
Vilnius

P a k e i č i u Regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“ finansavimo gaires, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1542 „Dėl Regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“ finansavimo gairių patvirtinimo“, ir jas išdėstau nauja redakcija (pridedama).

Švietimo, mokslo ir sporto ministras

Gintautas Jakštas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1542
(Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. V-1381 redakcija)

REGIONINĖS PAŽANGOS PRIEMONĖS
NR. 12-003-03-01-23 (RE) „PADIDINTI UGDYMO PRIEINAMUMĄ ATSKIRTŲ PATIRIANTIEMS VAIKAMS“
FINANSAVIMO GAIRĖS

I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE REGIONINĘ PAŽANGOS PRIEMONĘ

Regioninė pažangos priemonė	2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano (toliau – NPP) pažangos uždavinio kodas	Valstybės biudžeto asignavimų valdytojas	Regioninei pažangos priemonei įgyvendinti skiriamos lėšos	Regioninės pažangos priemonės finansavimo šaltinis	Išankstinės sąlygos	NPP poveikio rodiklis (matavimo vienetai)	Pradinė rodiklio reikšmė (metai)	Siektina rodiklio reikšmė (2025 m.)	Siektina rodiklio reikšmė (2030 m.)
12-003-03-01-23 (RE) Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtų patiriantiems vaikams	3.1 ir 3.2	Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija	46 591 667	2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų lėšos ir bendrojo finansavimo lėšos, projektų vykdytojų, partnerių lėšos		Vaikų, dalyvaujančių ikimokyklinio ugdymo programose nuo 3 metų iki privalomo pradinio ugdymo amžiaus, dalis (procentai)	89,6 (2019)	90	95
						Negalią	48,9	85	90

						turinčių mokinių, ugdomų įtraukiuoju būdu bendros paskirties švietimo įstaigose (bendrosiose klasėse), dalis (procentai)	(2020–2021)		
--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--

II SKYRIUS
PAGRINDINĖ 2021–2027 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ PROGRAMOS INFORMACIJA

Prioritetas	Uždavinys	Fondas	Pagal uždavinį skiriama Europos Sąjungos finansavimo suma	Skiriamo nacionalinio bendrojo finansavimo suma	Intervencinės priemonės kodas	Pagrindinės teritorinės sritys kodas	„Europos socialinio fondo +“ (toliau – ESF+) antrinių temų kodai	Ekonominės veiklos kodas	Lyčių lygybės matmens kodas
4. Socialiai atsakingesnė Lietuva	4.5. Gerinti vienodas galimybes naudotis įtraukiomis ir kokybiškomis švietimo, mokymo ir mokymosi visą gyvenimą paslaugomis plėtojant prieinamą infrastruktūrą, be kita ko, didinant atsparumą naudojantis nuotoliniu ir internetiniu švietimu bei mokymu	Europos regioninės plėtros fondas (toliau – ERPF)	44 406 830*	2 184 837 (Sostinės regionui)	077 – Oro kokybės užtikrinimo ir triukšmo mažinimo priemonės; 121 – Ikmokyklinio ugdymo ir priežiūros infrastruktūra; 122 – Pradinio ir pagrindinio ugdymo infrastruktūra	02 – Miestai, miesteliai ir priemiesčiai; 08 – Kitų rūšių tikslinės teritorijos; 33 – Nesiorientuojant į teritoriškumą	-	21 – Švietimas	03 – Neutralumas lyties požiūriu

* Skelbiant kvietimus teikti projektų įgyvendinimo planus ir prisiimant įsipareigojimus pagal sudarytas regionų projektų finansavimo sutartis Europos Sąjungos fondų lėšų suma galima viršyti tiek, kad bendra regioninių pažangos priemonių Nr. 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirti patiriantiems vaikams“ ir Nr. 12-003-03-02-17 (RE) „Plėtoti įvairialypį švietimą vykdant visos dienos mokyklų veiklą“ viršijama Europos Sąjungos fondų lėšų suma atitiktų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 31 d. nutarimo Nr. 612 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ Lietuvai skirtų lėšų paskirstymo“ 2.3 papunkčio nuostatas.

III SKYRIUS FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

SPECIALIEJI FINANSAVIMO REIKALAVIMAI
1. Taikomi teisės aktai Teisės aktai, kuriais vadovaujamas rengiant, teikiant ir vertinant projektų įgyvendinimo planą, priimant sprendimą dėl projektų finansavimo, sudarant projektų sutartį ir įgyvendinant projektą, finansuojamą pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos ir 2021–2030 metų regionų plėtros programos Regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirti patiriantiems vaikams“ finansavimo gaires (toliau – Gairės): 1.1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas; 1.2. Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“; 1.3. 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1016 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos patvirtinimo“; 1.4. 2022–2030 m. regionų plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 713 „Dėl 2022–2030 metų regionų plėtros programos patvirtinimo“; 1.5. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – PAFT); 1.6. 2021–2030 metų nacionalinis pažangos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“; 1.7. Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanči ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“; 1.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 31 d. nutarimas Nr. 612 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ Lietuvai skirtų lėšų paskirstymo“ (toliau – Nutarimas); 1.9. Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“;

1.10. 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės“;

1.11. 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1058 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo.

Gairėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos PAFT, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose anksčiau paminėtuose teisės aktuose.

2. Reikalavimai projektams, finansuojamiems pagal regioninę pažangos priemonę

2.1. Įgyvendinant projektus pagal 2.1 dalyje nurodytą 1 veiklą:

2.1.1. turi būti teikiama pirmenybė efektyviai veikiančioms mokykloms ar jų padaliniais, t. y. kuriose mokosi ne mažiau kaip 200 mokinių. Jeigu regione / savivaldybėje visos mokyklos, kuriose mokosi ne mažiau kaip 200 mokinių¹, jau yra visiškai pritaikytos negalių turinčių asmenų poreikiams² arba jeigu konkrečioje savivaldybėje, atsižvelgiant į jos specifiką, teritorinį tikslinės grupės pasiskirstymą ir neįgalių asmenų poreikį dėl infrastruktūros pritaikymo, yra aiškiai pagrįstas mokyklos pritaikymo neįgaliesiems poreikis, tuomet galima investuoti ir į mažesnes mokyklas, kurių gyvavimo perspektyva yra aiški ir ilgalaikė (mokykloje ar jos padalinyje neprognazuojamas ženklus mokinių skaičiaus mažėjimas, kuris nulemtų mokyklos ar jos padalinio, į kurį investuojama, uždarymą poprojektiniu laikotarpiu);

2.1.2. savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos plane mokykla ar jos padalinys neturi būti numatyta uždaryti ar likviduoti ir turi būti numatoma vykdyti bendrojo ugdymo programas;

2.1.3. siekiant užtikrinti geriausius ir patogiausius sprendimus naudotis bendrojo ugdymo mokyklos aplinka įvairių fizinių galimybių asmenims, t. y. užtikrinti prieinamumą visiems esamiems ir galimiems mokyklos bendruomenės nariams, visi techniniai sprendimai ir inžinerinės priemonės turi būti priimti remiantis universalios dizaino principu. Dėl aplinkos prieinamumo visiems techninių sprendimų turi būti konsultuojamasi su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir atsižvelgiama į jų rekomendacijas iki techninės dokumentacijos, reikalingos vykdyti projekte numatytus rangos darbus, patvirtinimo;

2.1.4. visas bendrojo ugdymo mokyklos pastatas turi būti pilnai pritaikytas laisvai ir savarankiškai į jį patekti ir po jį judėti įvairių fizinių galimybių asmenims. Pilnai pritaikyta mokykla laikoma tada, kai nėra jokių fizinių kliūčių (arba jos kompensuotos alternatyviomis judėjimą lengvinančiomis priemonėmis), ribojančių savarankišką patekimą į pastatą ir judėjimą pastato viduje visose erdvėse, nepriklausomai nuo asmens turimų judėjimo galimybių, bei į ŠVIS Mokyklų pritaikymo neįgaliesiems anketos duomenų 2-ąjį klausimą atsakoma „Pritaikyta“. Įgyvendinus projektą pilnai pritaikytoje bendrojo ugdymo mokykloje turi būti vadovaujantis vientisumo principu (t. y. visi prieinamumo elementai tarpusavyje turi būti logiškai susiję) įgyvendintos visos toliau nurodytos priemonės:

2.1.4.1. įrengti pandusai patekti į mokyklos pastatą arba pritaikytas kitoks universalios dizaino sprendimas, lygiavėčiai ar geriau užtikrinantis patekimą į mokyklos pastato vidų;

2.1.4.2. užtikrintas patekimas į visus pastato aukštus įrengiant liftą ar vertikalų keltuvą;

2.1.4.3. kiekviename pastato aukšte turi būti įrengta bent viena tualetų patalpa, pritaikyta asmenims su negalia;

2.1.4.4. panaikintos visos kliūtys judėjimui dėl grindų aukščių skirtumų (slenksčiai, laipteliai, aukščių perkritimai);

2.1.4.5. paženklintos laiptų bent pirmos ir paskutinės pakopos;

2.1.4.6. jeigu mokyklos pastate yra keli to paties dalyko mokymo kabinetai, tai bent po vieną kabinetą kiekvienam dalykui ir bent po vieną kiekvienos klasės kabinetą turi būti prieinami ir pritaikyti įvairių negalių turintiems asmenims (pakankamo pločio durys, tinkamas patalpos apšvietimas, vieno lygio grindys ir t. t.);

¹ Mokinių skaičius nustatomas pagal einamųjų mokslo metų mokinių skaičiaus duomenis, pateikiamus Švietimo valdymo informacinėje sistemoje (www.svis.smm.lt).

² Remiamasi www.svis.smm.lt pateikiama viešosios statistikos informacija apie Mokyklų pritaikymo neįgaliesiems anketos duomenis. Projektų planavimo ir atrankos metu mokykla gali būti laikoma visiškai pritaikyta neįgaliųjų poreikiams, jeigu anketos 2 klausime pažymėtas atsakymas „Pritaikyta. ŽN gali savarankiškai judėti visame pastate ir teritorijoje“.

- 2.1.4.7. visos bendrojo naudojimo patalpos (valgykla, biblioteka, aktų salė ir pan.) turi būti lengvai prieinamos įvairių negalių turintiems asmenims;
- 2.1.4.8. įrengtas žymėjimas regos sutrikimų turintiems asmenims (taktiliniai kabinetų numeriai ir pavadinimai, aukštų planai ir pan.);
- 2.1.4.9. mokyklos teritorijoje esantys pėsčiųjų takai tarp mokyklos pastato ir lauko edukacinių erdvių³, taip pat ir tarp neįgaliųjų automobilių parkavimo vietos, įskaitant mokyklinio transporto keleivių išlaipinimo vietas (jei yra poreikis), bei įėjimo į mokyklos pastatą turi būti pritaikyti asmenims su negalia, judantiems neįgaliojo vežimėliu, ar kurių judėjimo galimybės apsunkintos dėl kitų priežasčių;
- 2.1.4.10. pažymėtos neįgaliųjų transporto priemonių parkavimo vietos;
- 2.1.4.11. galimi kiti papildomi aplinkos pritaikymo įvairių negalių turintiems asmenims sprendimai, kurie neturėtų galimo judėjimą ribojančio poveikio kitų asmenų atžvilgiu (pvz., neblokuotų laiptų pločio ir pan.);
- 2.1.4.12. įrengtas sensorinis kambarys ir / arba nusiramino erdvės.
- 2.2. Įgyvendinant projektus pagal 2.1 dalyje nurodytą 2 veiklą:
- 2.2.1. rekomenduojama, kad ikimokyklinio ugdymo programas įgyvendinančios įstaigos, į kurias numatomos investicijos, atitiktų informaciją, pateikiamą Mokyklų, įgyvendinančių ikimokyklinio ugdymo programas, žemėlapyje, kuris yra skelbiamas www.svis.smm.lt skiltyje „Žemėlapiai“;
- 2.2.2. įrengiant naujas ar kuriant papildomas naujas vietas esamose grupėse, galima vykdyti rangos darbus, aprūpinti grupes baldais, buitine, vaizdo ir garso bei kompiuterine technika. Naujai sukurtų ikimokyklinio ugdymo vietų aprūpinimu indais, žaislais ir edukacinėmis priemonėmis pasirūpina projekto vykdytojas ir / arba projekto partneris savomis lėšomis;
- 2.2.3. turi būti įrengtos arba atnaujintos esamos lauko edukacinės erdvės, skirtos naujai kuriamoms ikimokyklinio ugdymo grupėms. Gali būti tiesiami pėsčiųjų takai tarp naujai sukurtų ikimokyklinio ugdymo grupių ir joms skirtų lauko edukacinių erdvių;
- 2.2.4. tvarkant visų ikimokyklinio ugdymo įstaigos grupių reikmėms naudojamas vidaus edukacinės erdvės, projekto lėšomis galima atlikti rangos darbus ir patalpas aprūpinti reikiama baldais bei vaizdo, garso ir kompiuterine technika.
- 2.3. Įgyvendinant projektus pagal 2.1 dalyje nurodytą 3 veiklą:
- 2.3.1. visos mokiniams pavėžėti išsigyjamoms transporto priemonėms turi atitikti žalumo reikalavimus, nurodytus Gairių 3.2.10 ir 3.2.11 papunkčiuose;
- 2.3.2. kelios savivaldybės gali pasirinkti kartu įgyvendinti vieną bendrą projektą.
- 2.4. Projekto veiklos gali būti vykdomos ikimokyklinio ir / ar bendrojo ugdymo programas vykdančiose valstybės ir / ar savivaldybių švietimo įstaigose.
- 2.5. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad tos pačios veiklos ir išlaidos tame pačiame objekte nebūtų finansuojamos, jeigu jos yra numatytos finansuoti įgyvendinant „Tūkstantmečio mokyklų“ programą⁴.
- 2.6. Projekto veiklų metu sukurtų rezultatų tęstinumas turi būti užtikrinamas ne mažiau kaip 5 metus po projekto finansavimo pabaigos.
- 2.7. Projekto vykdytojas privalo įgyvendinti privalomas matavimo ir informavimo apie projektą veiksmų priemones, nustatytas PAFT.
- 2.8. Kartu su projekto įgyvendinimo planu Administruojančiai institucijai turi būti pateikta:
- 2.8.1. partnerio deklaracija (jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais)) (<https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/partnerio-deklaracija>);
- 2.8.2. informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius (jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais)) (<https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-biudzeto-pasiskirstyma-forma>);
- 2.8.3. informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus (<https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-projektui-taikomus-aplinkosaugos-reikalavimus-forma-1>);

³ Edukacinė erdvė suprantama kaip atviros ar uždarnos vidaus ar lauko erdvės, kuriose vykdoma ar numatoma vykdyti formaliąsias ir / ar neformaliąsias edukacines veiklas ir kitas tiesiogines ugdymo / mokymo proceso veiklas (pvz., lauko žaidimų erdvės, grupių patalpos, mokymo klasės, aktų salės ir kt.).

⁴ Patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-137 „Dėl „Tūkstantmečio mokyklų“ programos patvirtinimo“.

- 2.8.4. aktualios redakcijos savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos planas arba nuoroda į interneto svetainę, kurioje yra šis dokumentas;
- 2.8.5. dokumentai, pagrindžiantys projekto išlaidų pagrįstumą (sudarytos sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos kartu su ekranvaizdžiais į rinkoje esančias kainas), išlaidų skaičiavimai;
- 2.8.6. pareiškėjo patvirtinimas, kad planuojamo įgyvendinti projekto veiklos nėra ir nebus finansuojamos įgyvendinant „Tūkstantmečio mokyklų“ programą ir /ar kitų priemonių lėšomis;
- 2.8.7. dokumentai, įrodantys, kad daiktinės pareiškėjo (partnerio) teisės į statinį, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomi statybos darbai, įregistruotos įstatymų nustatyta tvarka ir galioja ne trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos. Jei statinys ar žemės sklypas yra naudojamas pagal panaudos / nuomos sutartį, pareiškėjas turi turėti panaudos davėjo / nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas;
- 2.8.8. savivaldybės tarybos sprendimas, kuriuo įsipareigojama prisidėti prie projekto įgyvendinimo savo lėšomis, įskaitant ir netinkamų finansuoti projekto išlaidų apmokėjimą;
- 2.8.9. jei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, pareiškėjas turi būti parengęs Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir turėti atsakingos institucijos sprendimą ar atrankos išvadą;
- 2.8.10. konsultacijų su Neįgalųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl planuojamų įgyvendinti techninių sprendinių ir inžinerinių priemonių ir gautas rekomendacijas patvirtinantis dokumentas, jeigu jis yra gautas iki projekto įgyvendinimo plano pateikimo Administruojančiajai institucijai dienos;
- 2.8.11. investicijų projektas kartu su investicijų skaičiuokle (teikiamas, jeigu įgyvendinant projektą planuojama investicijų į ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, reikalingo viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, teikti ir (arba) viešojo administravimo funkcijoms ir (ar) teisingumo vykdymo funkcijai atlikti, sukūrimą, išsigijimą arba jo vertės padidinimą ir šių investicijų suma, išskyrus (atėmus) jai tenkantį pirkimo ir (arba) importo PVM, viršija vieną milijoną eurų). Investicijų projektas rengiamas vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodika, patvirtinta Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 „Dėl Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (dokumentas skelbiamas interneto svetainėje finmin.lrv.lt). Vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodika, gali būti rengiamas vienas investicijų projektas keliems regionų plėtros planų (toliau – RPPI) projektams.

2.1. Finansuojamos veiklos ir siekiami stebėsenos rodikliai

Eil. Nr.	Finansuojamos veiklos	Tikslinės grupės
1.	Universalaus dizaino ⁵ elementų ir kitų inžinerinių priemonių (pandusai, keltuvai, liftai, taktiliniai ir kiti sprendimai) įrengimas bendrojo ugdymo mokyklose (būtinų apimties statybos, rekonstravimo ir remonto darbai diegiant konkrečius universalaus dizaino ir kitų inžinerinių sprendimų elementus, sensorinio kambario / nusiraminimo erdvės įrengimas (remontas ir aprūpinimas reikiama baldais ir įranga)).	Atskirtį (taip pat ir dėl negalios) ar socialines rizikas, dėl kurių kyla grėsmė patirti socialinę atskirtį, patiriantys vaikai, mokiniai, kiti asmenys su negalia (vaikų tėvai, mokytojai ir kt.).
2.	Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas, dėmesį skiriant ankstyvojo amžiaus vaikų ⁶ ugdymui (naujų patalpų įrengimas naujai formuojamoms grupėms esamuose	Atskirtį (taip pat ir dėl negalios) ar socialines rizikas, dėl kurių kyla grėsmė patirti socialinę atskirtį, patiriantys vaikai, ikimokyklinio amžiaus vaikai.

⁵ Universalus dizainas suprantamas taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.

⁶ Vaikai nuo gimimo iki 3 metų amžiaus.

	<i>pastatuose; naujų ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų ar priestatų statyba ir įrengimas; lauko edukacinių erdvių įrengimas naujai formuojamoms grupėms; esamų grupių (ikimokyklinio ugdymo ir / arba jungtinių (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) grupių) patalpų remontas ir įrengimas, kai neviršijant higienos normose numatytų reikalavimų plečiamas esamų grupių pajėgumas didinant ugdymo vietų skaičių grupėje; papildomai galimos investicijos atnaujinant ikimokyklinio ugdymo įstaigos visų grupių ugdytinių reikmėms (sportui, kūrybai, tyrinėjimui, renginiams ir kt.) naudojamas edukacines erdves).</i>	
3.	Negalią turintiems mokiniams ir kitiems mokiniams pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų transporto priemonių įsigijimas (įsigyjamos transporto priemonės (autobusiukai), skirtos mokinių pavėžėjimui į ugdymo įstaigą ir iš jos, turi būti pritaikytos ar prireikus lengvai pritaikomos neįgalių asmenų (numatytos vietos neįgaliesiems asmenims pavežti ir užtikrintas saugus ir patogus tokių asmenų patekimas į transporto priemonę) ir mažų vaikų (kai pavėžėjimo paslauga teikiama ikimokyklinio ugdymo įstaigos ugdytiniams) saugiam ir patogiam pavėžėjimui).	Atskirtį (taip pat ir dėl negalios) ar socialines rizikas, dėl kurių kyla grėsmė patirti socialinę atskirtį, patiriantys vaikai, mokiniai, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, kiti asmenys su negalia (vaikų tėvai, mokytojai ir kt.).

Rodiklio pavadinimas	Rodiklio kodas (-ai)	Matavimo vienetai	Siektina reikšmė	Veiklų, kurias vykdant turi būti siekiama rodiklio, numeriai
Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas	P.B.2.0067	asmenys	27 655	1
Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus	R.B.2.2071	naudotojai per metus	22 220	1
Mokyklos, kuriose buvo įdiegtos universalus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, pritaikant aplinką asmenims, turintiems negalią	P.S.2.1025	skaičius	54	1
Mokyklų, kuriose buvo įdiegtos universalus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, aplinką pritaikant asmenims, turintiems negalią, dalis nuo visų mokyklų	R.S.2.3026	procentas	15,8	1
Naujos arba modernizuotos	P.B.2.0066	asmenys	12 370	2

vaikų priežiūros infrastruktūros mokymo klasių talpumas				
Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus	R.B.2.2070	naudotojai per metus	9 975	2
Sukurtų naujų ikimokyklinio ugdymo vietų skaičius	P.S.2.1024	skaičius	2 010	2
Tikslinės transporto priemonės	P.S.2.1029	skaičius	152	3
Vaikų, pasinaudojusių pavėžėjimo paslaugomis naujai įsigytais transporto priemonėmis, skaičius per metus	R.S.2.3030	asmenys per metus	4 335	3
Integruotos teritorinio vystymo strategijos, kurioms suteikta parama	P.B.2.0075	indėlis į strategijas	3	1, 2, 3 (prie šio rodiklio turi prisidėti projektai, kuriais įgyvendinama tvarios miesto plėtros strategija ar funkcinės zonos strategija; šio rodiklio siekiama ne projekto, o Investicijų programos 4.5 uždavinio lygiu; RPPI pažangos priemonių aprašuose prisidėjimas prie šio rodiklio neplanuojamas)
Gyventojai, kuriems taikomi projektai, įgyvendinami pagal integruotas teritorinio vystymo programas	P.B.2.0074	asmenys	393 931	1, 2, 3 (prie šio rodiklio turi prisidėti projektai, kuriais įgyvendinama tvarios miesto plėtros strategija ar funkcinės zonos strategija; šio rodiklio siekiama ne projekto, o Investicijų programos 4.5 uždavinio lygiu; RPPI pažangos priemonių aprašuose prisidėjimas prie šio rodiklio neplanuojamas)

Stebėsenos rodiklių aprašymo kortelės skelbiamos <https://smsm.lrv.lt/svpp-priemones>.

3. Horizontaliųjų principų laikymosi reikalavimai

3.1. Projekte negali būti numatyta:

3.1.1. apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lygių galimybių ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties,

tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos ar kitais pagrindais principui įgyvendinti;

3.1.2. veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principui įgyvendinti.

3.2. Projekte turi būti numatyta:

3.2.1. priemonės sukurto ar pagerintos infrastruktūros prieinamumo visiems reikalavimui užtikrinti;

3.2.2. kuriant naują infrastruktūrą turi būti užtikrinta, kad kuriama infrastruktūra atitiktų statybos techninių reglamentų bei kitų teisės aktų reikalavimus, susijusius su šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija, ir atitiktų beveik energijos nenaudojančių pastatų projektavimo, statybos ir eksploatacijos (angl. *Nearly Zero Energy Building, NZEB*) standartą;

3.2.3. modernizuojant esamą infrastruktūrą turi būti laikomasi aplinkos apsaugą ir statybas reglamentuojančių teisės aktų. Taip pat numatoma atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme;

3.2.4. kuriant naują ar modernizuojant esamą infrastruktūrą, rekomenduojama naudoti žaliąją infrastruktūrą – augmeniją ir kitus pastatų dizaino / apželdinimo sprendinius, kurie sumažintų energijos (kondensavimo) poreikius;

3.2.5. turi būti užtikrintas 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/844 reikalavimų, susijusių su energetiniu pastatų efektyvumu, laikymasis (turi būti numatoma paslaugų įsigijimo ir kt. dokumentuose);

3.2.6. pastatų projektai ir statybos metodai turi būti paremti efektyvia analize, atsižvelgiant į ISO 20887. Taip pat skatinama naudoti pakartotinai panaudojamas medžiagas;

3.2.7. mažiausiai 70 proc. (pagal svorį) nepavojingų statybinių ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai atsirandančias medžiagas, nurodytas Europos sąrašo 17 05 04 kategorijoje) 2000/532/EB), statybvietėje susidaranti atliekos turėtų būti parengtos pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ir kitoms medžiagų panaudojimo galimybėms, įskaitant užpildymo operacijas, naudojant atliekas kitoms medžiagoms pakeisti, laikantis atliekų hierarchijos ir Europos Sąjungos statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo;

3.2.8. operatoriams privaloma riboti atliekų susidarymą procesuose, susijusiuose su statyba ir griovimu, laikantis Europos Sąjungos statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo ir atsižvelgiant į geriausius prieinamus metodus bei naudojant selektyvų griovimą, kad būtų galima pašalinti ir saugiai tvarkyti pavojingas medžiagas ir palengvinti pakartotinį perdirbimą. Statybinės atliekos Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi būti perduodamos atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti tokias atliekas;

3.2.9. turi būti imamasi priemonių sumažinti triukšmą, dulkių ir teršalų išmetimą vykdant statybos ar priežiūros darbus;

3.2.10. pagal poreikį galimos M2 arba M3 klasės transporto priemonės. Įsigijamos tikslinės transporto priemonės gali būti varomos elektra ar vandeniliu, biodujomis, pagamintomis iš Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/2001 (RED II) reikalavimus atitinkančių žaliavų, arba hibridinės. Biodujomis, pagamintomis iš Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/2001 (RED II) reikalavimus atitinkančių žaliavų, varomos arba hibridinės (elektra / benzinas, elektra / dyzelinas) transporto priemonės turi būti ne žemesnio nei EURO VI-E standarto, kuris reglamentuoja teršalų išmetimą iš sunkiųjų transporto priemonių. Šis reikalavimas turi būti įrašytas transporto priemonių pirkimo dokumentuose, paslaugų įsigijimo ir kituose dokumentuose;

3.2.11. M kategorijos kelių transporto priemonių atveju padangos turi atitikti aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 (231), kurį taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL);

3.2.12. planuojama įsigyti įrangą privalės atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal Direktyvą 2009/125/EC ir Direktyvą 2011/65/EU.

3.1. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) laikymosi reikalavimai

Priemonės veiklos atitinka Chartiją pagal 2016 m. liepos 23 d. Europos Komisijos pranešimą – Rekomendaciją, kaip užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų skirstant Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESI fondų) paramą (2016/C 269/01), III priedą. Konkretūs

reikalavimai išdėstyti Gairių III skyriaus 2.1 dalies „Finansuojamos veiklos ir siekiami stebėsenos rodikliai“ finansuojamų veiklų lentelėje ir 2.1.3 bei 3.1.1 papunkčiuose.

4. Reikalavimai valstybės pagalbai

4.1. Pagal Gaires valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir *de minimis* pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo *de minimis* pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

4.2. Pagal Gaires valstybės pagalba, kuri atitinka 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, neteikiama.

IŠLAIDŲ TINKAMUMO FINANSUOTI REIKALAVIMAI

5. Išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai

5.1. Didžiausia galima projektų finansuojamoji dalis sudaro: Vilniaus miesto savivaldybėje įgyvendinamų projektų – 75 proc., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione arba Sostinės regione, išskyrus Vilniaus miesto savivaldybę, įgyvendinamų projektų – 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projekto vykdytojo ir (arba) partnerio (-ių) nuosavas įnašas turi sudaryti: Vilniaus miesto savivaldybėje įgyvendinamų projektų – ne mažiau kaip 25 proc., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione arba Sostinės regione, išskyrus Vilniaus miesto savivaldybę, įgyvendinamų projektų – ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

5.2. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

5.3. Planuojamos išlaidos turi atitikti PAFT išdėstytus projektų išlaidoms taikomus reikalavimus.

5.4. Projektų išlaidos gali būti patirtos iki projekto sutarties pasirašymo, neprieštaraujant PAFT nuostatoms.

5.5. Skelbiant kvietimus teikti projektų įgyvendinimo planus ir prisiimant išipareigojimus pagal sudarytas regionų projektų sutartis, gali būti viršijama Gairių II skyriaus lentelės 4 stulpelyje numatyta ES finansavimo suma, laikantis Nutarimo 2.3 papunkčio nuostatų.

5.6. Projektams kryžminis finansavimas netaikomas.

6. Projekto veiklų įgyvendinimui taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai

Finansuojamos veiklos, kurioms taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai	Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio kodas	Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio pavadinimas	Papildoma informacija
1. Universalus dizaino elementų ir kitų inžinerinių priemonių (pandusai, keltuvai, liftai, taktiliniai ir kiti sprendimai) įrengimas bendrojo ugdymo mokyklose. 2. Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas, dėmesį skiriant ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymui.	FS-01-04	Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie Europos Sąjungos fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS su PVM.	Fiksuotą sumą sudaro visų antrojo privalomų matomumo ir informavimo priemonių rinkinio išlaidos: a) projekto vykdytojo oficialioje interneto svetainėje, jei tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos svetainėse paskelbta informacija; b) visuomenei arba dalyviams skirtuose dokumentuose ir komunikacijos medžiagoje pateiktas pareiškimas, kuriame akcentuojama gaunama Europos

			Sąjungos parama; c) iškabintos ilgalaikės lentelės ar informacinės lentos su Europos Sąjungos emblema.
3. Neįgaliesiems ir kitiems mokiniams pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų transporto priemonių įsigijimas.	FS-01-02	Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie Europos Sąjungos fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS su PVM.	Fiksuotąją sumą sudaro visų pirmojo privalomų matomumo ir informavimo priemonių rinkinio išlaidos: a) projekto vykdytojo oficialioje interneto svetainėje, jei tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos svetainėse paskelbta informacija; b) pakabintas bent vienas ne mažesnio nei A3 formato spausdintas skelbimas (plakatas) arba elektroniniame ekrane paskelbtas lygiavertis pranešimas; c) visuomenei arba dalyviams skirtuose dokumentuose ir komunikacijos medžiagoje pateiktas pareiškimas, kuriame akcentuojama gaunama Europos Sąjungos parama.
1. Universalaus dizaino elementų ir kitų inžinerinių priemonių (pandusai, keltuvai, liftai, taktiliniai ir kiti sprendimai) įrengimas bendrojo ugdymo mokyklose. 2. Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas, dėmesį skiriant ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymui. 3. Neįgaliesiems ir kitiems mokiniams pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų transporto priemonių įsigijimas.	FN-01	7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma.	Netiesioginės projekto išlaidos skaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų.
1. Universalaus dizaino elementų ir kitų inžinerinių priemonių (pandusai, keltuvai, liftai, taktiliniai ir kiti sprendimai) įrengimas bendrojo ugdymo mokyklose. 2. Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas, dėmesį skiriant ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymui. 3. Neįgaliesiems ir kitiems mokiniams pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų transporto priemonių įsigijimas.	FN-05-01	Fiksuotoji norma taikoma, kai priklauso 20 darbo dienų (toliau – d. d.), jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.	Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidų dalis per mėnesį, skirta kasmetinėms atostogoms, kuri apskaičiuojama nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų darbo užmokesčio išlaidų už faktiškai dirbtą laiką (8,63 proc.).

1. Universalaus dizaino elementų ir kitų inžinerinių priemonių (pandusai, keltuvai, liftai, taktiliniai ir kiti sprendimai) įrengimas bendrojo ugdymo mokyklose. 2. Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas, dėmesį skiriant ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymui. 3. Neįgaliesiems ir kitiems mokiniams pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų transporto priemonių įsigijimas.	FN-05-02	Fiksuotoji norma taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.	Darbo užmokesčio išlaidų dalis per mėnesį, skirta kasmetinėms atostogoms, kuri apskaičiuojama nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų darbo užmokesčio išlaidų už faktiškai dirbtą laiką (10,44 proc.).
1. Universalaus dizaino elementų ir kitų inžinerinių priemonių (pandusai, keltuvai, liftai, taktiliniai ir kiti sprendimai) įrengimas bendrojo ugdymo mokyklose. 2. Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas, dėmesį skiriant ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymui. 3. Neįgaliesiems ir kitiems mokiniams pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų transporto priemonių įsigijimas.	FN-05-03	Fiksuotoji norma taikoma, kai priklauso nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.	Darbo užmokesčio išlaidų dalis per mėnesį, skirta kasmetinėms atostogoms, kuri apskaičiuojama nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų darbo užmokesčio išlaidų už faktiškai dirbtą laiką (12,35 proc.).
1. Universalaus dizaino elementų ir kitų inžinerinių priemonių (pandusai, keltuvai, liftai, taktiliniai ir kiti sprendimai) įrengimas bendrojo ugdymo mokyklose. 2. Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas, dėmesį skiriant ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymui. 3. Neįgaliesiems ir kitiems mokiniams pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų transporto priemonių įsigijimas.	FN-05-04	Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.	Darbo užmokesčio išlaidų dalis per mėnesį, skirta kasmetinėms atostogoms, kuri apskaičiuojama nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų darbo užmokesčio išlaidų už faktiškai dirbtą laiką (14,99 proc.).
1. Universalaus dizaino elementų ir kitų inžinerinių priemonių (pandusai, keltuvai, liftai, taktiliniai ir kiti sprendimai) įrengimas bendrojo ugdymo mokyklose. 2. Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas, dėmesį skiriant ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymui. 3. Neįgaliesiems ir kitiems mokiniams pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų transporto priemonių įsigijimas.	FN-05-05	Fiksuotoji norma taikoma, kai priklauso nuo 37 iki 39 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.	Darbo užmokesčio išlaidų dalis per mėnesį, skirta kasmetinėms atostogoms, kuri apskaičiuojama nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų darbo užmokesčio išlaidų už faktiškai dirbtą laiką (17,25 proc.).

1. Universalaus dizaino elementų ir kitų inžinerinių priemonių (pandusai, keltuvai, liftai, taktiliniai ir kiti sprendimai) įrengimas bendrojo ugdymo mokyklose. 2. Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas, dėmesį skiriant ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymui. 3. Neįgaliesiems ir kitiems mokiniams pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų transporto priemonių įsigijimas.	FN-05-06	Fiksuotoji norma taikoma, kai priklauso 40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.	Darbo užmokesčio išlaidų dalis per mėnesį, skirta kasmetinėms atostogoms, kuri apskaičiuojama nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų darbo užmokesčio išlaidų už faktiškai dirbtą laiką (18,89 proc.).
1. Universalaus dizaino elementų ir kitų inžinerinių priemonių (pandusai, keltuvai, liftai, taktiliniai ir kiti sprendimai) įrengimas bendrojo ugdymo mokyklose. 2. Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas, dėmesį skiriant ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymui. 3. Neįgaliesiems ir kitiems mokiniams pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų transporto priemonių įsigijimas.	FN-05-07	Fiksuotoji norma taikoma, kai priklauso nuo 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 49 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.	Darbo užmokesčio išlaidų dalis per mėnesį, skirta kasmetinėms atostogoms, kuri apskaičiuojama nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų darbo užmokesčio išlaidų už faktiškai dirbtą laiką (20,02 proc.).

Regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“ finansavimo gairių priedas

PROJEKTO (ĮSKAITANT JUNG TINĮ PROJEKTĄ) ATITIKTIES REIKŠMINGOS ŽALOS NEDARYMO HORIZONTALIAJAM PRINCIPUI VERTINIMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS

Plėtros programos pažangos priemonė: 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“

Finansavimo šaltinis, pagal kurį finansuojamas projektas:

☐ Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (toliau – EGADP)

☒ Europos Sąjungos fondų investicijų programa (toliau – ESFIP)

Aplinkos tikslai	Su Europos Komisija suderintas pagrindimas	Pagrindimo dokumentai
1. Klimato kaitos švelninimas	Numatoma investuoti į naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimą bei esamos infrastruktūros pritaikymą neįgaliesiems efektyviai veikiančiose mokyklose (universalus dizaino elementų ir kitų inžinerinių priemonių (pandusai, keltuvai, liftai ir kiti sprendimai) įrengimas ugdymo įstaigose; neįgaliųjų ir kitų mokinių pavėžėjimui iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų transporto priemonių įsigijimas). Kuriant naują infrastruktūrą bus užtikrinta, kad kuriama infrastruktūra atitiktų Statybos techninio reglamento bei kitų teisės aktų reikalavimus, susijusius su ŠESD emisija, ir atitiktų beveik energijos nenaudojančių pastatų projektavimo, statybos ir eksploatacijos (angl. <i>Nearly Zero Energy Building, NZEB</i>) standartą. Modernizuojant infrastruktūrą bus laikomasi aplinkos apsaugą ir statybas reglamentuojančių teisės aktų. Taip pat numatoma atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės	Pateikiami dokumentai: - investicijų projektas (jei taikoma); - pirkimo dokumentai; - projektavimo dokumentai; - techninė specifikacija; - sutartys su prekių tiekėjais ar paslaugų teikėjais; - kita aktuali informacija ir (ar) dokumentai.

	veiklos vertinimo įstatyme. Įgyvendinant 4.5 uždavinio veiklas, yra numatoma įsigyti autobusiukus, skirtus vežti vaikus. Teisės aktai numato, kad vaikams, gyvenantiems toliau nei 3 km nuo mokyklos, turėtų būti teikiama pavėžėjimo paslauga. Priklausomai nuo vaikų skaičiaus ir nuo susidarančio atstumo iki mokyklos, bus planuojami įsigyti autobusiukai, kurie užtikrins kokybišką pavėžėjimo paslaugą ir bus ne žemesnio nei EURO VI-E standarto, kuris reglamentuoja teršalų išmetimo iš sunkiųjų transporto priemonių ribojimą. Šis reikalavimas bus įrašytas transporto priemonių pirkimo dokumentuose, paslaugų įsigijimo ir kituose dokumentuose. Ši investicija prisideda mažinant ŠESD emisijas, didinant švaraus ar neutralaus poveikio klimatui judumą, nes planuojama įsigyti transporto priemones ne žemesnio nei EURO VI-E standarto: bus įsigijami arba žemagrindžiai autobusai keleiviams vežti miestuose arba priemiesčiuose (pagal poreikį galima M2 arba M3 klasė) – 0 emisija (pvz., varomi elektra arba vandeniliu), arba autobusai (<i>high-floor</i>), kuriais bus važinėjama tarp miestų šalies vidaus maršrutais (pagal poreikį galima M2 arba M3 klasė) – varomi elektra, vandeniliu, biodujomis, pagamintomis iš Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/2001 (RED II) reikalavimus atitinkančių žaliavų arba hibridinės (elektra / benzinas, elektra / dyzelinas); prioritetą bus skiriamas elektra varomoms transporto priemonėms, tačiau, pvz., tarpmiestiniai autobusai, kuriais bus važiuojama ilgesniais maršrutais, gali efektyviau kursuoti naudojant biodujas, pagamintas iš RED II direktyvos reikalavimus atitinkančių žaliavų.	
2. Prisitaikymas prie klimato kaitos	Nenumatoma, kad 4.5 uždavinio veiksmai (veiklos) turės neigiamos įtakos prisitaikyti prie klimato kaitos, kadangi numatomos investicijos į švietimo infrastruktūros kūrimą ir tobulinimą bus vykdomos tik atlikus klimato rizikos patikrą, vykdant statybos / renovacijos veiklą bus įgyvendinami fiziniai ir	Pateikiami dokumentai: - investicijų projektas (jei taikoma); - pirkimo dokumentai; - projektavimo dokumentai (jei taikoma); - techninė specifikacija;

	nefiziniai prisitaikymo sprendimai, kurie sumažins svarbiausias fizinio klimato rizikas. Taip pat renovacija nebus atliekama potvynių zonose, bus skatinama naudoti žaliąją infrastruktūrą-augmeniją ir kitus pastatų dizaino / apželdinimo sprendinius, kurie sumažintų energijos (kondensavimo) poreikius ir kt. Planuojamos veiklos neturės tiesioginio ar netiesioginio neigiamo poveikio prisitaikymo prie klimato kaitos tikslui, nes nenumatomas neigiamas poveikis žmogui, gamtai ar turtui.	- sutartys su prekių tiekėjais ar paslaugų teikėjais; - kita aktuali informacija ir (ar) dokumentai.
3. Tausus vandens ir jūrų išteklių naudojimas ir apsauga	Nenumatoma, kad 4.5 uždavinio veiksmas (veiklos) turės neigiamos įtakos tausaus vandens ir jūrų išteklių naudojimo ir apsaugos tikslui, kadangi numatoma investuoti į švietimo infrastruktūros tobulinimą, todėl tikėtinas efektyvesnis vandenų išteklių naudojimas. Taip pat keičiant seną ir neefektyvią vandens infrastruktūrą būtų naudojami efektyvesni vandens prietaisai, atitinkantys naujausius ES efektyvumo standartus. Taip pat, siekiant išvengti poveikio statybietėje, nustatoma ir sprendžiama aplinkos degradacijos rizika, susijusi su vandens kokybės išsaugojimu ir vandens tausojimu. Planuojamos veiklos neturės tiesioginio ar netiesioginio neigiamo poveikio šiam aplinkos tikslui, nes įgyvendinant šią veiklą neplanuojama statyti jokios infrastruktūros vandens telkinių apsaugos zonose arba arti vandens telkinių, kas galėtų turėti neigiamą poveikį tausaus vandens ir jūrų išteklių naudojimui.	Pateikiami dokumentai: - investicijų projektas (jei taikoma); - pirkimo dokumentai; - projektavimo dokumentai (jei taikoma); - techninė specifikacija; - sutartys su prekių tiekėjais ar paslaugų teikėjais; - kita aktuali informacija ir (ar) dokumentai.
4. Perėjimas prie žiedinės ekonomikos, įskaitant atliekų prevenciją ir perdirbimą	Įgyvendinant 4.5 uždavinio veiklas, susijusias su infrastruktūros kūrimu, modernizavimu, įrangos, priemonių ir kitų išteklių įsigijimu, užtikrinamas efektyvus atliekų surinkimas, skatinamas atskirų dalių pakartotinas naudojimas bei statytojams numatyti reikalavimai riboti atliekų susidarymą modernizavimo metu, taikyti naujausius metodus, pakartotinį medžiagų naudojimą ar perdirbimą, naudojantis pažangiomis statybinių atliekų rūšiavimo sistemomis. Todėl laikoma, kad veiklos atitinka žiedinės ekonomikos tikslą. Nenumatoma, kad investicijos darys neigiamą įtaką žiedinei	Pateikiami dokumentai: - investicijų projektas (jei taikoma); - pirkimo dokumentai; - projektavimo dokumentai (jei taikoma); - techninė specifikacija; - sutartys su prekių tiekėjais ar paslaugų teikėjais; - kita aktuali informacija ir (ar) dokumentai.

	ekonomikai, kadangi numatoma, jog atliekant švietimo įstaigų rekonstrukcijos (modernizavimo) darbus bus taikomi šie reikalavimai: • Mažiausiai 70 proc. (pagal svorį) nepavojingų statybinių ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai atsirandančias medžiagas, nurodytas Europos sąrašo 17 05 04 kategorijoje) 2000/532 / EB), statybvietėje susidarančios atliekos turėtų būti parengtos pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ir kitoms medžiagų panaudojimo galimybėms, įskaitant užpildymo operacijas, naudojant atliekas kitoms medžiagoms pakeisti, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. • Be to, operatoriai bus įpareigoti riboti atliekų susidarymą procesuose, susijusiuose su statyba ir griovimu, laikantis ES Statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo ir atsižvelgiant į geriausius prieinamus metodus bei naudojant selektyvų griovimą, kad būtų galima pašalinti ir saugiai tvarkyti pavojingas medžiagas ir palengvinti pakartotinį perdirbimą. Statybinės atliekos Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bus perduodamos atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti tokias atliekas. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės nustato, kad statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios komunalinės atliekos, inertinės atliekos, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, pavojingosios atliekos ir netinkamos perdirbti atliekos. Išrūšiuotos atliekos bus perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo. Susidariusios asbesto turinčių gaminių atliekos bus šalinamos nustatyta tvarka atskiroje sekcijoje, įrengtoje prie bet kokios klasės sąvartyno pagal inertinių atliekų sąvartynų reikalavimus ir pažymėtoje išpėjamaisiais užrašais. Tvarkant atliekas bus vadovaujamosi Europos Sąjungos geriausiais prieinamais gamybos būdais (GPGB) atliekų apdorojimui.	
--	--	--

	• Taip pat numatoma naudoti ir kokybiškai perdirbti selektyviai pašalinant medžiagas, naudojant turimas statybinių ir griovimo atliekų rūšiavimo sistemas. • Pastatų projektai ir statybos metodai turės būti paremti efektyvia analize atsižvelgiant į ISO 20887. Taip pat skatinti naudoti pakartotinai panaudojamas medžiagas. • Statybvietėje pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos. Bus investuojama į naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimą bei esamos infrastruktūros pritaikymą neįgaliesiems efektyviai veikiančiose mokyklose (universalus dizaino elementų ir kitų inžinerinių priemonių (pandusai, keltuvai, liftai, taktiniai ir kiti sprendimai) įrengimas ugdymo įstaigose; neįgalųjų ir kitų mokinių pavėžėjimui iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų transporto priemonių įsigijimas). Vertinama, kad šios veiklos neturi jokio numatomo poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jos poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą: kuriant ar modernizuojant infrastruktūrą nenumatomos veiklos, galinčios turėti neigiamą poveikį klimatui, žmonėms, gamtai ar turtui. Kuriant ir (ar) modernizuojant švietimo įstaigas bus laikomasi aplinkos apsaugą ir statybas reglamentuojančių teisės aktų. Kitos veiklos neturi jokio tiesioginio ar netiesioginio neigiamo poveikio prisitaikymo prie klimato kaitos tikslui. Numatoma atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos vertinimo įstatyme. Vykdamas veiklas bus vadovaujamas Statybos techninio reglamento, kuriame įtvirtinti ir aplinkos apsaugos reikalavimai, atsakomybės ir kontrolė (pvz., Aplinkos apsaugos agentūra tikrina: ar statinio projektas atitinka atrankos informacijoje ar poveikio aplinkai vertinimo	
--	---	--

	dokumentuose nurodytą veiklos apimtį, fizines ir technines charakteristikas, ar suprojektuota visos reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai švelninančios ir kompensuojančios priemonės, užtikrinančios projekto atitiktį aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, ar nepasibaigęs atrankos išvados arba sprendimo galiojimo terminas; ar statinio projektas atitinka aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir kt.) nuostatomis. Taip pat statybos nebus atliekamos potvynių zonose. Bus skatinama naudoti žaliąją infrastruktūrą-augmeniją ir kitus pastatų dizaino / apželdinimo sprendinius, kurie sumažintų energijos (kondensavimo) poreikius ir kt. Tai užtikrins rizikos dėl neigiamo poveikio klimatui, žmonėms, gamtai ar turtui eliminavimą. Bus užtikrintas 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/844 reikalavimų, susijusių su energetiniu pastatų efektyvumu, laikymasis (tai bus numatoma paslaugų įsigijimo ir kt. dokumentuose). Planuojama įsigyti IT įrangą privalės atitikti (tai bus numatoma atitinkamuose IT įrangos įsigijimo dokumentuose) efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal Direktyvą 2009/125/EC (serveriams ir duomenims saugoti, kompiuteriams ir kompiuterių serveriams ar elektroniniams ekranams) ir Direktyvą 2011/65/EU. Taip pat nenumatoma, kad įgyvendinant reformos kitas veiklas būtų daroma tiesioginė ar netiesioginė neigiama įtaka žiedinei ekonomikai. Pasibaigus įsigytos įrangos naudingo tarnavimo laikui, įrangos tiekėjai (pardavėjai) privalės (tai bus numatoma atitinkamuose įrangos įsigijimo dokumentuose) įrangos atliekas sutvarkyti vadovaudamiesi Direktyvos 2012/19/EU reikalavimais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais atliekų tvarkymą, bei Valstybinio atliekų prevencijos ir tvarkymo plano	
--	---	--

	nuostatomis.	
5. Oro, vandens ar žemės taršos prevencija ir kontrolė	Nenumatoma, kad įgyvendinant 4.5 uždavinio veiklas, susijusias su infrastruktūros kūrimu, modernizavimu, įrangos, priemonių ir kitų išteklių įsigijimu, pastatų modernizavimo metu susidarytų ženkliai oro, vandens ir dirvožemio tarša, nes modernizuojant bus naudojamos Statybos techniniame reglamente ir kituose teisės aktuose leistinos medžiagos, atitinkančios aplinkos apsaugos reikalavimus. Nenumatoma, kad įgyvendinant veiklas padidės teršalų išmetimas į orą, vandenį ar žemę, kadangi: * Statybose naudojamose statybinėse dalyse ir medžiagose nėra asbesto ir labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų, nustatytų remiantis medžiagų, kurioms reikalingas leidimas, sąrašu, nurodytu Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIV priede. * Statyboje naudojami komponentai ir medžiagos, galinčios liestis su gyventojais, išskiria mažiau nei 0,06 mg formaldehido 1 m³ medžiagos ar komponento ir mažiau kaip 0,001 mg 1A ir 1B kategorijos kancerogeninių lakiųjų organinių junginių 1 m³ medžiagos arba komponento, atlikus bandymus pagal CEN / TS 16516 ir ISO 16000-3 arba kitas panašias standartizuotas bandymo sąlygas ir nustatymo metodus * Imamasi priemonių sumažinti triukšmą, dulkių ir teršalų išmetimą vykdant statybos ar priežiūros darbus. * M kategorijos kelių transporto priemonių atveju padangos atitiks aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 (231), kurį taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL). Veikla įgyvendinama vadovaujantis Europos Parlamento ir	Pateikiami dokumentai: - investicijų projektas (jei taikoma); - pirkimo dokumentai; - projektavimo dokumentai (jei taikoma); - techninė specifikacija; - sutartys su prekių tiekėjais ar paslaugų teikėjais; - kita aktuali informacija ir (ar) dokumentai.

		Tarybos Direktyva (ES) 2018 m. gruodžio 11 d. 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją, bendrosios išimties reglamento nuostatomis, taip pat nacionaliniais teisės aktais, kuriuose nustatyti reikalavimai užtikrinti tausų išteklių naudojimą ir apsaugą.	
6. Biologinės ekosistemų atkūrimas	įvairovės apsauga ir	ir Vertinama, kad planuojamos įgyvendinti 4.5 uždavinio veiklos neturi jokio numatomo neigiamo tiesioginio ar netiesioginio poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jos poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą, todėl laikoma, kad ši reformos investicija atitinka biologinės įvairovės ir ekosistemų apsaugos ir atkūrimo tikslą. Veiklos bus vykdomos jau urbanizuotose vietovėse. Veiklą įgyvendinant kaimo ir atokiose vietovėse, teisės aktų nustatyta tvarka atlikus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, bus įgyvendintos visos nustatytos klimato kaitą švelninančios priemonės, padėsiančios išvengti bet kokios žalos biologinei įvairovei bei ekosistemoms. Pagal atliktą pirminį vertinimą ir pagal šiuo metu galiojančių teisės aktų reikalavimus, poveikio „Natura 2000“ teritorijoms, biologinei įvairovei ir ekosistemai nebus.	Pateikiami dokumentai: - investicijų projektas (jei taikoma); - pirkimo dokumentai; - projektavimo dokumentai (jei taikoma); - techninė specifikacija; - sutartys su prekių tiekėjais ar paslaugų teikėjais; - kita aktuali informacija ir (ar) dokumentai.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Panevėžio miesto savivaldybės administracija 288724610, Laisvės a. 20 LT-35200, Panevėžys
Dokumento pavadinimas (antraštė)	STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS (J. BALČIKONIO GIMNAZIJOS)
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-01-19 Nr. 18-91
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Raimondas Dambrauskas, Direktorius
Sertifikatas išduotas	RAIMONDAS DAMBRAUSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-18 11:29:49 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-12-16 15:41:10 – 2024-12-14 23:59:59
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Šagamogas, Vyriausiasis specialistas, Miesto infrastruktūros skyrius
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS ŠAGAMOGAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-18 11:48:01 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-09 11:07:18 – 2028-05-07 23:59:59
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Saulius Glinskis, Vyriausiasis architektas (skyriaus vedėjas), Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius
Sertifikatas išduotas	SAULIUS GLINSKIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-18 16:07:26 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-12-27 13:12:18 – 2024-12-25 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Silvija Sėrikovienė, Vedėja, Švietimo skyrius
Sertifikatas išduotas	SILVIJA SĖRIKOVIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-18 19:16:28 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-18 19:16:46 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-06-25 18:46:54 – 2024-06-23 23:59:59
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tomas Jukna, Administracijos direktorius
Sertifikatas išduotas	TOMAS JUKNA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-19 08:13:04 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-19 08:13:17 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-11-06 11:17:54 – 2028-11-04 23:59:59

DETALŪS METADUOMENYS	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Panevėžio miesto savivaldybės administracija, į.k. 288724610 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:37:42 iki 2024-12-19 12:37:42
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.71.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-01-19 08:38:45)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-01-19 08:38:46 Dokumentų valdymo sistema Avilys