

KOP
Administracinis pastatas 1b2p
Patalpų Nr. 205 remontas

Sąmata

Iš viso: **0 EUR**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Suma
1	Langų blokų su dvigubais rėmais įstatymas, keičiant mūrines sienose, kai angos plotas daugiau kaip 2m2	R7-75	m2		3,56	
2	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	N7-248-1 (S10=1,15)	100m		0,0754	
3	Sienų lentinio apkalo (netinkuoto) išardymas	R3-4	m2		24	
4	Parketinių grindų išardymas išardant lentų pagrindą	N46-167	100 m2		0,205	
5	Perdangų paklotų įrengimas, kai paklotas iš medžio plaušo plokščių	N10P-0701	100 m2		0,205	
6	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	N50-394	vnt		2	
7	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių 20mm klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų	N21P-0308	100m		0,2	
8	Inventorinių vamzdžių iki 6m aukščio pastolių įrengimas ir išardymas vidaus apdailos darbams	N15-332	100 m2		0,12	
9	Tinko nudažymas nuo mūrinių sienų ir lubų	N46-31 (S9=1,17)	100 m2		1,063	
10	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	N21-205	100 vnt		0,04	
11	Perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	N21-202	100 vnt		0,01	
12	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose	N21P-0327	100m		0,25	
13	Iki 2 lempų, liuminescencinių šviestuvų montavimas, kabinant ant pakabų	N21-235	100 vnt		0,04	
14	Lubų labai geras tinkas	N15-75 (S9=1,09)	100 m2		0,205	
15	Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	N15-76-2 (S9=1,12)	100 m2		0,8	
16	Kreivalinijinių langų ir durų mūrinių ir betoninių, angokraščių tinkas. Pritaikyta paskliaučių tinkavimas	N15-68 (S9=1,09)	100 m2		0,058	
17	Tiesių langų ir durų mūrinių ir betoninių, angokraščių tinkas	N15-67 (S9=1,09)	100 m2		0,025	

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Suma
18	Lubų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais	N15P-0206	100m2		0,205	
19	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	N15P-0203	100m2		0,858	
20	Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	N15-169-3	100 m2		0,205	
21	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	N15-169-2	100 m2		0,858	
22	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	N15-136	100 m2		0,205	
23	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	N15-135	100 m2		0,858	
24	Durų rankenų pakeitimas	R7-72	vnt		3	
25	Uždedamų el. magnetinių spynų montavimas durų sąvarose. Pritaikyta mechaninės spynos montavimas Anksčiau dažytų durų paprastas	N50-406	vnt		4	
26	aliejinis dažymas, nuvalant 75% senų dažų	R14-25	m2		6,91	
27	Labai gerai dažomų medinių durų papildomas glaistymas	N15-167	100 m2		0,0691	
28	Medinių palangės lentų keitimas mūrinėse sienose	R7-55	m2		0,7	
29	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas vieną kartą aliejiniais dažais	R14-200	m2		3	
30	Lubų pakalimas medžio plaušo plokštėmis. Pritaikyta nišos iškalimas plaušo plokšte	N10-83	m2		6	
31	Parketo lentelių dangą, jas klijuojant, kai 1m2 dangos telpa iki 148 lentelių.	N11-127 (S9=1,102)	100 m2		0,205	
32	Parketo grindų dangų lakavimas	N11P-1205 (S9=1,102)	m2		20,5	
33	Medinės grindjuostės pakeitimas	R5-29	m		18	
34	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	R23-60	t		3	
35	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	R23-66 (K4=9)	t		3	
Bendra vertė be PVM						
PVM						
Bendra vertė su PVM						

Sudarė: