

## LK Karinių oro pajėgų štabas

TVIRTINU

Karinių oro pajėgų vadovybės Štabo  
viršininko pavaduotojas logistikai (A4)plk. lt. A. Medeikis  
2026 m. sausio 27 d.

## STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS NR. 57

2026 m. sausio 27 d.

Kaunas

LK KOP vado 2025 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-5 „Dėl LK Karinių oro pajėgų Vadovybės standartinių veiklos procedūrų aprašo tvirtinimo“ 16 priede patvirtinta KOP Štabo statinių paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščių sudarymo komisija, susidedanti iš pirmininko – kpt. Renatos Pukinskienės, A4 Logistikos planavimo skyriaus infrastruktūros vyresn. karininkės, narių – Arvydo Strazdausko, A4 Logistikos planavimo skyriaus statybos inžinieriaus, vyr. srž. Renaldo Liužino, KOP Vadovybės štabo Aptarnavimo tarnybos intendanto ir vyr. srž. Lino Šapausko, KOP Vadovybės Aptarnavimo tarnybos Aprūpinimo skyriaus viršininko, nustatė, kad:

1. LK Karinių oro pajėgų administracinio pastato 1B2p patalpoje Nr. 205 esančioje Kaune, Gedimino g. 25, reikia atlikti šiuos remonto darbus, nes nuo sienų ir lubų krenta tinkas, susidėvėjo/ išsikraipė grindų danga, neužsidaro sandariai langas, pasenusi elektros instaliacija.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Techninių specifikacijų žymuo	Pastabos
1.	Lango bloko su dvigubais rėmais pakeitimas	m2	3,56	TS-01	
2.	Tarpų tarp lango rėmo ir sienos sandarinimas	m	7,54	TS-01	
3.	Sienų lentinio apkalo (netinkuoto) išardymas	m2	24	TS-02	
4.	Parquetinių grindų išardymas, išardant lentų pagrindą	m2	20,5	TS-02	
5.	Kompiuterinių lizdų montavimas	vnt.	2	TS-03	
6.	Kompiuterinio tinklo kabelio tiesimas	m	20	TS-03	
7.	Grindų pakloto įrengimas	m2	20,5	TS-04	
8.	Pastolių įrengimas ir išardymas vidaus apdailos darbams	m2	12	TS-05	
9.	Tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų ir lubų	m2	106,3	TS-05	
10.	Rozečių montavimas	vnt.	4	TS-06	
11.	Perjungiklių montavimas	vnt.	1	TS-07	
12.	Elektros instaliacijos laidų tiesimas	m	25	TS-08	
13.	Liuminescencinių šviestuvų montavimas	vnt.	4	TS-09	
14.	Lubų tinkavimas	m2	20,5	TS-10	
15.	Sienų tinkavimas	m2	80	TS-10	
16.	Angokraščių tinkavimas	m2	2,5	TS-10	
17.	Paskliaučių tinkavimas	m2	5,8	TS-10	
16.	Lubų pagrindo gruntavimas	m2	20,5	TS-11	
17.	Sienų ir paskliaučių vidinių paviršių gruntavimas	m2	85,8	TS-11	
18.	Lubų glaistymas ir šlifavimas du kartus	m2	20,5	TS-12	
19.	Sienų ir paskliaučių glaistymas ir šlifavimas du kartus	m2	85,8	TS-12	

20.	Lubų dažymas	m2	20,5	TS-13	
21.	Sienų ir paskliaučių dažymas	m2	85,8	TS-13	
22.	Durų rankenų keitimas	vnt.	3	TS-14	
23.	Spynos į duris įstatymas	vnt.	4	TS-14	
24.	Anksčiau dažytų durų dažymas, nuvalant 75% senų dažų	m2	6,91	TS-13	
25.	Medinių durų papildomas glaistymas	m2	6,91	TS-15	
26.	Medinės palangės keitimas	m2	0,7	TS-16	
27.	Radiatorių ir šildymo vamzdžių perdažymas	m2	3	TS-13	
28.	Nišos iškalimas plokšte	m2	6	TS-17	
29.	Parketo klojimas	m2	20,5	TS-18	
30.	Parketo grindų dangų lakavimas	m2	20,5	TS-19	
31.	Medinės grindjuostės pakeitimas	m	18	TS-20	
32.	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu	t	3	TS-21	





2. Įvertinus papildomą užsakovo išlaidų poreikį, kuris gali atsirasti dėl statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio, projekto arba aprašo sprendinių tikslinimo, dėl kiekio žiniaraštyje, projekte arba apraše papildomų ar apskaičiuojant kainą neįtrauktų, tačiau statiniui suremontuoti būtinų darbų, siūlo numatyti 0 proc. nuo remonto (tvarkybos) darbų kainos lėšų papildomiems remonto darbams finansuoti.

PRIDEDAMA:

1. Bendri duomenys apie planuojamą remontuoti statinį, 1 lapas.
2. Sąmata, 6 lapai.
3. Techninės specifikacijos, 7 lapai.
4. Objekto planai (schemos), 1 lapas.

Komisijos pirmininkas

Nariai:

  
 kpt. Renata Pukinskienė  
  
 Arvydas Strazdauskas  
  
 vyr. srž. Renaldas Liužinas  
  
 vyr. srž. Linas Šapauskas