

Žiniaraštis:

Ciklotrono pastato paprastojo remonto darbų, siekiant į pastatą įkelti PET įrenginius

Eil. Nr.	Darbų aprašymai	Mato Vnt.	Kiekis
1	Patapeto apsauginės tvorelės nuardymo darbai	m	40
2	Laikino stogelio suformavimas ir išardymas	m2	100
3	Ruloninės bituminės stogo dangos nuardymo darbai 2sl.	m2	100
4	Šiltinimo sluoksnio tvirtinimo smeigių ištraukimo darbai	vnt.	500
5	Mineralinės vatos šiltinimo, nuolydinio ir sukietinto sluoksnių nuardymo darbai	m3	42,55
6	Garozoliacinės plėvelės nuardymo darbai	m2	100
7	Plieninių profiliuotų lakštų nuardymo darbai	m2	100
8	Amstrong tipo lubų nuardymo darbai	m2	99
9	Šviestuvų demontavimas	vnt	38
10	Vaizdo kameros demontavimas	vnt	2
11	GASS daviklių numontavimas	vnt	8
12	Vėdinimo sistemos difuzorių demontavimas fi250	vnt	10
13	Vėdinimo ortakių atšakų demontavimas fi250	m	10
14	Šiukšlių ir statybinio laišo sutvarkymas	t	6,4
15	Plieninių profiliuotų lakštų sumontavimo darbai	m2	100
16	Kietos mineralinės vatos sluoksnio įrengimas, 30mm storio	m3	3
17	Garozoliacinės plėvelės įrengimo darbai	m2	110
18	Mineralinės vatos nuolydinio sluoksnių įrengimas vid 70mm	m3	6
19	Mineralinės vatos šiltinimo sluoksnių įrengimo darbai, 280mm	m3	28
20	Šiltinamosios izoliacijos sluoksnio tvirtinimas smeigėmis	vnt	500
21	Ruloninės bituminės stogo dangos įrengimo darbai pirmas sl.	m2	100
22	Ruloninės bituminės stogo dangos įrengimo darbai antras sl.	m2	100
23	Paviršių apklijavimas ruloninių medžiagų sluoksniais, kai sluoksnių skaičius 2	m2	48
24	Stogo dangos ventiliacinių kaminėlių įrengimo darbai	vnt.	4
25	OSB kloktės atramų įrengimas stogo dangoje	m2	19
26	Parapeto apsauginės tvorelės įrengimo darbai	m	40
27	Medžiagų užkėlimo/nukėlimo darbai kai aukštis iki 15m.	t	6,4
28	Smulkios medžiagos įrankiai ir pagalbinaiai mechanizmai stogo darbams	kompl	1
29	Amstrong tipo lubų įrengimo darbai	m2	99
30	Šviestuvų įrengimas amstrong lubose (esami)	vnt	38
31	Vaizdo kameros montavimas derinimas (esamos)	vnt	2
32	GASS daviklių montavimas derinimas (esami)	vnt	8
33	Vėdinimo sistemos difuzorių montavimas amstrong lubose fi250	vnt	10
34	Vėdinimo ortakių atšakų montavimas fi250	m	10
35	Silpnų srovių, elektros darbų montavimo medžiagos ir įrengimai	kompl	1